

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Obec Dolní Hrachovice

jednající starostou obce: Miroslavem Broncem

sídlo: Dolní Hrachovice 20, 391 43 Mladá Vožice

IČ: 00582441

DIČ: není plátcem DPH

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., pobočka Tábor

číslo účtu: 3060746/0300

kontaktní osoba: Miroslav Bronec, tel.: 724 180 178, email: mbronec@volny.cz

dále jen **objednatel**

Zhotovitel

Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o.

sídlo: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov

jednající: Josef Pták, jednatel společnosti

IČ: 26071584

DIČ: CZ26071584

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Tábor

číslo účtu: 78-1323180207/0100

telefon: 381 297 711, email: sekret.drevotvar@volny.cz

dále jen **zhotovitel**

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení stavebního díla

**„Oprava MK na p.p.č. 1043, 1042/1 a 1049/1
v k.ú. Horní Hrachovice“**

v rozsahu dle zadávací dokumentace, kterou tvoří:

- a) projektová dokumentace a výkaz výměr
- b) zadávací dokumentace zpracovaná Bc. Danem Hanselem
- c) nabídka zhotovitele ze dne 25.05. 2016

2.2 Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o zkouškách, předložení revizních zpráv

2.3 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami ČSN.

2.4 Objednatel se zavazuje, že takto provedené dílo převezme a uhradí za něj dohodnutou cenu.

3. ZMĚNY DÍLA

3.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla, odborných znalostí zhotovitele nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění dle katalogů ÚRS PRAHA, a.s., event. RTS, a.s., Brno. Soupis bude předložen objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě.

3.2 Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny ve výkazu výměr, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelům včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

4. CENA DÍLA

4.1 Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. 2.1 této smlouvy je dohodnuta smluvní cena ve výši:

CENA CELEKM BEZ DPH	989 600,- Kč
DPH 21%	207 816,- Kč
CENA CELKEM S DPH	1 197 416,- Kč

4.2 Cena díla je uvedena jako **cena nejvýše přípustná** a lze ji měnit pouze za podmínek uvedených v této smlouvě.

4.3 Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po oboustranném odsouhlasení ceny, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné a neměnné po celou dobu provádění stavebních prací.

5. DOBA PLNĚNÍ

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- **zahájení stavebních prací: červen 2016**
- **dokončení stavebních prací: říjen 2016**

5.2 Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím staveniště. Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání stavebního povolení (souhlasu s realizací) a samotného staveniště.

5.3 Dílo je dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. V tomto protokolu objednatel vysloví písemný souhlas, že dílo bylo provedeno v odpovídající kvalitě a že provedené dílo přijímá.

5.4 Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

5.5 Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit i bez udání důvodu. Objednatel je dále oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoliv provádění díla s tím, že smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy práce byly ukončeny. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění.

6. ZPŮSOB PLNĚNÍ VÝKONU SJEDNANÝCH ČINNOSTÍ

6.1 V průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje průběh prováděných prací (zahájení stavebních prací, zápisy o zdržení prací, případných technických změnách řešení, záměnách materiál a zápisy o provedených kontrolách, zápisy o provedených zkouškách atd.) Stavební deník musí být přístupný

osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací a to po celou dobu provádění díla.

- 6.2 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 6.3 V průběhu stavby budou pravidelně organizovány kontrolní dny v předem dohodnutých termínech mezi objednatelem a zhotovitelem. Kontrolní dny slouží k projednávání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací.
- 6.4 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor objednatele) ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné nejméně 3 pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, má se za to, že objednatel s těmito pracemi souhlasí a zhotovitel bude v práci pokračovat.
- 6.5 Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje zhotovitel.
- 6.6 Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.

7. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku 4.1 na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem po dokončení, předání a převzetí ucelené zakázky dle této smlouvy. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
- 7.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 7.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.
- 7.4 Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů.

- 7.5 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 30 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA

- 8.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele.
- 8.2 Při převímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci stavby, uvedené pod bodem 2.2 této smlouvy.

9. ZÁRUKA NA DÍLO

- 9.1 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v trvání **60 měsíců**. Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.
- 9.2 U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba.
- 9.3 Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem, a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.
- 9.4 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána.
- 9.5 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- 9.6 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- 9.7 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.
- 9.8 S odstraněním reklamovaných vad v záruční lhůtě bude započato nejpozději do 5 kalendářních dnů po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, v případě havárie do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.

10. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1** Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši **1.000,- Kč bez DPH** za každý i započatý den prodlení s řádným dokončením díla.
- 10.2** Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **1 000,- Kč** za každý kalendářní den.
- 10.3** Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s placením smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- 10.4** Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním těchto vad.
- 10.5** V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a vadu.
- 10.6** Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- 10.7** Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- 10.8** Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

11. Odstoupení od smlouvy

- 11.1** Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 345 Obchodního zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- 11.2** Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů

Výše uvedené lze provést teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.


- 11.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy především pokud: objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- 11.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- 11.5 V případě odstoupení od smlouvy, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění.
- 11.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou položkové rozpočty zakázky.
- 12.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 12.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 12.4 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Dolních Hrachovicích dne 4.7.2016

za objednatele



Miroslav Bronec
starosta obce Dolní Hrachovice




V Chýnově, dne 4.7.2016

za zhotovitele



Josef Pták
jednatel společnosti



TEL.: 381 297 711
FAX: 381 297 463

IČ: 26071584

Stránka 7

Slavíkovců 455 • 391 55 Chýnov

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Oprava MK Dolní Hrachovice	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Oprava MK Dolní Hrachovice		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	Oprava MK Dolní Hrachovice		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Jiří Koplík, České Budějovice		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Jiří Koplík, České Budějovice			
Objednatel	Obec Dolní Hrachovice			
Dodavatel	Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov		Zakázkové číslo	026/16
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	929 600	Vytýčení inž. sítí	8 500
Z	PSV celkem	0	Přechodné dopravní značení + DIO	26 500
R	M práce celkem	0	Zaměření skutečného provedení	12 000
N	M dodávky celkem	0	Dokumentace skutečného provedení	5 000
ZRN celkem		929 600	Zařízení staveniště	8 000
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		929 600	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		989 600	Ostatní náklady celkem	60 000

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Josef Škrábek		Jméno : Josef Pták	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum : 4.7.2016
Podpis :		Podpis:	Podpis: <i>Pouze</i>
		IČ: 26071564 DIČ: CZ26071564 Slavníkovec 455 • 391 55 Chýnov	
Základ pro DPH	21,0 %		989 600 Kč
DPH	21,0 %		207 816 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 197 416 Kč

Poznámka :



Stavba :	Oprava MK Dolní Hrachovice	Rozpočet : 1
Objekt :	1 Oprava MK Dolní Hrachovice	Oprava MK Dolní Hrachovice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	18 986	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	15 124	0	0	0	0
5 Komunikace	743 381	0	0	0	0
8 Trubní vedení	5 432	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	78 911	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	49 491	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	5 867	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	11 043	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 365	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	929 600	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Vytýčení inž.sítí	8 500	0,0	929 600	8 500
Přechodné dopravní značení + DIO	26 500	0,0	929 600	26 500
Zaměření skutečného provedení	12 000	0,0	929 600	12 000
Dokumentace skutečného provedení	5 000	0,0	929 600	5 000
Zařízení staveniště	8 000	0,0	929 600	8 000
Provoz investora	0	0,0	929 600	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	929 600	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	929 600	0
CELKEM VRN				60 000

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava MK Dolní Hrachovice	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Oprava MK Dolní Hrachovice	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk. (t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	113107123R00	Odstanění podkladu pl. 200 m2 kam.drcené tl.30 cm	m2	8,00	408,50	3 268,00				
		odstranění stávajícívozovky u propustku v km 0,137-4*2		8,00						
2	113108310R00	Odstanění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	8,00	147,00	1 176,00				
		odstranění stávajícívozovky u propustku v km 0,137-4*2		8,00						
3	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	7,00	175,70	1 229,90				
		Napojení vozovky na ZU:4*1		4,00						
		Napojení vozovky na KU:3*1		3,00						
4	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	15,92	675,70	10 757,14				
		propust v km 0,137-4,8*1,4+9,2		15,92						
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,55	839,90	2 141,75				
		výkop pro osazení příkop žlabu před p.č.10 a 12 dl.17m:17*(0,5*0,3)		2,55						
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,54	91,10	413,59				
		propust v km 0,137-4,8*0,8+0,7		4,54						
	Celkem za	1 Zemní práce				18 986,38				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
7	451561111R00	Lože dlažby z kam. drobného drceného tl. do 10 cm	m2	9,10	97,50	887,25	0,20266	1,84421		
		opevnění nátoku avýtoku propustku:3,6+5,5		9,10						
8	451571112R00	Lože dlažby ze šterkopisků tl. do 15 cm	m2	8,50	123,80	1 052,30	0,31878	2,70963		
		osazení příkop žlabu před p.č.10 a 12 dl.17m:17*0,5		8,50						
9	465511511R00	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 výsp. MCs. 20 cm	m2	9,10	1 448,80	13 184,08	0,78837	7,17417		
		opevnění nátoku avýtoku propustku:3,6+5,5		9,10						
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				15 123,63		11,72800		
Díl: 5		Komunikace								
10	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopecch kam.hrubé drceným	t	5,76	472,80	2 723,33	1,10000	6,33600		
		doplnění stávajícívozovky u propustku v km 0,137:(4*2*0,4)*1,8		5,76						
11	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopecch kam.obal.asfaltem	t	2,00	1 971,10	3 942,20	1,00000	2,00000		
		doplnění stávajícívozovky u propustku v km 0,137:(4*2*0,1)*2,5		2,00						
12	569811111R00	Zpevnění krajnic šterkodrti tloušťky 5 cm	m2	340,20	51,60	17 554,32	0,09738	33,12868		
		567*0,3*2		340,20						
13	572713112R00	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem	t	55,13	2 010,00	110 801,25	1,00000	55,12500		

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava MK Dolní Hrachovice	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Oprava MK Dolní Hrachovice	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		vyrovnaní výtuků a vyjetých kolejí - 20% z plochy vozovky:(2205*0,20)*0,05*2,5		55,13						
14	57321111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	2 205,00	12,40	27 342,00	0,00061	1,34505		
15	577142212R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm	m2	2 205,00	263,50	581 017,50	0,12715	280,36575		
		komunikace:2205		2 205,00						
	Celkem za	5 Komunikace				743 380,60		378,30048		
Díl: 8		Trubní vedení								
16	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2,00	1 733,30	3 466,60	0,43094	0,86188		
17	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	2,00	982,70	1 965,40	0,31590	0,63180		
	Celkem za	8 Trubní vedení				5 432,00		1,49368		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci								
18	919441221R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm	kus	2,00	25 911,70	51 823,40	16,78787	33,57574		
		propust v km 0,137:2		2,00						
19	919571114R00	Zřízení propustku z plastových trub do DN 600 mm	m	6,00	1 283,80	7 702,80	0,94307	5,65842		
		propust v km 0,137:6		6,00						
20	28613381	Trubka kanalizační PE SN8 DN 600 l=6m	kus	1,00	19 385,20	19 385,20	0,18100	0,18100		
		propust v km 0,137:1		1,00						
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				78 911,40		39,41516		
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb								
21	935111211R00	Osazení přík. žlabu do štěrku do 80 cm	m	17,00	96,40	1 638,80	0,09107	1,54819		
		osazení příkop žlabu před p.č.10 a 12 dl.17m:17		17,00						
22	938902102R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,30 m3/m	m	300,00	73,20	21 960,00				
		právy příkop 0,00-0,300:300		300,00						
23	938902103R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,50 m3/m	m	213,00	88,90	18 935,70				
		levý příkop km 0,137-0,350:213		213,00						
24	938909611R00	Odstanění nánosu na krajních tl. do 10 cm	m2	189,00	20,70	3 912,30				
		189*0,5*2		189,00						
25	59227519	Žlab příkopový TBM 1- 60 300x600x80 mm	kus	57,00	53,40	3 043,80	0,04000	2,28000		
		osazení příkop žlabu před p.č.10 a 12 dl.17m:57		57,00						
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				49 490,60		3,82819		
Díl: 96		Bourání konstrukcí								
26	966008111R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 30 cm	m	6,00	977,80	5 866,80				
		odstranění stávajícího propustku v km 0,137:6		6,00						
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				5 866,80				

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava MK Dolní Hrachovice	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Oprava MK Dolní Hrachovice	Oprava MK Dolní Hrachovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 99		Staveništní přesun hmot							
27	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	434,77	25,40	11 043,04			
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				11 043,04			
Díl: 97		Prorážení otvorů							
28	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	33,71	40,50	1 365,34			
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				1 365,34			