

Projekt: „Bezpečně po nových komunikacích v Dobelicích “ – obnova a výstavba místních komunikací

SMLOUVA O DÍLO Č. 11/2012

Objednatel: Obec Dobelice
Dobelice 77
672 01 p. Moravský Krumlov
IČO: 00600288
Zastoupena: Milošem Potůčkem, starostou obce

Zhotovitel: Miloš Ryšavý, s.r.o.
Stavební a obchodní firma s.r.o.
671 42 Vémyslice 241
IČ: 28315049
DIČ: CZ28315049

SMLOUVA O DÍLO č. 11/2012
uzavřená podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku

I. Účastníci smlouvy

1. **Obec Dobelice**
Dobelice 77
672 01 p. Moravský Krumlov
IČO: 00600288
Zastoupena: Milošem Potůčkem, starostou obce

(dále jen objednatel)

2. **Miloš Ryšavý, s.r.o.**
Stavební a obchodní firma s.r.o.
671 42 Vémyslice 241
IČ: 28315049
DIČ: CZ28315049

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní dílo:
Stavební práce: **„Bezpečně po nových komunikacích v Dobelicích“ – obnova a výstavba místních komunikací**

Dle stavebního projektu:

- Obnova místních komunikací je specifikována v projektové dokumentaci Místní komunikace Dobelice, kterou zpracovala firma Silniční a Mostní inženýrství, s.r.o., Na Kolbišti 2, 669 02 Znojmo. Technická dokumentace obsahuje šest tras (Trasa A, C, F, H, I a K).

Předmět plnění: stavební práce

Předmět plnění: stavební práce

Klasifikace předmětu veřejné zakázky: Kód CPV 45233140-2 – práce na stavbě silnic
Kód CPV 45233220-7- povrchová úprava silnic

Předmět plnění: Stavební práce

Aktivita č. 1 Stavební výdaje na obnovu místních komunikací III. třídy

Obnova místních komunikací III. třídy – v intravilánu obce Dobelice o celkové délce 748 m. Obnova místních komunikací bude prováděna na šesti trasách v souladu s projektovou dokumentací.

Trasa A - oprava komunikace je navržena v délce 326,00 + 26,00 m proměnné šířky (6,00 m, 5,00 m, 4,00 m). Komunikace je navržena s povrchem z asfaltového betonu, část komunikace bude opravena zesílením stávajícího povrchu a na části komunikace bude provedena celková výměna konstrukce. Součástí stavby je osazení nových obrub podél komunikace a vybudování odvodňovacího žlabu na konci úseku. Komunikace bude upevněna novým betonovým obrubníkem ABO 100/15/15 (1000x150x150) zapuštěným.

Trasa C - oprava komunikace je navržena v délce 53,00 m, šířky 3,00 m. Komunikace je navržena s povrchem z asfaltového betonu, oprava bude provedena zesílením stávajícího povrchu. Komunikace bude upevněna novým betonovým obrubníkem ABO 100/15/15 (1000x150x150) zapuštěným.

Trasa F - oprava komunikace je navržena v délce 77,00 m, šířky 3,00 m. Na konci trasy bude vybudováno obřiště. Komunikace je navržena s povrchem z asfaltového betonu, oprava bude provedena celkovou výměnou konstrukce. Součástí stavby je i osazení nových obrub podél komunikace, uložení telefonního vedení do kabelových žlabů, založení rezervních chrániček a na konci trasy zbudování obřiště. Komunikace bude upevněna novým betonovým obrubníkem ABO 100/15/15 (1000x150x150) zapuštěným.

Trasa H - oprava komunikace je navržena v délce 148,00 m, šířky 3,00 m. Komunikace je navržena s povrchem z asfaltového betonu, komunikace bude opravena zesílením stávajícího povrchu, pouze na části komunikace bude provedena celková výměna konstrukce. Komunikace bude upevněna novým betonovým obrubníkem ABO 100/15/15 (1000x150x150) zapuštěným.

Trasa I – jedná se o opravu místní komunikace v délkách 88,00 m a 72,00 m. Komunikace je navržena s povrchem z asfaltového betonu, oprava bude provedena celkovou výměnou konstrukce. Komunikace je navržena šířky 5,00 m (první úsek) a 3,00 m (druhý úsek) dle stávajícího stavu. Komunikace bude upevněna novým betonovým obrubníkem ABO 100/15/15 (1000x150x150) zapuštěným.

Trasa K – oprava komunikace je navržena v celkové délce 30,00 m a šířky 4,00 m. Komunikace je navržena s povrchem z asfaltového betonu a bude provedena celková výměna konstrukce. Komunikace bude upevněna novým betonovým obrubníkem ABO 100/15/15 (1000x150x150) zapuštěným.

2. Objednatel má právo upravit rozsah předmětu díla. Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na omezení nebo rozšíření rozsahu díla, po vzájemném projednání, přistoupit.

3. Závaznými podklady k provedení díla je tato smlouva a nabídka prací zhotovitele, s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým rozpočtem, dle dohodnutých parametrů. Znalost uvedených smluvních podkladů je touto smlouvou potvrzena.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
5. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
6. Součástí díla je dále :
 - a) podrobné vytyčení inženýrských sítí dotčených stavbou
 - b) vytyčení hranic pozemků pře zahájením prací
 - c) geometrické zaměření provedené stavby v digitální podobě, v návaznosti na pozemky dle katastrální mapy vč. geometrického plánu
 - d) dokumentace skutečného provedení stavby bude odevzdána v počtu 3 paré 1x v elektronické podobě na nosiči CD (DVD) ve formátu AutoCAD (*.dwg) texty a tabulky v MS Word a Excel (*.doc, *.xls). dokladová část dle podmínek stavebního úřadu, doklady o likvidaci odpadů vzniklých při výstavbě.

a), b) a c) dodá zhotovitel.

Kromě provedení stavebních prací je součástí díla vytyčení inženýrských sítí dotčených stavbou, vytyčení hranic pozemků před zahájením prací, geometrické zaměření provedené stavby v digitální podobě v návaznosti na pozemky dle katastrální mapy vč. geometrického plánu, předání všech dokladů a zkoušek a dokumentace skutečného provedení díla.

Dokumentace skutečného provedení díla bude odevzdána v počtu tři paré a 1x v elektronické podobě na nosiči CD (DVD) ve formátu AutoCAD (*.dwg) texty a tabulky v MS Word a Excel (*.doc, *.xls).

III. Povinnosti objednatele

1. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost a bude na jeho připomínky reagovat do tří pracovních dnů od jejich písemného oznámení, u složitějších případů po dohodě se zhotovitelem do pěti pracovních dnů, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuta lhůta jiná, a to zápisem ve stavebním deníku nebo jiným písemným sdělením.
2. Objednatel předá zhotoviteli za účelem provedení díla k termínu zahájení stavby:
 - a) staveniště k provedení díla v souladu s podmínkami této smlouvy, o předání staveniště se smluvní strany zavazují sepsat zápis.
 - b) zdroje a napojovací místa pro staveništní rozvod elektrické energie a vody.
 - c) prostory pro zřízení zařízení staveniště zhotovitele (prostor pro stavební buňky a sklad) na pozemcích objednatele.

IV. Povinnosti zhotovitele

1. V rámci ceny, kromě povinností stanovených a vyplývajících z ostatních článků této smlouvy, je zhotovitel povinen:
 - a) provádět práce řádným způsobem v souladu se specifikacemi, platnými normami a technickou praxí
 - b) zřídit a řádně provozovat zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě v rozsahu podle potřeb stavby.
 - c) zajistit a předat podrobné vytýčení a zaměření stavby.
 - d) odstranit zařízení staveniště po ukončení stavby včetně provizorního napojení na inženýrské sítě.
 - e) stanovit a dodržovat pravidla a ustanovení BOZ, PO a ochrany životního prostředí včetně ochrany lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou).
 - f) pečovat o předané objekty a konstrukce stavby.
 - g) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu a přemísťování a následné odstranění
 - h) zajistit provedení všech nutných a předepsaných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů).
 - i) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň)
 - j) dodržovat podmínky dané povoleními k realizaci stavby.
 - k) zajistit a předat objednateli dokumentaci skutečného provedení díla
 - l) zajistit a předat zaměření dokončené stavby nebo její části.
 - m) neumožnit výkon nelegální práce podle zvláštního právního předpisu
 - n) zajistit a dodržet podmínku, že na realizaci díla se nebudou podílet nelegální pracovníci zhotovitele ani jiného smluvního subdodavatele
2. Objednatel si vymezuje volný přístup na staveniště i mimo pracovní dobu zhotovitele a to na vlastní nebezpečí. Objednatel se zavazuje při vstupu na staveniště dodržovat veškeré ustanovení BOZ, PO a další, které budou stanoveny zhotovitelem a písemně potvrzený objednatелеm.
3. Zhotovitel vyklidí staveniště do 10 dnů po protokolárním předání a převzetí díla objednatелеm.
4. V případě, že jedna ze smluvních stran zjistí rozpory mezi ustanoveními této smlouvy, bude neprodleně písemně informovat stranu druhou. Rozpory budou do 7 dnů projednány smluvními stranami a dohodnuty příp. změny smlouvy.

V. Lhůty zhotovení díla

1. Zhotovitel provede dílo v jedné etapě:

dle § 43 odst.3 zákona 137/2006 Sb. jsou uchazeči svými nabídkami vázáni po dobu zadávací lhůty, která začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu s tímto zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy dle §82 odst.4 nebo do zrušení zadávacího řízení.

Termíny realizace stavby:

Termín zahájení realizace: ihned po podpisu Smlouvy o dílo
Předání a převzetí staveniště: ihned po podpisu Smlouvy o dílo
Termín ukončení realizace: do 15.11.2012
Předání a převzetí staveniště po ukončení realizace: po 15.11.2012
Počátek běhu záruční lhůty: po ukončení realizace a předání a převzetí staveniště na základě předávacího protokolu

2. Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení doby dokončení díla v případech, že:
 - a) objednatel nesplní své závazky a povinnosti dle této smlouvy a závazky vyplývající z právních předpisů,
 - b) objednatel požaduje změny smlouvy přesahující o 10 % objemu díla

VI. Cena za dílo

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla dle čl. I této smlouvy nejvýše přípustnou cenu:

2 885 784 ,-- Kč bez DPH
577 157 ,--Kč výše 20 % DPH
3 462 941,-- Kč (celková cena vč. DPH)

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši podle platných předpisů v době vzniku zdanitelného plnění.

2. V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách smluvní strany sjednávají cenu za dílo jako cenu pevnou a obsahuje veškeré náklady na realizaci díla v místě dodávky.
3. Objednatel dále zaplatí zhotoviteli cenu prací, k jejichž zhotovení se zhotovitel zaváže po podpisu smlouvy formou dodatku ke smlouvě.
4. Položkové rozpočty jsou nedílnou součástí této smlouvy. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pro tyto účely ceny pevné po celou dobu výstavby.
5. Dohodnutá cena může být změněna pouze v případech:
 - a) změně předmětu plnění, dohodnutého ve smlouvě. Změny musí být dohodnuty v dodatku ke smlouvě o dílo.
 - b) při zákonné změně sazby DPH – podle účinnosti zákonné úpravy.
6. Dojde-li ke změně předmětu plnění nebo jeho specifikace podle čl. II. této smlouvy, bude cena stanovena následovně:

- a) na základě písemného soupisu rozsahu prací a jejich specifikací, odsouhlaseného oběma stranami
7. Stejným způsobem bude stanovena cena prací sjednaných nad rámec sjednaného díla. Za víceprací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 8. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny, včetně způsobu jejich provedení a ocenění.
 9. Změnu ceny, její zvýšení nebo snížení a cenu víceprací jsou smluvní strany povinny uvést v písemném dodatku uzavřeném v souladu s čl. I. této smlouvy.
 10. Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny v případě, že se vyskytne potřeba prací, dodávek a činností, nezahrnutých v této smlouvě a zhotovitel neoznámí tuto skutečnost objednateli do pěti dnů poté, kdy se potřeba těchto prací, dodávek a činností objevila.
 11. Náklady na vytýčení a zaměření stavby, vyhotovení dokumentace skutečného provedení, všechny zkoušky a revize potřebné ke kolaudačnímu řízení, poplatky za skládky hradí zhotovitel a má je zahrnutý v ceně díla.

VII. Účtování a placení ceny

1. Dílo bude hrazeno ve dvou částech:

1. část platby bude uhrazena za provedené práce do výše 40% z celkové ceny díla v Kč bez DPH na základě vystavené faktury, jejíž součástí bude soupis provedených prací.

2. část platby bude uhrazena za provedené práce po obdržení předávacího protokolu a vystavené faktury, jejíž součástí bude soupis provedených prací.

Splatnost faktur je 15 dnů ode dne vystavení faktury.

2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury objednateli, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání zhotovitelem, pokud si ji objednatel ve lhůtě nevyzvedl nebo odmítl převzít. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději desátý pracovní den následujícího měsíce.
3. Fakturované částky budou splatné do 15 kalendářních dnů po obdržení faktury objednatelem. Zhotovitel nebude požadovat smluvní pokutu za prodlení s úhradou faktury.
4. Úhradou faktury se rozumí připsání předmětné částky na účet zhotovitele.

VIII. Smluvní pokuty

1. Smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončeného díla je stanovena na částku 1500,- Kč za každý den prodlení (v celých částkách v korunách českých)
2. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení. Penále může být uplatněno, pokud nebude platba provedena do 7 dnů od data doručení písemného upozornění.
3. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1500,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a den prodlení.
4. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana a strana povinná je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději do 30ti dnů od obdržení vyúčtování. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokutu oproti platbě.

VIX. Záruka, vady díla

1. Odpovědnost za vady sjednaných prací se řídí ustanoveními § 631 a následujících Občanského zákoníku.
2. Záruční doba činí 36 měsíců od podpisu protokolu o předání díla.
3. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo má vlastnosti stanovené právními předpisy, ustanoveními technických norem, smlouvou, popř. že má vlastnosti obvyklé, že je kompletní a bez právních vad. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé nesprávným používáním a z běžného opotřebení díla. Uvedená záruční doba se nevztahuje na běžný spotřební materiál.
4. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatel upozornil a objednatel na jejich použití trval. Neodpovídá rovněž za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
5. Právo objednatele z vad díla zaniká, pokud objednatel neoznámí vady díla.
6. Objednatel je povinen vady uplatnit písemně u zhotovitele neprodleně po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.
7. Zhotovitel se zavazuje, že se do pěti dnů po obdržení výzvy, dostaví k prohlídce a písemně dohodne s objednatelem způsob a termín provedení opravy.

X. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo dokončené. V průběhu řízení prověří objednatel soulad dokončeného díla s podmínkami smlouvy. Dílo bude převzato i v případě, že má drobné a ojedinělé vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
2. O převzetí díla pořídí smluvní strany protokol, který bude obsahovat soupis případných vad a nedodělků s uvedením způsobu a lhůt jejich odstranění a prohlášení objednatele, zda dílo přijímá. V případě nepřevzetí díla uvede objednatel důvody nepřevzetí.
3. Zhotovitel připraví k přijímacímu řízení tyto doklady:
 - a) projektovou dokumentaci se zaměřením a zakreslením skutečného stavu provedených prací a to i v digitální podobě
 - b) protokoly o zkouškách, revizích, komplexnosti a kvalitě jednotlivých částí díla
 - c) stavební deník
 - d) ostatní doklady nutné ke kolaudačnímu řízení

XI. Odstoupení od smlouvy

1. V případě, že smluvní strana neplní povinnosti vyplývající z této smlouvy a v případě, že porušení smlouvy může být napraveno a smluvní strana tak neučiní ani do 14 dnů po obdržení výzvy k nápravě, pak druhá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy doručením písemné výpovědi straně první.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v těchto případech:
 - při prodlení zhotovitele se zahájením prací a s dokončením dílčích termínů o více jak 30 kalendářních dnů
 - při zvlášť hrubém porušení provozních podmínek pracoviště, vyplývajících z podmínek stavebního povolení a vyjádření dotčených státních orgánů.
 - při soustavném nebo zvlášť hrubém porušení podmínek jakosti prováděného díla.Povinností objednatele je zhotovitele o takovémto porušení jeho povinností informovat písemně se sdělením lhůty k nápravě. Pokud k nápravě nedojde, teprve poté může objednatel od této smlouvy odstoupit.
 - a) V případě ukončení smluvního vztahu se vzájemné vztahy vypořádají následujícím způsobem:
 - zhotovitel má nárok na úhradu zhotovovaného díla, přičemž se při výpočtu ceny vychází poměrně z ceny díla dle této smlouvy
 - od ceny díla se odečte příp. smluvní pokuta, penále či jiné nároky objednatele
 - b) Odstoupení od této smlouvy bez ohledu na to, z jakého důvodu se tak stalo, neovlivňuje práva, nároky a odpovědnost žádné ze smluvních stran, které vznikly před ukončením smlouvy.

3. Objednatel i zhotovitel si vyhrazují právo od uzavřené smlouvy o dílo odstoupit, v případě uzavření smlouvou, obchodním zákoníkem a v případě, že nebude uzavřena Dohoda o postupu, z důvodu jakýchkoliv sankcí a nároků na realizaci díla.

XII. Změny

1. Tato smlouva může být změněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran formou dodatku ke smlouvě. K předloženému návrhu změny smlouvy se druhá strana písemně vyjádří do jednoho týdne od doručení návrhu.

XIII. Ostatní ujednání

1. Pokud bude při přípravě nebo v průběhu prací třeba rozhodnutí nebo změny rozhodnutí orgánů hygienických, veterinárních, energetických, dopravních, vodohospodářských nebo jiných, které dle platných předpisů obstarává stavebník, je objednatel povinen na vyzvání zhotovitele včas požádat tyto orgány o projednání a rozhodnutí.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně v třídenním předstihu zápisem do stavebního deníku k prověření dále uvedených prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými a to dle schváleného kontrolního a zkušebního plánu. Jestliže se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
3. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se denně zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména popis prováděných prací, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení kvality prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a nejméně jednou za 3 dny k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky apod.). Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím prací. Stavební deník je rozhodným dokumentem a důkazním prostředkem pro posuzování plnění závazků smluvních stran.
4. Sjednaný termín plnění se prodlužuje o dny, ve kterých nebylo možno pro nepřízeň počasí pokračovat v provádění díla. Nepřízní počasí se rozumí nevhodné klimatické podmínky definované technologickými postupy pro provádění jednotlivých částí díla a ČSN např. silný déšť, mraz). Údaj o této skutečnosti musí být zapsán zhotovitelem ve stavebním deníku a jeho věrohodnost potvrzena objednatelem, technickým dozorem nebo třetí nezávislou osobou. Tomuto režimu podléhá též nemožnost řádného postupu prací zhotovitele pro překážky ležící na straně objednatele.
5. V rámci realizace předmětu díla může zhotovitel využít osobu subdodavatele, pomocí které má zhotovitel plnit určitou část předmětu díla, nebo která má poskytnout zhotoviteli k plnění předmětu díla určité věci či práva. Pokud není zhotovitel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace, požadované objednatelem podle § 50 odst. 1 písm a) a b), je dle § 51 odst. 4 zák.č. 137/2006 Sb., o

veřejných zakázkách je zhotovitel oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli předložit doklady, prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem; a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění, určeného v rámci předmětu díla zhotovitelem k poskytnutí věcí či práce, s nimiž bude zhotovitel oprávněn dle smlouvy v rámci plnění předmětu díla.

Vítězný uchazeč doloží výše uvedené doklady o subdodavateli při podpisu smlouvy o dílo.

XIV. Oprávněné osoby

1. Za objednatele jsou zmocnění jednat:

- ve věcech smlouvy:
- ve věcech realizace:

- starosta
- starosta

p. Miloš POTUČEK
p. Miloš POTUČEK
Ing. Helena KOCÁBOVÁ

2. Za zhotovitele jsou zmocnění jednat:

- ve věcech smlouvy:

p. Miloš DYŠAVÝ

- ve věcech realizace:

p. Miloš DYŠAVÝ
p. Miloš MATTEŠ


XV. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí, není-li ve smlouvě uvedeno jinak, podle z.č. z.č. 513/1991 Sb ve znění pozdějších předpisů.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran.

V Dobelicích, dne 5.9. 2012

V Dobelicích, dne 5.9. 2012

Štěpán Z. Novotý
za objednatele



Miloslav Rysavý
za zhotovitele

MILOS RYSAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Váňmyslice 241
Tel./fax: 515 513 427, 603 510 523
IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049

Název stavby:

DOBELICE **MÍSTNÍ KOMUNIKACE - TRASA "A"**

strana 1

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	jednotková cena v Kč	montáž	Hmotnost v t jednotková	celkem
		HSV	Rekapitulace stavebních nákladů 1 - Zemní práce celkem 2 - Základy celkem 3 - Svislé konstrukce celkem 4 - Vodorovné konstrukce celkem 5 - Komunikace celkem 6 - Povrchové úpravy celkem 8 - Trubní vedení celkem 9 - Ostatní konstrukce a práce celkem HSV celkem			2 743	111 709 1 016		
		PSV	711 - Izolace proti vodě celkem 762 - Konstrukce tesáří celkem 764 - Konstrukce klempířské celkem 765 - Krytiny tvrdé celkem 765 - Konstrukce truhlářské celkem 767 - Konstrukce kovové doplňkové celkem 783 - Natěry celkem PSV celkem			44 030 46 773	113 180 1 159 270		
			Směrné ceny ÚRS celkem (HSV+PSV) index			46 773	1 159 270		
		Přípochty	Náklady související s umístěním stavby (zařízení staveniště) Kompletace, inženýrská, projektová, geodetická činnost VRN celkem	% %					
			Stavební náklady celkem ZRN+VRN (bez DPH) DPH Stavební náklady včetně DPH	% 20			1 206 043 241 209 1 447 252		

Sestaveno dle Katalogu popisů a směrnic cen stavebních prací ÚRS Praha, v cenové úrovni 2010/I

Sestavil: Ing. Libor Pivnička, tel. 515/260839

(C) ROZPOČET Pivnička

MILOS RYSAVÝ
STAVEBNÍ A OPCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Vámyslice 241
Tel:fax:515 323 427, 603 510 525
IČ:28315049 DIČ:6226815049

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	dodávka	montáž	jednotková
1 - ZEMNÍ PRÁCE									
1	11310,7221	822-1 B01	Odstranění podkladů v ploše přes 200 m2 z kameniva drceného tl. do 100 mm [0,130 t] - původní zpevnění - celá konstrukce	m2	127	22,00		2 794,00	
2	11310,8442	822-1 C01	Rozrytí vrstvy krytu z kameniva s živitým pojivem - původní zpevnění - zesílení	m2	1609	18,00		28 962,00	
3	11310,5111	822-1 B01	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho[0,480t] - původní zpevnění z kamene	m2	0				
4	12000,1101	800-1 A01	Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení v horninách jakékoliv třídy - v blízkosti chrániček	m3	0				
5	12230,2201	800-1 A02	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 100 m3 - pro konstrukci komunikace tl. 410 mm se snížením terénu a rozšířením pod obrubou 91+622*0,15 - sanace podloží výměnou - pod celou konstrukcí tl. 0,3 m 127*0,3	m3	222,4	65,00		14 456,00	
6	12230,2209	800-1 A02	Příplatek za lepicost - dle pol. 5	m3	222,4	10,00		2 224,00	
7	13230,1201	800-1 A01	Hloubení zapážených i nezapážených rýh do 2000 mm v hornině 4 do 100 m3 - pro kabelové chráničky - pro odvodňovací žlab	m3	5,6	310,00		1 736,00	
8	13230,1209	800-1 A01	Příplatek za lepicost - dle pol. 7	m3	5,6	10,00		56,00	
9	16270,1105	800-1 A01	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10 000 m - odvoz vytěžení zeminy na skládku - dle pol. 5, 7	m3	228	150,00		34 200,00	
10	17120,1201	800-1 A01	Uložení sypaniny na skládky - vytěžená zemina dle pol. 9	m3	228	10,00		2 280,00	
11	17120,1211	800-1 A01	Poplatek za uložení sypaniny na skládce - přepočet na tuny 1,8t/m3	t	410,4	30,00		12 312,00	
12	18110,1102	800-1 A01	Úprava pláň v hornině 1 až 4 se zhutněním - paraplán a pod konstrukcí celé vozovky	m2	502,8	8,00		4 022,40	
13	18210,1101	800-1 A01	Svahování trvalých svahů v zářezech v hornině tř. 1-4 - úprava za obrubou - úprava za okrajem odvodňovacího žlabu	m2	321	27,00		8 667,00	
			1 - Zemní práce celkem					111 709,40	
2 - ZÁKLADY									
1	28997,1211	800-2 A01	Zřízení vrstvy z geotextilie do 1:5 šířky do 3 m - sanace podloží	m2	127	8,00		1 016,00	
2	693 66219	SPCM 6	Specifikace k pol. 1 Filtrační a separační geotextilie 300 g/m2 - na přesahy 20%	m2	152,4	18,00		2 743,20	

DOBELICE

MÍSTNÍ KOMUNIKACE - TRASA "A"

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo centru	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč			Hmotnost v t	
						jednotková	dodávka	montáž	jednotková	celkem
			2 - Základy celkem				2 743,20	1 016,00		
			3 - SVISLÉ KONSTRUKCE							
1	38811,1120	846-9 A01	Žláby kabelové betonové do rýhy TK 2 (23x18,5/13x13 cm) - kabelové chráničky	m	0					
2	38879,1310	846-9 A01	Osazení plastových trubek pro kabely do rýhy s obetonováním průměru do 10 cm - rezervní chráničky	m	0					
3	34571356	SPCM 2	Specifikace k pol. 2 Trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová KF 09120 (DN 100 mm), se zatahovacím drátem - rezervní chránička	m	0					
			3 - Svislé konstrukce celkem							
			4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE							
			4 - Vodorovné konstrukce celkem							
			5 - KOMUNIKACE							
1	56448,1121	822-1 A01	Podsyyp ze struskového šterku nebo recyklatu po zhuštění tl. 300 mm - sanace podloží celé konstrukce	m2	127	58,00		7 366,00		
2	56485,1111	822-1 A01	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tl.150mm - vozovka celá konstrukce 2 vrstvy včetně rozšíření pod obrubami	m2	658,3	75,00		49 372,50		
3	56620,1111	822-1 C01	Úprava krytu z kaméniva s doplněním kamenivem drčeným v množství do 0,04 m3/m2 - zesílení stávající vozovky	m2	1609	28,00		45 052,00		
4	57331,2311	822-1 A01	Prolití podkladu asfaltem v množství 4,00 kg/m2 - zesílení stávající vozovky	m2	1609	59,00		94 931,00		
5	57190,5111	822-1 A01	Posyp podkladu kamenivem v množství do 25 kg/m2 - zesílení stávající vozovky	m2	1609	16,00		25 744,00		
6	57275,3111	822-1 C01	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO - zesílení stávající vozovky průměrná tloušťka 50 mm	t	193,08	1 850,00		357 198,00		
7	57323,1111	822-1 A01	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,80 kg/m2 - zesílení stávající vozovky	m2	1736	12,00		20 832,00		
			- celá konstrukce							
8	56515,5121	822-1 A01	Asfaltový beton podkladní ACP 16 (OKS) šířky přes 3 m tl. 70 mm - celá konstrukce	m2	127	240,00		30 480,00		
9	57713,4121	822-1 A01	Asfaltový beton obrusný ACO 11 (ABS) šířky přes 3m třída I, tl.40 mm - zesílení stávající vozovky	m2	1736	170,00		295 120,00		
			- celá konstrukce							

Název stavby:

DOBELICE **MÍSTNÍ KOMUNIKACE - TRASA "A"**

strana 4

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč			Hmotnost v t	
						jednotková	dodávka	montáž	jednotková	celkem
10	59914,1111	822-1 A01	Výplň spár mezi silničními panely živičnou záplivkou - v místech napojení na asfaltovou vozovku	m	22	35,00		770,00		
11	59796,1111	822-1 A01	Rigol dlaždžený do lože z betonu tl. 100 mm, z prefabrikátů - odvodňovací žlab ze žlabovek TBZ 50/50/13	m	20	325,00		6 500,00		
			5 - Komunikace celkem					933 365,50		
			6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
			6 - Povrchové úpravy celkem							
			8 - TRUBNÍ VEDENÍ							
1	89962,3131	827-1 A01	Obetonování potrubí z cementu struskoportlandského tř. C 8/10 - chráničky	m3	0					
			8 - Trubní vedení celkem							
			9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE							
1	91613,1213	822-1 A01	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého - podél vozovky	m	622	140,00		87 080,00		
2	592 17475	SPCM 5	Specifikace k pol. 1 Silniční obrubník nájezdový ABO 100/15/15 II N (1000x150x150) - ztrátě 1%	ks	629	70,00	44 030,00			
3	91973,1121	822-1 C01	Zarovnání styčné plochy krytu - v místech napojení na současnou vozovku	m	22	24,00		528,00		
4	91973,5111	822-1 B01	Řezání stávajícího živičného krytu do 50mm - v místech napojení na současnou vozovku	m	22	42,00		924,00		
5	97908,2213	822-1 B01	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km - kamenivo dle pol. 1,3 odd.1	t	17	35,00		595,00		
6	97908,2219	822-1 B01	Připlátek za další 1 km přes 1 km - celkem 5 km	t	68	8,00		544,00		
7	97909,9155	822-1 B01	Poplatek za uložení odpadu na skládce z kameniva - dle pol. 5	t	17	50,00		850,00		
8	99822,5111	822-1 A01	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným - součet celkových hmotností jednotlivých oddílů	t	906,3	25,00		22 658,46		
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem				44 030,00	113 179,46		

Název stavby:

DOBELICE **MÍSTNÍ KOMUNIKACE - TRASA "K"**

strana 1

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	dodávka	jednotková	celkem
		HSV	Rekapitulace stavebních nákladů 1 - Zemní práce celkem 2 - Základy celkem 3 - Svislé konstrukce celkem 4 - Vodorovné konstrukce celkem 5 - Komunikace celkem 6 - Povrchové úpravy celkem 8 - Trubní vedení celkem 9 - Ostatní konstrukce a práce celkem HSV celkem				2 376 429 5 040 7 845	34 636 880 3 322 72 761 3 267 16 211 131 096	
		PSV	711 - Izolace proti vodě celkem 762 - Konstrukce tesařské celkem 764 - Konstrukce klempířské celkem 765 - Krytiny tvrdé celkem 765 - Konstrukce truhlářské celkem 767 - Konstrukce kovové doplňkové celkem 783 - Natěry celkem PSV celkem						
			Směrné ceny ÚRS celkem (HSV+PSV)				7 845	131 096	
			Index						
		Přípočty	Náklady související s umístěním stavby (zařízení stavenišť) Kompletace, inženýrská, projektová, geodetická činnost VRN celkem	% %					
			Stavební náklady celkem ZRN+VRN (bez DPH) DPH Stavební náklady včetně DPH	%				138 941 27 788 166 730	

Sestaveno dle Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, v cenové úrovni 2010/I

Sestavil: Ing. Libor Pivnička, tel. 515/260839

(C) ROZPOČET Pivnička

MILOS KYSAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 43, Věrné sídce 241
Tel./fax: 515 325 427 / 603 549 525
IC: 28515045 DIČ: CZ28515045

DOBELICE **MÍSTNÍ KOMUNIKACE - TRASA "K"**

Poř.č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	montáž	jednotková	celkem
			1.- ZEMNÍ PRÁCE						
1	11310,7221	822-1 B01	Odstranění podkladů v ploše přes 200 m2 z kameniva drceného tl. do 100 mm [0,130 t]	m2	110	22,00	2 420,00		
2	11310,8442	822-1 C01	- původní zpevnění - celá konstrukce Rozrytí vrstvy krytu z kameniva s živitým pojivem	m2	0				
3	11310,5111	822-1 B01	- původní zpevnění - zesílení Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho[0,480t]	m2	0				
4	12000,1101	800-1 A01	- původní zpevnění z kamene Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení v horninách jakékoliv třídy - v blízkosti chrániček	m3	5	200,00	1 000,00		
5	12230,2201	800-1 A02	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 100 m3 - pro konstrukci komunikace tl. 410 mm se snížením terénu a prohloubení pod obrubou - sanace podloží výměnou - pod celou konstrukcí tl. 0,3 m	m3	88,65	65,00	5 762,25		
6	12230,2209	800-1 A02	Příplatek za lepitost - dle pol. 5	m3	88,65	10,00	886,50		
7	13230,1201	800-1 A01	Hloubení zapážených i nezapážených rýh do 2000 mm v hornině 4 do 100 m3 - pro kabelové chráničky - pro odvodňovací žlab	m3	5	310,00	1 550,00		
8	13230,1209	800-1 A01	Příplatek za lepitost - dle pol. 7	m3	5	10,00	50,00		
9	16270,1105	800-1 A01	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10 000 m - odvoz vytěžené zeminy na skládku - dle pol. 5, 7	m3	93,65	150,00	14 047,50		
10	17120,1201	800-1 A01	Uložení sypaniny na skládky - vytěžená zemina dle pol. 9	m3	93,65	10,00	936,50		
11	17120,1211	800-1 A01	Poplatek za uložení sypaniny na skládce - přepočet na tuny 1,8t/m3	t	168,57	30,00	5 057,10		
12	18110,1102	800-1 A01	Úprava pláně v hornině 1 až 4 se zhutněním - paraplaň a pod konstrukcí celé vozovky, pod obrubou	m2	248,4	8,00	1 987,20		
13	18210,1101	800-1 A01	Svahování trvalých svahů v zářezech v hornině tř. 1-4 - úprava za obrubou - úprava za okrajem odvodňovacího žlabu	m2	35,5	27,00	958,50		
			1.- Zemní práce celkem				34 655,55		

MÍSTNÍ KOMUNIKACE - TRASA "K"

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t
						jednotková	montáž	jednotková celkem
			2 - ZÁKLADY					
1	28997,1211	800-2 A01	Zřízení vrstvy z geotextilie do 1,5 šířky do 3 m - sanace podloží Specifikace k pol. 1	m2	110	8,00	880,00	
2	693 66219	SPCM 6	Filtlační a separační geotextilie 300 g/m2 - na přesahy 20%	m2	132	18,00	2 376,00	
			2 - Základy celkem				880,00	
			3 - SVISLÉ KONSTRUKCE					
1	38811,1120	846-9 A01	Žiaby kabelové betonové do rýhy TK 2 (23x18,5/13x13 cm) - kabelové chráničky	m	11	292,00	3 212,00	
2	38879,1310	846-9 A01	Osazení plastových trubek pro kabely do rýhy s obetonováním průměru do 10 cm - rezervní chráničky	m	11	10,00	110,00	
3	34571356	SPCM 2	Trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová KF 09120 (DN 100 mm), se zatahovacím drátem - rezervní chránička	m	11	39,00	429,00	
			3 - Svislé konstrukce celkem	-			429,00	
			4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE					
			4 - Vodorovné konstrukce celkem					
			5 - KOMUNIKACE					
1	56448,1121	822-1 A01	Podšyp ze struskového šterku nebo recyklatu po zhutnění tl. 300 mm - sanace podloží celé konstrukce	m2	110	58,00	6 380,00	
2	56485,1111	822-1 A01	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl.150mm - vozovka celá konstrukce 2 vrstvy včetně podkladu pod obrubami	m2	266,15	75,00	19 961,25	
3	56620,1111	822-1 C01	Úprava krytu z kaméniva s doplněním kamenivem drceným v množství do 0,04 m3/m2 - zesílení stávající vozovky	m2	0			
4	57331,2311	822-1 A01	Prolití podkladu asfaltem v množství 4,00 kg/m2 - zesílení stávající vozovky	m2	0			
5	57190,5111	822-1 A01	Posyp podkladu kamenivem v množství do 25 kg/m2 - zesílení stávající vozovky	m2	0			
6	57275,3111	822-1 C01	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltových betonem ACO - zesílení stávající vozovky průměrná tloušťka 50 mm	t	0			
7	57323,1111	822-1 A01	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,80 kg/m2 - zesílení stávající vozovky	m2	110	12,00	1 320,00	
8	56515,5121	822-1 A01	Asfaltový beton podkladní ACP 16 (OKS) šířky přes 3 m tl. 70 mm - celá konstrukce	m2	110	240,00	26 400,00	

Název stavby:

DOBELICE **MÍSTNÍ KOMUNIKACE - TRASA "K"**

strana 4

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceniku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	montáž	jednotková	celkem
9	57713,4121	822-1 A01	Asfaltový beton obrusný ACO 11 (ABS) šířky přes 3m třída I, tl.40 mm - zesílení stávající vozovky - celá konstrukce	m2	110	170,00	18 700,00		
10	59914,1111	822-1 A01	Výplň spár mezi silničními panely živícnou záhlvkou - v místech napojení na asfaltovou vozovku	m	0				
11	59796,1111	822-1 A01	Rúgol dlažďený do lože z betonu tl. 100 mm, z prefabrikátů - odvodňovací žlab ze žlabovek TBZ 50/50/13	m	0				
			5 - Komunikace celkem				72 761,25		
			6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
			6 - Povrchové úpravy celkem						
			8 - TRUBNÍ VEDENÍ						
1	89962,3131	827-1 A01	Obetonování potrubí z cementu struskoportlandského tř. C 8/10 - chráničky	m3	1,65	1 980,00	3 267,00		
			8 - Trubní vedení celkem				3 267,00		
1	91613,1213	822-1 A01	9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého - podél vozovky	m	71	140,00	9 940,00		
2	592 17475	SPCM 5	Specifikace k pol.1 Silniční obrubník nájezdový ABO 100/15/15 II N (1000x150x150) - ztrátové 1%	ks	72	70,00	5 040,00		
3	91973,1121	822-1 C01	Zarovnání styčné plochy krytu - v místech napojení na současnou vozovku	m	0				
4	91973,5111	822-1 B01	Řezání stávajícího živícného krytu do 50mm - v místech napojení na současnou vozovku	m	0				
5	97908,2213	822-1 B01	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km - kamenivo dle pol. 1,3 odd.1	t	15	35,00	525,00		
6	97908,2219	822-1 B01	Příplatek za další 1 km přes 1 km - celkem 5 km	t	60	8,00	480,00		
7	97909,9155	822-1 B01	Poplatek za uložení odpadu na skládce z kameniva - dle pol. 5	t	15	15,00	225,00		
8	99822,5111	822-1 A01	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živícným - součet celkových hmotností jednotlivých oddílů	t	201,6	25,00	5 040,66		
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem				5 040,00		16 210,66

Název stavby:

DOBELICE **MÍSTNÍ KOMUNIKACE - TRASA "I"**

strana 1

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Cena v Kč		Hmotnost v t	
					jednotková	dotávka	montáž	jednotková celkem
		HSV	Rekapitulace stavebních nákladů					
			1 - Zemní práce celkem				188 442	
			2 - Základy celkem			14 666	5 432	
			3 - Svislé konstrukce celkem			527	4 077	
			4 - Vodorovné konstrukce celkem					
			5 - Komunikace celkem				395 450	
			6 - Povrchové úpravy celkem					
			8 - Trubní vedení celkem				4 010	
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem			22 120	79 102	
		PSV	HSV celkem			37 313	676 513	
			711 - Izolace proti vodě celkem					
			762 - Konstrukce tesarské celkem					
			764 - Konstrukce klempířské celkem					
			765 - Krytiny tvrdé celkem					
			765 - Konstrukce truhlářské celkem					
			767 - Konstrukce kovové doplňkové celkem					
			783 - Natěry celkem					
			PSV celkem					
			Střední ceny ÚRS celkem (HSV+PSV)			37 313	676 513	
			index					
		Přípočty	Náklady související s umístěním stavby (zařízení stavenišť)	%				
			Kompletace, inženýrská, projektová, geodetická činnost	%				
			VRN celkem					
			Stavební náklady celkem ZRN+VRN (bez DPH)				713 826	
			DPH				142 765	
			Stavební náklady včetně DPH	%			856 591	

Sestaveno dle Katalogu popisů a středních cen stavebních prací ÚRS Praha, v cenové úrovni 2010/1

(C) ROZPOČET Plyníčka

Sestavil: Ing. Libor Plyníčka, tel. 515/260839

MILAN PYSÁVY
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMAS, s.r.o.
671 42, Vězeňská 241
Tel: 515 535 427, 603 510 525
FAX: 515 535 427

MÍSTNÍ KOMUNIKACE - TRASA "I"

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		montáž	Hmotnost v t	
						jednotková	dodávka		jednotková	celkem
			1 - ZEMNÍ PRÁCE							
1	11310,7221	822-1 B01	Odstanění podkladů v ploše přes 200 m ² z kameniva drceného tl. do 100 mm [0,130 t] - původní zpevnění - celá konstrukce	m2	679	22,00		14 938,00		
2	11310,8442	822-1 C01	Rozrytí vrstvy krytu z kameniva s živiničným pojivem - původní zpevnění - zesílení	m2	0					
3	11310,5111	822-1 B01	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho[0,480t] - původní zpevnění z kamene	m2	0					
4	12000,1101	800-1 A01	Příplatek k cenám vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení v horninách jakékoliv třídy - v blízkosti chrániček	m3	6	200,00		1 200,00		
5	12230,2201	800-1 A02	Odkopávky a prokopávky pro sílnice v hornině 4 do 100 m3 - pro konstrukci komunikace tl. 410 mm se snížením terénu a prohloubení pod obrubou - sanace podloží výměnou - pod celou konstrukcí tl. 0,3 m	m3	529,5	65,00		34 417,50		
6	12230,2209	800-1 A02	Příplatek za lepitost - dle pol. 5	m3	529,5	10,00		5 295,00		
7	13230,1201	800-1 A01	Hloubení zapážených i nezapážených rýh do 2000 mm v hornině 4 do 100 m3 - pro kabelové chráničky - pro odvodňovací žlab	m3	6	310,00		1 860,00		
8	13230,1209	800-1 A01	Příplatek za lepitost - dle pol. 7	m3	6	10,00		60,00		
9	16270,1105	800-1 A01	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10 000 m - odvoz vytěžené zeminy na skládku - dle pol. 5, 7	m3	535,5	150,00		80 325,00		
10	17120,1201	800-1 A01	Uložení sypaniny na skládky - vytěžená zemina dle pol. 9	m3	535,5	10,00		5 355,00		
11	17120,1211	800-1 A01	Poplatek za uložení sypaniny na skládce - přepočít na tuny 1,8t/m3	t	963,9	30,00		28 917,00		
12	18110,1102	800-1 A01	Úprava pláně v hornině 1 až 4 se zhuštěním - paraplán a pod konstrukcí celé vozovky, pod obrubou	m2	1482,8	8,00		11 862,40		
13	18210,1101	800-1 A01	Svahování trvalých svahů v zářezech v hornině tř. 1-4 - úprava za obrubou - úprava za okrajem odvodňovacího žlabu	m2	156	27,00		4 212,00		
			1 - Zemní práce celkem					188 441,90		

Název stavby:

DOBELICE **MÍSTNÍ KOMUNIKACE - TRASA "I"**

strana 3

Poř.č. pol.		Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
							jednotková	dodávka	montáž	jednotková celkem
2 - ZAKLADY										
1	28997,1211	800-2 A01		Zřízení vrstvy z geotextilie do 1,5 šířky do 3 m - sanace podloží Specifikace k pol. 1	m2	679	8,00		5 432,00	
2	693 66219	SPCM 6		Filtrovní a separační geotextilie 300 g/m2 - na přesahy 20%	m2	814,8	18,00	14 666,40		
				2 - Základy celkem				14 666,40	5 432,00	
3 - SVISLÉ KONSTRUKCE										
1	38811,1120	846-9 A01		Žláby kabelové betonové do výšky TK 2 (23x18,5/13x13 cm) - kabelové chráničky	m	13,5	292,00		3 942,00	
2	38879,1310	846-9 A01		Osazení plastových trubek pro kabely do výšky s obetonováním průměru do 10 cm - rezervní chráničky Specifikace k pol. 2	m	13,5	10,00		135,00	
3	34571356	SPCM 2		Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová KF 09/120 (DN 100 mm), se zatahovacím drátem - rezervní chránička	m	13,5	39,00	526,50		
				3 - Svislé konstrukce celkem				526,50	4 077,00	
4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE										
				4 - Vodorovné konstrukce celkem						
5 - KOMUNIKACE										
1	56448,1121	822-1 A01		Podpýp ze struskového štěrku nebo recyklatu po zhutnění tl. 300 mm - sanace podloží celé konstrukce	m2	679	58,00		39 382,00	
2	56485,1111	822-1 A01		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl.150mm	m2	1560,8	75,00		117 060,00	
3	56620,1111	822-1 C01		- vozovka celá konstrukce 2 vrstvy včetně podkladu pod obrubami Úprava krytu z kameniva s doplněním kamenivem drceným v množství do 0,04 m3/m2 - zesílení stávající vozovky	m2	0				
4	57331,2311	822-1 A01		Prolití podkladu asfaltem v množství 4,00 kg/m2 - zesílení stávající vozovky	m2	0				
5	57190,5111	822-1 A01		Posyp podkladu kamenivem v množství do 25 kg/m2 - zesílení stávající vozovky	m2	0				
6	57275,3111	822-1 C01		Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO - zesílení stávající vozovky průměrná tloušťka 50 mm	t	0				
7	57323,1111	822-1 A01		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,80 kg/m2 - zesílení stávající vozovky - celá konstrukce	m2	679	12,00		8 148,00	
8	57713,4121	822-1 A01		Asfaltový beton ohrubný ACO 11 (ABS) šířky přes 3m třída I, tl.40 mm - celá konstrukce	m2	679	170,00		115 430,00	

Název stavby:

DOBELICE MÍSTNÍ KOMUNIKACE - TRASA "I"

strana 4

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceník	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	montáž	jednotková	celkem
9	57713,4121	822-1 A01	Asfaltový beton obrusný ACO II (ABS) šířky přes 3m třída I, tl.40 mm - zesílení stávající vozovky	m2	679	170,00	115 430,00		
10	59914,1111	822-1 A01	Výplň spár mezi silničními panely živičnou zalivkou - celá konstrukce	m	0				
11	59796,1111	822-1 A01	- v místech napojení na asfaltovou vozovku Rigol dlažděný do lože z betonu tl. 100 mm, z prefabrikátů - odvodňovací žlab ze žlabovek TBZ 50/50/13	m	0				
			5 - Komunikace celkem				395 450,00		
			6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
			6 - Povrchové úpravy celkem						
1	89962,3131	827-1 A01	8 - TRUBNÍ VEDENÍ Obetonování potrubí z cementu struskopopeladského tř. C 8/10 - ochránítky	m3	2,025	1 980,00	4 009,50		
			8 - Trubní vedení celkem				4 009,50		
1	91613,1213	822-1 A01	9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého - podél vozovky	m	312	140,00	43 680,00		
2	592 17475	SPCM 5	Specifikace k pol.1 Silniční obrubník nájezdový ABO 100/15/15 II N (1000x150x150)	ks	316	70,00	22 120,00		
3	91973,1121	822-1 C01	Zarovnání styčné plochy krytu - zhratné 1%	m	0				
4	91973,5111	822-1 B01	- v místech napojení na současnou vozovku Rezáni stávajícího živičného krytu do 50mm - v místech napojení na současnou vozovku	m	0				
5	97908,2213	822-1 B01	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km - kamenivo dle pol. 1,3 odd.1	t	89	35,00	3 115,00		
6	97908,2219	822-1 B01	Příplatek za další 1 km přes 1 km - celkem 5 km	t	356	8,00	2 848,00		
7	97909,3155	822-1 B01	Poplatek za uložení odpadu na skládce z kameniva - dle pol. 5	t	89	15,00	1 335,00		
8	99822,5111	822-1 A01	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným - součet celkových hmotností jednotlivých oddílů	t	1 125,0	25,00	28 124,43		
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem				79 102,43		

Název stavby:

DOBELICE MÍSTNÍ KOMUNIKACE - TRASA "H"

strana 1

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j	Cena v Kč		Hmotnost v t	
					jednotková	dodávka	montáž	jednotková celkem
		HSV	Rekapitulace stavebních nákladů					
			1 - Zemní práce celkem				40 732	
			2 - Základy celkem			1 922	712	
			3 - Svislé konstrukce celkem					
			4 - Vodorovné konstrukce celkem					
			5 - Komunikace celkem				246 349	
			6 - Povrchové úpravy celkem					
			8 - Trubní vedení celkem					
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem			14 840	38 430	
			HSV celkem			16 762	326 222	
		PSV	711 - Izolace proti vodě celkem					
			762 - Konstrukce tesařské celkem					
			764 - Konstrukce klempířské celkem					
			765 - Krytiny tvrdé celkem					
			765 - Konstrukce truhlářské celkem					
			767 - Konstrukce kovové doplňkové celkem					
			783 - Natěry celkem					
			PSV celkem					
			Směrné ceny ÚRS celkem (HSV+PSV)			16 762	326 222	
			Index					
		Přípočty	Náklady související s umístěním stavby (zařízení staveniště)	%				
			Kompletace, inženýrská, projektová, geodetická činnost	%				
			VRN celkem					
			Stavební náklady celkem ZRN+VRN (bez DPH)	%			342 985	
			DPH				68 597	
			Stavební náklady včetně DPH				411 582	

Sestaveno dle Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, v cenové úrovni 2010/I

(C) ROZPOČET Pivnička

Sestavil: Ing. Libor Pivnička, tel. 515/260839

MILOS KYSAVY
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Věrnýšice 241
Tel: 515 323 427, 603 370 825
IC: 28315049 DIČ: CZ28315049

Název stavby:

DOBELICE
MÍSTNÍ KOMUNIKACE - TRASA "H"

strana 2

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	montáž	jednotková	celkem
			I - ZEMNÍ PRÁCE						
1	11310,7221	822-1 B01	Odstranění podkladů v ploše přes 200 m2 z kameniva drceného tl. do 100 mm [0,130 t] - původní zpevnění - celá konstrukce	m2	89	22,00	1 958,00		
2	11310,8442	822-1 C01	Rozrytí vrstvy krytu z kameniva s živčným pojivem - původní zpevnění - zesílení	m2	355	18,00	6 390,00		
3	11310,5111	822-1 B01	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho[0,480t] - původní zpevnění z kamene	m2	0				
4	12000,1101	800-1 A01	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení v horninách jakékoliv třídy - v blízkosti chrániček	m3	0				
5	12230,2201	800-1 A02	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 100 m3 - pro konstrukci komunikace tl. 410 mm se snížením terénu a prohloubení pod obrubou - sanace podloží výměnou - pod celou konstrukcí tl. 0,3 m	m3	95,05	65,00	6 178,25		
6	12230,2209	800-1 A02	Příplatek za lepitost - dle pol. 5	m3	95,05	10,00	950,50		
7	13230,1201	800-1 A01	Hloubení zapážených i nezapážených rýh do 2000 mm v hornině 4 do 100 m3 - pro kabelové chráničky - pro odvodňovací žlab	m3	0				
8	13230,1209	800-1 A01	Příplatek za lepitost - dle pol. 7	m3	0				
9	16270,1105	800-1 A01	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10 000 m - odvoz vytěžené zeminy na skládku - dle pol. 5, 7	m3	95,05	150,00	14 257,50		
10	17120,1201	800-1 A01	Uložení sypaniny na skládky - vyřezána zemina dle pol. 9	m3	95,05	10,00	950,50		
11	17120,1211	800-1 A01	Poplatek za uložení sypaniny na skládce - přepočet na tuny 1,8t/m3	t	171,09	30,00	5 132,70		
12	18110,1102	800-1 A01	Úprava pláně v hornině 1 až 4 se zhutněním - paraplán a pod konstrukcí celé vozovky, pod obrubou	m2	261,6	8,00	2 092,80		
13	18210,1101	800-1 A01	Svahování trvalých svahů v zářezech v hornině tř. 1-4 - úprava za obrubou - úprava za okrajem odvodňovacího žlabu	m2	104,5	27,00	2 821,50		
			I - Zemní práce celkem				40 731,75		

Poř.č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	montáž	jednotková	celkem
2 - ZÁKLADY									
1	28997,1211	800-2 A01	Zřízení vrstvy z geotextilie do 1,5 šířky do 3 m - sanace podloží Specifikace k pol.1	m2	89	8,00	712,00		
2	693 66219	SPCM 6	Filtrovní a separační geotextilie 300 g/m2 - na přesahy 20%	m2	106,8	18,00	1 922,40		
			2 - Základy celkem				1 922,40	712,00	
3 - SVISLÉ KONSTRUKCE									
1	38811,1120	846-9 A01	Žlaby kabelové betonové do rýhy TK 2 (23x18,5/13x13 cm) - kabelové chráničky	m	0				
2	38879,1310	846-9 A01	Osazení plastových trubek pro kabely do rýhy s obetonováním průměru do 10 cm - rezervní chráničky	m	0				
3	34571356	SPCM 2	Specifikace k pol.2 Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová KF 09120 (DN 100 mm), se zatahovacím drátem - rezervní chránička	m	0				
			3 - Svislé konstrukce celkem						
4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE									
			4 - Vodorovné konstrukce celkem						
5 - KOMUNIKACE									
1	56448,1121	822-1 A01	Podsyyp ze sruškového šterku nebo recykliátu po zhutnění tl. 300 mm - sanace podloží celé konstrukce	m2	89	58,00	5 162,00		
2	56485,1111	822-1 A01	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl.150mm - vozovka celá konstrukce 2 vrstvy včetně podkladu pod obrubami	m2	313,85	75,00	23 538,75		
3	56620,1111	822-1 C01	Úprava krytu z kameniva s doplněním kamenivem drceným v množství do 0,04 m3/m2 - zesílení stávající vozovky	m2	355	28,00	9 940,00		
4	57331,2311	822-1 A01	Prolití podkladu asfaltem v množství 4,00 kg/m2 - zesílení stávající vozovky	m2	355	59,00	20 945,00		
5	57190,5111	822-1 A01	Posyp podkladu kamenivem v množství do 25 kg/m2 - zesílení stávající vozovky	m2	355	16,00	5 680,00		
6	57275,3111	822-1 C01	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO - zesílení stávající vozovky průměrná tloušťka 50 mm	t	42,6	1 850,00	78 810,00		
7	57323,1111	822-1 A01	Posřtřik živinčný spojovač ze silniční emulze v množství do 0,80 kg/m2 - zesílení stávající vozovky	m2	444	12,00	5 328,00		
			- celá konstrukce						
8	56515,5121	822-1 A01	Asfaltový beton podkladní ACP 16 (OKS) šířky přes 3 m tl. 70 mm - celá konstrukce	m2	89	240,00	21 360,00		

Název stavby:

DOBELICE

MISTNÍ KOMUNIKACE - TRASA "H"

strana 4

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	dodávka	montáž	jednotková celkem
9	57713,4121	822-1 A01	Asfaltový beton ohrubný ACO 11 (ABS) šířky přes 3m třída I, tl.40 mm - zesílení stávající vozovky - celá konstrukce	m2	444	170,00		75 480,00	
10	59914,1111	822-1 A01	Výplň spár mezi silničními panely živičnou závlitkou - v místech napojení na asfaltovou vozovku	m	3	35,00		105,00	
11	59796,1111	822-1 A01	Rigol dílčímý do lože z betonu tl. 100 mm, z prefabrikátů - odvodňovací žlab ze žlabovek TBZ 50/50/13	m	0				
			5 - Komunikace celkem					246 348,75	
			6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
			6 - Povrchové úpravy celkem						
1	89962,3131	827-1 A01	8- TRUBNÍ VEDENÍ Obetonování potrubí z cementu struskoportlandského tř. C 8/10 - chráničky	m3	0				
			8 - Trubní vedení celkem						
1	91613,1213	822-1 A01	9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého - podél vozovky	m	209	140,00		29 260,00	
2	592 17475	SPCM 5	Specifikace k pol. 1 Silniční obrubník nájezdový ABO 100/15/15 II N (1000x150x150) - ztrátové 1%	ks	212	70,00	14 840,00		
3	91973,1121	822-1 C01	Zarovnání styčné plochy krytu - v místech napojení na současnou vozovku	m	3	24,00		72,00	
4	91973,5111	822-1 B01	Řezání stávajícího živичného krytu do 50mm - v místech napojení na současnou vozovku	m	3	42,00		126,00	
5	97908,2213	822-1 B01	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km - kamenivo dle pol. 1,3 odd.1	t	12	35,00		420,00	
6	97908,2219	822-1 B01	Připíatek za další 1 km přes 1 km - celkem 5 km	t	48	8,00		384,00	
7	97909,9155	822-1 B01	Poplatek za uložení odpadu na skládce z kameniva - dle pol. 5	t	12	50,00		600,00	
8	99822,5111	822-1 A01	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živичným - součet celkových hmotností jednotlivých oddílů	t	302,7	25,00		7 567,91	
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem				14 840,00	38 429,91	

Název stavby:

DOBELICE **MÍSTNÍ KOMUNIKACE - TRASA "F"**

strana 1

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Cena v Kč		Hmotnost v t	
					jednotková	montáž	jednotková	celkem
		HSV	Rekapitulace stavebních nákladů 1 - Zemní práce celkem 2 - Zaklady celkem 3 - Svislé konstrukce celkem 4 - Vodorovné konstrukce celkem 5 - Komunikace celkem 6 - Povrchové úpravy celkem 8 - Trubní vedení celkem 9 - Ostatní konstrukce a práce celkem HSV celkem		6 242 312	83 020 2 312 2 416 190 504		
		PSV	711 - Izolace proti vodě celkem 762 - Konstrukce tesařské celkem 764 - Konstrukce klempířské celkem 765 - Krytiny tvrdé celkem 765 - Konstrukce truhlářské celkem 767 - Konstrukce kovové doplňkové celkem 783 - Natěry celkem PSV celkem		12 250 18 804	2 376 39 844 320 472		
			Směrné ceny ÚRS celkem (HSV+PSV)		18 804	320 472		
			index					
	Přípočty		Náklady související s umístěním stavby (zařízení stavenišť) kompletace, inženýrská, projektová, geodetická činnost VRN celkem	% %				
			Stavební náklady celkem ZRN+VRN (bez DPH) DPH Stavební náklady včetně DPH	%		339 276 67 855 407 131		

Sestaveno dle Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, v cenové úrovni 2010/1

Sestavil: Ing. Libor Pivnička, tel. 515260839

(C) ROZPOČET Pivnička

MILOS RYSAVÝ

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.

671 42, Varnsdolice 241

tel./fax: 515 325 427, 603 510 529

IC: 28315049 DIČ: CZ28315049

DOBELICE
MÍSTNÍ KOMUNIKACE - TRASA "F"

Poř.č. pol.		Číslo položky	Číslo ceniku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
							jednotková	montáž	jednotková	celkem
1. - ZEMNÍ PRÁCE										
1	11310,7221	822-1 B01	HSV:	Odstranění podkladů v ploše přes 200 m2 z kameniva drceného tl. do 100 mm [0.130 t]	m2	289	22,00	6 358,00		
2	11310,8442	822-1 C01		- původní zpevnění - celá konstrukce Rozrytí vrstvy krytu z kameniva s živčivým pojivem	m2	0				
3	11310,5111	822-1 B01		- původní zpevnění - zesílení Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho[0,480t]	m2	0				
4	12000,1101	800-1 A01		- původní zpevnění z kamene Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení v horninách jakékoliv třídy	m3	3	200,00	600,00		
5	12230,2201	800-1 A02		- v blízkosti chrániček Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 100 m3	m3	231,65	65,00	15 057,25		
6	12230,2209	800-1 A02		- pro konstrukci komunikace tl. 410 mm se snížením terénu a prohloubení pod obrubou - sanace podloží výměnou - pod celou konstrukcí tl. 0,3 m Příplatek za lepidlost	m3	231,65	10,00	2 316,50		
7	13230,1201	800-1 A01		- dle pol. 5 Hloubení zapážených i nezapážených rýh do 2000 mm v hornině 4 do 100 m3	m3	3	310,00	930,00		
8	13230,1209	800-1 A01		- pro kabelové chráničky - pro odvodňovací žlab Příplatek za lepidlost	m3	3	10,00	30,00		
9	16270,1105	800-1 A01		- dle pol. 7 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10 000 m	m3	234,65	150,00	35 197,50		
10	17120,1201	800-1 A01		- odvoz vyčištěné zeminy na skládku - dle pol. 5, 7 Uložení sypaniny na skládky	m3	234,65	10,00	2 346,50		
11	17120,1211	800-1 A01		- vyčištěná zemina dle pol. 9 Poplatek za uložení sypaniny na skládce	t	422,37	30,00	12 671,10		
12	18110,1102	800-1 A01		- přepočít na tuny 1,8t/m3 Úprava pláně v hornině 1 až 4 se zhuštěním	m2	647,2	8,00	5 177,60		
13	18210,1101	800-1 A01		- paraplán a pod konstrukcí celé vozovky, pod obrubou Svahování trvalých svahů v zářezech v hornině tř. 1-4 - úprava za obrubou	m2	86,5	27,00	2 335,50		
				- úprava za okrajem odvodňovacího žlabu						
				1 - Zemní práce celkem				83 019,95		
2. - ZÁKLADY										
1	28997,1211	800-2 A01		Zřízení vrstvy z geotextilie do 1.5 šířky do 3 m	m2	289	8,00	2 312,00		
				- sanace podloží Specifikace k pol. 1						
2	693 66219	SPCM 6		Filtrační a separační geotextilie 300 g/m2	m2	346,8	18,00	6 242,40		
				- na přesahu 20%						
				2. - Základy celkem				6 242,40		2 312,00

Název stavby:

DOBELICE

MÍSTNÍ KOMUNIKACE - TRASA "F"

strana 3

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč			Hmotnost v t	
						jednotková	dodávka	montáž	jednotková	celkem
1	38811,1120	846-9 A01	3 - SVISLÉ KONSTRUKCE Žlaby kabelové betonové do rýhy TK 2 (23x18,5/13x13 cm) - kabelové chráničky	m	8	292,00		2 336,00		
2	38879,1310	846-9 A01	Osazení plastových trubek pro kabely do rýhy s obetonováním průměru do 10 cm - rezervní chráničky Specifikace k pol. 2	m	8	10,00		80,00		
3	34571356	SPCM 2	Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová KF 09120 (DN 100 mm), se zatahovacím drátem - rezervní chránička	m	8	39,00	312,00			
			3 - Svislé konstrukce celkem				312,00	2 416,00		
			4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE							
			4 - Vodorovné konstrukce celkem							
1	56448,1121	822-1 A01	5 - KOMUNIKACE Podsyyp ze srušového šterku nebo recyklátu po zhutnění tl. 300 mm - sanace podloží celé konstrukce	m2	289	58,00		16 762,00		
2	56485,1111	822-1 A01	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl.150mm - vozovka celá konstrukce 2 vrstvy včetně podkladu pod obrubami	m2	690,45	75,00		51 783,75		
3	56620,1111	822-1 C01	Úprava krytu z kameniva s doplněním kamenivem drceným v množství do 0,04 m3/m2 - zesílení stávající vozovky	m2	0					
4	57331,2311	822-1 A01	Prolití podkladu asfaltem v množství 4,00 kg/m2 - zesílení stávající vozovky	m2	0					
5	57190,5111	822-1 A01	Posyp podkladu kamenivem v množství do 25 kg/m2 - zesílení stávající vozovky	m2	0					
6	57275,3111	822-1 C01	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO - zesílení stávající vozovky	t	0					
7	57323,1111	822-1 A01	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,80 kg/m2 - zesílení stávající vozovky	m2	289	12,00		3 468,00		
8	56515,5121	822-1 A01	- celá konstrukce Asfaltový beton podkladní ACP 16 (OKS) šířky přes 3 m tl. 70 mm - celá konstrukce	m2	289	240,00		69 360,00		
9	57713,4121	822-1 A01	Asfaltový beton obrusný ACO 11 (ABS) šířky přes 3m třída I, tl.40 mm - zesílení stávající vozovky	m2	289	170,00		49 130,00		
10	59914,1111	822-1 A01	- celá konstrukce Výpň spár mezi silničními panely živичnou závlivkou - v místech napojení na asfaltovou vozovku	m	0					

Název stavby:

DOBELICE **MÍSTNÍ KOMUNIKACE - TRASA "F"**

strana 4

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		montáž	Hmotnost v t	
						jednotková	dodávka		jednotková	celkem
11	59796,1111	822-1 A01	Rigol dlaždený do lože z betonu tl. 100 mm, z prefabrikátů - odvodňovací žlab ze žlabovek TBZ_50/50/13 5 - Komunikace celkem	m	0					
								190 503,75		
			6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
			6 - Povrchové úpravy celkem							
1	89962,3131	827-1 A01	8 - TRUBNÍ VEDENÍ Obetonování potrubí z cementu struskopordlažského tř. C 8/10 - chládky	m3	1,2	1 980,00		2 376,00		
			8 - Trubní vedení celkem					2 376,00		
1	91613,1213	822-1 A01	9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého - podél vozovky	m	173	140,00		24 220,00		
2	592 17475	SPCM 5	Specifikace k pol. 1 Silniční obrubník nájezdový ABO 100/15/15 II N (1000x150x150) - ztrátě 1%	ks	175	70,00	12 250,00			
3	91973,1121	822-1 C01	Zarovnání styčné plochy krytu - v místech napojení na současnou vozovku	m	0					
4	91973,5111	822-1 B01	Řezání stávajícího živinišního krytu do 50mm - v místech napojení na současnou vozovku	m	0					
5	97908,2213	822-1 B01	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km - kamenivo dle pol. 1,3 odd.1	t	38	35,00		1 330,00		
6	97908,2219	822-1 B01	Příplatek za další 1 km přes 1 km - celkem 5 km	t	152	8,00		1 216,00		
7	97909,9155	822-1 B01	Poplatek za uložení odpadu na skládce z kameniva - dle pol. 5	t	38	15,00		570,00		
8	99822,5111	822-1 A01	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živinišním - součet celkových hmotností jednotlivých oddílů	t	500,3	25,00		12 508,40		
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem				12 250,00	39 844,40		

Název stavby:

DOBELICE

MÍSTNÍ KOMUNIKACE - TRASA "C"

strana 1

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Cena v Kč		Hmotnost v t	
					jednotková	dotávka	jednotková	celkem
		HSV	Rekapitulace stavebních nákladů: 1 - Zemní práce celkem 2 - Základy celkem 3 - Svislé konstrukce celkem 4 - Vodorovné konstrukce celkem 5 - Komunikace celkem 6 - Povrchové úpravy celkem 8 - Trubní vedení celkem 9 - Ostatní konstrukce a práce celkem HSV celkem				10 278	
		PSV	711 - Izolace proti vodě celkem 762 - Konstrukce tesařské celkem 764 - Konstrukce klempířské celkem 765 - Krytiny tvrdé celkem 765 - Konstrukce truhlářské celkem 767 - Konstrukce kovové doplňkové celkem 783 - Nátěry celkem PSV celkem			7 840 7 840	17 805 136 873	
			Směrné ceny ÚRS celkem (HSV+PSV)			7 840	136 873	
			Index					
	Připóčky		Náklady související s umístěním stavby (zařízení staveniště) Kompletace, inženýrská, projektová, geodetická činnost	% %				
			VRN celkem					
			Stavební náklady celkem ZRN+VRN (bez DPH) DPH Stavební náklady včetně DPH	%			144 713 28 943 173 655	

Sestaveno dle Katalogu popisů a směrnych cen stavebních prací ÚRS Praha, v cenové úrovni 2010/1

Sestavil: Ing. Libor Pivnička, tel. 515260839

(C) ROZPOČET Pivnička

MILOS KYSAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Věrnýstice 241
TEL: 515 523 427, 603 570 525
IC: 23315049 DIČ: C220/15049

Název stavby:

DOBELICE **MÍSTNÍ KOMUNIKACE - TRASA "C"**

strana 2

Poř. č. pol.		Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
							jednotková	dodávka	montáž	jednotková celkem
1 - ZEMNÍ PRÁCE										
1	11310,7221	822-1 B01	HSV:	Odstranění podkladů v ploše přes 200 m2 z kameniva drceného tl. do 100 mm [0,130 t]	m2	0				
2	11310,8442	822-1 C01		- původní zpevnění - celá konstrukce Rozrytí vrstvy krytu z kameniva s živinovým pojivem	m2	204	18,00		3 672,00	
3	11310,5111	822-1 B01		- původní zpevnění - zesílení Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho[0,480t]	m2	0				
4	12000,1101	800-1 A01		- původní zpevnění z kamene Příplatek k cenám výkopávek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení v horninách jakékoliv třídy	m3	0				
5	12230,2201	800-1 A02		- v blízkosti chrániček Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 100 m3	m3	16,5	65,00		1 072,50	
6	12230,2209	800-1 A02		- pro konstrukci komunikace tl. 410 mm se snížením terénu a prohloubení pod obručbou - sanace podloží výměnou - pod celou konstrukcí tl. 0,3 m	m3	16,5	10,00		165,00	
7	13230,1201	800-1 A01		Příplatek za lepvost - dle pol. 5 Hloubení zapážených i nezapážených rýh do 2000 mm v hornině 4 do 100 m3	m3	0				
8	13230,1209	800-1 A01		- pro kabelové chráničky Příplatek za lepvost - dle pol. 7	m3	0				
9	16270,1105	800-1 A01		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10 000 m - odvoz vytěžení zeminy na skládku - dle pol. 5, 7	m3	16,5	150,00		2 475,00	
10	17120,1201	800-1 A01		Uložení sypaniny na skládky - vytěžená zemina dle pol. 9	m3	16,5	10,00		165,00	
11	17120,1211	800-1 A01		Poplatek za uložení sypaniny na skládce - přepočít na tuny 1,8t/m3	t	29,7	30,00		891,00	
12	18110,1102	800-1 A01		Úprava pláň v hornině 1 až 4 se ztuhnutím - paraplát a pod konstrukci celé vozovky, pod obručbou	m2	44	8,00		352,00	
13	18210,1101	800-1 A01		Svahování trvalých svahů v zářezech v hornině tř. 1-4 - úprava za obručbou	m2	55	27,00		1 485,00	
				- úprava za okrajem odvodňovacího žlabu						
				1 - Zemní práce celkem					10 277,50	
2 - ZÁKLADY										
1	28997,1211	800-2 A01		Zřízení vrstvy z geotextilie do 1,5 šířky do 3 m - sanace podloží	m2	0				
2	693 66219	SPCM 6		Specifikace k pol.1 Filtlační a separační geotextilie 300 g/m2 - na přesahy 20%	m2	0				
				2 - Základy celkem						

Název stavby:

DOBELICE MÍSTNÍ KOMUNIKACE - TRASA "C"

strana 3

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceniku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	montáž	jednotková	celkem
			3 - SVISLÉ KONSTRUKCE						
1	38811,1120	846-9 A01	Žiaby kabelové betonové do rýhy TK 2 (23x18,5/13x13 cm) - kabelové chráničky	m	0				
2	38879,1310	846-9 A01	Osazení plastových trubek pro kabely do rýhy s obetonováním průměru do 10 cm - rezervní chráničky	m	0				
3	34571356	SPCM 2	Specifikace k pol. 2 Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová KF 09120 (DN 100 mm), se zatahovacím drátem - rezervní chránička	m	0				
			3 - Svislé konstrukce celkem						
			4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE						
			4 - Vodorovné konstrukce celkem						
			5 - KOMUNIKACE						
1	56448,1121	822-1 A01	Podsyyp ze struskového šterku nebo recyklatu po ztuhnutí tl. 300 mm - sanace podloží celé konstrukce	m2	0				
2	56485,1111	822-1 A01	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tl.150mm - vozovka celá konstrukce 2 vrstvy včetně podkladu pod obrubami	m2	71,5	75,00	5 362,50		
3	56620,1111	822-1 C01	Úprava krytu z kaméniva s doplněním kamenivem drceným v množství do 0,04 m3/m2 - zesílení stávající vozovky	m2	204	28,00	5 712,00		
4	57331,2311	822-1 A01	Prolití podkladu asfaltem v množství 4,00 kg/m2 - zesílení stávající vozovky	m2	204	59,00	12 036,00		
5	57190,5111	822-1 A01	Posyp podkladu kamenivem v množství do 25 kg/m2 - zesílení stávající vozovky	m2	204	16,00	3 264,00		
6	57275,3111	822-1 C01	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO - zesílení stávající vozovky průměrná tloušťka 50 mm	t	24,48	1 850,00	45 288,00		
7	57323,1111	822-1 A01	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,80 kg/m2 - zesílení stávající vozovky	m2	204	12,00	2 448,00		
8	56515,5121	822-1 A01	- celá konstrukce Asfaltový beton podkladní ACP 16 (OKS) šířky přes 3 m tl. 70 mm - celá konstrukce	m2	0				
9	57713,4121	822-1 A01	Asfaltový beton obrusný ACO 11 (ABS) šířky přes 3m třída I, tl.40 mm - zesílení stávající vozovky	m2	204	170,00	34 680,00		
10	59914,1111	822-1 A01	- celá konstrukce Výplň spár mezi silničními panely živичnou zálivkou - v místech napojení na asfaltovou vozovku	m	0				

Název stavby:

DOBELICE MÍSTNÍ KOMUNIKACE - TRASA "C"

strana 4

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	dodávka	jednotková	celkem
1	59796,1111	822-1 A01	Rigol dlážděný do lože z betonu tl. 100 mm, z prefabrikátů - odvodňovací žlab ze žlabovek TBZ 50/50/13 5 - Komunikace celkem	m	0				
			6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
			6 - Povrchové úpravy celkem					108 790,50	
			8 - TRUBNÍ VEDENÍ						
1	89962,3131	827-1 A01	Obetonování potrubí z cementu struskoportlandského tř. C 8/10 - chráničky	m3	0				
			8 - Trubní vedení celkem						
			9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE						
1	91613,1213	822-1 A01	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou z betonu, do lože z betonu prostého - podél vozovky Specifikace k pol. 1 Silniční obrubník nájezdový ABO 100/15/15 II N (1000x150x150) - zratné 1%	m	110	140,00		15 400,00	
2	592 17475	SPCM 5	Zarovnání styčné plochy krytu - v místech napojení na současnou vozovku Řezání stávajícího živičného krytu do 50mm - v místech napojení na současnou vozovku Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km - kamenivo dle pol. 1,3 odd.1 - celkem 5 km	ks	112	70,00	7 840,00		
3	91973,1121	822-1 C01		m	0				
4	91973,5111	822-1 B01		m	0				
5	97908,2213	822-1 B01		t	0				
6	97908,2219	822-1 B01		t	0				
7	97909,9155	822-1 B01		t	0				
8	99822,5111	822-1 A01	Poplatek za uložení odpadu na skládce z kameniva - dle pol. 5 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným - součet celkových hmotností jednotlivých oddílů	t	96,2	25,00		2 404,76	
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem				7 840,00	17 804,76	