

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 2114

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„DOPLNĚNÍ KANALIZACE V OBCI PITÍN“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1.

Objednatel

Obec Pitín

Sídlo	:	687 71 Pitín 18
Zástupce	:	Martin Zálešák, starosta obce
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních ve věcech technických	:	Martin Zálešák, starosta obce Martin Zálešák, starosta obce
IČO	:	00291234
DIČ	:	Neplátcí DPH
Bankovní ústav	:	Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu	:	1543036389/0800
Telefon	:	572 641 332
E-mail	:	starosta@pitin.cz
ID DS	:	

1.2.

Zhotovitel

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Sídlo	:	Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
Statutární orgán	:	Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek, jednatele
Zapsán v obchodním rejstříku	:	Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38267
Osoby oprávněné jednat a) ve věcech smluvních b) ve věcech technických	:	Ing. Jan Čech, ředitel a jednatel Ing. Josef Fedor, stavbyvedoucí
IČ	:	262 29 455
DIČ	:	CZ26229455
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	:	86-2436780297/0100
Tel. / Fax	:	518 322 685
E-mail	:	vhsjavor@vhsjavor.cz

1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.4. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.5. Identifikační údaje akce

Název akce:	Doplnění kanalizace v obci Pitín
Místo stavby:	k. ú. Pitín
Investor (objednatel):	Obec Pitín
osoba oprávněná k převzetí díla:	Martin Zálešák
Projektant:	Marek Flekač, Chmelnice 1650, 763 61 Napajedla, IČO: 75895528,
Technický dozor stavebníka:	bude doplněno později
Koordinátor BOZP objednatele:	bude doplněno později
Generální dodavatel stavby:	Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Ing. Josef Fedor
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů:	Jana Zálešáková
Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb	: Martin Zálešák

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:

„Doplnění kanalizace v obci Pitín“

(dále jen „dílo“)

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

- 2.2. Dílem se rozumí kompletní **zhotovení stavby** specifikované zejména:
- projektovou dokumentací zpracovanou Markem Flekačem, Chmelnice 1650, 763 61 Napajedla, ČKAIT: 1302155
 - zadávacími podmínkami veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
 - touto smlouvou o dílo.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede řádně, včas, bez vad a nedodělků, vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má odpovědnost jako by dílo prováděl sám.
- 2.4. **Splnění zakázky** – splněním zakázky se rozumí úplné dokončení díla v rozsahu této smlouvy, vyklizení staveniště, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektové dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření vč. geometrických plánů pro zřízení služebnosti inženýrské sítě, podepsání protokolu o předání a převzetí díla.
- 2.5. **Technický popis** – stavba řeší přeložku části trasy s nedostatečným krytím a současně rekonstrukci původní sdružené přípojky na vodovodní řád.

Stavba sestává z jednoho stavebního objektu – 301 Kanalizace

Více uvádí projektová dokumentace zpracovaná Markem Flekačem, Chmelnice 1650, 763 61 Napajedla, IČO: 75895528, ČKAIT: 1302155, v květnu 2020

- 2.6. **Postup prací** – zhotovitel se zavazuje organizovat stavební práce postupně s minimálními nároky na rozsah staveniště a rozestavěnost.

K tomu se zavazuje:

- před podpisem smlouvy předat objednateli podklady, na základě kterých, v případě budou-li překročeny limity objemu prací, objednatel zajistí u způsobilého koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen BOZP) zpracování plánu BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
- dokončit jednotlivé úseky vyměňovaných kanalizačních řadů tak, aby byly vždy komplexně a zcela dokončeny v projektovaném rozsahu včetně zkoušek a přepojení přípojek, terénních a povrchových úprav. Nadto lze připustit pouze konečné úpravy povrchů asfaltových komunikací,
- zajistit tlakovou zkoušku potrubí a její řádné provedení, vše v rozsahu dle této smlouvy a za účasti pracovníků provozu objednatele,
- zabezpečit výkopy pažením a zábradlím nebo oplocením, v nedostatečně osvětlených místech řádným a funkčním nočním osvětlením a dopravním značením odsouhlaseným dopravním inspektorátem Policie ČR,
- při zemních pracích zajistit neprodlený odvoz vykopané a zejména přebytečné zeminy mimo staveniště, v souladu s projektovou dokumentací a výkazem výměr, zásypy hutnit na předepsanou únosnost,
- dbát pokynů pracovníků objednatele při koordinaci prací s provozem vodárenského zařízení a bezodkladně vyhovět oprávněným požadavkům obce a připomínkám vlastníků a uživatelů nemovitostí,
- zamezit prašnosti na pracovišti, zajistit průběžný úklid komunikací a v přiměřeném rozsahu také umožnit příjezd, přístup a parkování vlastníkům a uživatelům nemovitostí
- podzemní armatury a zemní soupravy osazovat svisle a do potřebné výšky tak, aby bylo možné řádně osadit poklopy a zjistit jejich řádné a spolehlivé ovládání a funkci,
- poklopy armatur osadit do úrovně nivelety vozovky a v zeleném pásu tak, aby nečinily překážky v sečení a údržbě pozemků,

- povrchové úpravy provést nejméně v kvalitě stávajících povrchů, materiál předem odsouhlasit s pracovníkem objednatele. Okraje asfaltových povrchů narušených výkopem před opravou zařezat nebo zafrézovat vhodným způsobem, např. rovnoběžně s osou potrubí nebo s osou komunikace apod. a dodržet požadavky správce komunikace na opravu asfaltových povrchů.

2.7. Zhotovitel je oprávněn po projednání s objednatelem otevřít v obci více pracovišť. Při tom umožní řádný chod obce, bezpečný přístup a příjezd k nemovitostem, dopravu v potřebném rozsahu a vyjde vstříc obyvatelům a poskytovatelům služeb.

2.8. **Rozsah dodávky** - rozsah stavebních prací a s tím spojených dodávek, služeb je patrný z projektové dokumentace a z výkazu výměr, který je její součástí. Mimo to jsou v podmínkách plnění všechny náležitosti potřebné pro provedení stavby bez vad a nedodělků a pro její řádné uvedení do provozu.

Dále je předmětem zakázky:

- objednání a zajištění **vytyčení inženýrských sítí** jejich správci, dodržování podmínek od jednotlivých správců sítí a komunikací uvedených v zadávací dokumentaci i její dokladové části
- **fotodokumentace** z průběhu stavby
- **označení stavby** (název stavby, termín realizace, název investora a zhotovitele a jejich zástupců s tel. kontakty)
- zajištění **archeologického dohledu**
- **poplatek za nájemné a zábor veřejného prostranství**
- zápisy o předání a převzetí dotčených nadzemních i podzemních sítí a komunikací jejich vlastníkům či správcům
- **geodetické zaměření polohy potrubí** (směrové i výškové), v němž budou zaměřeny všechny lomy a odbočení potrubí (směrové lomy, výškové lomy), odbočení přípojek, armatury a vytyčovací prvky. Zaměří se obnažené potrubí a armatury ještě před zásypem. Výsledkem zaměření bude zjednodušená situace v souřadnicích, přehled souřadnic lomových bodů a vytyčovacích prvků, tvarovek a armatur a výškové kóty vrchu potrubí. Součástí zaměření je dále zákres trasy nového potrubí do mapy evidence nemovitostí – **ve 4 vyhotoveních**
- **geodetické zaměření všech** při stavbě obnažených **inženýrských sítí** ostatních správců včetně všech přípojek
- **geometrické plány** pro zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě vč. přehledné tabulky dotčených parcel, vlastníků a rozsahu služebnosti – budou-li břemena zřizována – **v 6 vyhotoveních**
- **kompletní projektová dokumentace skutečného provedení stavby** – dokumentace skutečného provedení bude zpracována ve stejné skladbě jako dokumentace zadávací, avšak podle zaměření skutečného stavu. Bude odevzdána v papírové podobě – **ve 2 vyhotoveních** a v digitální podobě na **CD**. Digitální provedení bude uspořádáno stejně jako papírová dokumentace, tj. se seznamem příloh a s číslovanými přílohami. Zhotovitel skladbu dokumentace skutečného provedení odsouhlasí s technickým dozorem objednatele nebo vedoucím provozu objednatele
- zajištění **povolení přechodného dopravního značení**, popř. uzavírek komunikací včetně zajištění zpracování **dokumentace přechodného dopravního značení** a **osazení přechodného dopravního značení** po dobu stavby. Toto značení osazuje a udržuje zhotovitel na své náklady a nebezpečí.
- zajištění vydání „**Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích**“ vč. úhrady správního poplatku
- **uložení odpadů** - odpady vzniklé v průběhu výstavby budou uloženy na příslušnou skládku

- převzetí pozemků od vlastníků, popř. uživatelů, **uvedení pozemků do původního stavu** v souladu s podmínkami vlastníků a uživatelů a předání zpět vlastníků a uživatelům
 - provedení **zkoušky** zhutnění, funkčnosti hydrantů, signalizačních vodičů, tlakových zkoušek potrubí, proplach a desinfekce nového potrubí a také provizorních vodovodů včetně dokladů o kvalitě vody od akreditované nebo autorizované laboratoře pitných vod pro nové i provizorní vodovody
 - vedení **stavebního deníku**
 - **prohlášení o shodě použitých materiálů**
 - opatření pro zajištění provozu vodárenského zařízení a **dodávky vody všem odběratelům po dobu stavby**
 - **sběr demontovaných armatur**, poklopů a kovových částí potrubí a jejich předání objednateli.
 - vyplnění **evidenčních karet** vodovodních přípojek dle vzoru a pokynu objednatele, s uvedením typů navrtávky, skladby odbočení, profilu a materiálu potrubí a souřadnic umístění navrtávky a uzávěru doplněných odměrnými kótami k pevným bodům v území.
- 2.9. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a nabídkou zhotovitele. Budou respektovány požadavky dotčených orgánů, rozhodnutí orgánů státní správy, majitelů a uživatelů pozemků, správců podzemních vedení, archeologického dohledu, správců komunikací atd.
- 2.10. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nutné k provedení díla, že se seznámil s projektovou dokumentací a se všemi podklady, které mu objednatel poskytl a je schopen podle tohoto zadání dílo odborně provést ve stanoveném termínu, rozsahu a ceně.
- 2.11. Zhotovitel použije pouze nové materiály uvedené v projektové dokumentaci, popř. obdobné v minimálně stejné kvalitě, vyrobené v zemích EU a v nabídce předložené v zadávacím řízení na zhotovitele stavby a objednatelem odsouhlasené.
- 2.12. Zhotovitel zabezpečí všechny výkopy s hloubkou větší než 1200 mm dostatečně funkčním a únosným pažením tak, aby nemohlo dojít k narušení okolí výkopu, porušení podkladních vrstev a zamezí zatečení vody do nově položeného potrubí.
- 2.13. **Kvalitativní podmínky** - tyto podmínky jsou dány požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a platnými normami pro provádění vodohospodářských staveb.

3. LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Termín realizace stavby

Předpokládaný termín zahájení stavby:	Po písemné výzvě objednatele, předpoklad – duben 2021
Předpokládaný termín ukončení a předání:	září 2021

Celková lhůta realizace od zahájení stavby: **6 měsíců**

Termín zahájení stavby definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce předáním a převzetím staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem. O předání staveniště bude sepsán zápis o předání staveniště. Rozsah staveniště je patrný ze zadávací dokumentace.

3.2. Místo plnění zakázky

ČR, Zlínský kraj, k. ú. Pitín - seznam dotčených parcel je součástí projektové dokumentace

3.3. Místo předání Předávací dokumentace - sídlo objednatele.

4. CENA DÍLA

4.1. Cena díla je smluvní a nejvýše přípustná a je sjednána na základě nabídky zhotovitele v následující výši:

Cena celkem bez DPH:	1 216 132,21 Kč
DPH 21 %:	255 387,76 Kč
Cena celkem včetně DPH:	1 471 519,97 Kč

4.2. Cena díla zahrnuje všechny práce vymezené v podmínkách soutěže a v zadávací dokumentaci. Cena díla je podrobně specifikována v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí cenové nabídky.

4.3. DPH v zákonem stanovené výši bude zaplácena postupem dle z. č. 235/2004 Sb. v platném znění.

4.4. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.

4.5. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

4.6. Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady zejména:

- a) vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,
- b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- c) opatření k ochraně životního prostředí,
- d) náklady na sjednaná pojištění,
- e) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru a koordinátora BOZP (místnost pro jednání),
- f) koordinační a kompletační činnost,
- g) poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
- h) zajištění nezbytných dopravních opatření,
- i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
- j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

5.2. Provedené stavební práce budou objednateli fakturovány zpravidla měsíčně. **Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené práce a dodávky.** Faktury budou vystaveny na základě výkazu skutečně provedených prací podloženého výkazem výměr

- členěným podle položkového rozpočtu a odsouhlaseného technickým dozorem objednatele.
- 5.3. **Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 dní** ode dne doručení faktury objednateli.
 - 5.4. Z každé faktury bude provedena **pozastávka ve výši 10 % z ceny díla**, která bude objednatelem uvolněna po předání a převzetí dokončeného díla a po odstranění vad a nedodělků v ujednaném termínu dle této smlouvy.
 - 5.5. Dílčí zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným na soupise provedených prací přiloženém k faktuře.

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Předmět smlouvy bude proveden v rozsahu a způsobem vyplývajícím z projektové dokumentace a z této smlouvy.
- 6.2. Všechny stavební a montážní práce budou realizovány v souladu s platnými legislativními a technickými předpisy a normami platnými v době realizace díla, vč. předpisů souvisejících s bezpečností a hygienou práce a požární ochranou a ochranou životního prostředí.
- 6.3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele. Technický dozor je prováděn objednatelem. V případě jeho provádění jiným právním subjektem nesmí provádět technický dozor zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta i výkon činnosti koordinátora BOZP, je-li to vyžadováno právními předpisy.
- 6.4. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, **stavební deník**, kde budou zaznamenány všechny rozhodující skutečnosti pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a denní záznamy o výměře záboru veřejného prostranství. Objednatel průběžně sleduje, kontroluje stavební deník a připojuje své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
- 6.5. Zhotovitel je povinen zajistit za účasti pracovníků objednatele zkoušky stanovené v projektové dokumentaci a platnými normami pro provádění vodohospodářských staveb. Doklady o provedení těchto zkoušek připraví a předá v rámci přejímacího řízení. Dále zajistí doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků.
- 6.6. Před zakrytím prací a konstrukcí je zhotovitel povinen včas (**min. 3 pracovní dny předem**) vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se objednatel (TDS) bez omluvy ve sjednaný čas ke kontrole, na kterou byl řádně pozván, má se za to, že s provedením těchto prací bez kontroly souhlasí (z kontroly se vylučují státní svátky, soboty, neděle).
- 6.7. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky a závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele (technického dozoru) bez zbytečného odkladu napravit.
- 6.8. Zhotovitel je povinen v rámci stavby zajistit také vytyčení hranic sousedních pozemků tak, aby stavba a všechny její části byly umístěny na pozemcích uvedených v projektové dokumentaci.
- 6.9. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění díla dodržovat veškeré právní předpisy ČR s důrazem na legální zaměstnání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Totéž je povinen zajistit u svých poddodavatelů.

- 6.10. Zhotovitel se zavazuje zajistit ochranu životního prostředí a třídění odpadů na pracovišti dle platných právních předpisů v souladu se zásadami environmentálně odpovědného zadávání.
- 6.11. Za účelem podpory budoucího technického vzdělávání se zhotovitel zavazuje při realizaci díla provést minimálně 1 exkurzi pro žáky místní základní školy, a to v počtu max. 15 žáků, budou-li to umožňovat hygienicko-epidemiologické či jiné podmínky. Exkurzí se rozumí návštěva v místě provádění díla se vzdělávacím nebo poznávacím účelem (za dodržení pravidel BOZP), zejména pak seznámení studentů s postupem prací či technologiemi, a kdy trvání této návštěvy spolu se vzdělávacím nebo poznávacím výkladem bude trvat min. 45 minut, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín exkurze bude dohodnut smluvními stranami v závislosti na postupu a charakteru prováděných stavebních prací. Náplň exkurze, zajištění BOZP a personální zajištění odborného výkladu zajistí zhotovitel.

7. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

7.1. Závazek zhotovitele k ochraně životního prostředí:

- 1) Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí a průběžně zajišťovat sjízdnost a bezpečnou schůdnost stavbou dotčených komunikací a chodníků. Stavební materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací.
- 7.2. Zhotovitel přejímá povinnosti nakládání s veškerými odpady vzniklými při jeho činnosti na uvedeném díle (původce) a bude s nimi nakládat ve smyslu zákona č.185/2001 Sbírky v platném znění.

8. POJIŠTĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem 60 000 000,- Kč (**minimálně 5 mil. Kč**). Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat objednateli notářsky nebo úředně ověřené kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění před podpisem této smlouvy.

9. ZPŮSOB ZAJISTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ SMLOUVY

- 9.1. Veškeré věci potřebné k provedení díla zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.
- 9.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele. Technický dozor je prováděn objednatelem. V případě jeho provádění jiným právním subjektem nesmí provádět technický dozor zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta i výkon činnosti koordinátora BOZP, je-li to vyžadováno právními předpisy.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, v souladu s veškerými právními předpisy, technickými a hygienickými normami a předpisy souvisejícími vč. technologických postupů a návodů (to vše ve znění platném a účinném v době předání

díla) a dle pokynů (příkazů) a požadavků objednatele učiněných přímo objednatelem anebo prostřednictvím technického dozoru objednatele, popř. způsobem obvyklým (nebude-li určeno žádným z jiných výše uvedených měřítek). V případě nejasností zhotovitele je jeho povinností před zahájením konkrétních prací, činností, dodávek či služeb předem provedení konzultovat s technickým dozorem objednatele.

- 9.4. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při ověření správnosti fakturovaných prací.
- 9.5. Zhotovitel se zúčastní na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, kontrolních dnů svolaných při realizaci díla a prováděných zkoušek.

10. OVĚŘENÍ KVALITY PRACÍ, ZKOUŠKY

Při zhotovení díla budou provedeny příslušné zkoušky potrubí dle platné normy ČSN.

11. PŘERUŠENÍ PRACÍ, ZASTAVENÍ PRACÍ NA DÍLE

- 11.1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění prací na díle, jestliže objednatel požádá zhotovitele o přerušení nebo zastavení prací. Objednatel tak musí učinit písemně např. zápisem do stavebního deníku.
- 11.2. Přerušením provádění díla přestávají běžet lhůty přerušením dotčené. O rozsahu případných více nákladů a škod bude vedeno jednání mezi odpovědnými zástupci smluvních stran a o výsledku bude pořízen písemný záznam, který bude sloužit jako podklad pro vyrovnání škod. Zhotovitel je však povinen provést zabezpečovací práce v rozsahu dohodnutém písemně mezi stranami tak, aby bylo zabráněno případným dalším škodám na rozpracovaném díle.
- 11.3. Objednatel je oprávněn zastavit dílo v případě, že přistoupí k odstoupení od smlouvy. V takovém případě rozpracované části díla převezme a uhradí zhotoviteli všechny práce dokončené v souladu se smlouvou, včetně zabudovaného materiálu, u něhož není pochybnosti o řádné kvalitě. Nedokončené práce objednatel uhradí v míře odpovídající jejich využitelnosti pro řádné dokončení díla dle této smlouvy. Objednatel rozpracovanou část díla převezme v přejímacím řízení, přičemž podmínkou je vypořádání závazků zhotovitele vůči třetím osobám.

12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 12.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo ukončením jeho předmětu v souladu s podmínkami smlouvy a jeho předáním objednateli v dohodnutém termínu. Za dokončení díla se považuje písemné předání díla zhotovitelem a jeho písemné převzetí objednatelem ("Zápisem o odevzdání a převzetí"). Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a termíny v něm uvedené za dohodnuté.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně nebo elektronicky vyzvat objednatele nejméně **5 pracovních dní** předem k předání a převzetí díla nebo jeho části.

- 12.3. Podmínkou předání a převzetí díla je jeho kompletní dokončení bez zjevných vad a nedodělků a úspěšné provedení všech zkoušek předepsaných touto smlouvou. Doklady o těchto zkouškách jsou součástí předávací dokumentace.
- 12.4. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky nebo dílo s neúplnou dokumentací. Dokončené části díla, které bude nutné uvést do provozu před odevzdáním celého díla, převezme objednatel po dohodě se zhotovitelem. Tím není dotčena povinnost zhotovitele předat dílo jako celek.

12.5. Zásady přejímacího řízení:

Zhotovitel při zahájení přejímacího řízení díla předá objednateli:

- zápis o odevzdání a převzetí stavby
- kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve 2 vyhotoveních v tištěné a elektronické podobě (katastrální mapa, přehledná situace, kladečské plány, podélné profily, příčné řezy, výkresy objektů a další přílohy dle realizační PD)
- geodetické zaměření podle skutečného provedení ve 4 vyhotoveních vč. 1 x CD
- geometrické plány pro zřízení služebnosti inž. sítě v 6 vyhotoveních budou-li vyžadovány
- zprávu o provedení archeologického dohledu stavby
- stavební deník (originál + kopie)
- stanoviska dotčených stran o vypořádání náhrad a škod a o uvedení pozemků či zařízení do původního stavu (převzetí komunikací a veřejných ploch), protokoly o předání pozemků majitelům a uživatelům – bude-li relevantní.
- zápisy o zkouškách potrubí
- potvrzení správců nebo majitelů podzemních vedení o jejich zpětném převzetí
- doklady o likvidaci odpadů vzniklých v průběhu výstavby (nebo čestné prohlášení o likvidaci odpadů)
- kopie dokladu(ů) o zaplacení nájmu ploch, záboru veřejného prostranství pro potřeby stavby.

13. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- 13.1. Zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie, uložení přebytečného materiálu, ochranu, energie si zajišťuje zhotovitel sám a na své náklady.
- 13.2. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a zařízení stavby nejpozději před podpisem zápisu o předání a převzetí stavby.

14. VLASTNICKÁ PRÁVA A NOSITELSTVÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU ŠKODY

- 14.1. Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
- 14.2. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení škody na majetku objednatele či na majetku třetích osob, a to z důvodu porušení smlouvy, nedodržení realizační dokumentace stavby, opomenutím, nedbalostí nebo neplněním dalších podmínek, které vyplývají ze zákona nebo platných předpisů a norem, je zhotovitel povinen škody uhradit z vlastních nákladů nebo ze svého pojištění, které má pro tento účel uzavřeno.
- 14.3. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění veřejné zakázky, tj. až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatel, sjednáno **pojištění proti škodám způsobeným jeho činnostmi**, viz. čl. 8 této smlouvy. **Doklady o pojištění a řádném zaplacení pojistného** předloží zhotovitel objednateli při podpisu smlouvy. V případě, že v průběhu realizace zakázky skončí platnost pojistné smlouvy, předloží zhotovitel objednateli doklady o pojištění vč. potvrzení o řádném zaplacení pojistného na základě

navazující pojistné smlouvy nejpozději do 15 kalendářních dnů po jejím uzavření. V případě, že zhotovitel poruší svoji zákonnou nebo smluvní povinnost a objednateli vznikne škoda, souhlasí zhotovitel s tím, že pojistné plnění bude poukázáno na účet objednatele uvedený ve smlouvě o dílo.

- 14.4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle (resp. příslušném úseku) až do okamžiku předání a převzetí díla (resp. příslušného úseku) objednateli.

15. ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 15.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, ČSN, právními předpisy, bezpečnostními předpisy, smlouvou případně vlastnosti pro daný druh díla obvyklé. Odpovídá za to, že všechny práce, technologické postupy a použité materiály budou odpovídat ujednáním této smlouvy.
- 15.2. Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla záruku, záruční doba je stanovena na **60 měsíců** a začíná běžet ode dne podpisu „Zápisu předání a převzetí díla“.
- 15.3. **Záruční dobou není omezeno právo objednatele na náhradu škod, způsobených porušením smlouvy o dílo či zjevně nesprávným postupem zhotovitele.**
- 15.4. Každá vada, prokazatelně zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruky, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem. Byla-li předmětem záruční opravy výměna části díla, vztahuje se záruka v plném rozsahu také na tuto opravu.
- 15.5. Sjednaná záruční doba dle této smlouvy se vztahuje i na opravy vady díla. Začíná běžet dnem odstranění vady díla.
- 15.6. Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky. V reklamaci může objednatel uvést svůj návrh, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.
- 15.7. Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit zaměstnancům zhotovitele přístup do prostorů předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí odstranění vady.
- 15.8. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny vady způsobené nesprávným provozováním díla, třetí osobou nebo okolnostmi „vyšší mocí“ (např. živelnou pohromou, povodní, vlivem extrémně nepříznivých klimatických podmínek aj.)
- 15.9. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost a nebo na ně upozornil, ale objednatel na jejich použití trval. Pak ale objednatel musí uplatnit svůj požadavek písemně.
- 15.10. **Oprávněná reklamace** - zhotovitel je povinen (pokud není dohodnuto jinak) zahájit práce na odstranění oprávněně reklamované vady do **7 pracovních dnů** od doručení písemné reklamace. V případě, že se jedná o havárii, která má za následek omezení funkčnosti díla nebo v případě, že je ohrožen veřejný zájem, je povinností zhotovitele zahájit práce na odstranění vady neprodleně, tedy **do 6-ti hodin** po jejím telefonickém oznámení. Objednatel pak dodatečně oznámí reklamaci písemně.

- 15.11. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění oprávněně reklamované vady ve stanovené lhůtě nebo v případě havárie je objednatel oprávněn odstranit závadu sám nebo pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Náklady na opravu účelně vynaložené a prokázané uhradí zhotovitel. Zhotovitel hradí také náklady na rozebrání povrchů a konstrukcí nad vodovodními přípojkami, armaturami či jinou vadnou částí díla a to i prací pro odběratele provedenými třetí osobou, z důvodů odstranění jim způsobené záruční vady. Uhradí rovněž jejich obnovení do náležitého stavu dle požadavků vlastníka.

16. SMLUVNÍ POKUTY, ÚROK Z PRODLENÍ

- 16.1. Při nedodržení lhůt ujednaných v této smlouvě je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu:
- při nedodržení lhůty pro dokončení rozpracovaného úseku (10 kalendářních dnů) **0,05 %** z ujednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy za každý kalendářní den
 - při nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy (po předání kompletního díla) **0,15 %** z ujednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy za každý kalendářní den překročení.
- 16.2. Za prodlení s odstraněním nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,15 %** z ujednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy za každý započatý den prodlení.
- 16.3. Za prodlení s odstraněním vady v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou reklamovanou vadu a každý započatý den prodlení.
- 16.4. Za prodlení s úhradou faktury v termínu splatnosti uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 16.5. Při zjištění porušení zásad uvedených v závazku zhotovitele k ochraně životního prostředí a ujednání této smlouvy v čl. 7 uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **30.000,- Kč** za každý případ porušení.

17. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 17.1. **Kontrolní dny** - v dohodnutých termínech budou organizovány kontrolní (technické dny) na stavbě k řešení aktuálních technických problémů. Kontrolní dny svolává objednatel.
- 17.2. **Nevhodnost převzatých věcí a pokynů objednatele** - zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost věcí převzatých od objednatele k provedení díla, nebo na nevhodnost jeho pokynů. V této záležitosti se smluvní strany budou řídit Občanským zákoníkem v platném znění.
- 17.3. **Odchyly od norem** - případnou odchylku od technických norem a předpisů je zhotovitel povinen předem projednat s objednatelem. V případě dohody bude tato skutečnost zapsána do stavebního deníku a podepsána zástupci obou smluvních stran.

18. ZMĚNA A DOPLNĚNÍ SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 18.1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemně odsouhlasenými dodatky. Jiné zápisy, protokoly či ústní dohody se za změnu či doplnění smlouvy nepovažují.
- 18.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinná strana, u níž nastaly, bez zbytečného odkladu je oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců k dohodnutí dalšího postupu.
- 18.3. **Odstoupení od smlouvy** - odstoupení stran od smlouvy o dílo a důsledky odstoupení se řídí Občanským zákoníkem. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, jestliže zhotovitel přes jeho výzvu řádně nepokračuje v díle nebo v případě podstatného porušení smlouvy.

Za podstatné porušení smlouvy se rozumí:

- nedodržení sjednaného termínu či lhůty realizace rozpracovaného úseku o více jak jeden měsíc
- přerušení prací zhotovitele delší než 1 měsíc
- nepořádek na staveništi či obtěžování obyvatel nepořádkem nebo nevhodným prováděním stavebních prací, vedoucí k soustavným a oprávněným stížnostem
- nedostatečné zajištění bezpečnosti při stavbě
- za porušení smlouvy podstatným způsobem se rovněž rozumí použití neodsouhlasených materiálů a porušení pracovních a technologických postupů, které může vést ke snížení kvality díla, či porušení postupu a harmonogramu prací.

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 19.1. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ostatních předpisů platných v době realizace díla.
- 19.2. Na právní vztahy výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí ustanovení Občanského zákoníku.
- 19.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 19.4. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 19.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.
- 19.6. Přílohou smlouvy je oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr.

V Pitíně, dne 31.5.2021

Ve Veselí nad Moravou, dne 31.5.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

Martin Zálešák, starosta obce

OBEC PITÍN

Pitín 18, PSČ 687 71

IČ: 00291234 ②

Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek, jednatele

Vodohospodářské stavby
Javorník - CZ s.r.o.

Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 20116 Doplnění kanalizace v obci Pitín

Zadavatel Obec Pitín IČO: 00291234
18 DIČ:
68771 Pitín

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby Javorník - CZ s.r.o. IČO: 26229455
Benátky 17 DIČ: CZ26229455
698 01 Veselí nad Moravou

Vypracoval: Šimo

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 116 632,21
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			66 500,00
Ostatní náklady			33 000,00
Celkem			1 216 132,21

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 216 132,21 CZK
Základní DPH	21 %	255 387,76 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH 1 471 519,97 CZK

Vodohospodářské stavby
Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455

v

dne

OBEC PITÍN
Pitín 18, PSČ 687 71
IČ: 00291234


Za zhotovitele


Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	99 500,00	20 895,00	120 395,00	
01	VRN	0,00	99 500,00	20 895,00	120 395,00	8
	Stavební objekt			0,00		
SO 301	Kanalizace	0,00	1 116 632,21	234 492,76	1 351 124,97	92
01	Stavební rozpočet	0,00	1 116 632,21	234 492,76	1 351 124,97	92
Celkem za stavbu		0,00	1 216 132,21	255 387,76	1 471 519,97	100

Popis stavby: 20116 - Doplnění kanalizace v obci Pitín
1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb rozumíme dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady rozumíme náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem rozumíme dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady rozumíme náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			623 799,94	51
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			3 632,20	0
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			16 384,50	1
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			46 085,73	4
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			9 406,00	1
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			6 554,00	1
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			133 046,27	11
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			213 726,60	18
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			9 366,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			38 727,68	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			15 903,29	1
VN	Vedlejší náklady	VN			66 500,00	5
ON	Ostatní náklady	ON			33 000,00	3
Cena celkem					1 216 132,21	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 20116	Doplnění kanalizace v obci Pitín
O: 000	Vedlejší a ostatní náklady
R: 01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				66 500,00		
1	005111020R	Vytváření stavby	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		RTS 20/ I
2	005111021R	Vytváření inženýrských sítí	Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00		RTS 20/ I
3	005121010R	Výbudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00		RTS 20/ I
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 20/ I
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 20/ I
6	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 20/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				33 000,00		
7	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 20/ I
8	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 20/ I
9	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00		RTS 20/ I
10	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 20/ I
11	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 20/ I
12	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 20/ I
Celkem						99 500,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 20116	Doplnění kanalizace v obci Pítlín
O: SO 301	Kanalizace
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1								
1	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.	h	504,00000	47,50	23 940,00	800-1	RTS 20/I
vč. drenáže								
21,00*24								
2	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlab a záložního zdroje energie.	den	21,00000	46,00	966,00	800-1	RTS 20/I
3	119001401R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů.	m	7,00000	348,60	2 440,20	800-1	RTS 20/I
4	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů.	m	1,00000	272,20	272,20	800-1	RTS 20/I
5	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením	m3	26,85000	69,30	1 860,71	800-1	RTS 20/I
DN 250 :								
AP1-1 :								
63,00*1,00*0,15								
AP1-1 :								
65,00*1,00*0,15								
DN 300 :								
AP1-1 :								
61,00*1,00*0,15								
odpočet zp.ploch :								
-10,00*1,00*0,15								
6	130001101R00	Příplatek k cenám za zřízení výkopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	18,72000	650,90	12 184,85	800-1	RTS 20/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 20116	Doplnění kanalizace v obci Pítlín
O: SO 301	Kanalizace
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.								
(1,00*(0,50+0,30+0,50)*(0,50+0,30+1,00))^8			18,72000					
7	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, začátek provozního součtu	m3	341,45600	273,10	93 251,63	800-1	RTS 20/ I
DN 250 :								
AP1-1 :								
63,00*1,00*(1,68+2,15)/2				120,64500				
AP1-1 :								
65,00*1,00*(1,65+2,25)/2				126,75000				
DN 300 :								
AP1-1 :								
61,00*1,00*(1,80+2,15)/2				120,47500				
šachty :								
2,50*(2,50-1,00)*(1,42+2,05+2,25+1,97+2,14+2,15+1,94+1,80)				58,95000				
Mezisoučet				426,82000				
Konec provozního součtu				341,45600				
8	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, začátek provozního součtu	m3	34,14560	34,30	1 171,19	800-1	RTS 20/ I
9	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, začátek provozního součtu	m3	85,36400	319,40	27 265,26	800-1	RTS 20/ I
10	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, začátek provozního součtu	m3	8,53640	68,50	584,74	800-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20116	Doplnění kanalizace v obci Pítn
O:	SO 301	Kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, DN 250 : AP1-1 : 63,00*(1,68+2,15)/2*2 AP1-1 : 65,00*(1,65+2,25)/2*2 DN 300 : AP1-1 : 61,00*(1,80+2,15)/2*2 šachty : (2,50-1,00)*2*(1,42+2,05+2,25+1,97+2,14+2,15+1,94+1,80) 241,29000 253,50000 240,95000 47,16000	m2	782,90000	81,20	63 571,48	800-1	RTS 20/ I
12	151101111R00	Odstanění pažení a rozeptění rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, 20 198,82	m2	782,90000	25,80	20 198,82	800-1	RTS 20/ I
13	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 213,41000 426,82*0,50	m3	213,41000	118,50	25 289,09	800-1	RTS 20/ I
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. ck : 426,82 odpočet : -272,49 šd pod zp : 10,00*1,00*1,00	m3	164,33000	340,40	55 937,93	800-1	RTS 20/ I
15	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 104 829,10	m3	272,49571	384,70	104 829,10	800-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 20116	Doplnění kanalizace v obci Pítlín
O: SO 301	Kanalizace
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		ck :						
		426,82		426,82000				
		odpočet :						
		lože :						
		-28,35		-28,35000				
		obsyp :						
		-107,00		-107,00000				
		šachty :						
		-3,14*0,62*0,62*(1,42+2,05+2,25+1,97+2,14+2,15+1,94+1,80)		-18,97429				
16	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, DN 250 :	m3	96,41035	295,00	28 441,05	800-1	RTS 20/ I
		AP1-1 :						
		63,00*1,00*0,55		34,65000				
		AP1-1 :						
		65,00*1,00*0,55		35,75000				
		DN 300 :						
		AP1-1 :						
		61,00*1,00*0,60						
		Mezisoučet		36,60000				
		-3,14*0,125*0,125*(63,00+65,00)		107,00000				
		-3,14*0,15*0,15*61,00		-6,28000				
				-4,30965				
17	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	179,00000	6,00	1 074,00	823-1	RTS 20/ I
18	181301112R00	Rozproštění a urovňání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	179,00000	11,80	2 112,20	800-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 20116	Doplnění kanalizace v obci Pítlín
O: SO 301	Kanalizace
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,								
DN 250 :								
AP1-1 :								
63,00*1,00								
AP1-1 :								
65,00*1,00								
DN 300 :								
AP1-1 :								
61,00*1,00								
odpočet zp.ploch :								
-10,00*1,00								
19	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	537,00000	1,10	590,70	823-1	RTS 20/I
179,00*3								
20	183403151R00	Obdělávání půdy smykováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	537,00000	0,80	429,60	823-1	RTS 20/I
21	183403152R00	Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	537,00000	0,90	483,30	823-1	RTS 20/I
22	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	537,00000	4,70	2 523,90	823-1	RTS 20/I
23	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	164,33000	445,00	73 126,85	800-1	RTS 20/I
24	00572465R	směs travní standard	kg	5,37000	103,70	556,87	SPCM	RTS 20/I
179,00*0,03								
25	58337320R	šterkopisek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C	T	192,82000	365,70	70 514,27	SPCM	RTS 20/I
96,41*2,00								
26	58344197R	šterkodř frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	20,00000	509,20	10 184,00	SPCM	RTS 20/I
10,00*1,00*1,00*2,00								
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce								
3 632,20								
27	113107625R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstev 250 mm	m2	10,00000	51,70	517,00	822-1	RTS 20/I
(4,00+6,00)*1,00								

Položkový soupis prací a dodávek

S: 20116	Doplnění kanalizace v obci Pítlín
O: SO 301	Kanalizace
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	113111218R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 180 mm	m ²	10,00000	39,70		397,00	822-1 RTS 20/I
29	113151314R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m ² na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opořebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek.	m ²	10,00000	98,60		986,00	822-1 RTS 20/I
30	113151316R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m ² na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 70 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opořebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek.	m ²	10,00000	109,70		1 097,00	822-1 RTS 20/I
31	113202111R00	Vytírání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	8,00000	79,40		635,20	822-1 RTS 20/I
Díl: 21	Úprava podloží a základ.spáry							
32	212531111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, 189,00*0,15*0,15	m ³	4,25250	916,60		3 897,84	800-2 RTS 20/I
33	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože	m	189,00000	18,90		3 572,10	827-1 RTS 20/I
34	28611223.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm 189,00*1,01	m	190,89000	46,70		8 914,56	SPCM RTS 20/I
Díl: 45	Podkladní a vedlejší konstrukce							
35	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrpkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu, DN 250 : AP1-1 : 63,00*1,00*0,15 AP1-1 : 65,00*1,00*0,15 DN 300 : AP1-1 : 61,00*1,00*0,15	m ³	28,35000	1 133,30		32 129,06	827-1 RTS 20/I
							46 085,73	

9,45000

9,75000

9,15000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20116	Doplnění kanalizace v obci Pitín
O:	SO 301	Kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	45211211R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámp pod poklopy a mříže výšky do 100 mm	kus	13,00000	172,20	2 238,60	827-1	RTS 20/I
37	452311131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty, z betonu prostého třídy C 12/15 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, 1,50*1,50*0,10*8	m3	1,80000	2 726,70	4 908,06	827-1	RTS 20/I
38	452386111R00	Podkladní a vyrovnávací konstrukce vyrovnávací prstence z betonu prostého třídy C -17,5, výšky do 100 mm z cementu portlandského nebo struskoportlandského, Včetně bednění, odbednění a na nátěru bednění proti přilnavosti betonu.	kus	8,00000	475,00	3 800,00	827-1	RTS 20/I
39	59224347.AR	prsteneц vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm	kus	2,02000	202,30	408,65	SPCM	RTS 20/I
40	59224348.AR	prsteneц vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	kus	10,10000	231,50	2 338,15	SPCM	RTS 20/I
41	59224349.AR	prsteneц vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,01000	260,60	263,21	SPCM	RTS 20/I
Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch							
42	564871111R14	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 250 mm	m2	10,00000	235,60	2 356,00	822-1	RTS 20/I
43	565151111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuťnění 70 mm s rozprostřením a zhuťněním	m2	10,00000	420,80	4 208,00	822-1	RTS 20/I
44	567411118R00	Podklad ze šterku částečně vyplněného maltou (ŠCM) tloušťka 180 mm podkladní vrstva dle ČSN 73 6127-1	m2	10,00000	284,20	2 842,00	822-1	RTS 20/I
Díl: 57	Kryty šterkových a živichých komunikací							
45	573111112R00	Postřik živichí infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 z asfaltu silničního	m2	10,00000	33,00	330,00	822-1	RTS 20/I
46	573231110R00	Postřik živichí spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	10,00000	25,50	255,00	822-1	RTS 20/I
47	577141212R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	10,00000	596,90	5 969,00	822-1	RTS 20/I
Díl: 87	Potrubí z trub z plastických hmot							
48	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	189,00000	75,00	14 175,00	827-1	RTS 20/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20116	Doplnění kanalizace v obci Pítlín
O:	SO 301	Kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		DN 250 :						
		AP1-1 :						
		63.00		63,00000				
		AP1-1 :						
		65.00		65,00000				
		DN 300 :						
		AP1-1 :						
		61.00		61,00000				
49	28611268.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 250,0 mm; s = 7,30 mm; l = 5000,0 mm	kus	27,98080	2 416,60	67 618,40	SPCM	RTS 20/ I
		63.00/5.00*1,093		13,77180				
		65.00/5.00*1,093		14,20900				
50	28611272.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 315,0 mm; s = 9,20 mm; l = 5000,0 mm	kus	13,33460	3 843,60	51 252,87	SPCM	RTS 20/ I
		61.00/5.00*1,093		13,33460				
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				213 726,60		
51	89257511R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 200 mm vodou nebo vzduchem,	úsek	4,00000	3 208,20	12 832,80	827-1	RTS 20/ I
52	89258511R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 300 mm vodou nebo vzduchem,	úsek	4,00000	3 624,80	14 499,20	827-1	RTS 20/ I
53	892855114R00	Kamery prohlídky potrubí do 200 m	m	189,00000	134,40	25 401,60	827-1	RTS 20/ I
54	89442111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t na kroužek, viz. výpis šachet	kus	7,00000	477,80	3 344,60	827-1	RTS 20/ I
55	89442211RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost	kus	8,00000	526,80	4 214,40	827-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 20116	Doplnění kanalizace v obci Pitín
O: SO 301	Kanalizace
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		na kroužek, viz. výpis šachet						
56	894423111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t	kus	8,00000	1 549,90	12 399,20	827-1	RTS 20/I
		na kroužek, viz. výpis šachet						
57	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	8,00000	887,90	7 103,20	827-1	RTS 20/I
58	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	189,00000	12,60	2 381,40	827-1	RTS 20/I
59	55243344.AR	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 605 mm; únosnost B 125 kN; bez odvětrání	kus	8,00000	1 907,30	15 258,40	SPCM	RTS 20/I
60	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	8,08000	2 416,60	19 526,13	SPCM	RTS 20/I
61	59224358.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	3,03000	1 274,00	3 860,22	SPCM	RTS 20/I
62	59224361.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	4,04000	1 888,80	7 630,75	SPCM	RTS 20/I
		1x spádové + šachtová vložka DN 200						
63	59224367.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 500 mm; h = 800 mm; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	6,06000	9 721,80	58 914,11	SPCM	RTS 20/I
64	59224368.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm; h = 1 000 mm; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	2,02000	10 434,70	21 078,09	SPCM	RTS 20/I
65	59224373.AR	profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	23,23000	227,40	5 282,50	SPCM	RTS 20/I
Díl: 91					9 366,00			
66	59914111R00	Vyplnění spár mezi silničními panely živčnou záhlvkou	m	20,00000	171,30	3 426,00	822-1	RTS 20/I
		jakékoliv tloušťky a vyčištění spár						
67	917862111RT7	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměru 1000/150/250 mm, stojatého, s boční oporou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	8,00000	444,00	3 552,00	822-1	RTS 20/I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
68	919731122R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živčného, tloušťky přes 50 do 100 mm	m	20,00000	47,80	956,00	822-1	RTS 20/I
		podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy						
69	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živčných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	20,00000	71,60	1 432,00	822-1	RTS 20/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 20116	Doplnění kanalizace v obci Pítlín
O: SO 301	Kanalizace
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem							1 116 632,21	