

„Obnova kanalizační stoky v obci Záblatí, k.ú. Záblatí u Prachatic“

SMLOUVA O DÍLO - Obchodní podmínky

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1. 1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel k zaplacení ceny za jeho provedení.

Název stavby:

„Obnova kanalizační stoky v obci Záblatí, k.ú. Záblatí u Prachatic“

1. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Záblatí
Sídlem:	Záblatí č.p. 9, 384 33 Záblatí
Zastoupená:	Ing. Vladislav Klabouch – starosta obce
IČ:	00250848
DIČ:	CZ00250848
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	94-2015281/0710

Zhotovitel:	Reno Šumava stavby s.r.o.
	Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
zastoupený:	Ing. Vladimír Helma, ředitel společnosti
Tel.:	388 310 465
E-mail:	vladimir.helma@renosumava.cz
IČ:	28138236
DIČ:	CZ28138236
Bankovní spojení:	244769457/0300

Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části zastupují:

Objednatel:

ve věcech smluvních:	Ing. Vladislav Klabouch, starosta obce
ve věcech technických:	Ing. Vladislav Klabouch, starosta obce
technický dozor investora (TDS):	

Zhotovitele:

ve věcech smluvních:	Ing. Vladimír Helma, ředitel společnosti
ve věcech technických:	Ing. Ivo Grabmüller
ve věcech řízení stavby:	Ing. Ivo Grabmüller

„Obnova kanalizační stoky v obci Záblatí, k.ú. Záblatí u Prachatic“

2. Předmět díla

Předmětem plnění díla je obnova stávající kanalizační stoky a zrušení stávajícího septiku v obci Záblatí. Tato veřejná zakázka je rozdělena do dvou částí.

SO 1 – Obnova kanalizační stoky v obci Záblatí

SO 2 – Likvidace septiku

3. Termíny plnění

Předpokládaný termín zahájení díla do 5 dnů od předání staveniště, cca 11/2021

Požadovaný termín dokončení díla do 6 měsíců od předání staveniště, max. do 30.04.2022

Smlouva nabývá účinnosti dnem předání staveniště.

Cena díla

Cena díla bude pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla.

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující vyplněný výkaz výměr a položkový rozpočet, který je součástí předané zadávací dokumentace.

SO 1	Dle rozpočtu - výkazu výměr
Cena díla bez DPH	701 900,00 Kč
DPH 21 %	147 399,00 Kč
Celková cena včetně DPH	849 299,00 Kč

SO 2	Dle rozpočtu - výkazu výměr
Celková cena díla bez DPH	666 300,00 Kč
DPH 21 %	139 923,00 Kč
Celková cena včetně DPH	806 223,00 Kč

SO 1 + SO 2	Dle rozpočtu - výkazu výměr
Celková cena díla bez DPH	1 368 200,00 Kč
DPH 21 %	287 322,00 Kč
Celková cena včetně DPH	1 655 522,00 Kč

Veškeré cenové údaje jsou považovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustná.

4. Platební podmínky

Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem pověřeným objednatelem (TDS).

Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel uhradí zhotoviteli fakturu průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpravidla **jedenkrát měsíčně, nebo dle etap realizace, po dohodě smluvních stran**. Součástí této faktury bude soupis dílčích prací provedených v souvislosti s předmětem plnění. V případě, že faktura bude obsahovat všechny zákonné náležitosti a bude bez výhrad odsouhlasena technickým dozorem investora, provede objednatel její úhradu.

„Obnova kanalizační stoky v obci Záblatí, k.ú. Záblatí u Prachatic“

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně s podrobným popisem a položkovým rozpočtem. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

5. Majetkové sankce

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 15.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.

Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6. Staveniště

O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

7. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Originál stavebního deníku obdrží při předání a převzetí díla objednatel.

První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDS a druhou kopii obdrží zhotovitel.

Zápis do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

Zápis ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

8. Provádění díla a bezpečnost práce

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

9. Předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDS.

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis.

Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o zhotoviteli a objednateli
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
- údaje o doložení požadovaných dokladů

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
- originál stavebního deníku

10. Záruka za jakost díla

Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, koncepčním projektem, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty

- min. 36 měsíců na stavební konstrukce a stavebně práce
- ostatní zařízení dle záručních listů výrobců ode dne řádného předání díla a jeho převzetí objednatelem

Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.

Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže by byly způsobeny porušením jeho povinností. Záruční doba začne běžet po odstranění případných vad a nedodělků po závěrečném předání díla.

11. Vlastnictví k podkladům, které objednatel předal zhotoviteli

Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli, po provedení díla zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla dle této smlouvy.

12. Důvěrné informace

Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace písemné a ústní, které souvisejí s provedením nebo účelem díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu § 1730 občanského zákoníku. Toto neplatí o používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.

13. Vyšší moc

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.

14. Závěrečná ustanovení

Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.

Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.

Objednatel si vyhrazuje právo i v průběh výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.

„Obnova kanalizační stoky v obci Záblatí, k.ú. Záblatí u Prachatic“

DOLOŽKA PODLE §41 ZÁKONA Č. 128/2000 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Obec Záblatí ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Obce Záblatí stanové podmínky odsouhlasení či schválení, které jsou obligatorní pro platnost právního úkonu.

Znění smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem Obce Záblatí, dne, usnesením č.

V Záblatí

dne: 1.11.2021

Ve Vl. Březí dne: 1.11.2021

Za objednatele



Ing. Vladislav Klabouch – starosta obce

Za zhotovitele:

RENO ŠUMAVA STAVBY s.r.o.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí
Tel.: 388 310 465 Fax: 388 311 284
IČO: 281 38 236, DIČ: CZ28138236



Ing. Vladimír Helma - ředitel společnosti

Smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Záblatí, dne 19.10.21, č. usnesení 3/24/2021

Příloha: položkový rozpočet

Položkový rozpočet

Zakázka: Obnova kanalizační stoky v Záblatí

Objednatel: Obec Záblatí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			662 845,97
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			39 054,03
Ostatní náklady			0,00
Celkem			701 900,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	701 900,00 CZK
Základní DPH	21 %	147 399,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

849 299,00 CZK

v

dne

RENO ŠUMAVA STAVBY s.r.o.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí
Tel.: 388 310 465 Fax: 388 311 284
IČO: 281 38 236, DIČ: CZ28138236

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			288 231,54
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			34 367,52
4	Vodorovné konstrukce	HSV			22 645,20
8	Trubní vedení	HSV			276 168,41
97	Prorážení otvorů	HSV			12 040,30
99	Staveništní přesun hmot	HSV			29 393,00
VN	Vedlejší náklady	VN			39 054,03
Cena celkem					701 900,00

Položkový rozpočet

S:	Obnova kanalizační stoky v Záblatí
----	------------------------------------


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				288 231,54
1	114211103R00	Odstranění betonových trub do DN 300 mm, ve výkopu	m	101,20000	200,00	20 240,00
2	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. stávající bet. šachty: 3*0,75	m3	2,25000 2,25000	1 000,00	2 250,00
3	115100001RAA	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l, včetně pohotovosti čerpací soupravy 10*10	h	100,00000 100,00000	100,00	10 000,00
4	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů veřejné osvětlení: 1*1,5	m	1,50000 1,50000	290,00	435,00
5	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m (101,2*3)*0,1	m3	30,36000 30,36000	89,00	2 702,04
6	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ 101,2*1*((1,74+2,76)/2)	m3	227,70000 227,70000	155,00	35 293,50
7	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ 101,2*1*((1,74+2,76)/2)	m3	227,70000 227,70000	33,00	7 514,10
8	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení 3*1*((1,74+2,76)/2)	m3	6,75000 6,75000	650,00	4 387,50
9	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m 101,2*2*((1,74+2,76)/2)	m2	455,40000 455,40000	130,00	59 202,00
10	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m 101,2*2*((1,74+2,76)/2)	m2	455,40000 455,40000	27,00	12 295,80
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním písku frakce 0 - 22 mm 101,2*1*0,6	m3	60,72000 60,72000	1 000,00	60 720,00
12	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 15,18+60,72	m3	75,90000 75,90000	260,00	19 734,00
14	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 75,9-45	m3	30,90000 30,90000	170,00	5 253,00
15	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku 75,9-45	m3	30,90000 30,90000	15,00	463,50
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním kanalizace :227,7-75,9	m3	151,80000 151,80000	120,00	18 216,00
17	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině 101,2*3	m2	303,60000 303,60000	30,00	9 108,00
18	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 101,2*3	m2	303,60000 303,60000	45,00	13 662,00
19	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 101,2*3	m2	303,60000 303,60000	20,00	6 072,00
20	00572400R	Směs travní parková l. běžná zátěž PROFI, á 25 kg 303,6*0,025	kg	7,59000 7,59000	90,00	683,10
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				34 367,52
21	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou 101,2*1	m2	101,20000 101,20000	85,00	8 602,00
22	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	101,20000	20,00	2 024,00
23	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm 101,2*1,05	m	106,26000 106,26000	52,00	5 525,52

24	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. drcen. 16 mm 101,2*0,15	m3	15,18000	1 200,00	18 216,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce		15,18000		22 645,20
25	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva drceného 101,2*1*0,15	m3	15,18000	1 200,00	18 216,00
26	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 šachty:3*(1,2*1,2*0,15)	m3	0,64800	2 900,00	1 879,20
27	452386111R00	Vyrovňovací prstence z betonu C -/7,5 výšky 100 mm	kus	3,00000	500,00	1 500,00
28	59224177R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	3,00000	350,00	1 050,00
Díl: 8		Trubní vedení				276 168,41
29	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	101,20000	45,00	4 554,00
30	28614260R	Trubka kanalizační ULTRA-RIB 2 SN 10 300x3000 mm (101,2/3)*1,015	kus	34,23933	4 120,00	141 066,05
31	877373122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 300 3*2	kus	6,00000	210,00	1 260,00
32	28656369R	Přesuvka kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 300 mm	kus	6,00000	1 150,00	6 900,00
33	28656304R	Kroužek těsnicí náhradní ULTRA-RIB 2 DN 300 mm 34+6	kus	40,00000	160,00	6 400,00
34	R	Napojení na stávající kanalizaci	kpl	4,00000	3 500,00	14 000,00
35	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	101,20000	82,00	8 298,40
36	892601154R00	Čištění kanalizační stoky do DN 500, nad 100 m	m	101,20000	120,00	12 144,00
37	894412311RAB	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 40, hloubka dna 2,26 m poklop litina 40 t hloubka šachty 1,7m:1	kus	1,00000	24 200,00	24 200,00
38	894412311RBB	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 40, hloubka dna 3,26 m poklop litina 40 t hloubka šachty 2,5m:1+1	kus	2,00000	28 000,00	56 000,00
39	899711122R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	101,20000	10,00	1 012,00
40	283141494R	Fólie výstražná pro kanal. š. 300 mm šedá 101,2*1,1	m	111,32000	3,00	333,96
Díl: 97		Prorážení otvorů				12 040,30
42	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky bet.roury:101,2*0,102 stávající bet.šachty:(3*0,75)*2,5	t	15,94740	125,00	1 993,43
43	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km bet.roury:101,2*0,102 stávající bet.šachty:(3*0,75)*2,5	t	15,94740	40,00	637,90
44	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km bet.roury - na skládku 10km:(101,2*0,102)*9 stávající bet.šachty - na skládku 10km:((3*0,75)*2,5)*9	t	143,52660	10,00	1 435,27
45	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton bet.roury:101,2*0,102 stávající bet.šachty:(3*0,75)*2,5	t	15,94740	500,00	7 973,70
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				29 393,00
46	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	172,90000	170,00	29 393,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				39 054,03
47	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
48	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí, (veřejné osvětlení)	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
49	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
50	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 054,03	1 054,03
51	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00

52	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
53	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00

26						701 900,00
----	--	--	--	--	--	------------

33



Položkový rozpočet

Zakázka:

Likvidace septiku v Záblatí

Objednatel: Obec Záblatí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			663 277,72
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			3 022,28
Ostatní náklady			0,00
Celkem			666 300,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	666 300,00 CZK
Základní DPH	21 %	139 923,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

806 223,00 CZK

v

dne

RENO ŠUMAVA STAVBY s.r.o.
Pražská 325
384 22 Vlachovo Březí
Tel.: 388 310 465 Fax: 388 311 284
IČO: 281 38 236, DIČ: CZ28138236

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			440 025,30
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			5 108,50
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 178,00
5	Komunikace	HSV			62 016,00
8	Trubní vedení	HSV			44 064,67
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			19 696,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			18 900,00
97	Prorážení otvorů	HSV			17 327,25
99	Staveništní přesun hmot	HSV			53 962,00
VN	Vedlejší náklady	VN			3 022,28
Cena celkem					666 300,00

Položkový rozpočet

S:	Likvidace septiku v Záblatí
----	-----------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1	1	Zemní práce				440 025,30
1	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	15,00000	80,00	1 200,00
2	115100001RAA	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l, včetně pohotovosti čerpací soupravy při podvrtnu:20	h	20,00000	100,00	2 000,00
3	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ propojení kanalizace:(29-18)*1,5*1,1	m3	18,15000	450,00	8 167,50
4	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ propojení kanalizace:(29-18)*1,5*1,1	m3	18,15000	33,00	598,95
5	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 startovací a cílová jáma podvrtnu:2*(3*2*2)	m3	24,00000	1 440,00	34 560,00
6	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 startovací a cílová jáma podvrtnu:2*(3*2*2)	m3	24,00000	200,00	4 800,00
7	141741118R00	Protlak z ocel. trub beraněný, v hor.1-4, D 377 mm	m	18,00000	4 000,00	72 000,00
8	14235910R	Trubka ocel. D 377x9,0 mm 18*1,1	m	19,80000	6 900,00	136 620,00
9	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m propojení kanalizace:(29-18)*1,5*2 startovací a cílová jáma podvrtnu:2*(3*2*2)	m2	57,00000	130,00	7 410,00
10	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m propojení kanalizace:(29-18)*1,5*2 startovací a cílová jáma podvrtnu:2*(3*2*2)	m2	57,00000	27,00	1 539,00
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 obsah septiku:6*6*2 vytlačená zemina:1,82+6,05+1	m3	80,87000	260,00	21 026,20
12	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m obsah septiku na ČOV:6*6*2 vytlačená zemina:1,82+6,05+1	m3	80,87000	100,00	8 087,00
13	R	Obsah septiku obsah septiku:6*6*2	m3	72,00000	500,00	36 000,00
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skládce vytlačená zemina:1,82+6,05+1	m3	8,87000	15,00	133,05
15	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním písku frakce 0 - 8 mm propojení kanalizace:(29-18)*1,1*0,5	m3	6,05000	1 000,00	6 050,00
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním kanalizace:(18,15+24)-8,87 septik:6*6*3,2	m3	148,48000	120,00	17 817,60
17	58344209R	Štěrkodrtě frakce 0-125 , vč.dopravy septik:(6*6*3,2)*2	t	230,40000	340,00	78 336,00
18	181201111R00	Úprava pláňe na násypech se zhutněním - ručně pod zámkovou dlažbu a obruby:(8*8)+(32*0,3)	m2	73,60000	50,00	3 680,00
Díl: 2	2	Základy,zvláštní zakládání				5 108,50
19	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou propojení kanalizace:(29-18)*1,1 startovací a cílová jáma podvrtnu:2*(3*2) septik:6*6	m2	60,10000	85,00	5 108,50
Díl: 4	4	Vodorovné konstrukce				2 178,00
20	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva drceného propojení kanalizace:(29-18)*1,1*0,15	m3	1,81500	1 200,00	2 178,00
Díl: 5	5	Komunikace				62 016,00

21	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm pod zámkovou dlažbu a obruby:(8*8)+(32*0,3)	m2	73,60000	218,00	16 044,80
22	564821111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 8 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm pod zámkovou dlažbu:8*8	m2	64,00000	95,00	6 080,00
23	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm pod zámkovou dlažbu a obruby:8*8	m2	64,00000	290,00	18 560,00
24	592452655R	Dlažba bet.přirodní 20x10x8 cm 64*1,01	m2	64,64000	330,00	21 331,20
Díl: 8		Trubní vedení				44 064,67
25	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	29,00000	45,00	1 305,00
26	28611271.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2x3000 (29/3)*1,015	kus	9,81167	3 400,00	33 359,67
27	R	Napojení na stávající šachty	kpl	2,00000	4 700,00	9 400,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				19 696,00
28	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 4*8	m	32,00000	290,00	9 280,00
29	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm, přirodní 32*1,01	kus	32,32000	150,00	4 848,00
30	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 32*0,06	m3	1,92000	2 900,00	5 568,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				18 900,00
31	963012520R00	Bourání stropů z panelů žb. š.30 cm, tl. nad 14 cm strop septiku:6*6*0,21	m3	7,56000	2 500,00	18 900,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				17 327,25
32	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky bet.obrubby:15*0,27 strop septiku:(6*6*0,21)*2,5	t	22,95000	125,00	2 868,75
33	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km bet.obrubby:15*0,27 strop septiku:(6*6*0,21)*2,5	t	22,95000	40,00	918,00
34	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km bet.obrubby:(15*0,27)*9 strop septiku:((6*6*0,21)*2,5)*9	t	206,55000	10,00	2 065,50
35	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton, ŽB bet.obrubby:15*0,27 strop septiku:(6*6*0,21)*2,5	t	22,95000	500,00	11 475,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				53 962,00
36	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	245,80000	170,00	41 786,00
37	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	76,10000	160,00	12 176,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 022,28
38	005 12-1010.R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 022,28	1 022,28
39	005 21-1030.R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
40	005 21-1080.R	Bezpečnostní opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00

26

666 300,00