



„Evropský zemědělský fond pro
rozvoj venkova: Evropa investuje do
venkovských oblastí“



Evropská unie

Projekt „ZÁCHRANA KOSTELA SV. MARTINA V BOŠILCI“ je realizován za finanční spoluúčasti EU v rámci Operačního programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013; opatření: Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova; záměr: Obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 536 až 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Římskokatolická farnost Bošilec

zastoupená panem P. Mgr. Josefem Stolaříkem

se sídlem: Malé náměstí 8, 373 63 Ševětín

IČ: 65050924

DIČ: farnost není plátcem DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 0571317319/0800

telefon: 387 997 238

mobil: 731 402 872

e-mail: fara.sevetin@seznam.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2 Zhotovitel:

VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

se sídlem: Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice

spisová značka: C 253 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 14499924

DIČ: CZ14499924

zastoupená jednatelem, panem Ing. Petrem Novotným

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 380044-231/0100

telefon: 387 843 111, fax: 387 203 617

e-mail: vhscb@vhscb.cz

dále jen **zhotovitel**

I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů

provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Petr Novotný – ve věcech smluvních (tel. 387 843 111)

Ing. Jan Pražma – ve věcech technických (mobil: 602 433 855)

za objednatele:

P. Mgr. Josef Stolařík – ve věcech smluvních

technický dozor investora (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Záchrana kostela sv. Martina v Bošilci“

registrační číslo: 12/015/3220b/231/000146

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Bošilec, kostel sv. Martina, oprava a restaurování fasád a interieru kostela“, soupis prací a dodávek a soupis vedlejších a ostatních nákladů, které zpracovala MURUS - monumenta renovamus, projekce, spol. s r.o., Mánesova 3/2, 370 01 České Budějovice
- restaurátorský záměr „Restaurování kamenných prvků v interiéru kostela sv. Martina v Bošilci“, který zpracoval MgA. Jan Korecký, ak. soch. a rest., Pod Cvrčkovem 736, 383 01 Prachatice
- restaurátorský sondážní průzkum ve zdivu, omítkových vrstvách, v nátěrech, malbách a polychromií plastických článků ve vnitřních prostorech kostela sv. Martina Bošilec, farní úřad Ševětín + Restaurátorský průzkum ve zdivu, omítkových a nátěrových vrstvách ve vnitřních prostorách kostela sv. Martina – Bošilec – UPŘESNĚNÍ, který zpracoval Jiří Čech ak. mal., Laudova 1026/7, 163 00 Praha 17
- restaurátorský sondážní průzkum ve zdivu, omítkových a nátěrových vrstvách na fasádách kostela sv. Martina Bošilec, farní úřad Ševětín, který zpracoval Jiří Čech ak. mal., Laudova 1026/7, 163 00 Praha 17
- zadávací podmínky veřejné zakázky, které zpracovala STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

a dle nabídky zhotovitele ze dne 13. 6. 2013.

II.2 Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také předání všech dokladů, revizí a zkoušek potřebných ke kolaudačnímu řízení, předložení atestů použitých výrobků a materiálů a dokumentace skutečného provedení díla.

Dokumentace skutečného provedení díla bude odevzdána v počtu 3 paré a 3x v elektronické podobě na nosiči CD (DVD) ve formátu AutoCAD (*.dwg), texty a tabulky MS Word a Excel (*.doc; *.xls).

II.3 Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace. V případě věcných rozdílností mezi projektovou dokumentací a zadávací dokumentací zakázky podle čl. II.1 této smlouvy se bude postupovat způsobem dohodnutým pro řešení změn díla.

II.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou.

II.5 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla

- III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla na základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění (viz § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) a tedy po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS Praha, a. s., event. RTS a.s. Brno platných pro příslušný rok výstavby.

IV. Doba plnění

- IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
- zahájení stavebních prací: **červenec 2013**
 - dokončení stavebních prací: **listopad 2013**
 - vyklizení staveniště: do 15 dnů po předání a převzetí díla
- Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.
- IV.2 Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků a zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.
- IV.3 Objednatel předá zhotoviteli:
- staveniště: do 7 dnů před zahájením stavby
 - pravomocné stavební povolení: do 7 dnů před zahájením stavby
- IV.4 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.

V. Cena díla

- V.1 Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Oprava a restaurování fasád a interiéru kostela	4 747 890,00 Kč
VRN a ostatní náklady	99 160,00 Kč

Cena za dílo celkem bez DPH	4 847 050,00 Kč
DPH	1 017 880,50 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	5 864 930,50 Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

- V.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě.
- V.3 Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla na základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění (*viz § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách*) a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.4 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno platných pro příslušný rok výstavby a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

VI. Fakturace a plnění

- VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel 1x měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatel, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).
- VI.2 Splatnost dílčích faktur je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.3 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci odsouhlasených zástupcem objednatel, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické (TDI).
- VI.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatel nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.
- VI.5 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po řádném dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
- VI.6 Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.7 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.8 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 30 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací. Tuto skutečnost je povinen uvést do stavebního deníku.
- VI.9 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatel předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

- VI.10 Faktury musí být označeny v souladu s pravidly publicity pro projekty SZIF a musí být na nich uveden název a registrační číslo projektu SZIF. Fakturované dodávky, služby a stavební práce musí být členěny dle kódů uznatelných nákladů dle metodiky SZIF, aby bylo umožněno zařazení do jednotlivých položek výdajů dle Dohody se SZIF. Zhotovitel před zahájením prací předloží objednateli k odsouhlasení předpoklad fakturovaných částek dle kódů výdajů projektu ve vazbě na Dohodu o poskytnutí dotace. Zhotovitel předá objednateli účetní/daňové doklady za fakturované dodávky v potřebném počtu stejnopisů.

VII. Provádění díla

- VII.1 Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla z hlediska kvality a termínů ve výši **500 000,-- Kč**. Bankovní záruka bude platná po celou dobu realizace díla. Tuto bankovní záruku doloží zhotovitel nejpozději ke dni předání staveniště.
- Vystavení bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen.
- VII.2 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.3 Kromě zápisů podle VII.2 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.4 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.5 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.6 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.7 Objednatel se zavazuje vykonat technický dozor. Zástupci objednatele pro věci technické a technický dozor investora (TDI) jsou uvedeni v čl. I. této smlouvy.

- VII.8 Objednatel v případě potřeby zajistí součinnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi podle zákona 309/2006 Sb.
- VII.9 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- VII.10 Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz provádění práce, event. vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště.
- VII.11 Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo subdodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části.
- VII.12 Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel případné vytyčení veškerých inženýrských sítí a zajistí jejich řádnou ochranu v průběhu stavebních prací a splnění podmínek stanovených správcí inženýrských sítí. Pokud dojde k protokolárnímu předání a zpětnému převzetí jejich správcí, budou protokoly součástí dokumentace o provádění stavby.
- VII.13 Vytyčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.
- VII.14 Zhotovitel se dále zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a ani nezmění další zhotovitele – subdodavatele – uvedené v nabídce bez písemného souhlasu zadavatele. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy. Veškeré náklady spojené s případnou změnou subdodavatelů nese zhotovitel.
- VII.15 Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů. Ke změně subdodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně subdodavatele (týká se i subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci), musí zhotovitel prokázat, že se jedná o subdodavatele stejně kvalifikovaného.
- VII.16 Změna subdodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením, a to po předložení výpisu z obchodního rejstříku subdodavatele a smlouvy mezi zhotovitelem díla a novým subdodavatelem uzavřenou ve smyslu § 51 odst. 4 písmene b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
- VII.17 Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- VII.18 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
- Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:
- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
 - b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
 - c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
 - d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,

- e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
- f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.
- VII.19 Zhotovitel prohlašuje, že uzavře pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 5 mil. Kč a dále prohlašuje, že uzavře pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je stavebně-montážní pojištění pokrývající plnou hodnotu díla dle čl. V.1 této smlouvy. Tyto pojistné smlouvy bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistných smluv předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání staveniště, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.
- VII.20 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.
- VII.21 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.22 Zhotovitel jako nedílnou součást plnění předmětu zakázky zajistí technické řešení výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi.
- VII.23 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.
- VII.24 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při převímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- VII.25 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
- VII.26 Během realizace bude pořizována průběžná fotodokumentace postupu stavebních prací. Řádně bude prováděna dokumentace eventuálních nálezů. V případě nutnosti, vyplynuvší z potřeby operativně reagovat na nová zjištění či nálezy, bude upřednostněno památkové hledisko, stejně tak jako v průběhu prací hledisko technologických návazností, aby nedošlo k poškození památky a aby bylo sníženo riziko nekvalitní práce či neodpovídající prezentace.

VIII. Dodání díla a převímka

- VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho převzetím objednatel. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou min. 5 pracovních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku

přejímky se pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.

- VIII.2 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených dokumentací pro provedení stavby. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
- VIII.3 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělky, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.
- VIII.4 Při převímce je zhotovitel povinen předat objednateli atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci, uvedené pod bodem II.2 této smlouvy. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepíší do předávacího protokolu.
- VIII.5 Při převímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

IX. Záruka na dílo

- IX.1 Zhotovitel poskytuje na kompletní dílo záruku v trvání **60 měsíců**.
Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.
Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- IX.2 Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- IX.3 Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení IX.9 této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele.
- IX.4 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.5 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.6 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.

- IX.7 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku.
- IX.8 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.9 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **3 kalendářních dnů**, v případě havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) **do 24 hodin**, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- IX.10 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši **0,1% z ceny díla bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
- X.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,1% z dlužné částky** za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **5 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- X.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši **1 000,-- Kč** za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad.
- X.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.
- X.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.7 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- X.8 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
- X.9 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 345 Obchodního zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů
 - zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění
 - bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení.
- XI.3 U provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XI.4 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:
- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 90 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XI.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.6 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy.
- XI.7 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky a harmonogram postupu provádění díla.
- XII.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.3 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XII.5 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že si smlouvu přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

- XII.6 Projekt je financován za finanční spoluúčasti EU v rámci Operačního programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 (opatření: Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova; záměr: Obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova). Zhotovitel je ve smyslu zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel si je vědom, že je povinen na žádost objednatele písemně poskytnout jakékoli doplňující informace související s realizací projektu, které si vyžádají kontrolní orgány, a to ve stanovené lhůtě; dodavatel je dále povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit případné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly (oprávněnými osobami jsou poskytovatel dotace, územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly).
- XII.7 Zhotovitel se dále zavazuje archivovat originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu po dobu min. 10 let od předložení žádosti o proplacení.
- XII.8 Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy může být kompletně provedeno po přidělení finančních prostředků ze Státního zemědělského intervenčního fondu nebo jiných grantů pro financování akce. V případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit a to bez nároků na jakékoliv finanční, či jiné plnění.
- XII.9 Změny a dodatky této smlouvy je možné činit toliko písemně s podpisy obou smluvních stran, když k platnosti a účinnosti těchto změn a dodatků je nutné, aby byly schváleny ze strany Biskupství českobudějovického. Toto schválení ze strany Biskupství českobudějovického vyžaduje se také k nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Harmonogram postupu díla (časový i finanční)


V Ševětíně dne 15. 7. 2013


V Českých Budějovicích dne 15. 7. 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:


P. Mgr. Josef Stolařík
statutární zástupce objednatele
farář


Ing. Petr Novotný
jednatel společnosti




**VODOHOSPODÁŘSKÉ
STAVBY, spol. s r.o.**
Litvínovská 1567/4
370 01 České Budějovice

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
Stavba	Oprava a restaurování fasád a interiéru kostela	Měrná jednotka	
20130002	Bošilac - kostel	Počet jednotek	
Projektant		Náklady na m.j.	0
Zpracovatel projektu	0	Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	3 583 798		
Z PSV celkem	1 164 091		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	4 747 890		
HZS	0		
ZRN+HZS	4 747 890		
ZRN+ost.náklady+HZS	4 747 890		

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
		
Základ pro DPH	21,0 %	4 747 890 Kč
DPH	21,0 %	997 057 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		5 744 947 Kč

Poznámka :

Stavba :	20130002 Bošilec - kostel	Rozpočet :
Objekt :	1 Oprava a restaurování fasád a interiéru kostela	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	153 037	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	1 190	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	110 813	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	4 914	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	539 059	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	1 017 230	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	330 230	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	544 498	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	20 711	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	20 395	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	34 900	0	0	0	0
971 Sanační práce	39 120	0	0	0	0
972 Restaurátorské práce	376 310	0	0	0	0
974 Ostatní práce	23 510	0	0	0	0
975 Ostatní prvky	193 420	0	0	0	0
978 Podchycování konstrukcí	51 900	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	76 836	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	269 264	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	84 850	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	62 878	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	346 490	0	0	0
768 Kovářské prvky	0	193 533	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	21 076	0	0	0
784 Malby	0	186 000	0	0	0
D96 Přesuny suli a vybouraných hmot	45 726	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 583 798	1 164 091	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	20130002 Bošilec - kostel	Rozpočet:
Objekt :	1 Oprava a restaurování fasád a interiéru kostela	

Pr.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	61,24	1 629,00	99 758,98
		odkop pro novou skladbu podlah:				
		pod pův.bet.mazaninou:				
		(8,3*3,1+0,5*1,9+4,0*2,34+1,0*2,1+2,3*3,12)*0,40		18,13		
		(3,0*1,4+2,4*1,2+4,22*3,13)*0,40		8,12		
		pod stáv. kam. dlažbou:				
		(0,8*1,9+1,2*3,5+2,3*1,6+3,13*1,8+5,1*1,4)*0,40		8,87		
		(2,3*1,3+1,8*1,3+5,1*1,3)*0,40		4,78		
		pro osazení vnitřního větracího kanálu:				
		(4,3+2,0+10,5+4,0+5,5+2,8+3,7+0,6+2,0)*0,6*0,6		12,74		
		(4,0+10,5+2,0+6,0)*0,6*0,6		8,10		
		základ pod schody Ka7:0,5		0,50		
2	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	61,24	105,00	6 430,14
		61,2394		61,24		
3	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	183,72	91,00	16 718,36
		61,2394*3		183,72		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	61,24	232,00	14 207,54
		61,2394		61,24		
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	61,24	120,00	7 348,73
		61,2394		61,24		
6	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	61,24	140,00	8 573,52
		61,2394		61,24		
	CELKEM ZA	1 Zemní práce				153 037,26
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
7	274313511R00	Beton základových pasů prostý B 12,5 (C 12/15)	m3	0,50	2 379,00	1 189,50
		nový základ pod schody Ka7:				
		předpoklad 0,5 m3:0,5		0,50		
	CELKEM ZA	2 Základy a zvláštní zakládání				1 189,50
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				
8	211571121R00	Výplň odvodňovacích žebírek kamen.drobným drceným	m3	11,00	818,00	8 998,82
		dno vzdušniku - v.č.2.1:				
		(4,3+2,0+10,5+4,0+5,5+2,8+3,7+0,6+2,0)*0,35*0,15		1,86		
		(4,0+10,5+2,0+6,0)*0,35*0,15		1,18		
		57,9*0,55*0,25		7,96		
9	215901102T00	Zhutnění podloží	m2	99,74	30,00	2 992,16
		zhutnění stávajícího terénu po provedení odkopu:				
		pod pův.bet.mazaninou:				
		(8,3*3,1+0,5*1,9+4,0*2,34+1,0*2,1+2,3*3,12)		45,32		
		(3,0*1,4+2,4*1,2+4,22*3,13)		20,29		
		pod stáv. kam. dlažbou:				
		(0,8*1,9+1,2*3,5+2,3*1,6+3,13*1,8+5,1*1,4)		22,17		
		(2,3*1,3+1,8*1,3+5,1*1,3)		11,96		
10	629451112R00	Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm	m	57,90	80,00	4 632,00
		vzdušník vyrovnávací pruh - v.č.2.1:				
		(4,3+2,0+10,5+4,0+5,5+2,8+3,7+0,6+2,0)		35,40		
		(4,0+10,5+2,0+6,0)		22,50		
11	632451023R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 40 mm	m2	26,06	210,00	5 471,55
		vzdušník - horní část - v.č.2.1:				
		(4,3+2,0+10,5+4,0+5,5+2,8+3,7+0,6+2,0)*0,45		15,93		
		(4,0+10,5+2,0+6,0)*0,45		10,13		
12	R.21-001	D+M PVC drenážní flexi pr. 100 mm	bm	57,90	59,00	3 416,10

Slepý rozpočet

Stavba :	20130002 Bošilec - kostel	Rozpočet:
Objekt :	1 Oprava a restaurování fasád a interiéru kostela	

Pr.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dno vzdušníku - v.č.2.1: (4,3+2,0+10,5+4,0+5,5+2,8+3,7+0,6+2,0) (4,0+10,5+2,0+6,0)		35,40 22,50		
13	R.21-002	D+M prefa vzdušník 45/55 cm včetně provedení monolitické betonové patky viz detail: tvárnice vzdušníku 450/550/300 mm viz V1: (4,3+2,0+10,5+4,0+5,5+2,8+3,7+0,6+2,0) (4,0+10,5+2,0+6,0)	bm	57,90 35,40 22,50	1 000,00	57 900,00
14	R.21-003	D+M styrodur tl. 20 mm š. 45 cm vzdušník - v.č.2.1: (4,3+2,0+10,5+4,0+5,5+2,8+3,7+0,6+2,0) (4,0+10,5+2,0+6,0)	bm	57,90 35,40 22,50	84,00	4 863,60
15	R.21-004	Očištění základového zdiva včetně vyškrábání spár vzdušník - v.č.2.1: (4,3+2,0+10,5+4,0+5,5+2,8+3,7+0,6+2,0)*0,65 (4,0+10,5+2,0+6,0)*0,65	m2	37,64 23,01 14,63	160,00	6 021,60
16	R.21-005	Zřízení nasávacího otvoru - bourání, přízdívka zednické začištění v.č.2.2: 2	ks	2,00 2,00	5 123,00	10 246,00
17	R.21-006	Zřízení odvětrávacího otvoru - bourání, přízdívka zednické začištění 1	ks	1,00 1,00	6 271,00	6 271,00
Čelkem za		21 Oprava podloží a základ.spáry				110 812,33
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
18	346234322T00	Zazdívka rýh 30 x 30 cm, odvětrávací průduch v.č.2.2: 4,9+5,9	m	10,80 10,80	455,00	4 914,00
Čelkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				4 914,00
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
19	610991111R00	Zakrytí výplní vnitřních otvorů 1,5*2,1+(0,3+2,0+0,3)*2,6+1,5*2,35*2+1,0*2,0*2+1,1*2,1 1,1*2,6*3+1,1*2,3*4+1,0*0,9	m2	42,87 23,27 19,60	29,00	1 243,23
20	611472112T00	Omítka stropu vápenná na rákos provedení ve stejné struktuře jako stávající, přechody nesmí být : viditelné: předpoklad 18 m2:18 viz v.č.4:	m2	18,00 18,00	363,00	6 534,00
21	611481117T00	Potažení stropů rákosovým pletivem, přichycení předpoklad 18 m2:18 viz v.č.4:	m2	18,00 18,00	127,00	2 286,00
22	612451082R00	Zatření spár vnitřního zdiva z cihel nebo kamene 57,9*0,45	m2	26,06 26,06	71,00	1 849,91
23	R.611-001	Oprava stávajících omítek souvrvství historických omítek bude zachováno, pouze v nesoudržných: plochách bude omítka v nejnutnější míře odstraněna, nové omítky: budou provedeny ve stejné struktuře a se stejným zpracováním : povrchu jako stávající, přechody nesmějí být viditelné.: stávající nátěr se pouze smyje, případně očístí za použití kartáčů:	m2	697,17	249,00	173 594,41

Slepý rozpočet

Stavba :	20130002 Bošilec - kostel	Rozpočet:
Objekt :	1 Oprava a restaurování fasád a interiéru kostela	

Př.	Číslo položky	Název položky	M.	množství	cena / M.	celkem (Kč)
		stěny:				
		(7,2+2,9+3,5+0,7+0,7+3,95+11,85+1,9+1,9)*7,05		243,93		
		(10,35+3,0+3,25+3,05+10,15)*4,0		119,20		
		(6,1+4,12+1,2+0,7+0,8+1,3+4,05+0,7+0,7+0,7)*1,0		20,37		
		(4,4+1,0+1,7+1,0+5,3+0,5)*1,0		13,90		
		(0,7+0,4+1,5+0,8+0,6+2,0)*1,0		6,00		
		stropy a klenby:				
		11,85*9,7+9,9*6,0*1,6+(3,3+5,9)/2*2,9*1,6		231,33		
		6,1*4,1*1,6+4,2*2,3*1,5+2,35*2,25*1,5		62,44		
		viz technická zpráva:				
24	R.611-002	Omítka sanační WTA	m2	313,71	1 127,00	353 551,17
		soklová část - předpoklad:				
		rozsah bude upřesněn před zahájením prací:				
		(7,2+2,9+3,5+0,7+0,7+3,95+11,85+1,9+1,9)*3		103,80		
		(10,35+3,0+3,25+3,05+10,15)*3,0		89,40		
		(6,0+4,12+1,2+0,7+0,8+1,3+4,05+0,7+0,7+0,7)*3,0		60,81		
		(4,4+1,0+1,7+1,0+5,3+0,5)*3,0		41,70		
		(0,7+0,4+1,5+0,8+0,6+2,0)*3,0		18,00		
		konkrétní typ případně složení omítek bude před zahájením prací :				
		odsouhlasen GP a zástupcem investora!!:				
		viz technická zpráva:				
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				339 058,71
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
25	R.620-001	Celkové očištění stávajících omítkových ploch	m2	1 092,27	92,00	100 488,43
		mechanické odstranění (oškrábání) stávajícího degradovaného :				
		nátěru + ruční omytí s použitím měkkých kartáčů:				
		viz technická zpráva:				
		5,78*18,8+6,0*8,5+3,07*10,5+2,1*10,5+1,98*6,5*2+3,62*3,0		249,50		
		3,93*3,0+3,95*2,9/2+3,65*3,0+7,1*10,5+1,2*5,3+4,9*2,1+9,5*1,2		131,07		
		3,9*4,05/2+2,48*5,45+(0,9*2+0,8)*4,8*3+3,1*5,45+2,95*5,45		91,83		
		4,52*5,45+3,41*10,5+(0,9*2+0,8)*8,7*2+3,6*10,5+3,35*10,5		178,65		
		(1,1*2+0,9)*8,7*3+3,35*10,5+2,77*10,5+0,93*10,5+9,4*1,5		169,04		
		1,95*10,5+13,99*10,5+3,06*10,5+5,71*18,8+5,97*18,8		419,08		
		odpočet již provedených ploch:-146,9		-146,90		
26	R.620-002	Drobné opravy stávajících omítkových ploch	m2	942,27	145,00	136 628,50
		většina poškození má lokální charakter, narušené omítky budou:				
		odstraněny - viz technická zpráva:				
		5,78*18,8+6,0*8,5+3,07*10,5+2,1*10,5+1,98*6,5*2+3,62*3,0		249,50		
		3,93*3,0+3,95*2,9/2+3,65*3,0+7,1*10,5+1,2*5,3+4,9*2,1+9,5*1,2		131,07		
		3,9*4,05/2+2,48*5,45+(0,9*2+0,8)*4,8*3+3,1*5,45+2,95*5,45		91,83		
		4,52*5,45+3,41*10,5+(0,9*2+0,8)*8,7*2+3,6*10,5+3,35*10,5		178,65		
		(1,1*2+0,9)*8,7*3+3,35*10,5+2,77*10,5+0,93*10,5+9,4*1,5		169,04		
		1,95*10,5+13,99*10,5+3,06*10,5+5,71*18,8+5,97*18,8		419,08		
		- odpočet doplňovaných omítek:-150		-150,00		
		odpočet již provedených ploch:-146,9		-146,90		
27	R.620-003	Vápenná omítka nastavená bílým cementem	m2	150,00	494,00	74 100,00
		nově doplňované omítky budou mít finální strukturu okolních :				

Slepý rozpočet

Stavba :	20130002 Bošilec - kostel	Rozpočet:
Objekt :	1 Oprava a restaurování fasád a interiéru kostela	

Pr.	Číslo položky	Název položky	M.	množství	cena / M.	celkem (Kč)
		prezentovaných omítek s respektováním architektonického členění: mimořádnou pozornost je třeba věnovat zpracování přechodů: aplikace omítky po vrstvách - viz technická zpráva: předpoklad 150 m2, bude upřesněno po postavení lešení: 150		150,00		
28	R.620-004	Celoplošné přebroušení	m2	1 092,27	93,00	101 580,69
		5,78*18,8+6,0*8,5+3,07*10,5+2,1*10,5+1,98*6,5*2+3,62*3,0		249,50		
		3,93*3,0+3,95*2,9/2+3,65*3,0+7,1*10,5+1,2*5,3+4,9*2,1+9,5*1,2		131,07		
		3,9*4,05/2+2,48*5,45+(0,9*2+0,8)*4,8*3+3,1*5,45+2,95*5,45		91,83		
		4,52*5,45+3,41*10,5+(0,9*2+0,8)*8,7*2+3,6*10,5+3,35*10,5		178,65		
		(1,1*2+0,9)*8,7*3+3,35*10,5+2,77*10,5+0,93*10,5+9,4*1,5		169,04		
		1,95*10,5+13,99*10,5+3,06*10,5+5,71*18,8+5,97*18,8		419,08		
		odpočet již provedených ploch:-146,9		-146,90		
		viz technická zpráva:				
29	R.620-005	Sjednocení omítkových ploch přepěnováním	m2	1 092,27	136,00	148 548,11
		5,78*18,8+6,0*8,5+3,07*10,5+2,1*10,5+1,98*6,5*2+3,62*3,0		249,50		
		3,93*3,0+3,95*2,9/2+3,65*3,0+7,1*10,5+1,2*5,3+4,9*2,1+9,5*1,2		131,07		
		3,9*4,05/2+2,48*5,45+(0,9*2+0,8)*4,8*3+3,1*5,45+2,95*5,45		91,83		
		4,52*5,45+3,41*10,5+(0,9*2+0,8)*8,7*2+3,6*10,5+3,35*10,5		178,65		
		(1,1*2+0,9)*8,7*3+3,35*10,5+2,77*10,5+0,93*10,5+9,4*1,5		169,04		
		1,95*10,5+13,99*10,5+3,06*10,5+5,71*18,8+5,97*18,8		419,08		
		odpočet již provedených ploch:-146,9		-146,90		
		viz technická zpráva:				
30	R.620-006	Rekonstrukce prvků s plastickou profilací (fimsy)	bm	65,00	821,00	53 365,00
		profil bude v potřebné délce rekonstruován vytažením :				
		šablonou - viz technická zpráva:				
		předpoklad 65 bm, bude upřesněno po postavení lešení:				
		65		65,00		
31	R.620-007	Fasádní nátěr	m2	1 092,27	172,00	187 869,67
		nový fasádní nátěr bude na stejné nebo podobné bázi jako:				
		nátěr stávající - viz technická zpráva:				
		5,78*18,8+6,0*8,5+3,07*10,5+2,1*10,5+1,98*6,5*2+3,62*3,0		249,50		
		3,93*3,0+3,95*2,9/2+3,65*3,0+7,1*10,5+1,2*5,3+4,9*2,1+9,5*1,2		131,07		
		3,9*4,05/2+2,48*5,45+(0,9*2+0,8)*4,8*3+3,1*5,45+2,95*5,45		91,83		
		4,52*5,45+3,41*10,5+(0,9*2+0,8)*8,7*2+3,6*10,5+3,35*10,5		178,65		
		(1,1*2+0,9)*8,7*3+3,35*10,5+2,77*10,5+0,93*10,5+9,4*1,5		169,04		
		1,95*10,5+13,99*10,5+3,06*10,5+5,71*18,8+5,97*18,8		419,08		
		odpočet již provedených ploch:-146,9		-146,90		
32	R.620-008	Sanační trasvápenná omítka	m2	150,00	987,00	148 050,00
		předpoklad 150 m2:				
		bude upřesněno za účasti GP před zahájením prací:				
		150		150,00		
		viz technická zpráva:				
33	R.620-009	Odstranění stávajících nesoudržných omítek	m2	300,00	222,00	66 600,00
		stav omítek bude detailně prověřen po postavení lešení:				
		rozsah odstraňovaných omítek bude zakreslen a před prováděním :				
		odsouhlasen, včetně odspárování zdíva, vyfoukání a ometení:				
		viz technická zpráva:				

Slepý rozpočet

Stavba :	20130002 Bošilec - kostel	Rozpočet:
Objekt :	1 Oprava a restaurování fasád a interiéru kostela	

Pr.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		předpoklad:				
		soklová čásl 150m2:150		150,00		
		plocha 150 m2:150		150,00		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				1 017 230,39
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
34	631501112T00	Násyp z kameniva hrubého fr 32-63 mm hutněný štěrk	m3	16,96	830,00	14 073,15
		skladba podlahy:				
		pod pův.bet.mazaninou:				
		(8,3*3,1+0,5*1,9+4,0*2,34+1,0*2,1+2,3*3,12)*0,17		7,70		
		(3,0*1,4+2,4*1,2+4,22*3,13)*0,17		3,45		
		pod předlážd. kam. dlažbou:				
		(0,8*1,9+1,2*3,5+2,3*1,6+3,13*1,8+5,1*1,4)*0,17		3,77		
		(2,3*1,3+1,8*1,3+5,1*1,3)*0,17		2,03		
		viz v.č.3:				
35	631551112T00	Násyp ze štěrku dří fr 8-16 mm hutněný štěrk	m3	7,98	865,00	6 901,92
		skladba podlahy:				
		pod pův.bet.mazaninou:				
		(8,3*3,1+0,5*1,9+4,0*2,34+1,0*2,1+2,3*3,12)*0,08		3,63		
		(3,0*1,4+2,4*1,2+4,22*3,13)*0,08		1,62		
		pod předlážd. kam. dlažbou:				
		(0,8*1,9+1,2*3,5+2,3*1,6+3,13*1,8+5,1*1,4)*0,08		1,77		
		(2,3*1,3+1,8*1,3+5,1*1,3)*0,08		0,96		
		viz v.č.3:				
36	632451032R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 30 mm	m2	12,09	123,00	1 486,46
		odskoky opěráků - vyrovnání před pokládkou cihel:				
		0,8*0,7*2+0,8*0,6+0,8*0,3*2*3+0,9*0,9*2+0,9*0,3*2*2		5,74		
		3,9*0,45+0,9*1,1*3+0,9*0,3*2*3		6,35		
		viz pohledy:				
37	R.630-001	Demontáž stávající kamenné dlažby vč. očištění a uložení pro další použití	m2	34,13	530,00	18 091,02
		(0,8*1,9+1,2*3,5+2,3*1,6+3,13*1,8+5,1*1,4)		22,17		
		(2,3*1,3+1,8*1,3+5,1*1,3)		11,96		
		viz v.č.3:				
38	R.630-002	D+M separační geotextilie 150g/m2	m2	99,74	88,00	8 777,00
		skladba podlahy:				
		pod pův.bet.mazaninou:				
		(8,3*3,1+0,5*1,9+4,0*2,34+1,0*2,1+2,3*3,12)		45,32		
		(3,0*1,4+2,4*1,2+4,22*3,13)		20,29		
		pod předlážd. kam. dlažbou:				
		(0,8*1,9+1,2*3,5+2,3*1,6+3,13*1,8+5,1*1,4)		22,17		
		(2,3*1,3+1,8*1,3+5,1*1,3)		11,96		
		viz v.č.3:				
39	R.630-003	Předláždění stávající kamenné dlažby do pískového lože vč. spárování	m2	34,13	711,00	24 269,27
		použita původní demontovaná a očištěná kamenná dlažba:				
		(0,8*1,9+1,2*3,5+2,3*1,6+3,13*1,8+5,1*1,4)		22,17		
		(2,3*1,3+1,8*1,3+5,1*1,3)		11,96		
		viz v.č.3:				
40	R.630-004	D+M nová kamenná dlažba ze starých žulových desek do pískového lože vč. spárování	m2	67,40	2 980,00	200 865,71
		použití staré žulové desky různých formátů kladených do řad:				
		desky v jedné řadě budou vždy stejné šířky:				
		(8,3*3,1+0,5*1,9+4,0*2,34+1,0*2,1+2,3*3,12)		45,32		

Slepý rozpočet

Stavba :	20130002 Bošilec - kostel	Rozpočet:
Objekt :	1 Oprava a restaurování fasád a interiéru kostela	

Díl	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(3,0*1,4+2,4*1,2+4,22*3,13+1,5*0,6*2)		22,09		
		viz v.č.3:				
41	R.630-005	Oprava stávající kamenné dlažby	m2	88,94	627,00	55 765,38
		ponechávaná kamenná dlažba s odbornou kamenickou úpravou :				
		povrchu - odstranění zbytků nátěru, lokální přebetonování, spárování:				
		apod.:				
		povrchová struktura kamene nesmí být narušena:				
		2,3*1,7+14,5*3,5+1,1*2+6,2*5,9-1,5*1,5*2		88,94		
		viz v.č.3:				
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				330 228,90
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
42	941941051R00	Montáž lešení leh.řad s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	647,45	50,00	32 372,50
		(4,5+4,4+8,5+4,5+5,6+5,35+11,5+1,5+3,0)*10		488,50		
		(5,1+6,9+5,15)*3,0		51,45		
		(4,5+11,0+6,0)*5,0		107,50		
43	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	423,00	52,00	21 996,00
		(7,3+9,0+7,2)*18		423,00		
44	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	2 589,80	41,00	106 181,80
		(4,5+4,4+8,5+4,5+5,6+5,35+11,5+1,5+3,0)*10*4		1 954,00		
		(5,1+6,9+5,15)*3,0*4		205,80		
		(4,5+11,0+6,0)*5,0*4		430,00		
45	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	1 692,00	41,00	69 372,00
		(7,3+9,0+7,2)*18*4		1 692,00		
46	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	647,45	28,00	18 128,60
		(4,5+4,4+8,5+4,5+5,6+5,35+11,5+1,5+3,0)*10		488,50		
		(5,1+6,9+5,15)*3,0		51,45		
		(4,5+11,0+6,0)*5,0		107,50		
47	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	423,00	31,00	13 113,00
		(7,3+9,0+7,2)*18		423,00		
48	941954141R00	Montáž lešení vysunutého. s podepřením, H 20 m	m2	132,80	142,00	18 857,60
		9,0*8,5		76,50		
		4,0*6,0+8,5*3,8		56,30		
49	941954192R00	Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4141-2	m2	531,20	67,00	35 590,40
		9,0*8,5*4		306,00		
		(4,0*6,0+8,5*3,8)*4		225,20		
50	941954841R00	Demontáž lešení vysunutého s podepřením. H 20 m	m2	132,80	77,00	10 225,60
		9,0*8,5		76,50		
		4,0*6,0+8,5*3,8		56,30		
51	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	36,00	175,00	6 300,00
		(12+6)*2		36,00		
52	943944121R00	Montáž lešení prostorového těžkého, H 20 m, 300 kg	m3	1 583,84	17,00	26 925,28
		(11,2*9,2*8,5+12*6*8,5+6*4*4)		1 583,84		
53	943944291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.4121	m3	6 335,36	11,00	69 688,96
		(11,2*9,2*8,5+12*6*8,5+6*4*4)*4		6 335,36		
54	943944821R00	Demontáž lešení prostorov.těžkého, H 20 m, 300 kg	m3	1 583,84	10,00	15 838,40
		(11,2*9,2*8,5+12*6*8,5+6*4*4)		1 583,84		
55	943955021R00	Montáž lešeňové podlahy s příčníky a podél..H 10 m	m2	398,08	25,00	9 952,00
		(11,2*9,2*2+12*6*2+6*4*2)		398,08		
56	943955191R00	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41	m2	1 592,32	20,00	31 846,40
		(11,2*9,2*2+12*6*2+6*4*2)*4		1 592,32		

Slepý rozpočet

Stavba :	20130002 Bošilec - kostel	Rozpočet:
Objekt :	1 Oprava a restaurování fasád a interiéru kostela	

Pr.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
57	943955821R00	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m (11,2*9,2*2+12*6*2+6*4*2)	m2	398,08 398,08	16,00	6 369,28
58	944944111U00	Ochranná síť na lešení z textlie 647,45+423,0+132,8	m2	1 203,25 1 203,25	43,00	51 739,75
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						544 497,57
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
59	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m 6,1*4,1+6*24,9+1,9*11,8*2+1,55*2+3,85*2,9+3,1*2,4+1,5*1,8	m2	243,66 243,66	85,00	20 710,68
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						20 710,68
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
60	964061121R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď kamen. průřezu 0,03 m2 2 viz v.č.4:	kus	2,00 2,00	460,00	920,00
61	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 stávající betonová mazanina: (8,3*3,1+0,5*1,9+4,0*2,34+1,0*2,1+2,3*3,12)*0,15 (3,0*1,4+2,4*1,2+4,22*3,13)*0,15 viz v.č.3:	m3	9,84 6,80 3,04	1 725,00	16 975,21
62	R.960-001	Demontáž stávajících kamenných schodišť. stupňů prvek Ka7: včetně naložení, odvozu a likvidace: 2	ks	2,00 2,00	1 250,00	2 500,00
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						20 395,21
Díl:	97	Prorážení otvorů				
63	974029187R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 30 x 30cm pro odvětrání vzdušniku V3: 4,9+5,9	m	10,80 10,80	562,00	6 069,60
64	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% část podhledu pro opravu stropní konstrukce: 18	m2	18,00 18,00	68,00	1 224,00
65	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % soklová část - předpoklad: bude upřesněno před zahájením prací: (7,2+2,9+3,5+0,7+0,7+3,95+11,85+1,9+1,9)*3 (10,35+3,0+3,25+3,05+10,15)*3,0 (6,0+4,12+1,2+0,7+0,8+1,3+4,05+0,7+0,7+0,7)*3,0 (4,4+1,0+1,7+1,0+5,3+0,5)*3,0 (0,7+0,4+1,5+0,8+0,6+2,0)*3,0	m2	313,71 103,80 89,40 60,81 41,70 18,00	51,00	15 999,21
66	978023251R00	Vysekání a úprava spár zdiva kamenného režného interiér - soklová část - předpoklad: bude upřesněno před zahájením prací: (7,2+2,9+3,5+0,7+0,7+3,95+11,85+1,9+1,9)*3 (10,35+3,0+3,25+3,05+10,15)*3,0 (6,0+4,12+1,2+0,7+0,8+1,3+4,05+0,7+0,7+0,7)*3,0 (4,4+1,0+1,7+1,0+5,3+0,5)*3,0 (0,7+0,4+1,5+0,8+0,6+2,0)*3,0	m2	313,71 103,80 89,40 60,81 41,70 18,00	37,00	11 607,27
Celkem za 97 Prorážení otvorů						34 900,08
Díl:	971	Sanační práce				
67	R.971-001	Impregnace nového řeziva dle ČSN 4900600 impregnace dle ČSN 4600600Fb, B,P, Ip, bez barevného tónování: zesílení stropu:	m3	7,30	1 661,00	12 120,48

Slepý rozpočet

Stavba :	20130002 Bošilec - kostel	Rozpočet:
Objekt :	1 Oprava a restaurování fasád a interiéru kostela	

Číslo položky	Název položky	M.	množství	cena / M.	celkem (Kč)
	5,1391+0,6118+0,4174+0,4752 oprava krovu: západní valba lodi, předpoklad!! bude upřesněno po zpřístupnění: 0,2355+0,1449+0,2732		6,64 0,65		
68	R.971-002 Impregnace ponechávaného dřeva chemické ošetření bude cílené v okolí narušení, označení : impregnačního prostředku dle ČSN 4900600Fb B.P.lp bez: barevného tónování, použit prostředek na bázi lihu a : fermeže: 1 viz technická zpráva:	soub 1	1,00 1,00	27 000,00	27 000,00
Celkem za 971 Setační práce					39 120,48
Díl: 972	Restaurátorské práce				
69	R.972-001 Stávající profilovaný kamenný sedlový portál prvek Ka2 světlost ostění 145/130-240 cm, profilace š.45 hl. 20+35: (v. 287 cm, š.240 cm, h.54 cm): restaurátorská oprava: viz tabulka kamenických prvků a restaurátorský záměr: 1	ks	1,00 1,00	41 110,00	41 110,00
70	R.972-002 Stávající kamenné ostění portálu s falcem prvek Ka4 světlost ostění 149/234 cm: (v. 257 cm, š.182 cm, h.25 cm): restaurátorská oprava: viz tabulka kamenických prvků a restaurátorský záměr: 1	ks	1,00 1,00	53 520,00	53 520,00
71	R.972-003 Stávající profilovaný sedlový portál s tympanonem prvek Ka5 světlost ostění 82/192 cm, profilace hl. 28: (v. 290 cm, š.106 cm, h.28 cm): restaurátorská oprava: viz tabulka kamenických prvků a restaurátorský záměr: 1	ks	1,00 1,00	57 440,00	57 440,00
72	R.972-004 Stávající kamenné ostění portálu s falcem prvek Ka6 světlost ostění 102/205 cm, profilace š.45 hl. 20+x3: (v. 226 cm, š.140 cm, h.20 cm): restaurátorská oprava: viz tabulka kamenických prvků a restaurátorský záměr: 1	ks	1,00 1,00	50 980,00	50 980,00
73	R.972-005 Sedile v.198 cm, š.232 cm, h. 42 cm dvojitý výklenek ve zdi na J straně presbytáře: restaurátorská oprava: viz tabulka kamenických prvků a restaurátorský záměr: 1	ks	1,00 1,00	49 510,00	49 510,00
74	R.972-006 Křížová žebrová klenba s příporami a svorníky kamenné profilované žebrovi nad presbytářem, u mezikleneb.: žebra jsou kritké půlválcové přípory, dva kruhové svorníky: se znaky pětilísté růže: restaurátorská oprava: viz tabulka kamenických prvků a restaurátorský záměr: cca 50 bm:50	bm	50,00 50,00	2 475,00	123 750,00
Celkem za 972 Restaurátorské práce					376 310,00

Slepý rozpočet

Stavba :	20130002 Bošilec - kostel	Rozpočet:
Objekt :	1 Oprava a restaurování fasád a interiéru kostela	

Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 974		Ostatní práce				
75	974-001	Dem. a montáž dřev. stupínků bočních oltářů	ks	2,00	6 800,00	13 600,00
		demontáž včetně uložení v depozitáři, následná montáž:				
		2		2,00		
76	974-002	Demontáž dřevěné konstrukce zádveří	ks	1,00	2 140,00	2 140,00
		1		1,00		
		viz v.č.2:				
77	974-003	Dem. a následná montáž kazatelny	ks	1,00	7 770,00	7 770,00
		provádět za dohledu restaurátora:				
		1		1,00		
	celkem za 974	Ostatní práce				23 510,00
Díl: 975		Ostatní prvky				
78	975-001	Hlavní oltář	ks	1,00	4 135,00	4 135,00
		zakrýt, viz technická zpráva:				
		1		1,00		
79	975-002	Posranní oltář	ks	2,00	3 387,00	6 774,00
		zakrýt, viz technická zpráva:				
		2		2,00		
80	975-003	Kazatelna	ks	1,00	4 006,00	4 006,00
		posunout + zakrýt, viz technická zpráva:				
		1		1,00		
81	975-004	Vedlejší oltář	ks	2,00	3 387,00	6 774,00
		zakrýt, viz technická zpráva:				
		2		2,00		
82	975-005	Obrazy křížové cesty	ks	14,00	953,00	13 342,00
		sejmout a uložit v depozitáři:				
		viz technická zpráva:				
		14		14,00		
83	975-006	Socha	ks	2,00	1 432,00	2 864,00
		demontovat + uložit v depozitáři:				
		viz technická zpráva:				
		1+1		2,00		
84	975-006	Varhany	ks	1,00	22 244,00	22 244,00
		zakrýt vč. měchů (zabednění + folie):				
		viz technická zpráva:				
		1		1,00		
85	975-007	Křtitelnice	ks	1,00	2 276,00	2 276,00
		zakrýt, viz technická zpráva:				
		1		1,00		
86	975-008	Velký kříž	ks	1,00	3 811,00	3 811,00
		sejmout, viz technická zpráva:				
		1		1,00		
87	975-009	Ambon	ks	1,00	2 337,00	2 337,00
		odstěhovat, viz technická zpráva:				
		1		1,00		
88	975-010	Křeslo pro kněze	ks	1,00	1 115,00	1 115,00
		odstěhovat, viz technická zpráva:				
		1		1,00		
89	975-011	Lavice čalouněné	ks	13,00	924,00	12 012,00
		odstěhovat, viz technická zpráva:				
		13		13,00		
90	975-012	Zvonek u vchodu do sakristie	ks	1,00	330,00	330,00

Slepý rozpočet

Stavba :	20130002 Bošilec - kostel	Rozpočet:
Objekt :	1 Oprava a restaurování fasád a interiéru kostela	

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.	množství	cena / M.	celkem (Kč)
		sejmout, viz technická zpráva:				
		1		1,00		
91	975-013	Zpovědnice	ks	1,00	3 203,00	3 203,00
		odstěhovat, viz technická zpráva:				
		1		1,00		
92	975-014	Socha na postranním oltáři	ks	1,00	1 432,00	1 432,00
		odklidit, viz technická zpráva:				
		1		1,00		
93	975-015	Socha sv. Terezie	ks	1,00	1 432,00	1 432,00
		odklidit, viz technická zpráva:				
		1		1,00		
94	975-016	Kříž nástěnný	ks	1,00	1 779,00	1 779,00
		sejmout, viz technická zpráva:				
		1		1,00		
95	975-017	Skříň na paramenta	ks	1,00	1 848,00	1 848,00
		odklidit, viz technická zpráva:				
		1		1,00		
96	975-018	Kredenc	ks	1,00	1 161,00	1 161,00
		přesunout do středu + zakrýt, viz technická zpráva:				
		1		1,00		
97	975-019	Lustr křišťálový	ks	1,00	1 823,00	1 823,00
		sejmout, viz technická zpráva:				
		1		1,00		
98	975-020	Nástěnná světla křišťálová	ks	4,00	712,00	2 848,00
		sejmout, viz technická zpráva:				
		4		4,00		
99	975-021	Sádrový betlém s figurkami	ks	1,00	716,00	716,00
		odklidit, viz technická zpráva:				
		1		1,00		
100	975-022	M+D zajištění hrobů kolem kostela proti poškození	ks	1,00	51 490,00	51 490,00
		zajištění hrobů dřevěným bedněním a zakrytím proti poškození:				
		předpoklad 70000 Kč ... 1				
101	975-101	D+M nasávací mřížka v podlaze 400/250 mm prvek V2	ks	2,00	3 890,00	7 780,00
		viz tabulka prvků odvlhčení kostela:				
		2		2,00		
102	975-102	D+M trubka PVC KG pr. 200 mm prvek V3	bm	12,00	1 314,00	15 768,00
		odvětrání vzdušniku:				
		12		12,00		
103	975-103	D+M dřevěný výdechový objekt 30x50x200 cm prvek V4	ks	1,00	20 120,00	20 120,00
		skříň se 2 výdechovými otvory 20x70 cm nad sebou se sítí:				
		1		1,00		
Celkem za 975 Ostatní prvky						193 420,00
Díl:	978	Podchycování konstrukcí				
104	975053151R00	Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,nad 1500 kg/m2m	m	11,50	437,00	5 025,50
		11,5		11,50		
		viz technická zpráva:				
105	975058141R00	Příplatek za každý další 1 m výšky.do 1500 kg/m2	m	57,50	42,00	2 415,00
		11,5*5		57,50		
106	R.978-001	Aktivace stávajících stropních trámů	bm	11,50	3 866,00	44 459,00
		před spojením stropních trámů s příložkami bude nejprve vyrovnána :				
		deformace, pak bude trám spojen s příložkami:				

Slepý rozpočet

Stavba :	20130002 Bošilec - kostel	Rozpočet:
Objekt :	1 Oprava a restaurování fasád a interiéru kostela	

	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		11,5		11,50		
		viz technická zpráva:				
	Celkem za	970 Přečtyčování konstrukcí				51 899,50
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
107	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	187,41	410,00	76 836,38
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				76 836,38
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
108	762331931R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl. 3 m	m	13,00	137,00	1 781,00
		západní valba lodi, předpoklad!! bude upřesněno po zpřístupnění:				
		krokve:8		8,00		
		pozednice:5		5,00		
109	762331941R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl. 3 m	m	6,00	169,00	1 014,00
		západní valba lodi, předpoklad!! bude upřesněno po zpřístupnění:				
		vazný trám + výměna:6		6,00		
110	762331962T00	Vyřezání části strop. trámů nad 450 cm2, do dl. 5 m	m	5,50	404,00	2 222,00
		narušený stropní trám:5.5		5,50		
111	762332933R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2	m	13,00	301,00	3 913,00
		západní valba lodi, předpoklad!! bude upřesněno po zpřístupnění:				
		krokve:8		8,00		
		pozednice:5		5,00		
112	762332934R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm2	m	6,00	410,00	2 460,00
		západní valba lodi, předpoklad!! bude upřesněno po zpřístupnění:				
		6		6,00		
113	762332943T00	Doplnění stropních trámů průřezu do 450 cm2	m	133,00	348,00	46 284,00
		příložky, viz v.č.4:				
		9,5*14		133,00		
114	762332944T00	Doplnění stropních trámů průřezu do 600 cm2	m	9,50	606,00	5 757,00
		9,5*1		9,50		
		viz v.č.4:				
115	762332945T00	Nastavení stropních trámů průřezu do 600 cm2	m	5,50	718,00	3 949,00
		5,5		5,50		
		viz v.č.4:				
116	762341913R00	Vyřezání otvorů střeš. v laťování pl. do 4 m2	m2	16,00	47,00	752,00
		pro transport dřevěných přílozek stropních trámů:				
		4*4		16,00		
117	762341914R00	Vyřezání otvorů střeš. v laťování pl. do 8 m2	m2	30,00	38,00	1 140,00
		pro opravu západní valby lodi:				
		předpoklad 30 m2:30		30,00		
118	762342913R00	Zalaťování otvorů střeš. pl. do 4 m2, rozteč 22 cm	m2	16,00	113,00	1 808,00
		pro transport dřevěných přílozek stropních trámů:				
		4*4		16,00		
119	762342915R00	Zalaťování otvorů střeš. pl. nad 8 m2, rozteč 22 cm	m2	30,00	96,00	2 880,00
		pro opravu západní valby lodi:				
		předpoklad 30 m2:30		30,00		
120	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	6,82	1 170,00	7 981,62
		zesílení stropu:				
		5,1391+0,6118+0,4174		6,17		
		oprava krovu:				

Slepý rozpočet

Stavba :	20130002 Bošilec - kostel	Rozpočet:
Objekt :	1 Oprava a restaurování fasád a interiéru kostela	

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	celkem (CČ)
		západní valba lodi, předpoklad!! bude upřesněno po zpřístupnění: 0,2355+0,1449+0,2732		0,65		
121	762841811R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů bez omítky demontáž podbití pro opravu stropní konstrukce: předpoklad 18 m2:18	m2	18,00	43,00	774,00
122	762841934R00	Zabednění otvorů v podbíjení plochy do 4 m2 doplnění podbití po opravě stropní konstrukce: předpoklad 18 m2:18	m2	18,00	267,00	4 806,00
123	R.762-001	D+M ocelový svorník pr. 20 mm dl. cca 540 mm včetně matic, podložek a 2xBULLDOG 100/100 8*14 viz v.č.4:	ks	112,00	602,00	67 424,00
124	R.762-002	Příplatek za hoblování zesílení stropu: 5,1391+0,6118+0,4174 oprava krovu: západní valba lodi, předpoklad!! bude upřesněno po zpřístupnění: 0,2355+0,1449+0,2732 viz technická zpráva:	m3	6,82	1 706,00	11 638,16
125	R.762-003	Mechanické očištění ponechávaného řeziva stávající prvky budou citlivě očištěny tak, aby byla zachována patina: dřevo, u prvků povrchově napadených hmyzem nebo hnilobou bude: provedeno osekání narušené hmoty: 1 viz technická zpráva:	soub	1,00	14 170,00	14 170,00
126	R.762-004	D+M ocelový svorník pr. 16 mm dl. 280 mm včetně matic a podložek západní valba lodi, předpoklad!! bude upřesněno po zpřístupnění: 4*8 viz technická zpráva:	ks	32,00	419,00	13 408,00
127	R.762-005	D+M ocelový roubík pr. 16 mm dl. cca 150 mm západní valba lodi, předpoklad!! bude upřesněno po zpřístupnění: 4*8 viz technická zpráva:	ks	32,00	152,00	4 864,00
128	R.762-006	D+M dubový kolík pr. 30 mm dl. 200 mm západní valba lodi, předpoklad!! bude upřesněno po zpřístupnění: 4 viz technická zpráva:	ks	4,00	137,00	548,00
129	SPCM	Řezivo SM hranol 12x28 cm příložky - viz v.č.4: 9,5*14*0,12*0,28*1,15	m3	5,14	7 211,00	37 058,05
130	SPCM	Řezivo SM prkna tl. 24 mm podbití:18*0,024*1,1 viz v.č.4:	m2	0,48	6 738,00	3 201,90
131	SPCM	Řezivo SM hranol 16/16 cm západní valba lodi, předpoklad!! bude upřesněno po zpřístupnění:	m3	0,24	6 900,00	1 624,95

Slepý rozpočet

Stavba :	20130002 Bošilec - kostel	Rozpočet:
Objekt :	1 Oprava a restaurování fasád a interiéru kostela	

Pr.	Číslo položky	Název položky	M.	množství	cena / M.	celkem (Kč)
		krokve nastavení: 8*0,16*0,16*1,15		0,24		
132	SPCM	Řezivo SM hranol 22x30 cm	m3	0,42	6 900,00	2 880,06
		5,5*0,22*0,30*1,15		0,42		
		viz v.č.4:				
133	SPCM	Řezivo SM hranol 20x28 cm	m3	0,61	6 900,00	4 221,42
		9,5*0,20*0,28*1,15		0,61		
		viz v.č.4:				
134	SPCM	Řezivo SM hranol 18/22 cm	m3	0,27	6 900,00	1 885,08
		západní valba lodi, předpoklad!! bude upřesněno po zpřístupnění:				
		vazný trám + výměna: 6*0,18*0,22*1,15		0,27		
135	SPCM	Řezivo SM hranol 14/18 cm	m3	0,14	6 900,00	999,81
		západní valba lodi, předpoklad!! bude upřesněno po zpřístupnění:				
		pozednice výměna: 5*0,14*0,18*1,15		0,14		
136	SPCM	Řezivo SM střešní latě 3,5x5,5 cm	m3	0,63	6 610,00	4 184,79
		pro transport dřevěných přílozek stropních trámů:				
		4*4*6,5*0,035*0,055*1,1		0,22		
		pro opravu západní valby lodi:				
		předpoklad 30 m2: 30*6,5*0,035*0,055*1,1		0,41		
137	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	2 726,86	5,00	13 634,29
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				269 254,14
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
138	R.764-001	Stávající klempířské prvky - OPRAVA	soub	1,00	84 850,00	84 850,00
		stávající klempířské prvky z měděného plechu (s výjimkou: spodní části svodu):				
		bude provedena revize stávajících klempířských prvků, případné :				
		výměny budou prováděny na základě detailního posouzení stavu:				
		po postavení lešení:				
		předpokládáný odhad výměn 30%:				
		oceněno předběžnou cenou dle odborného odhadu				
		1		1,00		
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				84 850,00
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
139	R.765-001	Demontáž stávající krytiny vč. uložení pro další použití	m2	46,00	183,00	8 418,00
		pro transport dřevěných přílozek stropních trámů:				
		4*4		16,00		
		pro opravu západní valby lodi:				
		předpoklad 30 m2: 30		30,00		
140	R.765-002	Položení střešní krytiny	m2	46,00	260,00	11 960,00
		použít demontovanou stávající krytinu příp. doplnění:				
		pro transport dřevěných přílozek stropních trámů:				
		4*4		16,00		
		pro opravu západní valby lodi:				
		předpoklad 30 m2: 30		30,00		
141	R.765-003	Demontáž stávajícího zakrytí zdí - cihly	m2	12,09	248,00	2 997,08
		odskoky opěráků - viz pohledy:				
		0,8*0,7*2+0,8*0,6+0,8*0,3*2*3+0,9*0,9*2+0,9*0,3*2*2		5,74		
		3,9*0,45+0,9*1,1*3+0,9*0,3*2*3		6,35		
142	R.765-004	Zakrytí zdí ostře pálenými cihlami včetně spárování a hydrofobizace	m2	12,09	1 955,00	23 626,18

Slepý rozpočet

Stavba :	20130002 Bošilec - kostel	Rozpočet:
Objekt :	1 Oprava a restaurování fasád a interiéru kostela	

Číslo položky	Název položky	M.	množství	cena / M.	celkem (Kč)
	odskoky opěráků - viz pohledy: 0,8*0,7*2+0,8*0,6+0,8*0,3*2*3+0,9*0,9*2+0,9*0,3*2*2 3,9*0,45+0,9*1,1*3+0,9*0,3*2*3		5,74 6,35		
143	R.765-005 Provedení otvorů v krytině pro podepření lešení včetně utěsnění proti zatékání a následného uvedení do původního stavu: předpoklad 24 prostupů: 24	ks	24,00	483,00	11 592,00
144	998765203R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	714,15	6,00	4 284,88
Čelkem za 765 Krytiny tvrdé					52 878,13
Díl: 766	Konstrukce truhlářské				
145	766-001 Stávající dveře vnější 2kř 150/210 cm - OPRAVA prvek 1 - drobné truhlářské opravy, repase: - oprava a doplnění kování: - nový nátěr: podrobný popis opravy viz tabulka výplní otvorů: 1	ks	1,00	41 207,00	41 207,00
146	766-003 Stávající dřevěné zádveři s 2kř dveřmi - OPRAVA prvek 3 - odvoz na dílnu: - truhlářská oprava a doplnění : - oprava kování: - nový nátěr - fládr: - opětovná montáž na místo po provedení vzdušníku: podrobný popis viz tabulka výplní otvorů: 1	ks	1,00	38 831,00	38 831,00
147	766-004 Stávající dveře dřev 2kř 149/234 cm - OPRAVA prvek 4 - drobné truhlářské opravy, repase: - nový nátěr: podrobný popis opravy viz tabulka výplní otvorů: 1	ks	1,00	38 804,00	38 804,00
148	766-005 Stávající dveře dřev 1kř 97/193-200 cm - OPRAVA prvek 5 - drobné truhlářské opravy, repase: - oprava a doplnění kování: - nový nátěr: podrobný popis opravy viz tabulka výplní otvorů: 1	ks	1,00	26 410,00	26 410,00
149	766-006 Stávající dveře dřev 1kř 108/211 cm - OPRAVA prvek 6 - drobné truhlářské opravy, repase: - nový nátěr: - konzervace plechu (očistění, odrezání, tanátování, voskování): podrobný popis opravy viz tabulka výplní otvorů: 1	ks	1,00	29 886,00	29 886,00
150	766-007 D+M svislová dveře 83/230 cm včetně rámu prvek 7 včetně kování a nátěru: podrobný popis viz tabulka výplní otvorů a detail 12: 1	ks	1,00	22 311,00	22 311,00
151	766-017 Stávající okno dřev 2kř 103/91 cm - OPRAVA prvek 17 - truhlářské opravy - výměna poškozených částí: - nový krycí nátěr: - nový dřevěný rámeček se sítí :	ks	1,00	19 660,00	19 660,00

Slepý rozpočet

Stavba :	20130002 Bošilec - kostel	Rozpočet:
Objekt :	1 Oprava a restaurování fasád a interiéru kostela	

Pr.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		viz tabulka výplní otvorů:				
		1		1,00		
152	766-018	Stávající žaluziové pevné okno 125/273 cm - OPRAVA prvek 18	ks	1,00	23 353,00	23 353,00
		Návrh oprav výplně:				
		- nová síť:				
		- nový nátěr:				
		- revize oplechování a ukotvení:				
		podrobný popis opravy viz tabulka výplní otvorů:				
		1		1,00		
153	766-019	Stávající žaluziové pevné okno 125/285 cm - OPRAVA prvek 19	ks	1,00	23 974,00	23 974,00
		Návrh oprav výplně:				
		- nová síť:				
		- nový nátěr:				
		- revize oplechování a ukotvení:				
		podrobný popis opravy viz tabulka výplní otvorů:				
		1		1,00		
154	766-020	Stávající žaluziové pevné okno 131/285 cm - OPRAVA prvek 20	ks	1,00	22 008,00	22 008,00
		Návrh oprav výplně:				
		- nová síť:				
		- nový nátěr:				
		- revize oplechování a ukotvení:				
		podrobný popis opravy viz tabulka výplní otvorů:				
		1		1,00		
155	766-021	Stávající zabezdění okenního otvoru 148/75-95 cm prvek 21	ks	1,00	13 324,00	13 324,00
		Návrh oprav výplně:				
		- nová síť:				
		- nový nátěr:				
		- truhlářské opravy:				
		podrobný popis opravy viz tabulka výplní otvorů:				
		1		1,00		
156	766-022	Stávající žaluziové pevné okno 125/285 cm - OPRAVA prvek 22	ks	1,00	16 551,00	16 551,00
		Návrh oprav výplně:				
		- nová síť:				
		- nový nátěr:				
		- revize oplechování a ukotvení:				
		podrobný popis opravy viz tabulka výplní otvorů:				
		1		1,00		
157	766-023	Stávající žaluziové pevné okno 115/239 cm - OPRAVA prvek 23	ks	1,00	13 989,00	13 989,00
		Návrh oprav výplně:				
		- nová síť:				
		- nový nátěr:				
		- revize oplechování a ukotvení:				
		podrobný popis opravy viz tabulka výplní otvorů:				
		1		1,00		
158	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	2 697,00	6,00	16 182,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				346 490,00
Díl:	768	Kovářské prvky				

Slepý rozpočet

Stavba :	20130002 Bošilec - kostel	Rozpočet:
Objekt :	1 Oprava a restaurování fasád a interiéru kostela	

Číslo položky	Název položky	M	množství	cena / M	celkem (Kč)
159	768-002 Stávající kovová 2kř mříž 165/237 cm - OPRAVA prvek 2	ks	1,00	17 012,00	17 012,00
	- nový nátěr:				
	viz tabulka výplní otvorů:				
	1		1,00		
160	768-010 Stávající okno s ocelovým rámem 112/248-261 cm prvek 10	ks	1,00	26 891,00	26 891,00
	návrh oprav výplně:				
	- nový nátěr kovových prvků:				
	- opravy poškozených skel a olověných profilů:				
	podrobný popis opravy viz tabulka výplní otvorů:				
	1		1,00		
161	768-011 Stávající okno s ocelovým rámem 112/248-261 cm prvek 11	ks	1,00	25 858,00	25 858,00
	návrh oprav výplně:				
	- nový nátěr kovových prvků:				
	- opravy poškozených skel a olověných profilů:				
	podrobný popis opravy viz tabulka výplní otvorů:				
	1		1,00		
162	768-012 Stávající okno s ocelovým rámem 112/223-233 cm prvek 12	ks	1,00	23 199,00	23 199,00
	návrh oprav výplně:				
	- nový nátěr kovových prvků:				
	- opravy poškozených skel a olověných profilů:				
	podrobný popis opravy viz tabulka výplní otvorů:				
	1		1,00		
163	768-013 Stávající okno s ocelovým rámem 112/223-233 cm prvek 13	ks	1,00	23 207,00	23 207,00
	návrh oprav výplně:				
	- nový nátěr kovových prvků:				
	- opravy poškozených skel a olověných profilů:				
	podrobný popis opravy viz tabulka výplní otvorů:				
	1		1,00		
164	768-014 Stávající okno s ocelovým rámem 112/223-233 cm prvek 14	ks	1,00	23 208,00	23 208,00
	návrh oprav výplně:				
	- nový nátěr kovových prvků:				
	- opravy poškozených skel a olověných profilů:				
	podrobný popis opravy viz tabulka výplní otvorů:				
	1		1,00		
165	768-015 Stávající okno s ocelovým rámem 112/223-233 cm prvek 15	ks	1,00	23 208,00	23 208,00
	návrh oprav výplně:				
	- nový nátěr kovových prvků:				
	- opravy poškozených skel a olověných profilů:				
	podrobný popis opravy viz tabulka výplní otvorů:				
	1		1,00		
166	768-016 Stávající okno s ocelovým rámem 112/223-233 cm prvek 16	ks	1,00	23 208,00	23 208,00
	návrh oprav výplně:				
	- nový nátěr kovových prvků:				
	- opravy poškozených skel a olověných profilů:				
	podrobný popis opravy viz tabulka výplní otvorů:				
	1		1,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	20130002 Bošilec - kostel	Rozpočet:
Objekt :	1 Oprava a restaurování fasád a interiéru kostela	

	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
167	768-017	Stávající kovaná probíjená mříž prvek Ko17	ks	1,00	7 742,00	7 742,00
		nový nátěr kovářskou barvou:				
		viz tabulka výplní otvorů:				
		1		1,00		
	 Celkem za	768 Kovářské prvky				193 533,00
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene				
168	R.782-001	D+M kamenné stupně 15/32 cm dl. 153 cm prvek Ka7	ks	2,00	10 538,00	21 076,00
		nové kamenné stupně, bez profilace:				
		ukládání na nový betonový základ:				
		viz tabulka kamenických výrobků				
		2		2,00		
	 Celkem za	782 Konstrukce z přírodního kamene				21 076,00
Díl:	784	Malby				
169	R.784-001	Vnitřní nátěr vápenný	m2	1 010,87	184,00	186 000,08
		nový nátěr vnitřních omítek bude vápenný, bude prováděn za :				
		spolupráce resturátorů (míchání vzorků barev, finální úprava:				
		žeber apod.) - viz technická zpráva:				
		soklová část:313,71		313,71		
		opravované omítky:697,16		697,16		
	 Celkem za	784 Malby				186 000,08
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
170	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	l	55,22	232,00	12 812,06
171	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	497,02	9,00	4 473,18
172	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	55,22	158,00	8 725,46
173	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	331,35	17,00	5 632,89
174	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	55,22	91,00	5 025,42
175	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	55,22	164,00	9 056,80
	 Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				45 725,81

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	VRN a ostatní náklady	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2	VRN a ostatní náklady		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
20130002	Bošilec - kostel		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	99 160	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	99 160	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	99 160	
	ZRN+ost.náklady+HZS	99 160	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 VODNOSPODÁŘSKÉ STAVBY, spol. s r.o. Litvínovická 1567/4 370 01 České Budějovice	
Základ pro DPH		15,0 %	99 160 Kč
DPH		15,0 %	14 874 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			114 034 Kč

Poznámka :

Stavba :	20130002 Bošilec - kostel	Rozpočet :
Objekt :	2 VRN a ostatní náklady	VRN a ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
998 Vedlejší a ostatní náklady	99 160	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	99 160	0	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	20130002 Bošilec - kostel	Rozpočet:
Objekt :	2 VRN a ostatní náklady	VRN a ostatní náklady


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	998	Vedlejší a ostatní náklady				
1	998-11	Kompletační činnost (IČD)	kpl	1,00	29 410,00	29 410,00
2	998-12	Provoz veřejnosti - zajištění bezpečnosti	kpl	1,00	5 250,00	5 250,00
3	999-001	Oplocení staveniště - M+D 45*2+30*2	m	150,00 150,00	80,00	12 000,00
4	999-002	Oplocení staveniště - pronájem za každý měsíc 6 měsíců:6*150	m	900,00 900,00	30,00	27 000,00
5	999-003	Skladový kontajner - 6 měsíců	měs.	6,00	1 000,00	6 000,00
6	999-004	Mobilní WC	měs.	6,00	1 000,00	6 000,00
7	999-006	Dokumentace skutečného provedení stavby 3pare+3CD	kus	1,00	13 500,00	13 500,00
Celkem za		998 Vedlejší a ostatní náklady				93 160,00

HARMONOGRAM PRACÍ (Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo)

Záchrana kostela sv. Martina v Bošilci

ČASOVÉ A FINANČNÍ ROZDĚLENÍ STAVBY	Rok 2013 / měsíc											
	07	08	09	10	11	12						
Vykližení kostela												
Rozkrytí podlahy, vybourání betonové mazaniny												
Pokládka větracích kanálů												
Zásyp a zakrytí podlah žulovými deskami												
Odstranění stávajících omítek - interier												
Sanační omítky - interier												
Odstranění stávajících omítek - exteriér												
Sanační omítky - exteriér												
Oprava stropu												
Nátěry vnitřní												
Oprava krovu												
Revize klempířských prvků												
Nátěry fasádní												
Restaurování kamenných prvků												
Kovářské výrobky												
Truhlářské výrobky												
Uklid kostela, zpětná instalace mobiliáře												
Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady												
Vykližení staveniště												
Za měsíc bez DPH (v tis. Kč)	0	1 435	1 720	1 293	399	0						
CELKEM za dílo bez DPH (v tis. Kč)				4 847								

Termín zahájení prací	17.7.2013
Termín dokončení prací	30.11.2013
Termín vyklížení staveniště	15.12.2013


VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, spol. s r.o.
 Litvinovická 1567/4
 370 01 České Budějovice