

Smlouva o dílo

dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
uzavřená podle ust. § 536 a následujících

číslo smlouvy zhotovitele: 13 021

číslo smlouvy objednatele:

Název díla:

Plav - obnova zásobního řadu vodovodu

Místo plnění díla: Plav, okr. České Budějovice, JČ kraj

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Obec Plav

Plav 57,
370 07 České Budějovice

zastoupený: Jaroslav Hlach, starosta

IČ: 00581861

DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 36622-231/0100

1.2 Zhotovitel: VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

Litvínovická 1567/4
370 01 České Budějovice

zastoupený: Ing. Josefem Novotným, jednatelem

IČ: 14499924

DIČ: CZ14499924

Bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 380044-231/0100

Registrace: OR KS v Českých Budějovicích – oddíl C, vl. 253

1.3. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla, nebo jeho samostatně odevzdávané části zastupují vždy každý samostatně:

Objednatele:

ve věcech smluvních: Jaroslav Hlach, starosta

ve věcech technických: Ing. Kamil Rucký

[technický dozor investora (TDI) bude stanoven nejpozději ke dni předání staveniště]

Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Josef Novotný, tel. 387 843 111

ve věcech technických: Ing. Jan Jaroš, tel. 602 118 149

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Předmět plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavebních a montážních prací stavby:

„Plav - obnova zásobního řadu vodovodu“

Předmětem díla je obnova přívodního vodovodního řadu, který zásobuje obec Plav pitnou vodou. Jedná se o výměnu stávajícího litinového potrubí DN100, na kterém dochází k častým poruchám a jehož stávající stav je nevyhovující standardnímu provozu, za SDR 17 PE D110x6,6mm PN 10 v celkové délce 867,67m.

Přesné vymezení stavebních a montážních prací je obsahem projektové dokumentace.

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. náhradní zásobování pitnou vodou, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.). Práce budou prováděny pouze odborně způsobilými a proškolenými pracovníky.

2.2. Dílo provede zhotovitel dle této smlouvy, ve shodě s požadavky objednatele a podmínkami provozovatele a v souladu se zadávací dokumentací a nabídkovým rozpočtem, který tvoří přílohu této smlouvy.

2.3. Součástí plnění je dále:

- Zajištění veškerých dokladů nutných k předání díla a požadovaných zákony a předpisy, předepsaných zkoušek, revizí, atestů materiálů a výrobků, prohlášení o shodách.
- Ochrana stávajících inženýrských sítí.
- Dokumentace skutečného provedení stavby (3x v listinné a 1x v digitální podobě). Poloha nově zřízených a odkrytých stávajících podzemních inženýrských sítí, musí být zaměřena před jejich zakrytím.

2.4. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků bránících provozu převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

2.5. Veškerý materiál zajišťuje zhotovitel, cena materiálu je zahrnuta v ceně díla.

2.6. V případě, že v důsledku nových skutečností, které se objeví v průběhu realizace stavby, vyvstane nutnost provést vícepráce nad rámec plnění stanoveného Smlouvou o dílo, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž dohodnou jejich rozsah, termín plnění, cenu za jejich provedení a ev. další podmínky. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě není zhotovitel povinen vícepráce provést.

Provedení víceprací bude zaznamenáno ve stavebním deníku a odsouhlaseno objednatelem před jejich provedením.

Potvrzené zápisy ve stavebním deníku budou závazným podkladem pro vystavení dodatku ke smlouvě.

3. Čas plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

<i>Popis</i>	<i>Termín</i>
Předání a převzetí staveniště	05. 08. 2013
Zahájení stavebních prací	15. 08. 2013
Dokončení stavebních prací	15. 10. 2013
Předání a převzetí díla	25. 10. 2013
Počátek běhu záruční lhůty	25. 10. 2013

V případě, že staveniště nebude předáno do 7 dnů před termínem zahájení stavby z důvodu ležících na straně objednatele, bude termín úplného dokončení díla posunut o počet dnů, o který bylo posunuto předání staveniště.

Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky výstavby dohodou smluvních stran.

Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na přidělení finančních prostředků od poskytovatele dotace. Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení stavebních prací neprodleně po zajištění finančních prostředků.

4. Cena díla

4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

<i>Název akce:</i>	
<i>Plav – obnova zásobního řadu vodovodu</i>	
Cena celkem bez DPH	1 771 575,- Kč
DPH 21 %	372 031,- Kč
Cena celkem včetně DPH	2 143 606,- Kč

DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

4.2. Cena díla je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nezbytné náklady k úplné a řádné realizaci díla a je platná do 15. 10. 2013.

4.3. Cena díla je stanovena na základě odsouhlasené nabídky zhotovitele a je doložena položkovým rozpočtem stavby, který tvoří nedílnou součást smlouvy jakožto samostatná příloha.

4.4. Cena se může změnit písemnou dohodou obou smluvních stran, v případě změny technického řešení vyvolaného objednatelem či novými skutečnostmi, které nebylo možno předpokládat při podpisu smlouvy.

5. Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Objednatel se zavazuje k financování stavby za podmínek a ve lhůtách dále uvedených.

5.2. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací vystaveného zhotovitelem s uvedením položek, jednotkových cen a celkem cen za položku dle přílohy č. 1 smlouvy, odsouhlaseného a podepsaného zástupci obou smluvních stran. Dílčím plněním podle zákona o DPH je skutečně provedený rozsah prací v běžném měsíci, a to k datu posledního pracovního dne v tomto měsíci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední pracovní den v běžném měsíci. Pokud práce netrvaly celý měsíc, považuje se za den uskutečnění zdanitelného plnění den potvrzení soupisu provedených prací zástupci obou stran uvedený na tomto soupisu. Poslední faktura – daňový doklad na cenu díla musí být vystavena po předání a převzetí dokončeného díla, přičemž je dnem uskutečnění zdanitelného plnění na díle den podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla zástupci obou smluvních stran. Faktura – daňový doklad musí být vystaven do 10 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

Platba faktur – daňových dokladů bude prováděna až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbýlých 10% bude proplaceno až po předání a převzetí dokončeného díla, odstranění případně se vyskytnuvších drobných vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení. Splatnost faktur je **14 dnů** od doručení faktury objednateli s výjimkou výše uvedené finanční pozastávky ve výši 10% ceny díla, která bude v případě vad a nedodělků uvolněna do 10 dnů od data zápisu o odstranění vad a nedodělků, podepsaného zástupci obou stran. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do tří dnů po odeslání. Příslušná částka DPH bude zúčtována v jednotlivých fakturách - daňových dokladech za dílčí zdanitelná plnění, jak je uvedeno výše.

5.3. Podkladem pro zaplacení provedených prací je faktura – daňový doklad.

Tento účetní - daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti podle § 28 odst.2. Zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.

5.4. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.

6. Ostatní ujednání

6.1. Případné změny oproti původnímu rozsahu stavebních prací a jejich vliv na realizaci budou řešeny dodatkem ke smlouvě. Drobné odchylky, které nebudou mít vliv na cenu a termín plnění bude objednatel v dohodě se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat ve stavebním deníku.

6.2. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má povinnost zkontrolovat technickou část předané dokumentace a nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla bezodkladně upozorní objednatele na zjištěné vady a nedostatky. Soupis zjištěných vad a nedostatků bude obsahovat návrh na jejich odstranění, a to včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Objednatel následně zajistí jejich odstranění, příp. doplnění.

Zhotovitel neprovede práce, pokud by jejich prováděním porušil zákon, úřední opatření, nebo ohrozil bezpečnost života a zdraví.

6.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných podkladů a pokynů, pakliže zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit.

7. Předání staveniště

7.1. Staveniště je prostor určený v projektu pro stavbu a zařízení staveniště.

Objednatel předá zhotoviteli bezplatně staveniště prosté všech právních a faktických vad v rozsahu dle schválené dokumentace nejpozději 7 dní před termínem zahájení prací.

Předání staveniště je podmíněno zajištěním finančních prostředků od poskytovatele dotace. V případě, že nebude zajištěna finanční podpora od poskytovatele dotace, nebude zhotoviteli staveniště předáno.

7.2. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci obou smluvních stran. V zápisu se uvedou též vzájemné vztahy v oblasti bezpečnosti práce podle § 5 NV 591/2006 Sb.

7.3. Při jednání o předání staveniště objednatel bezplatně předá současně zhotoviteli:

- jedno paré projektové dokumentace.

7.4. Zhotovitel je povinen zajistit:

- ostatní příslušná povolení potřebná pro realizaci díla;
- dopravní značení odsouhlasené PČR;
- vytýčení inženýrských sítí vedoucích přes staveniště.

V případě že došlo k poškození inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a jejich existence byla uvedena v dokladové části projektové dokumentace předané objednatelem, nese veškeré náklady na jejich obnovu zhotovitel.

7.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu.

7.6. Objednatel zajistí, aby práce zhotovitele nebyly nad rozsah stanovený položkovým rozpočtem a smlouvou omežovány právy třetích osob.

7.7. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 15 dnů od předání a převzetí díla.

7.8. Prodleva při předání staveniště ze strany objednatele má automaticky vliv na termín plnění díla.

8. Spolupráce při provádění díla

8.1. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy.

8.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty.

Objednatel je povinen nejpozději do tří dnů po výzvě práce prověřit. O prověření zakrývaných prací bude sepsán zápis potvrzený oběma smluvními stranami.

8.3. Jestliže se objednatel k prověření zakrývaných prací ve stanoveném termínu nedostaví, ačkoli byl k tomu vyzván písemnou výzvou, není zhotovitel povinen dodatečně odkrýt prací provést. Pokud objednatel bude na odkrýtí trvat, nese veškeré náklady na odkrýtí a zakrýtí v tomto případě objednatel, pokud neprokáže, že zakrýté práce byly vadné.

8.4. Objednatel je povinen se na základě výzvy zhotovitele doručené min. 3 dny před termínem, účastnit při provádění předepsaných zkoušek.

8.5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem potřebné pro splnění zakázky, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla 1x týdně.

8.6. Objednatel se zavazuje účinným způsobem provádět koordinaci všech svých zhotovitelů při realizaci díla.

8.7. Spolupůsobení objednatele je podstatnou povinností a na jejím plnění závisí včasné a řádné splnění závazků zhotovitele.

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště stavební deník na předtisku SEVTu v českém jazyce, dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.

9.2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od původního zadání rozsahu prací apod. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Zápis v deníku je jedním z podkladů pro fakturaci a případné zpracování dodatku rozpočtu.

9.3. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo zpracovatele projektu, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9.4. Stálému odbornému dozoru objednatele je stavbyvedoucí povinen předložit denní záznamy nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do tří pracovních dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9.5. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo. Pokud zápis ve stavebním deníku má být podkladem pro dodatek této smlouvy o dílo, je nutné, aby byl takto označen, a musí být podepsán zástupci obou smluvních stran uvedenými v čl. 1 této smlouvy.

10. Překážky v průběhu provádění díla

10.1. Pro případ, že objednatel nesplní v termínu některý ze svých smluvních závazků a tím způsobí zhotoviteli překážku v řádném a plynulém provádění díla podle časového plánu, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž budou dohodnuty nové termíny realizace a případně nová cena, pokud vlivem překážky vzniknou zhotoviteli vícenáklady a případné škody.

10.2. V případě, že objednatel ze své viny způsobí prodloužení realizace díla a přitom odmítne uhradit zhotoviteli náklady s tímto prodloužením vzniklé, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy.

11. Předčasné užívání

11.1. Bez předchozí písemné dohody se zhotovitelem a bez povolení stavebního úřadu /viz ust. § 123 zák. č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona/ nesmí objednatel ani jiný provozovatel užívat dílo, které nebylo odevzdáno a převzato.

11.2. Pokud by se smluvní strany dohodly na užívání díla nebo jeho části před odevzdáním a převzetím, musí o tom být uzavřen dodatek ke smlouvě. V dodatku musí být podrobně popsán předmět a rozsah předčasného užívání, jeho stav, bezpečnostní a hygienická opatření a závazek objednatele zajistit, aby provoz nebránil plynulému dokončování stavebních prací.

12. Přejímání prací

12.1. Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli jako celek.

12.2. Jednání o předání a převzetí dokončených prací svolá zhotovitel zápisem ve stavebním deníku 3 dny předem, pokud nebude dohodnut časový postup a věcný rozsah přejímek samostatně jako dodatek smlouvy.

Objednatel je povinen na předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

K jednání je povinen zhotovitel připravit:

- doklady o kvalitě materiálu, atesty, prohlášení o shodě;
- doklady o provedených zkouškách;
- stavební deník;
- dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření.

12.3. Objednatel převezme dílo a zaplatí za jeho provedení sjednanou cenu, nebude-li vykazovat vady a nedodělky bránící provozu.

12.4. O převzetí bude sepsán zápis potvrzený oběma stranami. V něm uvedou též případné vady zjištěné při přejímce a termíny k jejich odstranění. Pokud by objednatel odmítl dílo převzít, sepiší strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v oboustranně podepsaném zápise o přejímce, se považují za dohodnuté.

12.5. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na převzatou stavbu z důvodů odstranění případných drobných vad a nedodělků.

12.6. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla nebo jeho části.

12.7. Výrobky, které budou podle této smlouvy zabudovány do díla, budou odpovídat Zákonu č. 22/1997 Sb. a podmínkám Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky.

13. Záruční doba

13.1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla podle této smlouvy, platných právních předpisů, ČSN a dohodnutých standardů.

13.2. Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

13.3. Na zhotovené dílo se poskytuje záruka za jakost v délce:

- ♦ **60 měsíců** na stavební práce,
- ♦ **36 měsíců** na komunikace a zpevněné plochy,

(s výjimkou výrobků a zařízení se záruční lhůtou stanovenou jejich výrobcem).

Záruční lhůta běží od protokolárního předání a převzetí díla.

Zhotovitel neručí za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledky nedodržení předepsané údržby, popř. pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při převzetí.

13.4. Objednatel je povinen vady skryté písemně reklamovat u zhotovitele zápisem o vadě bez zbytečného prodlení po jejich zjištění nejpozději do konce záruční doby.

Právo na odstranění zjevných vad uplatní objednatel u zhotovitele nejpozději v protokole o předání a převzetí díla, jinak toto právo zaniká.

13.5. Objednatel v zápise o vadě vadu popíše, popř. uvede, jak se vada projevuje a navrhne lhůtu pro její odstranění. Zhotovitel se vyjádří písemně k předmětu zápisu o vadě a k termínu odstranění vady do 10 pracovních dnů po obdržení zápisu o vadě.

13.6. Zhotovitel je povinen potvrdit příjem reklamace obratem a nastoupit k opravě reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení reklamace, v případě havarijního stavu do 24hod. Náklady na odstranění vad ve sporných případech nese zhotovitel až do rozhodnutí soudu.

13.7. Odstranění vad a nedodělků potvrdí v zápise zástupce objednatele zhotoviteli, popř. uvede důvody, proč toto potvrzení odmítá.

K vyhotovení tohoto zápisu je povinen se objednatel dostavit, pokud k tomu byl zhotovitelem písemně vyzván nejméně 3 dny předem.

13.8. V případě reklamace prací objednatelem, je reklamační místo u zhotovitele toto:

VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o., Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice

Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 této smlouvy.

14. Smluvní pokuty, odpovědnost za škody

14.1. V případě prodlení kterékoli strany s plněním peněžitého závazku se stanoví smluvní pokuta ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý den prodlení.

14.2. Za nedokončení díla ve smluveném termínu se stanoví pokuta ve výši **0,1 %** za každý započatý den prodlení, až do data podepsání protokolu o předání a převzetí. Pokutu není povinen zhotovitel platit v případě, že prodlení vzniklo na straně objednatele, nebo z důvodu vyšší moci.

14.3. Pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínu dle předávacího protokolu se stanoví pokuta ve výši **5000,- Kč** za každý den prodlení.

14.4. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši **5000,- Kč** za každý den prodlení za nedodržení termínu vyklizení staveniště.

14.5. Zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Zhotovitel je povinen být pojištěn také pro případ stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací.

Pojistnou smlouvu je povinen zhotovitel předložit objednateli před podpisem této smlouvy o dílo.

15. Odborný dozor objednatele

15.1. Na stavbu bude objednatelem přidělen pracovník pověřený výkonem odborného dozoru v souladu s ust. § 550 Obchod. zák. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku příp. projedná na nejbližším kontrolním dni stavby. Bude potvrzovat soupisy provedených prací.

Tento pracovník není oprávněn zasahovat do obchodní a stavební činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud není přítomen odpovědný pracovník zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození stavby nebo je ohroženo zdraví či život pracovníků či třetích osob.

16. Bezpečnost a ochrana zdraví, protipožární a protipovodňová opatření, nakládání s odpady a ochrana životního prostředí

16.1. Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví osob, jakož i protipožárních opatření, postupují obě strany podle příslušných ustanovení zák. č. 262/2006 Sb. (zák. práce), zák. č. 309/2006 Sb. o BOZP v platném znění a nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích.

16.2. Pracovníci objednatele, nebo jeho přímí dodavatelé, kteří mají přístup na stavbu, jsou povinni dodržovat veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožární ochrany, vyplývající z příslušných obecně závazných předpisů a podmínek stanovených zhotovitelem.

16.3. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy vztahující se k ochraně prostředí a nakládání s odpady. Bez ohledu na to, kdo je původcem odpadu, je zhotovitel povinen zajistit na svoji odpovědnost a na své náklady likvidaci odpadů vzniklých při plnění předmětu smlouvy a splnit tak všechny povinnosti původce odpadu ve smyslu zákona č.185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a jeho prováděcích předpisů vyhlášky č.381/2001 Sb. a č.41/2005 Sb. Dále bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí ve smyslu Zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí v platném znění.

17. Vyšší moc

17.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci.

Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvy pro každou ze zúčastněných stran.

V případě vyšší moci může být cena za práce zhotovitele upravena vzájemnou dohodou, pokud to okolnosti vyžadují.

17.2. Jestliže se plnění smlouvy stane po vzniku vyšší moci nemožným, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedorazí do 30 dnů k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo odstoupit od smlouvy.

17.3. Za okolnosti vylučující odpovědnost za prodlení způsobené vyšší mocí se pokládají živelné pohromy a katastrofy, pokud splňují podmínky stanovené v ustanovení § 374 odst. 1 Obchodního zákoníku.

18. Závěrečná ujednání

18.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě potvrzená vyhotovení.

18.2. Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky ke smlouvě potvrzenými oběma smluvními stranami.

18.3. Mimo ujednání této smlouvy platí Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. v platném znění.

18.4. Sporné záležitosti, které vyplynou ze smlouvy, je třeba řešit právní cestou u příslušných soudů. Veškeré spory se řídí právním řádem České republiky.

18.5. Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy může být zahájeno po přidělení finančních prostředků od poskytovatele dotace. V případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.

18.6. Nedílnou součástí smlouvy je příloha:

a) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr


V obci Plav, dne 30 -07- 2013

V Českých Budějovicích, dne 29. 7. 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Jaroslav Hlách
starosta
Obec Plav
Plav 57
370 07 České Budějovice
IČ 005 81 861
/1/


Ing. Josef Novotný
jednatel
 VODNOSPODÁŘSKÉ
STAVBY, spol. s r.o.
Litvinovická 1567/4
370 01 České Budějovice

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :

Plav obnova zásobního řadu vodovodu

Cena bez DPH: 1 771 575

Zadavatel : OBEC PLAV
Plav 57
37007 Plav

IČO : 00581861

DIČ :

Projektant : VAK projekt s.r.o.
B. Němcové 12/2
37001 České Budějovice

IČO : 28159721

DIČ : CZ28159721

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		2,00	
00 Ostatní a vedlejší náklady		1,00	130 000,00
01 Vodovod	827.11.A1.1.2	1,00	1 641 574,98
Celkem za stavbu			1 771 574,98

Stavba :	0	Plav obnova zásobního řadu vodovodu	
Objekt :	00	Ostatní a vedlejší náklady	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **00**
Ostatní a vedlejší náklady

Třídík stavebních objektů.

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
00	Ostatní a vedlejší náklady	130 000,00
	Celkem objekt 00	130 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2007/10/01	Plav obnova zásobního řadu vodovodu
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Čen.
								soustava
Díl:	VN	Poznámka uchazeče						
		Vedlejší náklady				103 500,00		
1	005111020R	Vytčení stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS
2	005111021R	Vytčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		RTS
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS
4	R-01	Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště						
		Nouzové zásobování po dobu stavby	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00		RTS
Díl:	ON	Ostatní náklady				26 500,00		
5	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00		RTS
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací						
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu						
7	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí						

Stavba :	0	Plav obnova zásobního řadu vodovodu	
Objekt :	01	Vodovod	JKSO : 827.11.A1.1.2

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
Vodovod

Třídník stavební 827 Vedení trubní dálková přípojná
827.1 Vodovody trubní
827.11 řady vodovodní přívodní a zásobovací
827.11.A profil potrubí DN do 1000 mm
827.11.A1 Profil potrubí DN do 100 mm

827.11.A1.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.11.A1.1.2 rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Rozsah: 867,67 m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Vodovod	1 641 574,98
	Celkem objekt 01	1 641 574,98

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2007/10/01	Plav obnova zásobního řadu vodovodu
O:	01	Vodovod
R:	01	Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				724 450,92		
1	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů	... v ploše jednotlivě do 200 m2, živiniých, o tloušťce vrstvy do 50 mm 1*205.2300	m2	205.23000 205.23000	110,00	22 575,30	822-1	RTS
115 10-12	Čerpání vody							
	na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,							
115 10-121	na dopravní výšku do 10 m							
2	115101201R00	...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min (205.2300+662.4400)*0.2	h	173.53400 173.53400	50,00	8 676,70	800-1	RTS
115 10-13	Pohotovost záložní čerpací soupravy							
	na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žláby a lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žláby,							
115 10-131	na dopravní výšku do 10 m							
3	115101301R00	...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min (205.2300+662.4400)*0.2/8	den	21.69170 21.69180	60,00	1 301,50	800-1	RTS
119 00-14	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení							
	ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,							
119 00-141	ocelového potrubí							
4	119001401R00	...DN do 200 mm 1	m	1,00000 1,00000	1 200,00	1 200,00	800-1	RTS
119 00-143	kabelů							
5	119001421R00	...do 3 kabelů 5	m	5,00000 5,00000	360,00	1 800,00	800-1	RTS
120 00	Ztížené vykopávky							
	příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,							
6	120001101R00	...v horninách jakékoliv třídy 6	m3	6,00000 6,00000	480,00	2 880,00	800-1	RTS
121 10-11	Sejmutí ornice							

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením.								
7	121101101R00	...s přemístěním na vzdálenost do 50 m 662.4400*9*0.2	m3	1 192.39200 1 192.39200	34,00	40 541.33	800-1	RTS
132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
8	132201202R00	...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení ručně i strojně (860.8900-205.2300*0.8*0.05-662.4400*0.8*0.2)*0.5	m3	373.34520 373.34520	246,00	91 469.57	800-1	RTS
9	132201209R00	...příplatek za lepidlo, v hornině 3, (860.8900-205.2300*0.8*0.05-662.4400*0.8*0.2)*0.5*0.2	m3	74.66904 74.66900	5,00	373.35	800-1	RTS
10	132301202R00	...do 1000 m3, v hornině 4, hloubení ručně i strojně (860.8900-205.2300*0.8*0.05-662.4400*0.8*0.2)*0.5	m3	373.34520 373.34520	440,00	153 071.53	800-1	RTS
11	132301209R00	...příplatek za lepidlo, v hornině 4, (860.8900-205.2300*0.8*0.05-662.4400*0.8*0.2)*0.5*0.2	m3	74.66904 74.66900	5,00	373.35	800-1	RTS
151 10 Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.								
12	151101101R00	...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m 860.8900/0.8*2	m2	2 152.22500 2 152.22500	10,00	21 522.25	800-1	RTS
151 11 Odstranění pažení a rozeptění rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu.								
13	151101111R00	...příložné, hloubky do 2 m 860.8900/0.8*2	m2	2 152.22500 2 152.22500	5,00	10 761.13	800-1	RTS
161 10-11 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek.								
14	161101101R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2.5 m (860.8900-205.2300*0.8*0.05-662.4400*0.8*0.2)	m3	746.69040 746.69040	65,00	48 534.88	800-1	RTS
162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí.								
15	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m (860.8900-205.2300*0.8*0.05-662.4400*0.8*0.2) -(860.8900-205.2300*0.8*0.4-662.4400*0.8*0.2) 0.1*0.8*205.2300 (205.2300)*0.8*0.4	m3	139.55640 746.69040 -689.22600 16.41840 65.67360	246,00	34 330.87	800-1	RTS
162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m								
16	162701109R00	...z horniny 1 až 4 139.56*20	m3	2 791.20000 2 791.20000	20,00	55 824.00	800-1	RTS
171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhuť. nebo na skládku s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.								

17	171201201R00	...na skládku (860.8900-205.2300*0.8*0.05-662.4400*0.8*0.2) -(860.8900-205.2300*0.8*0.4-662.4400*0.8*0.2) 0.1*0.8*205.2300 (205.2300)*0.8*0.4	m3	139.55640 746.69040 -689.22600 16.41840 65.67360	19,00	2 651,57	800-1	RTS
174	10-11 Zásyp sypaninou se zhuťněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,							
18	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu (860.8900-205.2300*0.8*0.4-662.4400*0.8*0.2) -0.1*0.8*205.2300 -(205.2300+662.4400)*0.8*0.4	m3	395.15320 689.22600 -16.41840 -277.65440	56,00	35 563,79	800-1	RTS
175	10-11 Obsyp polrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnění.							
19	175101101R00	...bez prohození sypaniny (205.2300+662.4400)*0.8*0.4	m3	277.65440 277.65440	328,00	91 070,64	800-1	RTS
181	30 Rozproštění a urovňání omnice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,							
20	181301113R00	...v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm 662.4400*9	m2	5 961.96000 5 961.96000	16,00	59 619,60	800-1	RTS
199	Poplatky za skládku							
21	199000002R00	...horniny 1- 4 (860.8900-205.2300*0.8*0.05-662.4400*0.8*0.2) -(860.8900-205.2300*0.8*0.4-662.4400*0.8*0.2) 0.1*0.8*205.2300 (205.2300)*0.8*0.4	m3	139.55640 746.69040 -689.22600 16.41840 65.67360	16,00	2 093,35	800-1	RTS
22	583412064R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm, třída B 205.2300*0,4*0,8*1,67*1,01	T	110,77166 110,77170	345,00	38 216,22	SPCM	RTS
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce							
23	R3881131	Osazení pref. žlabu + vřka (pro křížení s kabelem) 16	kus	16,00000 16,00000	327,00	5 232,00		Vlastní
24	59213390R	žlab kabelový železobeton, l = 1000,0 mm; š = 170 mm; š 1 = 100 mm, h = 140,0 mm; h 1 = 105 mm; beton C 25/30; XF1 16*1,01	kus	16,16000	89,00	1 438,24	SPCM	RTS
25	59213430R	poklop kabelového žlabu l = 500,0 mm; š = 230 mm, tl = 60,0 mm; beton C 25/30; XF1 32*1,01	kus	16,16000 32,32000 32,32000	34,00	1 098,88	SPCM	RTS
Díl: 4	Vodorovné konstrukce							
451	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty							
						13 561,60		

26	451573111R00	...z písku a štěrkopisku do 65 mm	m3	16,41840 16,42000	826,00	13 561,60	827-1	RTS
Díl: 5		Komunikace				156 565,80		
566 90	Vyspravení podkladu po překopecích pro inženýrské sítě, se zhutněním							
27	566903111R00	...kamenivem hrubým drceným 0,3*1*205.2300*1,8	t	110,82420 110,82000	458,00	50 757,48	822-1	RTS
28	566904111R00	...kamenivem obalovaným asfaltem 1,8*0,06*1*205.2300	t	22,16480 22,16000	1 376,00	34 798,74	822-1	RTS
572 9	Vyspravení krytu po překopecích pro inženýrské sítě							
29	572952111R00	...asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30 až 50 mm 1*205.2300	m2	205,23000 205,23000	348,00	71 009,58	822-1	RTS
Díl: 8		Trubní vedení				495 036,81		
857	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým							
30	857242121R00	...jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevířeném výkopu, v otevířeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm 13	kus	13,00000	310,00	4 030,00	827-1	RTS
31	857262121R00	...jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevířeném výkopu, v otevířeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm 2+1+1+3	kus	13,00000 7,00000 7,00000	381,00	2 457,00	827-1	RTS
871	Montáž potrubí z plastických hmot v otevířeném výkopu,							
32	871161121R00	...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm 13	m	13,00000	26,00	325,00	827-1	RTS
33	871251121R00	...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm 205.2300+662.4400	m	13,00000 867,67000 867,67000	74,00	64 207,58	827-1	RTS
891	Montáž vodovodních armatur na potrubí							
34	891181111R00	...šoupátek v otevířeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 40 mm	kus	13,00000	452,00	5 876,00	827-1	RTS
35	891261111R00	...šoupátek v otevířeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 100 mm 1	kus	1,00000	598,00	598,00	827-1	RTS
36	891261221R00	...šoupátek v šachtách s ručním kolečkem, DN 100 mm 1	kus	1,00000 1,00000 1,00000	548,00	548,00	827-1	RTS
37	891269111R00	...navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 100 mm	kus	13,00000	980,00	12 740,00	827-1	RTS
892 1	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí							
892 1	Tlakové zkoušky tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, příslušen, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,							
38	892271111R00	...DN 100 nebo 125 mm	m	867,67000	22,00	19 088,74	827-1	RTS

na 4 z 6

892 2 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zastavení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,		205.2300+662.4400	867.67000			
39	892372111R00 ...DN do 300 mm	[kus]	2.00000	3 866,00	7 380,00	827-1
892 3 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,						
40	892273111R00 ...DN od 80 do 125 mm 205.2300+662.4400	m	867.67000	32,00	27 765,44	827-1
899 40 Osazení poklopů litinových včetně podezdění						
41	899401112R00 ...šoupálkových 1+2	kus	3.00000	419,00	1 257,00	827-1
42	28613416R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D = 110,0 mm; s = 6,60 mm; l = 100 000,0 mm	m	208.30840	215,00	44 786,31	SPCM
43	28613508R 205.2300*1,015 trubka plastová vodovodní hladká; PE 100RC; SDR 17,0; PN 10; D = 113,4 mm; l = 100000,0 mm	m	208.30850	331,00	222 556,65	SPCM
44	28613840R 662.4400*1,015 trubka plastová vodovodní hladká; HDPE; SDR 11,0; PN 12,5; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm; l = 6000,0 mm	kus	672.37660	188,00	667,55	SPCM
45	55259912R 13*1,015*0,272 koleno 11 1/4 °; PN 10; DN 100 mm; tvárná litina; přírubové, uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	3.59000	3 020,00	3 050,20	SPCM
46	HA040010011016T 1*1,01 PŘÍRUBA S2000, 100/110	KS	1,01000	2 300,00	4 646,00	Vlastní
47	HA1750P00000000T 2*1,01 POKLOP ULIČNÍ ŠOUP PLAST, VODA/PLAST	kus	2,02000	490,00	494,90	Vlastní
48	HA185000000000T 1*1,01 POKLOP TELESKOPICKÝ PRO DOM PŘÍPOJKY	KS	1,01000	1 270,00	2 565,40	Vlastní
49	HA268100100016T 2*1,01 ŠOUPÁTKO NAVRTÁVACÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY, 2"-6/4"	KS	2,02000	1 340,00	2 706,80	Vlastní
50	HA348100000000T 2*1,01 PODKLAD DESKA UNI	KS	2,02000	170,00	171,70	Vlastní
51	HA404110011016T 1*1,01 ŠOUPĚ E2 PŘÍR/SYS 2000, 100/110	KS	1,01000	7 360,00	14 867,20	Vlastní
52	HA525011000216T 2*1,01 PAS NAVRTÁVACÍ HAKU, 110-2"	KS	2,02000	1 260,00	16 543,80	Vlastní
53	HA611003200216T 13*1,01 TVAROVKA ISO VNĚJŠÍ ZÁVIT, 32-2"	KS	13,13000	360,00	3 999,60	Vlastní

54	HA622103206416T	11*1,01	TVAROVKA ISO K 2681/3151, 6/4"-32	KS	11,11000					Vlastní
55	HA630003200116T	2*1,01	PŘECHODKA PE/OCEL, 32-1"	KS	2,02000	250,00			505,00	Vlastní
56	HA7800100000000T	13*1,01	KOLO RUČNÍ, 100	KS	13,13000	1 048,00			13 760,24	Vlastní
57	HA853010000016T	1*1,01	TVAROVKA OBLOUK 90°, 100	KS	1,01000	360,00			383,80	Vlastní
58	HA853511000016T	1*1,01	TVAROVKA S2000 OBLOUK 90°, 110	KS	1,01000	3 510,00			3 545,10	Vlastní
59	HA9500100000000T	3*1,01	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIKÁ A-1,3-1,8, 100 (1,3-1,8m)	KS	3,03000	3 510,00			10 635,30	Vlastní
60	HA960103400000T	1*1,01	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8, 3/4"-2" (1,3-1,8m)	KS	1,01000	1 330,00			1 343,30	Vlastní
		2*1,01		KS	2,02000	760,00			1 535,20	Vlastní
Díl: 91			Doplňující práce na komunikaci						18 470,70	
61	919731121R00		919 73 Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy ... živičné, tloušťky do 50 mm	m	205,23000	90,00			18 470,70	RTS
Díl: 96			Bourání konstrukcí						32 971,46	
62	969011131R00		969 01 Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ... DN do 125 mm	m	867,67000	38,00			32 971,46	RTS
Díl: 99			Staveništní přesun hmot						143 032,97	
63	998276101R00		998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1 1, 827 1 9, 827 2 1, 827 2 9), drobných objektů ... v otevíraném výkopu	l	304,32546	470,00			143 032,97	RTS
Díl: M21			Elektromontáže						22 559,42	
64	210800527RT1		210 80-05 Vodiče a lana nn a vn Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně, včetně dodávky vodiče CY 6 205.2300+662.4400	m	867,67000	26,00			22 559,42	RTS
Díl: D96			Přesuny sutí a vybouraných hmot						27 158,18	
65	979082213R00		979 08-2 Vodorovná doprava sutí po suchu ...do 1 km	l	52,21633	47,00			2 454,17	RTS
66	979082219R00		...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	l	1 514,27357	11,00			16 657,01	RTS
67	979080001		Poplatek za skládku asfaltu	l	20,11250	400,00			8 045,00	Vlastní