

SMLOUVA O DÍLO č.

uzavřená podle ust. § 262 odst. 1 a § 536 a násl. z.č. 513/1991 Sb.

I.

Smluvní strany

1.

Objednatel:	Obec Dolní Bojanovice
statutární zástupce:	Mgr. Vlastimil Jansa
sídlem:	Hlavní 383, 696 17 Dolní Bojanovice
IČ:	00284858
DIČ:	CZ00284858
tel./ fax/e-mail:	518 372 326, 518 372 225
bankovní spojení:	(bude doplněno při uzavírání smlouvy).....

2.

Zhotovitel:	PSK- ASM, s.r.o.
sídlem:	Dlouhá 164, 760 01 Zlín
IČ:	292 28 018
DIČ:	CZ292 28 018
Zapsán v obchodním rejstříku	oddíl C, vložka 67090
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
tel./fax/ e-mail:	723 601 723/-/ nadim.eid@asm-sport.cz
číslo účtu:	243392686/0300
statutární zástupce/zástupci:	Ing. Zdeněk Štěrba
Oprávnění zástupci:	Ing. Nadim Eid, výkonný ředitel
- ve věcech smluvních:	Ing. Nadim Eid, výkonný ředitel
- ve věcech technických:	Ing. David Doležel, výrobní ředitel
- ve věcech stavby:	Ing. David Doležel, výrobní ředitel

Dále také obecně „smluvní strany“.

Článek 1. Základní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající, se řídí zák.č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“), a to podle ust. § 262 odst.1 a ust. § 536 a násl. ObchZ.
- 1.2 Tato smlouva je uzavírána k zabezpečení veřejných potřeb objednatele, ve smyslu ust. § 261 odst. 2 ObchZ. Účelem uzavření této smlouvy je provedení stavebních prací stavby *Rozšíření tělocvičny ZŠ Dolní Bojanovice*.
- 1.3 Zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu prohlašují:
- (a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy.
 - (b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu, přičemž ze strany objednatele s uzavřením této smlouvy vyslovila souhlas zadavatel dne 18.7.2013
 - (c) že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatele Evidenční číslo formuláře: 7302010056542 - Rozšíření tělocvičny ZŠ Dolní Bojanovice.
- 1.4 Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně.
- (a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení, smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických.
 - (b) Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.
 - (c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
- 1.5 Zhotovitel má a po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody při výkonu stavební činnosti, a to minimálně ve výši 10 mil. Kč.
- 1.6 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- 1.7 Zhotovitel se zavazuje:
- a) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona o finanční kontrole,
 - b) spolupracovat s kontrolními orgány poskytovatele dotace,
 - c) evidovat veškerou dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let ode dne předání díla (od prvního dne roku následujícího po dni podpisu zápisu o předání a převzetí díla)

Článek 2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení stavby Rozšíření tělocvičny ZŠ Dolní Bojanovice (dále též „stavba“ nebo „dílo“) v rozsahu podle:
- (a) realizační projektové dokumentace, zpracované firmou GEPROSTAV projekce s.r.o., Plučárna 3832/1a, 695 01 Hodonín, IČ: 29221714, DIČ: CZ29221714, zodpovědný projektant Ing. František Koliba
 - (b) podmínek zadávacího řízení
 - (c) obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo
- 2.2 Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření.

- 2.3 Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.4 Případné změny oproti předané projektové dokumentaci nesmí zhotovitel provést bez předchozího uzavření písemného dodatku s objednatelem.
- 2.5 Zhotovitel jako součást dodávky stavby zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti před zahájením realizace stavby.
- (a) označení staveniště, ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště informační tabuli s údaji:
 - o názvu stavby,
 - o názvu provádějící organizace, o názvu investora a o termínu dokončení stavby; tabule musí být chráněna před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na ní uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby
 - (b) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - (c) zpracování a prokazatelné projednání plánu organizace výstavby (dále jen „POV“) - Příloha č. 4 této smlouvy a časového harmonogramu postupu prací – výstavby (dále jen „HMG“) Příloha č. 5 této smlouvy,
 - (d) předložení a předání objednateli, nejpozději ke dni zahájení realizace stavby, doklady v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to:
 - protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení v zájmovém území stavby a staveniště,
 - stavební deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a odsouhlasení POV a HMG.
- 2.6 Zhotovitel, jako součást dodávky stavby, zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti v průběhu realizace stavby:
- (a) zřízení zařízení staveniště včetně napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií,
 - (b) zajištění bezpečného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby,
 - (c) zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem, přilehlých k místu staveniště,
 - (d) zabezpečení přístupu a příjezdu ke stanovištím kontejnerů-nádob na komunální odpad;
 - (e) v případě jeho omezení projednání způsobu zajištění odvozu odpadu s Technickými službami,
 - (f) omezení provádění stavby v době od 18.00 do 8.00 hod a nepřekročení hladiny hluku přes 50 dB,
 - (g) zajištění po celou dobu výstavby údržby a přemísťování přechodného dopravního značení a po dokončení stavby provedení zpětné demontáže a odvozu přechodného dopravního značení,
 - (h) zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, po celou dobu výstavby,
 - (i) zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, k měsíčním fakturacím zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace.
 - (j) zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané sloze „Dokladová část“; o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem zhotovitel provede s příslušnými správci dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správci a vlastníky dotčených sítí a zařízení,
 - (k) provádění kontroly dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

- (l) ochranu kmenů stromů bedněním při provádění jakýchkoliv prací ve vzdálenosti menší než je 5m od kmene stromů, včetně zabezpečení ochrany větví proti poškození, případný nutný ořez větví projednat s objednatelem,
 - (m) plnění podmínek pro provádění stavby stanovených pravomocnými stavebními povoleními,
 - (n) průběžně koordinuje postup prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a POV, tak aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů.
 - (o) Zhotovitel zodpovídá za veškeré vzniklé škody na majetku ve správě objednatele a nájemců, způsobené při provádění prací. Vzniklé škody odstraní zhotovitel ihned na vlastní náklady. Při provádění prací ze sousední nemovitosti je třeba si počínat tak, aby vlastníkům nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, nadměrnému znečištění okolí stavby, ničení zeleně a k nepořádku na pracovišti. Použitá část sousední nemovitosti bude ihned po ukončení prací uvedena do původního stavu.
 - (p) Zhotovitel vyzve objednatele k prověření všech zakrývaných prací zápisem do stavebního deníku písemně min. 3 pracovní dny před zakrytím.
- 2.7 Zhotovitel, jako součást dodávky stavby, zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti k přejímce stavby včetně doložení následujících dokladů objednateli k přejímacímu řízení:
- (a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby,
 - (b) zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - (c) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních, v grafické podobě, při dodržení těchto požadavků objednatele:

do projektové dokumentace stavby, ověřené ve stavebním řízení, zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,

ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, zhotovitel označí nápisem „beze změn“,

každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,

na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby, ověřené ve stavebním řízení, zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatele, odpovědné za realizaci stavby,
 - (d) souborné zpracování geodetických prací a zaměření stavby se zákresem do katastrální mapy (včetně podzemních částí) úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. Zaměření tras podzemních částí stavby, geometrický plán s vyznačením věcných břemen vyhotovený podle předpisů o katastru nemovitostí bude vyhotoven 4 x v písemné a 1 x v digitální podobě na CD nosiči.
 - (e) doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizací (osobě) oprávněné k této činnosti;
- 2.8 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.9 Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s místem pro provedení stavby, se stávajícími konstrukcemi, s projektovou dokumentací a veškerými dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení díla podle této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy.

Článek 3. Vlastnictví k dílu

- 3.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
- 3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, bez ohledu na zavinění.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

Článek 4. Místo plnění

- 4.1 Místem plnění je areál ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice v katastrálním území Dolní Bojanovice.

Článek 5. Termín plnění

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu této smlouvy v následujících termínech:
- Termín zahájení stavebních prací: 12.8. 2013
 - Termín pro dokončení stavebních prací, termín pro předání a převzetí díla: 31.8. 2014
- 5.2 Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran, je nedílnou součástí stavebního deníku.
- 5.3 Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle HMG (Příloha č. 5 této smlouvy).
- 5.4 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí z vlastního zavinění ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, nebo jeho prodloužení s prováděním díla oproti HMG přesáhne 14 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 5.5 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
- 5.6 Pokud dojde v průběhu provádění díla k tomu, že zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu neschopnosti dalšího financování díla objednatelem, lze termín dokončení díla dle odst. 5.1 tohoto článku přiměřeně změnit, a to pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, uzavřeného smluvními stranami před uplynutím termínu uvedeného v odst. 1 tohoto článku. O změnu termínu zhotovitel požádá nejméně 3 pracovní dny před uplynutím termínu uvedeného v odst. 1 tohoto článku.
- 5.7 Pokud dojde v průběhu provádění díla k nepříznivým klimatickým podmínkám, či zásahu vyšší moci, za kterých dílo nelze provádět v souladu s předepsanými technologickými postupy, zhotovitel přeruší na nezbytně nutno dobu práce na díle. Toto přerušení zástupce zhotovitele zapíše do stavebního deníku každý den, kdy přerušuje provádění díla s uvedením důvodu. O dobu oprávněného přerušení prací z tohoto důvodu se posouvá termín ukončení díla uvedený v odst. 5.1 tohoto článku.
- 5.8 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.
- 5.9 Před započatím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací.
- 5.10 Trvá-li přerušení prací na díle déle než dvanáct měsíců, z důvodů ležících na objednateli, závazek zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany provedou vyrovnání vzájemných pohledávek dohodou.

Článek 6. Cena díla

- 6.1 Cena za provedené dílo (bez DPH) dle této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele Evidenční číslo formuláře: 7302010056542 a činí:

Cena celkem bez DPH |15 385 771,-| Kč

DPH |3 231 012,-| Kč

Cena celkem včetně DPH |18 616 783,-| Kč

Celkem slovy: |osmnáct miliónů šest set šestnáct tisíc sedm set osmdesát tři korun českých |

- 6.2 Cena, sjednaná v odstavci 6.1 této smlouvy, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou dobu realizace díla.
- 6.3 Cena podle odst. 6.1 této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby, předané objednatelem zhotoviteli a dále dle podmínek stanovených v čl. 2 této smlouvy. V ceně jsou dále zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
- 6.4 Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný zhotovitelem v souladu s výkazy výměr a projektovou dokumentací stavby, předanými objednatelem zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku.
- 6.5 Přílohu této smlouvy tvoří položkový rozpočet na stavbu včetně rekapitulace celkových nákladů a výkazů výměr.
- 6.6 Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu této smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 6.1 této smlouvy a zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.
- 6.7 Cena podle této smlouvy bude snížena v případě neprovedení prací dle předané projektové dokumentace stavby. Snížení ceny bude provedeno odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil neprovádět formou Změnového listu (dále jen „méněpráce“). Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle této smlouvy ve výši součtu rozdílů veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby.

Cenu podle této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec rozsahu uvedeného v předané projektové dokumentace stavby, a to v souladu s ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil provádět formou Změnového listu (dále jen „vícepráce“). Náklady na vícepráce mohou být připočteny k ceně podle této smlouvy dodatkem k této smlouvě. Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle položkového rozpočtu (Příloha č. 1 této smlouvy). Oceňování víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu, bude provedeno podle cen platných v době uzavírání této smlouvy. Ke zvýšení ceny může dojít pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného smluvními stranami před zahájením realizace víceprací. V případě, že dojde k pokynu objednatele, ze kterého vyplývá dle mínění zhotovitele změna díla oproti projektové dokumentaci, je zhotovitel povinen na to objednatele písemně upozornit před zahájením provádění takových prací. Bez uzavření dodatku není zhotovitel oprávněn tyto práce provádět. Provedení takových prací bez uzavřeného dodatku znamená, že zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny nad rámec sjednané ceny díla.

- 6.8 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 6.9 Objednatel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy, bude řádně přiznána a odvedena příslušnému finančnímu úřadu.

Článek 7. Platební podmínky

- 7.1 Zálohy objednatel neposkytuje.

Na předmět díla se sjednávají dílčí měsíční plnění v souladu s § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Měsíční plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné 1. dnem každého kalendářního měsíce. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady (dále jen „faktura“), kterými vyúčtuje provedené práce max. do výše 90% z celkové ceny díla. Po ukončení přejímacího řízení podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu na cenu díla.

- 7.2 Dílčí faktury budou objednatelem propláceny do výše 90% ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla (pozastávku) objednatel zhotoviteli proplatí po odstranění všech případných vad zjištěných v době předání a převzetí díla, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání užívání, jejichž soupis bude součástí protokolu o předání a převzetí díla, a to včetně termínu k jejich odstranění.

- 7.3 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

- 7.4 Lhůta splatnosti faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů od doručení faktury objednateli.

- 7.5 Zhotovitel je povinen vystavit fakturu do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

- 7.6 Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do 5 dnů od data jejího vystavení. Doručení faktury provede zhotovitel osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty.

- 7.7 Faktura včetně příloh bude zhotovitelem doručena objednateli ve dvou originálních vyhotoveních (stejnopisech).

- 7.8 Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení faktur v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou dokumentací stavby, HMG a ustanoveními této smlouvy.

- 7.9 Faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle § 28 písm. a) až k) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Níže uvedené povinné údaje, stanovené právním předpisem, zhotovitel uvede takto:

- (a) označení plátce (objednatel):

Obec Dolní Bojanovice

Hlavní 383, 696 17 Dolní Bojanovice

IČ: 00284858 DIČ: CZ 00284858

- (b) název projektu, rozsah a předmět plnění:

- (c) odkaz na číslo uzavřené smlouvy (číslo objednatele)

- (d) bankovní spojení dle této smlouvy

- (e) označení zhotovitele bude doplněno o jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční podpis

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru.

b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěného na:

- technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby (dle pokynu D 300 k příloze č. 1 zákona o dani z příjmů),
- dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou nebo stavbou (dle pokynu D 300 k § 26 zákona o dani z příjmů),
- dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč/ks,
- drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,
- dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,

c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.

- 7.10 Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.
- 7.11 Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele. Změnu účtu zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným v této smlouvě.

Článek 8. Jakost díla

- 8.1 Zhotovitel díla se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským standardům a projektové dokumentaci stavby. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.
- 8.2 V rámci řádného zajištění požadavků na jakost dle odst. 8.1. bude zhotovitel postupovat v souladu s "Plánem jakosti uchazeče, upraveným na konkrétní předmět veřejné zakázky", který je přílohou této smlouvy.
- 8.3 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Článek 9. Staveniště

- 9.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zápis o předání a převzetí staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.
- 9.2 K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně.
- 9.3 Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy, a hradí je zhotovitel.
- 9.4 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 dnů od předání a převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.5 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.

- 9.6 Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu, dílech nebo na celé stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla objednatel.
- 9.7 Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

Článek 10. Provádění díla

- 10.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla, uvedených v Seznamu subdodavatelů (Příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými subdodavateli a to v rozsahu dle tohoto Seznamu.
- 10.2 Projektovou dokumentaci stavby, předá objednatel zhotoviteli před zahájením prací v počtu 2 paré.
- 10.3 Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
- 10.4 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 10.5 Zhotovitel se zavazuje k provedení prací v rozsahu v objemu min. 15 mil. Kč do 10.12. 2013. Tato skutečnost je zahrnuta do POV - Příloha č. 4 této smlouvy
- 10.6 Zhotovitel vyzve objednatele písemně (tak, že objednatel prokazatelně obdrží danou výzvu), nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění objednatele. Toto upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel vyzván nebyl.
- 10.7 Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dodatky ke smlouvě dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci, potvrzenou zhotovitelem, odpovědným projektantem a objednatel, předá zhotovitel objednateli ve třech vyhotoveních při předání a převzetí dokončené stavby.
- 10.8 Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo, a na kterou skládku byl odpad uložen.
- 10.9 Podle § 13 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných objednatelem orgánem finanční kontroly.
- 10.10 Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace díla ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však po dobu 10 let od poslední platby.
- 10.11 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 minimálně do konce roku 2023, a pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Příjemce zajistí, aby veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů archivovali minimálně do konce roku 2023 také partneři a zhotovitelé příjemce a aby k této dokumentaci umožnili minimálně do konce roku 2023 přístup.

Článek 11. Stavební deník

- 11.1 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
- 11.2 Do stavebního deníku zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace stavby a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem, a to v den, kdy nastaly, jinak se k nim nepřihlíží.
- 11.3 Mezi objednatelem a zhotovitelem budou dohodou určeny termíny pravidelných kontrolních dnů. Tato dohoda bude uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště. Z těchto kontrolních dnů budou prováděny samostatné zápisy (tiskopisy), které budou nedílnou součástí stavebního deníku. Tyto zápisy budou obsahovat část „hodnocení postupu výstavby“ a část „úkoly“, kde budou přesně uváděny veškeré probíhající práce a zároveň bude upřesněn další postup prací v souladu s bodem 11.2. Dále tyto zápisy budou doplněny o fotografie skutečného stavu probíhajících prací.
- 11.4 Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. V případě přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek zástupce objednatele je povinen připojit své stanovisko k důvodu přerušení práce na dle.
- 11.5 Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele, musí obsahovat:
 - (a) základní list, v němž se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - (b) identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,
 - (c) Seznam subdodavatelů dle nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku
 - (d) přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 - (e) seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
 - (f) seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
 - (g) zápis o předání a převzetí staveniště.
- 11.6 Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
- 11.7 Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným subdodavatelem než je uvedený v Seznamu subdodavatelů dle nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 11.8 Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby, také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.
- 11.9 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do dvou pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 11.10 Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku.
- 11.11 Zhotovitel bude objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.
- 11.12 Zápisy ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

Článek 12. Předání a převzetí díla

- 12.1 Objednatel převezme pouze provedené dílo bez vad a nedodělků.
- 12.2 Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.
- 12.3 O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán zápis. Tento zápis sepsá zhotovitel a bude obsahovat:
- (a) označení díla,
 - (b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - (c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - (d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - (e) popis výsadby,
 - (f) soupis drobných vad a termín jejich odstranění,
 - (g) prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
 - (h) datum a místo sepsání zápisu,
 - (i) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - (j) seznam předané dokumentace,
 - (k) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - (l) seznam subdodavatelů, jimž zhotovitel za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny díla
 - (m) termín vyklizení staveniště,
 - (n) datum ukončení záruky na dílo.
- 12.4 Zároveň zhotovitel předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
- 12.5 Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.
- 12.6 Zhotovitel je povinen předat (doručit) objednateli seznam subdodavatelů (vč. podpisu zhotovitele) v rozsahu a lhůtě dle § 147a, odst. 4 a odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na adresu:
- Obec Dolní Bojanovice
Hlavní 383, 696 17 Dolní Bojanovice
- 12.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 60 dnů ode dne podepsání Zápisu o předání a převzetí díla předat (doručit) seznam subdodavatelů (vč. podpisu zhotovitele) v rozsahu dle § 147a zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na adresu:
- Obec Dolní Bojanovice
Hlavní 383, 696 17 Dolní Bojanovice

Článek 13. Záruční podmínky a odpovědnost za vady

- 13.1 Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
- 13.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady díla zjištěné v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době stavby, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí ustanovením § 560-565 ObchZ.
- 13.3 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla 60 měsíců.
- 13.4 Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 13.5 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, pokud výslovně neuplatní jiný nárok z odpovědnosti za vady.
- 13.6 Zhotovitel započne s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady ihned. Vadu zhotovitel odstraní nejpozději do 5 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
- 13.7 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
- 13.8 O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel poskytne objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami.

Článek 14. Odpovědnost za škodu

- 14.1 Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle, nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků
- 14.2 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 14.3 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodu a není-li to možné, nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, prokazatelně z viny zhotovitele. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 14.4 Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby dle této smlouvy provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

Článek 15. Sankční ujednání

- 15.1 Pro případ, že prodlení Zhotovitele s předáním díla nebo prodlení Zhotovitele s plněním v souladu s termíny pro provedení díla dle HMG, sjednává se ve prospěch Objednatele smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Pro případ porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele, pro které Objednatel odstoupí od této smlouvy, se sjednává ve prospěch Objednatele smluvní pokuta ve výši 20% z ceny díla.
- 15.2 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), je Objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu 5 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 15.3 V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímce stavby je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a nedodělek a započatý den prodlení.

- 15.4 V případě, že zhotovitel nedodrží provádění denního průběžného úklidu staveniště a dalších stavbou dotčených míst, je Objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 15.5 Nedodrží-li zhotovitel lhůtu na vyklizení staveniště je Objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 15.6 Poruší-li zhotovitel platné předpisy BOZP, PO a OŽP, je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokuty dle Přílohy č. 3 této smlouvy.
- 15.7 Pokud zhotovitel poruší své povinnosti týkající se spolupůsobení při finanční kontrole a auditu, povinnosti archivace dokumentace či povinnosti publicity stanovené v této smlouvě, je Objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 15.8 Smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů od obdržení písemného uplatnění Objednatel.
- 15.9 Pokud v důsledku porušení smluvní povinnosti ze strany zhotovitele bude objednateli příslušným orgánem uložena sankce či jiná povinnost k zaplacení, je zhotovitel povinen uhradit objednateli škodu, která mu v důsledku takového porušení podmínek vznikne.
- 15.10 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
- 15.11 Pro případ prodlení s úhradou faktur za provádění díla uhradí Objednatel úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky.
- 15.12 V případě změny subdodavatelů oproti Seznamu subdodavatelů dle nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku (Příloha této smlouvy) je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5% z celkového objemu subdodávek dle Seznamu.
- 15.13 Nesplní-li zhotovitel své povinnosti dle této smlouvy, které se vztahují k Seznamu subdodavatelů podle čl. 12, odst. 12.3 l), 12.7 a 12.8 této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši sankce za správní delikt, uložené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže za nesplnění související s uveřejněním seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.14 V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl.
- 15.15 Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 15.16 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Sjednané smluvní pokuty nebrání uplatnění nároku na náhradu škody v celém jejím rozsahu.
- 15.17 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

Článek 16. Vyšší moc

- 16.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami jako např. živelné pohromy, stávky nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.
- 16.2 Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 1 kalendářního dne od vzniku. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolností vyšší moci.
- 16.3 Povinnosti smluvních stran, dané touto smlouvou o dílo, se po dobu trvání okolností vyšší moci dočasně přerušují.
- 16.4 Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě.

Článek 17. Závěrečná ujednání


- 17.1 Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy. Rovněž se zavazuje respektovat dohody uzavřené objednatelem s vlastníky a správci sítí a s vlastníky pozemků, které budou stavbou dotčeny.
- 17.2 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
- 17.3 Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 17.4 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy bez jakýchkoliv sankcí ze strany zhotovitele v případě, že nebude poskytnuta přislíbená finanční podpora předmětné zakázce ze strany MF ČR.
- 17.5 Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy tj.:
- (a) zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou objednatelem tím, že nezajistil realizaci dané části díla konkrétním subdodavatelem ze Seznamu subdodavatelů, s jehož pomocí prokazoval část své kvalifikace podle § 51 odst. 4 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v zadávacím řízení uvedeném podle této smlouvy
 - (b) zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle odsouhlaseného harmonogramu postupu stavebních prací o dobu delší než 30 dní.
 - (c) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a stavebního povolení
 - (d) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje připomínky autorského dozoru a dozoru vlastníků a správců sítí.
- 17.6 Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.
- 17.7 V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 17.8 Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, včetně pohledávky vůči objednateli. Zhotovitel není oprávněn provést započtení oproti pohledávce nebo závazku objednatele.
- 17.9 Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
- 17.10 Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 17.11 Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
- 17.12 Zhotovitel souhlasí, aby tato smlouva byla uveřejněna v souladu s ust. § 147a, odst. 1, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- Zhotovitel prohlašuje, že uveřejněné skutečnosti nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 17 ObchZ a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 17.13 Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
- 17.14 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 17.15 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateelských oprávnění.
- 17.16 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

17.17 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami



17.18 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- (a) Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby
- (b) Příloha č. 2 - Seznam subdodavatelů
- (c) Příloha č. 3 - Sazebník smluvních pokut při porušení platných předpisů v oblasti BOZP, PO a OŽP
- (d) Příloha č. 4 - Plán organizace výstavby
- (e) Příloha č. 5 - Časový harmonogram postupu prací – výstavby


Dolní Bojanovice dne 26.7.2013


Ing. Nadim Eid
oprávněný zástupce zhotovitele

PSK- ASM s.r.o.
Dlouhá 164, 760 01 Zlín
IČ: 292 28 018 DIČ: CZ292 28 018


Mgr. Vlastimil Jansa
oprávněný zástupce objednatele


Smlouva schválena Zastupitelstvem obce Dolní Bojanovice dne 18.7.2013, usnesení č. 175.



Seznam subdodavatelů podle § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Název veřejné zakázky:	Popis části plnění, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	% podíl na plnění VZ
Rozšíření tělocvičny ZŠ Dolní Bojanovice		

Identifikace subdodavatele:			Zeměměřičské a geodetické práce	0,5%
1.	Název:	GRAD s.r.o.		
	Sídlo:	Tř. T. Bati 87, 760 01 Zlín		
	Tel./fax:	571 878 148		
	E-mail:			
	IČ:	65278691		
	DIČ:	CZ65278691		
	Spisová značka v obch. rejstříku:	V Brně, oddíl C, vložka 23231		
	Osob oprávněná k jednání:	Ing. Josef Gresl		

Identifikace subdodavatele:				
2.	Název:	Nikdo		
	Sídlo:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Spisová značka v obch. rejstříku:			
	Osob oprávněná k jednání:			

Celkový objem subdodávek dle nabídky	%
--------------------------------------	---

Datum:



PSK-ASM s.r.o.

Dlouhá 164, 760 01 Zlín

IČ: 292 28 018, DIČ: CZ292 28 018

Podpis oprávněné osoby zhotovitele

Firemní razítko

Sazebník smluvních pokut při porušení platných předpisů v oblasti BOZP, PO a OŽP

Smluvní pokuty jsou uvedeny za každý jednotlivý případ provinění

č.	Typ provinění	Pokuta
1	Nepoužívání osobních ochranných pomůcek (přilby, pracovní obuv, reflexní vesty, ochranné brýle, štít atd.)	5 000 Kč
2	Porušení zákazu kouření.	5 000 Kč
3	Neohrazení výkopů, nezabezpečení přechodů přes výkopy, chybějící zábradlí atd.	5 000 Kč
4	Nepoužívání strojů, nářadí, el. zařízení, prodlužovacích kabelů, nářadí, žebříků atd.	10 000 Kč
5	Nezabezpečení prostoru ohroženého pádem předmětu při práci ve výškách	10 000 Kč
6	Používání nebezpečných nebo zakázaných manipulací	20 000 Kč
7	Porušení technologických postupů při práci s otevřeným ohněm (pálení, řezání, svařování atd.)	50 000 Kč
8	Práce ve výškách bez zajištění proti pádu (úvazy, zábradlí, síť)	50 000 Kč
9	Špatně postavené lešení (nestabilní, bez zábradlí, bez zajištění proti pádu předmětu a materiálu, bez protokolu atd.)	50 000 Kč
10	Ostatní nespecifikovaná porušení BOZP, PO a OŽP	5 000 Kč

Zhotovitel zodpovídá za dodržování platných předpisů BOZP, PO a OŽP za sebe i své subdodavatele.

Způsob uplatnění smluvních pokut:

1. První provinění – smluvní pokuta dle sazebníku pokut a vykázání pracovníka(ů) ze staveniště, při hrubém porušení platných předpisů BOZP, PO a OŽP zastavení prací

2. Opakované provinění – dvojnásobná smluvní pokuta dle sazebníku pokut a vykázání pracovníka(ů) ze staveniště, při hrubém porušení platných předpisů BOZP, PO a OŽP zastavení prací

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci

PO – požární ochrana



OŽP – ochrana životního prostředí

PSK-ASM ②
 Generální dodavatel sportovních staveb
 PSK-ASM s.r.o.
 Dlouhá 164, 760 01 Zlín
 IČ: 292 28 018 DIČ: CZ292 28 018

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Rozšíření tělocvičny	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Rozšíření tělocvičny		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
	Rozšíření tělocvičny ZŠ Dolní Bojanovice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	4 462 016	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	10 208 916	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	714 439	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	15 385 371	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	400	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	15 385 771	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	15 385 771	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	
Jméno :			Jméno : <i>Eid Nale</i>	
Datum :			Datum : <i>26.7.2013</i>	
Podpis :			Podpis:	
				
			Za objednatele	
			Jméno : <i>U. Jansa</i>	
			Datum : <i>26.7.2013</i>	
			Podpis:	
				
Základ pro DPH			21,0 %	
DPH			21,0 %	
Základ pro DPH			0,0 %	
DPH			0,0 %	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			18 616 783 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Rozšíření tělocvičny ZŠ Dolní Bojanovice	Rozpočet : 001
Objekt :	01 Rozšíření tělocvičny	Rozšíření tělocvičny

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	462 950	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	51 028	0	0	0	400
2 Základy a zvláštní zakládání	1 324 297	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	793 090	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	248 819	0	0	0	0
5 Komunikace	4 409	0	0	0	0
55 Okapový chodník	13 685	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	264 391	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	292 905	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	1 930	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	4 125	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	228 059	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	29 643	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	682 943	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	59 742	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	208 837	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	769 229	0	0	0
714 Izolace akustické a protiotřesové	0	714 000	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	557 166	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	358 304	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	1 063 627	0	0	0
763 Dřevostavby	0	1 362 500	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	816 459	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	1 391 239	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	975 325	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	362 062	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	1 255 217	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	55 236	0	0	0
783 Nátěry	0	86 895	0	0	0
784 Malby	0	28 786	0	0	0
797 Sportovní vybavení	0	204 036	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	689 519	0
M24 Montáže vzduchotechnických zař	0	0	0	24 920	0
GELKEM OBJEKT	4 462 016	10 208 916	0	714 439	400

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			14 670 932	0
Oborová přírážka			14 670 932	0
Přesun stavebních kapacit			14 670 932	0
Mimostaveništní doprava			14 670 932	0
Zařízení staveniště			15 385 371	0
Provoz investora			15 385 371	0
Kompletační činnost (IČD)			15 385 371	0
Rezerva rozpočtu			15 385 371	0
GELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	Rozšíření tělocvičny ZŠ Dolní Bojanovice	Rozpočet: 001
Objekt :	01 Rozšíření tělocvičny	Rozšíření tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111301111R00	Sejmutí drnu a ornice tl. do 10 cm s přemístěním do 50 m 45,0*13,0	m2	585,00 585,00	32,90	19 246,50
2	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 26,0*45,0*0,8	m3	936,00 936,00	61,56	57 620,16
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	936,00	5,00	4 680,00
4	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 patky v ploše 0,6*0,6*1,3*4 rozšířený výkop:(1,8*1,8*1,3*4)-1,9	m3	16,82 1,87 14,95	445,68	7 496,34
5	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	16,82	126,36	2 125,38
6	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 pásky: Začátek provozního součtu hloubka 0,6 m:(3,8+2,8)*2+4,4*7 Konec provozního součtu 44,0*0,6 patky: Začátek provozního součtu hloubka 1,2 m:1,6*2,0*12+1,8*2,0*2 Konec provozního součtu 45,6*1,2 0 rozšíření výkopů z obou stran:44,0*2*0,6*1,2 10,6*2*0,6*1,2*2	m3	175,01 44,00 44,00 26,40 45,60 45,60 54,72 63,36 30,53	177,12	30 997,42
7	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	175,00	16,85	2 948,75
8	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 (4,0*1,6*1,2)*4 rozšířený výkop o 60 cm na obě strany:(4,0*2+1,6*2+0,6*4)*1,2	m3	47,04 30,72 16,32	591,12	27 806,28
9	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m odvoz ornice 585*0,1	m3	58,50 58,50	84,96	4 970,16
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odkopávky:936 patky:16,82 rýhy:175 ruční výkop:47,04	m3	1 174,86 936,00 16,82 175,00 47,04	120,00	140 983,20
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 odkopávky:936 pásky, patky:175 ornice:58,5 ruční výkop:47,04	m3	1 216,54 936,00 175,00 58,50 47,04	117,00	142 335,18
12	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	110,00	197,64	21 740,40
	Celkem za	1 Zemní práce				462 949,76
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
13	766111110R00	Stěny nekomplet. plně hladké, dřevotř. H do 2,75 m provizorní stěna - balkon 2.P (8,1+0,15+14,1)*3,3	m2	73,76 73,76	191,50	14 124,08
14	11 01	Dod - překližkové desky pro provizorní stěnu	m2	80,00	420,00	33 600,00
15	766111820R01	Demontáž dřevěných stěn plných provizorní stěna	m2	73,76	44,80	3 304,22
16	900 RT2	Hzs - demontážní a přípravné práce vybavení tělocvičny	h	40,00	10,00	400,00

Slepý rozpočet

Stavba :	Rozšíření tělocvičny ZŠ Dolní Bojanovice	Rozpočet: 001
Objekt :	01 Rozšíření tělocvičny	Rozšíření tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	11 Přípravné a přídružené práce				51 428,31
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
17	271571111R01	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného pod základy	m3	14,24	706,00	10 056,26
		pačky:				
		Z1:1,6*4,0*0,1*12		7,68		
		Z2:1,8*4,0*0,1*2		1,44		
		Z7:0,6*0,6*0,1*4		0,14		
		Mezisoučet		9,26		
		pásky:				
		Z3:				
		Začátek provozního součtu				
		5 ks:4,4*0,6*0,1		0,26		
		Konec provozního součtu		0,26		
		0,3*5		1,50		
		Začátek provozního součtu				
		2 ks:4,4*0,6*0,1		0,26		
		Konec provozního součtu		0,26		
		0,3*2		0,60		
		Z4:				
		Začátek provozního součtu				
		2 ks:(5,6+0,7)*0,6+2,8*0,6		5,46		
		Konec provozního součtu		5,46		
		5,5*0,1*2		1,10		
		Z5:				
		Začátek provozního součtu				
		2 ks:5,4*0,6+3,74*0,6		5,48		
		Konec provozního součtu		5,48		
		5,5*0,1*2		1,10		
		Mezisoučet		4,30		
		Začátek provozního součtu				
		ztrátě 5%:(9,3+4,3)*0,05		0,68		
		Konec provozního součtu		0,68		
		0,68		0,68		
		Mezisoučet		0,68		
18	271571111R02	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného pod podlahu	m3	98,19	706,00	69 320,73
		Začátek provozního součtu				
		42,7*(10,05-0,15+12,0)		935,13		
		Konec provozního součtu		935,13		
		935,13*0,1		93,51		
		ztrátě 5%:93,5*0,05		4,68		
19	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 (B 25) podkladní beton tl.100 mm	m3	98,19	2 100,00	206 194,80
		Začátek provozního součtu				
		42,7*(10,05-0,15+12,0)		935,13		
		Konec provozního součtu		935,13		
		935,13*0,1		93,51		
		ztrátě 5%:93,5*0,05		4,68		
20	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6,0 oka 100/100	t	4,49	19 080,00	85 650,12
		Začátek provozního součtu				
		42,7*(10,05-0,15+12,0)		935,13		
		Konec provozního součtu		935,13		

Slepý rozpočet

Stavba :	Rozšíření tělocvičny ZŠ Dolní Bojanovice	Rozpočet: 001
Objekt :	01 Rozšíření tělocvičny	Rozšíření tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		935,2*4,0*1,2*0,001		4,49		
21	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25 (B 25)	m3	35,30	2 100,00	74 130,00
		Z3:				
		Začátek provozního součtu				
		5 ks: 6,0*0,6*0,5+4,4*0,6*0,5		3,12		
		Konec provozního součtu		3,12		
		3,2*5		16,00		
		Začátek provozního součtu				
		2 ks: (6,0+0,2)*0,6*0,5+4,4*0,6*0,5		3,18		
		Konec provozního součtu		3,18		
		3,2*2		6,40		
		Z4:				
		Začátek provozního součtu				
		2 ks: (5,6+0,7)*0,6*0,5+2,8*0,6*0,5		2,73		
		Konec provozního součtu		2,73		
		2,8*2		5,60		
		Z5:				
		Začátek provozního součtu				
		5 ks: 5,4*0,6*0,5+3,74*0,6*0,5		2,74		
		Konec provozního součtu		2,74		
		2,8*2		5,60		
		Mezisoučet		33,60		
		Začátek provozního součtu				
		ztratiné 5%: 33,6*0,05		1,68		
		Konec provozního součtu		1,68		
		1,7		1,70		
		Mezisoučet		1,70		
22	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	126,30	150,00	18 945,00
		Z3:				
		Začátek provozního součtu				
		5 ks: 6,0*0,5+4,4*0,5		5,20		
		Konec provozního součtu		5,20		
		5,2*2*5		52,00		
		Začátek provozního součtu				
		2 ks: (6,0+0,2)*0,5+4,4*0,5		5,30		
		Konec provozního součtu		5,30		
		5,3*2*2		21,20		
		Z4:				
		Začátek provozního součtu				
		2 ks: (5,6+0,7)*0,5+2,8*0,5		4,55		
		Konec provozního součtu		4,55		
		4,55*2*2		18,20		
		Z5:				
		Začátek provozního součtu				
		2 ks: 5,4*0,5+3,74*0,5		4,57		
		Konec provozního součtu		4,57		
		4,6*2*2		18,40		
		Mezisoučet		109,80		
		Začátek provozního součtu				
		prořez 15%: 109,8*0,15		16,47		
		Konec provozního součtu		16,47		
		16,5		16,50		

Slepý rozpočet

Stavba :	Rozšíření tělocvičny ZŠ Dolní Bojanovice	Rozpočet: 001
Objekt :	01 Rozšíření tělocvičny	Rozšíření tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Mezisoučet		16,50		
23	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	126,30	5,00	631,50
24	274361821R01	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	1,92	19 000,00	36 506,60
		Začátek provozního součtu				
		Z3:167,4*7		1 171,80		
		Z4:202,2*2		404,40		
		Z5:172,6*2		345,20		
		Konec provozního součtu		1 921,40		
		1921,40*0,001		1,92		
25	274361821R02	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 trny pro spojení stáv.a nových základů	t	0,07	19 000,00	1 339,50
		pasý 16 ks:1,2*16*1,7*1,08*0,001		0,04		
		patka 16 ks:1,2*16*1,7*1,08*0,001		0,04		
26	275321321R00	Železobeton základových patek C 20/25 (B 25)	m3	92,06	2 100,00	193 334,40
		Z1:1,6*4,0*1,0*12		76,80		
		Z2:1,8*4,0*1,0*2		14,40		
		Z7 patky:0,6*0,6*0,6*4		0,86		
27	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	179,74	150,00	26 961,00
		Začátek provozního součtu				
		Z1:(1,6*2+4,0*2)*1,0*12		134,40		
		Z2:(1,8*2+4,0*2)*1,0*2		23,20		
		Z7:0,6*0,6*4*4		5,76		
		Konec provozního součtu		163,36		
		163,40*1,1		179,74		
28	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	179,74	5,00	898,70
29	275353121R00	Bednění kotev.otvorů patek do 0,05 m2, hl. 0,5 m pro sloupky	kus	4,00	230,50	922,00
30	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10505	t	7,32	19 000,00	139 148,40
		Z1:511,8*0,001*12		6,14		
		Z2:548,0*0,001*2		1,10		
		Z7:0,86*0,1		0,09		
31	279232511R00	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami	m3	2,00	4 380,00	8 760,00
		2,0*0,5*0,5*4		2,00		
32	279311113R00	Postupné podbetonování zákl. zdiva C20/25)	m3	4,32	4 680,00	20 217,60
		1,8*0,6*1,0*4		4,32		
33	229940010RA0	Trubkové mikropiloty D 80, včetně injektáže	m	144,00	2 995,00	431 280,00
		6,0*4*6		144,00		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				1 324 296,61
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
34	311237485R00	Zdivo z brouš., tl. 44 cm, lepidlo	m2	16,08	650,00	10 448,75
		(44,0+10,15*2)*0,25		16,08		
35	311237493R00	Zdivo brouš., tl. 50 cm, lepidlo	m2	527,93	1 000,00	527 927,50
		Začátek provozního součtu				
		délka:10,15*2+44,0		64,30		
		Konec provozního součtu		64,30		
		64,3*8,2		527,26		
		štlly:36,0*5,3/2*2		190,80		
		odpočet otvorů:-(4,8*4,3*7+1,05*2,05)		-146,63		
		odpočet věnců:-(6,0*0,25*15)		-22,50		
		odpočet průvlaků:-(6,0*0,5*7)		-21,00		
36	317167212R00	Překlád vysoký, nosný 23,8/7/150 cm	kus	4,00	445,00	1 780,00
37	317167216R00	Překlád vysoký, nosný 23,8/7/250 cm	kus	2,00	881,00	1 762,00

Slepý rozpočet

Stavba :	Rozšíření tělocvičny ZŠ Dolní Bojanovice	Rozpočet: 001
Objekt :	01 Rozšíření tělocvičny	Rozšíření tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pro V3:2		2,00		
38	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.14 2,3*14,3*1,05*0,001*2	t	0,07 0,07	5 064,50	349,96
39	317998120R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 150 mm	m	1,50	78,75	118,13
40	330321410R00	Beton sloupů a pilířů železový C 25/30 XC1 Začátek provozního součtu výška:8,1-0,7 Konec provozního součtu 0,5*0,4*7,4*14 ztrátne 5%:20,7*0,05	m3	21,76 7,40 7,40 20,72 1,04	2 500,00	54 387,50
41	330321810R00	Beton sloupů a pilířů železový C 25/30 vodostavební beton Začátek provozního součtu výška:0,6+0,7 Konec provozního součtu 0,5*0,4*1,3*14 ztrátne 5%:3,64*0,05	m3	3,82 1,30 1,30 3,64 0,18	2 674,00	10 220,03
42	331351101R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení (0,5*2+0,4*2)*8,01*14 prořez 15%:201,85*0,15	m2	232,13 201,85 30,28	222,60	51 672,03
43	331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění	m2	232,13	50,47	11 715,58
44	331361821R00	Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10S05 Začátek provozního součtu 324,0*14 Konec provozního součtu 4536,0*0,001	t	4,54 4 536,00 4 536,00 4,54	19 000,00	86 184,00
45	340238211R00	Zazdívká otvorů, cihlami tl.zdi do 10 cm 1,9*1,13*2	m2	4,29 4,29	358,40	1 538,97
46	342247542R00	Příčky z cihel broušených, lepidlo, tl.14 cm příčky, nadezdívky 5,6*3,4+3,0*3,4 -(1,9*2,1*1) nadezdívka obvod.zdi:44,0*0,25 nadezdívka střed.zdi:44,0*1,0	m2	80,25 29,24 -3,99 11,00 44,00	410,90	32 974,73
47	342948111R00	Ukotvení nového zdiva k stávajícímu trny 6 mm (0,3*4*8*2)*1,1	m	21,12 21,12	95,20	2 010,62
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				793 089,78
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
48	413321414R00	Nosníky z betonu železového C 25/30 XC1 ztužidla T1-T5, podkladek S2 ztužidla: Začátek provozního součtu T1 :5,6*0,3*0,5*2 T2:5,6*0,3*0,5*5 T3:5,6*0,3*0,5*2 T4:5,4*0,3*0,5*4 T5:5,4*0,3*0,5*2 Konec provozního součtu 12,42 Začátek provozního součtu podkladek S2:0,5*0,5*0,21*6 Konec provozního součtu	m3	13,38 1,68 4,20 1,68 3,24 1,62 12,42 12,42 0,32 0,32	2 500,00	33 437,50

Slepý rozpočet

Stavba :	Rozšíření tělocvičny ZŠ Dolní Bojanovice	Rozpočet: 001
Objekt :	01 Rozšíření tělocvičny	Rozšíření tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,315		0,32		
		Mezisoučet		12,74		
		ztrátě 5%:12,8*0,05		0,64		
		Mezisoučet		0,64		
49	413351107R00	Bednění nosníků - zřízení	m2	127,12	150,00	19 068,00
		ztužidla:				
		Začátek provozního součtu				
		T1 :5,6*(0,3+0,5*2)*2		14,56		
		T2:5,6*(0,3+0,5*2)*5		36,40		
		T3:5,6*(0,3+0,5*2)*2		14,56		
		T4:5,4*(0,3+0,5*2)*4		28,08		
		T5:5,4*(0,3+0,5*2)*2		14,04		
		Konec provozního součtu		107,64		
		108,0		108,00		
		Začátek provozního součtu				
		podkladek S2:0,5*0,21*4*6		2,52		
		Konec provozního součtu		2,52		
		2,52		2,52		
		Mezisoučet		110,52		
		Začátek provozního součtu				
		prořez 15%:110,50*0,15		16,58		
		Konec provozního součtu		16,58		
		16,6		16,60		
		Mezisoučet		16,60		
50	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění	m2	127,12	5,00	635,60
51	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505 ztužidla T1-T5, podkladek S2	t	2,45	19 000,00	46 559,50
		Začátek provozního součtu				
		ztužidla T1 - T5:196,3*2+186,9*5+176,5*2		1 680,10		
		167,9*2+193,6*2		723,00		
		Konec provozního součtu		2 403,10		
		2403,1*0,001		2,40		
		Začátek provozního součtu				
		podkladek S2:7,9*6		47,40		
		Konec provozního součtu		47,40		
		47,4*0,001		0,05		
52	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 věnec V1, překlad P1	m3	18,27	2 500,00	45 675,00
		P1:6,0*0,4*0,5*7		8,40		
		V1:6,0*0,4*0,25*15		9,00		
		Mezisoučet		17,40		
		ztrátě 5%:17,4*0,05		0,87		
53	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení V1, P1	m2	100,05	286,00	28 614,30
		P1:6,0*0,5*2*7		42,00		
		V1:6,0*0,25*2*15		45,00		
		Mezisoučet		87,00		
		prořez 15%:87,0*0,15		13,05		
		Mezisoučet		13,05		
54	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	100,05	60,30	6 033,02
55	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 V1, P1	t	1,80	19 000,00	34 205,70
		Začátek provozního součtu				
		V1:64,4*15+58		1 024,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	Rozšíření tělocvičny ZŠ Dolní Bojanovice	Rozpočet: 001
Objekt :	01 Rozšíření tělocvičny	Rozšíření tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		P1:110,9*7		776,30		
		Konec provozního součtu		1 800,30		
		1800,3*0,001		1,80		
56	413351213R00	Podpěrná konstr. nosníků do 10 kPa - zřízení ztužidla, věnce	m2	38,40	283,50	10 886,40
		0,3*(5,6*2+5,6*5+5,6*2+5,4*2+5,4*2)		21,60		
		0,5*4,8*7		16,80		
57	413351214R00	Podpěrná konstr. nosníků do 10 kPa - odstranění	m2	38,40	64,43	2 474,11
58	622901112R00	Ubroušení výstupků betonu po odbednění stěn	m2	263,30	80,63	21 229,88
		P1:6,0*(0,5*2+0,5)*7		63,00		
		V1:6,0*(0,25*2+0,5)*15		90,00		
		Mezisoučet		153,00		
		ztužidla:				
		Začátek provozního součtu				
		T1 :5,6*(0,3+0,5*2)*2		14,56		
		T2:5,6*(0,3+0,5*2)*5		36,40		
		T3:5,6*(0,3+0,5*2)*2		14,56		
		T4:5,4*(0,3+0,5*2)*4		28,08		
		T5:5,4*(0,3+0,5*2)*2		14,04		
		Konec provozního součtu		107,64		
		107,7		107,70		
		Začátek provozního součtu				
		podkladek S2:0,5*0,21*4*6		2,52		
		Konec provozního součtu		2,52		
		2,6		2,60		
		Mezisoučet		110,30		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				248 819,01
Díl: 5	Komunikace					
59	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	8,10	100,50	814,05
60	564811110R00	Podklad z kameniva drc. po zhuštění tloušťky 4 cm	m2	8,10	48,20	390,42
61	596215021R01	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě	m2	8,10	219,00	1 773,90
		1,5*5,4		8,10		
62	59245020	Dlažba zámková tl.6 cm přírodní	m2	9,00	159,00	1 431,00
		Začátek provozního součtu				
		1,5*5,4*1,1		8,91		
		Konec provozního součtu		8,91		
		9,0		9,00		
Celkem za		5 Komunikace				4 409,37
Díl: 55	Okapový chodník					
63	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	27,75	50,33	1 396,66
		(45,0+10,5)*0,5		27,75		
64	564811110R00	Podklad z kameniva drc. po zhuštění tloušťky 4 cm	m2	27,75	36,15	1 003,16
65	596215021R02	Kladení betonové dlažby tl.5 cm do drtě	m2	27,75	164,25	4 557,94
66	PC 01	Dod - dlažba betonová tl.50 mm	m2	30,00	224,25	6 727,50
		Začátek provozního součtu				
		27,75*1,05		29,14		
		Konec provozního součtu		29,14		
		30		30,00		
Celkem za		55 Okapový chodník				13 685,26
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní					
67	611473112R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková	m2	21,84	306,38	6 691,23
		ztužidla, nadpraží:0,3*5,6*7+4,8*0,3*7		21,84		

Slepý rozpočet

Stavba :	Rozšíření tělocvičny ZŠ Dolní Bojanovice	Rozpočet: 001
Objekt :	01 Rozšíření tělocvičny	Rozšíření tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
68	611481113R00	Potažení stropů perlínkou	m2	21,84	105,00	2 293,20
69	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	463,40	46,58	21 582,86
		(12,0*2+43,0)*8,0		536,00		
		odpočet balkonů:-(8,0+14,0)*3,3		-72,60		
70	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	535,45	200,00	107 090,30
		obvodové zdivo:				
		(43,0+9,8*2)*8,0		500,80		
		štitky:21,5*3,0/2*2		64,50		
		odpočet otvorů:-(4,3*4,8*7+1,05*2,05)		-146,63		
		přípočet ostění:(4,3+4,8*2)*7*0,3+(1,05+2,05*2)*0,4		31,25		
		0				
		příčky:(5,9+3,0)*3,23*2		57,49		
		odpočet otvorů:-(1,9*2,1*2)*2		-15,96		
		0				
		nadezdívka střední zdi - z 1 strany:44,0*1,0		44,00		
71	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	535,45	13,65	7 308,89
72	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	102,45	44,70	4 579,52
		4,3*7+4,8*2*7+2,05*2+1,05		102,45		
73	612481113R00	Potažení vnitř. stěn perlínkou	m2	680,49	81,38	55 374,87
		stěny:535,45		535,45		
		sloupy:145,04		145,04		
74	613421775R00	Omítka sloupů, rovné na perlínku, MVC, štuková	m2	145,04	347,25	50 365,14
		(0,5*2+0,4)*7,4*14		145,04		
75	613901112R00	Ubroušení výstupků betonu po odbednění pilířů	m2	145,04	62,78	9 104,89
		(0,5*2+0,4)*7,4*14		145,04		
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						264 390,89
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
76	620991125R00	Příplatek za zakrývání otvorů	m2	254,00	3,47	880,11
		nové stěny:144,4		144,40		
		stáv.stěny:109,6		109,60		
77	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	361,16	254,45	91 896,53
		plocha:(44,0+10,15*2)*7,6		488,68		
		-(4,3*4,8*7+1,05*2,05)		-146,63		
		přípočet ostění:(4,3*2+4,8*2)*7*0,15		19,11		
78	622421145R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 4 pozn.c - horizontální bosáž	m2	44,72	505,40	22 601,49
		1,2*4,3*6+1,6*4,3*2		44,72		
79	622428971R00	Příplatek k položce za vícebarevnou omítku	m2	861,91	20,37	17 557,11
80	622461161R01	Omítka vnější soklu - mozaiková Alfadekor	m2	32,50	528,50	17 176,25
		(44,0+10,5*2)*0,5		32,50		
81	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	861,91	131,60	113 427,36
		Začátek provozního součtu				
		na nové omítky:				
		plocha:(44,0+10,15*2)*6,8		437,24		
		odpočet otvorů:-(4,3*4,8*7)		-144,48		
		přípočet ostění:(4,3*2+4,8*2)*7*0,15		19,11		
		0				
		na stáv.omítky:(26,5+26,5+44,0)*6,8		659,60		
		odpočet otvorů:-(3,6*2,4*6+1,8*2,4*4+0,9*2,4*6+0,9*1,2*5)		-87,48		
		vchod:-(2,2*2,4+4,6*2,4+1,8*3,2)		-22,08		
		Konec provozního součtu		861,91		

Slepý rozpočet

Stavba :	Rozšíření tělocvičny ZŠ Dolní Bojanovice	Rozpočet: 001
Objekt :	01 Rozšíření tělocvičny	Rozšíření tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		861,91		861,91		
82	622481211RT2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit (10,5+44,0+10,5)*0,3	m2	19,50 19,50	115,15	2 245,43
83	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační 8,2*2	m	16,40 16,40	39,55	648,62
84	622481292R00	Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní Začátek provozního součtu (4,3*2+4,9*2)*7 (1,05+2,05*2)*1 Konec provozního součtu 134	m	134,00 128,80 5,15 133,95 134,00	39,55	5 299,70
85	625981141R01	Obklad vnějších beton. konstr. FOD 10 tl.100mm (10,15+44,0+10,15)*0,25 4,3*0,25*7	m2	23,60 16,08 7,53	241,50	5 699,40
86	625981141R02	Obklad vnějších beton. konstr. FOD 7 tl.100mm (10,15+44,0+10,15)*0,25	m2	16,08 16,08	241,50	3 882,11
87	62 01	Dod - ukončující lišty rozhraní fasád 8,2*2	m	16,40 16,40	14,70	241,08
88	62 02	Dod - okenní rohová lišta Začátek provozního součtu (4,3*2+4,9*2)*7 (1,05+2,05*2)*1 Konec provozního součtu 134	m	134,00 128,80 5,15 133,95 134,00	84,70	11 349,80
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				292 904,97
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
89	632411130R00	Podlaha ze SMS, ruční zpracování, tl. 30 mm pod venkovní parapety 4,8*0,15*7	m2	5,04 5,04	383,00	1 930,32
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				1 930,32
Díl:	64	Výplně otvorů				
90	642942221R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2	kus	3,00	685,00	2 055,00
91	55330328	Zárubeň ocelová H 110 1800x1970x110 mm pro dveře V3	kus	3,00	690,00	2 070,00
Celkem za		64 Výplně otvorů				4 125,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
92	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m Začátek provozního součtu (36,65+1,2+44,0+1,2+36,65+1,2+44,0)*9,0 Konec provozního součtu 1484,0	m2	1 484,00 1 484,10 1 484,10 1 484,00	27,54	40 869,36
93	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 1484,0*2	m2	2 968,00 2 968,00	21,12	62 684,16
94	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	1 484,00	8,20	12 168,80
95	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	50,00	81,00	4 050,00
96	943944121R00	Montáž lešení prostorového těžkého, H 20 m, 300 kg 43,0*22,0*8,0	m3	7 568,00 7 568,00	5,00	37 840,00
97	943944291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.4121	m3	7 568,00	3,20	24 217,60
98	943944821R00	Demontáž lešení prostorov.těžkého, H 20 m, 300 kg	m3	7 568,00	3,10	23 460,80
99	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 484,00	6,96	10 328,64
100	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	1 484,00	5,34	7 924,56
101	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 484,00	2,10	3 116,40

Slepý rozpočet

Stavba :	Rozšíření tělocvičny ZŠ Dolní Bojanovice	Rozpočet: 001
Objekt :	01 Rozšíření tělocvičny	Rozšíření tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
102	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	10,00	92,10	921,00
103	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ. stříšky, k pol. 5013	m	10,00	24,60	246,00
104	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	10,00	23,16	231,60
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				228 058,92
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
105	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	1 030,71	21,00	21 644,91
		962,56+18,15		980,71		
		chodby:50		50,00		
106	953941611R00	Osazení konzol ve zdivu cihelném, zapravení zpětné osazení tělocv.nářadí	kus	124,00	64,50	7 998,00
		2 ks konzola pro lana :2*6		12,00		
		2 ks hrazda:2*4		8,00		
		2 ks basket.koš:2*4		8,00		
		2 ks konzola pro kruhy:2*4		8,00		
		3 ks tyče šplh a žebří:3*4		12,00		
		19 ks bradla:19*4		76,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				29 642,91
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
107	712300831R00	Odstranění hydroizolace proti zemní vlhkosti	m2	610,05	5,00	3 050,25
		588+0,5*44,1		610,05		
108	713100813R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm skladba KZS	m2	216,96	30,78	6 678,03
		(44,1+0,55*2)*7,8		352,56		
		odpočet oken:-(4,8*4,3*4+4,8*5,4*2+4,8*5,6)		-161,28		
		Začátek provozního součtu				
		přípočet ostění:(4,8*2+4,3*2)*4+(4,8*2+5,4*2)*2+(1,8*2+5,6*2)*1		128,40		
		Konec provozního součtu		128,40		
		128,4*0,2		25,68		
109	762342812R00	Demontáž laťování střech, rozteč laťí do 50 cm	m2	1 426,00	8,22	11 721,72
110	762352812R00	Demontáž dřevěných vazníků	m2	1 166,00	5,00	5 830,00
		44,0*26,5		1 166,00		
111	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	118,60	14,70	1 743,42
		(18,4+44,9+27,85+27,45)		118,60		
112	764355800R00	Demontáž žlabů nástřeš. oblých, rš 500 mm, do 30°	m	10,00	19,14	191,40
113	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	30,80	17,04	524,83
		4,4*7		30,80		
114	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	81,20	12,78	1 037,74
		pohled JZ:8,6		8,60		
		pohled JV:8,5*2		17,00		
		pohled SV:8,6*2		17,20		
		pohled SZ:9,0+9,4+9,8+10,2		38,40		
115	765312810R00	Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti	m2	1 426,00	15,00	21 390,00
		29,0*15,5*1/2*2		449,50		
		(46,0+17,0)*15,5*1/2*2		976,50		
116	766111820R02	Demontáž dřevěného obkladu stěn a sloupů	m2	158,80	26,88	4 268,54
		Začátek provozního součtu				
		stěny:12,2+43,0+12,2		67,40		
		Konec provozního součtu		67,40		
		67,4*2,0		134,80		
		sloupy:0,5*3*2,0*8		24,00		
117	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	158,80	12,48	1 981,82
118	766411821R00	Demontáž obložení radiátorů	m2	50,40	69,90	3 522,96

Slepý rozpočet

Stavba :	Rozšíření tělocvičny ZŠ Dolní Bojanovice	Rozpočet: 001
Objekt :	01 Rozšíření tělocvičny	Rozšíření tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(5,6+0,4)*1,2*7		50,40		
119	766421821R01	Demontáž obložení stropů palubkami římsa (18,4+44,9+27,85+27,45)*(0,4+0,3)	m2	83,02 83,02	83,40	6 923,87
120	766421822R01	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů římsa	m2	83,02	12,48	1 036,09
121	766421821R02	Demontáž obložení stropů palubkami strop 43,0*12,2	m2	524,60 524,60	20,00	10 492,00
122	766421822R02	Demontáž podkladových roštů obložení strop	m2	524,60	12,48	6 547,01
123	767996805R00	Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg	kg	21 000,00	5,00	105 000,00
124	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přiblížených včetně lišt mč.1.01:587,91	m2	587,91 587,91	34,80	20 459,27
125	919722111R00	Dilatační spáry - řezání, spáry příčné š. 2 - 5 mm řezání KZS fasády 7,2*2	m	14,40 14,40	142,80	2 056,32
126	919735111R00	Řezání stávajících živ.pásů hydroizolace stáv.hydroizolace: podél vnitřní stěn:10,52+3,3*4+8,03+11,85+12,85 podél štitových stěn:12,2*2+0,5*2 kolem sloupů:0,4*9	m	85,45 56,45 25,40 3,60	29,76	2 542,99
127	919735122R00	Řezání stávajících beton.podklad.mazaniny tl.50-100 mm stáv.hydroizolace: podél vnitřní stěn:10,52+3,3*4+8,03+11,85+12,85 podél štitových stěn:12,2*2+0,5*2 kolem sloupů:0,4*9	m	85,45 56,45 25,40 3,60	78,60	6 716,37
128	944944081R01	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken ochranná síť v oknech a na balkoně Začátek provozního součtu 4,8*4,3*4+4,8*5,4*2+4,8*5,6 (8,0+0,15+14,1)*3,5 Konec provozního součtu 239,16	m2	239,16 161,28 77,88 239,16 239,16	4,14	990,12
129	961055111R00	Bourání základů železobetonových pod podélnou zdí:44,5*0,6*0,9 pod štitovými zdmi:10,2*0,6*0,9*2	m3	35,05 24,03 11,02	2 000,00	70 092,00
130	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC 44,0*7,6*0,45 odpočet oken:-(4,8*4,3*4+4,8*5,4*2+4,8*5,6)*0,45 pro podb etonování základů:1,8*0,5*0,3*4	m3	78,98 150,48 -72,58 1,08	250,00	19 746,00
131	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového věnce:44,0*0,45*0,4 odsekání pro napojení výztuže:44,0*0,3*0,3	m3	11,88 7,92 3,96	1 455,00	17 285,40
132	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 8 - 10 cm 588*0,1	m3	58,80 58,80	1 215,00	71 442,00
133	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 podkladní beton tl.150 mm 588*0,15	m3	88,20 88,20	400,00	35 280,00
134	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 8*7	kus	56,00 56,00	3,90	218,40
135	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	2,00	6,48	12,96
136	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2 4,8*4,3*4+4,8*5,4*2+4,8*5,6	m2	161,28 161,28	32,00	5 160,96
137	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1,8*3,2	m2	5,76 5,76	92,10	530,50

Slepý rozpočet

Stavba :	Rozšíření tělocvičny ZŠ Dolní Bojanovice	Rozpočet: 001
Objekt :	01 Rozšíření tělocvičny	Rozšíření tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
138	970051018R00	Vrtání jádrové do ŽB d 14-18 mm 10 ks na 1 základ:0,4*10*2 pačka 2 ks z obou stran:0,4*6*2*2	m	17,60 8,00 9,60	622,00	10 947,20
139	971033121R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 15 cm 8*4*2	kus	64,00 64,00	6,84	437,76
140	971033151R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 -10 cm, MVC pro zpětné osazení konzol	kus	20,00	55,62	1 112,40
141	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm pro věnce - viz pozn.m:1,0*4*2 pro konzoly:20	m	28,00 8,00 20,00	46,62	1 305,36
142	976075311R00	Vybourání ocel.konzol hmotnost do 50 kg 24*0,03 100*0,005	t	1,22 0,72 0,50	3 942,00	4 809,24
143	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 0,6*0,4*2*2	m2	0,96 0,96	33,84	32,49
144	979081111R00	Odvoz suří a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	740,15	12,00	8 881,84
145	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14 062,91	3,00	42 188,73
146	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suří do 10 m	t	740,15	22,00	16 283,37
147	979088212R00	Nakládání suří na dopravní prostředky	t	740,15	36,00	26 645,51
148	979999999R00	Poplatek za skládku	t	740,15	170,00	125 826,03
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				682 942,89
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
149	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1 327,59	45,00	59 741,73
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				59 741,73
Díl:	711	Izolace proti vodě				
150	711471051RZ5	Izolace vodorovná fólií PVC, volně včetně dodávky fólie Fatrafol 803 tl. 1,5 mm Začátek provozního součtu tělocvična:(44,0+0,2*2)*(21,8+0,75+0,2*2)*1,15 sklady:(8,1+5,8+5,9+0,2*2)*(3,3+0,2*2)*1,15 Konec provozního součtu 1258 Začátek provozního součtu 0 Konec provozního součtu	m2	1 258,00 1 171,83 85,95 1 257,78 1 258,00 1 258,00	86,25	108 502,50
151	711472051RZ5	Izolace svislá fólií PVC včetně dodávky fólie Fatrafol 803 tl. 1,5 mm Začátek provozního součtu (10,2*2+44,0)*0,25*1,15 Konec provozního součtu 18,6	m2	18,60 18,52 18,52 18,60	111,38	2 071,58
152	711491171RT1	Podkladní textilie, vodorovná materiál ve specifikaci Začátek provozního součtu (44,0+0,2*2)*(21,8+0,75+0,2*2) sklady:(8,1+5,8+5,9+0,2*2)*(3,3+0,2*2) Konec provozního součtu 1093,72	m2	1 093,72 1 018,98 74,74 1 093,72 1 093,72	21,30	23 296,24
153	711491172RT1	Ochranná textilie, vodorovná materiál ve specifikaci	m2	1 093,72	26,48	28 956,24
154	711491271RT1	Podkladní textilie svislá materiál ve specifikaci (10,2*2+44,0)*0,25	m2	16,10 16,10	41,63	670,16
155	711491272RT1	Ochranná textilie svislá materiál ve specifikaci	m2	16,10	51,53	829,55
156	69370505	Geotextilie 300g/m2 Začátek provozního součtu	m2	2 553,40	14,40	36 768,96

Slepý rozpočet

Stavba :	Rozšíření tělocvičny ZŠ Dolní Bojanovice	Rozpočet: 001
Objekt :	01 Rozšíření tělocvičny	Rozšíření tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		vodor.izolace:1094*1,15		1 258,10		
		Konec provozního součtu		1 258,10		
		1258,1*2		2 516,20		
		Začátek provozního součtu				
		svislá izolace:16,1*1,15		18,52		
		Konec provozního součtu		18,52		
		18,60*2		37,20		
157	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	3,85	201 095,22	7 742,17
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				208 837,39
Díl:	713	Izolace tepelné				
158	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - nad stáv.částí objektu	m2	638,00	17,33	11 053,35
		44,0*14,5		638,00		
159	713111130RT2	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 2 vrstvy - nad tělocvičnou	m2	1 046,40	53,03	55 485,36
		(12,0+12,0)*43,6		1 046,40		
		Začátek provozního součtu				
		0				
		Konec provozního součtu				
160	63151374.A	Deska z minerální plsti ORSIK tl. 1200x600x100 mm izolace střechy	m2	1 769,00	96,00	169 824,00
		Začátek provozního součtu				
		nad tělocvičnou:1046,4*1,05		1 098,72		
		Konec provozního součtu		1 098,72		
		1099		1 099,00		
		Začátek provozního součtu				
		nad 2.P:638,0*1,05		669,90		
		Konec provozního součtu		669,90		
		670		670,00		
161	63151375.A	Deska z minerální plsti ORSIK tl. 1200x600x120 mm izolace střechy	m2	1 769,00	115,50	204 319,50
		Začátek provozního součtu				
		nad tělocvičnou:1046,4*1,05		1 098,72		
		Konec provozního součtu		1 098,72		
		1099		1 099,00		
		Začátek provozního součtu				
		nad 2.P:638,0*1,05		669,90		
		Konec provozního součtu		669,90		
		670		670,00		
162	713111211R00	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů vč.dodávky	m2	1 204,00	48,30	58 153,20
		Začátek provozního součtu				
		(12,0+12,0)*43,6*1,15		1 203,36		
		Konec provozního součtu		1 203,36		
		1204		1 204,00		
163	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	935,13	17,85	16 692,07
		Začátek provozního součtu				
		42,7*(10,05-0,15+12,0)		935,13		
		Konec provozního součtu		935,13		
		935,13		935,13		
164	28375767	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 Z pod základ.desku	m3	98,20	1 650,00	162 030,00
		Začátek provozního součtu				

Slepý rozpočet

Stavba :	Rozšíření tělocvičny ZŠ Dolní Bojanovice	Rozpočet: 001
Objekt :	01 Rozšíření tělocvičny	Rozšíření tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		935,2*0,1*1,05		98,20		
		Konec provozního součtu		98,20		
		98,2		98,20		
165	713131121R00	Izolace tepelná stěn přichycením drátem nad střed.zdí	m2	26,28	45,75	1 202,31
		43,8*0,6		26,28		
166	63151379.A	Deska z minerální plsti ORSIK tl. 1200x600x200 mm svislá izol.nad střed.zdí	m2	28,00	192,00	5 376,00
		Začátek provozního součtu				
		43,8*0,6*1,05		27,59		
		Konec provozního součtu		27,59		
		28,0		28,00		
167	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením základy a sokl v=75 cm	m2	48,30	69,68	3 365,30
		(44,0+10,2*2)*0,75		48,30		
168	283763193	Deska XPS Styrodur 4000 CS 1265 x 615 x 50 mm základy a sokl, v=75 cm	m2	50,80	225,00	11 430,00
		Začátek provozního součtu				
		(10,2*2+44,0)*0,75*1,05		50,72		
		Konec provozního součtu		50,72		
		50,8		50,80		
169	713131131V01	Izolace tepelná stěn lepením římsa, parapety, ostění	m2	264,66	123,75	32 751,68
		římsa:(36,65*2+44,0*2+0,6*2*2)*(0,6+0,9)		245,55		
		parapety:(4,8*2+4,3*2)*0,15*7		19,11		
170	28375942	Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl. 20mm římsa	m2	258,00	36,00	9 288,00
		Začátek provozního součtu				
		římsa:(36,65*2+44,0*2+0,6*2*2)*(0,6+0,9)*1,05		257,83		
		Konec provozního součtu		257,83		
		258		258,00		
171	28375945	Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl. 50 mm parapety, ostění	m2	20,10	90,00	1 809,00
		Začátek provozního součtu				
		parapety:(4,8*2+4,3*2)*0,15*7*1,05		20,07		
		Konec provozního součtu		20,07		
		20,1		20,10		
172	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE - izolace nad 2.P	m2	733,70	16,50	12 106,05
		44,0*14,5*1,15		733,70		
173	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1,90	754 885,82	14 342,83
	Celkem za	713 Izolace tepelné				769 228,65
Díl:	714	Izolace akustické a protitřesové				
174	714 01	Akustický podhled	m2	952,00	750,00	714 000,00
	Celkem za	714 Izolace akustické a protitřesové				714 000,00
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
175	720 01	Zdravotechnika - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00	557 166,07	557 166,07
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				557 166,07
Díl:	730	Ústřední vytápění				
176	730 01	ÚT - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00	358 303,67	358 303,67
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				358 303,67
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
177	762332110R01	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	1 019,95	85,00	86 695,75
		krov "a":				
		K43:1,5*1		1,50		
		D1:0,85*56+0,74*56+0,56*56		120,40		
		D2:0,85*18+0,74*18+0,51*18		37,80		

Slepý rozpočet

Stavba :	Rozšíření tělocvičny ZŠ Dolní Bojanovice	Rozpočet: 001
Objekt :	01 Rozšíření tělocvičny	Rozšíření tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0				
		krov "b":				
		Va 16:107		107,00		
		K13-K27:12,9*27+12,6*2+11,2*2+9,8*2+8,3*2		432,10		
		6,9*2+5,45*2+4,0*2+2,85*2+1,75*2		41,90		
		7,8*19+6,45*2+5,0*2+3,6*2+2,1*2		182,50		
		D1:0,85*45+0,74*45+0,56*45		96,75		
178	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	648,60	100,00	64 860,00
		krov "a":0,0				
		0				
		krov "b":				
		K28-54:5,1*19+3,75*2+2,3*2+9,25*2		127,50		
		8,5*2+7,9*2+7,2*2+6,5*2		60,20		
		5,75*2+5,05*2+4,35*2+3,6*2		37,50		
		2,9*2+2,2*2+1,45*2		13,10		
		9,6*2+10,3*2+10,95*2+11,7*2+12,4*2		109,90		
		13,1*2+13,8*2+14,1*2+13,4*2+12,7*2		134,20		
		12,0*2+11,3*2		46,60		
		Mezisoučet		529,00		
		0				
		klíny:1,3*92		119,60		
179	762332140R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m	1 253,20	173,25	217 116,90
		krov "a":				
		Va1-Va26:6,5*121+6,1*2+5,45*2+5,6*2		820,80		
		6,3*2+5,8*4+5,1*4+4,4*4		73,80		
		3,7*4+3,0*4+2,3*4+1,6*4		42,40		
		0,9*4+7,2*2+7,9*2		33,80		
		7,9*2+2,7*2+5,4*2+3,0*18		86,00		
		4,4*4+5,8*4+5,5*16+2,3*4		138,00		
		3,6*4+5,0*4+6,0*4		58,40		
180	762332145RT1	D+M nárožní krokve - lepený profil včetně dodávky vel.240/680 mm	m	11,27	1 958,25	22 077,11
		0,24*0,68*15,7*4*1,1		11,27		
181	762342203RT2	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm	m2	1 779,00	36,90	65 645,10
		Začátek provozního součtu				
		(45,12+18,0)*19,5/2*2		1 230,84		
		37,8*14,5/2*2		548,10		
		Konec provozního součtu		1 778,94		
		1779		1 779,00		
182	762342204R00	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm	m2	1 779,00	13,05	23 215,95
		1779		1 779,00		
183	60515236	Hranol SM/JD 1, 6x16 délka 300-600 cm kontralatě	m3	18,72	4 576,50	85 685,35
		1773*0,06*0,16*1,1		18,72		
184	762342204RT3	Montáž dřev.roštu střech, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, hranolek 5/5 cm	m2	1 779,00	13,05	23 215,95
185	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	82,73	836,25	69 184,55
		krov:52,4		52,40		
		latě:1779*3,3*0,03*0,05		8,81		
		kontralatě:1779*1*0,06*0,16		17,08		
		rošt:1779*1*0,05*0,05		4,45		
186	60515226	Hranol SM/JD 1 - řezivo krovu krov	m3	67,07	4 981,50	334 103,23
		krov "a":				

Slepý rozpočet

Stavba :	Rozšíření tělocvičny ZŠ Dolní Bojanovice	Rozpočet: 001
Objekt :	01 Rozšíření tělocvičny	Rozšíření tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Začátek provozního součtu				
		Va1-Va26:6,5*121+6,1*2+5,45*2+5,6*2		820,80		
		6,3*2+5,8*4+5,1*4+4,4*4+3,7*4		88,60		
		3,0*4+2,3*4+1,6*4+0,9*4+7,2*2+7,9*2		61,40		
		7,9*2+2,7*2+5,4*2+3,0*18		86,00		
		4,4*4+5,8*4+5,5*16+2,3*4		138,00		
		3,6*4+5,0*4+6,0*4		58,40		
		Konec provozního součtu		1 253,20		
		1253,2*0,14*0,22		38,60		
		0				
		Začátek provozního součtu				
		D1-D2:0,85*56+0,74*56+0,56*56		120,40		
		0,85*18+0,74*18+0,51*18		37,80		
		Konec provozního součtu		158,20		
		159,0*0,05*0,08		0,64		
		0				
		krov "b".				
		Začátek provozního součtu				
		Va16:107,0		107,00		
		Konec provozního součtu		107,00		
		107*0,06*0,16		1,03		
		0				
		Začátek provozního součtu				
		K13-K27:12,9*27+12,6*2+11,2*2+9,8*2		415,50		
		8,3*2+6,9*2+5,45*2+4,0*2		49,30		
		2,85*2+1,75*2+7,8*19+6,45*2		170,30		
		5,0*2+3,6*2+2,1*2		21,40		
		Konec provozního součtu		656,50		
		657,0*0,06*0,16		6,31		
		0				
		Začátek provozního součtu				
		K28-K54:5,1*19+3,75*2+2,3*2+9,25*2		127,50		
		8,5*2+7,9*2+7,2*2+6,5*2		60,20		
		5,75*2+5,05*2+4,35*2+3,6*2		37,50		
		2,9*2+2,2*2+1,45*2		13,10		
		9,6*2+10,3*2+10,95*2+11,7*2		85,10		
		12,4*2+13,1*2+13,8*2+14,1*2		106,80		
		13,4*2+12,7*2+12,0*2+11,3*2		98,80		
		Konec provozního součtu		529,00		
		529,0*0,08*0,16		6,77		
		0				
		Začátek provozního součtu				
		D1:0,85*45+0,74*45+0,56*45		96,75		
		Konec provozního součtu		96,75		
		97,0*0,05*0,08		0,39		
		0				
		klíny:119,6*0,16*0,24		4,59		
		Mezisoučet		58,32		
		0				
		prořez 15%:58,32*0,15		8,75		
187	63444170	D+M kotva HVA M12 kotvení krovu	kus	36,00	1 387,50	49 950,00
188	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	2,10	1 041 749,90	21 876,75

Slepý rozpočet

Stavba :	Rozšíření tělocvičny ZŠ Dolní Bojanovice	Rozpočet: 001
Objekt :	01 Rozšíření tělocvičny	Rozšíření tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				1 063 626,64
Díl:	763	Dřevostavby				
189	763 001	D+M dřevěných vazníků dle výkresů - Krov "a" a "b"	kpl	1,00	1 362 500,00	1 362 500,00
	Celkem za	763 Dřevostavby				1 362 500,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
190	764171101U00	D+M taška LPA Polyester -30° poplastovaný plech	m2	1 779,00	301,50	536 368,50
		Začátek provozního součtu				
		(45,12+18,0)*19,5/2*2		1 230,84		
		37,8*14,5/2*2		548,10		
		Konec provozního součtu		1 778,94		
		1779		1 779,00		
191	764171254U00	D+M Hřeben - poplastovaný plech	m	18,00	425,25	7 654,50
192	764171241U00	D+M nároží -30° poplastovaný plech	m	128,00	43,20	5 529,60
		24,0*4		96,00		
		16,0*2		32,00		
193	764222421R01	K1 Oplechování okapů , tvrdá krytina, rš 330 mm poplast.plech	m	173,80	412,50	71 692,50
194	765312695R00	K1 Mřížka ochranná větrací 100 cm univerzální	m	173,80	69,00	11 992,20
195	764554404R00	K2 Odpadní trouby z poplast.plechu, kruhové D 150 mm	m	173,80	341,25	59 309,25
196	764259411R00	K2 Kotlík kónický pro trouby, D do 150 mm poplast.plech	kus	12,00	169,50	2 034,00
197	764171311U00	K3 Oplechování styku zdi a střechy rš.1200 mm	m	12,00	832,50	9 990,00
198	764918950R00	K3 Střeš.dilatace, rš 80 mm poplast.plech	m	12,00	254,25	3 051,00
199	764898302RT1	Oplechování parapetů, rš 280 mm poplastovaný plech tl. 0,6 mm	m	30,80	299,25	9 216,90
		4,4*7		30,80		
200	765901122R00	Fólie podstřešní paropropustná	m2	2 046,00	41,25	84 397,50
		Začátek provozního součtu				
		1779*1,15		2 045,85		
		Konec provozního součtu		2 045,85		
		2046		2 046,00		
201	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1,90	801 235,95	15 223,48
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				816 459,43
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
202	766417111R01	Podkladový rošt pod obložení stěn dřev.hranolky 30/60 mm	m2	737,30	40,74	30 037,60
203	766414132R00	Obložení stěn vodovzdornými deskami	m2	737,30	241,85	178 316,01
		440+262+35,3		737,30		
204	766 05	Dod - vodovzdorná překližka pro obklad stěn tl.16 mm	m2	811,03	228,20	185 077,05
		737,3*1,1		811,03		
205	766427112R00	Podkladový rošt pro obložení podhledů vč.dodávky	m	950,30	48,37	45 966,01
206	766421213R00	Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 10 cm	m2	950,30	115,85	110 092,26
		(11,5+10,6)*43,0		950,30		
207	766 03	Dod - palubky tl.20 mm pro podhled	m2	1 093,00	629,30	687 824,90
		Začátek provozního součtu				
		(11,5+10,6)*43,0*1,15		1 092,85		
		Konec provozního součtu		1 092,85		
		1093		1 093,00		
208	766422341R00	Obložení podhledů jednod.aglomer deskami římsa deskami cetris	m2	245,55	130,90	32 142,50
		(36,65*2+44,0*2+0,6*2*2)*(0,6+0,9)		245,55		
209	59590764.A	Deska Cetris PLUS vč.nátěru tl.16 mm	m2	270,00	240,10	64 827,00
		Začátek provozního součtu				
		245,55*1,1		270,11		

Slepý rozpočet

Stavba :	Rozšíření tělocvičny ZŠ Dolní Bojanovice	Rozpočet: 001
Objekt :	01 Rozšíření tělocvičny	Rozšíření tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Konec provozního součtu		270,11		
		270		270,00		
210	766661142R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 2kř.nad 1,45 m	kus	3,00	478,10	1 434,30
211	766 01	V3 Dod - dveře dřev. vnitřní, vel.1800/1970 mm plné, vč.kování, do ocel.zárubně	ks	3,00	6 230,00	18 690,00
212	766 02	V4 D+M Plastová větrací mřížka vel.300/300 mm	ks	4,00	882,00	3 528,00
213	766 04	D+M ochranná větrací mřížka podhled římsy 36,65*2+44,0*2+0,6*2*2	m	163,70	86,10	14 094,57
				163,70		
214	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,40	1 372 030,18	19 208,42
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				1 391 238,61
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
215	767995106R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 250 kg konstrukce krovu	kg	5 316,88	15,67	83 288,85
		Začátek provozního součtu				
		P1:6,0*2*10		120,00		
		P2:6,07*2*4		48,56		
		P3:7,27*2*2		29,08		
		P4:6,1*2*2		24,40		
		S1:0,465*2*18		16,74		
		Konec provozního součtu		238,78		
		239,0*22,0		5 258,00		
		0				
		Začátek provozního součtu				
		patní plechy P10:0,2*0,2*18		0,72		
		Konec provozního součtu		0,72		
		0,75*78,5		58,88		
216	767 01	Z1 D+M obklad sloupů u obvod.zdiva vč.nátěru	kg	2 775,60	29,90	82 990,44
		Začátek provozního součtu				
		P8:16,96		16,96		
		80/80/4:497,03		497,03		
		Konec provozního součtu		513,99		
		pro 5 ks:514,0*1,08*5		2 775,60		
217	767 02	Z2 D+M obklad sloupů u obvod.zdiva vč.nátěru	kg	2 935,44	29,90	87 769,66
		pro 1 ks:				
		Začátek provozního součtu				
		P8:16,96+1,26		18,22		
		80/80/4:165,68+307,38+12,22+4,87+12,17+22,98		525,30		
		Konec provozního součtu		543,52		
		pro 5 ks:543,6*1,08*5		2 935,44		
218	767 03	Z3 D+M obklad sloupů u obvod.zdiva vč.nátěru	kg	851,15	29,90	25 449,33
		pro 1 ks:				
		Začátek provozního součtu				
		P8:9,42		9,42		
		80/80/4:253,23		253,23		
		Konec provozního součtu		262,65		
		pro 5 ks:262,7*1,08*3		851,15		
219	767 04	Z4 D+M obklad sloupů u obvod.zdiva vč.nátěru	kg	1 365,12	29,90	40 817,09
		pro 1 ks:				
		Začátek provozního součtu				
		P8:9,42		9,42		
		80/80/4:243,34		243,34		
		Konec provozního součtu		252,76		

Slepý rozpočet

Stavba :	Rozšíření tělocvičny ZŠ Dolní Bojanovice	Rozpočet: 001
Objekt :	01 Rozšíření tělocvičny	Rozšíření tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
220	767 05	pro 5 ks:252,8*5*1,08		1 365,12		
		Z5 D+M obklad sloupů u obvod.zdiva vč.nátěru	kg	352,62	29,90	10 543,34
		pro 1 ks:				
		Začátek provozního součtu				
		P8:11,304		11,30		
		80/80/4:88,51+21,4+44,31+6,73+60,6+46,0+47,6		315,15		
		Konec provozního součtu		326,45		
		pro 1 ks:326,5*1*1,08		352,62		
221	767 06	D+M kotvy M12 pro Z1 až Z5	ks	420,00	1 072,50	450 450,00
		Z1:180		180,00		
		Z2:72+4		76,00		
		Z3:60		60,00		
		Z4:80		80,00		
		Z5:24		24,00		
222	767 07	Z6 D+M ochranné sítě do oken	m2	144,00	130,65	18 813,60
223	767 10	Kotvení sloupů ke stáv.zdem půdorys 1.P pozn.f	ks	4,00	1 664,00	6 656,00
224	767 11	Dod - ocel.konstrukce krovu vč.nátěru zákl+ 1 x vrchní	kg	5 575,16	29,90	166 697,40
		Začátek provozního součtu				
		P1:6,0*2*10		120,00		
		P2:6,07*2*4		48,56		
		P3:7,27*2*2		29,08		
		P4:6,1*2*2		24,40		
		S1:0,465*2*18		16,74		
		Konec provozního součtu		238,78		
		238,78*22,0*1,05		5 515,82		
		0				
		Začátek provozního součtu				
		palní plechy P10:0,2*0,2*18		0,72		
		Konec provozního součtu		0,72		
		0,72*78,5*1,05		59,35		
225	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1,90	973 475,70	1 849,60
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				975 325,30
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
226	769 01	Montáž plastových oken a dveří	kpl	1,00	32 050,00	32 050,00
227	769 02	V1 Dod - plastové okno vel.4800/4280 mm viz Výpis výplní otvorů	ks	7,00	45 680,00	319 760,00
228	769 03	V2 Dod - dveře vnější plastové vel.1050/2050 mm viz Výpis výplní otvorů	ks	1,00	4 901,00	4 901,00
229	998769202R00	Přesun hmot pro plastové konstr., výšky do 12 m	%	1,50	356 711,00	5 350,67
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				362 061,67
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				
230	766101	Sportovní podlaha - trojitý pružný rošt podlahy vč.vyrovnávacích klínek a špalíků	m2	1 041,00	336,80	350 608,80
		Začátek provozního součtu				
		(982,6+18,2)*1,04		1 040,83		
		Konec provozního součtu		1 040,83		
		1041		1 041,00		
231	766102	Sportovní podlaha - sportovní dřevěná podlaha s masivem dub min. 6 mm, certifikace podle DIN 18032, redukce/pokles síly min 3,1 mm, standardní vertikální deformace min 62 %, broušení,tmelení	m2	1 041,00	720,00	749 520,00
232	766103	Sportovní podlaha - lakování	m2	1 000,80	42,40	42 433,92
		1000,8		1 000,80		

Slepý rozpočet

Stavba :	Rozšíření tělocvičny ZŠ Dolní Bojanovice	Rozpočet: 001
Objekt :	01 Rozšíření tělocvičny	Rozšíření tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
233	766104	Sportovní podlaha - soklová lišta	m	132,00	96,80	12 777,60
234	766105	Sportovní podlaha - přechodová lišta nerez atyp	m	5,00	452,80	2 264,00
235	766106	Sportovní podlaha - lajnování š.50 mm volejbal,basketbal,florbal,nohejbal	m	982,00	88,00	86 416,00
236	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	%	0,90	1 244 020,32	11 196,18
	Celkem za	775 Podlahy vlysové a parketové				1 255 216,50
Díl:	776	Podlahy povlakové				
237	776572101R01	Lepení zátěžového koberce na sloupy	m2	106,80	165,00	17 622,00
238	69741040.A	Z3,Z4 Koberec zátěžový	m2	118,00	315,00	37 170,00
		Začátek provozního součtu				
		106,8*1,1		117,48		
		Konec provozního součtu		117,48		
		118		118,00		
239	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	0,81	54 792,00	443,82
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				55 235,82
Díl:	783	Nátěry				
240	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email ocel.zárubně	m2	3,60	55,00	198,00
		zárubně:(1,8+2,1*2)*(0,1+2*0,05)*3		3,60		
241	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní ocel.nosník, ocel.zárubně	m2	5,93	33,90	200,95
		I š.140:2,3*0,506*2		2,33		
		zárubně:(1,8+2,1*2)*(0,1+2*0,05)*3		3,60		
242	783726840R00	Nátěr lazurovací tesařských konstr.2 x pohled z palubek	m2	950,30	56,00	53 216,80
		(11,5+10,6)*43,0		950,30		
243	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	1 584,72	21,00	33 279,20
		krov "a":				
		Začátek provozního součtu				
		Va1-Va26:6,5*121+6,1*2+5,45*2+5,6*2		820,80		
		6,3*2+5,8*4+5,1*4+4,4*4+3,7*4		88,60		
		3,0*4+2,3*4+1,6*4+0,9*4+7,2*2+7,9*2		61,40		
		7,9*2+2,7*2+5,4*2+3,0*18		86,00		
		4,4*4+5,8*4+5,5*16+2,3*4		138,00		
		3,6*4+5,0*4+6,0*4		58,40		
		Konec provozního součtu		1 253,20		
		1253,2*(0,14*2+0,22*2)		902,30		
		0				
		Začátek provozního součtu				
		D1-D2:0,85*56+0,74*56+0,56*56		120,40		
		0,85*18+0,74*18+0,51*18		37,80		
		Konec provozního součtu		158,20		
		158,20*(0,05*2+0,08*2)		41,13		
		0				
		krov "b":				
		Začátek provozního součtu				
		Va16:107		107,00		
		Konec provozního součtu		107,00		
		107,0*(0,06*2+0,16*2)		47,08		
		0				
		Začátek provozního součtu				
		K13-K54:12,9*27+12,6*2+11,2*2+9,8*2		415,50		
		8,3*2+6,9*2+5,45*2+4,0*2		49,30		

Slepý rozpočet

Stavba :	Rozšíření tělocvičny ZŠ Dolní Bojanovice	Rozpočet: 001
Objekt :	01 Rozšíření tělocvičny	Rozšíření tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2,85*2+1,75*2+7,8*19+6,45*2		170,30		
		5,0*2+3,6*2+2,1*2		21,40		
		5,1*19+3,75*2+2,3*2+9,25*2		127,50		
		8,5*2+7,9*2+7,2*2+6,5*2		60,20		
		5,75*2+5,05*2+4,35*2+3,6*2		37,50		
		2,9*2+2,2*2+1,45*2		13,10		
		9,6*2+10,3*2+10,95*2+11,7*2+12,4*2		109,90		
		13,1*2+13,8*2+14,1*2+13,4*2+12,7*2		134,20		
		12,0*2+11,3*2		46,60		
		Konec provozního součtu		1 185,50		
		1185,5*(0,08*2+0,16*2)		569,04		
		0				
		Začátek provozního součtu				
		D1:0,85*45+0,74*45+0,56*45		96,75		
		Konec provozního součtu		96,75		
		96,8*(0,05*2+0,08*2)		25,17		
		Mezisoučet		1 584,72		
	Celkem za	783 Nátěry				86 894,95
Díl:	784	Malby				
244	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	573,42	13,20	7 569,10
245	784452273R00	Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 8 m	m2	573,42	37,00	21 216,43
		obvodové zdivo:				
		(43,0+9,8*2)*8,0		500,80		
		štitky:21,5*3,0/2*2		64,50		
		0				
		odpočet otvorů:-(4,3*4,8*7-4,0*7)		-116,48		
		přípočet ostění:(4,3+4,8*2)*7*0,3+(1,05+2,05*2)*0,4		31,25		
		0				
		příčky:(11,45+3,0)*3,23*2		93,35		
	Celkem za	784 Malby				28 785,53
Díl:	797	Sportovní vybavení				
246	797 01	D+M basketbalový koš	ks	2,00	102 018,00	204 036,00
	Celkem za	797 Sportovní vybavení				204 036,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
247	01	Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00	689 519,45	689 519,45
	Celkem za	M21 Elektromontáže				689 519,45
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zař				
248	M24 001	D+M odtahové hlavice prům.250 mm	ks	7,00	3 560,00	24 920,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zař				24 920,00

