



SMLOUVA O DÍLO

Č. (doplňí objednatel)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále také smlouva)

I. SMLUVNÍ STRANY

právní forma:	město Skuteč
adresa:	veřejnoprávní korporace, územně samosprávný celek
IČ:	Palackého náměstí č.p. 133, Skuteč, PSČ 539 73
DIČ:	00270903
DIČ:	CZ00270903
které zastupuje:	Pavel Bezděk, starosta města
bankovní spojení:	č.ú. 5029531/0100
telefon:	+420 469 326 403
email:	mesto@skutec.cz
ID datové schránky:	khzbbha

(dále jen objednatel)

a

právní forma:	STAVER Luže s.r.o
adresa:	společnost s ručením omezeným
IČ:	Zdislav 38
DIČ:	03564240
DIČ:	CZ03564240
které zastupuje:	Petr Kerhart, Marcel Kusý
bankovní spojení:	č.ú.269326724/0300
telefon:	+420 777 672 071
email:	staver@staver.cz
ID datové schránky:	brssdnx

(dále jen zhotovitel)

Zástupce objednatele pro věci technické

Zástupcem objednatele pro věci technické je Pavel Steiner, telefon +420 731 557 484.

Uvedený zástupce objednatele je pověřen řešením technických problémů, kontrolou provedených prací, zakrývaných konstrukcí, předáním staveniště, převzetím dokončeného díla.

Zástupce zhotovitele pro věci technické

Zástupcem zhotovitele pro věci technické je Miloš Kaftan, tel.: 602 319 362, mail: info@stavmika.cz. Uvedený zástupce zhotovitele je pověřen k převzetí staveniště, řízení stavebních prací, koordinací subdodavatelů, řešením všech problémů souvisejících s realizací díla a předání dokončeného díla.

N. K.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele k provedení díla - stavebních prací k zakázce s názvem: Rekonstrukce učebny a kabinetu chemie a fyziky na ZŠ Smetanova Skuteč na své náklady a nebezpečí, řádné a včasné dokončení a předání zhotoveného díla objednateli a rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas dokončené a předané dílo cenu, ujednanou touto smlouvou o dílo.
2. Jedná se o provedení stavebních prací v souladu s touto smlouvou o dílo a v rozsahu oceněného soupisu prací a dodávek (dále také „rozpočet“).
3. Specifikace díla: Rekonstrukce učebny a kabinetu chemie a fyziky. Účel užívání ani stavební řešení se nemění. Stavební úpravy budou prováděny uvnitř stávajícího objektu. V prostoru učebny a kabinetu bude provedena nová elektroinstalace napojená ze stávajícího vnitřního rozvaděče v přízemí. V učebně bude v rámci demonstračního stolu a žákovských stolů proveden rozvod studené vody a kanalizace, elektrické energie a plynu (propan-butan z lahve umístěné v demonstračním stole). Ohřev teplé vody pro učebnu bude průtokovým zásobníkovým elektrickým ohřívačem. Součástí plnění veřejné zakázky bude i dodávka a montáž nábytku.

III. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

1. Místo plnění: Smetanova 304, 539 73, Skuteč
Místo dodání: Smetanova 304, 539 73 Skuteč
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zahájí provádění díla 02. 07. 2018. O předání staveniště bude sepsán protokol.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 03. 08. 2018. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.
4. Dílčí termíny provádění díla: nejsou vyžadovány.
5. Pokud bude zhotovitel v prodlení s prováděním či dokončením díla, vymezeného v čl. II., dle termínů stanovených v čl. III. odst. 3 z důvodů ležících na jeho straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každý den prodlení s prováděním či dokončením díla. Vedle smluvní pokuty je zhotovitel povinen v tomto případě též nahradit objednateli vzniklou škodu.

IV. CENA DÍLA

1. Cena díla je stanovena jako cena pevná na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce a kterou stanovil na základě oceněného soupisu stavebních prací a dodávek – rozpočtu. Veškeré ceny uváděné v této smlouvě o dílo včetně přílohy jsou v korunách českých.

Celková cena díla bez DPH 1.150.722,97 Kč

DPH 21 % z celkové ceny díla 241.652,00 Kč

Celková cena díla včetně DPH včetně zaokrouhlení 1.392.375,00 Kč

Cena díla 1.150.722,97 Kč

(pro případ přenesené daňové povinnosti)

2. Pro plnění bude použit režim přenesené daňové povinnosti při poskytování stavebních a montážních prací s místem plnění v tuzemsku, dle § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb, zákon o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Daň odvede objednatel – příjemce plnění.
3. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla.
4. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno překročit pouze za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo.
5. Jednotkové ceny položek v oceněném soupisu stavebních prací a dodávek - rozpočtu jsou pevné a jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty.
6. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu díla mimo okolností, které nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy o dílo.
7. V případě změny daňových předpisů, které mají vliv na celkovou cenu díla, budou práce prováděné od účinnosti změny daňových předpisů vyčísleny se změněnou sazbou.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
2. Faktury musí obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů, dále číslo smlouvy o dílo, označení stavební akce, cenu bez DPH, DPH, celkovou cenu. (v případě přenesené daně pouze cena bez DPH). Dále musí faktury obsahovat číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006531
3. Splatnost faktur je 14 dnů po jejich doručení objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li faktury do 14 dnů po jejich doručení, i když po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
4. Faktury se považují za proplacené okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
5. Zhotovitel předloží "konečnou fakturu" po dokončení celého díla v souladu s čl. VII. této smlouvy. Objednatel uhradí "konečnou fakturu" zhotoviteli nejpozději do 14 dnů po jejím doručení.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
2. Objednatel předává zhotoviteli staveniště způsobilé k provádění díla prosté práv třetích osob, jakož i jiných právních a faktických vad. Součástí předání staveniště je i předání kopií všech povolení, vyjádření orgánů státní správy a správců sítí (jsou-li potřebné), určení hranic staveniště, přístupových cest na staveniště, vymezení meziskládek materiálů a přípojných body elektrické energie a užitkové vody. Toto staveniště se předává na dobu provádění díla –

stavby a na dobu sjednanou k vyklizení staveniště do bezplatného užívání. Zhotovitel je povinen tyto poskytnuté údaje před prováděním díla ověřit.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně, anebo jej provést pod svým osobním vedením.
4. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
5. Zhotovitel zodpovídá za zajištění dodržení veškerých platných bezpečnostních předpisů a norem při realizaci.
6. Postup prací bude realizován dle dohody s objednatelem tak, aby mohly být včas zajištěny, případně vyklizeny potřebné prostory pro umožnění realizace stavebních prací.
7. Zhotovitel musí udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a bezodkladně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a s tím spojeného materiálu, aby nedocházelo k jeho skladování a následnému hromadění v prostorách objednatele. Toto se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné komunikace (tzv. hrubý úklid).
8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen zajistit nad realizací díla odborný dohled a postup prací organizovat tak, aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci díla.
9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje k dodržování předpisů požárních, hygienických a o ochraně životního prostředí.
10. Zhotovitel musí při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, bezpečnostní předpisy, zákony a prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud nedodržením tohoto ustanovení vznikne jakákoliv škoda zaviněním zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek vyplývajících ze zákona, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
12. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla z důvodu na straně objednatele, je zhotovitel povinen jej bez zbytečného odkladu na tyto změny upozornit. Zhotovitel provede písemný soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, provede jeho ocenění podle jednotkových cen použitých v soupisu prací a dodávek, který je přílohou a součástí této smlouvy, a pokud to není možné, tak podle cen ÚRS Praha a.s. v právě platné cenové úrovni a předloží tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci předmětných změn a na jejich úhradu a v odůvodněných případech na změnu termínu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. V případě, že do doby odsouhlasení soupisu změn, doplňků nebo rozšíření prací a dodávek nebude možné pokračovat v provádění díla, bude zahájeno jednání o úpravě termínu dokončení díla.
13. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o stavebních pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu vyhl. č. 499/2006 Sb., v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla a plnění smlouvy o dílo. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
14. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku se zapisují

tentýž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zápisy do stavebního deníku může provádět pouze stavbyvedoucí a objednatel, nebo příslušné orgány státní správy. Zápisy musí být čitelné, mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa a musí být zapisující osobou podepsány. Zhotovitel je povinen mít stavební deník nepřetržitě na staveništi. Pro případ, že stavební deník nebude na staveništi, zaplatí za toto porušení smlouvy zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé zjištěné porušení této povinnosti.

15. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla zhotovitelem.
16. Objednatel je oprávněn se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem. V případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele, se zhotovitel zavazuje tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli (např. telefonem, nebo e-mailem).
17. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni dle svého uvážení svolávat jednání o průběhu prací, tzv. "kontrolní dny stavby", ke kterým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě (např. projektanta, orgány státní správy apod.). Z kontrolního dne bude pořízen písemný zápis do stavebního deníku.
18. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději 3 pracovní dny před zakrytím či znepřístupněním písemně, nebo zápisem ve stavebním deníku a o provedeném zápise osobně nebo telefonem informovat zástupce objednatele ve věcech technických. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel do tří pracovních dnů, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, nejpozději do termínu oznámeného zakrytí, budou konstrukce zakryty.

VII. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
2. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky, je provedeno vyklizení prostor dotčených stavebními pracemi, jsou předány všechny doklady o předepsaných zkouškách a revizích, záruční listy a návody k obsluze, stavební deník (první kopie), a následně je podepsán protokol o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků, případně dohody o odstranění vad a nedodělků. Bez požadovaných dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a přijímací řízení nebude zahájeno.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem termín, ve kterém bude dílo připraveno k předání.
4. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit přijímací řízení a řádně v něm pokračovat.
5. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.
6. Má-li dílo vady či nedodělky, je zhotovitel povinen tyto odstranit nejpozději do 7 dnů, nedohodnou-li se strany jinak. Pro případ prodloužení zhotovitele s odstraněním vad či nedodělků sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každou vadu či nedodělek a den prodloužení zhotovitele s plněním této povinnosti. Vedle smluvní pokuty je zhotovitel povinen v tomto případě též nahradit objednateli vzniklou škodu.
7. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, funkčně bránící nebo podstatně omezující užívání díla. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

8. Dnem podepsání zápisu o předání a převzetí oprávněnými zástupci obou smluvních stran je dílo považováno za převzaté objednatelem.

VIII. VLASTNICKÉ PRÁVO K ZHOTOVOVANÉ VĚCI A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NÍ

1. Vlastnické právo k zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem předání díla.
2. Odpovědnost za škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

IX. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla, minimálně však 60 měsíců.
2. U dodaných zařízení a jiných předmětů, které jsou součástí provedeného díla, dodaných jejich výrobcí s odpovědností za vady po dobu jimi poskytovaných záručních lhůt, nahrazuje se doba uvedená v předešlém odstavci těmito záručními lhůtami, minimálně však v délce 24 měsíců a zhotovitel tuto záruku za tyto zařízení a jiné předměty přebírá a poskytuje ji objednateli dle této smlouvy.
3. Záruční doba se u částí díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která uplynula od předložení reklamace do odstranění vad.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Nedohodnou-li strany jiný termín k odstranění vad, je zhotovitel povinen vady odstranit do 14 dnů od obdržení reklamace. Pro případ prodloužení zhotovitele s odstraněním vad sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a den prodloužení zhotovitele s plněním této povinnosti. Vedle smluvní pokuty je zhotovitel povinen v tomto případě též nahradit objednateli vzniklou škodu.
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy o dílo pro podstatné porušení smlouvy a v souladu s § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
2. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10-ti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tuto smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky smlouvy podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak se strany těchto změn či doplnění nemohou platně dovolávat.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Smlouva o dílo je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran, změnu právní subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.
4. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy o dílo vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem druhé smluvní strany.
5. Zhotovitel a objednatel se zavazují zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získají, ledaže se jedná:
 - a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
6. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy o dílo.
7. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran a zástupců objednatele pro věci technické.
8. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace prostředků národních zdrojů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu.
2. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy o dílo a že ji uzavírají vážně a na základě svobodné vůle.
4. Tato smlouva o dílo je tvořena 7 stranami textu a níže uvedenými přílohami, které jsou její nedílnou součástí.

Příloha č. 1: soupis prací a dodávek – rozpočet

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: právní jednání bylo schváleno Radou města Skuteč na jejím 92. zasedání, dne 28. 5. 2018, usnesením č. 06/092/2018

05 -06- 2019

Ve Skutči dne:
Za objednatele:



Pavel Bezděk
starosta města



05 -06- 2019

V Luži dne:
Za zhotovitele:



Petr Kerhart, Marcel Kusý
Jednatelé společnosti

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

NW 157

Položkový rozpočet

Zakázka: ZŠ Smetanova ve Skutči, učebna a kabinet chemie a

Objednatel: Město Skuteč
Palackého náměstí 133
539 73 Skuteč

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: STAVER Luže s. r.o.
Zdislav 38
535 54 LUŽE

IČ: 03564240
DIČ: CZ03564240

Rozpis ceny			Celkem
HSV			24 309,99
PSV			42 887,55
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			67 197,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	67 197,54 CZK
Základní DPH	21 %	14 111,48 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 81 309,02 CZK

v Luži

dne

15.5.2018

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
97	Prorážení otvorů	HSV			9 165,25
721	Vnitřní kanalizace	PSV			7 267,23
722	Vnitřní vodovod	PSV			13 931,13
725	Zařizovací předměty	PSV			20 818,75
735	Otopná tělesa	PSV			870,44
721-D	Vnitřní kanalizace - demontáže	HSV			8 956,66
722-1	Izolace - ZTI	HSV			1 616,13
722-D	Vnitřní vodovod - demontáže	HSV			4 571,95
Cena celkem					67 197,54

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Smetanova ve Skutči, učebna a kabinet chemie a										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost MJ	dem. hmotnost / hmotnost celk. (t)	
Díl: 97		Prorážení otvorů				9 165,25		0,0097		0,2784	
1	974031143R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm 1,5+2,2+0,5+9,9+1,5	m	15,60000 15,60000	96,90	1 511,64	0,00049	0,00764	0,013	0,2028	
2	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm 1,5+2,2+0,5	m	4,20000 4,20000	108,00	453,60	0,00049	0,00206	0,018	0,0756	
3	979100012RA0	Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m 0,2784+1,8775+0,67205	t	2,82800 2,82800	990,00	2 799,72	0	0	0	0	
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 8*(0,2784+1,8775+0,67205)	t	22,62360 22,62360	194,50	4 400,29	0	0	0	0	
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				7 267,23		0,0677		0,00003	
5	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm 1,5*1,09	m	1,63500 1,63500	285,00	465,98	0,00038	0,00062	0	0	
6	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm (6+0,7+1,7)*1,09	m	9,15600 9,15600	190,00	1 739,64	0,00047	0,0043	0	0	
7	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm 3,5*1,09	m	3,81500 3,81500	230,00	877,45	0,0007	0,00267	0	0	
8	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	2,00000	55,00	110,00	0	0	0	0	
9	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	6,00000	58,00	348,00	0	0	0	0	
10	721100915R00	Oprava - zazátkování hrdla	kus	1,00000	40,00	40,00	0,00001	0,00001	0,00003	0,00003	
11	721140912R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 50	kus	1,00000	430,00	430,00	0	0	0	0	
12	721110905R00	Oprava potrubí LTH, vsazení odbočky do potrubí DN 70	kus	1,00000	3 215,00	3 215,00	0,0601	0,0601	0	0	
13	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,06770	608,00	41,16	0	0	0	0	
Díl: 722		Vnitřní vodovod				13 931,13		0,16675		0	
14	722172311R00	Potrubí z PPR studená, D 20x2,8 mm (1,5+4*0,2+1,9+1,1+0,5+9,9+1,5)*1,09	m	18,74800 18,74800	225,00	4 218,30	0,00399	0,0748	0	0	
15	722172312R00	Potrubí z PPR studená, D 25x2,5 mm (4,6+0,7+3,9)*1,09	m	10,02800 10,02800	295,00	2 958,26	0,00518	0,05195	0	0	
16	722172332R00	Potrubí z PPR teplá, D 25x2,5 mm	m	0,50000	310,00	155,00	0,00522	0,00261	0	0	
17	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	8,00000	155,00	1 240,00	0	0	0	0	
18	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	8,00000	170,00	1 360,00	0,00063	0,00504	0	0	

Položkový rozpočet

ZŠ Smetanova ve Skutči, učebna a kabinet chemie a

S:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
19	722130901R00	Zazátkování vývodu	kus	2,00000	25,00	50,00	0,0001	0,0002	0	0
20	722237121R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 15	kus	1,00000	190,00	190,00	0,00018	0,00018	0	0
21	734255125R00	Ventil pojistný DN 15 x 6,0 bar, se zpětnou klapkou	kus	1,00000	485,00	485,00	0,00034	0,00034	0	0
22	28655072R	Přechodka D20x3/4" PP-R	kus	2,00000	70,00	140,00	0,00012	0,00024	0	0
23	28655074R	Přechodka D25x3/4" PP-R	kus	1,00000	75,00	75,00	0,00016	0,00016	0	0
24	722131913R00	Oprava-potrubi závitové, vsazení odbočky DN 25	soubor	3,00000	720,00	2 160,00	0,01032	0,03096	0	0
25	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	26,90000	30,00	807,00	0,00001	0,00027	0	0
26	998722101R00	5,8+9,2+0,5+9,9+1,5 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	26,90000						
				0,16680	555,00	92,57	0	0	0	0
Díl: 725		Zařizovací předměty				20 818,75		0,07753		0
27	725017132R00	Umyvadlo na šrouby keramické 55 x 42 cm, bílé	soubor	2,00000	1 800,00	3 600,00	0,01701	0,03402	0	0
28	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otv. odpadu, standardní	kus	2,00000	1 950,00	3 900,00	0,00085	0,0017	0	0
29	725860107R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015, D 40	kus	2,00000	180,00	360,00	0,00041	0,00082	0	0
30	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	6,00000	650,00	3 900,00	0,00072	0,00432	0	0
31	725829301R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	6,00000	160,00	960,00	0,00004	0,00024	0	0
32	725860202R00	Sifon dřezový D 50 mm, 6/4"	kus	6,00000	320,00	1 920,00	0,00022	0,00132	0	0
33	725534112R00	Ohříváč elektr. zásob. tlakový 10 l, pod umyvadlo	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00437	0,00437	0	0
34	725539102R00	Montáž elektr. ohříváčů, ostatní typy 80 l	soubor	1,00000	1 850,00	1 850,00	0,02882	0,02882	0	0
35	725814103R00	Ventil rohový TE 67 DN 15	soubor	8,00000	160,00	1 280,00	0,00024	0,00192	0	0
36	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,07750	629,00	48,75	0	0	0	0
Díl: 735		Otopná tělesa				870,44		0,00039		0
37	735192925R00	DMTŽ a zpětná montáž otop. těles panel, 3 řadých do 1500 mm	kus	3,00000	155,00	465,00	0,00013	0,00039	0	0
38	735191903R00	Propláchnutí otopných těles ocel. panel	ks	3,00000	90,00	270,00	0	0	0	0
39	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	3,00000	20,00	60,00	0	0	0	0
40	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	ks	3,00000	25,00	75,00	0	0	0	0
41	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,00040	1 101,00	0,44	0	0	0	0
Díl: 721-D		Vnitřní kanalizace - demontaže				8 956,66		0,00951		1,87753
42	721200020RAA	Demontáž kanal potrubí novodurového, do DN 110	m	19,40000	320,00	6 208,00	0,00049	0,00951	0,09678	1,87753
		1,5+2,2+0,5+7,5+3,5+6*0,7		19,40000						
43	721290821R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m	t	1,87750	1 464,00	2 748,66	0	0	0	0

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Smetanova ve Skutči, učebna a kabinet chemie a
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl:	722-1	Izolace - ZT1				1 616,13		0,00166		0
44	722181211RT8	Izolace nálevková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	27,72000	58,00	1 607,76	0,00006	0,00166		0
		(17,2+9,2)*1,05		27,72000						
45	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,01000	837,00	8,37	0	0		0
Díl:	722-D	Vnitřní vodovod - demontáže				4 571,95		0,00764		0,67205
46	722200010RAA	Demontáž potrubí ocelového do DN 50, s vysekáním ze zdi nebo podlahy	m	15,60000	230,00	3 588,00	0,00049	0,00764	0,04308	0,67205
* 47	722290821R00	1,5+2,2+0,5+9,9+1,5 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	15,60000 0,67210	1 454,00	983,95	0	0	0	0

26	67 197,54
----	-----------

25

ozn.stavby:

název akce: Rekonstrukce ZŠ Smetanova 304, 539 73 Skuteč

popis: elektrická instalace

Výkaz výměr

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	Nh/mj.	Nh celkem
Dodávky zařízení						
1	000515222	svít záři vestavné Al mřížka 600x600	ks	9,00	1450,000	13050,00
2	000513956	svítidlo záři 1x54W/AS asymetrické	ks	3,00	1500,000	4500,00
3	000513943	svítidlo záři ALDP zavěšené	ks	4,00	1800,000	7200,00
4	000715112	rozv.R osazení dle výkresu IP30/20, pod omítku	ks	1,00	21000,000	21000,00
součet						45750,00

Materiál elektromontážní

5	000171109	vodič CY 10 /H07V-U/	m	30,00	34,000	1020,00
6	000171107	vodič CY 4 /H07V-U/	m	20,00	11,800	236,00
7	000101308	kabel CYKY 5x6	m	10,00	90,000	900,00
8	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	240,00	23,000	5520,00
9	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	150,00	14,500	2175,00
10	000199211	svorka 3x1,5mm2 krabicová bezšroubo	ks	30,00	4,500	135,00
11	000199212	svorka 5x1,5mm2 krabicová bezšroubo	ks	20,00	5,500	110,00
12	000199223	svorka 4x2,5mm2 krabicová bezšroubo	ks	20,00	6,500	130,00
13	000199511	štítek kabelový 30x10mm malý	ks	15,00	1,800	27,00
14	000199097	ekvipotenciální svorkovnice EPS 3 v krabici KO100E	ks	1,00	205,000	205,00
15	000311213	krabice přístrojová KPR68	ks	10,00	16,900	169,00
16	000311212	krabice přístrojová KP68	ks	15,00	4,500	67,50
17	000311116	krabice univerzální/odbočná KU68-1902 vč.KO68	ks	10,00	6,500	65,00
18	000311315	krabice odbočná kruhová KO97/5 vč.KO97V	ks	2,00	16,000	32,00
19	000321117	trubka ohebná PVC lpflex 2350	m	10,00	21,000	210,00
20	000321112	trubka ohebná PVC lpflex 2316E	m	30,00	3,000	90,00
21	000311325	krabice odbočná KO125 vč.KO125V	ks	1,00	65,000	65,00
22	000410130	SESTAVA spínač 1pól 10A/250Vstř řaz.1		2,00		
23	000409820	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So	ks	2,00	79,000	158,00
24	000410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	2,00	29,000	58,00
25	000420091	rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10	ks	2,00	18,000	36,00
26	000410151	SESTAVA přepín střídavý 10A/250Vstř řaz.6		8,00		
27	000409822	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So	ks	8,00	85,000	680,00
28	000410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	8,00	29,000	232,00
29	000420091	rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10	ks	8,00	18,000	144,00
30	000420002	zásuvka 16A/250Vstř 5518A-A2359 clonky	ks	8,00	90,000	720,00
31	000420091	rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10	ks	8,00	18,000	144,00
32	000420011	2-zásuvka 16A/250Vstř 5512A-2359 clonky	ks	3,00	132,500	397,50
33	000420005	zásuvka 16A/250Vstř 5598A-A2349 chráněná	ks	3,00	664,000	1992,00
34	000420091	rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10	ks	3,00	18,000	54,00
35	000592161	zářivka lineární L18W/840 G13 T8 White 26	ks	27,00	103,000	2781,00
36	000592164	zářivka lineární T5 HO G5 54W/840	ks	3,00	103,000	309,00
37	000592153	zářivka lineární T5 HE pr16mm/G5 28W/830	ks	8,00	88,500	708,00
38	000900001	CYSY 4Gx4 kabel H5VV-F 4x4, ohebný	m	50,00	47,000	2350,00
					23,000	21920,00

Elektromontáže

39	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	30,00	23,000	690,00
40	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	20,00	23,000	460,00
41	210810052	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	10,00	25,000	250,00
42	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	195,00	15,000	2925,00

N 15

Výkaz výměr

43	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	150,00	23,000	3450,00
44	210100002	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2	ks	10,00	14,600	146,00
45	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	39,00	12,800	499,20
46	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	39,00	17,000	663,00
47	210950101	označovací štítek na kabel	ks	15,00	6,500	97,50
48	210192562	ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A	ks	1,00	92,000	92,00
49	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	10,00	23,500	235,00
50	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	15,00	21,000	315,00
51	210010311	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68)	ks	10,00	46,000	460,00
52	210010312	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO97)	ks	2,00	51,000	102,00
53	210010002	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16	m	30,00	20,400	612,00
54	210010313	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO125)	ks	1,00	55,000	55,00
55	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	2,00	35,000	70,00
56	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	8,00	43,000	344,00
57	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	18,00	82,000	1476,00
58	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	3,00	82,000	246,00
59	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	3,00	82,000	246,00
60	210111012	zásuvka 24V	ks	10,00	83,000	830,00
61	210201023	svítidlo zářivkové vestavné/4 zdroje	ks	9,00	280,000	2520,00
62	210201001	svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	ks	3,00	210,000	630,00
63	210201012	svítidlo zářivkové bytové závěsné/2 zdroje	ks	4,00	270,000	1080,00
64	210190001	rozvodnice do hmotnosti 20kg	ks	1,00	115,000	115,00
součet						18608,70

Demontáže

65	210990011	demontáž stávající elektroinstalace /dmtž	hod	12,00	150,000	1800,00
součet					150,000	1800,00

Ostatní náklady

66	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	9,00	8,000	72,00
67	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	27,00	8,000	216,00
68	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	3,00	8,000	24,00
69	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	3,00	8,000	24,00
70	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	4,00	8,000	32,00
71	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	8,00	8,000	64,00
72	219990011	zjištění stávající elektroinstalace	hod	4,00	150,000	600,00
73	219002271	vysekání výklenku/zed' cihla/ plocha od 0,25m2	m3	1,00	2500,000	2500,00
74	219002212	vysekání kapsy/zed' cihla/ do 50x50x50mm	ks	30,00	35,000	1050,00
75	219002213	vysekání kapsy/zed' cihla/ do 100x100x100mm	ks	2,00	40,000	80,00
76	219002611	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	10,00	60,000	600,00
77	219002613	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/š.do 100mm	m	10,00	70,000	700,00
78	219002622	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 50mm/š.do 100mm	m	5,00	85,000	425,00
79	219002612	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm	m	10,00	60,000	600,00
80	219003245	zazdivka otvoru ve zdivu/cihla/od 0,25m2 do 1,00m2	m3	1,00	3500,000	3500,00
81	219003621	omítka hladká/stěna/rýha šířka do 0,15m/vč.maltyMV	m2	2,00	260,000	520,00
82	219990011	montáž kabelů do stolů	hod	20,00	250,000	5000,00
83	219990011	úprava stávajícího rozvaděče	hod	2,00	250,000	500,00
					7308,000	16507,00

Revize

84	217309012	vypracování zprávy VR/cena akce do 100.000 Kč	ks	1,00	3500,000	3500,00
součet						3500,00

Datum: 19.9.2017

Vypracoval: Ing. Veronika Andrejková

ozn.stavby:

název akce: Rekonstrukce ZŠ Smetanova 304, 539 73 Skuteč

popis: elektrická instalace

Rekapitulace ceny			
p.č.	%	základ	cena /Kč/
1			dodávky zařízení
2	2,00		doprava dodávek
3	2,00		přesun dodávek
4			materiál elektromontážní
5	5,00		prořez
6	2,00		materiál podružný
7			elektromontáže
8			demontáže
9	2,00		PPV pro elektromontáže
10			dodávky celkem
11			materiál+výkony celkem
12			ostatní náklady
13			kompletační činnost
14			revize
15			komplexní zkoušky
16			autorský dozor
17			CENA bez DPH (Kč)
			108 086

Datum: 19.9.2017

Vypracoval: Ing. Veronika Viznerová

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 201721
Stavba: ZŠ Smetanova ve Skutči

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 15.5.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAVERLUže s.r. o.

IČ: 03564240
DIČ: CZ03564240

Projektant:
Ing. Josef Dvořák

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci cenová soustava označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH

1 150 722,97

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně
		21,00%	1 150 722,97
	snížená	15,00%	0,00

Výše daně
241 651,82
0,00

Cena s DPH

✓

CZK

1 392 374,79

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201721

Stavba: ZŠ Smetanova ve Skutči

Místo:

Datum:

15.05.2018

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Josef Dvořák

Uchazeč: STAVERLuže s.r. o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 150 722,97	1 392 374,79	
01	Rekonstrukce učebny a kabinetu chemie a fyziky	1 150 722,97	1 392 374,79	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZŠ Smetanova ve Skutči

Objekt:

01 - Rekonstrukce učebny a kabinetu chemie a fyziky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STAVERLUže s.r. o.

Projektant:

Ing. Josef Dvořák

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.05.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 03564240

DIČ: CZ03564240

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 150 722,97

DPH základní
snížená

Základ daně

1 150 722,97

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

241 651,82

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 392 374,79

15/5/12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Smetanova ve Skutči

Objekt:

01 - Rekonstrukce učebny a kabinetu chemie a fyziky

Místo:

Datum: 15.05.2018

Zadavatel:

Projektant: Ing. Josef Dvořák

Uchazeč:

STAVERLUže s.r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 150 722,97

HSV - Práce a dodávky HSV

209 191,05

1 - Zemní práce	2 212,25
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 359,99
61 - Úprava povrchů vnitřních	93 289,88
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	7 720,92
64 - Osazování výplní otvorů	9 834,00
94 - Lešení a stavební výtahy	11 059,49
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	33 265,24
96 - Bourání konstrukcí	34 985,66
997 - Přesun sutě	10 747,46
998 - Přesun hmot	3 716,16

PSV - Práce a dodávky PSV

841 531,92

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 635,50
720 - Zdravotechnické instalace	67 197,54
7400 - Elektroinstalace	108 085,70
763 - Konstrukce suché výstavby	136 893,75
766 - Konstrukce truhlářské	18 061,00
766v - Vybavení	382 855,20
776 - Podlahy povlakové	94 179,17
781 - Dokončovací práce - obklady	5 452,58
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	13 053,96
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	11 589,45
787 - Dokončovací práce - zasklívání	528,07

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

100 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	40 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	20 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	20 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Smetanova ve Skutči

Objekt:

01 - Rekonstrukce učebny a kabinetu chemie a fyziky

Místo:

Datum: 15.05.2018

Zadavatel:

Projektant: Ing. Josef Dvořák

Uchazeč:

STAVERLUŽE s.r. o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 150 722,97	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				209 191,05	
D		1	Zemní práce				2 212,25	
1	K	139711101	Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4	m3	0,480	1 831,00	878,88	CS ÚRS 2017 01
	VV		čv 102					
	VV		~dle popisu a TZ 0,4*0,4*3		0,480			
2	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	0,480	204,00	97,92	CS ÚRS 2017 01
	VV		~odhad veškerý výkopek pryč 0,48		0,480			
3	K	162201219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	3,216	180,50	580,49	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,804*4 Přepočtené koeficientem množství		3,216			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,480	261,00	125,28	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: Uchazeč zohlední skutečnou dopravní vzdálenost na skládku v jednotkové ceně bez dalších nároků na přeprave a méněpráce plynoucí z jiné vzdálenosti skládky než je uvažováno (15km).					
5	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2,400	20,60	49,44	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: Uchazeč zohlední skutečnou dopravní vzdálenost na skládku v jednotkové ceně bez dalších nároků na přeprave a méněpráce plynoucí z jiné vzdálenosti skládky než je uvažováno (15km).					
	VV		0,48*5 Přepočtené koeficientem množství		2,400			
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,480	15,50	7,44	CS ÚRS 2017 01
7	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,864	250,00	216,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,48*1,8 Přepočtené koeficientem množství		0,864			
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,480	485,00	232,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		čv 102					
	VV		~dle popisu a TZ - lože a obsyp 0,4*0,4*3		0,480			
9	M	583336250	kamenivo těžené hrubé prané frakce 4-8	t	0,960	25,00	24,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,48*2 Přepočtené koeficientem množství		0,960			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				2 359,99	
10	K	310238211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,100	4 525,00	452,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		~zazdívký po průřezích instalací 0,1		0,100			
11	K	340237212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2 cihlami pálenými, tl. přes 100 mm	kus	2,000	253,50	507,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		čv102 - pozn.8					
	VV		2		2,000			
12	K	340239225	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 děrovanými cihlami , pevnosti P15, tl. stěny 300 mm	m2	1,890	741,00	1 400,49	CS ÚRS 2017 01
	VV		čv104 - pozn.3					
	VV		0,9*2,1		1,890			
D		61	Úprava povrchů vnitřních				93 289,88	
13	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	3,780	41,20	155,74	CS ÚRS 2017 01
	VV		~parapety a tělesa UT 1,15*0,6*2+1,2*0,5*4		3,780			
14	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	16,330	41,20	672,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		~okna 1,15*2,3*2+1,2*2,3*4		16,330			
15	K	612821002	Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná ručně štuková	m2	23,376	446,00	10 425,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		čv104 a TZ					
	VV		~1.03 - okna neodečítány +0 s ostěním 1,2*(4,4*2+6,25*2)-0,9*1,2-0,4*1,2+0,17*1,2*4		24,816			
	VV		~ne pod obklad (zatřená) -1,2*1,2		-1,440			
	VV	šss	Součet		23,376			
16	K	612821001	Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná ručně zatřená	m2	1,440	405,50	583,92	CS ÚRS 2017 01
	VV		čv104 a TZ					
	VV		~pod obklad 1,2*1,2		1,440			
17	K	612821031	Sanační omítka vnitřních ploch stěn vyrovnávací vrstvou, prováděná v tl. do 20 mm ručně	m2	24,816	405,50	10 062,89	CS ÚRS 2017 01
	VV		čv104 a TZ					
	VV		~1.03 - okna neodečítány +0 s ostěním 1,2*(4,4*2+6,25*2)-0,9*1,2-0,4*1,2+0,17*1,2*4		24,816			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	612821051	Sanační omítka vnitřních ploch Příplatek k cenám: za každých dalších 10 mm omítky prováděné ve více vrstvách -1001 a -1002	m2	24,816	281,00	6 973,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		čv104					
	VV		"bude použito v případě velmi nerovného zdíva pro jádro přesahující prům.tl.40mm po odsouhlasení TDI"					
	VV		"1.03 - okna neodečítány +-0 s ostěním"1,2*(4,4*2+6,25*2)-0,9*1,2-0,4*1,2+0,17*1,2*4		24,816			
19	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	27,500	67,00	1 842,50	CS ÚRS 2017 01
20	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	27,500	135,00	3 712,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		čv 104					
	VV	šv	"1.03*4,4*6,25		27,500			
21	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	135,386	58,00	7 852,39	CS ÚRS 2017 01
22	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	135,386	110,00	14 892,46	CS ÚRS 2017 01
	VV		čv 104					
	VV		"1.03 - okna neodečítány +-0 s ostěním"(3,65-1,2)*(4,4*2+6,25*2)-1,2*0,3-0,9*0,8-0,4*0,65+0,17*3,3*4		53,089			
	VV		"1.02 stěny - bez ostění,nadpraží,parapetu oken"3,65*(10*2+6,25*2)-1,6-1,8-0,16*(5,05+0,54)-1,7*2,1*2-1,5*1,9-1,67*3,3*4		82,297			
	VV	šs	Součet		135,386			
23	K	612325202	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,09 do 0,25 m2	kus	3,000	183,00	549,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		čv102,104					
	VV		"zazdivky instalací v ploše ponechaných omítek - odhad"3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
24	K	612325203	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,25 do 1 m2	kus	3,000	443,50	1 330,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		čv102,104					
	VV		"1.03 zazd.dveře nad sanač.om."1		1,000			
	VV		"1.03 pod ker.obkl.nad sanač.om."2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
25	K	612325102	Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm	m2	8,440	760,00	6 414,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		čv102					
	VV		"po příčce tl.200mm"(2,3-1,2)*0,2*2		0,440			
	VV				0,000			
	VV		čv104					
	VV		"po instalacích"0,2*40		8,000			
	VV		Součet		8,440			
26	K	612325101	Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,270	927,00	250,29	CS ÚRS 2017 01
	VV		čv102					
	VV		"po rámu pásového okna na příčce tl.200mm"1,35*0,1*2		0,270			
27	K	611325101	Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh hrubá ve stropech, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,440	1 457,00	641,08	CS ÚRS 2017 01
	VV		čv102					
	VV		"po rámu pásového okna na příčce tl.200mm"4,4*0,1		0,440			
28	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	18,200	68,90	1 253,98	CS ÚRS 2017 01
	VV		čv 104					
	VV		"kolem nových dveří T1"0,9*2,1*2+0,9*(2,1-1,2)*2		7,800			
	VV		"kolem nových dveří na chodbu ze strany chodby"(1+2,1*2)*2		10,400			
	VV		Součet		18,200			
29	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	65,837	47,20	3 107,51	CS ÚRS 2017 01
30	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	65,837	203,00	13 364,91	CS ÚRS 2017 01
	VV		čv104					
	VV		"předpoklad nerovných stěn tzn.odhad tl. jádra cca 25mm"					
	VV		"1.02 stěny 80% bez ostění,nadpraží,parapetu oken"0,8*(3,65*(10*2+6,25*2)-1,6-1,8-0,16*(5,05+0,54)-1,7*2,1*2-1,5*1,9-1,67*3,3*4)		65,837			
31	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	197,511	46,60	9 204,01	CS ÚRS 2017 01
	VV		65,837*3 *Přepočtené koeficientem množství		197,511			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				7 720,92	
32	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,438	3 635,00	1 592,13	CS ÚRS 2017 01
	VV		čv 102					
	VV		"dle popisu a TZ - podkladák 15cm"0,4*3*0,15		0,180			
	VV		"dle popisu a TZ - mazanina 10cm"0,5*3*0,1		0,150			
	VV		"vyplnění případné rýhy v podlaze po vybourané příčce mezi 1.03,04 - odhad"0,2*4,4*0,1		0,088			
	VV		"zabetonování prahu pro T1"0,9*0,07*0,1		0,006			
	VV		"zabetonování prahu pro dveře na chodbu"1*0,07*0,1*2		0,014			
	VV		Součet		0,438			
33	K	631311134	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20	m3	1,578	2 885,00	4 552,53	CS ÚRS 2017 01
	VV		čv104 - pozn.1					
	VV		"beton.stupínek"(2,1*5,05-1,56*0,95*0,5)*0,16		1,578			
34	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	1,578	82,30	129,87	CS ÚRS 2017 01
35	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zařízení	m2	1,669	294,50	491,52	CS ÚRS 2017 01
	VV		čv104 - pozn.1					
	VV		"beton.stupínek"0,16*(2,1+4,1+1,83+0,6*4)		1,669			
36	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	1,669	86,20	143,87	CS ÚRS 2017 01
37	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,025	32 440,00	811,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		čv104 - pozn.1					

PČ	Ty p w	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			beton.stupínek (2,1*5,05-1,56*0,95*0,5)*2,105*0,001*1,2		0,025			
	D	64	Osazování výplní otvorů				9 834,00	
38	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	3,000	928,00	2 784,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		pro T1*1		1,000			
	vv		dveře na chodbu*2		2,000			
	vv		Součet		3,000			
39	M	553312130r	zárubeň ocelová zapuštěná s drážkou pro těsnění DV 800 L/P vč. konečné povrchové úpravy	kus	1,000	2 350,00	2 350,00	
40	M	553312150r	zárubeň ocelová zapuštěná s drážkou pro těsnění DV 900 L/P vč. konečné povrchové úpravy	kus	2,000	2 350,00	4 700,00	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				11 059,49	
41	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešné podlahy do 1,9 m	m2	91,780	120,50	11 059,49	CS ÚRS 2017 01
	vv		63,78*28		91,780			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				33 265,24	
42	K	952901111	vycištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vycištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vycištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předtětů, při světlé výšce podlahy do 4 m	m2	91,780	100,50	9 223,89	CS ÚRS 2017 01
	vv		63,78*28		91,780			
43	K	953943122	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotností přes 1 do 5 kg/kus	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		čv104 - pozn.1					
	vv		beton.stupínek - uhlíky*2		2,000			
44	K	953943123	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotností přes 5 do 15 kg/kus	kus	1,000	191,00	191,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		čv104 - pozn.1					
	vv		beton.stupínek - uhlíky*1		1,000			
45	M	95001L	úhelník L30/30/3 pro lemování hran - dodávka vč.povrch.úpravy	kg	17,345	30,00	520,35	
	vv		čv104 - pozn.1					
	vv		beton.stupínek - uhlíky vč.trnů R8 (cca 2kg/m)*2*(2,1+4,1+1,83)*1,08		17,345			
46	K	9502	Osazení chráničů a případných dalších kci do beton.stupínku před betonáží - bez dodávky (dodají profese)	kpl	1,000	1 350,00	1 350,00	
47	K	9502pokl	AL poklop pro zadláždění 600x600 - d,m	kus	1,000	5 760,00	5 760,00	
	vv		čv104 - pozn.2					
	vv		1		1,000			
48	K	95394120r	Revizní dvířka magnetická 200x250mm pod obklad - d,m	kus	2,000	300,00	600,00	
	vv		čv104 - pozn.6					
	vv		2		2,000			
49	K	9507a	Stávající výsuvná dvoukřídlá (2x 1.6x1,25m) dřevěná tabule s pojezdem a kladkou - repase a montáž na novou pozici	kpl	1,000	14 200,00	14 200,00	
	vv		čv104 - pozn.7					
	vv		repase tabulí a ocel.prvků dle pozn.7 čv104 bez dřev.stěnových latí na bocích tabule*1		1,000			
50	K	9507b	Dřevěná lat' 60x20x3000mm na stěnu k boku tabule - d,m vč.povrchové úpravy	kus	2,000	560,00	1 120,00	
	vv		čv104 - pozn.7					
	vv		2		2,000			
	D	96	Bourání konstrukcí				34 985,66	
51	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	7,185	91,70	658,86	CS ÚRS 2017 01
	vv		čv 102					
	vv		vč.případného okartáčování					
	vv		*1.02*1,5*(1,08+1,07)		3,225			
	vv		*1.03*1,5*1,14		1,710			
	vv		*1.04*1,5*1,5		2,250			
	vv		Součet		7,185			
52	K	978023411	Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	7,185	60,00	431,10	CS ÚRS 2017 01
53	K	9602a	Stávající středový stůl se dřezem - odpojení, dmtž a přesun na dvůr k odvozu (40kg/kus)	kus	5,000	900,00	4 500,00	
54	K	9602b	Stávající středový stůl se dřezem - odvoz a likvidace (40kg/kus)	kus	5,000	500,00	2 500,00	
55	K	9603a	Stávající demonstrační stůl učitele - odpojení, dmtž a přesun na dvůr k odvozu (80kg)	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	
56	K	9603b	Stávající demonstrační stůl učitele - odvoz a likvidace (80kg)	kus	1,000	800,00	800,00	
57	K	9604	Stávající dřevěný stupínek v.300mm pod katedrou (dřevěná kce + prkenný záklop) - dmtž a likvidace	m2	8,084	500,00	4 042,00	
	vv		čv102					
	vv		cena obsahuje dmtž kci (vč.schod.stupně), přesun sutí, odvoz a likvidaci*2,15*3,76		8,084			
58	K	76682582r	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových vč.likvidace	kus	3,000	600,00	1 800,00	
59	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	2,024	695,00	1 406,68	CS ÚRS 2017 01
	vv		čv102					
	vv		*pozn.6*4,4*2,3*0,2		2,024			
60	K	968062247	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy přes 4 m2	m2	5,940	88,00	522,72	CS ÚRS 2017 01
	vv		čv102					
	vv		*pozn.6*4,4*1,35		5,940			
61	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	7,953	318,50	2 533,03	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		čv102					
	vv		"pozn.7 - cena vč.vyvěšení dveří 0,9*2,07*0,9*2,1+1*2,1*2		7,953			
62	K	976072221	vypourání kovových mader, zabránil, ovírek, zabet, kotevnic zelez kominovcyn a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného	kus	2,000	31,90	63,80	CS ÚRS 2017 01
	vv		čv102 - pozn.8					
	vv		"položka pro rámy po rozvaděčích"2		2,000			
63	K	9609	Promítací plátno nad tabulí - dmtž a předání provozovateli	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
64	K	9610	Stávající výsuvná dvoukřídlá (2x 1.6x1,25m) dřevěná tabule s pojezdem a kladkou - dmtž a uložení pro opětnou montáž na novou pozici	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
	vv		čv102 - pozn.10					
	vv		1		1,000			
65	K	9610b	Svislé dřevěné lišty na stěně na okrajích tabule - dmtž a likvidace	kpl	1,000	10,00	10,00	
	vv		čv102 - pozn.10					
	vv		1		1,000			
66	K	976085311	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámu litinových, z ryhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy do 0,60 m2	kus	1,000	70,90	70,90	CS ÚRS 2017 01
	vv		čv102 - pozn.11					
	vv		1		1,000			
67	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm	m	5,800	137,00	794,60	CS ÚRS 2017 01
	vv		čv102 - pozn.13					
	vv		0,9*2+1*2*2		5,800			
68	K	974042543	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl.70 mm a šířky do 100 mm	m	2,900	161,00	466,90	CS ÚRS 2017 01
	vv		čv102 - pozn.13					
	vv		0,9+1*2		2,900			
69	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, v očištění zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	82,146	70,90	5 824,15	CS ÚRS 2017 01
	vv		čv102					
	vv		"1.03,04 - okna neodečítány +-0 s ostěním 1,2*(4,4*2+6,25*2+0,17*4-0,4*2-0,2*2-1,14- 1,5-0,9)		20,688			
	vv		"1.02 stěny 80% bez ostění,nadpraží,parapetu oken"0,8*(3,65*(10*2+6,25*2)-1,6*2-1,8- 1,5*(1,08+1,07)-0,65*0,32*2-0,3*3,76-1,7*2,1*2-1,5*1,9-1,67*3,3*4)		61,458			
	vv		Součet		82,146			
70	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm	m	7,000	137,00	959,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		čv 102					
	vv		"dle popisu a TZ - mazanina 10cm"0,5*2+3*2		7,000			
71	K	974042557	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 300 mm	m	3,000	373,00	1 119,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		čv 102					
	vv		"zvolena tato položka z důvodu opatrného bourání (zachování okrajů izolace), beton.mazanina je vyztužena sítí! (zohlednit v ceně)"					
	vv		"dle popisu a TZ - mazanina 10cm"3		3,000			
72	K	974042559	vysekani rýh v betonove nebo jiné monolitické dlažbe s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky Příplatek k ceně -2557 za každých dalších 100 mm šířky, rýhy hl. do 100 mm	m	6,000	88,60	531,60	CS ÚRS 2017 01
	vv		3*2 Přepočtené koeficientem množství		6,000			
73	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm	m	6,800	197,00	1 339,60	CS ÚRS 2017 01
	vv		čv 102					
	vv		"dle popisu a TZ - podkladák 15cm (předpoklad vyztužení)"0,4*2+3*2		6,800			
74	K	965042221	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,180	2 855,00	513,90	CS ÚRS 2017 01
	vv		čv 102					
	vv		"dle popisu a TZ - podkladák 15cm (předpoklad vyztužení)"3*0,4*0,15		0,180			
75	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	0,180	1 099,00	197,82	CS ÚRS 2017 01
D	997		Přesun sutě				10 747,46	
76	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halý výšky do 6 m	t	10,330	300,00	3 099,00	CS ÚRS 2017 01
77	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	10,330	194,50	2 009,19	CS ÚRS 2017 01
78	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	144,620	15,60	2 256,07	CS ÚRS 2017 01
	p		Poznámka k položce: Uchazeč zohlední jeho plánované dopravní náklady na odvoz na skládku v jednotkové ceně odvozu bez dalších nároků na vícepráce a méněpráce plynoucí z jiné vzdálenosti skládky než je v rozpočtu uvažováno (15km).					
	vv		10,33*14 Přepočtené koeficientem množství		144,620			
79	K	997013803r	Poplatek za uložení stavebního odpadu z HSV na skládce (skládkovné)	t	9,924	300,00	2 977,20	
80	K	997013831r	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu z PSV na skládce (skládkovné)	t	0,406	1 000,00	406,00	
D	998		Přesun hmot				3 716,16	
81	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	12,640	294,00	3 716,16	CS ÚRS 2017 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				841 531,92	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 635,50	
82	K	71113181r	Zařízení okrajů izolace pro napojení nové izolace	m	6,800	35,00	238,00	
	vv		čv 102					
	vv		"dle popisu a TZ - ponechat okraje pro napojení"0,4*2+3*2		6,800			
83	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné v	m2	1,200	15,20	18,24	CS ÚRS 2017 01
	vv		čv 102					
	vv		"dle popisu a TZ - ponechat okraje pro napojení"0,4*3		1,200			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním čv 102 dle popisu a TZ 3*0,5	m2	1,500	10,70	16,05	CS ÚRS 2017 01
	VV				1,500			
85	M	111631510	lak asfaltový (MJ kg) bal 9 kg	kg	0,450	55,00	24,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,5*0,3 Přepočtené koeficientem množství		0,450			
86	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	1,500	97,40	146,10	CS ÚRS 2017 01
87	M	628520150	pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina	m2	1,725	185,00	319,13	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,5*1,15 Přepočtené koeficientem množství		1,725			
88	K	711199095	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	1,500	2,30	3,45	CS ÚRS 2017 01
89	K	711199097	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	1,500	29,20	43,80	CS ÚRS 2017 01
90	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti novými foliemi základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,5 mm, šířky 1,0 m čv104 - pozn.1 beton.stupínek 0,16*(0,54+5,05)	m2	0,894	209,00	186,85	CS ÚRS 2017 01
	VV				0,894			
91	K	7111613r	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi novými - příplatek za řezání pruhů a zařiznutí čv104 - pozn.1 beton.stupínek 0,16*(0,54+5,05)	m	5,590	128,00	715,52	
	VV				5,590			
92	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí kaší flexibilní minerální na ploše vodorovné V čv104 - pozn.3 zazdívka 0,9*0,35 dle TZ u T1 0,9*(0,1+0,07*2) u nových dveří na chodbu 1*(0,1+0,07*2)*2 Součet	m2	1,011	328,00	331,61	CS ÚRS 2017 01
	VV				0,315			
	VV				0,216			
	VV				0,480			
	VV				1,011			
93	K	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí kaší flexibilní minerální na ploše svislé S čv104 - pozn.3 zazdívka 1,2*0,35*2 dle TZ u T1 1,2*0,35*2 u nových dveří na chodbu 1,2*0,3*2*2 Součet	m2	3,120	350,00	1 092,00	CS ÚRS 2017 01
	VV				0,840			
	VV				0,840			
	VV				1,440			
	VV				3,120			
94	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
	D	720	Zdravotechnické instalace				67 197,54	
95	K	72001	Zdravotechnika dle samostat.rozpočtu	kpl	1,000	67 197,54	67 197,54	
	D	7400	Elektroinstalace				108 085,70	
96	K	74001	Elektroinstalace dle samostat.rozpočtu	kpl	1,000	108 085,70	108 085,70	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				136 893,75	
97	K	763431031	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu skrytého s panely vyjímatelnými jakékoliv velikosti panelů čv104 - pozn.8 10*6,25	m2	62,500	550,00	34 375,00	CS ÚRS 2017 01
	VV				62,500			
98	M	590360340	panel akustický skrytý nosný rastr bílá 600x600x20mm	m2	65,625	1 550,00	101 718,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		62,5*1,05 Přepočtené koeficientem množství		65,625			
99	K	998763401	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2017 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				18 061,00	
100	K	766T1	T1 - dveře vnitřní 800/1970 HPL - d,m vč.kování a zámku dle popisu ve výpise čv104 bez přechodové lišty	kus	1,000	6 613,00	6 613,00	
101	K	766dvch	Dveře vnitřní 900/1970 HPL - d,m vč.kování a zámku dle popisu ve výpise čv104 bez přechodové lišty	kus	2,000	5 674,00	11 348,00	
102	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2017 01
	D	766v	Vybavení				382 855,20	
103	M	O1a	O1a - Učitelský demonstrační stůl s dřezem 60x80x85 - dodávka dle specifikace v tabulce vybavení	kus	1,000	13 400,10	13 400,10	
104	M	O1b	O1b - Učitelský demonstrační stůl 80x80x85 - dodávka dle specifikace v tabulce vybavení	kus	2,000	5 362,35	10 724,70	
105	M	O1c	O1c - Učitelský demonstrační stůl s el.zdrojem 60x80x85 - dodávka dle specifikace v tabulce vybavení	kus	1,000	29 927,10	29 927,10	
106	M	O2	O2 - PC stůl učitelský 90x75x76 - dodávka dle specifikace v tabulce vybavení	kus	1,000	3 433,50	3 433,50	
107	M	O3	O3 - Žákovský demonstrační stůl přímistný 180x60x76 - dodávka dle specifikace v tabulce vybavení	kus	10,000	5 599,65	55 996,50	
108	M	O3a	O3a - Plynový kahan s přípojovací hadicí - dodávka dle specifikace v tabulce vybavení	kus	10,000	1 428,00	14 280,00	
109	M	O4	O4 - Středový instalační díl, s dřezem 1300x58x76 - dodávka dle specifikace v tabulce vybavení	kus	3,000	9 867,90	29 603,70	
110	M	O5	O5 - Středový instalační díl, s dřezem 1150x58x76 - dodávka dle specifikace v tabulce vybavení	kus	1,000	9 867,90	9 867,90	
111	M	O6	O6 - Koncový instalační díl, s dřezem 1300x58x76 - dodávka dle specifikace v tabulce vybavení	kus	1,000	9 867,90	9 867,90	
112	M	O8	O8 - Židle žákovská pevná - dodávka dle specifikace v tabulce vybavení	kus	30,000	1 144,50	34 335,00	
113	M	O7	O7 - Židle otočná kolečková - dodávka dle specifikace v tabulce vybavení	kus	1,000	3 219,30	3 219,30	
114	M	O9a	O9a - Skříňová sestava 54x47x160 - dodávka dle specifikace v tabulce vybavení	kus	4,000	4 603,20	18 412,80	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
115	M	09b	09b - Skříňová sestava 54x47x160 - dodávka dle specifikace v tabulce vybavení	kus	3,000	5 320,35	15 961,05	
116	M	010	010 - Vestavní dvoj skříň 2x 80x35x205 - dodávka dle specifikace v tabulce vybavení	kus	2,000	15 061,20	30 122,40	
117	M	011	011 - Vestavní dvoj skříň 2x 70x35x185 - dodávka dle specifikace v tabulce vybavení	kus	1,000	14 557,20	14 557,20	
118	M	012	012 - Ocelová skříň na chemikálie 92x40x195 - dodávka dle specifikace v tabulce vybavení	kus	2,000	9 537,15	19 074,30	
119	M	013	013 - Skříň policová 80x60x145 - dodávka dle specifikace v tabulce vybavení	kus	6,000	3 995,25	23 971,50	
120	M	014	014 - Skříňový nástavec 80x60x110 - dodávka dle specifikace v tabulce vybavení	kus	5,000	3 316,95	16 584,75	
121	M	015	015 - Skříň policová prosklená 80x60x180 - dodávka dle specifikace v tabulce vybavení	kus	1,000	9 061,50	9 061,50	
122	K	766v01	Roznos, ustavení, montáž a kotvení nábytku O1-O15	kpl	1,000	14 469,00	14 469,00	
123	K	766v02	Doprava O1-O15	kpl	1,000	5 985,00	5 985,00	
	D	776	Podlahy povlakové				94 179,17	
124	K	776410811	Demontáž soklíků nebo listů pryžových nebo plastových	m	51,410	15,00	771,15	CS ÚRS 2017 01
	VV		čv102					
	VV		"1.02"10*2+6,25*2+0,3*2+2,15*2+3,76+0,3*2+0,22*2*4-0,8*2-0,9-1,08-1,07-1,7*2-1,5		33,970			
	VV		"1.03,04"4,4*2+6,25*2+0,17*4+0,25*4-0,2*2-0,8*2-0,9-1,5-1,14		17,440			
	VV		Součet		51,410			
125	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	91,270	30,00	2 738,10	CS ÚRS 2017 01
	VV		čv102					
	VV		"1.02"63,78		63,780			
	VV		"1.03,04"10,63+16,86		27,490			
	VV		Součet		91,270			
126	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	91,270	30,00	2 738,10	CS ÚRS 2017 01
127	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	11,149	30,00	334,47	CS ÚRS 2017 01
	VV		čv104					
	VV		"bok stupínku"0,16"(2,1+4,1+1,83)		1,285			
	VV		"stupínek"(2,1*5,05-1,56*0,95*0,5)		9,864			
	VV		Součet		11,149			
128	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	102,419	10,00	1 024,19	CS ÚRS 2017 01
	VV		čv102					
	VV		"1.02"63,78		63,780			
	VV		"1.03,04"10,63+16,86		27,490			
	VV		čv104					
	VV		"bok stupínku"0,16"(2,1+4,1+1,83)		1,285			
	VV		"stupínek"(2,1*5,05-1,56*0,95*0,5)		9,864			
	VV		Součet		102,419			
129	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	93,065	10,00	930,65	CS ÚRS 2017 01
	VV		čv104					
	VV		"podlaha 1.02,03"63,78+28		91,780			
	VV		"bok stupínku"0,16"(2,1+4,1+1,83)		1,285			
	VV		Součet		93,065			
130	K	776141124	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	81,916	300,00	24 574,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		čv104					
	VV		"odhadnuta prům.tl.cca 10mm"					
	VV		"podlaha 1.02,03"63,78+28		91,780			
	VV		"odpočet stupínku"-(2,1*5,05-1,56*0,95*0,5)		-9,864			
	VV		Součet		81,916			
131	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	93,065	100,00	9 306,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		čv104					
	VV		"podlaha 1.02,03"63,78+28		91,780			
	VV		"bok stupínku"0,16"(2,1+4,1+1,83)		1,285			
	VV		Součet		93,065			
132	M	284110170	PVC heterogenní zátěžové, nášlapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,02 mm, stálost do 0,10%,Bfl S1	m2	102,372	300,00	30 711,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		93,065*1,1 Přepočtené koeficientem množství		102,372			
133	K	776L	Systémová hliníková lišta 25x10mm na hranu stupínku - d,m	m	8,350	250,00	2 087,50	
	VV		čv104					
	VV		2,1+4,1+1,83+0,16*2		8,350			
134	K	776421111	Montáž listů obvodových lepených	m	56,790	20,00	1 135,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		čv 104					
	VV		"1.02"10*2+6,25*2+0,22*2*4+1,83+4,1+2,1+0,16*2-0,9-1,7*2-1,5-0,8		36,010			
	VV		"1.03"4,4*2+6,25*2+0,17*4+0,25*2-0,8-0,9		20,780			
	VV		Součet		56,790			
135	M	28411	soklová fabionová lišta pro nalepení pásů podlahoviny - dodávka vč.rohů	m	57,926	100,00	5 792,60	
	VV		56,79*1,02 Přepočtené koeficientem množství		57,926			
136	K	776421711	Montáž listů vložení pásů z podlahoviny do listů včetně nařezání	m	56,790	150,00	8 518,50	CS ÚRS 2017 01
137	M	284110170	PVC heterogenní zátěžové, nášlapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,02 mm, stálost do 0,10%,Bfl S1	m2	3,124	300,00	937,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		56,79*0,05		2,840			
	VV		2,84*1,1 Přepočtené koeficientem množství		3,124			
138	K	776421312	Montáž listů přechodových šroubovaných	m	2,600	30,00	78,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		čv 104 - pozn.5					
	VV		0,8+0,9*2		2,600			
139	M	590541030	profil přechodový s pohyblivým ramenem podlahový hliník (15 x 30 x 2500 mm)	m	2,652	490,20	1 300,01	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,6*1,02 Přepočtené koeficientem množství		2,652			
140	K	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m*		1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	781	Dokončovací práce - obklady				5 452,58	
141	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	4,770	41,60	198,43	CS ÚRS 2017 01
142	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	4,770	499,00	2 380,23	CS ÚRS 2017 01
	VV		čv104					
	VV		1,5*(1,2+1,08+0,9)		4,770			
143	M	597610390	obkládačky keramické koupelňové (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	5,247	250,00	1 311,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		4,77*1,1 Přepočtené koeficientem množství		5,247			
144	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	4,770	54,50	259,97	CS ÚRS 2017 01
145	K	781495115	Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem	m	1,500	45,20	67,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		čv 104					
	VV		"kouty"1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
146	K	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	9,180	80,00	734,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		čv 104					
	VV		"boky a vrch"1,5*4+1,2+1,08+0,9		9,180			
147	K	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				13 053,96	
148	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	92,039	20,00	1 840,78	CS ÚRS 2017 01
	VV		čv 102					
	VV		"1.03,04 strop"10,63+16,86		27,490			
	VV		"1.03,04 stěny - okna neodečítány +-0 s ostěním"(3,65-1,2)*(4,4*2+6,25*2-0,2*2)- 0,4*(2,07-1,2-0,25)-0,4*(2,1-1,2-0,25)-0,9*(2-1,2)-0,3*(1,14+1,5)		49,185			
	VV		"1.02 stěny 20% bez ostění,nadpraží,parapetu oken"0,2*(3,65*(10*2+6,25*2)-1,6*2-1,8- 1,5*(1,08+1,07)-0,65*0,32*2-0,3*3,76-1,7*2,1*2-1,5*1,9-1,67*3,3*4)		15,364			
	VV		Součet		92,039			
149	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	23,000	15,00	345,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		čv 104					
	VV		"pouze zárubně dveří a dvířka (odhad)"5*(1+1+2)+3		23,000			
	VV		Součet		23,000			
150	M	581248400	páska pro malířské potřeby maskovací, UV odolná, PVC, ryhovaná 38mm x 33 m	m	24,150	4,14	99,98	CS ÚRS 2017 01
	VV		23*1,05 Přepočtené koeficientem množství		24,150			
151	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	186,262	18,00	3 352,72	CS ÚRS 2017 01
	VV		"strop"šv		27,500			
	VV		"stěny"šs+šss		158,762			
	VV		Součet		186,262			
152	K	784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	186,262	30,00	5 587,86	CS ÚRS 2017 01
153	K	784211161	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu světlem	m2	158,762	10,00	1 587,62	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle TZ stěny v barvě"šs+šss		158,762			
154	K	784dv	Zapravení povrch.úpravy omítky (malba, linkrusta) kolem nových dveří 90/197cm na chodbu ze strany chodby - d,m	dveře	2,000	120,00	240,00	
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				11 589,45	
155	K	78601	Vnitřní látkové okenní rolety v oknech učebny 1200x2300mm - d,m	kus	4,000	2 893,00	11 572,00	
156	K	998786201	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	52,890	0,33	17,45	CS ÚRS 2017 01
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				528,07	
157	K	787600802	Vysklívání oken a dveří skla plochého, plochy přes 1 do 3 m2	m2	5,940	88,90	528,07	CS ÚRS 2017 01
	VV		čv102					
	VV		"pozn.6*4,4*1,35		5,940			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				100 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				40 000,00	
158	K	011002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		"odpojení sítí před bouráním"1		1,000			
159	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2016 02
	D	VRN3	Zařízení staveniště				20 000,00	
160	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		"zřízení, provoz a zrušení ZS (bude-li potřeba)"					
	VV		"provizorní oddělení prostor (bude-li potřeba) a ochrana stávaj.podlah, oken a parapetů před poškozením (folie, geotextilie, atd.)"1		1,000			
	VV		"úklid dotčených komunikačních prostor (chodba,...)"					
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN4	Inženýrská činnost				20 000,00	
161	K	045002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletní a koordináční činnost	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		"např. koordinace s instalacemi, vypracování a předání dokladů dle SOD (např.: kontrolní a zkušební plány, BOZP, HMG prací atd.)"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN7	Provozní vlivy				20 000,00	
162	K	071103000	Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz investora	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		"pokud budou práce probíhat za provozu, mohou z toho vyplývat nějaká omezení (hluknost, prašnost,...)" 1		1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST