



Evropská unie

Evropský rybářský fond: Investování do udržitelného rybolovu

SMLOUVA O DÍLO 05/2014

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Josef Vaněk

zemědělský podnikatel - fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku

sídlo: Lipová 347, 39156 Tábor – Měšice

IČ: 18320147

DIČ: CZ5907091311

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Tábor

registrovaný bankovní účet spolehlivého plátce určený ke zveřejnění: 214081264/0300

mobil: 602 131 670

e-mail: chovrybvanek@centrum.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2 Zhotovitel:

Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o.

se sídlem: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov

spisová značka: C12191 vedená Krajským soudem v Č. Budějovicích

IČ: 26071584

DIČ: CZ26071584

zastoupený:

Josefem Ptákem, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Tábor

registrovaný bankovní účet spolehlivého plátce určený ke zveřejnění:

78-1323180207/0100

telefon: 381 297 711, fax: 381 297 463

e-mail: sekret.drevotvar@volny.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Josef Pták, jednatel společnosti ve věcech smluvních (tel. 381 297 711)
Miloslav Licehamr ve věcech technických (tel. 774 518 957)

za objednatele:

Josef Vaněk – ve věcech smluvních (tel. 602 131 670)
technický dozor investora (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Rozšíření výtažníků k.ú. Radenín – výtažník velký č. 4,5 a 6, panelová komunikace“

registrační číslo žádosti: CZ.1.25/2.1.00/13.00330

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Rozšíření výtažníků v katastrálním území Radenín“, soupis prací a dodávek s výkazem výměr a soupis vedlejších a ostatních nákladů; zpracoval: Ing. František Sedláček, Zlukovská 885, 391 81 Veselí nad Lužnicí – Veselí nad Lužnicí II
- zadávací podmínky veřejné zakázky; zpracoval: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

a dle nabídky zhotovitele ze dne 06.01.2014.

- II.2 Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou schválenou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se stavebním zákonem. Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel při podpisu smlouvy.
- II.3 Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle viz čl. VII.3 této smlouvy.
- II.4 Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.
- II.5 Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
- II.6 Objednatel se zavazuje řádně provedené a bezvadné dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla

- III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo

z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla na základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění (viz § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) a tedy po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS Praha, a. s., event. RTS a.s. Brno platných pro příslušný rok výstavby. Jestliže budou tyto zjištěné vícepráce provedeny zhotovitelem ještě před odsouhlasením objednatelem a ten je následně odmítne, není objednatel povinen navýšené náklady hradit.

IV. Doba plnění

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- předpokládané zahájení stavebních prací: **únor 2014**
- předpokládané dokončení stavebních prací: **do 12 měsíců od zahájení stavebních prací**
- vyklizení staveniště: do 15 dnů po předání a převzetí díla

IV.2 Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků nebránícími užívání díla objednatelem, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

IV.3 Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků a zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

IV.4 Objednatel předá zhotoviteli:

- staveniště: do 5 dnů před zahájením stavby
- pravomocné stavební povolení: do 5 dnů před zahájením stavby

IV.5 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.

V. Cena díla

V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Rekapitulace cen dle objektů (bez DPH):

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	103 096,00 Kč
SO 03 Výtažník velký č. 4	356 154,91 Kč
SO 04 Výtažník velký č. 5	358 240,32 Kč
SO 05 Výtažník velký č. 6	585 702,19 Kč
SO 09 Napouštěcí potrubí č. 4	658 376,03 Kč
SO 10 Panelová plocha	4 931 966,14 Kč

Cena za dílo celkem bez DPH	 6 993 535,59 Kč
DPH	 1 468 642,47 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	 8 462 178,06 Kč

DPH bude připočtena podle platných předpisů.

- V.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- V.3 Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla na základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění (viz § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.4 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení možného maxima těchto cen využity ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno platných pro příslušný rok výstavby a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

VI. Fakturace a plnění

- VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích daňových dokladů vystavených zhotovitelem po částech takto:
- úhradou splatných částek do výše 90% z celkové hodnoty díla bez DPH
 - 10% ceny díla vyplacením pozastávky, která bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla objednatel
- Pozastávka se vytvoří pozastavením 10% z celkové hodnoty díla bez DPH poté, kdy před dokončením díla dosáhne úhrnná hodnota splatných částek 90% celkové hodnoty díla bez DPH.
- VI.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické – TDI.
- VI.3 Dílčí daňový doklad – fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí daňový doklad vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatel, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu). Každá faktura bude označena logem a názvem operačního programu, jménem a číslem projektu.
- Splatnost dílčího daňového dokladu je 30 kalendářních dnů.
- VI.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatel nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.

- VI.5 Konečnou fakturu – daňový doklad vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
- Splatnost konečné faktury – daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.6 Objednatel může vrátit fakturu – daňový doklad v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.7 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušování prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušováním prací.
- VI.8 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

VII. Provádění díla

- VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2 Kromě zápisů podle VII.1 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení díla bude odevzdána v počtu 3 paré a 3x v elektronické podobě na nosiči CD (DVD) ve formátu AutoCAD (*.dwg), texty a tabulky MS Word a Excel (*.doc; *.xls).
- VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevýjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.6 Objednatel se zavazuje vykonat technický dozor. Zástupci objednatele pro věci technické a technický dozor investora (TDI) jsou uvedeni v čl. I. této smlouvy. Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- VII.7 Objednatel v případě potřeby zajistí součinnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi podle zákona 309/2006 Sb.

- VII.8 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- VII.9 Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz provádění práce, event. vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště.
- VII.10 Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo subdodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části.
- VII.11 Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel vytyčení veškerých inženýrských sítí a zajistí jejich řádnou ochranu v průběhu stavebních prací a splnění podmínek stanovených správcí inženýrských sítí. Pokud dojde k protokolárnímu předání a zpětnému převzetí jejich správcí, budou protokoly součástí dokumentace o provádění stavby.
- VII.12 Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve zhotovitel objednatele 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku. Bez souhlasu objednatele, resp. jeho zástupce ve věcech technických – TDI, nesmí být práce zakryty.
- VII.13 Vytyčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.
- VII.14 Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a ani nezmění další zhotovitele – subdodavatele – uvedené v nabídce bez písemného souhlasu zadavatele. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy. Veškeré náklady spojené s případnou změnou subdodavatelů nese zhotovitel.
- VII.15 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů. Ke změně subdodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně subdodavatele (týká se i subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci), musí zhotovitel prokázat, že se jedná o subdodavatele stejně kvalifikovaného. Změna subdodavatele musí být objednatelem schválena vždy před jejím provedením, a to po předložení výpisu z obchodního rejstříku subdodavatele a smlouvy mezi zhotovitelem díla a novým subdodavatelem uzavřenou ve smyslu §51 odst. 4 písmene b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
- VII.16 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
- Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:
- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
 - b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
 - c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
 - d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
 - e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
 - f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.

- VII.17 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 7 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole ke dni podpisu této smlouvy, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.
- VII.18 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.
- VII.19 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.20 Zhotovitel jako nedílnou součást plnění předmětu zakázky zajistí technické řešení výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi.
- VII.21 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost je zohledněna v nabídkové ceně.
- VII.22 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při převímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- VII.23 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.

VIII. Dodání díla a převímka

- VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho převzetím objednatelem. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou min. 5 pracovních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených dokumentací pro provedení stavby. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
- VIII.3 Dílo s drobnými vadami a nedodělkami nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.
- VIII.4 Při převímce je zhotovitel povinen předat objednateli atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci. Bez předání

těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepíše do předávacího protokolu.

VIII.5 Při převjímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

IX. Záruka na dílo

IX.1 Zhotovitel poskytuje na kompletní dílo záruku v trvání **60 měsíců**. Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.

IX.2 Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

IX.3 Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele.

IX.4 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.

IX.5 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- jméno zástupců smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a číslo jednací reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a odstranění vady
- celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
- vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

IX.6 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednatelem způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.

IX.7 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku.

IX.8 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jí nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

IX.9 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **3 kalendářních dnů**, v případě havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) **do 24 hodin**, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.

IX.10 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši **0,1%** z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- X.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,1%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **1 000,- Kč** (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení a vadu.
- X.4 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1 000,- Kč** (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení a vadu.
- X.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši **5 000,- Kč** (slovy pět tisíc korun českých) za každý den prodlení.
- X.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.7 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
 - zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací a bez předchozího souhlasu TDI a autorského dozoru
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů
 - zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění
 - bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení.
- XI.3 U provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

- XI.4 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:
- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 90 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XI.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.6 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy.
- XI.7 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.
- XII.2 Zhotovitel respektuje skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace EU z Evropského rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství 2007 – 2013, prioritní osa 2, opatření 2.1. a je povinen spolupracovat s objednatelem především v oblasti propagace projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci Operačního programu Rybářství.
- XII.3 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, je povinen na žádost objednatele písemně poskytnout jakékoli doplňující informace související s realizací projektu, které si vyžádají kontrolní orgány, a to ve stanovené lhůtě; zhotovitel je dále povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit případné průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly (oprávněnými osobami jsou poskytovatel dotace, SZIF, územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly).
- XII.4 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.5 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

XII.7 Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy může být kompletně provedeno v případě dostupných finančních prostředků objednatele. V případě nemožnosti financovat kompletní dílo si objednatel vyhrazuje právo realizovat pouze část díla nebo od smlouvy odstoupit bez nároků na jakékoliv finanční, či jiné plnění, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.

XII.8 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Táboře dne 7. 2. 2014

Za objednatele:



Josef Vaněk

CHOV RYB

JOSEF VANĚK


Lipová 347, 391 56 Tábor 4

Tel.: 602 131 670

IČO: 18320147 • DIČ: CZ5907091311

V Chýnově, dne 4. 2. 2014

Za zhotovitele:



Josef Pták
jednatel společnosti

18

Dřevotvar
řemesla a stavby
s.r.o.

TEL.: 381 297 711

FAX: 381 297 463

IČ: 26071584

DIČ: CZ26071584

Slavíkovců 455 • 391 56 Chýnov

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rozšíření výtažníků v katastru Radenín	Objednatel:	Josef Vaněk, Lipová 347, 391 56 Tábor - Měšice	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:	Ing. František Sediáček, Zlukovská 885/II, 391 81	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Radenín	Zhotovitel:	Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov	IČ/DIČ:	26071584/CZ26071584
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	146
JKSO:	83311	Zpracoval:	Josef Škrábek	Datum:	6.1.2014

Rozpočtové náklady v Kč

A		B	C	
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	Práce přesčas	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	Územní vlivy	0,00
	Montáž		Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky		Ostatní	0,00
	Montáž		NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál				
Přesun hmot a sutí				
ZRN celkem				
		DN celkem	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	NUS celkem z obj.	0,00
			ORN celkem	
			ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	6 993 535,59
Základ 15%	0,00	DPH 21%	1 468 642,47	Celkem včetně DPH	8 462 178,06
Základ 21%	6 993 535,59				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Uvedení cen

Soupis prací je sestaven na využití položek Cenové soustavy RTS a technické podmínky položek Cenové soustavy RTS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkové k dispozici na www.cenovasoustava.cz. Položky soupisu provedených prací, které nejsou součástí ceníků RTS, jsou kalkulovány dle běžných cen na trhu prací a mají koncové označení VD - jedná se o R položky (000-001VD nebo 950-003VD). Pokud projektová dokumentace obsahuje požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků, nebo odkazy na obchodní názvy firem, nebo označení původu, bude to uchazeč chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude kvalitativní standard dodržen, nebo bude mít lepší parametry.

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Rozšíření výtažníků v katastru Radenin			Objednatel:	Josef Vaněk, Lipová 347, 391 56 Tábor - Měšice		
Druh stavby:	Radenin			Projektant:	Ing. František Sedláček, Zlakovská 885/II, 391 81		
Lokalita:	Radenin			Zhotovitel:	Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov		
Zpracoval:	Volavová Ludmila			Zpracováno dne:	6.1.2014		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	
SO-00		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	36 500,00	66 596,00	103 096,00	0,00	
SO-00	0	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	36 500,00	66 596,00	103 096,00	0,00	
SO-03		SO 03 Výtažník velký č. 4	40 748,19	315 406,72	356 154,91	298,36	
SO-03	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	27 060,00	27 060,00	269,28	
SO-03		Zemní práce	1 217,07	227 282,42	228 499,49	4,81	
SO-03	12	Zemní práce	3 781,69	2 364,93	6 146,62	2,04	
SO-03	27	Základy	19 189,22	7 662,68	26 851,90	15,29	
SO-03	38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. díl	16 560,21	8 517,38	25 077,59	6,94	
SO-03	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	0,00	42 519,31	42 519,31	0,00	
SO-03	S	Přesuny suti	50 798,73	307 441,59	358 240,32	36,92	
SO-04		SO 04 Výtažník velký č. 5	2 025,31	289 362,47	291 387,78	8,02	
SO-04	12	Zemní práce	3 781,69	2 364,93	6 146,62	2,04	
SO-04	27	Základy	19 189,22	7 662,68	26 851,90	15,29	
SO-04	38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. díl	25 802,51	8 051,51	33 854,02	11,57	
SO-04	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	47 746,76	537 955,43	585 702,19	33,98	
SO-05		SO 05 Výtažník velký č. 6	1 722,22	515 862,11	517 584,33	6,81	
SO-05	12	Zemní práce	3 781,69	2 364,93	6 146,62	2,04	
SO-05	27	Základy	19 189,22	7 662,68	26 851,90	15,29	
SO-05	38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. díl	23 053,63	12 065,71	35 119,34	9,84	
SO-05	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	335 872,70	322 503,33	658 376,03	186,58	
SO-09		SO 09 Napouštěcí potrubi č. 4	14 646,97	138 173,88	152 820,85	58,25	
SO-09	12	Zemní práce	3 118,33	1 918,71	5 037,04	0,73	
SO-09	27	Základy	297 042,91	170 079,19	467 122,10	125,08	
SO-09	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	21 064,49	12 331,55	33 396,04	2,53	
SO-09	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	3 402 859,29	1 529 106,85	4 931 966,14	2 628,93	
SO-10		SO 10 Panelová plocha	0,00	446 349,23	446 349,23	0,00	
SO-10	12	Zemní práce	811 152,81	344 743,04	1 155 895,85	1 062,22	
SO-10	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	2 319 573,41	650 109,95	2 969 683,36	1 408,24	
SO-10	58	Cementobetonové kryty pozemních komunikací a zj	272 133,07	48 949,33	321 082,40	137,92	
SO-10	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur	0,00	23 840,00	23 840,00	20,55	
SO-10	96	Bourání konstrukcí	0,00	15 115,30	15 115,30	0,00	
SO-10	S	Přesuny suti					

Stavební rozpočet

Název stavby:	Rozšíření výřažníků v katastru Radenin			Doba výstavby:		Objednatel:	Josef Vaněk, Lipová 347, 391 56 Tábor - Měšice		
Druh stavby:				Začátek výstavby:		Projektant:	Ing. František Sedláček, Zlukovská 885/II, 391 81		
Lokalita:	Radenin			Konec výstavby:		Zhotovitel:	Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov		
JKSO:	83311			Zpracováno dne:	6.1.2014	Zpracoval:	Josef Škrábek		

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
		Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem	Celkem
SO-00	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	36 500,00	66 596,00	103 096,00	0,00	
SO-03	SO 03 Výřažník velký č. 4	40 748,19	315 406,72	356 154,91	298,36	
SO-04	SO 04 Výřažník velký č. 5	50 798,73	307 441,59	358 240,32	36,92	
SO-05	SO 05 Výřažník velký č. 6	47 746,76	537 955,43	585 702,19	33,98	
SO-09	SO 09 Napouštěcí potrubí č. 4	335 872,70	322 503,33	658 376,03	186,58	
SO-10	SO 10 Panelová plocha	3 402 859,29	1 529 106,85	4 931 966,14	2 628,93	
Celkem:				6 993 535,59		

18

Dřevotvar
 řemesla a stavby s.r.o.
 IČ: 26071584
 FAX: 381 297 40

Slavíkovice 455 • 391 56 Chýnov

Handwritten signature

Stavební rozpočet

Název stavby:	Rozšíření výtažníků v katastru Radení										Doba výstavby:	Objednatel: Josef Vaněk, Lipová 347, 391 56 Tábor - Měšice			
Druh stavby:	Radení										Začátek výstavby:	Projektant: Ing. František Sedláček, Zúkovská 885/II, 391 81			
Lokalita:	Radení										Konec výstavby:	Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov			
JKSO:	83311										Zpracováno dne:	6.1.2014			
											Zpracoval:	Josef Škrábek			
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava				
			Rozměry				Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem				
	SO-00	0	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				36 500,00	66 596,00	103 096,00		0,00				
	SO-00	000-001VD	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				36 500,00	66 596,00	103 096,00		0,00				
1	SO-00	000-001VD	Výščení stavby	m	1 127,00	26,00	0,00	29 302,00	29 302,00	0,00	0,00				
2	SO-00	000-002VD	Zaměření stavby po jejím dokončení	m	1 127,00	22,00	0,00	24 794,00	24 794,00	0,00	0,00				
3	SO-00	000-049VD	Projekt skutečného provedení	kpl	1,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00				
4	SO-00	000-055VD	Zařízení staveniště včetně likvidace	kus	1,00	36 500,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00				
	SO-03	11	SO 03 Výtažník velký č. 4				40 748,19	315 406,72	356 154,91		298,36				
	SO-03	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	27 060,00	27 060,00		269,28				
5	SO-03	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	660,00	41,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,41	269,28				
	SO-03	12	Zemní práce				1 217,07	227 282,42	228 499,49		4,81				
6	SO-03	121100001RAA	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 1 km	m3	231,20	168,00	0,00	38 841,60	38 841,60	0,00	0,00				
7	SO-03	123102101R00	Vykopávky zářezů v hor.2 do 1000 m3	m3	920,70	76,00	0,00	69 973,20	69 973,20	0,00	0,00				
8	SO-03	132101101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 100 m3	m3	8,28	326,00	0,00	2 699,28	2 699,28	0,00	0,00				
9	SO-03	133100010RAA	Hloubení šachet, pažení a rozeptění, v hornině 1-4 odvoz do 1 km, uložení na skládku	m3	0,70	1 048,00	4,70	728,90	733,60	0,00	0,00				
10	SO-03	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	123,38	48,00	0,00	5 922,24	5 922,24	0,00	0,00				
11	SO-03	171101105R00	Uložení sypání do násypů zhutněných na 103% PS	m3	805,60	96,00	0,00	77 337,60	77 337,60	0,00	0,00				
12	SO-03	171201201R00	Uložení sypání na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	123,38	14,00	0,00	1 727,32	1 727,32	0,00	0,00				
13	SO-03	175100020RAD	Obsyp potrubí štěrkopiskem	m3	2,88	1 084,00	1 212,37	1 909,55	3 121,92	1,67	4,81				
14	SO-03	181006114R00	dovoz štěrkopisku ze vzdálenosti 15km	m2	770,67	15,00	0,00	11 560,05	11 560,05	0,00	0,00				
15	SO-03	181101101R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm	m2	840,00	3,80	0,00	3 192,00	3 192,00	0,00	0,00				
16	SO-03	182202112R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	466,00	26,00	0,00	12 116,00	12 116,00	0,00	0,00				
17	SO-03	998331011R00	Svahování násypů	t	4,81	265,00	0,00	1 274,68	1 274,68	0,00	0,00				
	SO-03	27	Přesun hmot pro nádrže				3 781,69	2 364,93	6 146,62		2,04				
	SO-03	27	Zaklady				1 912,13	165,47	2 077,60	2,64	1,85				
18	SO-03	275326231R00	Zakl. patky z betonu železového vodo. V4 T50 B 30	m3	0,70	2 968,00	1 912,13	165,47	2 077,60	2,64	1,85				
19	SO-03	275351215R00	Bednění stěn základových palek - zřízení	m2	2,80	412,00	389,57	764,03	1 153,60	0,04	0,11				
20	SO-03	275351216R00	Bednění stěn základových palek - odstranění	m2	2,80	84,00	0,00	235,20	235,20	0,00	0,00				
21	SO-03	275361314R00	Bednění stěn základových palek - odstranění	t	0,08	26 750,00	1 479,99	660,01	2 140,00	1,01	0,08				
22	SO-03	998331011R00	Výztuž základových palek nad 12 mm z oceli 10 505	t	2,04	265,00	0,00	540,22	540,22	0,00	0,00				
	SO-03	38	Přesun hmot pro nádrže				19 189,22	7 662,68	26 851,90		15,29				
	SO-03	38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů				1 223,68	1 146,32	2 370,00	1,28	2,56				
23	SO-03	389631111R00	Sběrné těleso v hloubce do 5 m, výšky 60 cm	m	2,00	1 185,00	1 223,68	1 146,32	2 370,00	1,28	2,56				
24	SO-03	462511161R00	Zahoz z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer	m3	6,00	1 185,00	4 645,54	2 464,46	7 110,00	1,87	11,22				
25	SO-03	592-019VD	Požerák	m3	0,72	18 500,00	13 320,00	0,00	13 320,00	2,10	1,51				
26	SO-03	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	15,29	265,00	0,00	4 051,90	4 051,90	0,00	0,00				
	SO-03	87	Přesun hmot pro nádrže				16 560,21	8 517,38	25 077,59		6,94				
27	SO-03	212810010RAB	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	m	12,00	297,00	1 400,33	2 163,67	3 564,00	0,43	5,16				
28	SO-03	28611759 A	Trubka kanaliz. žebrovaná PP DN 300 x 1000 mm SN 8	kus	2,00	1 630,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,01	0,03				

29	SO-03	28611761.A	Trubka kanaliz. žebrovaná PP DN 300 x 5000 mm SN 8	kus	2,00	5 710,00	11 420,00	0,00	11 420,00	0,06	0,12	RTS II / 2012
30	SO-03	45157211R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	1,44	695,00	477,98	522,82	1 000,80	1,13	1,63	RTS II / 2012
31	SO-03	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	12,00	26,00	1,90	310,10	312,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
32	SO-03	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevl. výkop	†	6,94	795,00	0,00	5 520,79	5 520,79	0,00	0,00	RTS II / 2012
33	SO-03	S	Přesuny suti	†	269,28	68,00	0,00	42 519,31	42 519,31	0,00	0,00	RTS II / 2012
33	SO-03	979082312R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m	†	269,28	81,00	0,00	18 311,04	18 311,04	0,00	0,00	RTS II / 2012
34	SO-03	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	†	269,28	8,90	0,00	21 811,68	21 811,68	0,00	0,00	RTS II / 2012
35	SO-03	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	†	269,28	8,90	0,00	2 396,59	2 396,59	0,00	0,00	RTS II / 2012
35	SO-04	SO 04	Výtažník velký č. 5				50 798,73	307 441,59	358 240,32	36,92	8,02	
36	SO-04	12	Zemní práce	m3	228,00	168,00	0,00	289 362,47	291 387,78	0,00	0,00	RTS II / 2012
36	SO-04	121100001RAA	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení	m3			0,00	38 304,00	38 304,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
37	SO-04	123102101R00	Výkopávky zářezů v hor.2 do 1000 m3	m3	1 296,00	76,00	0,00	98 496,00	98 496,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
38	SO-04	132101101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 100 m3	m3	16,20	326,00	0,00	5 281,20	5 281,20	0,00	0,00	RTS II / 2012
39	SO-04	133100010RAA	Hloubení šachet, pažení a rozepření, v hornině 1-4	m3	0,70	1 048,00	4,70	728,90	733,60	0,00	0,00	RTS II / 2012
40	SO-04	162301101R00	odvoz do 1 km, uložení na skládku	m3	165,90	48,00	0,00	7 963,20	7 963,20	0,00	0,00	RTS II / 2012
41	SO-04	171101105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	1 141,50	96,00	0,00	109 584,00	109 584,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
42	SO-04	174100010RA0	Uložení sypání do násypů zhutněných na 103% PS	m3	4,80	88,00	0,00	422,40	422,40	0,00	0,00	RTS II / 2012
43	SO-04	175100020RAD	Obsyp potrubí štěrpkopiskem	m3	4,80	1 084,00	2 020,61	3 182,59	5 203,20	1,67	8,02	RTS II / 2012
44	SO-04	1811006114R00	dovoz štěrpkopisku ze vzdálenosti 15km	m2	553,00	15,00	0,00	8 295,00	8 295,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
45	SO-04	181101101R00	Rozprostření zemlin v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm	m2	576,00	3,80	0,00	2 188,80	2 188,80	0,00	0,00	RTS II / 2012
46	SO-04	182202112R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	492,00	26,00	0,00	12 792,00	12 792,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
47	SO-04	998331011R00	Svahování násypů	†	8,02	265,00	0,00	2 124,38	2 124,38	0,00	0,00	RTS II / 2012
48	SO-04	27	Přesun hmot pro nádrže				3 781,69	2 364,93	6 146,62	2,64	2,04	
48	SO-04	275326231R00	Zákl. patky z betonů železobetonu vodo. V4 T50 B 30	m3	0,70	2 968,00	1 912,13	165,47	2 077,60	1,85	1,85	RTS II / 2012
49	SO-04	275361215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	2,80	412,00	389,57	764,03	1 153,60	0,04	0,11	RTS II / 2012
50	SO-04	275361216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	2,80	84,00	0,00	235,20	235,20	0,00	0,00	RTS II / 2012
51	SO-04	275361314R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	†	0,08	26 750,00	1 479,99	660,01	2 140,00	1,01	0,08	RTS II / 2012
52	SO-04	998331011R00	Výztuž základových patek nad 12 mm z oceli 10 505	†	2,04	265,00	0,00	540,22	540,22	0,00	0,00	RTS II / 2012
53	SO-04	38	Přesun hmot pro nádrže				19 189,22	7 662,68	26 851,90	15,29	2,56	
53	SO-04	389531111R00	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů	m	2,00	1 185,00	1 223,68	1 146,32	2 370,00	1,28	2,56	RTS II / 2012
54	SO-04	462511161R00	Šběrné těleso v hloubce do 5 m, výšky 60 cm	m3	6,00	1 185,00	4 645,54	2 464,46	7 110,00	1,87	11,22	RTS II / 2012
55	SO-04	592-019VD	Záhroz z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer	m3	0,72	18 500,00	13 320,00	0,00	13 320,00	2,10	1,51	
56	SO-04	998331011R00	Požerák	†	15,29	265,00	0,00	4 051,90	4 051,90	0,00	0,00	RTS II / 2012
57	SO-04	87	Přesun hmot pro nádrže				25 802,51	8 051,51	33 854,02	11,57	8,60	
57	SO-04	212810010RA0	Přesun hmot pro nádrže	m	20,00	288,00	2 162,71	3 597,29	5 760,00	0,43	0,25	RTS II / 2012
58	SO-04	28611761.A	Trativody z PVC, drenážních flexibilních trubek	kus	4,00	5 710,00	22 840,00	0,00	22 840,00	0,06	0,25	RTS II / 2012
59	SO-04	451572111R00	Trubka kanaliz. žebrovaná PP DN 300 x 5000 mm SN 8	m3	2,40	695,00	796,63	871,37	1 668,00	1,13	2,72	RTS II / 2012
60	SO-04	871373121R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m	20,00	26,00	3,17	516,83	520,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
61	SO-04	998331011R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	†	11,57	265,00	0,00	3 066,02	3 066,02	0,00	0,00	RTS II / 2012
62	SO-05	12	Přesun hmot pro nádrže				47 746,76	537 955,43	585 702,19	33,98	3,98	
62	SO-05	121100001RA0	SO 05 Výtažník velký č. 6	m3	420,00	168,00	1 722,22	517 862,11	517 862,11	6,81	6,81	
63	SO-05	123102102R00	Zemní práce	m3	2 698,50	58,00	0,00	70 560,00	70 560,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
64	SO-05	132101101R00	Výkopávky zářezů v hor.2 do 1000 m3	m3	11,73	326,00	0,00	156 513,00	156 513,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
65	SO-05	133100010RAA	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 100 m3	m3	0,70	1 048,00	4,70	3 823,98	3 823,98	0,00	0,00	RTS II / 2012
66	SO-05	162301101R00	Hloubení šachet, pažení a rozepření, v hornině 1-4	m3	1 496,85	48,00	0,00	728,90	733,60	0,00	0,00	RTS II / 2012
67	SO-05	171101105R00	odvoz do 1 km, uložení na skládku	m3	1 496,85	48,00	0,00	71 848,80	71 848,80	0,00	0,00	RTS II / 2012
68	SO-05	171206111R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	994,50	96,00	0,00	95 472,00	95 472,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
68	SO-05	171206111R00	Uložení zemlin do násypů předeps. tvaru s urovňáním	m3	1 210,00	17,20	0,00	20 812,00	20 812,00	0,00	0,00	RTS II / 2012

69	SO-05	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	4,08	88,00	0,00	359,04	359,04	0,00	0,00	RTS II / 2012
70	SO-05	175100020RA0	Obsyp potrubí štěrpkopískem	m3	4,08	1 084,00	1 717,52	2 705,20	4 422,72	1,67	6,81	RTS II / 2012
71	SO-05	181006114R00	dovoz štěrpkopísku ze vzdálenosti 15km	m2	4 551,83	15,00	0,00	68 277,45	68 277,45	0,00	0,00	RTS II / 2012
72	SO-05	181010101R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm	m2	2 100,00	3,80	0,00	7 980,00	7 980,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
73	SO-05	182202112R00	Úprava planě v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	576,00	26,00	0,00	14 976,00	14 976,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
74	SO-05	998331011R00	Svahování násypů	†	6,81	265,00	0,00	1 805,74	1 805,74	0,00	0,00	RTS II / 2012
	SO-05	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže									
	SO-05	27	Základy									
75	SO-05	275326231R00	Zákl. patky z betonu železového vodu. V4 T50 B 30	m3	0,70	2 968,00	1 912,13	165,47	2 077,60	2,64	1,85	RTS II / 2012
76	SO-05	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	2,80	412,00	389,57	764,03	1 153,60	0,04	0,11	RTS II / 2012
77	SO-05	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	2,80	84,00	0,00	235,20	235,20	0,00	0,00	RTS II / 2012
78	SO-05	273361314R00	Výztuž základových patek nad 12 mm z oceli 10 S05	†	0,08	26 750,00	1 479,99	660,01	2 140,00	1,01	0,08	RTS II / 2012
79	SO-05	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	†	2,04	265,00	0,00	540,22	540,22	0,00	0,00	RTS II / 2012
	SO-05	38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů									
80	SO-05	389531111R00	Sběrné těleso v hloubce do 5 m, výšky 60 cm	m	2,00	1 185,00	1 223,68	1 146,32	2 370,00	1,28	2,56	RTS II / 2012
81	SO-05	462511161R00	Záhaz z lom. kamene tříd. do 80 kg bez vyplně mezer	m3	6,00	1 185,00	4 645,54	2 464,46	7 110,00	1,87	11,22	RTS II / 2012
82	SO-05	592-019VD	Požerák	†	0,72	18 500,00	13 320,00	0,00	13 320,00	2,10	1,51	RTS II / 2012
83	SO-05	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	†	15,29	265,00	0,00	4 051,90	4 051,90	0,00	0,00	RTS II / 2012
	SO-05	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových									
84	SO-05	212810010RAB	Potrubí z PVC drenážních flexibilních trubek	m	17,00	297,00	1 983,80	3 065,20	5 049,00	0,43	7,31	RTS II / 2012
	SO-05	12	lože a obsyp štěrpkopískem, trubky d 80 mm									
85	SO-05	28611759.A	Trubka kanaliz. žebrovaná PP DN 300 x 1000 SN 8	kus	2,00	1 630,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,01	0,03	RTS II / 2012
86	SO-05	28611761.A	Trubka kanaliz. žebrovaná PP DN 300 x 5000 SN 8	kus	3,00	5 710,00	17 130,00	0,00	17 130,00	0,06	0,19	RTS II / 2012
87	SO-05	451572111R00	Lože pod potrubí z kamenná těženého 0 - 4 mm	m3	2,04	695,00	677,14	740,66	1 417,80	1,13	2,31	RTS II / 2012
88	SO-05	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	17,00	26,00	2,69	439,31	442,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
89	SO-05	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	†	9,84	795,00	0,00	7 820,54	7 820,54	0,00	0,00	RTS II / 2012
	SO-09	12	Zemní práce									
90	SO-09	132101102R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.2 nad 100 m3	m3	196,20	311,00	0,00	61 018,20	61 018,20	0,00	0,00	RTS II / 2012
91	SO-09	133100010RA0	Hloubení šachet, pažení a rozeptění v hornině 1-4	m3	0,75	1 048,00	5,03	780,97	786,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
92	SO-09	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	68,64	48,00	0,00	3 294,72	3 294,72	0,00	0,00	RTS II / 2012
93	SO-09	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelce na výšku přes 2m	m3	68,64	13,00	0,00	892,32	892,32	0,00	0,00	RTS II / 2012
94	SO-09	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	128,31	88,00	0,00	11 291,28	11 291,28	0,00	0,00	RTS II / 2012
95	SO-09	175100020RA0	Obsyp potrubí štěrpkopískem	m3	34,88	88,00	14 641,94	14 587,50	29 229,44	1,67	58,25	RTS II / 2012
96	SO-09	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	†	58,25	795,00	0,00	46 308,89	46 308,89	0,00	0,00	RTS II / 2012
	SO-09	27	Základy									
97	SO-09	275310030RAA	Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění	m3	0,25	6 052,00	3 118,33	1 918,71	5 037,04	2,83	0,71	RTS II / 2012
	SO-09	12	štěrkopískový podklad 10 cm									
98	SO-09	34561616	Štětík označovací 6035-01 K	kus	3,00	4,20	12,60	0,00	12,60	0,00	0,00	RTS II / 2012
99	SO-09	55342365	Sloupek plotový 2000 mm+3 obj	kus	3,00	674,00	2 022,00	0,00	2 022,00	0,01	0,02	RTS II / 2012
100	SO-09	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	3,00	199,00	275,09	321,91	597,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
101	SO-09	953943122R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg / kus - sloupek	kus	3,00	105,00	17,66	297,34	315,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
102	SO-09	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	†	0,73	795,00	0,00	577,44	577,44	0,00	0,00	RTS II / 2012
	SO-09	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových									
103	SO-09	212810010RAB	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek	m	218,00	297,00	25 439,28	39 306,72	64 746,00	0,43	93,79	RTS II / 2012
	SO-09	12	lože a obsyp štěrpkopískem, trubky d 80 mm									
104	SO-09	28613769	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 160 x 9,5 mm PN 10	m	6,06	382,00	2 314,92	0,00	2 314,92	0,00	0,03	RTS II / 2012
105	SO-09	28613771	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 200 x 11,9 mm PN 10	m	214,12	985,00	210 908,20	0,00	210 908,20	0,01	1,51	RTS II / 2012
106	SO-09	28654251.A	Odbočka PE d 200/200 mm	kus	3,00	1 580,00	4 740,00	0,00	4 740,00	0,00	0,01	RTS II / 2012
107	SO-09	42215550	Ventil odkalovací přírůbek B 10-11-540/II DN 50	kus	1,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,01	0,01	RTS II / 2012
108	SO-09	42228364	Šoupátko 4040 E2 DN 150/160 hrdla-voda	kus	3,00	12 100,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,03	0,10	RTS II / 2012
109	SO-09	451572111R00	Lože pod potrubí z kamenná těženého 0 - 4 mm	m3	26,16	695,00	8 683,27	9 497,93	18 181,20	1,13	29,62	RTS II / 2012

110 SO-09	722219191R00	Montáž souprav zemních	kus	3,00	26,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
111 SO-09	733175240R00	Montáž tvarovek plast na tupo tři spoje DN 110	kus	4,00	735,00	7,24	2 932,76	2 940,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
112 SO-09	871521101R00	Montáž plast. potrubí svařov. na tupo DN 150 mm	m	6,00	64,00	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
113 SO-09	871521102R00	Montáž plast. potrubí svařov. na tupo DN 200 mm	m	212,00	87,00	0,00	18 444,00	18 444,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
114 SO-09	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	125,08	795,00	0,00	99 435,78	99 435,78	0,00	0,00	RTS II / 2012
SO-09	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				21 064,49	12 331,55	33 396,04	2,53		
115 SO-09	42200750	Poklop uliční šoupátkový 1750 - voda	kus	3,00	475,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,01	0,03	RTS II / 2012
116 SO-09	42200760	Poklop k podz. hydrantu 1950 - voda	kus	1,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,03	0,03	RTS II / 2012
117 SO-09	42273602	Hydrant podzemní PN 16 DN 80 krycí hloubka 1500	kus	1,00	10 560,00	10 560,00	0,00	10 560,00	0,04	0,04	RTS II / 2012
118 SO-09	59225710	Poklop betonový 6-100 DN 121x9 cm	kus	3,00	874,00	2 622,00	0,00	2 622,00	0,24	0,72	RTS II / 2012
119 SO-09	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00	265,00	37,74	227,26	265,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
120 SO-09	892351111R00	Tlaková zkušební vodovodního potrubí DN 200	m	218,00	18,00	306,70	3 617,30	3 924,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
121 SO-09	894401211RT2	Osazení betonových skruží rovných 29/100/9	kus	3,00	1 510,00	2 762,91	1 767,09	4 530,00	0,21	0,62	RTS II / 2012
122 SO-09	894416011R00	Odkalovací šachty z beton. skruží hl. do 1,5 m	kus	1,00	3 052,00	553,33	2 498,67	3 052,00	0,42	0,42	RTS II / 2012
123 SO-09	899304111R00	Osazení poklopu s rámem železobetonového	kus	3,00	425,00	24,41	1 250,59	1 275,00	0,01	0,02	RTS II / 2012
124 SO-09	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,00	410,00	532,83	697,17	1 230,00	0,11	0,34	RTS II / 2012
125 SO-09	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00	655,00	389,57	265,43	655,00	0,30	0,30	RTS II / 2012
126 SO-09	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	2,53	795,00	0,00	2 008,04	2 008,04	0,00	0,00	RTS II / 2012
SO-10	12	Zemní práce				3 402 859,29	1 529 106,85	4 931 966,14	2 628,93	0,00	
127 SO-10	122102202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m ³	m ³	268,80	66,00	0,00	17 740,80	17 740,80	0,00	0,00	RTS II / 2012
128 SO-10	132200012RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4	m ³	297,50	461,00	0,00	137 147,50	137 147,50	0,00	0,00	RTS II / 2012
129 SO-10	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m ³	849,40	48,00	0,00	40 771,20	40 771,20	0,00	0,00	RTS II / 2012
130 SO-10	171201201R00	Uložení sypání na skl.-modelace na výšku přes 2m	m ³	566,30	14,00	0,00	7 928,20	7 928,20	0,00	0,00	RTS II / 2012
131 SO-10	175100010RA0	Obsyp potrubí protoženou zeminou	m ³	283,10	786,30	0,00	222 601,53	222 601,53	0,00	0,00	RTS II / 2012
132 SO-10	181201102R00	Úprava plátně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m ²	2 698,00	7,50	0,00	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
SO-10	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				811 152,81	344 743,04	1 155 895,85	1 062,22		
133 SO-10	564261111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 20 cm	m ²	2 624,00	364,00	811 152,81	143 983,19	955 136,00	0,40	1 062,22	RTS II / 2012
134 SO-10	998226011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt montovaný	t	1 062,22	189,00	0,00	200 759,85	200 759,85	0,00	0,00	RTS II / 2012
SO-10	58	Cementobetonové kryty pozemních komunikací a zpevněných ploch				2 319 573,41	650 109,95	2 969 683,36	1 408,24		
135 SO-10	584121111R00	Osazení silničních panelů, lože z kameniva tl. 4 cm	m ²	2 560,00	175,00	64 047,41	383 952,59	448 000,00	0,08	213,76	RTS II / 2012
136 SO-10	59381338	Panel silniční 300x200x21,5 cm	kus	378,00	5 967,00	2 255 526,00	0,00	2 255 526,00	3,16	1 194,48	RTS II / 2012
137 SO-10	998226011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt montovaný	t	1 408,24	189,00	0,00	266 157,36	266 157,36	0,00	0,00	RTS II / 2012
SO-10	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				272 133,07	48 949,33	321 082,40	137,92		
138 SO-10	59222404	Trouba železobetonová 1200/2500	kus	4,04	23 560,00	95 182,40	0,00	95 182,40	4,31	17,42	RTS II / 2012
139 SO-10	91351112R00	Cela propustku z lomového kamene, krycí deska ŽB	m ³	25,20	7 250,00	149 652,10	33 047,90	182 700,00	3,40	85,64	RTS II / 2012
140 SO-10	913524111R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 120 cm	m	10,00	4 320,00	27 298,57	15 901,43	43 200,00	3,49	34,86	RTS II / 2012
SO-10	96	Bourání konstrukcí				0,00	23 840,00	23 840,00	2,06	20,55	
141 SO-10	966008113R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 80 cm	m	10,00	2 384,00	0,00	23 840,00	23 840,00	2,06	20,55	RTS II / 2012
SO-10	S	Přesuny sutí				0,00	15 115,30	15 115,30	0,00	0,00	
142 SO-10	979081111R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	25,55	241,00	0,00	6 157,55	6 157,55	0,00	0,00	RTS II / 2012
143 SO-10	979081121R00	Připalek k odvozu za každý další 1 km dalších 14 km	t	287,70	14,00	0,00	4 027,80	4 027,80	0,00	0,00	RTS II / 2012
144 SO-10	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	20,55	81,00	0,00	1 664,55	1 664,55	0,00	0,00	RTS II / 2012
145 SO-10	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	20,55	8,90	0,00	182,90	182,90	0,00	0,00	RTS II / 2012
146 SO-10	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	20,55	150,00	0,00	3 082,50	3 082,50	0,00	0,00	RTS II / 2012
Celkem:							6 993 535,59				

Poznámka:

Cenová úroveň 2012/II

Soupis prací je sestaven na využití položek Cenové soustavy RTS a technické podmínky položek Cenové soustavy RTS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cenovasoustava.cz. Položky soupisu provedených prací, které nejsou součástí ceníků RTS, jsou kalkulovány dle běžných cen na trhu prací a mají koncové označení VD - jedná se o R položky (000-001VD nebo 950-003VD). Pokud projektová dokumentace obsahuje požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků, nebo odkazy na obchodní názvy firem, nebo označení původu, bude to uchazeč chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude kvalitativní standard dodržen, nebo bude mít lepší parametry.