

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 **Objednatel:**

Obec Budiškovice

statutární zástupce: starosta obce, MVDr. Luboš Soukup
sídlo: Budiškovice 127, 378 91 Budiškovice
IČ: 00246387
DIČ: obec není plátcem DPH
datová schránka ID: sf4b76w
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Dačice
číslo účtu: 0603182309/0800
telefon: 384 495 141
e-mail: ou@obecbudiskovice.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických: bude uveden v zápise o předání a převzetí staveniště

I.2 **Zhotovitel:**

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKÝ stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
spisová značka: C 8032 vedená v obchodním rejstříku u KS v Č. Budějovicích
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
datová schránka ID: amx5p38
jednající:
Ing. Ivan Ingeduld, ředitel oblastí Vodohospodářské stavby (na základě plné moci) a
Ing. Miloš Kosík, vedoucí oddělení přípravy a kalk. (na základě plné moci)
registrovaný bankovní účet spolehlivého plátce určený ke zveřejnění:
číslo účtu: 994404 – 0147137001 / 0800
telefon: 385 102 284
e-mail: vhs@swietelsky.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Ivan Ingeduld, ředitel oblastí ve věcech smluvních (tel. 602 433 887)
Ing. Ivan Ingeduld, ředitel oblastí ve věcech technických (tel. 602 433 887)

za objednatele:

MVDr. Luboš Soukup, starosta obce – ve věcech smluvních (tel. 602 584 575)
technický dozor investora (TDI) – bude uveden v zápise o předání a převzetí staveniště

II. Předmět plnění

- II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovitelem na jeho náklady a nebezpečí zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV VESCE U DAČIC

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Splašková kanalizace a ČOV Vesce“; zpracoval: ALCEDO – projektování vodohospodářských a pozemních staveb, Na Hradbách 35/I, 377 01 Jindřichův Hradec, Ing. Martin Růžička, CSc., IČ 72095989
 - soupis prací a dodávek a soupis vedlejších a ostatních nákladů; zpracoval: Luděk Štěch, IČ 65035330, Horní Ždár 42, 377 01 Jindřichův Hradec
 - zadávací podmínky zakázky; zpracoval: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
 - a dle nabídky zhotovitele ze dne 29. 08. 2014.
- II.2 Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou schválenou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se stavebním zákonem. Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel v počtu 2 paré při podpisu smlouvy.
- II.3 Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
- II.4 Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.
- II.5 Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
- II.6 Objednatel se zavazuje řádně provedené a bezvadné dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla

- III.1 Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, oproti projektové dokumentaci díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v cenících ÚRS PRAHA, a.s., event. RTS, a.s. v cenové úrovni platné v době provádění víceprací (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě", v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele odsouhlasená změna nedává sama o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

- III.2 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce)

IV. Doba plnění

- IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
- předpokládané zahájení stavebních prací: do 5 dnů od předání staveniště
 - dílčí termín dokončení stavebních prací: **do 30. 11. 2014**
(provedení kanalizace v komunikaci III/15 112 vč. vyspravení krytu komunikace)
 - předpokládané úplné dokončení stavebních prací: **do 30. 6. 2015**
 - vyklizení staveniště: do 15 dnů po předání a převzetí díla
- IV.2 Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla. Objednatel převezme dílo i v případě, že dílo vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se o těchto vadách a nedodělcích pořídí písemný protokol i s uvedením termínu jejich odstranění.
- IV.3 Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků a zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.
- IV.4 Objednatel předá zhotoviteli:
- staveniště: do 5 dnů před zahájením stavby
 - pravomocné stavební povolení: do 5 dnů před zahájením stavby
- IV.5 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.

V. Cena díla

- V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Rekapitulace cen dle objektů (bez DPH):

I. etapa:

SO 03 Kanalizace	2 367 362,11 Kč
3.1 - část v komunikaci III/15 112	2 367 362,11Kč
Vedlejší a ostatní náklady I. etapa	70 000,02 Kč

I. etapa celkem bez DPH **2 437 362,13 Kč**

II. etapa:

SO 01 ČOV	3 031 503,09 Kč
1.1 - stavebně technické a technologické řešení	2 871 596,61 Kč
1.2 – vzduchotechnika	133 942,78 Kč
1.3 – elektroinstalace	25 963,70 Kč
SO 02 Zpevněné plochy a oplocení	186 979,50 Kč
2.1 - zpevněné plochy	141 483,40 Kč
2.2 – oplocení	45 496,10 Kč
SO 03 Kanalizace	4 111 155,28 Kč
3.2 - část mimo komunikaci III/15 112	3 396 729,28 Kč
oprava komunikace /II. etapa/	714 426,00 Kč
Vedlejší a ostatní náklady – II. etapa	180 000,00 Kč

II. etapa celkem bez DPH **7 509 637,87 Kč**

Celková cena díla bez DPH (součet I. + II. etapa) **9 947 000,00 Kč**

DPH **2 088 870,00 Kč**

Celková cena díla včetně DPH **12 035 870,00 Kč**

DPH bude připočtena podle platných předpisů.

- V.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- V.3 Pro ocenění případných víceprací je stanoven závazný způsob oceňování, uvedený v čl. III.1 této smlouvy.
- V.4 Pokud objednatel vyloučí (nebo nebudou realizovány) některé práce nebo dodávky z předmětu smlouvy, nebudou tyto práce a dodávky (méněpráce) zhotovitelem provedeny. Zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených prací a dodávek s použitím stejných jednotkových cen včetně specifikací a přírážek jako v rozpočtu pro předmět smlouvy (dle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla) a stanoví tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací.
- V.5 Vícepráce nebo méněpráce budou vyúčtovány průběžně ve fakturách na základě změnových listů, v případě navýšení celkové ceny díla až po uzavření dodatku ke smlouvě.

VI. Fakturace a plnění

- VI.1 Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické (technický dozor).
- VI.2 Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami.
Splatnost dílčích daňových faktur je **30 kalendářních dnů** od data doručení bezvadného účetního dokladu objednateli.
- VI.3 Objednatel nebude poskytovat zálohy.

- VI.4 Konečný daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném dokončení prací. Právo vystavit konečný daňový doklad vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
- Splatnost konečného daňového dokladu je **30 kalendářních dnů** od data doručení.
- VI.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.
- VI.6 Objednatel může vrátit daňový doklad – fakturu v případě, kdy daňový doklad vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení takového daňového dokladu na příslušnou částku.
- VI.7 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací. Tuto skutečnost je povinen objednatel uvést do stavebního deníku.
- VI.8 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- VI.9 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VII. Provádění díla

- VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2 Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, zápisy o kontrolách apod. Zápisy do stavebního deníku budou prováděny ze strany zástupce zhotovitele každý den, čitelně a v příslušném počtu kopií. V případě, že zápis ve stavebním deníku, který bude informovat o rozhodnutí o změně vůči projektové dokumentaci, nebude opatřen podpisem zhotovitele i objednatele, nenabudou tyto změny platnosti ani účinnosti.
- VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, přičemž první kopie je určena pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhá kopie je určena pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby.

- Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku, popřípadě v protokolech z kontrolních dnů, jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku nebo protokolech z kontrolních dnů vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevýjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvedomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
- VII.6 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.7 Zhotovitel v průběhu realizace celého díla zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby včetně míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.
- VII.8 Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel vytyčení veškerých inženýrských sítí a zajistí jejich řádnou ochranu v průběhu stavebních prací a splnění podmínek stanovených správcí inženýrských sítí. Pokud dojde k protokolárnímu předání a zpětnému převzetí jejich správcí, budou protokoly součástí dokumentace o provádění stavby. V případě poškození inženýrských sítí nese veškeré náklady spojené s jejich opravou a škodami vzniklými v příčinné souvislosti se škodní událostí, jako je např. přerušení dodávky el. energie, zhotovitel.
- VII.9 Objednatel se zavazuje vykonat technický dozor. Zástupci objednatele pro věci technické a technický dozor investora (TDI) budou uvedeni v zápisu o předání staveniště. Zástupci objednatele pro věci technické a technický dozor investora (TDI) kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí, týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy. Objednatel nebo zástupci objednatele pro věci technické a technický dozor investora (TDI) kontroluje provádění prací podle návrhu technického provedení stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.
- VII.10 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- VII.11 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel, resp. jím určený pracovník, který bude objednateli předem oznámen.

Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.

VII.12 Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.

VII.13 Zhotovitel zabezpečí projednání souhlasu k zvláštnímu užívání komunikací a ploch dotčených výstavbou. Dále zajistí dopravní značení k případným dopravním omezením, kontrolu a údržbu značení, přemísťování dle potřeby a následné neprodlené odstranění po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace. Za užívání veřejných, event. dalších vymezených ploch, bude zhotovitel hradit případné stanovené poplatky nebo nájem. Zhotovitel zajistí na své náklady čištění příjezdových komunikací ke stavbě a ke stavěným objektům průběžně a před jejich předáním objednateli, včetně průběžného úklidu vlastní stavby a okolí včetně nákladů na provoz a pronájem mechanizace a náradí určených k úklidu v potřebném počtu (kropící a metací vozy, průmyslové vysavače atd.).

VII.14 Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a umožnit jejich obsluhu pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu. Zhotovitel se zavazuje umožnit v průběhu realizace díla provizorní příjezd k domům a podnikatelským subjektům, které se nacházejí v dotčeném území.

VII.15 S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Způsob nakládání s vytěženým a vybouraným materiálem, mimo stavební suť, určí objednatel. Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. Zhotovitel bude při převímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.

VII.16 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.

VII.17 Všechny plochy a komunikace dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy musí být zhotovitelem po skončení jeho prací odstraněny a uvedeny do původního stavu.

VII.18 Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP ve věcech dodržování BP, a to po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo subdodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz provádění práce, event. může vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště a zamezit jim tam nadále přístup. To platí také o požití alkoholu či psychotropních látkách zjištěných u osob na staveništi.

VII.19 Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

VII.20 Zhotovitel se zavazuje, že provede stavební práce na díle v rozsahu provedení objektu SO 03 kanalizace mimo oddíl 5 – komunikace vlastními kapacitami. Zhotovitel se dále zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a ani nezmění další zhotovitele – subdodavatele – uvedené v nabídce bez písemného souhlasu zadavatele. Veškeré náklady spojené s případnou změnou subdodavatelů nese zhotovitel.

VII.21 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele i subdodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví subdodavatelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového

subdodavatele. Zhotovitel se zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech subdodavatelů včetně jejich podílu na akci.

VII.22 Pro veškerá dodaná zařízení předá zhotovitel individuální provozní předpisy s návodem na obsluhu, provoz a požadovaným plánem údržby a tyto předpisy předá objednateli při předání a převzetí díla. Zhotovitel zajistí zaškolení obsluhy a uvedení do provozu dodaných zařízení.

VII.23 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního převzetí objednatelem po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz oceněný soupis prací a dodávek a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

VII.24 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

- válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
- rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
- výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a subdodavatelů,
- válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
- přírodní katastrofy jako je vichřice, blesk, přívalové deště, povodně, zemětřesení nebo vulkanická aktivita apod.,
- nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující částečnou nebo úplnou nemožnost plnění obsahu smlouvy o dílo.

VII.25 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu **10 mil. Kč**. Pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání staveniště, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.

VIII. Dodání díla a převjímkka

VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Převjímkka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením převjímkky. O průběhu a výsledku převjímkky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.

VIII.2 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem. V případě, že se při kolaudačním řízení vyskytnou na díle vady a nedodělky, které brání užívání díla, zavazuje se zhotovitel odstranit tyto vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě.

- VIII.3 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených dokumentací pro provedení stavby. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
- VIII.4 Při převěrací je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy, atesty materiálů a výrobků, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy, záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení, předpisy k jednotlivým technickým zařízením a další dokumenty potřebné ke kolaudaci a případné další dokumenty k budoucímu řádnému užívání díla, popř. předepsané projektovou dokumentací. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepiší do předávacího protokolu. Dále je zhotovitel povinen předat objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby s geodetickým zaměřením.
- VIII.5 Při převěrací předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací. Pokud se při předání a převzetí díla vyskytnou vady a nedodělky, předloží zhotovitel tento zjišťovací protokol po odstranění vad a nedodělek, nebude-li dohodnuto jinak.

IX. Záruka na dílo

- IX.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání **60 měsíců**.
Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínky, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- IX.2 Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- IX.3 Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, na výzvy objednatele, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.
- IX.4 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem a následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy elektronickou cestou, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.5 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednací reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.6 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- IX.7 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

- IX.8 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.9 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **3 kalendářních dnů**, v případě havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) do **24 hodin**, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- IX.10 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy bude objednatel oprávněn nechat takové vady odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
- IX.11 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží
- IX.12 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Smluvní pokuty

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši **0,05%** z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- X.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,05%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **1 000,- Kč** (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení a vadu.
- X.4 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1 000,- Kč** (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení a vadu.
- X.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši **5 000,- Kč** (slovy pět tisíc korun českých) za každý den prodlení.
- X.6 Strana povinná se musí vyjádřit k vyúčtování sankce nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
- X.7 Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty uvedené v čl. X této smlouvy proti pohledávce zhotovitele.
- X.8 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.9 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

XI. Bankovní záruka

- XI.1 Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši **10% z celkové ceny díla** bez DPH, tj. ve výši **994 470,00 Kč**, která bude platná po celou dobu realizace díla. Tuto bankovní záruku doloží zhotovitel nejpozději ke dni předání staveniště.
- XI.2 Objednatel uvolní bankovní záruku za řádné provedení díla nejpozději do 10 kalendářních dnů od odstranění všech vad a nedodělků zaznamenaných v protokolu o převzetí a předání díla výměnou za bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek.
- XI.3 Vystavení bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen.

XII. Odstoupení od smlouvy

- XII.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XII.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů
 - zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění
 - bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení
 - u provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem jedenkrát písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XII.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatel) především pokud:
- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 90 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě
- XII.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XII.5 V případě odstoupení od smlouvy z důvodu opakovaného porušování povinností vyjma kvality dodávaného materiálu a provádění díla v nízké kvalitě, je objednatel povinen uhradit cenu za provedené práce do dne odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu provádění díla v prokazatelně nízké kvalitě a/nebo

používání materiálů prokazatelně nízké kvality, uhradí objednatel pouze hodnotu těch prací a materiálů, které odpovídají dohodnuté kvalitě, a další není povinen hradit, nedohodnou-li se strany jinak.

- XII.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno předchozím písemným vyrozuměním druhé strany doporučeným dopisem na jeho adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo prostřednictvím datové schránky.

XIII. Závěrečná ustanovení

- XIII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou položkové rozpočty zakázky a harmonogram postupu provádění díla.
- XIII.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XIII.3 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XIII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XIII.5 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že si smlouvu přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- XIII.6 Zhotovitel se dále zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě poskytnutí dotace zhotovitel poskytne součinnost pro zpracování monitorovacích ukazatelů pro poskytovatele dotace.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet


Příloha č. 2 – Harmonogram postupu díla (časový i finanční)

V Budíškoviciích dne 1. 10. 2014

V Českých Budějovicích dne 1. 10. 2014


Za objednatele:

Za zhotovitele:


MVDr. Luboš Soukup
starosta obce




Ing. Ivan Ingeduld
zmocněnci


Ing. Miloš Košík
zmocněnci

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20140614
Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Vesce

KSO: 827 21
Místo: k.ú. Vesce u Dačic

CC-CZ:
Datum: 16.06.2014

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:
ALCEDO Ing. Martin Růžicka, ČSc.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		9 947 000,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	9 947 000,00
	15,00%	0,00
Cena s DPH		Výše daně
		2 088 870,00
		0,00
		12 035 870,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20140614

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Vesce

Místo: k.ú. Vesce u Dačic

Datum: 16.06.2014

Zadavatel:

Projektant: ALCEDO Ing. Martin Růžička,

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

2014061	D.1 - SO 01 ČOV /II.etapa/	9 947 000,00	12 035 870,00	
41	D.1.1 - stavební technické a technologické řešení /II.etapa/	3 031 503,09	3 668 118,74	STA
1	D.1.2 - vzduchotechnika /II.etapa/	2 871 596,61	3 474 631,90	Soupis
2	D.1.3 - elektroinstalace /II.etapa/	133 942,78	162 070,76	Soupis
3	D.2 - SO 02 Zpevněné plochy a oplocení /II.etapa/	25 963,70	31 416,08	Soupis
2014061	D.2.1 - zpevněné plochy /II.etapa/	186 979,50	226 245,20	ING
42	D.2.2 - oplocení /II.etapa/	141 483,40	171 194,91	Soupis
1	D.3 - SO 03 Kanalizace /I. a II.etapa/	45 496,10	55 050,28	Soupis
2014061	D.3.1 - část v komunikaci III/15 112 /I.etapa/	6 478 517,39	7 839 006,04	ING
43	D.3.2 - část mimo komunikaci III/15 112 /II.etapa/ oprava komunikace /II.etapa/	2 367 362,11	2 864 508,15	Soupis
1	Vedlejší a ostatní náklady	3 396 729,28	4 110 042,43	Soupis
2014061	Vedlejší a ostatní náklady pro I.etapu výstavby	714 426,00	864 455,46	Soupis
44	Vedlejší a ostatní náklady pro II.etapu výstavby	250 000,02	302 500,02	VON
1		70 000,02	84 700,02	Soupis
2		180 000,00	217 800,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Vesce
Objekt: 201406141 - D.1 - SO 01 ČOV /II. etapa/
Soupis:

2014061411 - D.1.1 - stavebně technické a technologické řešení /II. etapa/

KSO:	812 31	CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Vesce u Dačic	Datum:	16.06.2014
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	48035599
		DIČ:	CZ48035599
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH		2 871 596,61	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 871 596,61	21,00%	603 035,29
		0,00	0,00
Cena s DPH		V CZK	3 474 631,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace a ČOV Vesce

Objekt:

201406141 - D.1.1 - SO 01 ČOV /II.etapa/

Soupis:

2014061411 - D.1.1 - stavebně technické a technologické řešení /II.etapa/

Místo:

k.ú. Vesce u Dačic

Datum: 16.06.2014

Zadavatel:

Projektant: ALCEDO Ing. Martin Růžička

Uchazeč:

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 871 596,61

HSV - Práce a dodávky HSV

770 154,24

1 - Zemní práce	90 551,12
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	450,00
2 - Zakládání	25 272,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	490 811,90
38 - Různé kompletní konstrukce	427 166,90
4 - Vodorovné konstrukce	9 818,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	52 248,94
8 - Trubní vedení	59 935,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	35 932,00
998 - Přesun hmot	5 585,28

PSV - Práce a dodávky PSV

287 044,98

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	43 283,12
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	6 000,00
762 - Konstrukce tesařské	36 125,38
763 - Konstrukce suché výstavby	24 300,00
764 - Konstrukce klempířské	13 600,00

765 - Konstrukce pokrývačské	62 299,12
766 - Konstrukce truhlářské	35 000,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	62 016,95
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 848,96
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 571,45
M - Práce a dodávky M	1 814 397,39
35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.	1 814 397,39
35-M-1 - Čerpací stanice	182 059,02
35-M-2 - Mechanické předčištění	155 597,13
35-M-3 - Biologické čištění	448 893,90
35-M-4 - Dmýchárna	266 689,80
35-M-5 - Kalové hospodářství	57 929,04
35-M-6 - Elektroinstalace	377 568,36
35-M-7 - Ostatní náklady	325 660,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace a ČOV Vesce

Objekt:

201406141 - D.1.1 - SO 01 ČOV /II.etapa/

Soupis:

2014061411 - D.1.1 - stavebně technické a technologické řešení /II.etapa/

Místo:

k.ú.Vesce u Dačic

Datum: 16.06.2014

Zadavatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant: ALCEDO Ing. Martin Růžička, CSc.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

2 871 596,61

D HSV

Práce a dodávky HSV

770 154,24

D 1

Zemní práce

90 551,12

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	320,000	30,00	9 600,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	-----	---------	-------	----------	----------------

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

40*8*V.č.D.1.1.2

320,000

2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	40,000	30,00	1 200,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------	----------------

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

40*V.č.D.1.1.2

40,000

3	K	121101101	Sejmutí omíčky s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	46,800	50,00	2 340,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Sejmutí omíčky nebo lešení půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé sklady se složením, na vzdálenost do 50 m

11*18*0,2*V.č.D.1.1.2

39,600

36*1*0,2*V.č.D.1.1.2 vodovodní přípojka

7,200

Součet

46,800

4	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	158,400	100,00	15 840,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

6*11*3*V.č.D.1.1.7,8

198,000

198*0,8*80% celkového objemu

158,400

5	K	131201109	Příplatek za leptivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	79,200	5,00	396,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------	----------------

Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za leptivost horniny tř. 3

158,4*0,5*V.č.D.1.1.7,8

79,200

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	29,700	100,00	2 970,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3					
	W		6*11*3 v.č.D.1.1.7,8		198,000			
	W		198*0,15*15% celkového objemu		29,700			
7	K	131301109	Příplatek za lepitost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	29,700	5,00	148,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 4					
	W		6*11*3 v.č.D.1.1.7,8		198,000			
	W		198*0,15*15% celkového objemu		29,700			
8	K	131401102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3	m3	9,900	750,00	7 425,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 přes 100 do 1 000 m3					
	W		6*11*3 v.č.D.1.1.7,8		198,000			
	W		198*0,05*5% celkového objemu		9,900			
9	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	37,440	300,00	11 232,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	W		36*1*1,3 v.č.D.1.1.2 vodovodní přípojka		46,800			
	W		46,8*0,8*80% celkového objemu		37,440			
10	K	132201209	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	18,720	5,00	93,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3					
	W		37,44*0,5		18,720			
11	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	7,020	300,00	2 106,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
	W		36*1*1,3 v.č.D.1.1.2 vodovodní přípojka		46,800			
	W		46,8*0,15*15% celkového objemu		7,020			
12	K	132301209	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	7,020	5,00	35,10	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 4					
	W		36*1*1,3 v.č.D.1.1.2 vodovodní přípojka		46,800			
	W		46,8*0,15*15% celkového objemu		7,020			
13	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	2,340	750,00	1 755,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakoukoliv množství					
	W		36*1*1,3 v.č.D.1.1.2 vodovodní přípojka		46,800			
	W		46,8*0,05*5% celkového objemu		2,340			
14	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	108,000	10,00	1 080,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			36*2*1,5*V.č.D.1.1.2.vodovodní přípojka		108,000			
15	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	108,000	5,00	540,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
W			36*2*1,5*V.č.D.1.1.2.vodovodní přípojka		108,000			
16	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	121,112	60,00	7 266,72	CS ÚRS 2014 01
PP			Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS					
W			198*-46,8-36-87,688*položky dílu 1		121,112			
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	36,000	50,00	1 800,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
W			46,8-3,6-7,2*V.č.D.1.1.2.vodovodní přípojka		36,000			
18	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	7,200	150,00	1 080,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
W			36*1*0,2*V.č.D.1.1.2.vodovodní přípojka		7,200			
19	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	14,400	250,00	3 600,00	CS ÚRS 2014 01
PP			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopísko) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 tříděná					
W			7,2*2 Přepočtené koeficientem množství		14,400			
20	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	87,688	150,00	13 153,20	CS ÚRS 2014 01
PP			Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
W			6*11*3-9,4*4,26*0,55-9,1*3,96*(3-0,55)*V.č.D.1.1.7,8		87,688			
21	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	36,000	40,00	1 440,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm					
W			36*1*V.č.D.1.1.2.vodovodní přípojka		36,000			
22	K	181501601	Zřízení a odstranění čerpací jímky po dobu výstavby	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
W			1*V.č.D.1.1.2		1,000			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				450,00	
23	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	36,000	10,00	360,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
W			36*1*V.č.D.1.1.2.vodovodní přípojka		36,000			
24	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svaňová	kg	0,900	100,00	90,00	CS ÚRS 2014 01
PP			osiva pícní směs travní balení obvykle 25 kg technická - svaňová (10 kg)					
W			36*0,025 Přepočtené koeficientem množství		0,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2 Zakládání								
25	K	273321211	Základové desky ze ŽB tř. C 12/15	m3	7,290	2 000,00	14 580,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
W								
26	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,486	22 000,00	10 692,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
W								
10*4,86*0,15*V.č.D.1.1.3								
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI								
10*4,86*8*1,25*0,001*V.č.D.1.1.3								
0,486								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
27	K	311238117	Zdivo nosné vnitřní THERM tl 300 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	59,980	750,00	44 985,00	
PP								
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní klasické, spojené na pero a drážku na maltu MVC, pevnost cílel P10, tl. zdiva 300 mm								
(9,1+3,36)*2*2,25								
56,070								
-1*0,5*4								
-2,000								
-1*2,1								
-2,100								
3,96*0,25+3,96*1,75*0,5								
4,455								
3,96*0,25+3,96*1,75*0,5								
4,455								
-0,6*0,75*2								
-0,900								
Součet*V.č.D.1.1.2								
59,980								
28	K	317168130	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm	kus	8,000	220,00	1 760,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 100 cm								
4*2*V.č.D.1.1.2								
8,000								
29	K	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	20,000	280,00	5 600,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 125 cm								
4*5*V.č.D.1.1.2								
20,000								
30	K	317998110	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrenu tl do 30 mm	m	8,250	80,00	660,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky do 30 mm								
1,25*5+1*2*V.č.D.1.1.2								
8,250								
31	K	346244342	Obezdivka pozednice z plných pálených cihel dl 290 mm na SMS 5 MPa včetně izolace tl 40 mm	m2	9,100	400,00	3 640,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
Obezdivka pozednice z pálených cihel dl. 290 mm, na maltu ze suché směsi 5 MPa tl. 65 mm včetně izolace tl. 40 mm								
9,1*4*0,25*V.č.D.1.1.2								
9,100								
32	K	350501601	Elektroměrový pilíř včetně základu	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	
W								
1*V.č.D.1.1.2								
1,000								
D 38 Různé kompletní konstrukce								
33	K	380326242	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 FX4 tl do 300 mm	m3	3,413	2 700,00	9 215,10	CS ÚRS 2014 01
PP								
Kompletní konstrukce čističů odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železobetonu bez výztuže a bednění pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 XF4, tl. přes 150 do 300 mm								
3,16*3,6*0,3*V.č.D.1.1.3								
3,413								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	380326243	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 FX4 tl nad 300 mm	m3	51,326	2 700,00	138 580,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění pro prostředí s mrazovým cykly C 30/37 XF4, tl. přes 300 mm					
	VV		9,4*4,26*0,4+(9,1+3,16)*2*3,6*0,4*V.č.D.1.1.3		51,326			
35	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení	m2	208,064	700,00	145 644,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení					
	VV		(9,4+4,26)*2*0,4+(9,1+3,96)*2*3,6+(6+2+3,16)*2*3,6*V.č.D.1.1.3		208,064			
36	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění	m2	208,064	200,00	41 612,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění					
	VV		(9,4+4,26)*2*0,4+(9,1+3,96)*2*3,6+(6+2+3,16)*2*3,6*V.č.D.1.1.3		208,064			
37	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	0,400	22 000,00	8 800,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		0,4*V.č.D.1.1.3		0,400			
38	K	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI	t	3,787	22 000,00	83 314,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		3,787*V.č.D.1.1.3		3,787			
D 4 Vodovodné konstrukce								
39	K	417388174	Ztužující věnec keramických stropů tl 25 cm pro vnitřní zdi š 30 cm	m	24,920	300,00	7 476,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ztužující věnec keramické stropní konstrukce (POROTHERM, HELUZ) pro vnitřní zdvo z děrovaných cihel včetně výztuže šířka vnitřní zdi 30 cm, stropní konstrukce tl. 25 cm					
	VV		(9,1+3,36)*2*V.č.D.1.1.2		24,920			
40	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,600	600,00	2 160,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	VV		36*1*0,1*V.č.D.1.1.2 vodovodní přípojka		3,600			
41	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze šetrkopísku tl do 100 mm	m2	3,640	50,00	182,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (prolázku) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze šetrkopísku					
	VV		9,1*0,4*V.č.D.1.1.2		3,640			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
42	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	52,828	180,00	9 509,04	CS ÚRS 2014 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky od 10 mm hladká svislými konstrukcí					
	VV		(8,5+3,36)*2*2,4*1*0,5*4*1*2,1*V.č.D.1.1.4		52,828			
43	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	11,810	220,00	2 598,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	VV		(3,36+8,5)*2*2,65+3,36*1,75*0,5*2		68,738			
	VV		-1*0,5*4		-2,000			
	VV		-1*2,1		-2,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			-52,828		-52,828			
W			Součet v.č.D.1.1.4		11,810			
44	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,980	350,00	693,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Vápenocementová nebo vápená omítka ostění nebo nadpraží hladká					
W			(1+0,5*2)*0,15*4+(1+2,1*2)*0,15 v.č.D.1.1.4		1,980			
45	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	4,100	30,00	123,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením touto a přeipeřením náskru					
W			1*0,5*4+1*2,1 v.č.D.1.1.4		4,100			
46	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	72,062	300,00	21 618,60	CS ÚRS 2014 01
PP			Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvourstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm štuková stěn					
W			(9,1+3,96)*2*2,6+3,96*1,75*0,5*2		74,842			
W			-1*0,5*4+(1+0,5*2)*0,1*4		-1,200			
W			-1*2,1+(1+2,1*2)*0,1		-1,580			
W			Součet v.č.D.1.1.4		72,062			
47	K	622611133	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	72,062	150,00	10 809,30	CS ÚRS 2014 01
PP			Ochranný nátěr vnějších omítaných ploch nanášený ručně dvojnásobný, včetně penetrace odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření, jakéhokoliv odstínu silikonový stěn					
W			(9,1+3,96)*2*2,6+3,96*1,75*0,5*2		74,842			
W			-1*0,5*4+(1+0,5*2)*0,1*4		-1,200			
W			-1*2,1+(1+2,1*2)*0,1		-1,580			
W			Součet v.č.D.1.1.4		72,062			
48	K	62261212	Ochranný nátěr akrylátový dvojnásobný vnějších stěn z pohledového betonu ručně	m2	3,918	1 000,00	3 918,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Ochranný nátěr vnějších ploch pohledového betonu nanášený ručně akrylátový proti škodlivým zplodinám, jakéhokoliv odstínu dvojnásobný stěn					
W			(9,1+3,96)*2*0,15 v.č.D.1.1.4 sokl		3,918			
49	K	629991011	Zakrytí výpíní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	4,100	30,00	123,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výpíní otvorů a svislých ploch touto přilepenou lepicí náskru					
W			1*0,5*4+1*2,1 v.č.D.1.1.4		4,100			
50	K	632451024	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	4,320	240,00	1 036,80	CS ÚRS 2014 01
PP			Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					
W			2,6*4*0,3 v.č.D.1.1.2		3,120			
W			1*4*0,3 v.č.D.1.1.4		1,200			
W			Součet		4,320			
51	K	63721122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	3,640	500,00	1 820,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm					
W			9,1*0,4 v.č.D.1.1.2		3,640			
D	8		Trubní vedení				59 935,00	
52	K	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyethylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	38,000	15,00	570,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího průměru 32 mm					
VV			38"v.č.D.1.1.2		38,000			
53	M	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm	m	39,000	45,00	1 755,00	CS ÚRS 2014 01
PP			trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE100 SDR 11 PN16 tyče 6 m, 12 m, návin 100 m 40 x 3,7 mm, tyče + návin					
VV			39"v.č.D.1.1.2		39,000			
54	K	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	3,000	25,00	75,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200					
VV			2+1"v.č.D.1.1.2 nátokové a odtokové potrubí		3,000			
55	M	286147201	trubka kanalizační žebrovaná z PP s plným žebrem v řezu vnitřní průměr 200mm, dl. 2m	kus	2,000	1 400,00	2 800,00	
PP			trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP trubky kanalizační žebrované (PP) DIN 16961, včetně těsnícího kroužku vnější/vnitřní průměr 225/200 mm, dl. 2 m					
VV			2"v.č.D.1.1.2		2,000			
56	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	10,000	430,00	4 300,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 200					
VV			8+2"v.č.D.1.1.2 dešťová kanalizace		10,000			
57	K	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	4,000	50,00	200,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu jednoosých DN 150					
VV			2+2"v.č.D.1.1.2		4,000			
58	K	877353121	Montáž tvarovek obočkových na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu obočkových DN 200					
VV			1"v.č.D.1.1.2		1,000			
59	M	286119180	odbočka kanalizační plastová s hrdlem PPKGEA-200/160/45°	kus	1,000	480,00	480,00	CS ÚRS 2014 01
PP			trubky z polyvinylchloridu kanalizace KG 2000 odbočky PPKGEA 45° PPKGEA-200/160/45°					
P			Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: 72560					
VV			1"v.č.D.1.1.2		1,000			
60	M	286119380	redukce kanalizační plastová nesouosá PPKGR 200/150	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2014 01
PP			trubky z polyvinylchloridu kanalizace KG 2000 redukce nesouosá PPKGR PPKGR 200/160					
P			Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: 75560					
VV			1"v.č.D.1.1.2		1,000			
61	M	286119340	redukce kanalizační plastová nesouosá PPKGR 150/100	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2014 01
PP			trubky z polyvinylchloridu kanalizace KG 2000 redukce nesouosá PPKGR PPKGR 160/110					
P			Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: 75350					
VV			2"v.č.D.1.1.2		2,000			
62	K	877353123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	5,000	60,00	300,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu jednoosých DN 200					
WV			1+4"v.č.D.1.1.2		5,000			
63	M	286118740	koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 110x45"	kus	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2014 01
PP			trubky z polyvinylchloridu kanalizace KG 2000 kolena PPKGB PPKGB 110x45"					
P			Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: 71320					
WV			2"v.č.D.1.1.2		2,000			
64	M	286119020	koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 200x45"	kus	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2014 01
PP			trubky z polyvinylchloridu kanalizace KG 2000 kolena PPKGB PPKGB 200x45"					
P			Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: 71620					
WV			4"v.č.D.1.1.2		4,000			
65	K	877353123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	2,000	60,00	120,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu jednoosých DN 200					
WV			2"v.č.D.1.1.2		2,000			
66	M	286147591	koleno 45st. 200mm pro potrubí kanalizační žebrované z PP	kus	2,000	200,00	400,00	
PP			trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP kolena 45st. URB 200 mm					
WV			2"v.č.D.1.1.2		2,000			
67	K	891181111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40					
WV			1"v.č.D.1.1.2		1,000			
68	M	422211450	šoupátko s PE vevařovacími konci, voda, kat.č.: 4050E2 PN10 DN 32/40 PE 100	kus	1,000	10 350,00	10 350,00	CS ÚRS 2014 01
PP			šoupátka do PN 40 šoupátka z tvárné litiny GGG 400 - DIN 1693 šoupátka s vevařovacími konci pro potrubí PE a PVC pitná voda, neagresivní odpadní voda kat.č.: 4050E2 DN 32/40 PN10					
WV			1"v.č.D.1.1.2		1,000			
69	M	422910531	souprava zemní typ B pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5 m	kus	1,000	900,00	900,00	
PP			díly (soustavy) k armaturám průmyslovým soupravám zemní pro ovládání armatur zakopaných v zemí typ B pro HOD navrtávací pas se šoupátkem všech provedení a VODO šoupátko BETA-P, BETA-Z, DN 25 a 32 a BETA-K nástavec a spojka z tvárné litiny GGG-40, prodlužovací tyč z uhlíkové oceli, ochranná trubka z plastu, kolíky z nerezů krycí hloubka Rd 1,50 m					
WV			1"v.č.D.1.1.2		1,000			
70	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Npa, na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100					
WV			1"v.č.D.1.1.2		1,000			
71	M	422735520	navrtávací pasy se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-6/4"	kus	1,000	1 215,00	1 215,00	CS ÚRS 2014 01
PP			armatury speciální ostatní do PN 40 pasy navrtávací se závitovým výstupem pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-6/4"					
WV			1"v.č.D.1.1.2		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	35,000	13,00	455,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
VV								
35v.č.D.1.1.2								
73	K	893322111	Šachty armaturní z ŽB se stropem z dílců půdorysné pl nad 1,50 do 2,50 m2	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
VV								
1v.č.D.1.1.2								
74	K	895501601	Dodávka a montáž vodorovné sestavy s kouhou, zpětnou klapkou atd.	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
VV								
1v.č.D.1.1.2								
75	K	895501602	Venkovní stojanový výtokový ventil	kus	1,000	90,00	90,00	
VV								
1v.č.D.1.1.2								
76	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
VV								
1v.č.D.1.1.2								
77	M	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
VV								
1v.č.D.1.1.2								
78	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	35,000	25,00	875,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
VV								
35v.č.D.1.1.2								
79	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	35,000	10,00	350,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
VV								
35v.č.D.1.1.2								
80	K	89980120	Úkapový žlab 500x300mm + mřížka, zaústění DN 100mm do žebet vany	kus	1,000	200,00	200,00	
VV								
1,000v.č.D.1.1.2								
D 9								
Ostatní konstrukce a práce-bourání								
81	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,450	2 000,00	900,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
VV								
3*0,5*0,3v.č.D.1.1.2 pro žlab								
82	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	3,000	60,00	180,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
VV								
3v.č.D.1.1.2								
83	M	SPCM9351	dodávka odvodňovacího žlabu s roštem pro zatížení D400 dl.3000mm s příslušenstvím	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
VV								
1v.č.D.1.1.2								
84	K	939941112	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým těsnícím plechem mezi dnem a stěnou	m	30,080	400,00	12 032,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
VV								
9,1*2+3,96*3v.č.D.1.1.3								
85	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	96,300	120,00	11 556,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
W			(9,1+3,96)*2*1,5v.č.D.1.1.4		39,180			
W			8,5*3,36*2v.č.D.1.1.4		57,120			
W			Součet		96,300			
86	K	952903112	Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m	m2	25,280	30,00	758,40	CS ÚRS 2014 01
PP			Vyčištění objektů čištění odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m					
W			6*3,16+2*3,16v.č.D.1.1.3		25,280			
87	K	952903119	Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů	m2	25,280	20,00	505,60	CS ÚRS 2014 01
PP			Vyčištění objektů čištění odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů Příplatek k ceně za vyčištění prostorů v přes 3,5 m					
W			6*3,16+2*3,16v.č.D.1.1.3		25,280			
D	998		Přesun hmot				5 585,28	
88	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	223,411	25,00	5 585,28	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				287 044,98	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				43 283,12	
89	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	9,808	10,00	98,08	CS ÚRS 2014 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
W			(9,1+3,16)*2*0,4v.č.D.1.1.3		9,808			
90	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,003	35 000,00	105,00	CS ÚRS 2014 01
PP			výrobky asfaltové izolační a zálitkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očistěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg					
P			Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m ² dle povrchu, ředidlo technický benzín					
W			9,808*0,0003 Přepočtené koeficientem množství		0,003			
91	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	9,808	70,00	686,56	CS ÚRS 2014 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
W			(9,1+3,16)*2*0,4v.č.D.1.1.3		9,808			
92	M	628361101	pás těžký asfaltovaný Al S 40	m2	11,770	170,00	2 000,90	
PP			pásy asfaltované těžké vložka profilovaná korová folie s Al folií nosnou vložkou Al S 40 role/7,5m2					
W			9,808*1,2v.č.D.1.1.2		11,770			
93	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	9,808	2,00	19,62	CS ÚRS 2014 01
PP			Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka					
W			(9,1+3,16)*2*0,4v.č.D.1.1.3		9,808			
94	K	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	9,808	20,00	196,16	CS ÚRS 2014 01
PP			Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(9,1+3,16)*2*0,4 v.č.D.1.1.3		9,808			
95	K	711501	Hydroizolační nátěr betonových povrchů vnitřní železobetonové vany	m2	132,256	300,00	39 676,80	
PP			Hydroizolační nátěr betonových povrchů Xypex					
VV			6*3,16+2*3,16+(6+3,16)*2*3,7+(2+3,16)*2*3,7+3,36*0,3 v.č.D.1.1.3		132,256			
96	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				6 000,00	
97	K	721100	Zahradní hadice 10m vč.tvarovek pro uchycení k zahr.kohoutu a rozstřikovači, několikasupňový rozstřikovač na oplach, zahradní kohout	kč	1,000	2 500,00	2 500,00	
VV			1 v.č.D.1.1.4		1,000			
98	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se západovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Lapače střešních splavenin z polypropylenu (PP) DN 110 (HL 600)					
VV			2 v.č.D.1.1.2		2,000			
99	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	762		Konstrukce tesařské				36 125,38	
100	K	762082220	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seřiznutím dvěna řezů plochy do 160 cm2	kus	20,000	30,00	600,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Práce společné pro tesařské konstrukce profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seřiznutí dvěna řezů, plochy do 160 cm2					
VV			10*2 v.č.D.1.1.5		20,000			
101	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísňím máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	1,816	600,00	1 089,60	CS ÚRS 2014 01
PP			Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísňím, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)					
VV			2,35*14*0,08*0,16*1,1"kleštiny 8/16		0,463			
VV			8,5*2*0,14*0,1*1,1"pozednice 14/10		0,262			
VV			3,1*20*0,1*0,16*1,1"rokve 10/16		1,091			
VV			Součet v.č.D.1.1.5		1,816			
102	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	12,000	120,00	1 440,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez, příložek, patek, táhel					
VV			6*2 v.č.D.1.1.5		12,000			
103	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm	kus	12,000	30,00	360,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm					
VV			12 v.č.D.1.1.5		12,000			
104	K	762085113	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 450 mm	kus	8,000	50,00	400,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 300 do 450 mm					
WV			8"v.č.D.1.1.5		8,000			
105	K	762332132	Montáž vázaných kčl krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	111,900	45,00	5 035,50	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
WV			2,35*14"kleštiny 8/16		32,900			
WV			8,5*2"pozednice 14/10		17,000			
WV			3,1*20"rokve 10/16		62,000			
WV			Součet v.č.D.1.1.5		111,900			
106	M	605121210	Řezivo jehličnaté hranol, jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	1,816	6 000,00	10 896,00	CS ÚRS 2014 01
PP			řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly délka 4 - 5 m hranoly jakost I-II					
WV			2,35*14*0,08*0,16*1,1"kleštiny 8/16		0,463			
WV			8,5*2*0,14*0,1*1,1"pozednice 14/10		0,262			
WV			3,1*20*0,1*0,16*1,1"rokve 10/16		1,091			
WV			Součet v.č.D.1.1.5		1,816			
107	K	762341660	Montáž bednění štítových okapových říms z palubek	m2	17,120	60,00	1 027,20	CS ÚRS 2014 01
PP			Bednění a latování montáž bednění štítových okapových říms, krajnic, závětných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z palubek					
WV			3,1*0,5*4*9,1*2*0,6"v.č.D.1.1.5		17,120			
108	M	611911250	palubky obkládové SM profil klasický 15 x 121 mm A/B	m2	20,544	170,00	3 492,48	CS ÚRS 2014 01
PP			obložení dřevěné palubky obkládové - bez povrchové úpravy - provedení na pero a drážku - cena za m2 vč. pera - délka 2,4 - 5 m - balené ve fólii dřevina smrk profil klasický tl. x š (mm) jakost 15 x 121 A/B					
WV			17,120*1,2"v.č.D.1.1.5		20,544			
109	K	762342214	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	57,660	50,00	2 883,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Bednění a latování montáž latování střež jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm					
WV			3,1*9,3*2"v.č.D.1.1.5		57,660			
110	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	0,692	6 000,00	4 152,00	CS ÚRS 2014 01
PP			řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lšty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě střešní latě délka 4 - 5 m latě impregnované					
WV			57,660*4*0,06*0,04*1,25		0,692			
111	K	762342441	Montáž tíst trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	62,000	20,00	1 240,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Bednění a latování montáž tíst trojúhelníkových nebo kontralatí					
WV			3,1*20"v.č.D.1.1.5		62,000			
112	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	2,508	1 200,00	3 009,60	CS ÚRS 2014 01
PP			Spojovací prostředky krovu, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásové ocel, vruty					
WV			1,816*0,692"položky dílu 762		2,508			
113	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodovodní dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	763		Konstrukce suché výstavby				24 300,00	
114	K	763161732	SDK podkrovní deska 1xH2 12,5 TI 160 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD-UD REI 15	m2	34,000	700,00	23 800,00	
PP			Podkrovní ze sádkartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednostruše opláštěná deskou impregnovanými H2, tl. 12,5 mm, TI tl. 200 mm, REI 15					
VV			(1,2*2+1,6)*8,5*V.č.D.1.1.4		34,000			
115	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	764		Konstrukce klempířské				13 600,00	
116	K	764212432	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 200 mm	m	18,600	280,00	5 208,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm					
VV			9,3*2*V.č.D.1.1.5		18,600			
117	K	764216443	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 250 mm	m	4,400	330,00	1 452,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm					
VV			1,1*4*V.č.D.1.1.4		4,400			
118	K	764314411	Lemování prostupů střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou bez lišty z Pz plechu	m2	3,000	450,00	1 350,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Lemování prostupů z pozinkovaného plechu bez lišty, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou					
VV			3*V.č.D.1.1.5		3,000			
119	K	764511403	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 250 mm	m	18,600	150,00	2 790,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm					
VV			9,3*2*V.č.D.1.1.5		18,600			
120	K	764511443	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 250/80 mm	kus	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně náku a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 250/80 mm					
VV			2*V.č.D.1.1.5		2,000			
121	K	764518421	Svody kruhové včetně objímk, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 80 mm	m	6,000	250,00	1 500,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm					
VV			3*2*V.č.D.1.1.5		6,000			
122	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	765		Konstrukce pokrývačské				62 299,12	
123	K	765123011	Krytina betonová drážková povrch s transparentním nástřikem sklonu do 30° na sucho	m2	57,660	450,00	25 947,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30 st. na sucho povrch s transparentním nástřikem					
VV			3,1*9,3*2*V.č.D.1.1.5		57,660			
124	K	765123121	Krytina betonová okapová hrana s ochrannou mřížkou	m	18,600	450,00	8 370,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30 st. na sucho okapová hrana s větrací mřížkou					
VV			9,3*2*V.č.D.1.1.5		18,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
125	K	765123311	Krytina betonová drážková hřeben z hřebenačů s transparentním náštítkem s větracím pásem	m	9,300	650,00	6 045,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30 st. na suchu hřeben s větracím pásem z hřebenačů s povrchem s transparentním náštítkem					
	VV		9,3*V.Č.D.1.1.5		9,300			
126	K	765123511	Krytina betonová drážková štítová hrana z tašek s povrchem s transparentním náštítkem	m	12,400	650,00	8 060,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30 st. na suchu štítová hrana z okrajových tašek s povrchem s transparentním náštítkem					
	VV		3,1*4*V.Č.D.1.1.5		12,400			
127	K	765123911	Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 30° do 40°	m2	57,660	80,00	4 612,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30 st. na suchu Příplatek cenám za sklon přes 30 st. do 40 st.					
	VV		3,1*9,3*2*V.Č.D.1.1.5		57,660			
128	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	57,660	80,00	4 612,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. volně na krokve					
	VV		3,1*9,3*2*V.Č.D.1.1.5		57,660			
129	M	283292931	membrána podstřešní 115 g/m2, barva červená	m2	69,192	60,00	4 151,52	
	PP		fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné fólie netkaná hydroizol.podstřešní membrána, rozměr role: 1,5 x 50 m 115 g/m2 (barva červená)					
	VV		57,660*1,2		69,192			
130	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6m					
D 766 Konstrukce truhlářské 35 000,00								
131	K	766621622	Montáž oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíracích, sklápěcích do zdiva	kus	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž oken dřevěných nebo plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu, na PUR pěnu zdvojených otevíracích, sklápěcích do zdiva					
	VV		4*V.Č.D.1.1.4		4,000			
132	M	611430121	okno plastové jednolité OS 100x50 cm	kus	4,000	3 000,00	12 000,00	
	PP		okna a dveře balkonové z plastů okna a dveře plastové z profilů okna jednolitá otevírací a sklopná 60 x 120 cm					
	VV		4*V.Č.D.1.1.4		4,000			
133	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětliku do zdiva	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž dvířek dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně ramu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětliku					
	VV		1*V.Č.D.1.1.4		1,000			
134	M	611441631	dveře plastové vchodové 1křídlové otevírací 100x210 cm	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		okna a dveře balkonové z plastů okna a dveře plastové z profilů dveře jednokřídlové otevírací dovíř 80 x 200 cm					
	VV		1*V.Č.D.1.1.4		1,000			
135	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	781		Dokončovací práce - obklady keramické				62 016,95	
136	K	781444123	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	52,828	450,00	23 772,60	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) hutných nebo polohutných lepených flexibilním lepidlem z obkladaček přes 22 do 25 ks/m2					
VV			(8,5+3,36)*2*2,4*1*0,5*4-1*2,1*V.č.D.1.1.4		52,828			
VV			Součet		52,828			
137	M	597611551	dodávka obkladu mirozuvzdorného	m2	60,949	350,00	21 332,15	
PP			obkladačky a dlaždice keramické koupelny - dlaždice formát 20 x 20 x 0,75 cm					
VV			52,828*1,1+17,2*0,15*1,1*V.č.D.1.1.4		60,949			
138	K	781449191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních z obkladaček hutných za plochu do 10 m2	m2	52,828	70,00	3 697,96	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) hutných nebo polohutných Příplatek k cenám obkladaček za plochu do 10 m2. Jednotlivě					
VV			(8,5+3,36)*2*2,4*1*0,5*4-1*2,1*V.č.D.1.1.4		52,828			
VV			Součet		52,828			
139	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	26,800	100,00	2 680,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové					
VV			2,4*4+(1+0,5)*2*4+1+2,1*2*V.č.D.1.1.4		26,800			
140	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	59,640	100,00	5 964,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací					
VV			(1+0,5)*2*4+1*2,1*2+8,5*4+3,36*4*V.č.D.1.1.4		59,640			
141	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	55,408	30,00	1 662,24	CS ÚRS 2014 01
PP			Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
VV			52,828+17,2*0,15*V.č.D.1.1.4		55,408			
142	K	781674112	Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	17,200	140,00	2 408,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 100 do 150 mm					
VV			(1+0,5)*2*4+1+2,1*2*V.č.D.1.1.4		17,200			
143	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				1 848,96	
144	K	783726200	Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva standardní lazurovacím lakem 2x lakování	m2	20,544	90,00	1 848,96	CS ÚRS 2014 01
PP			Nátěry tesařských konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí standardními barvami lazurovacím lakem 2x lakování					
VV			17,120*1,2*V.č.D.1.1.5		20,544			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				2 571,45	
145	K	784181001	Jednotná pačkování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	11,810	5,00	59,05	CS ÚRS 2014 01
PP			Pačkování jednotná pačkování v místnostech výšky do 3,80 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			11,81"položky dílu 6		11,810			
146	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	34,000	20,00	680,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m					
W			(1,2*2+1,6)*8,5"v.č.D.1.1.4		34,000			
147	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	45,810	40,00	1 832,40	CS ÚRS 2014 01
PP			Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
W			34,000+11,81"položky dílu 784		45,810			
D	M		Práce a dodávky M				1 814 397,39	
D	35-M		Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.				1 814 397,39	
D	35-M-1		Čerpací stanice				182 059,02	
148	K	Pol10	Nerezové výtlačné potrubí čerpadla 70x2 mm vč. tvarovek, přírub, přírubových spojů a potrubních držáků	m	14,000	1 140,75	15 970,50	
PP			Nerezové výtlačné potrubí čerpadla 70x2 mm vč. tvarovek, přírub, přírubových spojů a potrubních držáků					
149	K	Pol4	Poklop sklolaminátový pochůzný	ks	2,000	6 786,00	13 572,00	
PP			Poklop sklolaminátový pochůzný					
150	K	Pol5	Materiál pro utěsnění prostupů	kpl	1,000	1 696,50	1 696,50	
PP			Materiál pro utěsnění prostupů					
151	K	Pol6	Ponorné kalové čerpadlo (Q = 2,2 l/s; H = 6,0 m; 0,8 kW; 2,75 A; hmotnost: 49 kg; bimetal; vlhkostní sonda průsaku ucpávkou; průchodnost: 65 mm)	ks	2,000	50 125,14	100 250,28	
PP			Ponorné kalové čerpadlo (Q = 2,2 l/s; H = 6,0 m; 0,8 kW; 2,75 A; hmotnost: 49 kg; bimetal; vlhkostní sonda průsaku ucpávkou; průchodnost: 65 mm)					
152	K	Pol7	Stacionární instalační sada	ks	2,000	9 880,65	19 761,30	
PP			Stacionární instalační sada					
153	K	Pol8	Nerezové vodící tyče (33,7x3,2)	m	12,800	339,30	4 343,04	
PP			Nerezové vodící tyče (33,7x3,2)					
154	K	Pol9	Zdvíhací zařízení (mat. provedení: ocel tř. 11,	ks	1,000	26 465,40	26 465,40	
PP			Zdvíhací zařízení (mat. provedení: ocel tř. 11,					
D	35-M-2		Mechanické předčištění				155 597,13	
155	K	Pol11	Nerezové výtlačné potrubí 70x2 mm na šnekové síto vč. tvarovek, přírub, přírubových spojů a držáků potrubí - nátok na strojní šnekové síto	m	5,000	1 922,31	9 611,55	
PP			Nerezové výtlačné potrubí 70x2 mm na šnekové síto vč. tvarovek, přírub, přírubových spojů a držáků potrubí - nátok na strojní šnekové síto					
156	K	Pol12	Plastový kontejner pro osazení šnekového síta a jemných ručně stráhaných částí (mat. provedení: PP, tl. stěny 80 mm, půdorysné rozměry: 1500x1000 mm, výška: 580mm)	ks	1,000	20 358,00	20 358,00	
PP			Plastový kontejner pro osazení šnekového síta a jemných ručně stráhaných částí (mat. provedení: PP, tl. stěny 80 mm, půdorysné rozměry: 1500x1000 mm, výška: 580mm)					
157	K	Pol13	Strojní šnekové síto vč. nerezové pochyty (tvarov. 316 Ti, průměr 150 mm; hmotnost 40 kg; mat. provedení: nerezová ocel, legovaná kW; max. průtok 5,5 l/s; průměr síta 150 mm; hmotnost 40 kg; mat. provedení: nerezová ocel, legovaná ocel)	ks	1,000	78 975,00	78 975,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Strojné stráné šnekové síto vč. nerezové podpěry (vstup DN 100; průlna nerezového síta: 5 mm; 0,25 kW; max. průtok 5,5 l/s; průměr síta 150 mm; hmotnost 40 kg; mat. provedení: nerezová ocel, legovaná ocel)					
158	K	Pol14	Obtok strojního šnekového síta 104x2 mm vč. tvarovek, přírub a přírubových spojů (mat. provedení: nerez)	m	0,500	5 089,50	2 544,75	
PP			Obtok strojního šnekového síta 104x2 mm vč. tvarovek, přírub a přírubových spojů (mat. provedení: nerez)					
159	K	Pol15	Obtokové potrubí biologické části ČOV PVC DN 150 vč. tvarovek a držáků potrubí	m	3,500	484,38	1 695,33	
PP			Obtokové potrubí biologické části ČOV PVC DN 150 vč. tvarovek a držáků potrubí					
160	K	Pol16	Jemné ručně stráné česle (mat. ocel tř. 17) vč. plastového žlabu, koše pro odvodnění shrábků a hrabla	ks	1,000	42 412,50	42 412,50	
PP			Jemné ručně stráné česle (mat. ocel tř. 17) vč. plastového žlabu, koše pro odvodnění shrábků a hrabla					
D	35-M-3		Biologické čištění					
161	K	Pol17	Hrubobublinný aerační systém (hrubobublinný aerační element - 8 ks; nerezový distributor vzduchu 25x25 mm délky 2,5 m - 2 ks)	kpl	1,000	16 116,75	16 116,75	
PP			Hrubobublinný aerační systém (hrubobublinný aerační element - 8 ks; nerezový distributor vzduchu 25x25 mm délky 2,5 m - 2 ks)					
162	K	Pol18	Jemnobublinný aerační systém v pevně kotvené verzi (2x distributor - nerezový tenkostěnný profil 40x80; nosné trubky PP s hadicovou silikonkaučukovou membránou dl. 0,75 m; počet elementů v nádrži 8 ks; podpěry - nerez ocel tř. 1.4301)	kpl	1,000	42 412,50	42 412,50	
PP			Jemnobublinný aerační systém v pevně kotvené verzi (2x distributor - nerezový tenkostěnný profil 40x80; nosné trubky PP s hadicovou silikonkaučukovou membránou dl. 0,75 m; počet elementů v nádrži 8 ks; podpěry - nerez ocel tř. 1.4301)					
163	K	Pol19	Vestavěná kruhová dosazovací nádrž s konickým dnem Ø2900 mm; odtokový žlab s oboustrannou výškově stavitelnou plovoucí hranou a normou stěnou; ukládňovací fukulační válec DN 500; nátokové potrubí; odtokové potrubí; kotevní prvky odtoku	ks	1,000	254 475,00	254 475,00	
PP			Vestavěná kruhová dosazovací nádrž s konickým dnem Ø2900 mm; odtokový žlab s oboustrannou výškově stavitelnou plovoucí hranou a normou stěnou; ukládňovací fukulační válec DN 500; nátokové potrubí; odtokové potrubí; kotevní prvky odtokových žlabů, bezpečnostní vyrovnávací klapky pro plnění a prázdnění dosazovací nádrže; kotevní materiál; ofuk hladiny					
164	K	Pol20	Hydropneumatické čerpadlo PVC DN 150 pro recirkulaci vratného kalu	ks	1,000	4 410,90	4 410,90	
PP			Hydropneumatické čerpadlo PVC DN 150 pro recirkulaci vratného kalu					
165	K	Pol21	Hydropneumatické čerpadlo HTEM DN 75 pro odtah plov. nečistot	ks	1,000	2 544,75	2 544,75	
PP			Hydropneumatické čerpadlo HTEM DN 75 pro odtah plov. nečistot					
166	K	Pol22	Potrubí, tvarovky a armatury, pomocný montážní materiál	kpl	1,000	8 482,50	8 482,50	
PP			Potrubí, tvarovky a armatury, pomocný montážní materiál					
167	K	Pol23	Parshallův žlab	ks	1,000	18 661,50	18 661,50	
PP			Parshallův žlab					
168	K	Pol24	Pochůzná lávka vč. zábradlí (mat. provedení žár. pozink.)	ks	1,000	101 790,00	101 790,00	
PP			Pochůzná lávka vč. zábradlí (mat. provedení žár. pozink.)					
D	35-M-4		Dmychárna					
169	K	Pol25	Dmychadlový agregát vč. protihlukového krytu (2,2 kW, 400 V, 50 Hz)	ks	2,000	79 735,50	159 471,00	
PP			Dmychadlový agregát vč. protihlukového krytu (2,2 kW, 400 V, 50 Hz)					
170	K	Pol26	Dmychadlový agregát vč. protihlukového krytu (1,5 kW, 400 V, 50 Hz)	ks	1,000	55 136,25	55 136,25	
PP			Dmychadlový agregát vč. protihlukového krytu (1,5 kW, 400 V, 50 Hz)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
171	K	Pol27	Rám pro umístění dmýchadel nad sebe	ks	1,000	7 973,55	7 973,55	
PP								
172	K	Pol28	Rám pro umístění dmýchadel nad sebe					
PP								
	K		Potrubní rozvody vzduchu vč. tvarovek, armatur a pomocného montážního materiálu	kpl	1,000	44 109,00	44 109,00	
PP								
	K		Potrubní rozvody vzduchu vč. tvarovek, armatur a pomocného montážního materiálu					
D 35-M-5 Kalové hospodářství								
173	K	Pol29	Středněbublinný aerační systém (3x distributor - nerezový tenkostěnný profil 25x25, element středobublinný 6 ks, stavitelné podpěry - nerez ocel tř. 1.4301, kotevní materiál)	kpl	1,000	17 813,25	17 813,25	
PP								
	K		Středněbublinný aerační systém (3x distributor - nerezový tenkostěnný profil 25x25, element středobublinný 6 ks, stavitelné podpěry - nerez ocel tř. 1.4301, kotevní materiál)					
174	K	Pol30	Žlab na úkapy s poklopem (mat. provedení: PP, ocel tř. 17) - instalace pod potrubím pro čerpání přebytečného kalu fekálního vozem	ks	1,000	9 330,75	9 330,75	
PP								
	K		Žlab na úkapy s poklopem (mat. provedení: PP, ocel tř. 17) - instalace pod potrubím pro čerpání přebytečného kalu fekálním vozem					
175	K	Pol31	Čerpadlo na odsazenou vodu s vlastním plovákem (P=0,3 kW; 230 V) vč. nerezového řetězu	ks	1,000	16 965,00	16 965,00	
PP								
	K		Čerpadlo na odsazenou vodu s vlastním plovákem (P=0,3 kW; 230 V) vč. nerezového řetězu					
176	K	Pol32	Výtlačk čerpadla odsazené vody vč. tvarovek, bajonetových rychlospojek a potrubních držáků (PP potrubí DN 2" - 6,5 m, flexi hadice PVC - 5m)	m	11,500	442,26	5 085,99	
PP								
	K		Výtlačk čerpadla odsazené vody vč. tvarovek, bajonetových rychlospojek a potrubních držáků (PP potrubí DN 2" - 6,5 m, flexi hadice PVC - 5m)					
177	K	Pol33	Nerezové potrubí 104x2 mm s fekální koncovkou pro napojení fekálního vozu vč. tvarovek a držáků potrubí	m	5,000	1 746,81	8 734,05	
PP								
	K		Nerezové potrubí 104x2 mm s fekální koncovkou pro napojení fekálního vozu vč. tvarovek a držáků potrubí					
D 35-M-6 Elektroinstalace								
178	K	Pol34	Rozváděč - ČOV (RM1)	soub.	1,000	145 597,14	145 597,14	
PP								
	K		Rozváděč - ČOV (RM1)					
179	K	Pol35	Elektroinstalace	soub.	1,000	48 443,85	48 443,85	
PP								
	K		Elektroinstalace					
180	K	Pol36	MaR (ultrazvuková sonda, řídicí systém, hlášení poruch prostřednictvím GSM)	soub.	1,000	147 052,62	147 052,62	
PP								
	K		MaR (ultrazvuková sonda, řídicí systém, hlášení poruch prostřednictvím GSM)					
181	K	Pol37	Úřední ověření měřidla průtoku	soub.	1,000	27 144,00	27 144,00	
PP								
	K		Úřední ověření měřidla průtoku					
182	K	Pol38	Výchozí revize	soub.	1,000	9 330,75	9 330,75	
PP								
	K		Výchozí revize					
D 35-M-7 Ostatní náklady								
183	K	Pol39	Montážní práce, doprava montážních dělníků	soub.	1,000	224 548,74	224 548,74	
PP								
	K		Montážní práce, doprava montážních dělníků					
184	K	Pol40	Doprava technologických komponentů	soub.	1,000	17 304,30	17 304,30	
PP								
	K		Doprava technologických komponentů					
185	K	Pol41	Vrtání technologických prostorů	soub.	1,000	35 626,50	35 626,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP								
186	K	Pol42	Vrtání technologických prístupů		1,000	23 751,00	23 751,00	
PP								
187	K	Pol43	Těsnění technologických prístupů		1,000	16 965,00	16 965,00	
PP								
188	K	Pol44	Komplexní vyzkoušení, zaškolení obsluhy, uvedení do provozu		1,000	7 464,60	7 464,60	
PP								
			Komplexní vyzkoušení, zaškolení obsluhy, uvedení do provozu					
			Jeřábničké práce					
PP								
			Jeřábničké práce					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Splášková kanalizace a ČOV Vesce

Objekt:

201406141 - D.1 - SO 01 ČOV /II.etapa/

Soupis:

2014061412 - D.1.2 - vzduchotechnika /II.etapa/

KSO: 812 31
Místo: k.ú.Vesce u Dačic

812 31

k.ú. Vesce u Dačic

Zadavatel:

CC-33

Datum: 16.06.2014

۱۰۰

Dič:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

İÇ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant:

ALCEDO Ing. Martin Růžička, CSc.

Poznámka:

Cena bez DPH	133 942,78	
DPH základní snížená	Základ daně 133 942,78 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	V	CZK
		162 070,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splásková kanalizace a ČOV Vesce

Objekt:

201406141 - D.1 - SO 01 ČOV /II. etapa/

Soupis:

2014061412 - D.1.2 - vzduchotechnika /II.etapa/

Místo:

k.ú. Vesce u Dačic

Zadavatel:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 16.06.2014

Projektant: ALCEDO Ing. Martin Růžička

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

M - Práce a dodávky M

133 942,78

133 942,78

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

133 942,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace a ČOV Vesce

Objekt:

201406141 - D.1 - SO 01 ČOV /II.etapa/

Soupis:

2014061412 - D.1.2 - vzduchotechnika /II.etapa/

Místo:

k.ú. Vesce u Dačic

Datum: 16.06.2014

Zadavatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant: ALCEDO Ing. Martin Růžička, CSc.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

133 942,78

D M

Práce a dodávky M

133 942,78

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení

133 942,78

1	K	751122213	Montáž ventilátoru kyselinovzdorného potrubí přes 200 mm	ks	1,000	1 637,32	1 637,32	
PP								
2	K	751311114	Montáž ventilátoru kyselinovzdorného potrubí přes 200 mm	ks	5,000	272,89	1 364,44	
PP								
3	K	751525052	Montáž výstří do 0,2 m2					
PP								
3	K	751525052	Montáž výstří do 0,2 m2	m	6,000	109,15	654,93	
PP								
4	K	751525052.1	Montáž plastového potrubí DN 200	m	2,000	163,73	327,46	
PP								
5	K	751526316	Montáž plastového potrubí DN 250	ks	2,000	545,77	1 091,55	
PP								
6	K	dod.1	Montáž potrubních tvarovek	ks	1,000	46 936,57	46 936,57	
PP								
7	K	dod.11	ventilátor - 0,18 kW, 900 ot/min, 3x400 V	ks	1,000	523,94	523,94	
PP								
8	K	dod.12	Ventilátor Axialní pr 250 mm, 2160 m3, 230 V, 0,25 kW, 50 Pa, 2500 ot, IP 65	ks	2,000	305,63	611,27	
PP								
9	K	dod.2	Přechod osový 200/250	ks	5,000	2 579,98	12 899,91	
PP								
10	K	dod.3	Přecod osový 315/200	m	6,000	1 216,17	7 297,00	
PP								
9	K	dod.2	Koncový kryt 200	ks	5,000	2 579,98	12 899,91	
PP								
10	K	dod.3	Koncový kryt 315	m	6,000	1 216,17	7 297,00	
PP								
9	K	dod.2	Výustka do kruhového potrubí 825x75mm	ks	5,000	2 579,98	12 899,91	
PP								
10	K	dod.3	Výustka do kruhového potrubí 825x75mm	m	6,000	1 216,17	7 297,00	
PP								
9	K	dod.2	Plastové potrubí DN 200	ks	5,000	2 579,98	12 899,91	
PP								
10	K	dod.3	Plastové potrubí DN 200	m	6,000	1 216,17	7 297,00	
PP								

PČ Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Plastové potrubí DN 200					
11	K dod.4	Plastové potrubí DN 250	m	2,000	2 455,98	4 911,97	
PP		Plastové potrubí DN 250					
12	K dod.6	Síto s oky 10x10mm průměr 200	ks	1,000	414,79	414,79	
PP		Síto s oky 10x10mm průměr 200					
13	K dod.7	Nerezová žaluzie s možností regulace otevřeno/zavřeno 600x750mm	ks	2,000	9 223,58	18 447,16	
PP		Síto s oky 10x10mm průměr 250					
14	K dod.8	frekvenční měnič V20 (3x400 V)	ks	1,000	11 609,71	11 609,71	
PP		Oblouk plastový 200-45					
15	K Pol1	Uložení potrubí	kg	35,000	545,77	19 102,09	
PP		Uložení potrubí					
16	K Pol2	Uvedení do provozu	hod	8,000	436,62	3 492,95	
PP		Uvedení do provozu					
17	K Pol3	Zednické výpomoc	hod	8,000	327,46	2 619,72	
PP		Zednické výpomoc					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Vesce
Objekt: 201406141 - D.1 - SO 01 ČOV /II.etapa/
Soupis:

2014061413 - D.1.3 - elektroinstalace /II.etapa/

KSO:	812 31	CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Vesce u Dačic	Datum:	16.06.2014
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	48035599
		DIČ:	CZ48035599
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		25 963,70	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	25 963,70	21,00%	5 452,38
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		31 416,08	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace a ČOV Vesce

Objekt:

201406141 - D.1 - SO 01 ČOV /II.etapa/

Soupis:

2014061413 - D.1.3 - elektroinstalace /II.etapa/

Místo:

k.ú. Vesce u Dačic

Zadavatel:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

16.06.2014

Projektant: ALCEDO Ing. Martin Růžička

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

M - Práce a dodávky M

25 963,70

25 963,70

21-M - Elektromontáže

25 963,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace a ČOV Vesce

Objekt:

201406141 - D.1 - SO 01 ČOV /II.etapa/

Soupis:

2014061413 - D.1.3 - elektroinstalace /II.etapa/

Místo:

k.ú. Vesce u Dačic

Datum: 16.06.2014

Zadavatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant: ALCEDO Ing. Martin Růžička, CSc.

PČ	Typ	Kód	Popís	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

25 963,70

D M Práce a dodávky M

25 963,70

D 21-M Elektromontáže

25 963,70

1	K	Pol45	Výchozí revize	ks	1,000	2 681,65	2 681,65	
PP výchozí revize								
2	K	Pol46	Rozvodnice Rpo	ks	1,000	983,27	983,27	
PP Rozvodnice Rpo								
3	K	Pol47	komponenty Rpo	set	1,000	4 558,80	4 558,80	
PP komponenty Rpo								
4	K	Pol48	Vypínač č. 1 (spínač) IP44	ks	1,000	107,27	107,27	
PP Vypínač č. 1 (spínač) IP44								
5	K	Pol49	zásuvka 400V 16A 5kolík IP44	ks	1,000	147,49	147,49	
PP zásuvka 400V 16A 5kolík IP44								
6	K	Pol50	Zásuvka 230V IP44	ks	3,000	102,80	308,39	
PP Zásuvka 230V IP44								
7	K	Pol51	svítidlo stropní IP44 zářívka 2x36W	m	3,000	621,25	1 863,74	
PP svítidlo stropní IP44 zářívka 2x36W								
8	K	Pol52	reflektor s PIR	m	4,000	339,68	1 358,70	
PP reflektor s PIR								
9	K	Pol53	CYKY-J 4x10	m	15,000	85,81	1 287,19	
PP CYKY-J 4x10								
10	K	Pol54	CYKY 5Cx1,5	m	10,000	28,60	286,04	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		CVKY 5Cx1,5					
11 K	Pol55	CVKY 5Cx2,5	m	10,000	35,76	357,55	
PP		CVKY 5Cx2,5					
12 K	Pol56	CVKY 3Cx1,5	m	35,000	20,56	719,58	
PP		CVKY 3Cx1,5					
13 K	Pol57	CVKY 3Cx2,5	m	15,000	26,82	402,25	
PP		CVKY 3Cx2,5					
14 K	Pol58	Chránička Kopoflex 63	m	6,000	41,12	246,71	
PP		Chránička Kopoflex 63					
15 K	Pol59	Žlab kabelový drátěný 50/50	m	14,000	196,65	2 753,16	
PP		Žlab kabelový drátěný 50/50					
16 K	Pol60	Drobný instalační materiál	set	1,000	1 787,76	1 787,76	
PP		Drobný instalační materiál					
17 K	Pol61	Přípravné práce (žlabování, prostupy . . .)	hod	6,000	250,29	1 501,72	
PP		Přípravné práce (žlabování, prostupy . . .)					
18 K	Pol62	Pokládka kabelů, rozmístění el. prvků	hod	4,000	223,47	893,88	
PP		Pokládka kabelů, rozmístění el. prvků					
19 K	Pol63	Zapojení, oživení	hod	8,000	196,65	1 573,23	
PP		Zapojení, oživení					
20 K	Pol64	Dokončovací práce	hod	6,000	357,55	2 145,32	
PP		Dokončovací práce					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Splašková kanalizace a ČOV Vesce

Objekt:

201406142 - D.2 - SO 02 Zpevněné plochy a oplocení /II.etapa/

Soupis:

2014061421 - D.2.1 - zpevněné plochy /II.etapa/

KSO:

822 29

Místo:

k.ú. Vesce u Dačic

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

16.06.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

ALCEDO Ing. Martin Růžička, CSc.

Poznámka:

Cena bez DPH

141 483,40

DPH základní
snížená

Základ daně

141 483,40

Sazba daně

21,00%

Výše daně

29 711,51

0,00

0,00

Cena s DPH

V CZK

171 194,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Splásková kanalizace a ČOV Vesce

Objekt:

201406142 - D.2 - SO 02 Zpevněné plochy a oplocení /II. etapa/

Soupis:

2014061421 - D.2.1 - zpevněné plochy /II. etapa/

Místo:

k.ú. Vesce u Dačic

Datum: 16.06.2014

Zadavatel:

Projektant: ALCEDO Ing. Martin Růžička

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	23 093,19
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	2 776,62
2 - Zakládání	326,06
4 - Vodorovné konstrukce	477,92
5 - Komunikace	63 596,54
8 - Trubní vedení	4 815,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	43 997,95
998 - Přesun hmot	5 176,24

141 483,40

141 483,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace a ČOV Vesce

Objekt:

201406142 - D.2 - SO 02 Zpevněné plochy a oplocení /II.etapa/

Soupis:

2014061421 - D.2.1 - zpevněné plochy /II.etapa/

Místo:

k.ú.Vesce u Dačic

Datum: 16.06.2014

Zadavatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant: ALCEDO Ing. Martin Růžička, CSc.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

141 483,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

141 483,40

D 1

Zemní práce

23 093,19

1	K	121101101	Sejmutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	34,000	33,66	1 144,30	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Sejmutí omítky nebo lesní plůdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

WV 170*0,2*viz TZ

34,000

2	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,280	336,56	430,80	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

WV (2,6+0,6)*0,5*0,8*v.č.5

1,280

3	K	132201209	Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	1,280	3,37	4,31	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	-------	------	------	----------------

Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepičnost horniny tř. 3

WV (2,6+0,6)*0,5*0,8*v.č.5

1,280

4	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	91,388	40,39	3 690,91	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS

WV (11+9)*0,5*17,5*v.č.D.1.1.7,8

175,000

WV 100*0,75*0,5*v.č.4 komunikace

37,500

WV -121,112*odpočet z objektu ČOV

-121,112

WV Součet

91,388

5	K	181301103	Rozprostření omítky tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	330,000	26,92	8 885,18	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy přes 150 do 200 mm					
W			170*160*viz TZ		330,000			
6	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	165,300	6,73	1 112,67	CS ÚRS 2014 01
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
W			83,3*5*28*viz TZ		165,300			
7	K	182201101	Svahování násypů	m ²	300,000	16,83	5 048,40	CS ÚRS 2014 01
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
W			300*viz TZ		300,000			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				2 776,62	
8	K	181411122	Založení lučního trávniku výsevem plochy do 1000 m ² ve svahu do 1:2	m ²	330,000	6,73	2 221,30	CS ÚRS 2014 01
PP			Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem vozece utazem učením na svahu přes 1:5 do 1*7					
W			170*160*viz TZ		330,000			
9	M	1005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	8,250	67,31	555,32	CS ÚRS 2014 01
PP			osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - svahová (10 kg)					
W			330*0,025 Přepočtené koeficientem množství		8,250			
D	2		Zakládání				326,06	
10	K	271572211	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopisku	m ³	0,692	471,18	326,06	CS ÚRS 2014 01
PP			Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkopisku netříděného					
W			0,8*2*0,3*0,1+9,2*0,7*0,1*0,5		0,692			
D	4		Vodorovné konstrukce				477,92	
11	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze šterkopisku tl do 100 mm	m ²	9,800	33,66	329,83	CS ÚRS 2014 01
PP			Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovně nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze šterkopisku					
W			2*0,5*0,5		1,000			
W			8,8*0,5		8,800			
W			Součet		9,800			
12	K	451579877	Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu ze šterkopisku	m ²	44,000	3,37	148,09	CS ÚRS 2014 01
PP			Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každý dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože přes 100 mm ze šterkopisku					
W			8,8*5*0,5		44,000			
D	5		Komunikace				63 596,54	
13	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m ²	310,600	80,77	25 088,53	CS ÚRS 2014 01
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
W			83,3*2*5*4*2*18*2*viz TZ		310,600			
14	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m ²	18,000	185,11	3 331,94	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - Oks) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
WV			18"vřiz TZ		18,000			
15	K	571906111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 30 kg/m2	m2	54,000	11,44	617,92	CS ÚRS 2014 01
PP			Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 25 do 30 kg/m2					
WV			54"vřiz TZ		54,000			
16	K	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	18,000	185,11	3 331,94	CS ÚRS 2014 01
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm					
WV			18"vřiz TZ		18,000			
17	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	8,800	525,03	4 620,30	CS ÚRS 2014 01
PP			Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu					
WV			(0,5+3)°0,5°2+3°2°0,3°v.č.5		8,800			
18	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	83,300	134,62	11 214,18	CS ÚRS 2014 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
WV			83,3°vřiz TZ		83,300			
19	M	592450071	dlažba zámková 8 cm přírodní	m2	87,465	168,28	14 718,61	
PP			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba H-PROFIL s řazetou, 1 m2=36 kusů HBB 20 x 16,5 x 8 přírodní					
WV			83,300°1,05		87,465			
20	K	597808801	Úprava v místě napojení nového sjezdu na stávající asf. komunikaci	m	10,000	67,31	673,12	
WV			10°v.č.5		10,000			
D	8		Trubní vedení				4 815,50	
21	K	850501601	Dodávka a osazení ocelového zinkovaného U š.100mm do betonového lože	m	5,600	201,94	1 130,84	
WV			5,6°v.č.5		5,600			
22	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	15,640	235,59	3 684,66	CS ÚRS 2014 01
PP			Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu					
WV			9,2°0,85°v.č.5		15,640			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				43 997,95	
23	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem prostým vodostavebním	m3	3,967	1 750,11	6 942,69	CS ÚRS 2014 01
PP			Obetonování trubního propustku betonem prostým vodostavebním V 4 tř. B 20					
WV			0,8°2°0,3°0,65+9,2°(0,8°0,85-pi°0,3°0,3°)v.č.5		3,967			
24	K	919551014	Zřízení propustků z trub plastových DN 600	m	8,600	1 144,30	9 841,02	CS ÚRS 2014 01
PP			Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub plastových do DN 600					
WV			8,6°v.č.5		8,600			
25	M	286173161	trubka z PP s plným žebrem DN 600	m	10,000	942,37	9 423,68	

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém kanalizační PRAGMA-ID 10 trubky PRAGMA +ID 10, 6 m DN 600						
W			10,000 v.č.5						
26	K	920501601	Uřiznutí plastové roupy propustku		kus	2,000	94,24	188,47	
W			2 v.č.5						
27	K	935111111	Osazení příkopového žlabu do šterkopísku tl 100 mm z betonových tváří 500 mm		m	2,000	43,75	87,51	CS ÚRS 2014 01
PP			Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těžného nebo šterkopísku z betonových příkopových tváří šířky do 500 mm						
W			1*2 v.č.5						
28	M	592275180	Žlabovka betonová TBZ 39-50 50x30x13 cm		kus	4,000	70,68	282,71	CS ÚRS 2014 01
PP			tváříce metlační a příkopové betonové a železobetonové žlabovky TBZ 50/50/13 50 x 50 x 13						
W			4 v.č.5						
29	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m		m	10,000	1 682,80	16 828,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem nezpěvněných nebo zpěvněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m						
W			5+5 v.č.5						
30	K	950801401	Bourání a likvidace stávajících betonových čel propustku		kus	2,000	201,94	403,87	
W			2 v.č.5						
D	998		Přesun hmot						
31	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným		t	54,928	94,24	5 176,24	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Vesce
Objekt: 201406142 - D.2 - SO 02 Zpevněné plochy a oplocení /II.etapa/
Soupis:

2014061422 - D.2.2.2 - oplocení /II.etapa/

KSO:	815 29	CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Vesce u Dačic	Datum:	16.06.2014
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	48035599
		DIČ:	CZ48035599
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	45 496,10		
DPH základní snížená	Základ daně 45 496,10 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 9 554,18 0,00
Cena s DPH	V CZK 55 050,28		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace a ČOV Vesce

Objekt:

201406142 - D.2 - SO 02 Zpevněné plochy a oplocení /II.etapa/

Soupis:

2014061422 - D.2.2 - oplocení /II.etapa/

Místo:

k.ú. Vesce u Dačic

Zadavatel:

Projektant: ALCEDO Ing. Martin Růžička

Uchazeč:

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Datum: 16.06.2014

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	1 722,64
3 - Svislé a kompletní konstrukce	42 155,79
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	227,92
998 - Přesun hmot	1 389,75

45 496,10

45 496,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace a ČOV Vesce

Objekt:

201406142 - D.2 - SO 02 Zpevněné plochy a oplocení /II.etapa/

Soupis:

2014061422 - D.2.2 - oplocení /II.etapa/

Místo:

k.ú. Vesce u Dačic

Datum: 16.06.2014

Zadavatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Uchazeč:

Projektant: ALCEDO Ing. Martin Růžicka, CSc.

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

45 496,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

45 496,10

D 1 Zemní práce

1 722,64

1	K	132201101	Hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,919	356,12	327,27	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PP Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

WV (4+1,25)*0,25*0,7*^v.č.D.2.2.2

0,919

2	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,400	356,12	1 210,80	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m3

WV 0,5*0,5*0,8*17*^v.č.D.2.2.2

3,400

3	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudrůžných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	4,319	42,73	184,57	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

PP Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudrůžných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS

WV 0,919+3,4*^v.č.položky dílu1

4,319

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

42 155,79

4	K	301	Dodávka a osazení železobetonového prefabrikovaného prahu 3750x700x250mm	kus	1,000	3 561,18	3 561,18	
---	---	-----	--	-----	-------	----------	----------	--

PP Dodávka a osazení železobetonového prefabrikovaného prahu 3750x600x250mm

WV 1*^v.č.D.2.2.2

1,000

5	K	302	Dodávka a osazení železobetonového prefabrikovaného prahu 1000x700x250mm	kus	1,000	2 136,71	2 136,71	
---	---	-----	--	-----	-------	----------	----------	--

PP Dodávka a osazení železobetonového prefabrikovaného prahu 3750x600x250mm

WV 1*^v.č.D.2.2.2

1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
6	K	338121123	Osazování sloupků a vzpěr žb plotových zabetonováním patky o objemu do 0,15 m3 Osazování sloupků a vzpěr plotových zabetonovaných se zabetonovanými patky betonem tr. B7,5, o objemu do 0,15 m3	kus	17,000	427,34	7 264,80	CS ÚRS 2014 01
	PP							
	VV		3+6+8*V.č.D.2.2.2		17,000			
7	M	592325350	patka plotová 25x25x80 cm průběžná	kus	8,000	174,50	1 395,98	CS ÚRS 2014 01
	PP		patky plotové betonové a železobetonové 25 x 25 x 80 průběžné					
	VV		8*V.č.D.2.2.2		8,000			
8	M	592325360	patka plotová 25x25x80 cm rohová/koncová	kus	9,000	174,50	1 570,48	CS ÚRS 2014 01
	PP		patky plotové betonové a železobetonové 25 x 25 x 80 rohové					
	VV		3+6*V.č.D.2.2.2		9,000			
9	K	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zalitím MC	kus	27,000	74,78	2 019,19	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů					
	VV		3+6+8+10*V.č.D.2.2.2		27,000			
10	M	553422720	vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně kryčky s uchem, 2000 mm	kus	9,000	106,84	961,52	CS ÚRS 2014 01
	PP		přislušenství stavební kovové sloupky plotové pozinkované a komaxitové vzpěra 38x1,5 mm včetně kryčky s uchem 2000 mm					
	VV		9*V.č.D.2.2.2		9,000			
11	M	553422631	sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 2700/60, 3x3 mm	kus	9,000	170,94	1 538,43	
	PP		přislušenství stavební kovové sloupky plotové pozinkované a komaxitové koncový + rohový 48x1,5 mm včetně čepičky, úchytek 2500 mm					
	VV		9*V.č.D.2.2.2		9,000			
12	M	553422632	sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 2700/70x3,6 mm	kus	9,000	156,69	1 410,23	
	PP		přislušenství stavební kovové sloupky plotové pozinkované a komaxitové koncový + rohový 48x1,5 mm včetně čepičky, úchytek 2500 mm					
	VV		9*V.č.D.2.2.2		9,000			
13	K	348101220	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2	kus	1,000	427,34	427,34	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2					
	VV		1*V.č.D.2.2.2		1,000			
14	K	348101240	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 8 m2	kus	1,000	854,68	854,68	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 6 do 8 m2					
	VV		1*V.č.D.2.2.2		1,000			
15	M	SPCM3482	vrata ocelová s výpletem pletivem PVC 4000/2000mm s panty a vč.kování a nátěru, zajištění proti vysazení	kus	1,000	4 202,19	4 202,19	
	PP		vrata ocelová s výpletem pletivem PVC 4000/2000mm s panty a vč.kování a nátěru, zajištění proti vysazení					
	VV		1*V.č.D.2.2.2		1,000			
16	M	SPCM3481	vrata ocelová s výpletem pletivem PVC 1250/2000mm s panty a vč.kování a nátěru, zajištění proti vysazení, rozpěra	kus	1,000	2 314,77	2 314,77	
	PP		vrata ocelová s výpletem pletivem PVC 4000/2000mm s panty a vč.kování a nátěru, zajištění proti vysazení					
	VV		1*V.č.D.2.2.2		1,000			
17	K	348121121	Osazování žb desek plotových na MC 300x50x2000 mm	kus	1,000	249,28	249,28	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazování desek plotových železobetonových prefabrikovaných do drážek předem osazených sloupků na cementovou maltu se zatřením ložných a styčných spár, při rozměru desek 300x50x2000 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			1"v.č.D.2.2.2		1,000			
18	K	348121122	Osazování žb desek plotových na MC 300x50x3000 mm	kus	12,000	249,28	2 991,39	CS ÚRS 2014 01
PP			Osazování desek plotových železobetonových prefabrikovaných do drážek předem osazených sloupků na cementovou maltu se zatřením ložných a styčných spár, při rozměru desek 300x50x3000 mm					
W			6+1+2+1+2"v.č.D.2.2.2		12,000			
19	M	592331151	deska plotová KZD šedá 300x5x38 cm	kus	6,000	249,28	1 495,69	
PP			desky a tvárnice plotové výplňové betonové a železobetonové desky plotové barevné 250 x 5 x 38					
W			6"v.č.D.2.2.2		6,000			
20	M	592331140	deska plotová KZD šedá 250x5x38 cm	kus	6,000	249,28	1 495,69	CS ÚRS 2014 01
PP			desky a tvárnice plotové výplňové betonové a železobetonové desky plotové šedé 250 x 5 x 38					
W			6"v.č.D.2.2.2		6,000			
21	M	592331160	deska plotová KZD šedá 198x5x38 cm	kus	1,000	249,28	249,28	CS ÚRS 2014 01
PP			desky a tvárnice plotové výplňové betonové a železobetonové desky plotové šedé 198 x 5 x 38					
W			1"v.č.D.2.2.2		1,000			
22	K	348121128	Řezání plotových desek	kus	13,000	128,20	1 666,63	
PP			Osazování desek plotových železobetonových prefabrikovaných do drážek předem osazených sloupků na cementovou maltu se zatřením ložných a styčných spár, při rozměru desek 300x50x3000 mm					
W			6+1+2+1+2+1"v.č.D.2.2.2		13,000			
23	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	32,600	56,98	1 857,51	CS ÚRS 2014 01
PP			Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 2,0 m					
W			16,1-9,1-0,125*2-0,125*4+16,1+8*2-0,125*4-1,25-4"v.č.D.2.2.2		32,600			
24	M	313275040	pletivo potažené PVC s napínacím drátem čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 200 cm	m	35,000	71,22	2 492,82	CS ÚRS 2014 01
PP			pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky PRO PVC role 25 m, barva zelená rozměr oka D drátu výška 50 mm 2,2 mm 200 cm					
W			35"v.č.D.2.2.2		35,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				227,92	
25	K	901	Dodávka a osazení výstražných tabulek	kus	16,000	14,24	227,92	
PP			Dodávka a osazení výstražných tabulek					
W			8"v.č.TZ		16,000			
D	998		Přesun hmot				1 389,75	
26	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m	t	7,805	178,06	1 389,75	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 10 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Vesce
Objekt: 201406143 - D.3 - SO 03 Kanalizace /I. a II. etapa/
Soupis:

2014061431 - D.3.1 - Část v komunikaci III/15 112 /I.etapa/

KSO:	827 21	CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Vesce u Dačic	Datum:	16.06.2014
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	48035599
		DIČ:	CZ48035599
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	2 367 362,11		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 367 362,11 0,00	21,00% 15,00%	497 146,04 0,00
Cena s DPH	v CZK		2 864 508,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splášková kanalizace a ČOV Vesce

Objekt:

201406143 - D.3 - SO 03 Kanalizace /I. a II.etapa/

Soupis:

2014061431 - D.3.1 - Část v komunikaci III/15 112 /I.etapa/

Místo:

k.ú.Vesce u Dačic

Datum: 16.06.2014

Zadavatel:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant: ALCEDO Ing. Martin Růžička

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 367 362,11

HSV - Práce a dodávky HSV

2 367 362,11

1 - Zemní práce	714 454,78
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	42 000,00
4 - Vodorovné konstrukce	28 453,40
5 - Komunikace	1 012 243,97
8 - Trubní vedení	487 403,60
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	85 650,00
997 - Přesun sutě	19 946,14
998 - Přesun hmot	19 210,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace a ČOV Vesce

Objekt:

201406143 - D.3 - SO.03 Kanalizace /I. a II. etapa/

Soupis:

2014061431 - D.3.1 - část v komunikaci III/15 112 /I.etapa/

Místo:

k.ú. Vesce u Dačic

Zadavatel:

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Uchazeč:

Datum: 16.06.2014

Projektant: ALCEDO Ing. Martin Růžička, CSc.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

2 367 362,11

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 367 362,11

D	1	Zemní práce	714 454,78
1	K	113107223	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm
PP			Odstanění podkladů nebo krytí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
W		568-225+126-17+18*3 v.č.D.3.4	506,000
W		1,5*2,5*13 v.č.D.3.4	48,750
W		Součet	554,750

714 454,78

2	K	113107242	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm
PP			Odstanění podkladů nebo krytí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
W		(568-225+126-17+18*3)*1,2 v.č.D.3.4	607,200
W		1,5*2,5*13 v.č.D.3.4	48,750
W		Součet	655,950

19 678,50

3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jiřovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200
W		20*1,5 v.č.D.3.4	30,000

6 000,00

4	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, žb nebo kameninového DN do 500
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jiřovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500
W		20*1,5 v.č.D.3.4	2,000

400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			128,821*0,5		64,411			
9	K	133201102	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	118,044	300,00	35 413,20	CS ÚRS 2014 01
PP			Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 přes 100 m3					
W			2,5*2,5*(2,97+2,35+2,05+2,01+1,96*7+2,11+1,95-0,38*13)*v.č.D.3.4		138,875			
W			138,875*0,85*85% celkového objemu zemních prací		118,044			
10	K	133201109	Příplatek za lepičnost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	59,022	5,00	295,11	CS ÚRS 2014 01
PP			Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3					
W			Příplatek k cenám za lepičnost horniny tř. 3					
W			118,044*0,5*v.č.D.3.4		59,022			
11	K	133301102	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	20,831	300,00	6 249,30	CS ÚRS 2014 01
PP			Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 4 přes 100 m3					
W			2,5*2,5*(2,97+2,35+2,05+2,01+1,96*7+2,11+1,95-0,38*13)*v.č.D.3.4		138,875			
W			138,875*0,15*15% celkového objemu zemních prací		20,831			
12	K	133301109	Příplatek za lepičnost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	10,416	5,00	52,08	CS ÚRS 2014 01
PP			Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 4					
W			Příplatek k cenám za lepičnost horniny tř. 4					
W			20,831*0,5		10,416			
13	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	1 529,263	5,00	7 646,32	CS ÚRS 2014 01
PP			Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
W			(232,6-208,6)*2*(1,96+2,01)*0,5		95,280			
W			(423-232,6)*2*1,96		746,368			
W			(450-423)*2*(2,11+1,96)*0,5		109,890			
W			(476,2-450)*2*(1,96+2,11)*0,5		106,634			
W			(524,28-476,2)*2*(2+1,96)*0,5		190,397			
W			(568-524,28)*2*(1,95+2)*0,5		172,694			
W			18*3*2*připojky		108,000			
W			Mezisoučet*v.č.D.3.4		1 529,263			
14	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	501,960	10,00	5 019,60	CS ÚRS 2014 01
PP			Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m					
W			(70,5-17,5)*2*(2,35+2,97)*0,5*v.č.D.3.4		281,960			
W			(120,5-70,5)*2*(2,05+2,35)*0,5*v.č.D.3.4		220,000			
W			Součet		501,960			
15	K	151101111	Odstanění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	1 529,263	2,50	3 823,16	CS ÚRS 2014 01
PP			Odstanění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
W			(232,6-208,6)*2*(1,96+2,01)*0,5		95,280			
W			(423-232,6)*2*1,96		746,368			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(450-423)*2*(2,11+1,96)*0,5		109,890			
W			(476,2-450)*2*(1,96+2,11)*0,5		106,634			
W			(524,28-476,2)*2*(2+1,96)*0,5		190,397			
W			(568-524,28)*2*(1,95+2)*0,5		172,694			
W			18*3*2*prípoky		108,000			
W			Mezisoučet v.č.D.3.4		1 529,263			
16	K	151101112	Odstanění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	501,960	5,00	2 509,80	CS ÚRS 2014 01
PP			Odstanění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
W			(70,5-17,5)*2*(2,35+2,97)*0,5 v.č.D.3.4		281,960			
W			(120,5-70,5)*2*(2,05+2,35)*0,5 v.č.D.3.4		220,000			
W			Součet		501,960			
17	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	271,600	10,00	2 716,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m					
W			2,5*4*(2,97+2,35+2,05+2,01+1,96*7+2,11+1,95)*v.č.D.3.4		271,600			
18	K	151101211	Odstanění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	271,600	5,00	1 358,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Odstanění pažení stěn výkopu s uložením paží na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m					
W			2,5*4*(2,97+2,35+2,05+2,01+1,96*7+2,11+1,95)*v.č.D.3.4		271,600			
19	K	151101301	Zřízení rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	169,750	10,00	1 697,50	CS ÚRS 2014 01
PP			Zřízení rozeprání zapažených stěn výkopu s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m					
W			2,5*2,5*(2,97+2,35+2,05+2,01+1,96*7+2,11+1,95)*v.č.D.3.4		169,750			
20	K	151101311	Odstanění rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	169,750	5,00	848,75	CS ÚRS 2014 01
PP			Odstanění rozeprání stěn výkopu s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m					
W			2,5*2,5*(2,97+2,35+2,05+2,01+1,96*7+2,11+1,95)*v.č.D.3.4		169,750			
21	K	161101101	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	568,278	50,00	28 413,90	CS ÚRS 2014 01
PP			Svislé přemístění výkopu bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
W			858,806*0,5+138,875*viz položky dílu 1 a příloha č.8		568,278			
22	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	498,853	170,00	84 805,01	CS ÚRS 2014 01
PP			Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
W			554,75*0,3+858,806+138,875-553,211-112,042*položky dílu 1		498,853			
23	K	167101102	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	498,853	30,00	14 965,59	CS ÚRS 2014 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neutěhloho výkopu nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
W			554,75*0,3+858,806+138,875-553,211-112,042*položky dílu 1		498,853			
24	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	498,853	10,00	4 988,53	CS ÚRS 2014 01
PP			Uložení sypání na skládky					
W			554,75*0,3+858,806+138,875-553,211-112,042*položky dílu 1		498,853			
25	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	997,706	100,00	99 770,60	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)		997,706			
VV			498,853*2					
26	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	553,211	50,00	27 660,55	CS ÚRS 2014 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
VV			(70,5-17,5)*1*(2,35+2,97)*0,5		140,980			
VV			(120,5-70,5)*1*(2,05+2,35)*0,5		110,000			
VV			(232,6-208,6)*1*(1,96+2,01)*0,5		47,640			
VV			(423-232,6)*1*1,96		373,184			
VV			(450-423)*1*(2,11+1,96)*0,5		54,945			
VV			(476,2-450)*1*(1,96+2,11)*0,5		53,317			
VV			(524,28-476,2)*1*(2+1,96)*0,5		95,198			
VV			(568-524,28)*1*(1,95+2)*0,5		86,347			
VV			18*3*1*2* přípojky		108,000			
VV			-(120,5-17,5+568-208,6+18*3)*1*1*odpočet vrstev komunikace, tože a obsypu		-516,400			
VV			Mezisoučet v.č.D.3.4		553,211			
27	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	179,143	150,00	26 871,45	CS ÚRS 2014 01
PP			Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
VV			(70,5-17,5)*1*0,4		21,200			
VV			(120,5-70,5)*1*0,4		20,000			
VV			(232,6-208,6)*1*0,4		9,600			
VV			(423-232,6)*1*0,4		76,160			
VV			(450-423)*1*0,4		10,800			
VV			(476,2-450)*1*0,4		10,480			
VV			(524,28-476,2)*1*0,4		19,232			
VV			(568-524,28)*1*0,4		17,488			
VV			18*3*1*0,4		21,600			
VV			-(120,5-17,5+568-208,6+18*3)*1*0,13*0,13		-27,417			
VV			Mezisoučet v.č.D.3.4		179,143			
28	M	58313450	kamenitvo těžené drobné frakce 0-4	t	358,286	250,00	89 571,50	CS ÚRS 2014 01
PP			kamenitvo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrpkopísky) kamenitvo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 tříděná					
VV			179,143*2. Přepočtené koeficientem množství		358,286			
29	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	112,042	50,00	5 602,10	CS ÚRS 2014 01
PP			Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
VV			(2,5*2,5-pi*0,62)*0,62*(2,97+2,35+2,05+2,01+1,96*7+2,11+1,95-0,38*13)*v.č.D.3.4		112,042			
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				42 000,00	
30	K	120001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	168,000	250,00	42 000,00	CS ÚRS 2014 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Příplatek k cenám vykopavek za zrušení vykopávek v blízkosti podzemního vedení nebo vypustin v norminacích jakékoli třídy		168,000			
W		21*4*12*V.č.D.3.4					
D 4		Vodorovné konstrukce				28 453,40	
31 K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	51,640	500,00	25 820,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
W		(70,5-17,5)*1*0,1		5,300			
W		(120,5-70,5)*1*0,1		5,000			
W		(232,6-208,6)*1*0,1		2,400			
W		(423-232,6)*1*0,1		19,040			
W		(450-423)*1*0,1		2,700			
W		(476,2-450)*1*0,1		2,620			
W		(524,28-476,2)*1*0,1		4,808			
W		(568-524,28)*1*0,1		4,372			
W		18*3*1*0,1		5,400			
W		Mezisoučet v.č.D.3.4		51,640			
32 K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	1,463	1 800,00	2 633,40	CS ÚRS 2014 01
PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10					
W		1,5*1,5*0,05*13*V.č.D.3.12		1,463			
D 5		Komunikace				1 012 243,97	
33 K	566901233	Vyspravení podkladu po překopecích ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkodití tl. 200 mm	m2	1 130,300	150,00	169 545,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Vyspravení podkladu po překopecích inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodití tl. 200 mm					
W		(120,5-17,5-568-208,6-18*3)*1*2+1,5*2,5*13*2*V.č.D.3.4		1 130,300			
34 K	566901261	Vyspravení podkladu po překopecích ing sítí plochy přes 15 m2 ozáruvanými kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	1 311,900	499,13	654 808,65	CS ÚRS 2014 01
PP		Vyspravení podkladu po překopecích inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním ozáruvaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm					
W		(568-225+126-17+18*3)*1,2*2*V.č.D.3.4		1 214,400			
W		1,5*2,5*13*2*V.č.D.3.4		97,500			
W		Součet		1 311,900			
35 K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopecích plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl. 50 mm	m2	655,950	286,44	187 890,32	CS ÚRS 2014 01
PP		Vyspravení krytu komunikací po překopecích inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm					
W		(568-225+126-17+18*3)*1,2*2*V.č.D.3.4		607,200			
W		1,5*2,5*13*V.č.D.3.4		48,750			
W		Součet		655,950			
D 8		Trubní vedení				487 403,60	
36 K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	54,000	100,00	5 400,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plošného SN 10 DN 150					
VV			18°V.Č.D.3.4		54,000			
37	M	286147181	trubka kanalizační žebrovaná z PP s plným žebrem v řezu vnitřní průměr 150mm, dl. 5m	kus	18,000	1 500,00	27 000,00	
PP			trubky z polypropylenu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP trubky kanalizační žebrované (PP) DIN 16961 , včetně těsnícího kroužku vnější/vnitřní průměr 170/150 mm, dl. 5 m					
VV			18°V.Č.D.3.4		18,000			
38	K	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plošného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	462,200	20,00	9 244,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plošného SN 10 DN 250					
VV			567,8-208,6+120,5-17,5		462,200			
VV			Mezisoučet v.Č.D.3.4		462,200			
39	M	286147241	trubka kanalizační žebrovaná z PP s plným žebrem v řezu vnitřní průměr 250mm, dl. 2m	kus	10,000	400,00	4 000,00	
PP			trubky z polypropylenu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP trubky kanalizační žebrované (PP) DIN 16961 , včetně těsnícího kroužku vnější/vnitřní průměr 280/250 mm, dl. 2 m					
VV			10°V.Č.D.3.4		10,000			
40	M	286147251	trubka kanalizační žebrovaná z PP s plným žebrem v řezu vnitřní průměr 250mm, dl. 3m	kus	10,000	500,00	5 000,00	
PP			trubky z polypropylenu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP trubky kanalizační žebrované (PP) DIN 16961 , včetně těsnícího kroužku vnější/vnitřní průměr 280/250 mm, dl. 3 m					
VV			10,000°V.Č.D.3.4		10,000			
41	M	286147261	trubka kanalizační žebrovaná z PP s plným žebrem v řezu vnitřní průměr 250mm, dl. 5m	kus	20,000	1 000,00	20 000,00	
PP			trubky z polypropylenu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP trubky kanalizační žebrované (PP) DIN 16961 , včetně těsnícího kroužku vnější/vnitřní průměr 280/250 mm, dl. 5 m					
VV			20,000°V.Č.D.3.4		20,000			
42	M	286147271	trubka kanalizační žebrovaná z PP s plným žebrem v řezu vnitřní průměr 250mm, dl. 6m	kus	57,000	2 000,00	114 000,00	
PP			trubky z polypropylenu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP trubky kanalizační žebrované (PP) DIN 16961 , včetně těsnícího kroužku vnější/vnitřní průměr 280/250 mm, dl. 6 m					
VV			57°V.Č.D.3.4		57,000			
43	K	877373121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300	kus	18,000	300,00	5 400,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu odbočných DN 300					
VV			18°V.Č.D.3.4		18,000			
44	M	286147691	odbočka 45st. 250/160mm pro potrubí kanalizační žebrované	kus	18,000	1 200,00	21 600,00	
PP			trubky z polypropylenu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP odbočka dle EN 13476 45st. 250/160 mm					
VV			18,000°V.Č.D.3.4		18,000			
45	K	877373123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300	kus	26,000	150,00	3 900,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu jednoosých DN 300					
VV			13°V.Č.D.3.4		26,000			
46	M	286172541	vložka šachtová SN8 nebo SN12 DN 250	kus	26,000	300,00	7 800,00	
PP			trubky z polypropylenu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém PP vložka šachtová SN8 nebo SN12 DN 250					
VV			26°V.Č.D.3.4		26,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	54,000	5,00	270,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
	W		54v.č.D.3.4		54,000			
48	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	5,000	500,00	2 500,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
	W		5v.č.D.3.4		5,000			
49	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	462,200	5,00	2 311,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350					
	W		462.2v.č.D.3.4		462,200			
50	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	13,000	10 000,00	130 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300					
	W		13v.č.D.3.4		13,000			
51	M	592241610	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	kus	7,000	850,00	5 950,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBS-Q 1000/500/120 SP 100 x 50 x 12					
	W		7v.č.D.3.12		7,000			
52	M	592241600	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	kus	9,000	550,00	4 950,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100 x 25 x 12					
	W		9v.č.D.3.12		9,000			
53	M	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	13,000	1 100,00	14 300,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi konus šachetní (síla stěny 12 cm) KPS - kapsové plastové stupadlo TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100 x 62,5 x 58					
	W		13v.č.D.3.12		13,000			
54	M	592243370	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	13,000	4 100,00	53 300,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi dno šachty kanalizační přímé V - průměr odtoku TBZ-Q.1 100/60 V max.40 100 / 60 x 40					
	W		13v.č.D.3.12		13,000			
55	M	592243200	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm	kus	18,000	220,00	3 960,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6					
	W		18v.č.D.3.12		18,000			
56	M	592243210	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm	kus	3,000	240,00	720,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8					
	W		3v.č.D.3.12		3,000			
57	M	592243230	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm	kus	10,000	270,00	2 700,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10					
	W		10v.č.D.3.12		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	29,000	200,00	5 800,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000					
	VV		13*7*9V.č.D.3.12		29,000			
59	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	13,000	250,00	3 250,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotností jednotlivě přes 100 do 150 kg					
	VV		13V.č.D.3.12		13,000			
60	M	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN	kus	13,000	2 500,00	32 500,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		výrobky kanalizační litinové kanály, mřížky, rošty, vpusti, poklopy poklop na vstupní šachtu ČSN 13 6315.1, 2 600 D 400, vzor DIN					
	VV		13V.č.D.3.12		13,000			
61	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	516,200	3,00	1 548,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm					
	VV		54*462,2V.č.D.3.4		516,200			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								
62	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	1 142,000	75,00	85 650,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	VV		(568-225)*2*(126-17)*2+18*3*2V.č.D.3.4		1 012,000			
	VV		2,5*4*13V.č.D.3.4		130,000			
	VV		Součet		1 142,000			
D 997 Přesun sutě								
63	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	118,727	100,00	11 872,70	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
64	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 068,543	2,00	2 137,09	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		118,727*9		1 068,543			
65	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	118,727	30,00	3 561,81	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					
	VV		118,727*živice		118,727			
66	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	118,727	20,00	2 374,54	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z asfaltových povrchů					
	VV		118,727*živice		118,727			
D 998 Přesun hmot								
67	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot nebo skládkových hmot nebo skládkových hmot pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1 280,681	10,00	12 806,81	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	998276125	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 1000 m	t	1 280,681	5,00	6 403,41	CS ÚRS 2014 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Vesce
Objekt: 201406143 - D.3 - SO 03 Kanalizace /I. a II. etapa/
Soupis:

2014061432 - D.3.2 - část mimo komunikací III/15 112 /II.etapa/

KSO: 827 21
Místo: k.ú. Vesce u Dačic

CC-CZ:
Datum: 16.06.2014

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:
ALCEDO Ing. Martin Růžička, ČSc.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 396 729,28

DPH základní
snižená

Základ daně
3 396 729,28
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
713 313,15
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 110 042,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splášková kanalizace a ČOV Vesce

Objekt:

201406143 - D.3 - SO 03 Kanalizace /I. a II.etapa/

Soupis:

2014061432 - D.3.2 - Část mimo komunikaci III/15 112 /II.etapa/

Místo:

k.ú. Vesce u Dačic

Datum: 16.06.2014

Zadavatel:

Projektant: ALCEDO Ing. Martin Růžička

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 396 729,28

HSV - Práce a dodávky HSV

3 396 729,28

1 - Zemní práce

1 124 677,95

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky

56 000,00

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

8 609,40

4 - Vodorovné konstrukce

50 715,00

5 - Komunikace

658 492,42

8 - Trubní vedení

1 415 345,10

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

118 288,50

997 - Přesun sutě

11 025,73

998 - Přesun hmot

18 184,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace a ČOV Vesce

Objekt:

201406143 - D.3 - SO 03 Kanalizace /I. a II.etapa/

Soupis:

2014061432 - D.3.2 - Část mimo komunikací III/15 112 /II.etapa/

Místo:

k.ú. Vesce u Dačic

Zadavatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Uchazeč:

Projektant: ALCEDO Ing. Martin Růžička, CSc.

Datum:

16.06.2014

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

3 396 729,28

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 396 729,28

D 1 Zemní práce

1 124 677,95

1	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	307,250	40,00	12 290,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

W 2,5*1,5*8 v.č.D.3.5 30,000

W 2,5*1,5*3 v.č.D.3.6 11,250

W (240-69)*1 v.č.D.3.5 171,000

W 68*1 v.č.D.3.6 68,000

W 9*3*1"přípojky 27,000

W Součet 307,250

2	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm	m2	360,450	30,00	10 813,50	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

W 2,5*1,5*8 v.č.D.3.5 30,000

W 2,5*1,5*3 v.č.D.3.6 11,250

W (240-69)*1,2 v.č.D.3.5 205,200

W 68*1,2 v.č.D.3.6 81,600

W 9*3*1,2"přípojky 32,400

W Součet 360,450

3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	27,000	200,00	5 400,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jiřtovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité svělosti DN do 200		27,000			
W			18*1,5*V.č.D.3.4.5,6,7					
4	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	10,500	200,00	2 100,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jiřtovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, svělosti DN do 200		10,500			
W			7*1,5*V.č.D.3.4.5,6,7					
5	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	1,500	200,00	300,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jiřtovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, svělosti DN přes 200 do 500		1,500			
W			1,5*V.č.D.3.4.5,6,7					
6	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jiřtovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů		3,000			
W			1,5*2*V.č.D.3.6					
7	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	137,750	50,00	6 887,50	CS ÚRS 2014 01
PP			Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebené nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m					
W			(210-120)*1*0,2		18,000			
W			Mezisoučet v.č.D.3.4		18,000			
W					0,000			
W			76*1*0,2		15,200			
W			Mezisoučet v.č.D.3.5		15,200			
W					0,000			
W			35*1*0,2		7,000			
W			Mezisoučet v.č.D.3.7		7,000			
W					0,000			
W			(500-18*3-9*3)*1*0,2		83,800			
W			Mezisoučet přípojky		83,800			
W					0,000			
W			2,5*2,5*0,2*11		13,750			
W			Mezisoučet šachty		13,750			
W					0,000			
W			Součet		137,750			
8	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	1 383,449	200,00	276 689,80	CS ÚRS 2014 01
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
W			(208,6-120,5)*1*2		176,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			10*1*(2,47+3,66)*0,5		30,650			
W			(17,5-10)*1*(2,97+2,47)*0,5		20,400			
W			Mezisoučet v. č. D.3.4		227,250			
W					0,000			
W			11,5*1*2,65		30,475			
W			(37,09-11,5)*1*(2,12+2,65)*0,5		61,032			
W			(41,75-37,09)*1*(2,67+2,12)*0,5		11,161			
W			(75,97-41,75)*1*(2,56+2,67)*0,5		89,485			
W			(94,97-75,97)*1*(2,99+2,56)*0,5		52,725			
W			(168,99-94,97)*1*(2,41+2,99)*0,5		199,854			
W			(214,16-168,99)*1*(1,64+2,41)*0,5		91,469			
W			(240-214,16)*1*(1,71+1,64)*0,5		43,282			
W			Mezisoučet v. č. D.3.5		579,483			
W					0,000			
W			15,5*1*(1,87+2,01)*0,5		30,070			
W			(37,4-15,5)*1*(1,56+1,87)*0,5		37,559			
W			(68-37,4)*1*(1,64+1,56)*0,5		48,960			
W			Mezisoučet v. č. D.3.6		116,589			
W					0,000			
W			29*1*(1+1,57)*0,5		37,265			
W			(35-29)*1*3,65		21,900			
W			Mezisoučet v. č. D.3.7		59,165			
W					0,000			
W			(500-18*3)*1*2		892,000			
W			Mezisoučet přípojeky TZ		892,000			
W					0,000			
W			-307,25*0,4-124		-246,900			
W			Mezisoučet odpočet vrstev komunikace a sejmuté omítky		-246,900			
W					0,000			
W			Součet		1 627,587			
W					0,000			
W					1 383,449			
9	K	132201209	1627,587*0,85=85% celkového objemu zemních prací Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	691,725	5,00	3 458,63	CS ÚRS 2014 01
PP			Hloubení zapážených I nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepičnost horniny tř. 3					
W			1383,449*0,5 v. č. D.3.5,6,7		691,725			
10	K	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	244,138	200,00	48 827,60	CS ÚRS 2014 01
PP			Hloubení zapážených I nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3					
W			(208,6-120,5)*1*2		176,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			10*1*(2,47+3,66)*0,5		30,650			
WV			(17,5-10)*1*(2,97+2,47)*0,5		20,400			
WV			Mezisoučet v.č. D.3.4		227,250			
WV					0,000			
WV			11,5*1*2,65		30,475			
WV			(37,09-11,5)*1*(2,12+2,65)*0,5		61,032			
WV			(41,75-37,09)*1*(2,67+2,12)*0,5		11,161			
WV			(75,97-41,75)*1*(2,56+2,67)*0,5		89,485			
WV			(94,97-75,97)*1*(2,99+2,56)*0,5		52,725			
WV			(168,99-94,97)*1*(2,41+2,99)*0,5		199,854			
WV			(214,16-168,99)*1*(1,64+2,41)*0,5		91,469			
WV			(240-214,16)*1*(1,71+1,64)*0,5		43,282			
WV			Mezisoučet v.č. D.3.5		579,483			
WV					0,000			
WV			15,5*1*(1,87+2,01)*0,5		30,070			
WV			(37,4-15,5)*1*(1,56+1,87)*0,5		37,559			
WV			(68-37,4)*1*(1,64+1,56)*0,5		48,960			
WV			Mezisoučet v.č. D.3.6		116,589			
WV					0,000			
WV			29*1*(1+1,57)*0,5		37,265			
WV			(35-29)*1*3,65		21,900			
WV			Mezisoučet v.č. D.3.7		59,165			
WV					0,000			
WV			(500-18*3)*1*2		892,000			
WV			Mezisoučet přípojky TZ		892,000			
WV					0,000			
WV			-307,25*0,4-124		-246,900			
WV			Mezisoučet odpočet vrstev komunikace a sejmuté ornice		-246,900			
WV					0,000			
WV			Součet		1 627,587			
WV					0,000			
WV			1627,587*0,15*15% celkového objemu zemních prací		244,138			
11	K	132301209	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	122,069	5,00	610,35	CS ÚRS 2014 01
PP			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 4					
WV			244,138*0,5		122,069			
12	K	133201102	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	217,875	300,00	65 362,50	CS ÚRS 2014 01
PP			Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			2,5*2,5*(1,94+1,96-0,2*2+2,65+2,67+2,55+2,56+2,99+2,98+2,41+2,38+1,96+1,64+1,71-0,38*8-3*0,2)*v.č.D.3.4.5		164,750			
WV			2,5*2,5*(1,87+1,56+1,64-0,38*3+1,44+1,4+1,35+1,18-4*0,2)*v.č.D.3.6.7		53,125			
WV			Součet		217,875			
13	K	133201109	Příplatek za lepičnost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	108,938	5,00	544,69	CS ÚRS 2014 01
PP			Hloubení zapažených I nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3					
WV			Příplatek k cenám za lepičnost horniny tř. 3					
WV			217,875*0,5		108,938			
14	K	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	42,875	300,00	12 862,50	CS ÚRS 2014 01
PP			Hloubení zapažených I nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 4 do 100 m3					
WV			3,5*3,5*3,5*v.č.D.3.8		42,875			
15	K	133301109	Příplatek za lepičnost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	21,438	5,00	107,19	CS ÚRS 2014 01
PP			Hloubení zapažených I nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 4					
WV			Příplatek k cenám za lepičnost horniny tř. 4					
WV			42,875*0,5		21,438			
16	K	133401101	Hloubení šachet v hornině tř. 5	m3	56,688	750,00	42 516,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Hloubení zapažených I nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu					
WV			2,5*2,5*(3,66+2,47)*v.č.D.3.4		38,313			
WV			3,5*3,5*1,5*v.č.D.3.8		18,375			
WV			Součet		56,688			
17	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	2 530,671	5,00	12 653,36	CS ÚRS 2014 01
PP			Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
WV			(208,6-120,5)*2*2		352,400			
WV			10*2*(2,47+3,66)*0,5		61,300			
WV			(17,5-10)*2*(2,97+2,47)*0,5		40,800			
WV			Mezisoučet*v.č.D.3.4		454,500			
WV					0,000			
WV			11,5*2*2,65		60,950			
WV			(37,09-11,5)*2*(2,12+2,65)*0,5		122,064			
WV			(41,75-37,09)*2*(2,67+2,12)*0,5		22,321			
WV			(75,97-41,75)*2*(2,56+2,67)*0,5		178,971			
WV			(94,97-75,97)*2*(2,99+2,56)*0,5		105,450			
WV			(168,99-94,97)*2*(2,41+2,99)*0,5		399,708			
WV			(214,16-168,99)*2*(1,64+2,41)*0,5		182,939			
WV			(240-214,16)*2*(1,71+1,64)*0,5		86,564			
WV			Mezisoučet*v.č.D.3.5		1 158,967			
WV					0,000			
WV			15,5*2*(1,87+2,01)*0,5		60,140			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(37,4-15,5)*2*(1,56+1,87)*0,5		75,117			
W			(68-37,4)*2*(1,64+1,56)*0,5		97,920			
W			Mezisoučet v.č. D.3.6		233,177			
W					0,000			
W			29*2*(1+1,57)*0,5		74,530			
W			(35-29)*2*3,65		43,800			
W			Mezisoučet v.č. D.3.7		118,330			
W					0,000			
W			(500-18*3)*2*2		1 784,000			
W			Mezisoučet přípojky TZ		1 784,000			
W					0,000			
W			-1218,303		-1 218,303			
W			Mezisoučet odpočet pažení větší hloubky		-1 218,303			
W					0,000			
W			Součet		2 530,671			
18	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	1 218,303	10,00	12 183,03	CS ÚRS 2014 01
PP			Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m					
W			10*2*(2,47+3,66)*0,5		61,300			
W			(17,5-10)*2*(2,97+2,47)*0,5		40,800			
W			Mezisoučet v.č. D.3.4		102,100			
W					0,000			
W			11,5*2*2,65		60,950			
W			(37,09-11,5)*2*(2,12+2,65)*0,5		122,064			
W			(41,75-37,09)*2*(2,67+2,12)*0,5		22,321			
W			(75,97-41,75)*2*(2,56+2,67)*0,5		178,971			
W			(94,97-75,97)*2*(2,99+2,56)*0,5		105,450			
W			(168,99-94,97)*2*(2,41+2,99)*0,5		399,708			
W			(214,16-168,99)*2*(1,64+2,41)*0,5		182,939			
W			Mezisoučet v.č. D.3.5		1 072,403			
W					0,000			
W			(35-29)*2*3,65		43,800			
W			Mezisoučet v.č. D.3.7		43,800			
W					0,000			
W			Součet		1 218,303			
19	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	2 530,671	2,50	6 326,68	CS ÚRS 2014 01
PP			Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
W			(208,6-120,5)*2*2		352,400			
W			10*2*(2,47+3,66)*0,5		61,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(17,5-10)*2*(2,97+2,47)*0,5		40,800			
W			Mezisoučet v.č. D.3.4		454,500			
W					0,000			
W			11,5*2*2,65		60,950			
W			(37,09-11,5)*2*(2,12+2,65)*0,5		122,064			
W			(41,75-37,09)*2*(2,67+2,12)*0,5		22,321			
W			(75,97-41,75)*2*(2,56+2,67)*0,5		178,971			
W			(94,97-75,97)*2*(2,99+2,56)*0,5		105,450			
W			(168,99-94,97)*2*(2,41+2,99)*0,5		399,708			
W			(214,16-168,99)*2*(1,64+2,41)*0,5		182,939			
W			(240-214,16)*2*(1,71+1,64)*0,5		86,564			
W			Mezisoučet v.č. D.3.5		1 158,967			
W					0,000			
W			15,5*2*(1,87+2,01)*0,5		60,140			
W			(37,4-15,5)*2*(1,56+1,87)*0,5		75,117			
W			(68-37,4)*2*(1,64+1,56)*0,5		97,920			
W			Mezisoučet v.č. D.3.6		233,177			
W					0,000			
W			29*2*(1+1,57)*0,5		74,530			
W			(35-29)*2*3,65		43,800			
W			Mezisoučet v.č. D.3.7		118,330			
W					0,000			
W			(500-18*3)*2*2		1 784,000			
W			Mezisoučet přípojeky TZ		1 784,000			
W					0,000			
W			-1218,303		-1 218,303			
W			Mezisoučet odpočet pažení větší hloubky		-1 218,303			
W					0,000			
W			Součet		2 530,671			
20	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	1 218,303	5,00	6 091,52	CS ÚRS 2014 01
PP			Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
W			10*2*(2,47+3,66)*0,5		61,300			
W			(17,5-10)*2*(2,97+2,47)*0,5		40,800			
W			Mezisoučet v.č. D.3.4		102,100			
W					0,000			
W			11,5*2*2,65		60,950			
W			(37,09-11,5)*2*(2,12+2,65)*0,5		122,064			
W			(41,75-37,09)*2*(2,67+2,12)*0,5		22,321			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(75,97-41,75)*2*(2,56+2,67)*0,5		178,971			
W			(94,97-75,97)*2*(2,99+2,56)*0,5		105,450			
W			(168,99-94,97)*2*(2,41+2,99)*0,5		399,708			
W			(214,16-168,99)*2*(1,64+2,41)*0,5		182,939			
W			Mezisoučet v.č.D.3.5		1 072,403			
W					0,000			
W			(35-29)*2*3,65		43,800			
W			Mezisoučet v.č.D.3.7		43,800			
W					0,000			
W			Součet		1 218,303			
21	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	409,900	10,00	4 099,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m					
W			2,5*4*(1,94+1,96-0,2)*2+2,65+2,67+2,55+2,99+2,98+2,41+2,38+1,96+1,64+1,71-0,38*8-3*0,2)*v.č.D.3.4,5		263,600			
W			2,5*4*(1,87+1,56+1,64-0,38*3+1,44+1,4+1,35+1,18-4*0,2)*v.č.D.3.6,7		85,000			
W			2,5*4*(3,66+2,47)*v.č.D.3.4		61,300			
W			Součet		409,900			
22	K	151101202	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 8 m	m2	70,000	5,00	350,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření příložné, hloubky do 8 m					
W			3,5*4*5*v.č.D.3.8		70,000			
23	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	409,900	5,00	2 049,50	CS ÚRS 2014 01
PP			Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m					
W			2,5*4*(1,94+1,96-0,2)*2+2,65+2,67+2,55+2,56+2,99+2,98+2,41+2,38+1,96+1,64+1,71-0,38*8-3*0,2)*v.č.D.3.4,5		263,600			
W			2,5*4*(1,87+1,56+1,64-0,38*3+1,44+1,4+1,35+1,18-4*0,2)*v.č.D.3.6,7		85,000			
W			2,5*4*(3,66+2,47)*v.č.D.3.4		61,300			
W			Součet		409,900			
24	K	151101212	Odstranění příložného pažení stěn hl do 8 m	m2	70,000	7,50	525,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 8 m					
W			3,5*4*5*v.č.D.3.8		70,000			
25	K	151101301	Zřízení rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	256,188	10,00	2 561,88	CS ÚRS 2014 01
PP			Zřízení rozeprání zapážení stěn výkopů s potřebným přeřazováním při roubení příložném, hloubky do 4 m					
W			2,5*2,5*(1,94+1,96-0,2)*2+2,65+2,67+2,55+2,56+2,99+2,98+2,41+2,38+1,96+1,64+1,71-0,38*8-3*0,2)*v.č.D.3.4,5		164,750			
W			2,5*2,5*(1,87+1,56+1,64-0,38*3+1,44+1,4+1,35+1,18-4*0,2)*v.č.D.3.6,7		53,125			
W			2,5*2,5*(3,66+2,47)*v.č.D.3.4		38,313			
W			Součet		256,188			
26	K	151101302	Zřízení rozeprání stěn při pažení příložném hl do 8 m	m3	61,250	15,00	918,75	CS ÚRS 2014 01
PP			Zřízení rozeprání zapážení stěn výkopů s potřebným přeřazováním při roubení příložném, hloubky do 8 m					
W			3,5*3,5*5*v.č.D.3.8		61,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	151101311	Odstanění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	256,188	5,00	1 280,94	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstanění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m					
	W		2,5*2,5*(1,94+1,96-0,2*2,65+2,67+2,55+2,99+2,98+2,41+2,38+1,96+1,64+1,71-0,38*8-3*0,2)*v.č.D.3.4,5		164,750			
	W		2,5*2,5*(1,87+1,56+1,64-0,38*3+1,44+1,4+1,35+1,18-4*0,2)*v.č.D.3.6,7		53,125			
	W		2,5*2,5*(3,66+2,47)*v.č.D.3.4		38,313			
	W		Součet		256,188			
28	K	151101312	Odstanění rozepření stěn při pažení příložném hl do 8 m	m3	61,250	7,50	459,38	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstanění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 8 m					
	W		3,5*3,5*v.č.D.3.8		61,250			
29	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	922,731	50,00	46 136,55	CS ÚRS 2014 01
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	W		1627,587*0,5+217,875*0,5 viz položky dílu 1		922,731			
30	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	38,313	80,00	3 065,04	CS ÚRS 2014 01
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m					
	W		2,5*2,5*(3,66+2,47)*v.č.D.3.4		38,313			
31	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	476,871	170,00	81 068,07	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	W		1627,587+217,875+38,313-1224,887-205,147+307,25*0,3+pi*1,155*1,155*5*položky dílu 1		566,871			
	W		-90*potřeba pro násyp ČOV		-90,000			
	W		Součet		476,871			
32	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	476,871	30,00	14 306,13	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	W		1627,587+217,875+38,313-1224,887-205,147+307,25*0,3+pi*1,155*1,155*5*položky dílu 1		566,871			
	W		-90*potřeba pro násyp ČOV		-90,000			
	W		Součet		476,871			
33	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	476,871	10,00	4 768,71	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	W		1627,587+217,875+38,313-1224,887-205,147+307,25*0,3+pi*1,155*1,155*5*položky dílu 1		566,871			
	W		-90*potřeba pro násyp ČOV		-90,000			
	W		Součet		476,871			
34	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	953,742	100,00	95 374,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	W		476,871*2		953,742			
35	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 224,887	50,00	61 244,35	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
W			1627,587-89,46		1 538,127			
W			Mezisoučet		1 538,127			
W					0,000			
W			-(208,6-120,5)*1*0,4		-35,240			
W			-10*1*0,4		-4,000			
W			-(17,5-10)*1*0,4		-3,000			
W			Mezisoučet v.č. D.3.4		-42,240			
W					0,000			
W			-11,5*1*0,4		-4,600			
W			-(37,09-11,5)*1*0,4		-10,236			
W			-(41,75-37,09)*1*0,4		-1,864			
W			-(75,97-41,75)*1*0,4		-13,688			
W			-(94,97-75,97)*1*0,4		-7,600			
W			-(168,99-94,97)*1*0,4		-29,608			
W			-(214,16-168,99)*1*0,4		-18,068			
W			-(240-214,16)*1*0,4		-10,336			
W			Mezisoučet v.č. D.3.5		-96,000			
W					0,000			
W			-15,5*1*0,4		-6,200			
W			-(37,4-15,5)*1*0,4		-8,760			
W			-(68-37,4)*1*0,4		-12,240			
W			Mezisoučet v.č. D.3.6		-27,200			
W					0,000			
W			-29*1*0,4		-11,600			
W			-(35-29)*1*0,4		-2,400			
W			Mezisoučet v.č. D.3.7		-14,000			
W					0,000			
W			-(500-18*3)*1*0,3		-133,800			
W			Mezisoučet přípojky TZ		-133,800			
W					0,000			
W			Součet		1 224,887			
36	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	280,464	150,00	42 069,60	CS ÚRS 2014 01
PP			Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny					
W			(208,6-120,5)*1*0,4		35,240			
W			10*1*0,4		4,000			
W			(17,5-10)*1*0,4		3,000			
W			-(208,6-120,5+10+17,5-10)*pi*0,13*0,13		-5,607			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Mezisoučet v. č. D.3.4		36,633			
W					0,000			
W			11,5*1*0,4		4,600			
W			(37,09-11,5)*1*0,4		10,236			
W			(41,75-37,09)*1*0,4		1,864			
W			(75,97-41,75)*1*0,4		13,688			
W			(94,97-75,97)*1*0,4		7,600			
W			(168,99-94,97)*1*0,4		29,608			
W			(214,16-168,99)*1*0,4		18,068			
W			(240-214,16)*1*0,4		10,336			
W			-239,85*pl*0,13*0,13		-12,734			
W			Mezisoučet v. č. D.3.5		83,266			
W					0,000			
W			15,5*1*0,4		6,200			
W			(37,4-15,5)*1*0,4		8,760			
W			(68-37,4)*1*0,4		12,240			
W			-68*pl*0,13*0,13		-3,610			
W			Mezisoučet v. č. D.3.6		23,590			
W					0,000			
W			29*1*0,4		11,600			
W			(35-29)*1*0,4		2,400			
W			-35*pl*0,13*0,13		-1,858			
W			Mezisoučet v. č. D.3.7		12,142			
W					0,000			
W			(500-18*3)*1*0,3		133,800			
W			-(500-18*3)*pl*0,08*0,08		-8,967			
W			Mezisoučet přípojky TZ		124,833			
W					0,000			
W			Součet		280,464			
37	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	560,928	250,00	140 232,00	CS ÚRS 2014 01
PP			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrpkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 tříděná					
W			280,464*2		560,928			
38	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	245,442	50,00	12 272,10	CS ÚRS 2014 01
PP			Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí bez prohození sypaniny					
W			(2,5*2,5-pl*0,62*0,65)*(1,94+1,96-0,2*2+2,65+2,67+2,55+2,56+2,99+2,98+2,41+2,38+1,96+1,64+1,71-0,38*8-3*0,2)*v.č. D.3.4,5		131,377			
W			(2,5*2,5-pl*0,62*0,62)*(1,87+1,56+1,64-0,38*3+1,44+1,4+1,35+1,18-4*0,2)*v.č. D.3.6,7		42,860			
W			(2,5*2,5-pl*0,62*0,62)*(3,66+2,47)*v.č. D.3.4		30,910			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(3,5*3,5-pi*1,155*1,155)*5*V.č.D.3.8		40,295			
W			Součet		245,442			
39	K	181301103	Rozproštění ornice tl.vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	688,750	30,00	20 662,50	CS ÚRS 2014 01
PP			Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvřelé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm					
W			137,75/0,2*položky dílu 1		688,750			
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				56 000,00	
40	K	120001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	224,000	250,00	56 000,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Příplatek k cenám výkopavek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výpusků v horninách jakékoli třídy					
W			28*4*1*2*V.č.D.3.4,5,6,7		224,000			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				8 609,40	
41	K	181411121	Založení lučního trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	688,750	10,00	6 887,50	CS ÚRS 2014 01
PP			Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
W			137,75/0,2*položky dílu 1		688,750			
42	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svaňová	kg	17,219	100,00	1 721,90	CS ÚRS 2014 01
PP			osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg technická - svaňová (10 kg)					
W			688,75*0,025 Přepočtené koeficientem množství		17,219			
D	4		Vodorovné konstrukce				50 715,00	
43	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kamenná drobného těženého	m3	89,460	500,00	44 730,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kamenná drobného těženého 0 až 4 mm					
W			(208,6-120,5)*1*0,1		8,810			
W			10*1*0,1		1,000			
W			(17,5-10)*1*0,1		0,750			
W			Mezisoučet v.č.D.3.4		10,560			
W					0,000			
W			11,5*1*0,1		1,150			
W			(37,09-11,5)*1*0,1		2,559			
W			(41,75-37,09)*1*0,1		0,466			
W			(75,97-41,75)*1*0,1		3,422			
W			(94,97-75,97)*1*0,1		1,900			
W			(168,99-94,97)*1*0,1		7,402			
W			(214,16-168,99)*1*0,1		4,517			
W			(240-214,16)*1*0,1		2,584			
W			Mezisoučet v.č.D.3.5		24,000			
W					0,000			
W			15,5*1*0,1		1,550			
W			(37,4-15,5)*1*0,1		2,190			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(68-37,4)*1*0,1		3,060			
VV			Mezisoučet v.č. D.3.6		6,800			
VV					0,000			
VV			29*1*0,1		2,900			
VV			(35-29)*1*0,1		0,600			
VV			Mezisoučet v.č. D.3.7		3,500			
VV					0,000			
VV			(500-18*3)*1*0,1		44,600			
VV			Mezisoučet přípojky TZ		44,600			
VV					0,000			
VV			Součet		89,460			
44	K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	3,325	1 800,00	5 985,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10					
VV			1,5*1,5*0,05*(37-13)*v.č. D.3.12		2,700			
VV			2,5*2,5*0,1*v.č. D.3.8		0,625			
VV			Součet		3,325			
D 5 Komunikace								
45	K	566901233	Vyspravení podkladu po překopecích ing sítí plochy přes 15 m2 šterkodrtí tl. 200 mm	m2	614,500	150,00	92 175,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Vyspravení podkladu po překopecích inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhuťněním šterkodrtí tl. 200 mm					
VV			2,5*1,5*8*2*v.č. D.3.5		60,000			
VV			2,5*1,5*3*2*v.č. D.3.6		22,500			
VV			(240-69)*1*2*v.č. D.3.5		342,000			
VV			68*1*2*v.č. D.3.6		136,000			
VV			9*3*1*2*přípojky		54,000			
VV			Součet		614,500			
46	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopecích ing sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhuťněním šterkodrtí tl. 100 mm	m2	720,900	499,13	359 822,82	CS ÚRS 2014 01
PP			Vyspravení podkladu po překopecích inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhuťněním šterkodrtí tl. 100 mm					
VV			kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm					
VV			2,5*1,5*8*2*v.č. D.3.5		60,000			
VV			2,5*1,5*3*2*v.č. D.3.6		22,500			
VV			(240-69)*1,2*2*v.č. D.3.5		410,400			
VV			68*1,2*2*v.č. D.3.6		163,200			
VV			9*3*1,2*2*přípojky		64,800			
VV			Součet		720,900			
47	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopecích plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	720,900	286,44	206 494,60	CS ÚRS 2014 01
PP			Vyspravení krytu komunikací po překopecích inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhuťnění tl. přes 30 do 50 mm					
VV			2,5*1,5*8*2*v.č. D.3.5		60,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			2,5*1,5*32v.č.D.3.6		22,500			
W			(240-69)*1,2*2v.č.D.3.5		410,400			
W			68*1,2*2v.č.D.3.6		163,200			
W			9*3*1,2*2přípojky		64,800			
W			Součet		720,900			
D	8		Trubní vedení				1 415 345,10	
48	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	446,000	100,00	44 600,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150					
W			500-18*3v.č.D.3.4,5,6,7		446,000			
49	M	286147181	trubka kanalizační žebrovaná z PP s plným žebrem v řezu vnitřní průměr 150mm, dl. 5m	kus	84,000	1 500,00	126 000,00	
PP			trubky z polypropylenu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP trubky kanalizační žebrované (PP) DIN 16961 , včetně těsnícího kroužku vnější/vnitřní průměr 170/150 mm, dl. 5 m					
W			84v.č.D.3.4,5,6,7		84,000			
50	M	286147161	trubka kanalizační žebrovaná z PP s plným žebrem v řezu vnitřní průměr 150mm, dl. 2m	kus	10,000	650,00	6 500,00	
PP			trubky z polypropylenu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP trubky kanalizační žebrované (PP) DIN 16961 , včetně těsnícího kroužku vnější/vnitřní průměr 170/150 mm, dl. 2 m					
W			10,000v.č.D.3.4,5,6,7		10,000			
51	M	286147171	trubka kanalizační žebrovaná z PP s plným žebrem v řezu vnitřní průměr 150mm, dl. 3m	kus	10,000	1 000,00	10 000,00	
PP			trubky z polypropylenu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP trubky kanalizační žebrované (PP) DIN 16961 , včetně těsnícího kroužku vnější/vnitřní průměr 170/150 mm, dl. 3 m					
W			10,000v.č.D.3.4,5,6,7		10,000			
52	K	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	1 356,400	20,00	27 128,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 250					
W			909,3-567,8-241-68,5-32-462,2v.č.D.3.1Z		1 356,400			
53	M	286147241	trubka kanalizační žebrovaná z PP s plným žebrem v řezu vnitřní průměr 250mm, dl. 2m	kus	10,000	400,00	4 000,00	
PP			trubky z polypropylenu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP trubky kanalizační žebrované (PP) DIN 16961 , včetně těsnícího kroužku vnější/vnitřní průměr 280/250 mm, dl. 2 m					
W			10v.č.D.3.4		10,000			
54	M	286147251	trubka kanalizační žebrovaná z PP s plným žebrem v řezu vnitřní průměr 250mm, dl. 3m	kus	10,000	500,00	5 000,00	
PP			trubky z polypropylenu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP trubky kanalizační žebrované (PP) DIN 16961 , včetně těsnícího kroužku vnější/vnitřní průměr 280/250 mm, dl. 3 m					
W			10,000v.č.D.3.4		10,000			
55	M	286147261	trubka kanalizační žebrovaná z PP s plným žebrem v řezu vnitřní průměr 250mm, dl. 5m	kus	20,000	1 000,00	20 000,00	
PP			trubky z polypropylenu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP trubky kanalizační žebrované (PP) DIN 16961 , včetně těsnícího kroužku vnější/vnitřní průměr 280/250 mm, dl. 5 m					
W			20,000v.č.D.3.4		20,000			
56	M	286147271	trubka kanalizační žebrovaná z PP s plným žebrem v řezu vnitřní průměr 250mm, dl. 6m	kus	213,000	2 000,00	426 000,00	
PP			trubky z polypropylenu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP trubky kanalizační žebrované (PP) DIN 16961 , včetně těsnícího kroužku vnější/vnitřní průměr 280/250 mm, dl. 6 m					
W			213v.č.D.3.4,5,6,7		213,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
57	K	877373121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300	kus	19,000	300,00	5 700,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu odbočných DN 300					
	W		35-18"v.č.D.3.4,5,6,7		17,000			
	W		2"v.č.D.1.1.2 pro dešťovou kanalizaci		2,000			
	W		Součet		19,000			
58	M	286147691	odbočka 45st. 250/160mm pro potrubí kanalizační žebrované	kus	17,000	1 200,00	20 400,00	
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP odbočka dle EN 13476 45st. 250/160 mm					
	W		17,000"v.č.D.3.4,5,6,7		17,000			
59	M	286147701	odbočka 45st. 250/200mm pro potrubí kanalizační žebrované	kus	2,000	3 800,00	7 600,00	
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP odbočka dle EN 13476 45st. 250/200 mm					
	W		2"v.č.D.1.1.2		2,000			
60	K	877373123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300	kus	48,000	150,00	7 200,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu jednoosých DN 300					
	W		24"2"v.č.D.3.12		48,000			
61	M	286172541	vložka šachtová SN8 nebo SN12 DN 250	kus	48,000	300,00	14 400,00	
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém PP vložka šachtová SN8 nebo SN12 DN 250					
	W		48"v.č.D.3.12		48,000			
62	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	446,000	5,00	2 230,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
	W		446"v.č.D.3.12		446,000			
63	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	10,000	500,00	5 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
	W		10"v.č.D.3.4,5,6,7		10,000			
64	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	1 356,400	5,00	6 782,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350					
	W		909,3+567,8+241+68,5+32-462,2"v.č.D.3.12		1 356,400			
65	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton. tř. C 25/30	kus	24,000	10 000,00	240 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložněním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300					
	W		37-13"v.č.D.3.4		24,000			
66	M	592241610	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	kus	23,000	850,00	19 550,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBS-Q 1000/500/120 SP 100 x 50 x 12					
	W		30-7"v.č.D.3.12		23,000			
67	M	592241600	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	kus	12,000	550,00	6 600,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtičky (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100 x 25 x 12					
WV			21-9"v.č.D.3.12	kus	12,000			
68	M	592243120	kanal šachetní betonový TBR-Q,1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	19,000	1 100,00	20 900,00	CS ÚRS 2014 01
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtičky (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi kanál šachetní (síla stěny 12 cm) KPS - kapové plastové stupadlo TBR-Q,1 100-63/58/12 KPS 100 x 62,5 x 58					
WV			32-13"v.č.D.3.12	kus	19,000			
69	M	592243150	deska betonová zkrýtková TZK-Q,1 100-80/17 100/80x16,5 cm	kus	5,000	2 400,00	12 000,00	CS ÚRS 2014 01
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtičky (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi deska zkrýtková TZK-Q,1 100-80/17 100/80 x 16,5					
WV			5"v.č.D.3.12	kus	5,000			
70	M	592243370	dno betonové šachty kanalizační přímé TBW-Q,1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	24,000	4 100,00	98 400,00	CS ÚRS 2014 01
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtičky (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi dno šachty kanalizační přímé V - průměr odtoku TBZ-Q,1 100/60 V max.40 100 / 60 x 40					
WV			37-13"v.č.D.3.12	kus	24,000			
71	M	592243320	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q,1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm	kus	11,000	220,00	2 420,00	CS ÚRS 2014 01
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtičky (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q,1 63/6 62,5 x 12 x 6					
WV			29-18"v.č.D.3.12	kus	11,000			
72	M	592243201	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q,1 63/6 62,5 x 12 x 4 cm	kus	3,000	170,00	510,00	
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtičky (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q,1 63/6 62,5 x 12 x 4					
WV			3"v.č.D.3.12	kus	3,000			
73	M	592243210	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q,1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm	kus	10,000	240,00	2 400,00	CS ÚRS 2014 01
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtičky (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q,1 63/8 62,5 x 12 x 8					
WV			13-3"v.č.D.3.12	kus	10,000			
74	M	592243230	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q,1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm	kus	17,000	270,00	4 590,00	CS ÚRS 2014 01
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtičky (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q,1 63/10 62,5 x 12 x 10					
WV			27-10"v.č.D.3.12	kus	17,000			
75	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	59,000	200,00	11 800,00	CS ÚRS 2014 01
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtičky (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000					
WV			37-13x23+12"v.č.D.3.12	kus	59,000			
76	K	895601	Dotávka a osazení prefabrikované čerpací stanice vč. stupadel atd.	kus	1,000	130 000,00	130 000,00	
WV			1"v.č.D.3.8	kus	1,000			
77	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností nad 100 do 150 kg	kus	24,000	250,00	6 000,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotností jednotlivě přes 100 do 150 kg					
WV			37-13"v.č.D.3.12	kus	24,000	2 500,00	60 000,00	CS ÚRS 2014 01
78	M	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN	kus	24,000	2 500,00	60 000,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PP			výrobky kanalizační litinové kanály, mříže, rošty, vpusti, poklady poklop na vstupní šachtu ČSN 13 6315.1, 2 600 D 400, vzor DIN					
VV			37*13"v.č.D.3.12		24,000			
79	K	899623181	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	6,967	2 700,00	18 810,90	CS ÚRS 2014 01
PP			Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37					
VV			př2,31*4,8*0,2"v.č.D.3.8		6,967			
80	K	899640112	Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otevřený výkop	m2	34,834	500,00	17 417,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu kruhových					
VV			př2,31*4,8"v.č.D.3.8		34,834			
81	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	1 802,400	3,00	5 407,20	CS ÚRS 2014 01
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm					
VV			446*1356,4"v.č.D.3.4,5,6,7		1 802,400			
82	K	899801501	Výstřední objekt na kanalizačním potrubí při vstupu do potoka z lom.kamene a betonu, zabezpečení potrubí uzamykatelnou mříží	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
VV			1"viz TZ		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				118 288,50	
83	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	642,000	75,00	48 150,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
VV			2,5*4*8"v.č.D.3.5		80,000			
VV			2,5*4*3"v.č.D.3.6		30,000			
VV			(240-69)*2"v.č.D.3.5		342,000			
VV			68*2"v.č.D.3.6		136,000			
VV			9*3*2"přípojky		54,000			
VV			Součet		642,000			
84	K	899801	Penetrace a zalívka spáry napojení nového a stávajícího asf.povrchu vozovky	m	642,000	109,25	70 138,50	
VV			2,5*4*8"v.č.D.3.5		80,000			
VV			2,5*4*3"v.č.D.3.6		30,000			
VV			(240-69)*2"v.č.D.3.5		342,000			
VV			68*2"v.č.D.3.6		136,000			
VV			9*3*2"přípojky		54,000			
VV			Součet		642,000			
D	997		Přesun sutě				11 025,73	
85	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypaných materiálů do 1 km	t	65,241	100,00	6 524,10	CS ÚRS 2014 01
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km					
86	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypaných materiálů	t	587,169	2,00	1 174,34	CS ÚRS 2014 01
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km					
VV			65,241*9		587,169			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	65,241	30,00	1 957,23	CS ÚRS 2014 01
PP								
VV								
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					65,241			
65,241 Živice								
88	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	65,241	21,00	1 370,06	CS ÚRS 2014 01
PP								
VV								
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					65,241			
65,241 Živice								
D	998		Přesun hmot				18 184,58	
89	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1 212,305	10,00	12 123,05	CS ÚRS 2014 01
PP								
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m								
90	K	998276125	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 1000 m	t	1 212,305	5,00	6 061,53	CS ÚRS 2014 01
PP								
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Vesce
Objekt: 201406143 - D.3 - SO 03 Kanalizace /I. a II.etapa/
Soupis:

2014061433 - oprava komunikace /II.etapa/

KSO:	827 21	CC-CZ:	
Místo:	k.ú.Vesce u Dačic	Datum:	16.06.2014
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	48035599
	SWIETELSKY stavební s.r.o.	DIČ:	CZ48035599
Projektant:		IČ:	
	ALCEDO Ing. Martin Růžička, CSc.	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	714 426,00		
DPH základní snižená	Základ daně 714 426,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 150 029,46 0,00
Cena s DPH	V CZK 864 455,46		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace a ČOV Vesce

Objekt:

201406143 - D.3 - SO 03 Kanalizace /I. a II. etapa/

Soupis:

2014061433 - oprava komunikace /II.etapa/

Místo:

k.ú. Vesce u Dačic

Zadavatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Uchazeč:

Datum: 16.06.2014

Projektant: ALCEDO Ing. Martin Růžička

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	85 892,35
5 - Komunikace	552 499,10
997 - Přesun sutě	72 484,67
998 - Přesun hmot	3 549,88

714 426,00

714 426,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace a ČOV Vesce

Objekt:

201406143 - D.3 - SO 03 Kanalizace /I. a II. etapa/

Soupis:

2014061433 - oprava komunikace /II.etapa/

Místo:

k.ú. Vesce u Dačic

Zadavatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Uchazeč:

Projektant: ALCEDO Ing. Martin Růžička, CSc.

Datum: 16.06.2014

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

714 426,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

714 426,00

D 1 Zemní práce

85 892,35

1	K	113154363	Frézování živiničného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	2 185,000	39,31	85 892,35	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

W (570-205+125-15)*4,6*V.č.D.3.4

2 185,000

D 5 Komunikace

552 499,10

2	K	569211111	Zpevnění krajnic šterkopiskem nebo kamenivem těžným tl 50 mm	m2	570,000	66,24	37 756,80	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkopiskem nebo kamenivem těžným tl. 50 mm

W (570-205+125-15)*0,6*2*V.č.D.3.4

570,000

3	K	573211111	Postřik živiničný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	2 185,000	11,04	24 122,40	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP Postřik živiničný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2

W (570-205+125-15)*4,6*V.č.D.3.4

2 185,000

4	K	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 185,000	224,54	490 619,90	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

PP Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm

W (570-205+125-15)*4,6*V.č.D.3.4

2 185,000

D 997 Přesun sutě

72 484,67

5	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	279,680	37,07	10 367,74	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

PP Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se srovnáním a s moudrým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze syplých materiálů	t	2 517,120	10,05	25 297,06	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		279,68*9 Přepočtené koeficientem množství		2 517,120			
7	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	279,680	110,65	30 946,59	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
8	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	279,680	21,00	5 873,28	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
	D	998	Přesun hmot				3 549,88	
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	59,214	52,73	3 122,35	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
10	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	59,214	7,22	427,53	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Vesce
Objekt: 201406144 - Vedlejší a ostatní náklady
Soupis:

2014061441 - Vedlejší a ostatní náklady pro I. etapu výstavby

KSO:	827 21	CC-CZ:	
Místo:	k.ú.Vesce u Dačic	Datum:	16.06.2014
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	48035599
		DIČ:	CZ48035599
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	70 000,02		
DPH základní snížená	Základ daně 70 000,02 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 14 700,00 0,00
Cena s DPH	v CZK 84 700,02		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace a ČOV Vesce

Objekt:

201406144 - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

2014061441 - Vedlejší a ostatní náklady pro I. etapu výstavby

Místo:

k.ú. Vesce u Dačic

Zadavatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Uchazeč:

Projektant: ALCEDO Ing. Martin Růžička

Datum: 16.06.2014

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

70 000,02

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

70 000,02

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

43 500,02

VRN3 - Zařízení staveniště

21 000,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

2 500,00

VRN9 - Ostatní náklady

3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace a ČOV Vesce

Objekt:

201406144 - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

2014061441 - Vedlejší a ostatní náklady pro I. etapu výstavby

Místo:

k.ú. Vesce u Dačic

Zadavatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Uchazeč:

Projektant: ALCEDO Ing. Martin Růžička, CSc.

Datum: 16.06.2014

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

70 000,02

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

70 000,02

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

43 500,02

1	K	012203000	Vytýčení stavby	Kč	1,000	2 500,02	2 500,02	CS ÚRS 2013 02
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby								

2	K	012303005	Geodetické zaměření skutečného provedení + geometrické plány - počet paré 3x, 1xCD	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady Vytýčení stávajících sítí								

3	K	013244000	Realizační dokumentace stavby - počet paré 5x, 1xCD	Kč	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2014 01
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby								

4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - počet paré 3x, 1xCD	Kč	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2014 01
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby								

D VRN3 Zařízení staveniště

21 000,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2013 02
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště								

6	K	030001001	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště								

7	K	030001002	Užívání veřejných ploch a prostranství	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště								

8	K	030001003	Dočasná dopravní opatření, včetně zpracování DIO a vyřízení	Kč	1,000	7 500,00	7 500,00	
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN8 Přesun stavebních kapacit								
9	K	080001000	Přesun stavebních kapacit	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2013 02
PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů přesun stavebních kapacit								
D VRN9 Ostatní náklady								
10	K	012303001	Vytýčení stávajících sítí	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady Vytýčení stávajících sítí								
11	K	090001004	Fotodokumentace a videodokumentace stavby	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů Fotodokumentace a videodokumentace stavby								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Vesce
Objekt: 201406144 - Vedlejší a ostatní náklady
Soupis:

2014061442 - Vedlejší a ostatní náklady pro II.etapu výstavby

KSO: 827 21
Místo: k.ú.Vesce u Dačic
CC-CZ: 16.06.2014
Datum:
Zadavatel:
IČ:
DIČ:
Uchazeč: 48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o.
DIČ: CZ48035599
Projektant:
ALCEDO Ing. Martin Růžička, CSc.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		180 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	180 000,00 0,00	21,00% 15,00%	37 800,00 0,00
Cena s DPH		v CZK 217 800,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace a ČOV Vesce

Objekt:

201406144 - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

2014061442 - Vedlejší a ostatní náklady pro II.etapu výstavby

Místo:

k.ú. Vesce u Dačic

Zadavatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Uchazeč:

Datum: 16.06.2014

Projektant: ALCEDO Ing. Martin Růžička

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

180 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

180 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

129 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

23 500,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

2 500,00

VRN9 - Ostatní náklady

25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace a ČOV Vesce

Objekt:

201406144 - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

2014061442 - Vedlejší a ostatní náklady pro II.etapu výstavby

Místo:

k.ú.Vesce u Dačic

Datum: 16.06.2014

Zadavatel:

Projektant: ALCEDO Ing. Martin Růžička, CSc.

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

180 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

180 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

129 000,00

1	K	012203000	Vytýčení stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2013 02
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby								

2	K	012303005	(Geodetické zaměření skutečného provedení + geometrické plány - počet paré 3x, 1xCD	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady Vytýčení stávajících sítí								

3	K	013244000	Realizační dokumentace stavby - počet paré 5x, 1xCD	Kč	1,000	78 000,00	78 000,00	CS ÚRS 2014 01
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby								

4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - počet paré 3x, 1xCD	Kč	1,000	36 000,00	36 000,00	CS ÚRS 2014 01
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby								

D VRN3 Zařízení staveniště

23 500,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2013 02
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště								

6	K	030001001	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště								

7	K	030001002	Užívání veřejných ploch a prostranství	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště								

8	K	030001003	Dočasná dopravní opatření, včetně zpracování DIO a vyřízení	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN8 Přesun stavebních kapacit								
9	K	080001000	Přesun stavebních kapacit	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2013 02
PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů přesun stavebních kapacit								
D VRN9 Ostatní náklady								
10	K	012303001	Vytýčení stávajících sítí	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady Vytýčení stávajících sítí								
11	K	090001003	Návrh provozního řádu ČOV a kanalizace, zaškolení pracovníků	Kč	1,000	18 000,00	18 000,00	
PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů Projekt skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření								
12	K	090001004	Fotodokumentace a videodokumentace stavby	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů Fotodokumentace a videodokumentace stavby								
13	K	090001008	Komplexní zkoušky technologie ČOV	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů Projekt skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST