

ROZPOČET STAVBY

NÁZEV ZAKÁZKY: *Obnova Rejšického rybníka*

Rekapitulace cen stavebních objektů

SO	název	cena bez DPH	DPH (21 %)	cena celkem s DPH
1	Úpravy ve zdrži	13 998 914,00	2 939 771,94	16 938 685,94
2	Úprava hráze	4 317 404,00	906 654,84	5 224 058,84
3	Sdružený funkční blok	1 201 332,00	252 279,72	1 453 611,72
4	Loviště, kádiště	337 439,00	70 862,19	408 301,19
5	Ostatní náklady	135 000,00	28 350,00	163 350,00
CELKEM		19 990 089,00	4 197 918,69	24 188 007,69

Ve Velkém Meziříčí dne : 22.3.2013



ing. Lubomír Jurek

AQUEKO, spol. s r.o.

Lavičky čp. 122

594 01 Velké Meziříčí

IČO: 454 76 691, DIČ: CZ45476691

tel./fax: 566 523 431

⑤

V Chlumu nad Cidlinou dne

22.3.2013



ing. Ladislav Vacek

RYBÁŘSTVÍ

Chlumec nad Cidlinou, a.s.

Boženy Němcové 711/IV.

503 51 Chlumec nad Cidlinou

1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 01 - Úpravy ve zdrži	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Obnova Rejšického rybníka	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Rybářství Clumec nad Cidlinou, a.s.	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : AQUEKO, spol. s r.o	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	13 998 914	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	13 998 914	
	HZS	0	
	RN II. a III. hlavy	13 998 914	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	13 998 914	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : ing. Lubomír Jurek Datum : 22.3.2013 Podpis: 	Jméno : ing. Ladislav Vacek Datum : 22.3.2013 Podpis: 
	AQUEKO, spol. s r.o. Lavičky čp. 122 594 01 Velké Meziříčí IČO: 454 76 691, DIČ: CZ45476691 tel./fax: 566 523 431	RYBÁŘSTVÍ Chlumec nad Cidlinou, a.s. Boženy Němcové 711/IV. 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	13 998 914,23 Kč
DPH	21 % činí :	2 939 772,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		16 938 686,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Obnova Rejšického rybníka
Objekt :	SO 01 - Úpravy ve zdrži

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	13 993 181	0	0	0	0
5 Komunikace	5 733	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	13 998 914	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Obnova Rejšického rybníka
Objekt :	SO 01 - Úpravy ve zdrži


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111 20-1103.R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše nad 10000 m2	m2	21 670,00	9,40	203 698,00
2	111 20-1401.R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	21 670,00	9,00	195 030,00
3	111 20-1501.R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	kus	47,00	511,00	24 017,00
4	112 10-1101.R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	29,00	190,50	5 524,50
5	112 10-1102.R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	14,00	342,00	4 788,00
6	112 10-1103.R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm	kus	4,00	552,00	2 208,00
7	112 20-1101.R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	29,00	210,00	6 090,00
8	112 20-1102.R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	14,00	492,50	6 895,00
9	112 20-1103.R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	4,00	749,00	2 996,00
10	113 10-6241.R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	6,00	38,50	231,00
11	122 70-3601.R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna 15 - 40 kPa	m3	1 265,00	250,50	316 882,50
12	122 70-3602.R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna 40 - 60 kPa	m3	23 550,00	87,50	2 060 625,00
13	122 70-3603.R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna nad 60 kPa	m3	25 252,00	35,70	901 496,40
14	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	25 404,00	55,50	1 409 922,00
15	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	27 200,00	87,00	2 366 400,00
16	162 40-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	10 222,00	114,00	1 165 308,00
17	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	12 415,00	61,00	757 315,00
18	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	155,50	22,90	3 560,95
19	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	12 415,00	15,50	192 432,50
20	181 00-6111.R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	625 838,00	5,80	3 629 860,40
21	181 10-1101.R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	68 785,00	5,30	364 560,50
22	182 10-1101.R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	2 212,00	44,70	98 876,40
23	183 55-1121.R00	Úprava půdy orbou hlubokou, nad 5 ha, do 5 st.	har	59,35	2 820,00	167 367,00
24	183 55-2531.R00	Hnojení vápen. hnojiv 2 t/ha, nad 5 ha, do 5 st.	har	59,35	154,50	9 169,58
25	583-13690	Vápenec velmi jemně mletý druh č. 7 tř. V VL	T	118,70	825,00	97 927,50
	Celkem za	1 Zemní práce				13 993 181,23
Díl: 5		Komunikace				
26	564 23-1111.R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	6,00	71,50	429,00
27	584 12-1111.R00	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm	m2	6,00	174,00	1 044,00
28	R1	Panel silniční IZD 300/200/18 zesílený	kus	1,00	4 260,00	4 260,00
	Celkem za	5 Komunikace				5 733,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 02 - Úprava hráze	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Obnova Rejšického rybníka	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s.	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : AQUEKO, spol. s r.o	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	4 317 404	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	4 317 404	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	4 317 404	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	4 317 404	VRN celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : ing. Lubomír Jurek Datum : 22.3.2013 Podpis: 	Jméno : ing. Ladislav Vacek Datum : 22.3.2013 Podpis: 
	AQUEKO, spol. s r.o. Lavičky čp. 122 594 01 Velké Meziříčí IČO: 454 76 691, DIČ: CZ45476691 tel./fax: 566 523 431	RYBÁŘSTVÍ Chlumec nad Cidlinou, a.s. Boženy Němcové 711/IV. 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	4 317 404,01 Kč
DPH	21 % činí :	906 655,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		5 224 059,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Obnova Rejšického rybníka
Objekt :	SO 02 - Úprava hráze

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	1 041 041	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	554 650	0	0	0	0
5	Komunikace	2 061 504	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	660 209	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	4 317 404	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Obnova Rejšického rybníka
Objekt :	SO 02 - Úprava hráze


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111 20-1501.R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	kus	25,00	511,00	12 775,00
2	112 10-1103.R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm	kus	25,00	552,00	13 800,00
3	112 20-1103.R00	Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 50 - 70 cm	kus	25,00	749,00	18 725,00
4	113 10-6241.R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	1 836,00	38,50	70 686,00
5	113 10-7112.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	1 836,00	102,00	187 272,00
6	122 30-1103.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 10000 m3	m3	1 160,00	95,50	110 780,00
7	122 30-1402.R00	Vykopávky v zemníku v hor. 4 do 1000 m3	m3	307,58	63,50	19 531,33
8	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	371,20	55,50	20 601,60
9	162 30-1413.R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70cm do 5000 m	kus	25,00	2 360,00	59 000,00
10	162 30-1423.R00	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 5000 m	kus	25,00	722,00	18 050,00
11	162 40-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	1 096,18	120,00	131 541,60
12	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	371,20	61,00	22 643,20
13	171 10-3201.R00	Ulož. sypaniny do hrází,100%PS, objem jilu do 20%	m3	176,00	69,50	12 232,00
14	172 10-3101.R00	Zřízení těsnícího jádra, 100%PS, š.vrstvy do 1,0 m	m3	307,58	265,00	81 508,70
15	180 40-1211.R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	1 384,70	6,50	9 000,55
16	180 40-1212.R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	1 176,08	11,70	13 760,14
17	181 00-6111.R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	12 058,75	5,80	69 940,75
18	181 30-1111.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	777,00	7,60	5 905,20
19	182 10-1101.R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	1 479,44	44,70	66 130,97
20	182 20-1101.R00	Svahování násypů	m2	575,42	38,60	22 211,21
21	182 30-1121.R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	1 176,08	44,80	52 688,38
22	183 55-1121.R00	Úprava půdy orbou hlubokou, nad 5 ha, do 5 st.	har	1,21	2 820,00	3 412,20
23	183 55-2531.R00	Hnojení vápen. hnojivy 2 t/ha, nad 5 ha, do 5 st.	har	1,21	154,50	186,95
24	R1	Úklid vozovky	den	22,00	532,00	11 704,00
25	005-72460	Směs travní technická balení 25 kg PROFI	kg	51,20	97,00	4 966,40
26	583-13690	Vápenec velmi jemně mletý druh č. 7 tř. V VL	T	2,41	825,00	1 988,25
	Celkem za	1 Zemní práce				1 041 041,43
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
27	463 21-2111.R00	Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky	m3	174,42	2 845,00	496 224,90
28	464 57-1111.R00	Pohoz ze štěrkopísků 0-63 mm z terénu, bez úpravy	m3	95,00	615,00	58 425,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				554 649,90
Díl: 5		Komunikace				
29	564 26-1111.R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1 836,00	142,50	261 630,00
30	564 68-1111.R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 30 cm	m2	180,00	260,00	46 800,00
31	584 12-1111.R00	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm	m2	1 836,00	174,00	319 464,00
32	R2	Panel silniční IZD 300x100x21,5	kus	306,00	4 685,00	1 433 610,00
	Celkem za	5 Komunikace				2 061 504,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
33	998 32-1011.R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	2 025,18	326,00	660 208,68
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				660 208,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 03 - Sdružený funkční blok	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Obnova Rejšického rybníka	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Rybářství Chlumeck nad Cidlinou, a.s.	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : AQUEKO, spol. s r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	1 186 825	
N	PSV celkem	14 507	
	ZRN celkem	1 201 332	
	HVS	0	
	RN II. a III. hlavy	1 201 332	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HVS	1 201 332	VRN celkem
			0
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : ing. Lubomír Jurek Datum : 22.3.2013 Podpis :  AQUEKO, spol. s r.o. Lavičky čp. 122 594 01 Velké Meziříčí IČO: 454 76 691, DIČ: CZ45476691 tel./fax: 566 523 431 ⑤	Jméno : ing. Ladislav Vacek Datum : 22.3.2013 Podpis :  RYBÁŘSTVÍ Chlumeck nad Cidlinou, a.s. Boženy Němcové 711/IV. 503 51 Chlumeck nad Cidlinou 1

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	1 201 332,02 Kč
DPH	21 % činí :	252 280,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 453 612,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Obnova Rejšického rybníka
Objekt :	SO 03 - Sdružený funkční blok

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	106 443	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	578 556	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	64 709	0	0	0	0
5 Komunikace	132 900	0	0	0	0
8 Trubní vedení	78 634	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inž.staveb	4 179	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	124 489	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	96 915	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	14 507	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 186 825	14 507	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Obnova Rejšického rybníka SO 03 - Sdružený funkční blok				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 10-7141.R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	138,00	83,50	11 523,00
2	113 10-7142.R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	60,00	156,50	9 390,00
3	113 10-7223.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	60,00	50,50	3 030,00
4	122 30-1401.R00	Vykopávky v zemniku v hor. 4 do 100 m3	m3	9,00	163,00	1 467,00
5	123 30-2101.R00	Vykopávky zářezů v hor.4 do 1000 m3	m3	243,00	251,50	61 114,50
6	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	105,00	55,50	5 827,50
7	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	9,00	182,50	1 642,50
8	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	105,00	22,90	2 404,50
9	172 10-3101.R00	Zřízení těsnícího jádra, 100%PS, š.vrstvy do 1,0 m	m3	9,00	265,00	2 385,00
10	174 10-1103.R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhuťněním	m3	138,00	55,50	7 659,00
	Celkem za	1 Zemní práce				106 443,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
11	321 31-1112.R00	Konstrukce přehrad z prostého betonu V8 T50 B 20	m3	31,66	4 260,00	134 871,60
12	321 35-1010.R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	85,97	857,00	73 676,29
13	321 35-2010.R00	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	85,97	221,00	18 999,37
14	321 36-8211.R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí	t	0,23	39 690,00	9 128,70
15	389 12-1112.R00	Osazení dílců rámové konstrukce do 10 t	kus	14,00	3 120,00	43 680,00
16	R1	Rám mostní BENEŠ 200/150	kus	14,00	21 300,00	298 200,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				578 555,96
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
17	451 31-1511.R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 10 cm	m2	5,00	321,00	1 605,00
18	452 21-8142.R00	Zajišťovací práh z upraveného lom. kamene, na MC	m3	0,86	4 180,00	3 594,80
19	452 31-1141.R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20	m3	7,25	2 720,00	19 720,00
20	452 35-1101.R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	5,00	305,00	1 525,00
21	462 51-1270.R00	Zához z kamene bez proštěr. z terénu do 200 kg	m3	20,25	1 152,00	23 328,00
22	465 21-0122.R00	Schody z lom. kam. tl.25 cm na MC, zalití spár MC	m2	5,88	1 462,00	8 596,56
23	465 51-3227.R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm	m2	5,00	1 268,00	6 340,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				64 709,36
Díl: 5		Komunikace				
24	566 90-3111.R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	31,11	516,00	16 052,76
25	566 90-4111.R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem	t	21,60	2 105,00	45 468,00
26	577 14-1112.R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	198,00	360,50	71 379,00
	Celkem za	5 Komunikace				132 899,76
Díl: 8		Trubní vedení				
27	899 62-3151.R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20	m3	17,25	2 635,00	45 453,75
28	899 64-3111.R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	50,00	344,00	17 200,00
29	R2	Lávka	kus	1,00	15 980,00	15 980,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				78 633,75
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				
30	934 95-6124.R00	Hradítka z dubového dřeva tloušťky 5 cm	m2	2,38	1 756,00	4 179,28
	Celkem za	93 Dokončovací práce inž.staveb				4 179,28
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
31	960 11-1221.R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	10,62	5 245,00	55 701,90
32	966 00-8112.R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm	m	36,00	1 467,00	52 812,00
33	R3	Provizorní dopravní značení	ks	15,00	1 065,00	15 975,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				124 488,90
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
34	998 32-4011.R00	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	343,67	282,00	96 914,94
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				96 914,94
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
35	767 99-5104.R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	176,70	39,50	6 979,65
36	R4	Ocelové výrobky	kg	176,70	42,60	7 527,42
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				14 507,07

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	SO 04 - Loviště, kádiště	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Obnova Rejšického rybníka	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	AQUEKO. spol. s r.o	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	337 439	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	337 439	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	337 439	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	337 439	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : ing. Lubomír Jurek Datum : 22.3.2013 Podpis: 	Jméno : ing. Ladislav Vacek Datum : 22.3.2013 Podpis: 
	AQUEKO, spol. s r.o. Lavičky čp. 122 594 01 Velké Meziříčí IČO: 454 76 691, DIČ: CZ45476691 tel./fax: 566 523 431	RYBÁŘSTVÍ Chlumec nad Cidlinou, a.s. Boženy Němcové 711/IV. 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	337 439,04 Kč
DPH	21 % činí :	70 862,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		408 301,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Obnova Rejšického rybníka
Objekt :	SO 04 - Loviště, kádiště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	69 075	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	106 423	0	0	0	0
5 Komunikace	59 400	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	102 541	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	337 439	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Obnova Rejšického rybníka
Objekt :	SO 04 - Loviště, kádiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	321 21-3234.R00	Zdivo nadzákl. přehrad, rubové zatížení, na MC 25	m3	11,25	6 140,00	69 075,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				69 075,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
2	462 51-1370.R00	Záhaz z kamene bez proštěrk. z terénu do 500 kg	m3	93,60	1 137,00	106 423,20
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				106 423,20
Díl: 5		Komunikace				
3	564 78-2111.R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm	m2	165,00	360,00	59 400,00
	Celkem za	5 Komunikace				59 400,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
4	998 32-4011.R00	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	363,62	282,00	102 540,84
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				102 540,84

Obnova Rejšického rybníka

P.Č.		Popis		MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1		4		5	6	7	8
SU 05 - Ostatní a vedlejší naklady							
1		Geodetické práce, vytyčení stavby, vytyčení hranic pozemků, vytyčení inženýrských sítí a zařízení		kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
2		Geodetické zaměření množství sedimentů před započítáním zemních prací a po ukončení stavebních prací včetně předání dokumentace v grafické a digitální formě (3x tisk + 3x CD)		kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
3		Dokumentace skutečného provedení stavby v grafické a digitální podobě (3x tisk + 3x CD)		kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
4		Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně likvidace přístupů, skládek, deponií apod.		kpl	1,000	55 000,00	55 000,00
5		Zřízení vodočetné latě a výškového nivelačního bodu		kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
Celkem						135 000,00	135 000,00

22.3.2013

baal

RYBÁŘSTVÍ
Chlumec nad Cidlinou, a.s.
Boženy Němcové 711/IV.
503 51 Chlumec nad Cidlinou

Frueh

RYBÁŘSTVÍ, spol. s r.o.
Lavický bp. 122
01 01 Velké Meziříčí
576 031, DIČ: CZ45476691
566 523 431