

## SMLOUVA O DÍLO Č. 15/2017

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
na zhotovení díla

### „Bílovice – oprava komunikace, dolní konec – Pod Floriánkem“

**Objednatel:** Obec Bílovice  
**Se sídlem:** Bílovice 70, 687 12 Bílovice  
**IČ:** 00290793  
**DIČ:** CZ00290793  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.  
**Číslo účtu:** 1543061349/0800  
**Zastoupená:** Petrem Fuskem – starostou obce  
dále jen objednatel na straně jedné

a

**Zhotovitel:** SVS – CORRECT, spol. s r.o.  
**Sídlo:** Bílovice 513, 687 12  
**IČ:** 255 13 141  
**DIČ:** CZ25513141  
**Zastoupený:** Milanem Vyorálkem – jednatelem společnosti  
**Bankovní spojení:** ČSOB a.s., Zlín  
**Číslo účtu:** 257830886/0300  
**Tel:** 572 587 280  
**E-mail:** info@svs-correct.cz

zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29343  
dále jen zhotovitel, na straně druhé

### I. Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo, a to konkrétně realizaci stavby „Bílovice – oprava komunikace, dolní konec – Pod Floriánkem“ dle projektové dokumentace DUR+DSP+DPS „BÍLOVICE, OPRAVA KOMUNIKACE, DOLNÍ KONEC – POD FLORIÁNKEM“ zpracované Zdenkem Vladykou, Na Honech I. 55/40, 760 05 Zlín, datum vyhotovení 01/2017.

(1) **Realizací stavby** se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a nutné, mimo jiné i:

- provedené výkony, které je nutné provést jak k řádnému zhotovení stavby, tak k jejímu předání objednateli (zejména úhrada záboru veřejných prostranství, zajištění případného dopravního značení včetně poplatků za něj, úhrada nutných a nezbytných zkoušek v průběhu stavby atd.)
- čistění veřejných komunikací
- úhradu všech spotřebovaných médií, které budou nutné během výstavby
- zaměření a zakreslení skutečného stavu (2 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD ve formátu PDF a DWG) Zakreslení skutečného stavu musí být provedeno odlišnou barvou než je barva použita v DPS

- fotodokumentace v přiměřeném rozsahu, podrobně dokumentující průběh realizace díla (na nosiči CD nebo DVD)
  - provedení všech požadovaných zkoušek v místě stavby (např. trhové zkoušky, penetrační zkoušky, hutní zkoušky, tlakové, krychelné zkoušky betonu – odběr bet. směsi přímo na stavbě, atd.) dle ČSN, EN a požadavku objednatele
  - zajištění a zabezpečení všech souvisejících konstrukcí prostor a objektů dotčených stavebními pracemi dodavatele včetně nezbytné ochrany stávajícího vybavení či zařízení po celou dobu výstavby
- (2) Provedením díla se rozumí úplné dokončení stavby bez vad a nedodělků, její vyklizení, vyčištění a podepsání zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů předepsaných stavebním zákonem č. 183/2006 – konkrétně vyhláška č. 503/2006 Sb. § 18 a navazujícími předpisy ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných či v průběhu stavby požadovaných zkouškách a revizích, o odstranění všech případných vad a nedodělků a předání projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla ve 3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD ve formátu PDF a DWG a písemné proškolení obsluhy objednatele na užívání díla nebo technologických celků včetně předání podrobných manuálů. Veškerá dokladová část musí být v českém jazyce.
- (3) Dojde-li při realizaci díla k rozšíření předmětu plnění na základě písemného požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli dodatek k PD, či zápisem ve stavebním deníku popíše technicky svůj požadavek a přesný výkaz prací (bude-li nutný a charakter požadavku objednatele to bude nezbytně vyžadovat) těchto změn. Po odsouhlasení výkazu výměr provede zhotovitel nacenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní maximálně do výše cen RTS Brno vztahující se k období realizace.
- (4) Po odsouhlasení změn rozsahu předmětu plnění díla, dle odstavce 4, článku III. uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou změnu ceny díla, případně budou upraveny další části smlouvy dotčené těmito změnami. Práce do výše 10 % z celkové ceny díla nebudou mít vliv na prodloužení termínu dokončení díla.
- (5) Objednatel se zavazuje, že kompletně dokončené dílo bez vad a nedodělků, které bude plně funkční vč. dokladové části, PD skutečného stavu převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu dle čl. III. za podmínek dle čl. IV. této smlouvy.
- (6) Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace vč. výkazu výměr a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý podrobně seznámil, a na základě toho prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést v souladu s ČSN, EN a smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené.
- (7) Objednatel se zavazuje, že nejpozději při předání staveniště předá zhotoviteli všechny dokumenty nutné k řádnému provedení díla (tj. zejm. stavební povolení, výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky – v 1 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD).

## II. Doba a místo plnění

- (1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a za podmínek uvedených dále v této smlouvě:
- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Termín zahájení prací:   | <b>07/2017</b> |
| Termín dokončení stavby: | <b>09/2017</b> |
- (2) Místem plnění je: **Obec Bílovice**



### III. Cena díla

- (1) Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu určenou způsobem stanoveným v této smlouvě.
- (2) Cena díla je stanovena jako pevná a nepřekročitelná obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla a je závazná do **31. 12. 2017**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Cena díla bez DPH</b>   | <b>2 279 613,- Kč</b> |
| DPH 21 %                   | <b>478 719,- Kč</b>   |
| <b>Cena celkem vč. DPH</b> | <b>2 758 332,- Kč</b> |

- (3) Změna (překročení, snížení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídnutá cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- (4) Nabídkovou cenu je možno dále překročit v případě, že objednatel bude požadovat práce a dodávky nezahrnuté v této smlouvě.
- (5) Podrobné sestavení ceny je zřejmé z rekapitulace a položkových rozpočtů zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1.

### IV. Platební a fakturační podmínky

- (1) Objednatel se dohodl se zhotovitelem na následujícím způsobu financování díla: Úhrada ceny za zhotovení díla bude prováděna v měsíčních fakturách za práce provedené zhotovitelem k tomuto termínu. Přílohou každé faktury bude položkový soupis provedených prací a dodávek potvrzený zhotovitelem a objednatel. Splatnost jednotlivých faktur je dohodnuta do **30 – ti dnů** ode dne jejich doručení. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3. dne po jejím odeslání.
- (2) Práce budou uhrazeny na základě soupisů provedených prací až do výše **90%** sjednané ceny díla s tím, že zbývajících 10 % smluvní ceny bude uhrazeno po předání a převzetí díla bez podstatných vad a nedodělků.
- (3) Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách objednatele, a to ve formě uvedení názvu firmy zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.

### V. Staveniště

- (1) Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený projektem, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením.
- (2) Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, podepsaný oběma stranami. Předání a převzetí staveniště bude také zaznamenáno ve stavebním deníku.
- (3) Zhotovitel na sebe přijímá odpovědnost za prověření staveniště. Zhotovitel je povinen na své náklady vybudovat v souladu s projektem a s platnými právními předpisy, předpisy

BOZP, zejm. se stavebním zákonem, zařízení staveniště. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli napájecí bod pro odběr elektrické energie a vody. Úhrada energií bude hrazena na základě spotřeby uvedené na odpočtovém elektroměru a vodoměru instalované zhotovitelem díla na základě přihlášky k odběru u správců sítě.

- (4) Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob.
- (5) Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty, nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno v souladu se zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech včetně prováděcích předpisů v platném znění.
- (6) Za materiál uložený na staveništi odpovídá zhotovitel, který je povinen na své náklady odstranit nebo nahradit škody, které na uskladněném materiálu byly způsobeny.
- (7) Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být zachovávána při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být předány objednateli nejpozději v den předání staveniště zhotoviteli.
- (8) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 15 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li stranami při převjímacím řízení dohodnuto jinak.
- (9) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.

## **VI. Stavební deník, kontrolní dny, zásady kontroly prací**

- (1) Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, a to ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcího předpisu. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jeho vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb. a přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Povinnost vést deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky zapsané v Zápisu o předání a převzetí stavby.
- (2) Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek provedených prací od projektové dokumentace, údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a zápisy o kontrole a převzetí nosných a izolačních konstrukcí objednatelem před jejich zakrytím.
- (3) V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
- (4) Denní záznamy se vyhotovují minimálně v jednom originále a ve dvou kopiích, po jednom pro každou smluvní stranu. Denní záznamy zapisuje oprávněný pracovník zhotovitele. Do denních záznamů mohou zapisovat potřebné skutečnosti i oprávnění zástupci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace. Originály zápisů ve stavebním deníku obdrží po ukončení díla objednatel.
- (5) Jestliže je k denním záznamům potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být toto stanovisko zaznamenáno do deníku do 3 pracovních dnů. Pokud tak do tří pracovních dnů neučiní, má se za to, že se zápisem souhlasí. Tato lhůta však neplatí, pokud nebude objednatel písemně vyzván (e-mailem) a telefonicky na tento zápis upozorněn.



- (6) Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1 x týdně, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a rozešle elektronickou poštou všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník ze svého.
- (7) Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat podrobnou fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci je povinen předat zhotovitel objednateli v digitální formě na CD nosiči při měsíční fakturaci a při předání stavby.
- (8) Zhotovitel je povinen v pracovní době umožnit provedení kontroly všem osobám pověřeným písemně objednatelem a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby zejm. stavební deník, doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě, seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě, seznam dokumentace stavby, její změny a doplňky, přehled a seznam provedených zkoušek.

## **VII. Podmínky a způsob provádění díla**

- (1) Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy jmenovat autorizovanou osobu, která bude odborně řídit provádění díla (stavbyvedoucí) na stavbě v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (§ 158 a §160) Stavbyvedoucí musí být schopen a oprávněn projednat a rozhodnout veškeré technické problémy, které mohou při provádění díla vzniknout na staveništi.
- (2) Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálu, který dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
- (3) Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by zhotovitel na základě svých odborných znalostí měl vědět, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné dle příslušných předpisů.
- (4) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS stavby v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím nebo znepřístupněním. Tuto výzvu musí TDS ve stavebním deníku podepsat. Nebude-li výzva ve stavebním deníku do dvou pracovních dnů zástupcem objednatele převzata, zopakuje zhotovitel výzvu na objednatele telefonicky a emailem min. 1 den před zakrytím nebo znepřístupněním.
- (5) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

## **VIII. Provedení díla**

- (1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením bez vad a nedodělků a předáním objednateli.
- (2) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel může, avšak nemusí dílo převzít i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a nedodělky, které nebrání nebo neztěžují jeho užívání podstatným způsobem.



- (3) Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo ve smyslu předchozích bodů (1) a (2) převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
- (4) Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném nejméně 10 pracovních dnů předem písemně oznámí objednateli datum dokončení díla a současně ve stejném termínu vyzve písemně (zápisem do SD a e-mailem) a telefonicky objednatele k převzetí díla.
- (5) O předání - převzetí dokončeného díla, musí být pořízen písemný zápis, který vyhotovuje zhotovitel na základě fyzického předání – převzetí konaného na místě provádění díla za účasti objednatele. Objednatel je povinen se k převzetí díla dostavit a dokončené funkční dílo převzít. Pokud se objednatel k převzetí z vážných důvodů nemůže dostavit, je povinen o tom vyrozumět zhotovitele. Objednatel v zápise výslovně uvede, zda dílo přejímá bez výhrad nebo s výhradami nebo že dílo nepřejímá. V případě výhrad nebo nepřevzetí díla je objednatel povinen uvést do zápisu svoje důvody. V zápise budou uvedeny též vady díla zjištěné při přejímce a způsob a termín jejich odstranění.
- (6) Objednatel převezme dílo pouze v čistém a upraveném stavu, dílo bude způsobilé sloužit jeho účelu.
- (7) V rámci předání díla zhotovitel odzkouší a fyzicky předvede objednateli funkčnost všech instalovaných prvků a zařízení a provede zaškolení osob určených předem objednatelem. Zaškolení proběhne pouze na kompletním, plně funkčním a dokončeném díle bez vad a nedodělků. Protokol o zaškolení bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.

#### **IX. Vady díla a záruční podmínky**

- (1) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, tj. že dílo bude po dobu záruky ode dne jeho předání způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

##### **Záruční lhůta na jednotlivé konstrukce stavby :**

- a) Práce HSV a PSV 60 měsíců
- b) Na dodávky strojních, technologických částí, technických komponentů budov a náterových hmot zhotovitel poskytne záruky rovnající se zárukám výrobců nebo dodavatelů. Tyto budou dokladovány záručním listem popř. smlouvou o dílo.  
Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.
- (2) Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.
- (3) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel odpovídá i za vady vzniklé po předání díla a to v záruční době, odstraňování vad na díle se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.



Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

- (4) Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad předmětu plnění nejpozději do **5 dnů** po písemném uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín dokončení odstranění vad se dohodne písemnou formou.

#### **X. Sankce za porušení podmínek smlouvy**

- (1) Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla za každý den prodlení**.
- (2) V případě prodlení objednatele s placením faktury nebo splátky je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- (3) Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý den prodlení a každou vadu.
- (4) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % za každý den prodlení**.

#### **XI. Způsob zajištění řádného plnění**

- (1) Smluvní strany vzhledem k rozsahu a charakteru předmětu plnění považují za přiměřené zajištění řádného plnění ze strany zhotovitele sjednané sankce za porušení podmínek smlouvy, jak jsou uvedeny v čl. X. této smlouvy.
- (2) Zhotovitel při podpisu předloží objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** u pojišťovny KOOOPERATIVA na pojistnou částku znějící **na výši min. 1.000.000,- Kč** a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.

#### **XII. Ukončení platnosti smlouvy**

- (1) Tato smlouva zaniká:
- dohodou smluvních stran,
  - splněním účelu, na který byla uzavřena,
  - jednostranným odstoupením za podmínek uvedených v této smlouvě,
  - zánikem podnikatelského oprávnění zhotovitele.
- (2) Jednostranné písemné odstoupení od této smlouvy zhotovitelem je možné v případě:
- nesplnění povinnosti objednatele předat zhotoviteli pravomocné stavební povolení
  - nepředání staveniště v dohodnutém termínu
- (3) Jednostranné písemné odstoupení od této smlouvy objednatelem je možné v případě, že:
- a) Zhotovitel podstatným způsobem porušuje smlouvu; za podstatné porušení smlouvy se považuje zejm.:

- prodlení zhotovitele se zahájením prací delší než 5 kalendářních dnů,
  - prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů,
  - případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením nebo nedodržuje technologické postupy a technické normy a to i přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní,
  - případy, kdy zhotovitel neposkytne náležitou součinnost technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele,
  - případy, kdy zhotovitel neumožní kontrolu provádění díla a postupu prací na něm.
- b) Postupem zhotovitele, a to i ve smyslu písm. a), hrozí vznik škody.

- (4) Smlouva zaniká doručením projevu odstoupení druhé straně. Při odstoupení strany nejpozději do 15 dnů vypořádají své závazky takto:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla,
  - zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí“ konečnou fakturu,
  - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,
  - objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě, vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací oběma smluvními stranami a vystavené faktury.
- (5) Pokud nedojde mezi stranami ke shodě dle výše uvedeného postupu, strany budou postupovat ve smyslu čl. XIII., bodu (7) této smlouvy.

### XIII. Závěrečná ustanovení

- (1) V průběhu provádění díla jsou za smluvní strany oprávněni v uvedeném rozsahu jednat:
- a) za zhotovitele ve věcech smluvních: Milan Vyoralék – jednatel společnosti
  - b) za zhotovitele ve věcech technických a běžných záležitostí souvisejících: Milan Vyoralék ml. - stavbyvedoucí
  - c) za objednatele ve věcech smluvních: **Petr Fusek**
  - d) za objednatele ve věcech technických:
- (2) Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této smlouvy na jiné osoby bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Tato podmínka se vztahuje též na změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.
- (3) Pokud se z důvodu vyšší moci stane plnění smlouvy pro některou ze smluvních stran nemožné, je povinna na tuto skutečnost upozornit písemně druhou stranu a to nejpozději do 10 dnů od takového zjištění. V takovém případě si strany nebudou hradit majetkové sankce a náhradu případných škod. Pokud však příslušná smluvní strana oznámení včas neučiní, osvobození od hrazení sankcí a škod se na ni nevztahují. Na případných změnách vůči platné smlouvě se dohodnou smluvní strany uzavřením smluvního dodatku. Pokud strana, která uplatňuje smluvní dodatek z důvodu vyšší moci, neobdrží do 30 dnů od objednatele kladné stanovisko, postupuje podle Občanského zákoníku nebo podáním návrhu na soudní projednání konkrétní nepředvídané situace.



- (4) Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit u svých příp. poddodavatelů.
- (5) Při podpisu této smlouvy předá zhotovitel objednateli podepsaný harmonogram časového průběhu stavby statutárním zástupcem a opatřeným razítkem zhotovitele, který bude přílohou této smlouvy a její nedílnou součástí.
- (6) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami nebo jejich právními zástupci.
- (7) Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem v platném znění.
- (8) Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným bude na základě dohody stran soud určený podle sídla objednatele.
- (9) Smluvní strany prohlašují, že se přičinily o odstranění všech případných rozporů, které by jinak vznikly při nedokonalosti obsahu smlouvy. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetly a na důkaz její autentičnosti připojují své podpisy.
- (10) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

**Přílohy:**

1. Položkový rozpočet
2. Harmonogram postupu prací
3. Pojistná smlouva – doloží vybraný účastník před podpisem smlouvy

**Za objednatele:** 7.8.2017  
V Bílovicích dne .....



Petr Fusek  
Starosta obce



**Za zhotovitele:** 7.8.2017  
V Bílovicích, dne .....



Milan Vyoralék – jednatel společnosti

SVS - CORRECT spol. s r.o.  
687 12 BÍLOVICE 513  
tel.: 572 587 200, fax: 572 587 874  
IČO: 255 13 141  
DIČ: CZ25513141 -5-

# Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Datum: 13.07.2017

zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební práce

**Stavba : Bílovice, Oprava komunikace Dolní konec - Pod Floriánkem**

Objednatel :

IČO :  
DIČ :

Zhotovitel : SVS - CORRECT, spol. s r.o.

IČO : 255 13 141  
DIČ : CZ25513141

Za zhotovitele :

Za objednatele :

7-8.2017

|                              |      |  |  | Rozpočtové náklady |
|------------------------------|------|--|--|--------------------|
| Základ pro DPH               | 15 % |  |  |                    |
| DPH                          | 15 % |  |  | 1 591 718,00       |
| Základ pro DPH               | 21 % |  |  | 334 261,00         |
| DPH                          | 21 % |  |  |                    |
| <b>Cena celkem za stavbu</b> |      |  |  | <b>1 925 979</b>   |

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru | Cena celkem      | Základ DPH<br>15 % | Základ DPH 21<br>% | DPH celkem     | %            |
|--------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|
| SO 101 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE            | 1 925 979        |                    | 1 591 718          | 334 261        | 100,0        |
| <b>Celkem za stavbu</b>                    | <b>1 925 979</b> |                    | <b>1 591 718</b>   | <b>334 261</b> | <b>100,0</b> |

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

| Číslo objektu           | Číslo a název rozpočtu          | Cena celkem      | Základ DPH<br>15 % | Základ DPH 21<br>% | DPH celkem     | %            |
|-------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|
| SO 101                  | 101 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE    | 1 815 869        |                    | 1 500 718          | 315 151        | 94,3         |
| SO 101                  | VNON Vedlejší a Ostatní náklady | 110 110          |                    | 91 000             | 19 110         | 5,7          |
| <b>Celkem za stavbu</b> |                                 | <b>1 925 979</b> |                    | <b>1 591 718</b>   | <b>334 261</b> | <b>100,0</b> |

## Rekapitulace stavebních dílů

| Číslo a název dílu                  | %            | HSV              | PSV           | Dodávka | Montáž | HZS |
|-------------------------------------|--------------|------------------|---------------|---------|--------|-----|
| 1 Zemní práce                       | 11,8         | 188 547          |               |         |        |     |
| 21 Úprava podloží a základ.spáry    | 17,3         | 274 742          |               |         |        |     |
| 5 Komunikace                        | 27,2         | 433 064          |               |         |        |     |
| 8 Trubní vedení                     | 6,8          | 108 230          |               |         |        |     |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání       | 0,4          | 5 798            |               |         |        |     |
| 91 Doplnující práce na komunikaci   | 8,3          | 132 363          |               |         |        |     |
| 99 Staveništní přesun hmot          | 3,1          | 49 469           |               |         |        |     |
| D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot | 19,4         | 308 506          |               |         |        |     |
| ON Ostatní náklady                  | 2,8          |                  | 45 000        |         |        |     |
| VN Vedlejší náklady                 | 2,9          |                  | 46 000        |         |        |     |
| <b>Celkem za stavbu</b>             | <b>100,0</b> | <b>1 500 718</b> | <b>91 000</b> |         |        |     |




# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |     |                                                         |                 |        |
|----------------------|-----|---------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>Rozpočet</b>      | 101 | <b>OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE</b>                         | JKSO            | 822.29 |
| <b>Objekt</b>        |     |                                                         | SKP             |        |
| <b>SO 101</b>        |     | <b>OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE</b>                         | Měrná jednotka  | m2     |
| <b>Stavba</b>        |     |                                                         | Počet jednotek  | 315    |
| <b>ZV105017</b>      |     | <b>Bílovice, oprava komunikace dol konec Pod Floriá</b> | Náklady na m.j. | 4 764  |
| Projektant           |     |                                                         | Typ rozpočtu    |        |
| Zpracovatel projektu |     |                                                         |                 |        |
| Objednatel           |     |                                                         | Zakázkové číslo |        |
| Dodavatel            |     |                                                         | Počet listů     |        |
| Rozpočtoval          |     |                                                         |                 |        |

| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY          |           |                            |  |
|-----------------------------|-----------|----------------------------|--|
| Základní rozpočtové náklady |           | Ostatní rozpočtové náklady |  |
| HSV celkem                  | 1 500 718 |                            |  |
| Z PSV celkem                |           |                            |  |
| R M práce celkem            |           |                            |  |
| N M dodávky celkem          |           |                            |  |
| ZRN celkem                  | 1 500 718 |                            |  |
|                             |           |                            |  |
| HZS                         |           |                            |  |
| ZRN+HZS                     | 1 500 718 |                            |  |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | 1 500 718 |                            |  |

| Vypracoval                   | Za zhotovitele                                                                                                                     | Za objednatele                                                                                 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jméno :                      | Jméno :                                                                                                                            | Jméno : FUSEK PETR                                                                             |
| Datum :                      | Datum :                                                                                                                            | Datum : 7.8.2017                                                                               |
| Podpis :                     | Podpis :                                        | Podpis :  |
|                              | SYS - CORRECT spol. s r.o.<br>687 12 BÍLOVICE 513<br>tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874<br>IČO: 255 13 141<br>DIČ: CZ25513141 -5- |           |
| Základ pro DPH               | 21,0 %                                                                                                                             | 1 500 718 Kč                                                                                   |
| DPH                          | 21,0 %                                                                                                                             | 315 151 Kč                                                                                     |
| Základ pro DPH               | %                                                                                                                                  |                                                                                                |
| DPH                          | %                                                                                                                                  |                                                                                                |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                                                                                                                                    | <b>1 815 869 Kč</b>                                                                            |

## Poznámka :

"Soupisys stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)  
 Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - [www.cenovasoustava.cz](http://www.cenovasoustava.cz)  
 U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.  
 Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC."

|          |                                                       |                          |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Stavba : | ZV105017 Bílovice, oprava komunikace dol konec Pod Fl | Rozpočet : 101           |
| Objekt : | SO 101 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE                       | OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                        | HSV              | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|-------------------------------------|------------------|-----|---------|--------|-----|
| 1 Zemní práce                       | 188 547          |     |         |        |     |
| 21 Úprava podloží a základ.spáry    | 274 742          |     |         |        |     |
| 5 Komunikace                        | 433 064          |     |         |        |     |
| 8 Trubní vedení                     | 108 230          |     |         |        |     |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání       | 5 798            |     |         |        |     |
| 91 Doplnující práce na komunikaci   | 132 363          |     |         |        |     |
| 99 Staveništní přesun hmot          | 49 469           |     |         |        |     |
| D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | 308 506          |     |         |        |     |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                | <b>1 500 718</b> |     |         |        |     |



## Položkový rozpočet

|          |                                                   |                          |
|----------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Stavba : | ZV105017 Bílovice, oprava komunikace dol konec Pd | Rozpočet: 101            |
| Objekt : | SO 101 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE                   | OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                             | MJ | množství                                     | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|-----------|-------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                        |    |                                              |           |             |
| 1             | 113106121R00  | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho<br>ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY :20<br>viz situace, zpráva:                                                                                                   | m2 | 20,00<br>20,00                               | 33,00     | 660,00      |
| 2             | 113106221R00  | Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém<br>ROZEBRÁNÍ ŽULOVÉ KOSTKY 100x100mm :202<br>viz situace, zpráva:                                                                                       | m2 | 202,00<br>202,00                             | 14,00     | 2 828,00    |
| 3             | 113107315R00  | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm<br>ODSTRANĚNÍ PODKLADU :<br>VYBOUR.ASFALTU :236<br>ROZEBR ŽULOVÉ KOSTKY :202<br>VYBOUR.BETONU :13<br>ROZEBR.BETONOVÉ DLAŽBY :20<br>viz situace, zpráva: | m2 | 471,00<br>236,00<br>202,00<br>13,00<br>20,00 | 29,00     | 13 659,00   |
| 4             | 113107615R00  | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm<br>ODSTRANĚNÍ PODKLADU :<br>VYBOUR.ASFALTU :236<br>ROZEBR ŽULOVÉ KOSTKY :202<br>VYBOUR.BETONU :13<br>viz situace, zpráva:                               | m2 | 451,00<br>236,00<br>202,00<br>13,00          | 43,00     | 19 393,00   |
| 5             | 113108315R00  | Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 15 cm<br>VYBOURÁNÍ ASFALTU TL. 150mm :236<br>viz situace, zpráva:                                                                                             | m2 | 236,00<br>236,00                             | 254,00    | 59 944,00   |
| 6             | 113109310R00  | Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm<br>VYBOURÁNÍ BETONU TL. 100mm :13<br>viz situace, zpráva:                                                                                               | m2 | 13,00<br>13,00                               | 169,00    | 2 197,00    |
| 7             | 113151113R00  | Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm<br>FREZOVÁNÍ ASFALTOBETONU TL. 50mm (silnice I/497) a TL.<br>40mm (místní komunikace) :15<br>viz situace, zpráva:                                      | m2 | 15,00<br>15,00                               | 257,00    | 3 855,00    |
| 8             | 113202111R00  | Vytrhání obrub obrubníků silničních<br>VYTRHÁNÍ SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU :15<br>BET.PŘIDLAŽBY:15<br>VYTRHÁNÍ KAMENNÉHO OBRUBNÍKU :51<br>délky odměřením v situaci :                                           | m  | 81,00<br>15,00<br>15,00<br>51,00             | 49,00     | 3 969,00    |
| 9             | 122202201R00  | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3<br>VÝKOP :40<br>viz situace, řezy, zpráva:                                                                                                                       | m3 | 40,00<br>40,00                               | 132,00    | 5 280,00    |
| 10            | 122202209R00  | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3<br>viz odkop :40                                                                                                                                       | m3 | 40,00<br>40,00                               | 17,00     | 680,00      |
| 11            | 132201209R00  | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3<br>viz hloub :28                                                                                                                                       | m3 | 28,00<br>28,00                               | 19,00     | 532,00      |
| 12            | 132201210R00  | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ<br>DRENÁŽ :100*0,4*0,5<br>VPUSTI :4*2<br>viz situace, řezy, zpráva:                                                                                       | m3 | 28,00<br>20,00<br>8,00                       | 359,00    | 10 052,00   |
| 13            | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m<br>přebytek odkopku na skládku :40-22+28-4<br>viz výkop a násyp:<br>přebytek drnu na skládku :(93-25)*0,15<br>viz sejmutí ornice a ohumusování:         | m3 | 52,20<br>42,00<br>10,20                      | 261,00    | 13 624,20   |



## Položkový rozpočet

|          |                                                   |                          |
|----------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Stavba : | ZV105017 Bílovice, oprava komunikace dol konec Po | Rozpočet: 101            |
| Objekt : | SO 101 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE                   | OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | množství                                    | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 14               | 162702199R00  | Poplatek za skládku zeminy<br>přebytek odkopku:42<br>přebytek drnu na skládku :10,2<br>viz vodorovné přem. (sejmutí ornice a ohumusování):                                                                                                                                                                                                     | m3 | 52,20<br>42,00<br>10,20                     | 450,00    | 23 490,00         |
| 15               | 171101101R00  | Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 95% PS<br>HUTNĚNÝ NÁSYPI (ZA OBRUBOU):22<br>viz situace, řezy, zpráva:                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 22,00<br>22,00                              | 47,00     | 1 034,00          |
| 16               | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m<br>přebytek odkopku:42<br>přebytek drnu na skládku :10,2<br>viz vodorovné přem. (sejmutí ornice a ohumusování):                                                                                                                                                                             | m3 | 52,20<br>42,00<br>10,20                     | 15,00     | 783,00            |
| 17               | 181101102R00  | Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuštěním<br>MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ<br>KONSTRUKCE:351*1,05<br>SJEZD - BETONOVÁ DLAŽBA 200x100x80mm, SEDA<br>BARVA:32*1,05<br>CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 200x100x80mm, SEDA<br>BARVA:(4+4)*1,05<br>NEZPEV.KRAJNICE-TĚŽENÉ KAMENIVO - KAČÍREK:105*1,05<br>viz situace, řezy, zpráva: | m2 | 520,80<br>368,55<br>33,60<br>8,40<br>110,25 | 12,00     | 6 249,60          |
| 18               | 121100001RAB  | Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 5 km<br>VYTĚŽENÍ DRNU TL. 150mm :93*0,15<br>část uložení na mezideponii ke znovupoužití, přebytek na skládku :<br>viz situace, zpráva:                                                                                                                                                      | m3 | 13,95<br>13,95                              | 325,00    | 4 533,75          |
| 19               | 175200010RA0  | Obsyp objektu prohozenou zeminou<br>vpusti:4*1<br>viz situace, řezy, zpráva:                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 4,00<br>4,00                                | 377,00    | 1 508,00          |
| 20               | 181050010RA0  | Terénní modelace<br>konečné terénní úpravy před ohumusováním a zatravněním :25<br>plocha planimetrací viz situace, zpráva:                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 25,00<br>25,00                              | 53,00     | 1 325,00          |
| 21               | 181300010RAC  | Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 5km. osetí trávou<br>HUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ :25<br>viz situace, řezy, zpráva:                                                                                                                                                                               | m2 | 25,00<br>25,00                              | 122,00    | 3 050,00          |
| 22               | 1811-NC       | Zkouška hutnění zemní pláně<br>ZKOUŠKY NA ZEMNÍ PLÁNI:3<br>viz situace, zpráva:                                                                                                                                                                                                                                                                | ks | 3,00<br>3,00                                | 3 300,00  | 9 900,00          |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>1 Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                             |           | <b>188 546,55</b> |
| Díl:             | 21            | Úprava podloží a základ.spáry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                             |           |                   |
| 23               | 122202201R00  | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3<br>VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZONE, TL. 400mm - pojezd.plochy :402*0,4<br>VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZONE, TL. 150mm - chodníky :8*0,15<br>(ZEMINA V AKTIVNÍ ZONE, KTERÁ NEVYHOVÍ, :<br>BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ):<br>plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva:                                       | m3 | 162,00<br>160,80<br>1,20                    | 132,00    | 21 384,00         |
| 24               | 122202209R00  | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3<br>VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZONE, TL. 400mm - pojezd.plochy :402*0,4<br>VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZONE, TL. 150mm - chodníky :8*0,15<br>viz odkop:                                                                                                                                             | m3 | 162,00<br>160,80<br>1,20                    | 17,00     | 2 754,00          |
| 25               | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 162,00                                      | 261,00    | 42 282,00         |



## Položkový rozpočet

|          |                                                   |                          |
|----------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Stavba : | ZV105017 Bílovice, oprava komunikace dol konec Pd | Rozpočet: 101            |
| Objekt : | SO 101 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE                   | OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE |

| P.č.                                              | Číslo položky | Název položky                                                            | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
|                                                   |               | VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojezd.plochy :402*0,4         |    | 160,80   |           |                   |
|                                                   |               | VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm - chodníky :8*0,15               |    | 1,20     |           |                   |
|                                                   |               | viz odkop :                                                              |    |          |           |                   |
| 26                                                | 162702199R00  | Poplatek za skládku zeminy                                               | m3 | 162,00   | 450,00    | 72 900,00         |
|                                                   |               | VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojezd.plochy :402*0,4         |    | 160,80   |           |                   |
|                                                   |               | VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm - chodníky :8*0,15               |    | 1,20     |           |                   |
|                                                   |               | viz odkop:                                                               |    |          |           |                   |
| 27                                                | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m                       | m3 | 162,00   | 15,00     | 2 430,00          |
|                                                   |               | VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojezd.plochy :402*0,4         |    | 160,80   |           |                   |
|                                                   |               | VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm - chodníky :8*0,15               |    | 1,20     |           |                   |
|                                                   |               | viz odkop:                                                               |    |          |           |                   |
| 28                                                | 181101102R00  | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním                         | m2 | 410,00   | 12,00     | 4 920,00          |
|                                                   |               | VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojezd.plochy :402             |    | 402,00   |           |                   |
|                                                   |               | VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm - chodníky :4+4                  |    | 8,00     |           |                   |
|                                                   |               | plocha planimetrací viz situace, řezu, zpráva:                           |    |          |           |                   |
| 29                                                | 564851111R00  | Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm                         | m2 | 8,00     | 130,00    | 1 040,00          |
|                                                   |               | VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm - chodníky :8                    |    | 8,00     |           |                   |
|                                                   |               | (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, :<br>BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ): |    |          |           |                   |
|                                                   |               | plocha planimetrací viz situace, řezu, zpráva:                           |    |          |           |                   |
| 30                                                | 564861111R00  | Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm                         | m2 | 804,00   | 158,00    | 127 032,00        |
|                                                   |               | VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojezd.plochy :402*2           |    | 804,00   |           |                   |
|                                                   |               | (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, :<br>BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ): |    |          |           |                   |
|                                                   |               | plocha planimetrací viz situace, řezu, zpráva:                           |    |          |           |                   |
| <b>Celkem za 21 Úprava podloží a základ.spáry</b> |               |                                                                          |    |          |           | <b>274 742,00</b> |
| <b>Díl: 5</b>                                     |               | <b>Komunikace</b>                                                        |    |          |           |                   |
| 31                                                | 289970111R00  | Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2                                     | m2 | 110,25   | 29,00     | 3 197,25          |
|                                                   |               | NEZPEV.KRAJNICE-TĚŽENÉ KAMENIVO - KAČÍREK:105*1,05                       |    | 110,25   |           |                   |
|                                                   |               | viz situace, řezu, zpráva:                                               |    |          |           |                   |
| 32                                                | 564851111R00  | Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm                         | m2 | 139,74   | 130,00    | 18 166,20         |
|                                                   |               | SJEZD - BETONOVÁ DLAŽBA 200x100x80mm, SEDA                               |    |          |           |                   |
|                                                   |               | BARVA:32*1,02                                                            |    | 32,64    |           |                   |
|                                                   |               | NEZPEV.KRAJNICE-TĚŽENÉ KAMENIVO - KAČÍREK:105*1,02                       |    | 107,10   |           |                   |
|                                                   |               | viz situace, řezu, zpráva:                                               |    |          |           |                   |
| 33                                                | 564861111R00  | Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm                         | m2 | 8,16     | 158,00    | 1 289,28          |
|                                                   |               | CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 200x100x80mm, SEDA                             |    |          |           |                   |
|                                                   |               | BARVA:(4+4)*1,02                                                         |    | 8,16     |           |                   |
|                                                   |               | viz situace, řezu, zpráva:                                               |    |          |           |                   |
| 34                                                | 564861113R00  | Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 22 cm                         | m2 | 358,02   | 173,00    | 61 937,46         |
|                                                   |               | MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ                             |    |          |           |                   |
|                                                   |               | KONSTRUKCE:351*1,02                                                      |    | 358,02   |           |                   |
|                                                   |               | viz situace, řezu, zpráva:                                               |    |          |           |                   |
| 35                                                | 565151111R00  | Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm                       | m2 | 351,00   | 339,00    | 118 989,00        |
|                                                   |               | MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ                             |    |          |           |                   |
|                                                   |               | KONSTRUKCE:351                                                           |    | 351,00   |           |                   |
|                                                   |               | viz situace, řezu, zpráva:                                               |    |          |           |                   |
| 36                                                | 565211111U00  | Podk štěrk+cem malta ŠCM tl 15cm                                         | m2 | 32,00    | 275,00    | 8 800,00          |



# Položkový rozpočet

|          |                                                   |                          |
|----------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Stavba : | ZV105017 Bílovice, oprava komunikace dol konec Pd | Rozpočet: 101            |
| Objekt : | SO 101 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE                   | OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE |

| P.č.          | Číslo položky    | Název položky                                                                                     | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
|               |                  | SJEZD - BETONOVÁ DLAŽBA 200x100x80mm, ŠEDÁ BARVA:32                                               |    | 32,00    |           |                   |
|               |                  | viz situace, řezy, zpráva:                                                                        |    |          |           |                   |
| 37            | 567122112R00     | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm                                                   | m2 | 351,00   | 251,00    | 88 101,00         |
|               |                  | MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE:351                                       |    | 351,00   |           |                   |
|               |                  | viz situace, řezy, zpráva:                                                                        |    |          |           |                   |
| 38            | 573111112R00     | Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2                                                 | m2 | 351,00   | 23,00     | 8 073,00          |
|               |                  | MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE:351                                       |    | 351,00   |           |                   |
|               |                  | viz situace, řezy, zpráva:                                                                        |    |          |           |                   |
| 39            | 573211111R00     | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2                                                 | m2 | 367,00   | 16,00     | 5 872,00          |
|               |                  | MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE:351                                       |    | 351,00   |           |                   |
|               |                  | ZAPRAVENÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA (PO FRÉZOVÁNÍ):16                       |    | 16,00    |           |                   |
|               |                  | viz situace, řezy, zpráva:                                                                        |    |          |           |                   |
| 40            | 577131111R00     | Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm                                                | m2 | 367,00   | 218,00    | 80 006,00         |
|               |                  | MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE:351                                       |    | 351,00   |           |                   |
|               |                  | ZAPRAVENÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA (PO FRÉZOVÁNÍ):16                       |    | 16,00    |           |                   |
|               |                  | viz situace, řezy, zpráva:                                                                        |    |          |           |                   |
| 41            | 596215021R00     | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm                                                  | m2 | 8,00     | 195,00    | 1 560,00          |
|               |                  | CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 200x100x60mm, ŠEDÁ BARVA:4                                              |    | 4,00     |           |                   |
|               |                  | VAROVNÝ PÁS - RELIEFNÍ DLAŽBA TL. 60mm - ČERVENÁ BARVA:4                                          |    | 4,00     |           |                   |
|               |                  | viz situace, řezy, zpráva:                                                                        |    |          |           |                   |
| 42            | 596215040R00     | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm                                                  | m2 | 32,00    | 205,00    | 6 560,00          |
|               |                  | SJEZD - BETONOVÁ DLAŽBA 200x100x80mm, ŠEDÁ BARVA:32                                               |    | 32,00    |           |                   |
|               |                  | viz situace, řezy, zpráva:                                                                        |    |          |           |                   |
| 43            | 639571210R00     | Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 100 mm                                                 | m2 | 105,00   | 190,00    | 19 950,00         |
|               |                  | NEZPEV.KRAJNICE-TĚŽENÉ KAMENIVO - KAČÍREK:105                                                     |    | 105,00   |           |                   |
|               |                  | viz situace, řezy, zpráva:                                                                        |    |          |           |                   |
| 44            | 59245110         | Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní                                                                 | m2 | 4,08     | 187,00    | 762,96            |
|               |                  | CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 200x100x60mm, ŠEDÁ BARVA:4*1,02                                         |    | 4,08     |           |                   |
|               |                  | viz situace, řezy, zpráva:                                                                        |    |          |           |                   |
| 45            | 592451170        | Dlažba 20x10x8 cm přírodní                                                                        | m2 | 32,64    | 245,00    | 7 996,80          |
|               |                  | SJEZD - BETONOVÁ DLAŽBA 200x100x80mm, ŠEDÁ BARVA:32*1,02                                          |    | 32,64    |           |                   |
|               |                  | viz situace, řezy, zpráva:                                                                        |    |          |           |                   |
| 46            | 59245267         | Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6                                                               | m2 | 4,08     | 442,00    | 1 803,36          |
|               |                  | VAROVNÝ PÁS - RELIEFNÍ DLAŽBA TL. 60mm - ČERVENÁ BARVA:4*1,02                                     |    | 4,08     |           |                   |
|               |                  | viz situace, řezy, zpráva:                                                                        |    |          |           |                   |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>5 Komunikace</b>                                                                               |    |          |           | <b>433 064,31</b> |
| <b>Díl: 8</b> |                  | <b>Trubní vedení</b>                                                                              |    |          |           |                   |
| 47            | 212810010RAC     | Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože šterkopísek a obsyp.kamenivo, trubky d 100 mm | m  | 100,00   | 336,00    | 33 600,00         |
|               |                  | DRENÁŽ DN 100 :100                                                                                |    | 100,00   |           |                   |
|               |                  | viz situace, řezy, zpráva:                                                                        |    |          |           |                   |
| 48            | 597101035RAA     | Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení D400 kN včetně dodávky žlabu a roštu                      | m  | 4,00     | 4 510,00  | 18 040,00         |
|               |                  | LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB SÍRKY 190mm - ZATÍŽENÍ ROSTU D400 :4                                     |    | 4,00     |           |                   |
|               |                  | viz situace, zpráva:                                                                              |    |          |           |                   |



## Položkový rozpočet

|          |                                                   |                          |
|----------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Stavba : | ZV105017 Bílovice, oprava komunikace dol konec Pd | Rozpočet: 101            |
| Objekt : | SO 101 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE                   | OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE |

| P.č.                                           | Číslo položky                         | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | množství                                            | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 49                                             | 597103020RAA                          | Vpusť k žlabu polymerbetonová D 400 - E 600 kN včetně<br>dodávky vpusti s košíkem<br>VPUST PRO LÍNOVÝ ODVODNOVACÍ ŽLAB ŠÍŘKY 190mm -<br>ZATÍŽENÍ ROŠTU D400 :1<br>viz situace, zpráva:                                                                                                                                                                                           | kus | 1,00<br>1,00                                        | 5 150,00  | 5 150,00          |
| 50                                             | 831350113RA0                          | Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm<br>ULIČNÍ VPUST - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150 :13<br>viz situace, zpráva:                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 13,00<br>13,00                                      | 1 080,00  | 14 040,00         |
| 51                                             | 894411010RAF                          | Vpusť uliční z dílců DN 450, s odkalištěm, napojení DN 150,<br>mříž litina 500x500, 40.t.jhl. 1,67.m<br>ULIČNÍ VPUST, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA :4<br>viz situace, řezy, zpráva:                                                                                                                                                                                                      | kus | 4,00<br>4,00                                        | 9 350,00  | 37 400,00         |
| <b>Celkem za 8 Trubní vedení</b>               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                     |           | <b>108 230,00</b> |
| Díl: 9                                         | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                     |           |                   |
| 52                                             | 711132101R00                          | Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho<br>NOPOVÁFOLIE :55<br>viz situace, řezy, zpráva:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 55,00<br>55,00                                      | 19,00     | 1 045,00          |
| 53                                             | 919735112R00                          | Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm<br>ZAREZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU :26<br>viz situace, zpráva:                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 26,00<br>26,00                                      | 55,00     | 1 430,00          |
| 54                                             | 966006132R00                          | Odstanění dopravních značek se sloupky, s bet.patkami<br>ZRUŠENÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ :1<br>viz situace, zpráva:                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 1,00<br>1,00                                        | 298,00    | 298,00            |
| 55                                             | 28323132                              | Fólie popová<br>NOPOVÁFOLIE :55<br>viz situace, řezy, zpráva:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 55,00<br>55,00                                      | 55,00     | 3 025,00          |
| <b>Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání</b> |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                     |           | <b>5 798,00</b>   |
| Díl: 91                                        | <b>Doplňující práce na komunikaci</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                     |           |                   |
| 56                                             | 914001111R00                          | Osazení sloupků dopravních značek vč. beton. základu<br>SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:<br>B2 :2<br>IP4b :2<br>viz situace, zpráva:                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 4,00<br>2,00<br>2,00                                | 789,00    | 3 156,00          |
| 57                                             | 914001125R00                          | Osazení svislé dopravní značky na sloupek nebo konzolu<br>SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:<br>B2 :2<br>IP4b :2<br>viz situace, zpráva:                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 4,00<br>2,00<br>2,00                                | 332,00    | 1 328,00          |
| 58                                             | 915491211R00                          | Osazení vodícího proužku do MC, podkl. C12/15, 25 cm<br>BETONOVÁ PŘÍDLAŽBA BP 25/10 (250/100/500mm) :195<br>viz situace, zpráva:                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 195,00<br>195,00                                    | 106,00    | 20 670,00         |
| 59                                             | 917862111R00                          | Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15<br>SILNICNÍ OBRUBNÍK 15/25 (150/250/1000mm) - NASLAP 100mm :150<br>NAJEZDOVÝ OBRUBNÍK 15/15 (150/150/1000mm) - NASLAP 20mm, 40mm :36<br>PŘECHODOVÉ KUSY dl. 1,0m:18<br>BETONOVÝ OBRUBNÍK 10/25 (100/250/1000mm) - PŘEVYŠENÝ 60mm:2<br>BETONOVÝ OBRUBNÍK 10/25 (100/250/1000mm) - ZAPUŠTĚNÝ:20<br>viz situace, řezy, zpráva: | m   | 226,00<br>150,00<br>36,00<br>18,00<br>2,00<br>20,00 | 189,00    | 42 714,00         |
| 60                                             | 919722212R00                          | Dilatační spáry řezané, zalití za tepla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 26,00                                               | 28,00     | 728,00            |



# Položkový rozpočet

|                                                            |  |                          |
|------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
| Stavba : ZV105017 Bílovice, oprava komunikace dol konec Po |  | Rozpočet: 101            |
| Objekt : SO 101 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE                   |  | OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE |

| P.č.                                                 | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                               | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
|                                                      |               | ZAREZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU + ZALITÍ BITUMENOVOU ZÁLIVKOU :26<br>viz situace, řezy, zpráva:                                                                                                               |     | 26,00    |           |                   |
| 61                                                   | 11163611      | Zálivka asfaltová AZ B1 bubny<br>ZAREZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU + ZALITÍ BITUMENOVOU ZÁLIVKOU :26*0,00025<br>viz zařezání:                                                                                   | t   | 0,01     | 16 750,00 | 108,88            |
| 62                                                   | 40445220      | Značka dopr.zákazové B1-B34 500 mm, pozink.tř1<br>SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ B2:2<br>viz osaz.značek:                                                                                                          | kus | 2,00     | 875,00    | 1 750,00          |
| 63                                                   | 40445245      | Značka dopr.infor.IP14a-IP21a 1000x1500mm poz.tř.1<br>SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ IP 4b:2<br>viz osaz.značek:                                                                                                   | kus | 2,00     | 1 390,00  | 2 780,00          |
| 64                                                   | 40445962.A    | Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů<br>SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :2<br>viz osaz.znač.:                                                                                                           | kus | 2,00     | 742,00    | 1 484,00          |
| 65                                                   | 40450215      | Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300<br>SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :2<br>viz osaz.znač.:                                                                                                                  | kus | 2,00     | 1 115,00  | 2 230,00          |
| 66                                                   | 592162117     | Přídlažba silniční vysoká ABK 50/25/10 přírodní<br>BETONOVÁ PŘÍDLAŽBA BP 25/10 (250/100/500mm) :195*2*1,02<br>viz situace, zpráva:                                                                          | kus | 397,80   | 61,00     | 24 265,80         |
| 67                                                   | 59217001      | Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm<br>BETONOVÝ OBRUBNÍK 10/25 (100/250/1000mm) - PŘEVÝŠENÝ 60mm:2*1,02<br>BETONOVÝ OBRUBNÍK 10/25 (100/250/1000mm) - ZAPUŠTĚNÝ:20*1,02<br>viz situace, řezy, zpráva: | kus | 22,44    | 94,00     | 2 109,36          |
| 68                                                   | 59217010      | Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm<br>SILNIČNÍ OBRUBNÍK 15/25 (150/250/1000mm) - NASLAP 100mm :150*1,02<br>viz situace, řezy, zpráva:                                                               | kus | 153,00   | 119,00    | 18 207,00         |
| 69                                                   | 59217476      | Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý<br>NAJEZDOVÝ OBRUBNÍK 15/15 (150/150/1000mm) - NASLAP 20mm, 40mm :36*1,02<br>viz situace, řezy, zpráva:                                                       | kus | 36,72    | 114,00    | 4 186,08          |
| 70                                                   | 59217480      | Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250<br>PŘECHODOVÉ KUSY dl. 1,0m:9*1,02<br>viz situace, řezy, zpráva:                                                                                            | kus | 9,18     | 362,00    | 3 323,16          |
| 71                                                   | 59217481      | Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250<br>PŘECHODOVÉ KUSY dl. 1,0m:9*1,02<br>viz situace, řezy, zpráva:                                                                                            | kus | 9,18     | 362,00    | 3 323,16          |
| <b>Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci</b>   |               |                                                                                                                                                                                                             |     |          |           | <b>132 363,44</b> |
| Díl:                                                 | 99            | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                              |     |          |           |                   |
| 72                                                   | 998225111R00  | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný                                                                                                                                                               | t   | 916,08   | 54,00     | 49 468,56         |
| <b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>          |               |                                                                                                                                                                                                             |     |          |           | <b>49 468,56</b>  |
| Díl:                                                 | D96           | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                                                                                                      |     |          |           |                   |
| 73                                                   | 979081111R00  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                                                                                                                | t   | 451,69   | 345,00    | 155 833,74        |
| 74                                                   | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                                                                                                                      | t   | 4 065,23 | 12,00     | 48 782,74         |
| 75                                                   | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební suti                                                                                                                                                                           | t   | 451,69   | 230,00    | 103 889,16        |
| <b>Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b> |               |                                                                                                                                                                                                             |     |          |           | <b>308 505,64</b> |



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                                         |                                   |                 |               |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>VNON</b>                                             | <b>Vedlejší a Ostatní náklady</b> | <b>JKSO</b>     | <b>822.29</b> |
| <b>Objekt</b>        |                                                         |                                   | <b>SKP</b>      |               |
| <b>SO 101</b>        | <b>OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE</b>                         |                                   | Měrná jednotka  | m2            |
| <b>Stavba</b>        |                                                         |                                   | Počet jednotek  | 315           |
| <b>ZV105017</b>      | <b>Bílovice, oprava komunikace dol konec Pod Floriá</b> |                                   | Náklady na m.j. | 289           |
| Projektant           |                                                         |                                   | Typ rozpočtu    |               |
| Zpracovatel projektu |                                                         |                                   |                 |               |
| Objednatel           |                                                         |                                   |                 |               |
| Dodavatel            |                                                         |                                   | Zakázkové číslo |               |
| Rozpočtoval          |                                                         |                                   | Počet listů     |               |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |                     |        | Ostatní rozpočtové náklady |  |
|-----------------------------|---------------------|--------|----------------------------|--|
|                             | HSV celkem          |        |                            |  |
| Z                           | PSV celkem          | 91 000 |                            |  |
| R                           | M práce celkem      |        |                            |  |
| N                           | M dodávky celkem    |        |                            |  |
|                             | ZRN celkem          | 91 000 |                            |  |
|                             |                     |        |                            |  |
|                             | HZS                 |        |                            |  |
|                             | ZRN+HZS             | 91 000 |                            |  |
|                             | ZRN+ost.náklady+HZS | 91 000 |                            |  |

|                              |        |                                                                                                                                |                                                                                       |
|------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vypracoval</b>            |        | <b>Za zhotovitele</b>                                                                                                          | <b>Za objednatele</b>                                                                 |
| Jméno :                      |        | Jméno :                                                                                                                        | Jméno : <i>FUSEK PETR</i>                                                             |
| Datum :                      |        | Datum :                                                                                                                        | Datum : <i>7.8.2017</i>                                                               |
| Podpis :                     |        | Podpis : <i>[Signature]</i>                                                                                                    | Podpis : <i>[Signature]</i>                                                           |
|                              |        | SYS - CORRECT spol. s r.o.<br>687 12 BÍLOVICE 513<br>tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874<br>IČO: 255 13 141<br>DIČ: CZ25513141 |  |
| Základ pro DPH               | 21,0 % |                                                                                                                                | 91 000 Kč                                                                             |
| DPH                          | 21,0 % |                                                                                                                                | 19 110 Kč                                                                             |
| Základ pro DPH               | %      |                                                                                                                                |                                                                                       |
| DPH                          | %      |                                                                                                                                |                                                                                       |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |        |                                                                                                                                | <b>110 110 Kč</b>                                                                     |

Poznámka :

oznamka :  
"Soupisys stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - [www.cenovasoustava.cz](http://www.cenovasoustava.cz)

U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.

Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC."

|          |                                                       |            |                            |
|----------|-------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| Stavba : | ZV105017 Bílovice, oprava komunikace dol konec Pod Fi | Rozpočet : | VNON                       |
| Objekt : | SO 101 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE                       |            | Vedlejší a Ostatní náklady |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl         |                  | HSV | PSV           | Dodávka | Montáž | HZS |
|----------------------|------------------|-----|---------------|---------|--------|-----|
| ON                   | Ostatní náklady  |     | 45 000        |         |        |     |
| VN                   | Vedlejší náklady |     | 46 000        |         |        |     |
| <b>CELKEM OBJEKT</b> |                  |     | <b>91 000</b> |         |        |     |



## Položkový rozpočet

|          |                                                   |                            |
|----------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Stavba : | ZV105017 Bílovice, oprava komunikace dol konec Po | Rozpočet: VNON             |
| Objekt : | SO 101 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE                   | Vedlejší a Ostatní náklady |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl:</b> | <b>ON</b>        | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |           |                  |
| 1           | 005201010R       | Vyhotovení realizační dodavatelské dokumentace jednotlivých částí stavby, projednání<br>Náklady na vyhotovení podrobné dokumentace pro realizaci stavby - rozpracování tendrové dokumentace do potřebných podrobností včetně dílenské dokumentace náročnějších prvků a její projednání s objednatelům i se všemi dotčenými orgány, získání všech potřebných souhlasů, povolení potřebných pro realizaci stavby a její uvedení do provozu                                                                                                                                                                                                                       | soubor | 1,00     | 4 000,00  | 4 000,00         |
| 2           | 005211030R       | Dočasná dopravní opatření<br>Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, včetně pěšího provozu, jeho projednání s dotčenými orgány, dodání dopravních značek, zařízení a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | soubor | 1,00     | 18 000,00 | 18 000,00        |
| 3           | 005231010R       | Zkoušky a revize<br>Náklady na provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí použitých materiálů a provedených konstrukcí nebo stavebních prací, doložení zkoušek objednateli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | soubor | 1,00     | 4 000,00  | 4 000,00         |
| 4           | 005241010R       | Dokumentace skutečného provedení uvedení do provozu.<br>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby vč.geodet.zaměření a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.<br>Příprava všech dalších podkladů pro projednání a uvedení stavby a jejich dílčích částí do provozu a užívání.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | soubor | 1,00     | 5 000,00  | 5 000,00         |
| 5           | 005401010R       | Publicita projektu<br>Náklady spojené s publicitou projektu, zajištění informovanosti veřejnosti - především přímo dotčené stavbou, informační billboard, ap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | soubor | 1,00     | 10 000,00 | 10 000,00        |
| 6           | 005501010R       | Ostatní náklady z obchodních podmínek smlouvy<br>Náklady spojené s dodržáním podmínek uvedených v dokumentech vyhlášené soutěže a dalších především obchodních podmínek smlouvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | soubor | 1,00     | 4 000,00  | 4 000,00         |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>ON Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |           | <b>45 000,00</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>VN</b>        | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |           |                  |
| 7           | 005111010R       | Geodetické práce<br>Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.<br>Vytýčení staveniště a jednotlivých částí stavby a další geodetické práce v průběhu stavby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | soubor | 1,00     | 11 000,00 | 11 000,00        |
| 8           | 005121010R       | Vybudování zařízení staveniště<br>Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště včetně oplocení, dočasných komunikací a zpev.ploch, skladovacích ploch, dočasných deponií, ochrany sousedních pozemků a objektů vč.stromů ap., objektů a zařízení pro zajištění organizace a bezpečnosti provozu sídliště vozidel i pěších v průběhu stavby, bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi, ap. | soubor | 1,00     | 5 000,00  | 5 000,00         |
| 9           | 005121020R       | Provoz zařízení staveniště<br>Náklady na vybavení a provoz objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný provoz a úklid v prostorách zařízení staveniště včetně hygienického zázemí, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií, náklady na pronájem ploch a zařízení.                                                                                                                                                                                                                                                    | soubor | 1,00     | 19 000,00 | 19 000,00        |
| 10          | 005121030R       | Odstranění zařízení staveniště<br>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně dočasných komunikací a zp.ploch, oplocení, hygienického zázemí, přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | soubor | 1,00     | 3 000,00  | 3 000,00         |
| 11          | 0054500R         | Kompletační, koordinační ostatní inženýrská činnost<br>Náklady spojené se zajištěním činnosti souvisejících se zakázkou - účast všech zainteresovaných stran na přípravě, jednání, u zkoušek, atd, Koordinace stavby, prací a dodávek mezi dodavateli a se zúčastněnými, podchycení všech změn v průběhu stavby a předávání info o nich, řešení vazeb na okolí, další inženýrská činnost nezahrnutá v předchozích položkách.                                                                                                                                                                                                                                   | soubor | 1,00     | 8 000,00  | 8 000,00         |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>VN Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |           | <b>46 000,00</b> |



# SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB - NEOCENĚNÝ

|                      |                                                  |            |                 |           |
|----------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|
| Rozpočet             | SO 301                                           | Kanalizace | JKSO            | 827.21.A5 |
| Objekt               | Název objektu                                    |            | SKP             |           |
| SO 301               | Kanalizace                                       |            | Měrná jednotka  | m         |
| Stavba               | Název stavby                                     |            | Počet jednotek  | 96        |
|                      | Bílovice, oprava komunikace, Dolní konec - Pod F |            | Náklady na m.j. | 7 166     |
| Projektant           | Zdeněk Vladyka                                   |            | Typ rozpočtu    |           |
| Zpracovatel projektu | Zdeněk Vladyka                                   |            |                 |           |
| Objednatel           | Obec Bílovice                                    |            |                 |           |
| Dodavatel            |                                                  |            | Zakázkové číslo |           |
| Rozpočtoval          | Ing. Jaroslav Majíček                            |            | Počet listů     |           |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |         |  |
|-----------------------------|---------|--|
| HSV celkem                  | 687 895 |  |
| Z PSV celkem                | 0       |  |
| R M práce celkem            | 0       |  |
| N M dodávky celkem          | 0       |  |
| ZRN celkem                  | 687 895 |  |
| HZS                         | 0       |  |
| ZRN+HZS                     | 687 895 |  |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | 687 895 |  |

| Vypracoval                   |        | Za zhotovitele | Za objednatele     |
|------------------------------|--------|----------------|--------------------|
| Jméno :                      |        | Jméno :        | Jméno : FUSEK PETR |
| Datum :                      |        | Datum :        | Datum : 7.8. 2017  |
| Podpis :                     |        | Podpis:        | Podpis: [Podpis]   |
| Základ pro DPH               | 21,0 % |                | 687 895 Kč         |
| DPH                          | 21,0 % |                | 144 458 Kč         |
| Základ pro DPH               | 0,0 %  |                | 0 Kč               |
| DPH                          | 0,0 %  |                | 0 Kč               |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |        |                | <b>832 353 Kč</b>  |

### Poznámka :

Použitá cenová soustava:

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního (vlastního) popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.

Technické a kvalitativní podmínky:

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese

www.cenovasoustava.cz

Technické a

kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažené v cenové soustavě RTS, a.s. Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky, případně přílohou.

Zvláštní technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

Použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy jsou označeny jako vlastní PC nebo NC.



|          |                                                         |                   |
|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Stavba : | Bílovice, oprava komunikace, Dolní konec - Pod Floriánk | Rozpočet : SO 301 |
| Objekt : | SO 301 Kanalizace                                       | Kanalizace        |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                  | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                 | 252 198        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4 Vodorovné konstrukce        | 93 557         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8 Trubní vedení               | 297 593        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání | 3 280          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot    | 41 268         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>          | <b>687 895</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# **Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný**

|          |                                                            |                  |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------|
| Stavba : | <b>Bílovice, oprava komunikace, Dolní konec - Pod Flor</b> | Rozpočet: SO 301 |
| Objekt : | <b>SO 301 Kanalizace</b>                                   | Kanalizace       |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |           |             |
| 1             | 119001421R00  | Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 2,00     | 182,00    | 364,00      |
| 2             | 132201212R00  | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ<br>Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svisle, nebo vodorovně přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadléků, urovnání dna výkopu.<br>viz Podélný profil:<br>výkop rýhy - viz podélný profil, spočítáno softwarem:<br>"A8-2":162,22<br>"A8-2a":12,84<br>Rozšíření pro šachty DN 500:2,10*(2,10-1,55)*(1,08+1,36+1,29+1,34)<br>Rozšíření pro šachty DN 250:2,10*(2,10-1,00)*(1,36)<br>-odpočet zpevněných ploch:-(74,20)*1,55*0,30<br>-(8,05)*1,00*0,30 | m3 | 147,14   | 279,00    | 41 051,92   |
| 3             | 132201219R00  | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3<br>viz Podélný profil:<br>výkop rýhy - viz podélný profil, spočítáno softwarem:<br>"A8-2":162,22<br>"A8-2a":12,84<br>Rozšíření pro šachty DN 500:2,10*(2,10-1,55)*(1,08+1,36+1,29+1,34)<br>Rozšíření pro šachty DN 250:2,10*(2,10-1,00)*(1,36)<br>-odpočet zpevněných ploch:-(74,20)*1,55*0,30<br>-(8,05)*1,00*0,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 147,14   | 19,00     | 2 795,65    |
| 4             | 151101101R00  | Pažení a rozepnutí stěn rýh - příložné - hl. do 2m<br>Odstranění pažení a rozepnutí se oceňuje samostatně.<br>viz podélný profil a uložení potrubí:<br>"A8-2":44,80*((1,08+1,36)/2)*2<br>(85,80-44,80)*((1,36+1,34)/2)*2<br>"A8-2a":10,40*((1,37+1,36)/2)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 248,40   | 48,00     | 11 923,39   |
| 5             | 151101111R00  | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m<br>viz podélný profil a uložení potrubí:<br>"A8-2":44,80*((1,08+1,36)/2)*2<br>(85,80-44,80)*((1,36+1,34)/2)*2<br>"A8-2a":10,40*((1,37+1,36)/2)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 248,40   | 10,00     | 2 484,04    |
| 6             | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m<br>Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku Platí pro hloubky výkopu 1 - 2,5 m.<br><br>a) hloubení jam<br>objemu do 100 m3 100 %<br>objemu do 1000 m3 8 %<br>objemu do 10000 m3 3 %<br>objemu nad 10000 m3 2 %<br><br>b) hloubení rýh š. do 60 cm<br>bez ohledu na objem 100 %<br><br>c) hloubení rýh š. do 200 cm<br>objemu do 100 m3 100 %<br>objemu nad 100 m3 50 %                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 73,57    | 74,00     | 5 444,16    |



# **Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný**

|          |                                                            |                  |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------|
| Stavba : | <b>Bílovice, oprava komunikace, Dolní konec - Pod Flor</b> | Rozpočet: SO 301 |
| Objekt : | <b>SO 301 Kanalizace</b>                                   | Kanalizace       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                       | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
|      |               | d) hloubení zářezů<br>objemu do 1000 m3            neoceňuje se<br>objemu do 10000 m3        neoceňuje se<br>objemu nad 10000 m3       neoceňuje se |    |          |           |             |
|      |               | viz Podélný profil, dle kategorie započítáno 50 % objemu:                                                                                           |    |          |           |             |
|      |               | výkop rýhy - viz podélný profil, spočítáno softwarem:                                                                                               |    |          |           |             |
|      |               | "A8-2":162,22*0,5                                                                                                                                   |    | 81,11    |           |             |
|      |               | "A8-2a":12,84*0,5                                                                                                                                   |    | 6,42     |           |             |
|      |               | Rozšíření pro šachty DN 500:2,10*(2,10-1,55)*(1,08+1,36+1,29+1,34)*0,5                                                                              |    | 2,93     |           |             |
|      |               | Rozšíření pro šachty DN 250:2,10*(2,10-1,00)*(1,36)*0,5                                                                                             |    | 1,57     |           |             |
|      |               | -odpočet zpevněných ploch:-(74,20)*1,55*0,30*0,5                                                                                                    |    | -17,25   |           |             |
|      |               | -(8,05)*1,00*0,30*0,5                                                                                                                               |    | -1,21    |           |             |
| 7    | 162601102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m                                                                                                    | m3 | 126,06   | 171,00    | 21 556,93   |
|      |               | Viz situace, podélný profil a uložení potrubí:                                                                                                      |    |          |           |             |
|      |               | výkop rýhy - viz podélný profil, spočítáno softwarem:                                                                                               |    |          |           |             |
|      |               | "A8-2":162,22                                                                                                                                       |    | 162,22   |           |             |
|      |               | "A8-2a":12,84                                                                                                                                       |    | 12,84    |           |             |
|      |               | Rozšíření pro šachty DN 500:2,10*(2,10-1,55)*(1,08+1,36+1,29+1,34)                                                                                  |    | 5,86     |           |             |
|      |               | Rozšíření pro šachty DN 250:2,10*(2,10-1,00)*(1,36)                                                                                                 |    | 3,14     |           |             |
|      |               | -odpočet zpevněných ploch:-(74,20)*1,55*0,30                                                                                                        |    | -34,50   |           |             |
|      |               | -(8,05)*1,00*0,30                                                                                                                                   |    | -2,42    |           |             |
|      |               | 0                                                                                                                                                   |    |          |           |             |
|      |               | - zásyp:-21,0756                                                                                                                                    |    | -21,08   |           |             |
| 8    | 167101102R00  | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 viz pol.                                                                                          | m3 | 126,06   | 79,00     | 9 959,05    |
| 9    | 171201201R00  | Vodorovné přemístění výkopku                                                                                                                        | m3 | 126,06   | 14,00     | 1 764,89    |
| 10   | 174101101R00  | Uložení sypaniny na skládku viz pol. Vodorovné přemístění výkopku                                                                                   | m3 | 21,08    | 92,00     | 1 938,96    |
|      |               | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                                                                                                                 | m3 |          |           |             |
|      |               | viz Techn. zpráva, Podélný profil, Uložení potrubí:                                                                                                 |    |          |           |             |
|      |               | výkop rýhy - viz podélný profil, spočítáno softwarem:                                                                                               |    |          |           |             |
|      |               | "A8-2":162,22                                                                                                                                       |    | 162,22   |           |             |
|      |               | "A8-2a":12,84                                                                                                                                       |    | 12,84    |           |             |
|      |               | Rozšíření pro šachty DN 500:2,10*(2,10-1,55)*(1,08+1,36+1,29+1,34)                                                                                  |    | 5,86     |           |             |
|      |               | Rozšíření pro šachty DN 250:2,10*(2,10-1,00)*(1,36)                                                                                                 |    | 3,14     |           |             |
|      |               | 0                                                                                                                                                   |    |          |           |             |
|      |               | - revizní šachty :-3,14*0,62*0,62*(0,96+1,37+1,30+1,32+1,21)                                                                                        |    | -7,44    |           |             |
|      |               | - lože pod potrubí PVC a šachty:-4,8675                                                                                                             |    | -4,87    |           |             |
|      |               | - lože pod potrubí ŽB:-37,2372                                                                                                                      |    | -37,24   |           |             |
|      |               | - obsyp potrubí:-113,4419                                                                                                                           |    | -113,44  |           |             |
| 11   | 175101101R00  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny                                                                                                                | m3 | 113,44   | 315,00    | 35 734,20   |
|      |               | Je-li pro obsyp použit jiný materiál než vytěžená sypanina, oceňuje se ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1%.                            |    |          |           |             |
|      |               | viz podélný profil a uložení potrubí:                                                                                                               |    |          |           |             |
|      |               | "A8-2":85,80*1,55*(1,09-0,28)                                                                                                                       |    | 107,72   |           |             |
|      |               | "A8-2a":10,40*1,00*0,55                                                                                                                             |    | 5,72     |           |             |
| 12   | 180401211R00  | Založení trávníku lučního výsevem v rovině                                                                                                          | m2 | 20,33    | 18,00     | 365,94      |
|      |               | Viz situace a podélný profil:                                                                                                                       |    |          |           |             |
|      |               | "A8-2":11,60*1,55                                                                                                                                   |    | 17,98    |           |             |
|      |               | "A8-2a":2,35*1,00                                                                                                                                   |    | 2,35     |           |             |
| 13   | 199000002R00  | Poplatek za skládku horniny 1- 4 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku                                                                              | m3 | 126,06   | 450,00    | 56 728,76   |



## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

|          |                                                     |                  |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| Stavba : | Bílovice, oprava komunikace, Dolní konec - Pod Flor | Rozpočet: SO 301 |
| Objekt : | SO 301 Kanalizace                                   | Kanalizace       |

| P.č.                                    | Číslo položky               | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ   | množství                     | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|-----------|-------------------|
| 14                                      | 00572473                    | Směs travní luční IV.-suší a vlhčí podmínky PROFI<br><i>Spotřeba odhadována na základě plochy založení trávníku a spotřeby cca 2,5 kg na 100m2 trávníku:</i><br>20,3300/100*2,5                                                                                                                                                         | kg   | 0,51<br><br>0,51             | 103,00    | 52,34             |
| 15                                      | 58337304                    | Štěrkopísek frakce 0-16 B<br><i>viz uložení potrubí :</i><br><i>obsyp potrubí:113,4419*1,8</i>                                                                                                                                                                                                                                          | T    | 204,20<br><br>204,20         | 294,00    | 60 033,45         |
| <b>Celkem za 1 Zemní práce</b>          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                              |           | <b>252 197,67</b> |
| <b>Díl: 4</b>                           | <b>Vodorovné konstrukce</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                              |           |                   |
| 16                                      | 451573111R00                | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm<br><i>viz podélný profil a uložení potrubí:</i><br><i>štěrkopískové lože pod šachty:2,1*2,1*0,15*5</i><br><i>štěrkopískové lože pod potrubí:</i><br><i>"A8-2a":10,40*1,00*0,15</i>                                                                                                             | m3   | 4,87<br><br>3,31<br><br>1,56 | 645,00    | 3 139,54          |
| 17                                      | 452111141R00                | Osazení betonových pražců plochy nad 750 cm2 viz situace, podélný profil a uložení potrubí                                                                                                                                                                                                                                              | kus  | 70,00                        | 63,00     | 4 410,00          |
| 18                                      | 452312131R00                | Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15<br><i>viz podélný profil a uložení potrubí:</i><br><i>"A8-2":85,80*1,55*0,28</i>                                                                                                                                                                                                              | m3   | 37,24<br><br>37,24           | 2 180,00  | 81 177,10         |
| 19                                      | nc00                        | Betonový pražec podkladní pro potrubí DN 500 viz situace, podélný profil a uložení potrubí                                                                                                                                                                                                                                              | kus  | 70,00                        | 69,00     | 4 830,00          |
| <b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                              |           | <b>93 556,63</b>  |
| <b>Díl: 8</b>                           | <b>Trubní vedení</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                              |           |                   |
| 20                                      | 822422111R00                | Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 500<br>Položka je určena pro montáž potrubí z trub železobetonových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % těsněných pryžovými kroužky.<br>V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto materiály se oceňují ve specifikaci. Ztrátne se doporučuje ve výši 1 %.                   | m    | 86,66<br><br>86,66           | 412,00    | 35 703,10         |
| 21                                      | 831263195R00                | Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300 viz situace a technická zpráva<br><i>přepojení stávajících přípojek:4</i><br><i>napojení uličních vpustí:5</i>                                                                                                                                                                        | kus  | 9,00<br><br>4,00<br><br>5,00 | 339,00    | 3 051,00          |
| 22                                      | 871373121R00                | Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300 viz situace, technická zpráva a podélný profil<br>DN250:10,40*1,03                                                                                                                                                                                                                    | m    | 10,71<br><br>10,71           | 19,00     | 203,53            |
| 23                                      | 892585111R00                | Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 viz situace a podélný profil                                                                                                                                                                                                                                                         | úsek | 1,00                         | 4 000,00  | 4 000,00          |
| 24                                      | 892665111R00                | Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 600 viz situace a podélný profil                                                                                                                                                                                                                                                         | úsek | 3,00                         | 4 500,00  | 13 500,00         |
| 25                                      | 894411121R00                | Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300 viz situace a revizní šachta<br>DN250:1                                                                                                                                                                                                                                              | kus  | 1,00<br><br>1,00             | 8 130,00  | 8 130,00          |
| 26                                      | 894411141R00                | Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 500 viz situace a revizní šachta                                                                                                                                                                                                                                                         | kus  | 4,00                         | 9 750,00  | 39 000,00         |
| 27                                      | 899104111R00                | Osazení poklopu s rámem nad 150 kg viz revizní šachta<br>Položka je určena pro osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů včetně rámu; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztrátne se nestanoví.<br>V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu. | kus  | 5,00                         | 796,00    | 3 980,00          |
| 28                                      | 970051200R00                | Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm viz položka zřízení kanal. přípojky<br><i>přepojení stávajících přípojek:4</i><br><i>napojení uličních vpustí:5</i>                                                                                                                                                                                    | m    | 9,00<br><br>4,00<br><br>5,00 | 915,00    | 8 235,00          |
| 29                                      | 286111923                   | Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 250/6000<br><i>Viz položka montáže potrubí DN 250 včetně ztrátneho, zaokrouhleno na celé kusy:</i><br>2                                                                                                                                                                                                 | kus  | 2,00<br><br>2,00             | 3 092,00  | 6 184,00          |
| 30                                      | 55243070.A                  | Poklop šachtový D 400 uzavřený DN 600 viz revizní šachta                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus  | 5,00                         | 2 785,00  | 13 925,00         |




## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

|          |                                                     |                  |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| Stavba : | Bílovice, oprava komunikace, Dolní konec - Pod Flor | Rozpočet: SO 301 |
| Objekt : | SO 301 Kanalizace                                   | Kanalizace       |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                         | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|
|                |                  | katalogové číslo výrobce 175504                                                                                                                       |        |          |           |                   |
|                |                  | litinový rám s vloženým těsnícím kroužkem a litinový poklop                                                                                           |        |          |           |                   |
|                |                  | zatěžitelný do 40 t                                                                                                                                   |        |          |           |                   |
| 31             | 59222409.A       | Trouba železobet hrdlová TZH-Q 500/2500 integro                                                                                                       | kus    | 35,00    | 3 210,00  | 112 350,00        |
|                |                  | Viz položka montáže potrubí DN 500 včetně zřetného, zaokrouhleno na celé kusy:                                                                        |        |          |           |                   |
|                |                  | 35                                                                                                                                                    |        | 35,00    |           |                   |
| 32             | 59224176         | Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 viz revizní šachta                                                                                              | kus    | 2,00     | 178,00    | 356,00            |
| 33             | 59224177         | Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 viz revizní šachta                                                                                             | kus    | 5,00     | 197,00    | 985,00            |
| 34             | 59224177.A       | Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 viz revizní šachta                                                                                             | kus    | 2,00     | 235,00    | 470,00            |
|                |                  | rozměr 625/120/100 mm, dřívě AR-V 625x100                                                                                                             |        |          |           |                   |
|                |                  | Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1                                                                                                             |        |          |           |                   |
| 35             | 59224354         | Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 viz revizní šachta                                                                                                  | kus    | 5,00     | 2 890,00  | 14 450,00         |
| 36             | 59224366.A       | Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V 25 viz revizní šachta                                                                                             | kus    | 1,00     | 4 120,00  | 4 120,00          |
| 37             | 59224367.A       | Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 viz revizní šachta                                                                                        | kus    | 4,00     | 5 280,00  | 21 120,00         |
|                |                  | Dno šachty Š211 bude provedeno přímo na stavbě atypicky vzhledem k malé výšce šachty !!!                                                              |        |          |           |                   |
| 38             | nc01             | Sedlo pro kanalizační přípojky viz položka zřízení kanál.                                                                                             | kus    | 9,00     | 870,00    | 7 830,00          |
|                |                  | přípojky                                                                                                                                              |        |          |           |                   |
|                |                  | připojení stávajících přípojek:4                                                                                                                      |        | 4,00     |           |                   |
|                |                  | nápojení uličních vpustí:5                                                                                                                            |        | 5,00     |           |                   |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>8 Trubní vedení</b>                                                                                                                                |        |          |           | <b>297 592,62</b> |
| <b>Díl: 9</b>  |                  | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>                                                                                                                    |        |          |           |                   |
| 39             | nc02             | Nápojení nové šachty na stávající potrubí viz podélný profil, situace a technická zpráva                                                              | komple | 2,00     | 1 640,00  | 3 280,00          |
|                |                  | Položka obsahuje kompletní práci a materiál pro nápojení nové šachty na stávající potrubí kanalizace včetně osazení a izolace spoje potrubí s šachtou |        |          |           |                   |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>                                                                                                                  |        |          |           | <b>3 280,00</b>   |
| <b>Díl: 99</b> |                  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                        |        |          |           |                   |
| 40             | 998276101R00     | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop                                                                                                     | t      | 368,47   | 112,00    | 41 268,27         |
|                |                  | generováno softwarem automaticky                                                                                                                      |        |          |           |                   |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                     |        |          |           | <b>41 268,27</b>  |

Harmonogram stavebních prác 2017

SVS - CORRECT spol.s r.o.  
697 12 BLOVICE 513  
tel.: 572 587 200, fax: 572 587 874  
IČO: 25513141  
Př: CZ25513141 -5-



Dr. A. J. A.





## Pojistná smlouva

**č. 8602672308**

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 7

**Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**

se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897  
(dále jen "pojistitel")

a

**SVS - CORRECT, spol. s.r.o.**

Jednatel / zastoupená:

Milan Vyorálek, jednatel

IČ: 25513141

se sídlem: Bílovice 176, 687 12 Bílovice, Česká republika

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla.

**Prostředky elektronické komunikace:**

Vyloučení z elektronické komunikace: ANO

(dále jen "pojistník")

**uzavírají**

podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku I. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

## **ČLÁNEK I.**

### **Úvodní ustanovení**

1. Pojistník sjednává pojištění uvedené v této pojistné smlouvě ve svých prospěch, tj. je zároveň pojištěným.

2. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících příložených dokumentech:**

živnostenském listu pod č. j. / č. ŽÚ-97-11839-Zá ze dne 15.12.1997.

3. **Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí zákon o pojistné smlouvě a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:**

P - 100/09 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

P - 600/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu

P - 500/09 - Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatelských rizik - TREND,  
které jsou nedílnou součástí této smlouvy a s nimiž byl pojistník seznámen před sepsáním této smlouvy.

4. **Doba trvání pojištění**

Počátek pojištění: 18.4.2011

Konec pojištění: 17.4.2021

## **ČLÁNEK II.**

### **Další druhy pojištění**

#### **1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU**

##### **1.1 Základní pojištění**

Sjednává se pojištění obecné odpovědnosti bez odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného dle čl. I. odst. 2.

Limit pojistného plnění: 20 000 000 Kč

Spoluúčast 20 000 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory činnosti“) – jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které má pojištěný uvedený v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

##### **1.2 Územní platnost**

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky.



**ČLÁNEK III.**  
**Údaje o pojistném**

**1. Pojistné:**

|                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| Pojištění odpovědnosti za škodu - základní                       |                  |
| Roční pojistné .....                                             | 42 788 Kč        |
| <b>Celkové roční pojistné před úpravou .....</b>                 | <b>42 788 Kč</b> |
| <b>Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.</b> |                  |
| Sleva za délku pojistného období .....                           | -5 %             |
| Jiná sleva / přirážka .....                                      | -20 %            |
| Saldo přirážek a slev .....                                      | -25 %            |
| Celkové roční pojistné po úpravě .....                           | 32 091 Kč        |
| Pojistné za pojistné období' .....                               | 32 091 Kč        |

**2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:**

k 18.04.

každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 220038-50050022

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8602672308

**ČLÁNEK IV.**  
**Hlášení škodných událostí**

**1. Hlášení škodných událostí.**

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem nebo faxem na uvedenou adresu, případně e-mailem:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

Tel: 841 105 105

Fax: 547 212 602, 547 212 561

E-mail: podatelna@koop.cz

**ČLÁNEK V.**  
**Závěrečná ustanovení**

**1. Pojistník prohlašuje, že:**

- a) věci nebo činnosti uvedené v této pojistné smlouvě nejsou pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, není-li v této smlouvě uvedeno jinak,
- b) všechny údaje uvedené v této pojistné smlouvě odpovídají skutečnosti, a bere na vědomí, že je povinen v průběhu doby trvání pojištění bez zbytečného odkladu oznámit všechny případné změny v těchto údajích,

- c) úplně a pravdivě odpověděl na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění a je si vědom povinnosti v průběhu trvání pojištění bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit všechny případné změny v těchto údajích,
- d) mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, a dále že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
- e) byl před uzavřením pojistné smlouvy seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele, které tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy,
- f) bere na vědomí, že adresa bydliště / sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě budou použity u všech platných pojistných smluv v rámci pojistného vztahu,
- g) souhlasí se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů pro zasílání obchodních a reklamních sdělení pojistitele a nabídky služeb členů pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s., na uvedené kontaktní údaje, včetně prostředků elektronické komunikace.

2. Smlouva byla vypracována ve 3 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel obdrží 2 stejnopisy.

**Za pojistníka:**

V Bílovicích dne 15.4.2011

SVS - CORRECT spol. s r.o.  
287 12 BÍLOVICE 176  
tel.: 572 507 280, fax: 572 507 674  
IČO: 255 13 141  
DIČ: CZ25513141

Milan Vyoralék, jednatel

**Za pojistitele:**

V Bílovicích dne 15.4.2011

Milan Bernatík, ST Consult, s.r.o.