

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO (SOD)

č. 9/18/S

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Adresa sídla:
Zastoupený:
Bankovní spojení, číslo účtu:

IČ:
(dále jen "objednatel").

Město Červený Kostelec

Náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec
starostou města – Ing. Rostislavem Petrákem
9005-1428551/0100; Komerční banka, a.s.
2911338319/0800; Česká spořitelna, a.s.
94-6616551/0710; Česká národní banka
002 72 566

1.2. Zhotovitel:

Adresa sídla/místa podnikání:

Zastoupený:
Bankovní spojení, číslo účtu:

IČO:
DIČ:
(dále jen "zhotovitel").

STAKO Červený Kostelec s. r. o.

Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený Kostelec
jednatel společnosti – Ing. Josefem Kosinkou
745048551/0100; Komerční banka, a. s.
455 36 422
CZ455 36 422

1.3. Objednatel ustanovuje zástupce pro jednání takto:

Zástupce při jednáních ve věcech:

- a) smluvních Ing. Rostislav Petrák – starosta města
- b) technických Jiří Prouza – vedoucí odboru rozvoje města
Marta Winterová – referent odboru rozvoje města

1.4. Zhotovitel ustanovuje zástupce pro jednání takto:

Zástupce při jednáních ve věcech:

- a) smluvních Ing. Josef Kosinka
- b) technických Ing. Josef Kosinka.

1.5 Osoby zastupující objednatele a zhotovitele lze měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

1.6 Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil se všemi předloženými a dostupnými podklady a předmětem díla, a že toto vše považuje za zcela dostatečné k definování způsobu provedení předmětu díla, termínů, lhůt a ceny uvedených v této smlouvě.

2. Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 k SOD č. 9/18/S je provedení dalších stavebních prací na akci s názvem „Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště na poz. č. 889/39 v Červeném Kostelci dle nabídkového rozpočtu 07 – Vícepráce a méněpráce ze dne 8,6,2018.

2.2. Předmětem dalších prací je výměna splaškové kanalizace podél hřiště od šaten až do kanalizační stoky v ulici Palackého, provedení dalších ochranných sítí okolo hřiště, včetně nosné konstrukce z dalších nových žárovězinkovaných sloupů, odstranění stávajících laviček v havarijním stavu podél hřiště, oprava stěny podél šaten, opěrná stěna a schodiště mezi hřištěm a terasou u šaten, dešťová kanalizace od objektu vstupního objektu pokladen, výměna obrub podél hřiště na straně střídaček atd..

3. Cena za dílo

3.1. Cena za zhotovení dalších stavebních prací na díle podle čl. 2 tohoto Dodatku č. 1 SOD č. 9/18/S je stanovena na podkladě vítězné cenové nabídky a na základě dalších požadavků ze strany objednatele.

3.2. Celková cena za další stavební práce dle tohoto Dodatku č. 1 činí:

Objekt: 07 – Vícepráce a méněpráce	299 495,85 Kč bez DPH
DPH 21%	62 894,13 Kč
Cena celkem navýšení tímto dodatkem č. 1	362 389,98 Kč vč. DPH

3.3. Celková smluvní cena za dílo obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu díla a činí:

Cena díla dle SOD	4 051 155,50 Kč bez DPH
DPH 21%	850 742,66 DPH
Cena celkem dle SOD	4 901 898,16 Kč vč. DPH

Cena celkem dle Dodatku	362 389,98 Kč vč. DPH
-------------------------	-----------------------

CELKOVÁ SMLUVNÍ CENA

5 264 288,14 Kč vč. DPH

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Všechny články a odstavce SOD, které nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v plném rozsahu v platnosti.

4.2. Tento Dodatek č. 1 k SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

4.3. Dodatek č. 1 k SOD nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

4.4. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že došlo k dohodě v celém jejím rozsahu. Na důkaz toho připojují své podpisy.

4.5. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 k SOD bylo schváleno Radou města dne 25.6.2018 usnesením č. R – 2018/15/1 nadpoloviční většinou hlasů členů Rady města.

V Červeném Kostelci dne 19.06.2018


V Červeném Kostelci dne 24.6.2018

Za zhotovitele:


STAKO Červený Kostelec s.r.o.
Lhota za Červeným Kostelcem 393
549 41 Červený Kostelec
IČO: 45536422 DIČ: CZ45536422
tel.: 491 462 554, stavba@stako-cz.cz


Ing. Josef Kosinka
jednatel firmy

Za objednatele:


Ing. Rostislav Petrák
starosta města



Přílohy:

1/ položkový rozpočet objektu č. 07 - Vícepráce a méněpráce zhotovitele ze dne: 08.06.2018

	Jméno	Datum	Podpis
Předložil	Prouza	22.6.2018	
FIN	UDATNÁ	22.6.18	
Kontroloval	Prouza	22.6.2018	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště na poz.č. 889/39 v Červeném Kostelci**

Název objektu **07 - Vícepráce a méněpráce**

JKSO

EČO

Místo

Červený Kostelec

IČ

DIČ

Objednatel **Město Červený Kostelec, nám. T.G.Masaryka 120**

Projektant **SportPROJEKTING, Vladislav Arnošt, Náchod**

Zhotovitel **STAKO Červený Kostelec s.r.o.**

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

08.06.2018

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	140 445,55	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště			0,00
2		Montáž	155 756,41	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce			0,00
3	PSV	Dodávky	2 197,92	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy			0,00
4		Montáž	1 095,97	11		0,00	16	Provozní vlivy			0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN			0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00
7	ZRN (ř.)		299 495,85	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)			0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady			0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 299 495,85

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	299 495,85	62 894,13

Cena s DPH 362 389,98

E Přípočty a odpochty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

STAKO
STAKO Červený Kostelec s.r.o.
Lhota za Červeným Kostelcem 393
549 41 Červený Kostelec
IČO: 45536422 DIČ: CZ45536422
tel.: 491 462 554, slayba@stako-ck.cz

[Handwritten signature]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště na poz.č. 889/39 v Červeném Kostelci
 Objekt: 07 - Vícepráce a méněpráce

Objednatel: Město Červený Kostelec, nám. T.G.Masaryka 120
 Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.
 Místo: Červený Kostelec

Zpracoval:
 Datum: 8. 6. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	140 445,55	155 756,41	296 201,96	55,159	18,146
1	Zemní práce	6 479,90	49 936,42	56 416,32	0,000	9,208
2	Zakládání	36 521,50	2 710,47	39 231,97	34,797	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	13 597,54	16 862,81	30 460,35	7,135	5,760
4	Vodorovné konstrukce	831,29	703,10	1 534,39	0,619	0,000
5	Komunikace pozemní	316,24	4 137,00	4 453,24	0,674	0,000
5B	Komunikace - bourání	38,88	1 229,16	1 268,04	0,000	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 339,22	2 671,78	7 011,00	0,429	0,000
8	Trubní vedení	23 940,22	21 943,78	45 884,00	0,013	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 009,02	25 255,58	32 264,60	0,001	3,179
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	45 288,99	26 303,01	71 592,00	11,491	0,000
997	Přesun sutě	2 082,75	1 523,91	3 606,66	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	2 479,39	2 479,39	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	2 197,92	1 095,97	3 293,89	0,119	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	535,55	272,43	807,98	0,005	0,000
771	Podlahy z dlaždic	1 662,37	823,54	2 485,91	0,114	0,000
	Celkem	142 643,47	156 852,38	299 495,85	55,278	18,146

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště na poz.č. 889/39 v Červeném Kostelci
Objekt: 07 - Vícepráce a méněpráce

Objednatel: Město Červený Kostelec, nám. T.G.Masaryka 120

Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Místo: Červený Kostelec

Zpracoval:

Datum: 8. 6. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

296 201,96

1 Zemní práce

56 416,32

1	221	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	27,150	41,90	1 137,59
			"rozebrání stávajících betonových pažnic"				
			3,700*1,500		5,550		
			2,400*9,000		21,600		
			Součet		27,150		
2	221	113-001	Zpětná montáž rozebranych dlažeb - pažnic	m2	7,350	150,00	1 102,50
			"zpětná montáž stávajících betonových pažnic"				
			3,700*1,500		5,550		
			0,200*9,000		1,800		
			Součet		7,350		
3	221	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	2,000	100,00	200,00
			"pro novou kanalizaci"				
			2		2,000		
4	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	4,347	124,00	539,03
			"pro novou opěrnou zeď"				
			9,000*0,750*0,500		3,375		
			"pro základovou desku schodiště"				
			0,900*1,200*0,900		0,972		
			Součet		4,347		
5	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	2,174	27,50	59,79
			4,347/2		2,174		
			Součet		2,174		
6	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	32,417	361,00	11 702,54
7	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	32,417	23,20	752,07
8	R	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	4,350	1 260,00	5 481,00
			"pro základový pas opěrné zdi"				
			(7,000+0,500)*0,400*0,900		2,700		
			1,500*2*0,300*0,900		0,810		
			"pro novou dešťovou kanalizaci - napojení na stávající"				
			4,000*0,300*0,700		0,840		
			Součet		4,350		
9	R	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	2,175	246,00	535,05
			4,350/2		2,175		
			Součet		2,175		
10	R	133302011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m2	m3	6,912	1 330,00	9 192,96
			"pro ochr. síť u stávající SH" -4*0,6*0,6*1,2		-1,728		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště na poz.č. 889/39 v Červeném Kostelci
Objekt: 07 - Vícepráce a méněpráce

Objednatel: Město Červený Kostelec, nám. T.G.Masaryka 120

Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Místo: Červený Kostelec

Zpracoval:

Datum: 8. 6. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"nově"				
			20*0,600*0,600*1,200		8,640		
			Součet		6,912		
11	R	133302019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneu. nářadím v horninách tř. 4	m3	3,456	237,00	819,07
			"předpokládaná lepivost 50%" -1,728*0,5		-0,864		
			"nově"				
			8,640*0,5		4,320		
			Součet		3,456		
12	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	48,026	73,80	3 544,32
			4,347+32,417+4,350+6,912		48,026		
			Součet		48,026		
13	R	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	25,714	175,00	4 499,95
			32,417/3		10,806		
			6,912		6,912		
			4,350-0,701		3,649		
			4,347		4,347		
			Součet		25,714		
14	001	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	25,714	116,00	2 982,82
15	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	25,714	54,30	1 396,27
16	001	171101105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 103 % PS	m3	25,714	87,90	2 260,26
17	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	46,285	140,00	6 479,90
			25,714*1,8		46,285		
			Součet		46,285		
18	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	22,331	79,50	1 775,31
			32,417-10,806		21,611		
			"zásyp po napojení kanalizace a dešťového svodu"				
			4,000*0,600*0,300		0,720		
			Součet		22,331		
19	001	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,806	181,00	1 955,89
2 Zakládání							39 231,97
20	R	211561111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	m3	2,025	997,28	2 019,49
			"za novou opěrnou zdí"				
			9,000*0,750*0,300		2,025		
			Součet		2,025		
21	R	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	m3	0,270	1 061,48	286,60
			9,000*0,100*0,300		0,270		
			Součet		0,270		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště na poz.č. 889/39 v Červeném Kostelci
Objekt: 07 - Vícepráce a méněpráce

Objednatel: Město Červený Kostelec, nám. T.G.Masaryka 120

Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Místo: Červený Kostelec

Zpracoval:

Datum: 8. 6. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
22	R	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože vč. napojení do kanalizačních šachet	m	9,000	45,49	409,41
			9		9,000		
23	011	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	1,021	2 550,00	2 603,55
			"základ pro schody"				
			0,900*1,200*0,900		0,972		
			"příplatek za lití do výkopu"				
			0,972*0,05		0,049		
			Součet		1,021		
24	011	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	3,260	2 550,00	8 313,00
			"základový pas pro novou opěrnou zeď"				
			(7,000+0,500)*0,400*0,900		2,700		
			1,500*0,300*0,900		0,405		
			Mezisoučet		3,105		
			"příplatek za lití do výkopu"				
			3,105*0,05		0,155		
			Součet		3,260		
25	R	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	-0,414	2 545,68	-1 053,91
26	011	275313811	Základové patky z betonu tř. C 30/37	m3	9,072	2 950,00	26 762,40
			"zabetonování patek pro sloupky"				
			0,600*0,600*1,200*20		8,640		
			"příplatek za lití betonu do výkopu"				
			8,640*0,05		0,432		
			Součet		9,072		
27	R	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	-0,400	217,15	-86,86
28	R	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	-0,400	54,27	-21,71
3			Svislé a kompletní konstrukce				30 460,35
29	011	311113121	Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	1,500	652,00	978,00
			"opěrná zeď schodiště"				
			1,500*1,000		1,500		
			Součet		1,500		
30	011	311113124	Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	7,425	1 140,00	8 464,50
			"nová opěrná zeď"				
			(7,000+0,500)*0,750		5,625		
			"schodišťové stupně"				
			1,200*0,250		0,300		
			1,200*0,500		0,600		
			1,200*0,750		0,900		
			Součet		7,425		
31	011	311311911	Nosná zeď z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,150	2 700,00	405,00
			"zabetonování stávajícího schodišťového stupně"				
			2,500*0,300*0,200		0,150		
			Součet		0,150		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště na poz.č. 889/39 v Červeném Kostelci
Objekt: 07 - Vícepráce a méněpráce

Objednatel: Město Červený Kostelec, nám. T.G.Masaryka 120

Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Místo: Červený Kostelec

Zpracoval:

Datum: 8. 6. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
32	011	311351101	Zřízení jednostranného bednění zdi nosných 2,500*0,300	m2	0,750	353,00	264,75
33	011	311351102	Odstranění jednostranného bednění zdi nosných	m2	0,750	154,00	115,50
34	011	311361821	Výztuž nosných zdi betonářskou ocelí 10 505 "vodorovná výztuž R 10" 7,500*2*3*0,6165*0,001*1,05 "svislá výztuž R10" 7,500/0,500*0,750*2*0,6165*0,001*1,05 "schodiště" 1,500*0,017 "schodišťové stupně" 1,200*2*3*0,6165*0,001*1,05 1,200/0,500*0,250*2*0,6165*0,001*1,05 1,200/0,500*0,500*2*0,6165*0,001*1,05 1,200/0,500*0,750*2*0,6165*0,001*1,05 Součet	t	0,080	37 100,00	2 968,00
35	011	311362021	Výztuž nosných zdi svařovanými sítěmi Kari "oprava stávající betonové zdi" 10,000*0,800/6*18,20*0,001*1,2 16,000*0,600/6*18,20*0,001*1,2 Součet	t	0,064	25 900,00	1 657,60
36	231	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m včetně zemních prací 5+4 Součet	kus	9,000	195,00	1 755,00
37	592	592284130a	palisáda betonová přírodní 17,5X12X70 cm	kus	4,000	218,00	872,00
38	592	592284140a	palisáda betonová přírodní 17,5X12X100 cm	kus	5,000	268,00	1 340,00
39	271	358325114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z železobetonu plochy do 4 m2	m3	2,400	4 850,00	11 640,00
4 Vodorovné konstrukce							1 534,39
40	011	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 "hlava opěrné zdi" 9,000*0,300*0,100 Součet	m3	0,270	2 790,00	753,30
41	011	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců 9,000*0,100*2 Součet	m2	1,800	356,20	641,16
42	011	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	1,800	77,74	139,93
5 Komunikace pozemní							4 453,24
43	R	596-001	Oprava komunikace - pro novou kanalizaci	m2	2,700	850,00	2 295,00
44	R	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 "znovu osazení stávající dlažby kole střídaček"	m2	8,000	269,78	2 158,24

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště na poz.č. 889/39 v Červeném Kostelci
Objekt: 07 - Vícepráce a méněpráce

Objednatel: Město Červený Kostelec, nám. T.G.Masaryka 120

Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Místo: Červený Kostelec

Zpracoval:

Datum: 8. 6. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

4*2
Součet
8,000
8,000

5B Komunikace - bourání

1 268,04

45	R	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	1,350	384,98	519,72
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

"pro novou kanalizaci"

4,500*0,600/2

1,350

Součet

1,350

46	R	113107143	Odstranění krytu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	m2	1,350	228,61	308,62
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

47	R	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	4,500	97,71	439,70
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

"řezání stávající komunikace pro napojení odpadní

4,500

4,500

Součet

4,500

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 011,00

48	011	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	58,425	120,00	7 011,00
----	-----	-----------	---	----	--------	--------	----------

"oprava stávající betonové zdi - 3 x prostřik"

10,000*0,800*3

24,000

16,000*0,600*3

28,800

"nová opěrná zed"

7,500*0,750

5,625

Součet

58,425

8 Trubní vedení

45 884,00

49	R	8-002	Vyčištění stávající kanalizace	kpl	1,000	3 956,00	3 956,00
50	271	871265201	MONTÁŽ PVC POTRUBÍ VE VÝKOPU DN 110	m	4,000	109,00	436,00
51	286	286133850	POTR.PVC-SYSTÉM KG TŘÍDY SN 4 DN110	m	4,000	280,00	1 120,00

WAVIN, kód výrobku: KP104093W, SYSTÉM EKOPLASTIK PPR

52	271	871355201	MONTÁŽ PVC POTRUBÍ VE VÝKOPU DN 200	m	64,200	150,00	9 630,00
----	-----	-----------	-------------------------------------	---	--------	--------	----------

"nová kanalizace"

53,000+4,200+7,000

64,200

Součet

64,200

53		871355221	POTR.PVC-SYSTÉM KG TŘÍDY SN 4 DN200	m	64,200	350,00	22 470,00
54	R	8-001	Napojení do stávající kanalizační šachty	kus	1,000	650,00	650,00
55	271	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	1,000	148,00	148,00
56		877-001	dodávka geiger s klapkou	kus	1,000	350,00	350,00
57	R	894411111	Zřízení rev. šachty na potrubí do DN 200mm	ks	2,000	350,00	700,00
58	R	IF203000W	LITINOVÁ DEŠT. MŘÍŽ 315/D400 DO TELESKOPU OBDÉLNÍK šedá litina	ks	2,000	360,00	720,00
59	R	IF312400W	RŠ O315 - DNO PP KG/200 LEVÝ PŘÍTOK T4 (vč.těsnění)**	Ks	2,000	1 666,00	3 332,00
60	R	IF318710W	TELESKOPICKÁ ROURA 315/750 (bez těsnění)**	ks	2,000	531,00	1 062,00
61	R	IP317100W	RŠ O315 - ŠACHT.ROURA BEZ HRDLA 315/1250	ks	2,000	655,00	1 310,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště na poz.č. 889/39 v Červeném Kostelci
Objekt: 07 - Vícepráce a méněpráce

Objednatel: Město Červený Kostelec, nám. T.G.Masaryka 120

Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Místo: Červený Kostelec

Zpracoval:

Datum: 8. 6. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
62	R	9-001	Demontáž stávajících laviček	hod	11,000	300,00	3 300,00
			22*0,50		11,000		
63	011	953961112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	140,800	120,00	16 896,00
			"oprava stávající betonové zdi - kotvy pro uchycení KARI				
			10,000*0,800*8		64,000		
			16,000*0,600*8		76,800		
			Součet		140,800		
64	013	963015111a	Demontáž stávajících PZD desek a ocelových l	kus	40,000	156,00	6 240,00
			"podeř západní strany hřiště - stávající PZD desky"				
			40		40,000		
65	013	963042819	Bourání schodiřových stupňů betonových zhotovených na místě	m	5,000	159,00	795,00
			"odstranění schodiřových stupňů"				
			2,500*2		5,000		
			Součet		5,000		
66	013	967023693a	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2 - stávající perlínka, omítka a	m2	17,600	286,00	5 033,60
			"stávající betonová zed"				
			10,000*0,800		8,000		
			16,000*0,600		9,600		
			Součet		17,600		
91 Dopřijující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							
67	R	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	64,000	185,57	11 876,48
			"po demontovaných pažnicích"				
			53		53,000		
			"kolem objektu střídačky"				
			4,500*2		9,000		
			"pro novou kanalizaci"				
			2		2,000		
			Součet		64,000		
68	R	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,927	2 726,70	2 527,65
69	592	592173040	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus	88,880	37,70	3 350,78
			62,000/0,500*1,01		125,240		
			"odpočet obrubníku ve vjezdu a podeř vjezdu"				
			-(4,000+7,000*2)/0,500*1,01		-36,360		
			Součet		88,880		
70	592	592173140	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABZ 10/95 50x8x25 cm	kus	28,280	65,90	1 863,65
			spotřeba: 2 kus/m				
			"podeř vjezdu"				
			7,000*2/0,500*1,01		28,280		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště na poz.č. 889/39 v Červeném Kostelci
Objekt: 07 - Vícepráce a méněpráce

Objednatel: Město Červený Kostelec, nám. T.G.Masaryka 120
Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Místo: Červený Kostelec

Zpracoval:

Datum: 8. 6. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet							
71	592	592174640	obrubník betonový silniční Standard 50x15x25 cm	kus	28,280		
			"ve vjezdu"		12,120	108,00	1 308,96
			4,000/0,500*1,01				
			"pro novou kanalizaci"		8,080		
			2,000/0,500*1,01				
Součet							
					4,040		
72	R	91911122x	Nařiznutí beton. obrubníků-příčné shora pro vytvoření odtoku š 15 mm hl 20 mm, viz v.č. D.1.1.6	m	12,120		
73	R	953943125	Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	-26,500	250,00	-6 625,00
			"rozšíření ochranného oplocení"		16,000	429,03	6 864,48
			20-4				
Součet							
					16,000		
74	592	592310001	Dodávka ocel.sloupku pr. 83/3mm, dl.6,0m povrch.úprava žárov. pozink	kus	16,000	1 750,00	28 000,00
75	R	95550-01	Dod+mtž ochranné pevné textilní síť - zelené, roz.oka 100x100mm pro sportovní hřiště. Vše vč. napínacích ocel. lanek, spoj. a kotevního materiálu.	m2	195,000	115,00	22 425,00
			"dle SOD"				
			-60				
			"nově"		-60,000		
			5,000*3,000*17				
Součet							
					255,000		
					195,000		
997 Přesun sutě							
76	R	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	16,662	39,14	3 606,66
77	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	99,972	8,72	871,76
			16,662*6				
Součet							
					99,972		
78	R	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	16,662	125,00	2 082,75
998 Přesun hmot							
79	R	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	55,159	40,58	2 238,35
80	R	998222198	Příplatek k přesunu hmot na tělovýchovných plochách za zvětšený přesun do 1000 m	t	55,159	4,37	241,04
PSV Práce a dodávky PSV							
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
81	711	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi novými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	6,750	114,00	769,50
			"vnitřní strana opěrné zdi"				
			9,000*0,750				
Součet							
					6,750		
					6,750		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště na poz.č. 889/39 v Červeném Kostelci
 Objekt: 07 - Vícepráce a méněpráce

Objednatel: Město Červený Kostelec, nám. T.G.Masaryka 120

Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Místo: Červený Kostelec

Zpracoval:

Datum: 8. 6. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
82	711	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	7,695	5,00	38,48

771

Podlahy z dlaždic

2 485,91

83	771	771554112	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	1,980	650,00	1 287,00
----	-----	-----------	---	----	-------	--------	----------

"obklad schodiště"

1,200*0,300*3+1,200*0,250*3

1,980

Součet

1,980

84	592	592475000	dlaždice teracová 40x40x2,7 cm hladká, s protiskluznou úpravou	m2	2,178	480,00	1 045,44
----	-----	-----------	--	----	-------	--------	----------

1,98 * 1,1

2,178

85	771	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	23,324	6,58	153,47
----	-----	-----------	---	---	--------	------	--------

Celkem

299 495,85