

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1540
Stavba: HÁJ VÍLY OZDRAVY, LÁZNĚ JESENÍK

JKSO: 823 27 21
 Místo: JESENÍK LÁZNĚ

CC-CZ:
 Datum: 7.10.2015

Objednavatel:
 SPOLEČNOST VINCENCE PRIESSNITZE z.s.

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 Ekostavby Brno, a.s.

IČ: 46974687
 DIČ: CZ46974687

Projektant:
 STING PROJECT s.r.o. JESENÍK

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Irena Rejtharová

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	996 439,27
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	996 439,27
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	996 439,27	209 252,25
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 205 691,52
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko



Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Ekostavby Brno, a.s.
 U Svitavy 2
 618 00 Brno
 - 56 -

Ing. Ivan Beneš
 předseda představenstva
 Ekostavby Brno, a.s.

Ing. Libor Vajík
 místopředseda představenstva
 Ekostavby Brno, a.s.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1540

Stavba: HÁJ VÍLY OZDRAVY, LÁZNĚ JESENÍK

Místo: JESENÍK LÁZNĚ

Datum: 07.10.2015

Objednavatel: SPOLEČNOST VINCENCE PRIESSNITZE z.s.

Projektant: STING PROJECT s.r.o. JESENÍK

Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.

Zpracovatel: Irena Rejtharová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

996 439,27 1 205 691,52

1540-1 I. ETAPA

996 439,27 1 205 691,52

1540-1-1 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 39 a 310 , vyhlasky
č.230/2012 Sb.z.

43 500,00 52 635,00

1540-1-2 I. ETAPA

952 939,27 1 153 056,52

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00 0,00

Ostatní náklady

0,00 0,00

Vyplň vlastní

0,00 0,00

Vyplň vlastní

0,00 0,00

Vyplň vlastní

0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

996 439,27 1 205 691,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: HÁJ VÍLY OZDRAVY, LÁZNĚ JESENÍK

Objekt: 1540-1 - I. ETAPA

Část: 1540-1-1 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY §9 a §10 , vyhlášky
č. 230/2012 Sb. z.

JKSO:

Místo: JESENÍK LÁZNĚ

CC-CZ:

Datum: 07.10.2015

Objednavatel:

SPOLEČNOST VINCENCE PRIESSNITZE z.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ekostavby Brno, a.s.

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

STONG PROJECT s.r.o. JESENÍK

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Irena Rejtharová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	43 500,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	43 500,00

DPH základní	21,00%	ze	43 500,00	9 135,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	52 635,00
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko



Zhotovitel

Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2
618 00 Brno
- 56 -

Datum a podpis:

Razítko

Ing. Ivan Beneš
předseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: HÁJ VÍLY OZDRAVY, LÁZNĚ JESENÍK

Objekt: 1540-1 - I. ETAPA

Část: **1540-1-1 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY §9 a §10 , vyhlášky
č.230/2012 Sb.z.**

Místo: JESENÍK LÁZNĚ

Datum: 07.10.2015

Objednavatel: SPOLEČNOST VINCENCE PRIESSNITZE z.s.

Projektant:

STONG PROJECT s.r.o. JESENÍK

Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.

Zpracovatel:

Irena Rejtharová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	43 500,00
N00 - Vedlejší a ostatní náklady §9 a §10 vyhlášky 230/2012 Sb.	43 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady §9 vyhlášky č.230/2012 Sb.	20 000,00
OST - Ostatní náklady §10 vyhlášky č.230/2012 Sb.	23 500,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	43 500,00

ROZPOČET

Stavba: HÁJ VÍLY OZDRAVY, LÁZNĚ JESENÍK

Objekt: 1540-1 - I. ETAPA

Část: **1540-1-1 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY §9 a §10 , vyhlášky č.230/2012 Sb.z.**

Místo: JESENÍK LÁZNĚ

Datum: 07.10.2015

Objednavatel: SPOLEČNOST VINCENCE PRIESSNITZE z.s.
Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.

Projektant: STONG PROJECT s.r.o. JESENÍK
Zpracovatel: Irena Rejtharová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

43 500,00

N00 - Vedlejší a ostatní náklady §9 a §10 vyhlášky 230/2012 Sb.

43 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady §9 vyhlášky č.230/2012 Sb.

20 000,00

1	K	VRN 1	Zařízení staveniště vč.odstranění	%	0,000	20 000,00	0,00
---	---	-------	-----------------------------------	---	-------	-----------	------

Veškeré náklady spojené s vybudováním,
provozem a odstraněním zařízení staveniště;
zřízením přípojek energií k objektům zařízení
staveniště, vybudování případných měřicích
odběrných
míst a zřízení, případná příprava území pro
objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování
objektů zařízení staveniště
- náklady na vybavení objektů zařízení
staveniště , náklady na energie
spotřebované dodavatelem v rámci provozu
zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid
v prostorách zařízení staveniště, náklady na
nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení
staveniště a na přípojkách energií
- odstranění objektů zařízení staveniště včetně
přípojek energií a jejich odvoz.
Položka zahrnuje i náklady na upravu povrchu
po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch,
na
kterých bylo zařízení staveniště provozováno

2	K	VRN 2	Vytyčení stavby	ks	1,000	10 000,00	10 000,00
3	K	VRN 3	Infopanel	ks	1,000	10 000,00	10 000,00

OST - Ostatní náklady §10 vyhlášky č.230/2012 Sb.

23 500,00

4	K	O 1	Předání a převzení staveniště	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
5	K	O 2	Provozní řád háje	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
6	K	O 3	Předání a převzetí staveniště	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
7	K	O 4	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
8	K	O 5	Geodetické zaměření skutečného provedení	ks	1,000	15 000,00	15 000,00

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: HÁJ VÍLY OZDRAVY, LÁZNĚ JESENÍK

Objekt: 1540-1 - I.ETAPA

Část: 1540-1-2 - I.ETAPA

JKSO:

Místo: JESENÍK LÁZNĚ

CC-CZ:

Datum: 07.10.2015

Objednavatel:

SPOLEČNOST VINCENCE PRIESSNITZE z.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ekostavby Brno, a.s.

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

STONG PROJECT s.r.o. JESENÍK

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Irena Rejtharová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

952 939,27

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

952 939,27

DPH základní

21,00%

ze

952 939,27

200 117,25

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 153 056,52

Projektant

Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2
618 00 Brno
- 56 -

Datum a podpis:

Razítko

Ing. Ivan Beneš
předseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: HÁJ VÍLY OZDRAVY, LÁZNĚ JESENÍK

Objekt: 1540-1 - I.ETAPA

Část: 1540-1-2 - I.ETAPA

Místo: JESENÍK LÁZNĚ

Datum: 07.10.2015

Objednavatel: SPOLEČNOST VINCENCE PRIESSNITZE z.s.

Projektant: STONG PROJECT s.r.o. JESENÍK

Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.

Zpracovatel: Irena Rejtharová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	952 939,27
HSV - Práce a dodávky HSV	930 300,73
1 - Zemní práce	293 944,53
4 - Vodorovné konstrukce	498 163,00
5 - Komunikace pozemní	131 570,12
998 - Přesun hmot	6 623,08
PSV - Práce a dodávky PSV	22 638,54
783 - Dokončovací práce - nátěry	22 638,54
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	952 939,27

ROZPOČET

Stavba: HÁJ VÍLY OZDRAVY, LÁZNĚ JESENÍK

Objekt: 1540-1 - I.ETAPA

Část: 1540-1-2 - I.ETAPA

Místo: JESENÍK LÁZNĚ

Datum: 07.10.2015

Objednavatel: SPOLEČNOST VINCENCE PRIESSNITZE z.s.

Projektant: STONG PROJECT s.r.o. JESENÍK

Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.

Zpracovatel: Irena Rejtharová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

952 939,27

HSV - Práce a dodávky HSV

930 300,73

1 - Zemní práce

293 944,53

1	K	111111331	Odstranění ruderálního porostu přes 500 m2 naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5	m2	34 179,000	1,10	37 596,90
2	K	122201105	Odkopávky a prokopávky nezapažené ručně s přehozením výkopku do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hor.tř.3 do 100 m3	m3	33,750	478,00	16 132,50
Stezka A							
1,5*140,0*0,1					21,000		
stezka B							
1,5*85,0*0,1					12,750		
Součet					33,750		
3	K	129103101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 1 a 2	m3	252,000	138,00	34 776,00
předpoklad 0,72 m3/bm							
350,0*0,72					252,000		
4	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	33,750	267,00	9 011,25
5	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	33,750	63,00	2 126,25
6	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	33,750	175,00	5 906,25
vytvoření tří pahorků cca po 11 m3							
33,75					33,750		
7	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	337,500	23,90	8 066,25
stezka A							
1,5*140,0					210,000		
stezka B							
1,5*85,0					127,500		
Součet					337,500		
8	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	706,838	27,60	19 508,73
labyrint							
3,1415*15,0*15,0					706,838		
9	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	858,000	50,60	43 414,80
labyrint							
22,0*2,6/2*30,0					858,000		
10	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	171,600	24,50	4 204,20
858,0*0,2					171,600		
11	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	858,000	59,00	50 622,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných	m3	858,000	49,70	42 642,60
13	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	300,000	30,00	9 000,00

labyrint

300,0

300,000

14	K	182201101	Svahování násypů	m2	372,000	29,40	10 936,80
----	---	-----------	------------------	----	---------	-------	-----------

tři pahorky

24,0*3

72,000

labyrint

300,0

300,000

Součet

372,000

4 - Vodorovné konstrukce

498 163,00

15	K	465513129	Sběr kamene s očištěním a přemístěním do vzdálenosti 5000 m	m3	67,400	1 010,00	68 074,00
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

předpoklad 0,1 m3/m

obruha chodníku

stezka A

140,0*2

280,000

stezka B

85,0*2

170,000

Součet v m

450,000

450,0*0,1

45,000

šlapáky

112,0*0,2

22,400

Součet

67,400

16	K	465513131	Kladení obrub ze sbíraného kamene volně na terén	m	450,000	73,50	33 075,00
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

obruha chodníku

stezka A

140,0*2

280,000

stezka B

85,0*2

170,000

Součet

450,000

17	K	469951011	Dřevěný stupeň 60x150 cm z odkorněné impregnované smrkové kulatiny ze dvou kůlů D 100 mm dl 80 cm zaražených do země s dvěma vodorovnými kůly D 100 mm dl 150 cm a se záhozem na výšku stupně z místního materiálu	ks	54,000	460,00	24 840,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

stezka B

54

54,000

18	K	452218019	Práh z kamenné rovinaniny, kámen sběr z okolí dovoz do 2 km	m3	28,600	1 290,00	36 894,00
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

stezka C

2,6*11

28,600

19	K	469951013	Zábradlí dvoutyčové se sloupky do země z odkorněné impregnované kulatiny, výška nad terénem 110 cm	m	14,000	740,00	10 360,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

3,5*4

14,000

20	K	469951020	Stezka š 150 cm z neomítaných fošen tl.50 mm kladených podélně s mezerami do 30 mm, zpevněná svlaky z prken 32x180-1500mm cca po 2m	m2	120,000	368,00	44 160,00
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

stezka C

1,5*80,0

120,000

21	K	469951021	Práh dřevěný z odkorněné tyčoviny D250 mm dl,170 cm osazený na terén a vypodložen kamenem nasbíraným v místě	ks	27,000	1 010,00	27 270,00
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

stezka C

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

27 27,000

22	K	469951012	Dřevěný stupeň š 30 cm vč.zemních prací, z odkorněné impregnované smrkové kulatiny ze dvou kůlů D 100 mm dl 80 cm zaražených do země s vodorovným kulem D 250 mm dl 100 cm a se záhozem na výšku stupně z místního	m	54,000	785,00	42 390,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

labyrint

2,7*10*2 54,000

23	K	469951022	Stěna labyrintu kámen, hlína, sláma, cement, jutové pytle, vrstvena metodou SUPER ADOBE v 150 cm, š 50 cm	m	420,000	415,00	174 300,00
24	K	469951023	Kámen přání	ks	1,000	9 200,00	9 200,00
25	K	469951024	Vytvoření grafického symbolu vyjadřujícího podstatu herního prostoru a vytvoření grafiky jeho názvu	soubor	1,000	27 600,00	27 600,00

5 - Komunikace pozemní

131 570,12

26	K	564201111a	Podklad nebo podsyp z písku, tl. po zhutnění 40 mm	m2	337,500	55,20	18 630,00
----	---	------------	--	----	---------	-------	-----------

stezka A

1,5*140,0 210,000

stezka B

1,5*85,0 127,500

Součet 337,500

27	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku, tl. po zhutnění 50 mm	m2	728,438	60,10	43 779,12
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

labyrint

3,1415*15,0*15,0 706,838

schody, stezka labyrint

2,7*0,3*20 16,200

2,7*2,0 5,400

Součet 728,438

28	K	564831111	Podklad ze štěrku tl. po zhutnění 100 mm	m2	337,500	82,80	27 945,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

stezka A

1,5*140,0 210,000

stezka B

1,5*85,0 127,500

Součet 337,500

29	K	596911112	Kladení šlapáků ve svahu do 1:2	m2	112,000	368,00	41 216,00
----	---	-----------	---------------------------------	----	---------	--------	-----------

předpoklad cca 40x40 cm / 2ks/m

0,4*0,4*2*350 112,000

998 - Přesun hmot

6 623,08

30	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	14,398	460,00	6 623,08
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

22 638,54

783 - Dokončovací práce - nátěry

22 638,54

31	K	783783312	Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v exteriéru	m2	267,595	84,60	22 638,54
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

stezka C

fošny

1,36*80,0*2 217,600

svlaky

(0,032+0,20)*2*1,5*35 24,360

kulatina D200-1700 mm

3,1415*0,2*1,7*24 25,635

Součet 267,595

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00