

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení díla - stavby **Kbelanda – stezka mezi obcemi**

Smluvní strany

Objednatel

Obec Radovesnice I

Lošanská 23

280 02 Radovesnice I

IČ 00639737

Zastoupená starostkou obce Danuší Duškovou

bankovní spojení: KB Kolín

Číslo účtu: 23928151/0100

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

Zahradnictví Jandl s.r.o.

se sídlem: **Za Kinem 1051, 289 12 Sadská**

zastoupený: **Ing. Jaroslavem Jandlem**

IČO: 27658198

DIČ: CZ27658198

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 489243349/0800

dále jen „zhotovitel“

I.

Účel dodatku

Účelem tohoto Dodatku je úprava svahu v prostoru staré skládky, která se vyskytla v prostoru realizované úpravy cesty: stavby Kbelanda – stezka mezi obcemi.

Tato stará skládka obsahuje tuhý komunální odpad, který je třeba odstranit a zpevnit nestabilní svah geotextilií.

Práce budou provedeny dle dodatku projektu – úprava svahu v prostoru staré skládky, kterou zpracoval ing. Jiří Kubíček.

II.

Doba zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly tak, že předpokládané dokončení stavby z výše uvedeného důvodu bude:

15.10.2014

III.

Cena za dílo

Cena za dílo bude navýšena o **94.000,- Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná a konečná. Je

sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, **DPH ve výši 19.740,- Kč.**

Cena za dílo včetně DPH se navýší o 113.740,- Kč.

IV.

Závěrečná ujednání

Veškerá ostatní ustanovení zůstávají v platnosti beze změn.
Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení díla je vyhotoven ve třech výtiscích, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.
Smluvní strany prohlašují, že si před podpisem smlouvy tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení díla přečetly, že byl uzavřen určitě a srozumitelně a svými podpisy vyjadřují souhlas s jeho obsahem.

V Radovesnicích I dne: 30.6.2014

Objednatel





Zhotovitel

ZAHRADNICTVÍ JANDL s.r.o.
289 12 Sadská, Za Kinem 1051
IČO: 276 58 198
DIČ: CZ 276 58 198

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Radovesnice - Kbelanda, skládka -vícepráce	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Radovesnice - Kbelanda, skládka -vícepráce	
Projektant :	ing. Jiří Kubiček	Počet měrných jednotek :
Objednatel :	23, PSČ 280 02 Radovesnice	Náklady na MJ :
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :	ing. Jiří Kubiček	Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0		
R	Montáž celkem	0		
N	HSV celkem	94 000		
	PSV celkem	0		
ZRN celkem		94 000		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		94 000	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		94 000	VRN celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum : 30.6.2014		Jméno : JANDL	Jméno : JANDL	
Datum : 30.6.2014		Datum : 30.6.2014	Datum : 30.6.2014	
Podpis: 		Podpis: 		
Základ pro DPH		0 % činí :	93 999,97 Kč	
Základ pro DPH		15 % činí :		
DPH		15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH		21 % činí :	93 999,97 Kč	
DPH		21 % činí :	19 740,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			113 740,00 Kč	

ZAHRADNICTVÍ JANDL s.r.o.
289 12 Sadská, Za Kinem 1051
IČO: 276 58 198
DIČ: CZ 276 58 198



Radovesnice - Kbelanda, obnova polní cesty délka 1345 m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131101102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 1000 m3	m3	18,00	93,80	1 688,40
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m /na meziskládku a zpět/	m3	18,00	33,50	603,00
3	122 10-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3	m3	65,00	64,80	4 212,00
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	65,00	42,00	2 730,00
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	83,00	62,00	5 146,00
6	171102103R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn, na 100% PS	m3	83,00	72,00	5 976,00
7	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	25,20	30,00	756,00
8	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	25,20	45,00	1 134,00
9	182201101R00	Svahování násypů	m2	90,00	36,40	3 276,00
10	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	25,20	6,00	151,20
11	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině	m2	25,20	0,61	15,37
12	005	Travní směs	kg	0,76	100,00	76,00
13	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku do 15000 m	m3	65,00	250,00	16 250,00
14	poplatek	Składkové	t	48,70	780,00	37 986,00
15		montáž geotextilie	m2	400,00	5,00	2 000,00
16	dodávka	Jutová geotextilie 500 g/m2	m2	400,00	30,00	12 000,00
	Celkem za	1 Zemní práce				93 999,97