



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

Obec Dunajovice

statutární zástupce: starosta obce pan František Uhlíř

sídlo: Dunajovice 4, 379 01 Třeboň

IČ: 00512974

DIČ: CZ00512974

bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, pobočka Jindřichův Hradec

číslo účtu: 2200004371/7940;

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka České Budějovice

číslo účtu: 94-1619251/0710

Tel./fax: 384 722 615

Mobil: 602 491 551

e-mail: starosta@obecdunajovice.cz

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

FRANTIŠEK PETRÁCH - SLUŽBY

se sídlem / bytem ČÁKOV 49, 373 84 DUBNÉ

Zastoupená: František Petrách

IČ: 423 80 979

DIČ: CZ5810030347

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 0562578349/0800

Telefon: 602 949 526

Fax: 387 982 153

Mobilní telefon: 602 949 526

e-mail: frantisekpetrach@email.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v č. I.1. a I.2. této smlouvy) zmocněni jednat:

za zhotovitele:

František Petrách.....

za objednatele:

František Uhlíř – ve věcech smluvních (tel. 384 722 615, 602 491 551)

technický dozor investora (TDI) – Ing. Lukáš Kvídera, LK Projekční kancelář, Lužnice 182, 379 01 Třeboň

Autorský dozor – ing. Michal Manda, AQUAPROJEKT, Čechova 59, 370 01 Č. Budějovice

II. Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

KANALIZACE A VODOVOD DUNAJOVICE, 1. ETAPA KANALIZAČNÍ SBĚRAČ B a B1 V K. Ú. DUNAJOVICE

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- Projektová – realizační dokumentace Kanalizace a vodovod Dunajovice
- Vyjádření SÚS závod J. Hradec k projektové dokumentaci stavby pro potřeby stavebního řízení
- Veřejná vyhláška – ROZHODNUTÍ Stavební povolení ke stavbě vodního díla „Kanalizace a vodovod Dunajovice“
- Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.
- Výkaz prací a výměr „Kanalizace a vodovod Dunajovice, etapa kanalizační sběrač B, B1“
- Krycí list nabídky
- Prohlášení o vázanosti obsahem výzvy a zadávací dokumentace

II.2. Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také vytýčení inženýrských sítí dotčených stavbou, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, zpracování dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních, zpracování geometrického plánu pro věcná břemena, předání všech dokladů, revizí a zkoušek potřebných ke kolaudačnímu řízení a předložení atestů použitých výrobků a materiálů.

II.3. Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace. Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel v počtu 1 paré. V případě věcných rozdílností mezi projektovou dokumentací a zadávací dokumentací zakázky podle čl. II. 1. této smlouvy se bude postupovat způsobem dohodnutým pro řešení změn díla.

II.4. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami – rozumí se ČSN.

II.5. Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla

III. 1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS, a. s. Brno a předložit tento soupis objednateli, respektive stavebnímu dozoru k odsouhlasení.

IV. Doba plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

Zahájení stavebních prací: **nejdříve 1. 6. 2014**

Dokončení stavebních prací: **nejpozději 15. 9. 2014**

IV.2. Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

IV.3. Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele přerušeny na dobu delší než 3 měsíce, je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu přerušením prací prokazatelně vzniklých nákladů a také přiměřenou úpravu smluvní ceny. Toto musí být řešeno písemným dodatkem k uzavřené smlouvě.

V. Cena díla

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Celková cena díla bez DPH	1.527.209,00 Kč
DPH	320.714,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1.847.923,00 Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

V.2. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě.

V.3. Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po dobu provádění stavebních prací.

V.4. Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS, a. s. Brno a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky.

VI. Fakturace a plnění

VI.1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. takto:

- Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) vždy zpětně po řádném a bezchybném provedení dílčí části plnění za kalendářní měsíc, nejdříve však po odsouhlasení provedených prací TDI, podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem, nebo jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací
- Daňové doklady (faktury) budou obsahovat obchodní jméno, IČ, DIČ objednatele i zhotovitele, číslo daňového dokladu (faktury), čísla účtů objednatele i zhotovitele, datum vystavení a datum zdanitelného plnění, výše ceny bez DPH, sazbu daně, cenu včetně DPH, soupis provedených prací, množství a cenu
- Uhrazeno bude 90% z vyčíslené částky k úhradě bez DPH. 10% vyčíslené částky bez DPH bude pozastaveno do doby dokončení celého díla

VI.2. Po předání celého díla (plnění) předávacím protokolem bez vad a nedodělků proběhne úhrada posledního daňového dokladu (faktury) včetně 10% neuhrazených částek z předešlých daňových dokladů.

VI.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude daňový doklad (faktura) zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část daňového dokladu (faktury), se kterou souhlasí. Na zbývající část daňového dokladu (faktury) nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Poslední daňový doklad (faktura) bude vystaven dodavatelem nejdříve po předání díla (plnění) předávacím protokolem bez vad a nedodělků.

VI.4. Důvodem pro oprávněné odmítnutí odsouhlasení množství a druhu provedených prací ze strany objednatele, a tedy i pro odmítnutí úhrady daňového dokladu (faktury) je nejenom skutečnost, že fakturované práce nebyly provedeny, ale i skutečnost, že práce vykazují vady či nedodělky a prodlení v jejich provádění je delší o 30 kalendářních dnů.

Splatnost faktury je stanovena na 15 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli. Platba bude probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

VI.5. Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.

VI.6. Objednatel nebude poskytovat zálohu.

VII. Provádění díla

VII.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník s denními záznamy o postupu prováděných prací a o počasí. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.

VII.2. Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálu, zápisy o kontrolách apod.

VII.3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

VII.4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

VII.5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi

zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.

VII.6. Části stavby, které budou později zakryty, nebo se stanou zakrytím nepřístupnými, budou na výzvu zhotovitele odsouhlaseny TDI, nebo zástupcem objednatele před jejich zakrytím. Tato skutečnost se uvede do stavebního deníku.

VII.7. Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje zhotovitel.

VII.8. Zhotovitel požádá před vlastním prováděním stavby u příslušného silničního správního úřadu, tj. MěÚ Třeboň – ÚPaSŘ, odbor dopravy, o povolení zvláštního užívání silnice III/15511a pro provádění stavebních prací. Přílohou žádosti bude projektová dokumentace se zakreslením pomocného silničního pozemku v rámci provádění stavby, technická zpráva, odpovědná osoba a termín provádění prací,

VII.9. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že bude dodržovat veškeré předpisy vztahující se k ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, hygienické předpisy, požární předpisy a předpisy týkající se prováděných stavebních prací. Zhotovitel zabezpečí výkopy proti přístupu nepovolaných osob. Zhotovitel se dále zavazuje, že jeho pracovníci budou vybaveni ochrannými pracovními prostředky a pomůckami nezbytnými pro provádění díla.

Za dodržování bezpečnosti a zdraví při prováděných pracích zodpovídá zhotovitel.

VII.10. Zhotovitel zajistí během celé stavby, jako součást zakázky, nezbytný přístup na pozemky a do budov sousedící se stavbou (RD č.p. 17, 14, 8, 83, 16, bytový dům č.p. 76 a hasičská zbrojnice). Zajistí průjezd alespoň polovinou vozovky po místní komunikaci parc.č. 2623/1 (Lomnická) jak pro majitele RD, tak pro provoz související s výrobním střediskem společnosti HELS spol. s r.o. (Pila Dunajovice).

VIII. Dodání díla a převímka

VIII.1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 3 kalendářní dny před zahájením převímky. O průběhu výsledku převímky se pořídí zápis, který podepíší TDI, zástupce objednatele a zástupce zhotovitele. Tento zápis bude součástí předání a převzetí díla.

VIII.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícím užívání díla se pro účely splnění závazku považuje za dílo povedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.

VIII.3. Při převímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci, uvedené pod bodem II.2. této smlouvy

VIII.4. Při převímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

IX. Záruka za dílo

IX.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání:

60 měsíců

Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.

IX.2. U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba.

IX.3. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.

IX.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem, nebo datovou schránkou bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání dopisu, jehož přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.

IX.5. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- jméno zástupců smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a odstranění vady
- celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
- vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

IX.6. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.

IX.7. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

IX.8. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhraní objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

IX.9. S odstraněním reklamovaných vad bude započato okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději **do 7 kalendářních dnů**, v případě havárie **do 24 hodin**, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.

IX.10. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Pojištění

X.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody způsobené objednateli a třetím osobám ve výši min. 2 000 000 Kč (slovy: dvě miliony korun českých).

X.2. Zhotovitel je povinen být takto pojištěn po celou dobu trvání jakýchkoliv práv či povinností ze smlouvy až do předání díla.

X.3. Kopie pojistné smlouvy bude předložena při podpisu této smlouvy o dílo.

XI. Smluvní pokuty

XI.1. Smluvní strany se dohodly, že při nedodržení projektové dokumentace, při nedodržení kvality a druhu používaného materiálu, při nedodržení technických a technologických postupů a při neodstranění zjištěných závad a nedodělků v termínu plnění, požaduje objednatel smluvní pokutu za každé provinění ve výši 1,5 % z ceny díla.

XI.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.

XI.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu dokončení stavby bez vad a nedodělků ve výši 1,5 % z ceny díla za každý den prodlení.

XI.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení a vadu.

XI.5. Smluvní pokuty jsou spatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.

XI.6. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.

Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

XII. Odstoupení od smlouvy

XII.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 345 Obchodního zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).

XII.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:

- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
- zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů

avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

XII.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:

- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 30 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

XII.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

XII.5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.

XII.6. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

XIII. Závěrečná ustanovení

XIII.1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy je oceněný položkový rozpočet zakázky.

XIII.2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

XIII.3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

XIII.4. Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, z nichž zadavatel obdrží tři vyhotovení, dodavatel obdrží dvě vyhotovení.

XIII.5. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet na stavbu „Kanalizace a vodovod Dunajovice, etapa kanalizační sběrač B, B1“

V Dunajovicích dne 2. 6. 2014


V Dunajovicích dne 2. 6. 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

OBEC DUNAJOVICE

Dunajovice 4, 379 01 Třeboň
IČO: 00512974, tel., fax: 384 722 615
E-mail: podatelna@obecdunajovice.cz
mobil: 602 491 551




František Uhlíř
starosta obce

FRANTIŠEK PETRÁCH

„SLUŽBY“

373 83 ČÁKOV 49
IČO: 42380979, IČ: 077-5810030347
TEL.: 0288/7282153



František Petrách

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	KANALIZACE A VODOVOD DUNAJOVICE	JKSO	827
Název objektu	Kanalizační sběrač B, B1	EČO	
Název části		Místo	Dunajovice
Objednatel	Obec Dunajovice, Dunajovice 4, 379 01 Třeboň	IČ	DIČ
Projektant	AQUAPROJEKT Čechova 59, 370 01 Č. Budějovice	512974	CZ00512974
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
050/2013	Němcová Dagmar	24.05.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	281 510,08	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00		
2		Montáž	989 025,73	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00		
5	"M"	Dodávky	139 341,27					17	Ostatní		0,00		
6		Montáž	33 831,88					18	VRN z rozpočtu		83 500,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		1 443 708,96	12	DN (ř. 8-11)	0,00		19	VRN (ř. 13-18)		83 500,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00		

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis		23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	15 % 0,00 DPH 0,00
L.G. do 14		25	21 % 1 527 208,96 DPH 320 713,90
Datum a podpis		26	Cena s DPH (ř. 23-25) 1 847 922,86
Zhotovitel		E Přípočty a odpočty	
S.C. 1014		27	Dodávky objednatele 0,00
Datum a podpis		28	Klouzavá doložka 0,00
		29	Zvýhodnění + - 0,00

OBEC DUNAJOVICE
Dunajovice 4, 379 01 Třeboň
IČO: 00512974, tel., fax: 384 722 615
E-mail: podatelna@obecdunajovice.cz
mobil: 602 491 551

FRANTIŠEK PETRÁČ
"SLUŽBY"
373 83 ČÁKOV 49
IČO: 42880079, DIČ: 077-5810030347
TEL.: 038/7982153

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: KANALIZACE A VODOVOD DUNAJOVICE
 Objekt: Kanalizační sběrač B, B1
 Část:
 JKSO: 827
 Objednatel: Obec Dunajovice, Dunajovice 4, 379 01 Třeboň
 Zhotovitel: 0
 Datum: 24.05.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 416 923,24
1	Zemní práce	678 455,98
4	Vodorovné konstrukce	43 285,00
5	Komunikace	39 347,72
8	Trubní vedení	564 629,09
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	91 205,45
96	Bourání konstrukci	38 095,52
99	Přesun hmot	19 969,95
M	Práce a dodávky M	26 785,72
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	26 785,72
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	83 500,00
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 000,00
VRN5	Finanční náklady	3 000,00
VRN9	Ostatní náklady	500,00
	<u>Celkem</u>	<u>1 527 208,96</u>

ROZPOČET

Stavba: KANALIZACE A VODOVOD DUNAJOVICE
 Objekt: Kanalizační sběrač B, B1
 Část:
 JKSO: 827
 Objednatel: Obec Dunajovice, Dunajovice 4, 379 01 Třeboň
 Zhotovitel:
 Datum: 24.05.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1 416 923,24
 678 455,98

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

1	K	001	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB, plastového nebo kameninového DN do 500	m	8,000	404,50	3 236,00	21,0
				kanalizační stoka "B"					
				kanalizace - 1x					
				vodovod - 3x					
				2,0*(1+3)		8,000			
2	K	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	22,000	200,00	4 400,00	21,0
				kanalizační stoka "B"					
				NN kabel - 2x					
				sdělovací kabel - 7x					
				odlehčovací stoka "B1"					
				sdělovací kabel - 2x					
				2,0*(2+7+2)		22,000			
3	K	001	120001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	57,778	186,00	10 746,71	21,0
				kanalizační stoka "B"					
				potrubí DN 300					
				"kanalizace - 1x" 2,0*1,0*1,61		3,220			
				"vodovod - 2x" 2,0*1,0*(1,85+1,80)		7,300			
				"NN kabel - 2x" 2,0*1,0*(1,78+1,40)		6,360			
				"sdělovací kabel - 3x" 2,0*1,3*(1,74+1,59+1,42)		12,350			
				potrubí DN 500					
				"vodovod - 2x" 2,0*1,3*(1,40+1,07)		6,422			
				"sdělovací kabel - 4x" 2,0*1,3*(1,17+1,50+1,52+1,05)		13,624			
						0,000			
				odlehčovací stoka "B1"					
				potrubí DN 500					
				"sdělovací kabel - 2x" 2,0*1,3*(1,68+1,59)		8,502			
				Součet		57,778			
4	K	001	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,543	352,00	1 951,14	21,0

[illegible]

12	K	001	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	22,805	480,50	10 957,80	21,0
				"šachta Š-B-01" 1,5*1,5*0,43		0,968			
				"šachta Š-B-02" 1,5*1,5*1,14		2,565			
				"šachta Š-B-03" 1,5*1,5*1,64		3,690			
				"šachta Š-B-04" 1,5*1,5*1,70		3,825			
				"šachta Š-B-05" 1,5*1,5*1,90		4,275			
				"šachta Š-B-06" 1,5*1,5*1,71		3,848			
				"šachta Š-B-07" 1,5*1,5*1,47		3,308			
				"šachta Š-B-08" 1,5*1,5*1,40		3,150			
				"šachta Š-B-09" 1,5*1,5*1,44		3,240			
				"šachta Š-B-10" 1,5*1,5*1,31		2,948			
				"šachta Š-B-11" 1,5*1,5*1,66		3,735			
				"šachta Š-B-12" 1,5*1,5*1,37		3,083			
				"šachta Š-B-13" 1,5*1,5*1,70		3,825			
				"šachta Š-B-14" 1,5*1,5*1,40		3,150			
				Mezisoučet		45,610			
				50% horniny 3					
				45,610*0,50					
13	K	001	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	22,805	128,00	2 919,04	21,0
14	K	001	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	22,805	710,00	16 191,55	21,0
				50% horniny 4					
				45,610*0,50					
15	K	001	133301109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	22,805	204,50	4 663,62	21,0
16	K	001	141721119	Rízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 400 mm v hornině tř. 1 až 4, vč. startovací a vyváděcí jámy	m	10,000	6 800,00	68 000,00	21,0
				"pro potrubí DN 300" 10,0		10,000			
17	K	001	141721120	Rízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 700 mm v hornině tř. 1 až 4, vč. startovací a vyváděcí jámy	m	10,000	9 200,00	92 000,00	21,0
				"pro potrubí DN 500" 10,0		10,000			
18	K	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 144,012	45,00	51 480,54	21,0
				potrubí DN 150 - od uličních vpustí					
				"UV-1" 1,5*2*1,36		4,080			
				"UV-2" 1,5*2*1,53		4,590			
				"UV-3" 4,5*2*1,05		9,450			
				potrubí DN 300					
				"šachta Š-B-01 - Š-B-02" 33,61*2*(0,43+1,01+1,16+1,21+1,14)/5		66,548			
				"šachta Š-B-02 - Š-B-03" 33,61*2*(1,14+1,24+1,64)/3		90,075			
				"šachta Š-B-03 - Š-B-04" 16,72*2*(1,64+1,7)/2		55,845			
				"šachta Š-B-04 - Š-B-05" 34,0*2*(1,7+1,83+1,85+1,88+1,9)/5		124,576			
				"šachta Š-B-05 - Š-B-06" 32,50*2*(1,9+1,95+1,8+1,78+1,75+1,71)/7		117,371			

19	K	001	151101111	"šachta Š-B-06 - Š-B-07" (21,40-10,0)*2*(1,71+1,76+1,61+1,59+1,57+1,48+1,47)/8			36,851	
20	K	001	151101201	"šachta Š-B-07 - Š-B-08" 39,20*2*(1,47*2+1,43*2+1,42+1,40*2)/7			112,224	
				"šachta Š-B-08 - Š-B-09" 38,0*2*(1,40*2+1,41+1,44)/4			107,350	
				"šachta Š-B-09 - OK-B" 38,0*2*(1,44+1,41+1,19+1,14+1,07)/5			95,000	
				potrubí DN 500				
				"OK-B - šachta Š-B-10" 40,30*2*(1,07+1,14+1,17+1,27+1,31)/5			96,075	
				"šachta Š-B-10 - šachta Š-B-11" 41,70*2*(1,31+1,36+1,42+1,50+1,55+1,52+1,66)/7			122,955	
				"šachta Š-B-11 - šachta Š-B-12" 16,10*2*(1,66+1,53+1,40+1,37)/4			47,978	
				"šachta Š-B-12 - napojení na stáv." 4,10*2*(1,37+1,07+1,04+1,0)/4			9,184	
				"OK-B - šachta Š-B-13 (odečten protlak)" (20,0-10,0)*2*(1,70+1,68+1,62+1,59+1,47)/5			32,240	
				"šachta Š-B-11 - šachta Š-B-14" 3,5*2*1,66			11,620	
				Součet				
				Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	10,20	11 668,92	21,0
				Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	67,10	8 920,95	21,0
				šachty				
				"šachta Š-B-02" (1,5+1,5)*2*1,14			6,840	
				"šachta Š-B-03" (1,5+1,5)*2*1,64			9,840	
				"šachta Š-B-04" (1,5+1,5)*2*1,70			10,200	
				"šachta Š-B-05" (1,5+1,5)*2*1,90			11,400	
				"šachta Š-B-06" (1,5+1,5)*2*1,71			10,260	
				"šachta Š-B-07" (1,5+1,5)*2*1,47			8,820	
				"šachta Š-B-08" (1,5+1,5)*2*1,40			8,400	
				"šachta Š-B-09" (1,5+1,5)*2*1,44			8,640	
				"šachta Š-B-10" (1,5+1,5)*2*1,31			7,860	
				"šachta Š-B-11" (1,5+1,5)*2*1,66			9,960	
				"šachta Š-B-12" (1,5+1,5)*2*1,37			8,220	
				"šachta Š-B-13" (1,5+1,5)*2*1,70			10,200	
				"šachta Š-B-14" (1,5+1,5)*2*1,40			8,400	
				odlehčovací komora OK-B				
				(3,7+2,8)*2*1,07			13,910	
				Součet				
				Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	25,20	3 350,34	21,0
				Zřízení rozeptění stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	40,90	2 279,23	21,0
				šachty				
				"šachta Š-B-02" 1,5*1,5*1,14			2,565	
				"šachta Š-B-03" 1,5*1,5*1,64			3,690	
				"šachta Š-B-04" 1,5*1,5*1,70			3,825	
				"šachta Š-B-05" 1,5*1,5*1,90			4,275	

23	K	001	151101311	"šachta Š-B-06" 1,5*1,5*1,71				3,848				
				"šachta Š-B-07" 1,5*1,5*1,47				3,308				
				"šachta Š-B-08" 1,5*1,5*1,40				3,150				
				"šachta Š-B-09" 1,5*1,5*1,44				3,240				
				"šachta Š-B-10" 1,5*1,5*1,31				2,948				
				"šachta Š-B-11" 1,5*1,5*1,66				3,735				
				"šachta Š-B-12" 1,5*1,5*1,37				3,083				
				"šachta Š-B-13" 1,5*1,5*1,70				3,825				
				"šachta Š-B-14" 1,5*1,5*1,40				3,150				
				Mezisoučet				44,642				
				odlehčovací komora OK-B								
				3,7*2,8*1,07				11,085				
				Součet				55,727				
24	K	001	161101101	Odstanění rozeptání stěn při pažení příložením hl do 4 m			m3	10,10			562,84	21,0
				Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m			m3	53,80			36 208,69	21,0
				"jámy" 11,085				11,085				
				"rýhy" 617,297				617,297				
				"šachty" 44,642				44,642				
				Součet				673,024				
25	K	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4			m3	32,30			31 616,53	21,0
				zemina uložena na mezideponii a část použita na zásypy								
				celkem výkop								
				"jáma" 11,085				11,085				
				"rýhy do 2000 mm" 617,297				617,297				
				"šachty" 45,610				45,610				
				"zpět na zásyp" 304,848				304,848				
				Součet				978,840				
26	K	001	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4			m3	65,00			23 994,36	21,0
				"přebytečná zemina" (11,085+45,610+617,297)-304,848				369,144				
27	K	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3			m3	57,10			38 484,94	21,0
				"zemina na zásyp" 304,848				304,848				
				"odvoz přebytečné zeminy" (11,085+45,610+617,297)-304,848				369,144				
				Součet				673,992				
28	K	001	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných			m3	11,00			7 413,91	21,0
				"zemina na mezideponii" 11,085+45,610+617,297				673,992				
29	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky			m3	15,30			5 647,90	21,0
				"přebytečná zemina" (11,085+45,610+617,297)-304,848				369,144				
30	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťním			m3	91,50			27 893,59	21,0
				"celkem výkop" 11,085+45,610+617,297				673,992				
				odpočet obsypu vč. potrubí								

[illegible]

35	K	271	452311141	"potrubí DN 150" (1,5+1,5+4,5)*0,70*0,10	0,525				
				"potrubí DN 300 (odečten prolák)" (287,04-10,0)*1,0*0,10	27,704				
				"potrubí DN 500 (odečten prolák)" (102,20+20,0-10,0)*1,3*0,10	14,586				
				Součet	42,815				
				Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	3,150	2 555,00	8 048,25	21,0	
				podkladní beton pod šachtu Š-B-01 - Š-B-14 - tl. 100 mm					
				14*1,5*1,5*0,10	3,150				
				Komunikace					
				Podklad ze šěrkorotě ŠD tl 150 mm		136,50	39 347,72	21,0	
				oprava asfaltové komunikace	39,860		5 440,89		
				"šachta Š-B-10 - šachta Š-B-11" 7,0*1,3	9,100				
				"šachta Š-B-11 - šachta Š-B-12" 16,10*1,3	20,930				
				"šachta Š-B-12 - napojení na stáv." 4,10*1,3	5,330				
				"šachta Š-B-11" 1,5*1,5	2,250				
				"šachta Š-B-12" 1,5*1,5	2,250				
				Součet	39,860	177,50	7 075,15	21,0	
37	K	221	564861111	Podklad ze šěrkorotě ŠD tl 200 mm	39,860				
				"oprava asfaltové komunikace" 39,86	39,860				
38	K	221	569211111	Zpevnění krajnic šěrkopiskem nebo kamenivem těženým tl 50 mm	71,500	40,50	2 895,75	21,0	
				"chodník - oprava" 55,0*1,3	71,500				
39	K	221	572331111	Vyspravení krytu komunikaci po překozech plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm	39,860	591,00	23 557,26	21,0	
				asfaltová komunikace					
				"šachta Š-B-10 - šachta Š-B-11" 7,0*1,3	9,100				
				"šachta Š-B-11 - šachta Š-B-12" 16,10*1,3	20,930				
				"šachta Š-B-12 - napojení na stáv." 4,10*1,3	5,330				
				"šachta Š-B-11" 1,5*1,5	2,250				
				"šachta Š-B-12" 1,5*1,5	2,250				
				Součet	39,860				
40	K	221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	39,860	9,50	378,67	21,0	
				Trubní vedení			664 629,09		
41	K	271	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	7,500	19,40	145,50	21,0	
42	M	MAT	286148010	trubka kanalizační korugovaná s hrdlem SN10 PP potrubí DN 150/6m	2,000	1 209,00	2 418,00	21,0	
43	K	271	871374121	Montáž potrubí v otevřeném výkopu sklonu do 20 % z PP trub svařovaných na tupo DN 300	277,040	132,19	36 621,92	21,0	
				"šachta Š-B-01 - OK-B" 287,04	287,040				
				"odpočet protlaku" -10,0	-10,000				
				Součet	277,040				
44	M	MAT	286148040	trubka kanalizační korugovaná s hrdlem SN10 PP potrubí DN 300/6m	47,000	2 416,00	113 552,00	21,0	
				ztrátě 1,5%					
				"šachta Š-B-01 - OK-B" 277,04/6,0*1,015	46,866				

45	K	271	871374125	"zaokrouhleno" 47 Montáž potrubí v otevřeném výkopu sklonu do 20 % z PP trub svařovaných na tupo DN 500 "OK-B - šachta Š-B-12 - nap." 102,20 "OK-B - šachta Š-B-13" 20,0 "odpočet protlaku" -10,0 Součet trubka kanalizační korugovaná s hrdlem SN10 PP potrubí DN 500/6m ztratiné 1,5%	m	47,000 112,200 102,200 20,000 -10,000 112,200 20,000	292,98	32 872,36	21,0
46	M	MAT	286148060	"OK-B - šachta Š-B-12 - nap." 102,20/6,0*1,015 "OK-B - šachta Š-B-13" 10,0/6,0*1,015 "zaokrouhleno" 18+2 Tlaková zkouška potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 "DN 300" 287,04 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 Osazení betonových dílců pro šachty skruže rovné šachtová skruž "TBS-Q.1 100/25" 1+1+1+1+1+1+1 "TBS-Q.1 100/50" 1+1+1 "TBS-Q.1 100/100" 1 "TBS-Q.1 120/50" 1 šachtové dno "TBZ-Q.1 100/65 KOM V30" 1+1+1+1+1+1+1 "TBZ-Q.1 100/85 KOM V50" 1+1+1 "TBZ-Q.1 100/95 KOM V60" 1+1 "TBZ-Q.1 120/12 V max 8, 60/90" 1+1 Součet	kus	17,289 1,692 20,000 287,040 287,040 122,200 26,000 7,000 3,000 1,000 1,000 7,000 3,000 2,000 2,000 26,000 7,000 3,000 1,000 1,000 7,000 3,030 3,000 2,000 1,000 1,000 2,000 2,000 1,000	6 979,00	139 580,00	21,0
47	K	271	892381111	"šachta Š-B-03 - Š-B-09" 7 dno betonové šachty kanalizační 100/85 KOM V50 "šachta Š-B-10 - Š-B-12" 3 dno betonové šachty kanalizační 100/95 KOM V60 "šachta Š-B-02" 1 "šachta Š-B-14" 1 Součet dno betonové šachty kanalizační 120/120 V max 80 "šachta Š-B-01" 1	kus	20,000 17,289 1,692 20,000 287,040 122,200 26,000 7,000 3,000 1,000 1,000 7,000 3,000 2,000 2,000 26,000 7,000 3,000 1,000 1,000 7,000 3,030 3,000 2,000 1,000 1,000 2,000 2,000 1,000	23,60	6 774,14	21,0
48	K	271	892421111	"šachta Š-B-03 - Š-B-09" 7 dno betonové šachty kanalizační 100/85 KOM V50 "šachta Š-B-10 - Š-B-12" 3 dno betonové šachty kanalizační 100/95 KOM V60 "šachta Š-B-02" 1 "šachta Š-B-14" 1 Součet dno betonové šachty kanalizační 120/120 V max 80 "šachta Š-B-01" 1	m	287,040 122,200 26,000 7,000 3,000 1,000 1,000 7,000 3,000 2,000 2,000 26,000 7,000 3,000 1,000 1,000 7,000 3,030 3,000 2,000 1,000 1,000 2,000 2,000 1,000	38,00	4 643,60	21,0
49	K	271	894401211	"šachta Š-B-03 - Š-B-09" 7 dno betonové šachty kanalizační 100/85 KOM V50 "šachta Š-B-10 - Š-B-12" 3 dno betonové šachty kanalizační 100/95 KOM V60 "šachta Š-B-02" 1 "šachta Š-B-14" 1 Součet dno betonové šachty kanalizační 120/120 V max 80 "šachta Š-B-01" 1	kus	26,000 7,000 3,000 1,000 1,000 7,000 3,000 2,000 2,000 26,000 7,000 3,000 1,000 1,000 7,000 3,030 3,000 2,000 1,000 1,000 2,000 2,000 1,000	575,00	14 950,00	21,0
50	M	MAT	592243050	skruž betonová šachetní 100/25 D100x25x12 cm skruž betonová šachetní 100/50 D100x50x12 cm skruž betonová šachetní 100/100 D100x100x12 cm skruž betonová šachetní 120/50 D120x50x12 cm dno betonové šachty kanalizační 100/65 KOM V30 "šachta Š-B-03 - Š-B-09" 7 dno betonové šachty kanalizační 100/85 KOM V50 "šachta Š-B-10 - Š-B-12" 3 dno betonové šachty kanalizační 100/95 KOM V60 "šachta Š-B-02" 1 "šachta Š-B-14" 1 Součet	kus	26,000 7,000 3,000 1,000 1,000 7,000 3,030 3,000 2,000 1,000 1,000 2,000 2,000 1,000	567,87	3 975,09	21,0
51	M	MAT	592243060	skruž betonová šachetní 100/50 D100x50x12 cm skruž betonová šachetní 100/100 D100x100x12 cm skruž betonová šachetní 120/50 D120x50x12 cm dno betonové šachty kanalizační 100/65 KOM V30 "šachta Š-B-03 - Š-B-09" 7 dno betonové šachty kanalizační 100/85 KOM V50 "šachta Š-B-10 - Š-B-12" 3 dno betonové šachty kanalizační 100/95 KOM V60 "šachta Š-B-02" 1 "šachta Š-B-14" 1 Součet	kus	7,000 3,000 1,000 1,000 7,000 3,030 3,000 2,000 1,000 1,000 2,000 2,000 1,000	777,50	2 332,50	21,0
52	M	MAT	592243070	skruž betonová šachetní 100/100 D100x100x12 cm skruž betonová šachetní 120/50 D120x50x12 cm dno betonové šachty kanalizační 100/65 KOM V30 "šachta Š-B-03 - Š-B-09" 7 dno betonové šachty kanalizační 100/85 KOM V50 "šachta Š-B-10 - Š-B-12" 3 dno betonové šachty kanalizační 100/95 KOM V60 "šachta Š-B-02" 1 "šachta Š-B-14" 1 Součet	kus	1,000 1,000 7,000 3,030 3,000 2,000 1,000 1,000 2,000 2,000 1,000	1 345,38	1 345,38	21,0
53	M	MAT	592112212	skruž betonová šachetní 100/100 D100x100x12 cm skruž betonová šachetní 120/50 D120x50x12 cm dno betonové šachty kanalizační 100/65 KOM V30 "šachta Š-B-03 - Š-B-09" 7 dno betonové šachty kanalizační 100/85 KOM V50 "šachta Š-B-10 - Š-B-12" 3 dno betonové šachty kanalizační 100/95 KOM V60 "šachta Š-B-02" 1 "šachta Š-B-14" 1 Součet	kus	1,000 1,000 7,000 3,030 3,000 2,000 1,000 1,000 2,000 2,000 1,000	1 500,00	1 500,00	21,0
54	M	MAT	5921135104a	skruž betonová šachetní 100/100 D100x100x12 cm skruž betonová šachetní 120/50 D120x50x12 cm dno betonové šachty kanalizační 100/65 KOM V30 "šachta Š-B-03 - Š-B-09" 7 dno betonové šachty kanalizační 100/85 KOM V50 "šachta Š-B-10 - Š-B-12"					

			"šachta Š-B-06 - Š-B-07"	2*1			2,000	
			"šachta Š-B-09 - Š-B-11"	3*1			3,000	
			Součet				5,000	
66	M	MAT 592243210	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5 x 9 x 8 cm		kus		1,000	163,56
67	M	MAT 592243230	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5 x 12 x 10 cm		kus		5,000	184,44
			"šachta Š-B-06 - Š-B-08"	3*1			3,000	
			"šachta Š-B-11"	1			1,000	
			"šachta Š-B-13"	1			1,000	
			Součet				5,000	
68	M	MAT 592243240	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5 x 12 x 12 cm		kus		2,000	203,00
			"šachta Š-B-01"	1			1,000	
			"šachta Š-B-12"	1			1,000	
			Součet				2,000	
69	K	271 895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50		kus		3,000	1 395,00
			"UV1 - UV3"	3			3,000	
70	M	MAT 592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní 45x30x5 cm		kus		3,000	178,64
71	M	MAT 592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45x55x5 cm		kus		3,000	235,48
72	M	MAT 592238600	skruž betonová pro uliční vpust' středová 45x20x5 cm		kus		3,000	132,24
73	M	MAT 592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39x6x5 cm		kus		3,000	131,08
74	M	MAT 592238540	skruž betonová pro uliční vpust' výtokovým otvorem PVC 45x57x5 cm		kus		3,000	428,84
75	M	MAT 592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300		kus		3,000	459,42
76	K	271 899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg		kus		6,000	541,00
			poklop A15					
			"šachta Š-B-01 - Š-B-05"	5			5,000	
			"šachta Š-B-13"	1			1,000	
			Součet				6,000	
77	M	MAT 592001001	poklop šachtový parkový A 15, bez odvětrání, rám		kus		6,000	832,20
78	K	271 899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg		kus		8,000	567,00
			D 400 Begu R-1 s odvětráním					
			"šachta Š-B-06 - Š-B-12 "	7			7,000	
			"šachta Š-B-14"	1			1,000	
			Součet				8,000	
79	M	MAT 592246610	poklop šachtový D 400, s odvětráním, rám		kus		8,000	2 620,86
80	K	271 899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg		kus		3,000	600,00
			"UV1 - UV3"	3			3,000	
81	M	MAT 592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm		kus		3,000	1 000,12
82	M	MAT 592238760	rám zabetonovaný 500/500 mm		kus		3,000	890,00
83	K	PK 899550040	Odlehčovací komora z betonu, vč. 2 poklopů, přítkového potrubí PP - 3600 x 2700 mm		m3		16,524	2 408,62
			"odlehčovací komora OK 1" 3,6*2,7*1,7				16,524	
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					91 205,45

91 205,45

84	K	946	460010025	Vytváření trasy inženýrských sítí kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, Telefonica O2, E-on	km	2,250	8 888,88	19 999,98	21,0
85	K	221	938908411	5*450,0*0,001 Čištění vozovek splachováním vodou	m2	2,250	7,30	13 140,00	21,0
86	D	96	113107142	300,0*6,0 Bourání konstrukcí Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm asfaltová komunikace	m2	39,860	147,00	38 095,52	21,0
				"šachta Š-B-10 - šachta Š-B-11" 7,0*1,3		9,100			
				"šachta Š-B-11 - šachta Š-B-12" 16,10*1,3		20,930			
				"šachta Š-B-12 - napojení na stáv." 4,10*1,3		5,330			
				"šachta Š-B-11" 1,5*1,5		2,250			
				"šachta Š-B-12" 1,5*1,5		2,250			
87	K	221	113107126	Součet Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného se štetem tl 450 mm	m2	39,860	488,50	19 471,61	21,0
88	K	221	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm	m	66,400	72,00	4 780,80	21,0
				asfaltová komunikace					
				"šachta Š-B-10 - šachta Š-B-11" 7,0*2		14,000			
				"šachta Š-B-11 - šachta Š-B-12" 16,10*2		32,200			
				"šachta Š-B-12 - napojení na stáv." 4,10*2		8,200			
				"šachta Š-B-11" (1,5+1,5)*2		6,000			
				"šachta Š-B-12" (1,5+1,5)*2		6,000			
89	K	221	997221571	Součet Vodorovná doprava vyburaných hmot do 1 km	t	66,400	88,30	2 608,03	21,0
90	K	221	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vyburaných hmot	t	29,536	6,00	2 126,59	21,0
				celkem 13 km		354,432			
91	K	221	997221845	29,536*12 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	7,215	110,00	793,65	21,0
92	K	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	22,322	110,00	2 455,42	21,0
93	D	99	998276101	Přesun hmot Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	133,133	150,00	19 969,95	21,0
	D	M		Práce a dodávky M				26 785,72	
94	D	46-M	460200273	Zemní práce při extr.mont.pracích Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 90 cm, v hornině tř 3	m	11,000	340,00	3 740,00	21,0
				50% horniny 3					
95	K	946	460200274	22,0*0,50 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 90 cm, v hornině tř 4	m	11,000	449,00	4 939,00	21,0
				50% hornina 4					
96	K	946	460490011	22,0*0,50 Krytí potrubí výstražnou fólií z PVC	m	30,000	20,00	600,00	21,0
97	M	MAT	460490012	"červená fólie - výstražná, š. 33 cm (2,0m/1 křížení)" (1+3+2+7+2)*2,0 fólie PVC výstražná š. 330 mm červené barvy	m	30,600	3,30	100,98	21,0

ztratné 2%

98	K	946	460510201	Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 1	m	30,600	152,50	3 355,00	21,0
99	M	MAT	592131800	postranice sklád žlabu 100x22,5x21 cm	kus	22,000	403,94	8 886,68	21,0
100	M	MAT	592134300	deska krycí kabelových žlabů 50x23x6 cm	kus	44,000	90,14	3 966,16	21,0
				2 ks/m					
				22*2		44,000			
101	K	946	460560273	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3	m	11,000	46,20	508,20	21,0
102	K	946	460560274	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 4	m	11,000	62,70	689,70	21,0
103	K	PK	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	152,550		0,00	21,0
				Vedlejší rozpočtové náklady				83 500,00	
104	K	000	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení trasy	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	21,0
105	K	000	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného stavu	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	21,0
106	K	000	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	21,0
107	K	000	032903000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	21,0
108	K	000	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
109	K	000	034403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	7 000,00	7 000,00	21,0
110	K	000	049103000	Inženýrská činnost dodavatele	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
111	K	000	071103000	Provoz investora (lávky, přejezdy apod)	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
				Průzkumné, geodetické a projektové práce				10 000,00	
112	K	000	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení - zpracování geometrického plánu pro věcná břemena	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	21,0
				Finanční náklady				3 000,00	
113	K	000	053103000	Poplatky MěÚ a SÚS - zvláštní užívání silnice 300,0*2,0	m2	600,000	5,00	3 000,00	21,0
				Ostatní náklady				500,00	
114	K	000	091002000	Ostatní náklady související s objektem - zpracování podkladů pro kolaudační řízení	Kč	1,000	500,00	500,00	21,0
				Celkem				1 527 208,96	