



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.

1. Smluvní strany

Objednatel

adresa:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

Obec Volfířov

Volfířov 42, 380 01 Dačice

00247715

neplátce DPH

GE Money Bank, a.s.

100426754/0600

zastoupené ve věcech smluvních:

telefon, e-mail:

zastoupené ve věcech technických:

telefon, e-mail:

(dále jen „Objednatel“)

Ing. Ladislav Bartušek, starosta obce

tel. +420 602788747, e-mail: ou-volfirov@cbox.cz

Ladislav Kovář, TDI, ČKAIT 1002105

+420 603862814, e-mail: ladislav.kovar@mybox.cz

Zhotovitel

název a adresa:

zapsaný v obchodním rejstříku:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zástupce ve věcech smluvních:

telefon, e-mail:

zástupce ve věcech technických:

telefon, e-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

STARKON JIHLAVA CZ a.s.

u KS v Brně, oddíl B, vložka 3440

Jiří Kovářem, předsedou představenstva

26227525

CZ26227525

ČSOB, a.s.

193111929/0300

Jiří Kovář, předseda představenstva

+420 602733458, Info@starkon.cz

Zdeněk Kret

+420 724138850, zket@starkon.cz

2. Rozsah předmětu smlouvy

Místo plnění

Místem plnění je Obec Volfířov, místní část Řečice, liniová stavba – dle projektové dokumentace, zpracované AQUASERV s.r.o., B. Němcové 12/1, 370 80 Č. Budějovice.

Rozsah předmětu smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení stavby: "Řečice – obnova vodovodu". Jedná se o obnovu stávajícího liniového podzemního vedení – rozvodného vodovodního řadu. Navržený vodovodní řad bude oboustranně propojen na stávající rozvodné řady v místní části Řečice. Obě propojení budou provedena ve stávajících armaturních šachtách, ve kterých budou osazeny nové uzávěry. Vodovod bude 2x podcházet silnici ve správě SÚS JČK. Křížení bude provedeno bezvýkopovou technologií bez zásahu do zpevněné části vozovky i jejich krajnic a bez omezení silničního provozu. Projektová dokumentace v příloze zadávací

dokumentace řeší objekty SO 01 Vodovodní řady a SO 02 Vodovodní přípojky. **Předmětem projektu nejsou nové vodovodní přípojky, pouze napojení nového vodovodního řadu na stávající vodovodní přípojky. V projektové dokumentaci je tato skutečnost zpracována na listě F7 – Z, tj. Vzorové uložení potrubí – změna. Rozsah prací je stanoven dle slepého rozpočtu stavby v příloze zadávací dokumentace.**

Do předmětu díla jsou zahrnuty veškeré práce a dodávky, které jsou v položkovém rozpočtu obsaženy. Kromě toho jsou do předmětu díla zahrnuty i ty práce a dodávky, které sice v rozpočtu obsaženy nejsou, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat a zjistit. Dále jsou předmětem díla také veškeré náklady vyplývající z obchodních podmínek a zadávací dokumentace výběrového řízení včetně příloh.

Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami, je obsahem nabídkové ceny. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam mají být vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy. Odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.

Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
- zajištění stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí včetně pořízení protokolů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě a úhrada spotřeby energií,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- zajištění trvalého a bezpečného přístupu k nemovitostem občanů s trvalým bydlištěm.

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi a oprávněním, které jsou k provedení díla nezbytné.

Zhotovitel prohlašuje, že veškeré výše popsané práce a dodávky včetně všech souvisejících činností jsou zahrnuty do jednotkových cen v položkovém výkazu výměr.

Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami – rozumí se ČSN.

3. Termíny plnění

Termín zahájení:

Zhotovitel je povinen zahájit práce **neprodleně** po podpisu smlouvy o dílo a po protokolárním předání staveniště.

Termín dokončení

Předpokládané zahájení realizace zakázky: **září 2015**

Předpokládané ukončení realizace zakázky **16. 10. 2015**

Zhotovitel je povinen ihned po dokončení předat dílo Objednateli.

Zhotovitel potvrzuje, že je se stavem díla dostatečně seznámen a že disponuje takovými kapacitami, které umožní dokončit dílo ve sjednaném termínu.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

Výše sjednané ceny

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	1 418 381,00 Kč
DPH - 21 % ve výši	297 860,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 716 241,00 Kč

Obsah ceny

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující výkaz výměr, který Objednatel předal Zhotoviteli.

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.

Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami. Obě strany následně změnu sjednané ceny dohodnou písemně formou dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

Zálohy

Objednatel **neposkytne** Zhotoviteli zálohu.

Postup plateb

Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, a to dle skutečně provedených prací v tomto období.

Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se

za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

Lhůty splatnosti

Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele **nejpozději do 30 dnů** ode dne následujícího po dni doručení faktury.

6. Majetkové sankce

Sankce za neplnění dohodnutých termínů

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit **Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.**

Prodlení Zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší než třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu**, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu **5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.**

Sankce za neodstranění reklamovaných vad

Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu**, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.**

Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

Sankce za nevyklizení staveniště

Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.**

Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, může zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7. Staveniště

Předání a převzetí staveniště

Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla.

O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození budovy či komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností.

Zhotovitel se zavazuje, že řádně označí a zabezpečí staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat jakékoli informační nápisy, reklamní plochy a podobně bez předchozího písemného svolení objednatele.

Vyklizení staveniště

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Provádění díla a bezpečnost práce

Pokyny Objednatele

Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatel k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

Všechny plochy, zařízení či vybavení dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na jeho náklady.

9. Předání a převzetí díla

Organizace předání díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

Protokol o předání a převzetí díla

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků,
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

10. Záruka za jakost díla

Odpovědnost za vady díla

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

Záruční lhůta je stanovena pro stavební práce v délce 60 měsíců.

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

Podmínky odstranění reklamovaných vad

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

11. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

Vlastnictví díla

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

Nebezpečí škody na díle

Nebezpečí škody nese ode dne předání staveniště nese Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

12. Změna smlouvy

Forma změny smlouvy

Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

13. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a dohod mezi Objednatelem a Zhotovitelem uvedených v této smlouvě. Právní normy Zhotovitele a Objednatele, které jsou obsaženy v této smlouvě, se řídí zákonnou úpravou občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

Smluvní strany čestně prohlašují, že souhlasí se všemi ustanoveními této smlouvy. Smlouva byla uzavřena bez nátlaku.

Zhotovitel veřejné zakázky uděluje zadavateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). Zadavatel se zavazuje, že vyjma skutečností uvedených v předchozí větě, považuje informace o zájemcích získané při tomto zadávacím řízení za důvěrné.

Zhotovitel potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že ve smyslu ustanovení § 2 písmene e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.


Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

Přílohy a nedílné součásti smlouvy:

Položkový rozpočet stavby

Ve Volfířově, dne : 21. 9. 2015

Za Objednatele



Ing. Ladislav Bartušek, starosta

OBEC VOLFÍŘOV
Volfířov 42, 380 01 Dačice
IČ: 00247715
telefon: 384 499 144

V Jihlavě, dne : 30. 9. 2015

Za Zhotovitele

Jiří Kovář, předseda představenstva

STARKON JIHLAVA CZ a.s.
Úzká 1, 586 01 Jihlava
tel.: 567 579 211-9
IČ: 26227525, DIČ: CZ26227525



Slepý rozpočet stavby

Datum: 1.10.2015

Stavba : 082012

Rečice - obnova vodovodu

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	10 %	0,00
DPH	10 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 418 381,00
DPH	21 %	297 860,00
Cena celkem za stavbu		1 716 241

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 10 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Vodovodní řad	1 429 669	0	1 181 544	248 124	83,3
02 Vodovodní přípojky	286 572	0	236 836	49 736	16,7
Celkem za stavbu	1 716 241	0	1 418 381	297 860	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 10 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	01082012 Rečice - vodovodní řad	1 429 669	0	1 181 544	248 124	83,3
02	02082012 Rečice - vodovodní přípojky	286 572	0	236 836	49 736	16,7
Celkem za stavbu		1 716 241	0	1 418 381	297 860	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	44,8	617 524	0	0	0	0
5 Komunikace	22,9	315 701	0	0	0	0
8 Trubní vedení	29,3	403 051	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3,0	40 793	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	1 377 069	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	41 312
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	41 312

STARKON JIHLAVA CZ a.s.
Úzká 1, 586 01 Jihlava (46)
tel./fax: 567 579 211-9
IČ: 26227526, DIČ: CZ26227525
Ž.ú.: 19-463005027/0000

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1082012	Řečice - vodovodní řad	JKSO	827.13
Objekt			SKP	
01	Vodovodní řad		Měrná jednotka	m
Stavba			Počet jednotek	
082012	Řečice - obnova vodovodu		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 147 130	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 147 130	Zařízení staveniště	34 414
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 147 130	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 181 544	Ostatní náklady celkem	34 414

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		1 181 544 Kč	
DPH		21,0 %		248 124 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	

CENA ZA OBJEKT CELKEM	1 429 668 Kč
------------------------------	---------------------

Poznámka :

Stavba :	082012 Řečice - obnova vodovodu	Rozpočet : 1082012
Objekt :	01 Vodovodní řad	Řečice - vodovodní řad

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	541 738	0	0	0	0
5 Komunikace	284 498	0	0	0	0
8 Trubní vedení	285 654	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	35 240	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 147 130	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště		3,0	1 147 130	34 414
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				34 414

Slepý rozpočet

Stavba :	082012 Řečice - obnova vodovodu	Rozpočet: 1082012
Objekt :	01 Vodovodní řad	Řečice - vodovodní řad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	119001401	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	6,40	199,50	1 276,80
2	119001421	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	8,00	156,00	1 248,00
3	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	57,60	35,25	2 030,40
4	130001101	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	30,00	317,25	9 517,50
5	132201202	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	330,00	186,75	61 627,50
6	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	66,00	18,00	1 188,00
7	132301202	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	330,00	349,50	115 335,00
8	132301209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	66,00	36,75	2 425,50
9	141721102	Řízené protlačení a vtažení PE d 160 mm, hor.1 - 4	m	15,00	1 537,50	23 062,50
10	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	1 650,00	66,00	108 900,00
11	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	1 650,00	14,25	23 512,50
12	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	330,00	57,00	18 810,00
13	162401101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	176,90	69,75	12 338,78
14	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	176,90	11,25	1 990,13
15	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	483,20	69,75	33 703,20
16	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	132,60	250,00	33 150,00
17	180401211	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	230,00	4,50	1 035,00
18	181301105	Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm, do 500m2	m2	230,00	69,00	15 870,00
19	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	44,20	520,00	22 984,00
20	00572472	Směs travní luční III. - dlouhodobá PROFI	kg	5,00	75,00	375,00
21	28613814	Trubka tlaková PE HD (IPE) d 160 x 9,1 x 6000 mm	kus	3,00	931,50	2 794,50
22	583312004	Kamenivo těžené frakce 0/4 B	T	132,60	140,00	18 564,00
23	900000001	Poplatek za trvalé uložení na skládce	t	300,00	100,00	30 000,00
	Celkem za	1 Zemní práce				541 738,30
Díl: 5		Komunikace				
24	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	68,00	32,30	2 196,40
25	113107122	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.drcené tl.20 cm	m2	68,00	214,20	14 565,60
26	113107223	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam.drcené tl.30 cm	m2	277,00	40,80	11 301,60
27	113107242	Odstranění krytu nad 200 m2, živичného tl.10 cm	m2	277,00	29,75	8 240,75
28	566903111	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	127,00	380,00	48 260,00
29	572952111	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	554,00	245,00	135 730,00
30	596211112	Klad zámek dl tl60 skA<300m2 chodník	m2	68,00	159,80	10 866,40
31	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	430,00	60,00	25 800,00
32	979054441	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	68,00	25,50	1 734,00
33	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	177,00	34,85	6 168,45
34	979082219	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	2 022,00	8,50	17 187,00
35	59245295	Dlažba zámková přírodní 22,5x11,2x6	m2	13,60	180,00	2 448,00
	Celkem za	5 Komunikace				284 498,20
Díl: 8		Trubní vedení				
36	857242121	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	6,00	282,00	1 692,00
37	857243131	MTŽ tv odb hrdl výk integ těs DN 80	kus	2,00	380,00	760,00
38	857244121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80	kus	2,02	410,00	828,20
39	857312121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150	kus	2,00	487,00	974,00
40	871211121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 63 mm	m	50,00	20,00	1 000,00
41	871241121	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm	m	515,00	42,00	21 630,00
42	871311121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 160 mm	m	15,00	78,00	1 170,00
43	891241111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	4,00	535,00	2 140,00
44	891241221	Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 80	kus	2,00	369,00	738,00
45	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	4,00	242,00	968,00
46	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	515,00	13,00	6 695,00

Slepý rozpočet

Stavba :	082012 Řečice - obnova vodovodu	Rozpočet: 1082012
Objekt :	01 Vodovodní řad	Řečice - vodovodní řad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
47	892273111	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 125	m	515,00	30,00	15 450,00
48	892372111	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	kus	3,00	1 100,00	3 300,00
49	899102111	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	2,00	360,00	720,00
50	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,00	180,00	720,00
51	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	4,00	210,00	840,00
52	899713111	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	4,00	150,00	600,00
53	42273590	Hydrant podzemní PN 10 DN 80/1250, dvojčinný	kus	4,04	5 990,00	24 199,60
54	890000001	Vyčištění a oprava AŠ (strop, omítky, stupadla....	komple	2,00	9 000,00	18 000,00
55	892204111	MT vyhledávacího vodiče	m	520,00	8,00	4 160,00
56	28613040.M	Koleno 45° d 90 mm PE 100 +	kus	2,02	287,20	580,14
57	28613049.M	Koleno 90° d 90 mm PE 100 +	kus	5,05	287,20	1 450,36
58	28613655	Trubka tlaková PE LD (rPE) d 63 x 3,8 mm PN 6	kg	36,50	75,00	2 737,50
59	28613810	Trubka tlaková PE HD (IPE) d 90 x 5,1 x 6000 mm	kus	87,12	750,00	65 340,00
60	28613814	Trubka tlaková PE HD (IPE) d 160 x 9,1 x 6000 mm	kus	3,00	1 850,00	5 550,00
61	34140966	Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát	m	525,00	18,00	9 450,00
62	42291352	Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový	kus	4,00	716,00	2 864,00
63	42291452	Poklop litinový 522 - hydrantový	kus	4,00	1 162,40	4 649,60
64	55255310	Tvarovka přírubová s odbočkou T DN 80/80 mm	kus	2,02	671,20	1 355,82
65	55255720.A	Koleno přírubové s patkou, DN 80 mm	kus	2,02	472,80	955,06
66	286000003	Kluzné objímky pro nasunutí potrubí do chráničky	kus	11,00	350,00	3 850,00
67	286000004	Uzavírací manžeta chráničky D 160 na potrubí D90	kus	2,02	490,00	989,80
68	404459600	Sloupek Fe 60/3/2000 s povrchovou úpravou a patkou	kus	4,04	125,00	505,00
69	422000001	Univerzální podkladová deska č. 3481	kus	4,04	225,00	909,00
70	422000002	podkladová deska hydrantová č. 3482	kus	4,04	365,00	1 474,60
71	422000003	Šoupátko 4041 E2, 80/90	kus	6,06	5 750,00	34 845,00
72	422000004	Kolo ruční šoupátkové D 190 mm	kus	2,02	245,00	494,90
73	422000005	Souprava zemní teleskopická 1,3-1,8 m	kus	4,04	1 450,00	5 858,00
74	422000007	Kohout kulový 2", závit vnitřní - vnější	kus	1,01	595,00	600,95
75	552000001	Koleno přírubové s patkou S2000, DN 90/80 mm	kus	2,02	3 312,80	6 691,86
76	552000002	Sada přírubového spoje DN 150	sada	1,01	510,00	515,10
77	552000003	Odbočka MMA S2000, 90/80	kus	2,02	3 490,00	7 049,80
78	552000004	Sada přírubového spoje DN 80	sada	13,00	295,00	3 835,00
79	552000005	Příruba 0400, S 2000, 160/150	kus	1,01	3 520,00	3 555,20
80	552000006	Spojka isiflex (kov) 2", hrdlo-závit	kus	2,02	646,40	1 305,73
81	552000007	Poklop lehký čtvercový 600x600 se závěsy a zámkem	kus	2,00	2 650,00	5 300,00
82	552000008	spojka isiflo 2"/63	kus	0,02	2 190,00	43,80
83	552000009	Příruba 0400, S 2000, 80/90	kus	2,02	1 750,00	3 535,00
84	552000013	Přechod přírubový 80/150	kus	1,01	2 750,00	2 777,50
	Celkem za	8 Trubní vedení				285 653,52
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
85	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	414,59	85,00	35 240,40
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				35 240,40

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2082012	Řečice - přepojení přípojek	JKSO	827.19
Objekt			SKP	
02		Přepojení vodovodních přípojek	Měrná jednotka	m
Stavba			Počet jednotek	
082012		Řečice - obnova vodovodu	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	229 938	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		229 938	Zařízení staveniště	6 898
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		229 938	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		236 836	Ostatní náklady celkem	6 898
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			236 836 Kč	
DPH 21,0 %			49 736 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				286 572 Kč

Poznámka :

Stavba : **082012 Rečice - obnova vodovodu**
 Objekt : **02 Přepojení vodovodních přípojek**

Rozpočet : 2082012
 Rečice - přepojení přípojek

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	75 785	0	0	0	0
5 Komunikace	31 203	0	0	0	0
8 Trubní vedení	117 398	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 552	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	229 938	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště		3,0	229 938	6 898
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				6 898

Slepý rozpočet

Stavba :	082012 Řečice - obnova vodovodu	Rozpočet: 2082012
Objekt :	02 Vodovodní přípojky	Řečice - přepojení přípojek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	119001421	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů (2*0,6)	m	1,20	156,38	187,65
2	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m (0,6*40*0,25)	m3	6,00	35,63	213,75
3	130001101	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení (20*0,6*0,5+2*0,6*1,5)	m3	7,80	317,63	2 477,48
4	132201101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 (0,75*40+0,66*38)*0,5	m3	27,54	361,50	9 955,71
5	132201109	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 (25,74*0,2)	m3	5,51	102,75	565,95
6	132301101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 (0,75*40+0,66*38)*0,5	m3	27,54	810,00	22 307,40
7	132301209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4(27,54*0,2)	m3	5,51	31,65	174,39
8	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m (1,5*2*40+1,1*2*38)	m2	203,60	66,53	13 544,49
9	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	203,60	14,40	2 931,84
10	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m (0,75*40+0,66*38)*0,5	m3	27,54	57,30	1 578,04
11	162401101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m (14,04+4,68+38*0,9*0,3)	m3	28,98	69,83	2 023,53
12	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	28,98	11,25	326,03
13	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (0,42*38+0,51*40)	m3	36,36	69,68	2 533,38
14	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny (0,18*78)	m3	14,04	263,93	3 705,51
15	180401211	Založení trávníku lučního výsevem v rovině (0,6*40)	m2	24,00	4,65	111,60
16	181301105	Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm, do 500m2 (40*0,6)	m2	24,00	69,08	1 657,80
17	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm (0,06*78)	m3	4,68	562,50	2 632,50
18	00572472	Směs travní luční III. - dlouhodobá PROFI	kg	1,20	66,75	80,10
19	583312004	Kamenivo těžené frakce 0/4 B (14,04*1,67)	T	28,13	140,00	3 938,20
20	900000001	Poplatek za trvalé uložení na skládce (28,98*1,67)	t	48,40	100,00	4 840,00
	Celkem za	1 Zemní práce				75 785,34
Díl: 5		Komunikace				
23	113107223	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. drcené tl.30 cm (38*0,9)	m2	34,20	41,14	1 406,99
24	113107242	Odstranění krytu nad 200 m2, živičného tl.10 cm	m2	34,20	29,75	1 017,45
25	566903111	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným (34,20*0,4)	t	13,68	380,00	5 198,40
26	572952111	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm (34,2*2)	m2	68,40	245,00	16 758,00
28	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm (38*2+17*0,9)	m	91,30	60,00	5 478,00
30	979082213	Vodorovná doprava suti živičné po suchu do 1 km (34,2*0,181)	t	6,19	35,28	218,35
31	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km (6,19*20)	t	123,80	9,10	1 125,96
	Celkem za	5 Komunikace				31 203,15
Díl: 8		Trubní vedení				
33	871161121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 32 mm	m	78,00	13,30	1 037,40
34	879172199	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80	kus	19,00	274,50	5 215,50
35	891173111	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32	kus	19,00	130,00	2 470,00
36	891249111	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	19,00	800,00	15 200,00
37	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	19,00	283,50	5 386,50
38	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	19,00	177,50	3 372,50
39	422000001	Šoupátko přípojkové GxD 5/4" x 32 mm	kus	19,19	2 150,00	41 258,50

Slepý rozpočet

Stavba :	082012 Řečice - obnova vodovodu	Rozpočet: 2082012
Objekt :	02 Vodovodní přípojky	Řečice - přepojení přípojek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	892204111	MT vyhledávacího vodiče	m	107,00	8,00	856,00
41	28613652	Trubka tlaková PE LD (rPE) d 32 x 3,0 mm PN 6 78*1,015*0,27	kg	21,37	115,00	2 457,55
42	34140966	Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm ² - drát	m	107,00	15,00	1 605,00
43	42291402	Poklop litinový Y 4510 - ventilový	kus	19,00	336,60	6 395,40
44	422000001	Universální podkladová deska č. 3481	kus	19,19	225,00	4 317,75
45	422000002	Souprava zemní ventil - 9 601, 1,3-1,8, do 2"	kus	19,19	1 450,00	27 825,50
	Celkem za	8 Trubní vedení				117 397,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
46	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	65,32	85,00	5 552,20
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				5 552,20