

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Domov pro seniory Napajedla p.o. – odstranění havarijního stavu kotelny“
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

: Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace

: Husova 1165, 763 61 Napajedla

: Bc. David Libiger, ředitel

: Bc. David Libiger, ředitel

: Bc. David Libiger, ředitel

: 70 85 09 76

: CZ70 85 09 76

: Komerční banka Otrokovice

: 27 – 6259510277 / 0100

: 577942045, 577941249

: reditel@dsnajedla.cz

1.1. Zhotovitel

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

: TOP-TRIO s.r.o.

: Petr Miklas, jednatel

: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 72150

: p. Petr Miklas, jednatel

: p. Petr Miklas, jednatel

: 29298300

: CZ29298300

: Česká spořitelna, Zlín

: 2271267339/0800

: 603145050

: petr.miklas@toptrio.cz

1.2. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.3. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.4. Identifikační údaje akce

Název akce	Domov pro seniory Napajedla p.o. – odstranění havarijního stavu kotelny
Místo stavby	k.ú. Napajedla, parcelní číslo st.1540, Napajedla, ulice Husova č.p. 1165
Investor (objednatel)	Domov pro seniory Napajedla, p.o.
Projektová dokumentace	Domov pro seniory Napajedla p.o. – odstranění havarijního stavu kotelny zakázka č. 10571-003-000
Projektant (GP)	HUTNÍ PROJEKT Frýdek Místek a.s. Divize Uherské Hradiště, Palackého nám.231 686 11 Uherské Hradiště, IČ 45193584
Autorský dozor	HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., Ing. Michal Ondroušek, Ing. Zdeněk Burda
Technický dozor stavebníka	ACUTIA, spol. s r.o., Rybníčky 512, Zlín 760001 Ing. Viktor Dynka, Vladislav Mach
Koordinátor BOZP objednatele	Ing. Viktor Dynka, Václavská 467, Zlín 760 01
Stavbyvedoucí zhotovitele	p. Málek Zbyněk , tel: 736 76 2611
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasilání daňových dokladů	Krajíčková Jaromíra, tel: 736 764 094

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:

„Domov pro seniory Napajedla p.o. – odstranění havarijního stavu kotelny“
(dále jen „dílo“)

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

- 2.2. Dílem se rozumí:

2.2.1. kompletní **zhotovení stavby** specifikované zejména:

- investičním záměrem akce č. 1214/3/100/151/06/16 ve znění jeho dodatků,
- projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou společností HUTNÍ PROJEKT Frýdek Místek a.s Divize Uherské Hradiště, Palackého nám.231 686 11 Uherské Hradiště, IČ 45193584 zakázkové č. HP4-6-95385
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu,
- touto smlouvou o dílo.

2.2.2. **dokumentace** skutečného provedení stavby

- 2.3. Plnění, které je předmětem této smlouvy, **bude** používáno pro výkon **veřejnoprávní činnosti** a **nebude** na něj **aplikován režim přenesení daňové povinnosti** podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH).
- 2.4. Předmětem díla je rekonstrukce stávající plynové kotelny (dále též stavba) při dodržení parametrů daných projektovou dokumentací

- 2.5. Stavba je členěna na následující **stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory**:

2.5.1. Rekonstrukce kotelny

- 2.6. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, investičním záměrem a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své specifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.
- 2.7. **Kompletní dodávkou stavby** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

- 2.8. Zhotovení díla zahrnuje i:

- 2.8.1. zřízení a odstranění **zařízení staveniště** včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů,
2.8.2. důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,
2.8.3. **zachování dopravní obslužnosti** okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
2.8.4. projednání a **zajištění** případného zvláštního **užívání komunikací a veřejných ploch** včetně

- úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
- 2.8.5. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
- 2.8.6. **kompletační a koordinační činnost** při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů), koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými v termínu realizace díla, koordinace osazení koncových prvků (zásuvek, světel, vypínačů, kamer, umyvadel, WC, baterií, výlevků apod.) v souladu s projektem interiéru apod.,
- 2.8.7. provedení všech **doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů** nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- 2.8.8. zpracování **díleňské a výrobní dokumentace** u těch částí staveb, kde bude požadována na kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části díla odsouhlasena a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být požadavky účastníků KD zapracovány do výrobní dokumentace.
- 2.8.9. systém generálního klíče a předání všech řádně označených klíčů a vstupních karet (čipů) od výplní otvorů,
- 2.8.10. **provést demolici a demontáž** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími předpisy,
- 2.8.11. **průběžná likvidace odpadů a obalů** v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
- 2.8.12. zajištění **bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** v souladu s platnými právními předpisy,
- 2.8.13. zajištění **ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
- 2.8.14. **umožnit provádění kontrolní prohlídky** rozestavěné stavby dle §133 a n. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce,
- 2.8.15. bezodkladné **odstranění** případných **závad** zjištěných **při závěrečné kontrolní prohlídce stavby**,
- 2.8.16. **dokumentace skutečného provedení**
- 2.8.17. **poskytnutí know-how**, licencí, programového vybavení (**SW**) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,
- 2.8.18. dopravu, nakládku, vykládku a **skladování zboží** a materiálu v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě,
- 2.8.19. **provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek** díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
- 2.8.20. zpracování **návrhu provozního řádu** dokončené stavby,
- 2.8.21. předání **záručních listů a návodů k obsluze** ke strojům a zařízením objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,
- 2.8.22. aktivní **spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
- 2.8.23. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění dle čl. 11 této smlouvy.
- 2.8.24. **Realizace díla tak, aby byl co nejméně omezen provoz Domova pro seniory**
- 2.8.25. **Realizace díla tak, aby odstávka kotelny nebyla delší jak 1 den, nebude-li na kontrolních dnech dohodnuto jinak**
- 2.8.26. Projednání postupu realizace s vedením Domova pro seniory a splnění požadavků

souvisejících s omezením provozu a to bez dopadu na cenu a termín sjednané v této smlouvě
2.8.27. Provádění prací tak, aby stavební činnost neomezovala, neohrožovala a nerušila obyvatele domova

- 2.9. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna **projektová dokumentace** a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil a na základě toho **prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést v souladu s touto smlouvou** tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.
- 2.10. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikací a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **výkaz výměr**.
- 2.11. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je **povinen na tyto změny přistoupit**. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru subdodavatelů přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na změnu materiálů a technologií musí být **písemný**. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil.
- 2.12. Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve **2** vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce.
- 2.12.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- 2.12.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele.
- 2.12.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a technickým dozorem stavebníka a jejich souhlasné stanovisko.
- 2.12.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“.
- 2.12.5. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

2.13. Změny díla

- 2.13.1. Každá změna rozsahu díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy.
- 2.13.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. **137/2006 Sb.**, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.13.3. **Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:
- 2.13.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
- 2.13.3.2. provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
- 2.13.3.3. **požadavků správců** technické infrastruktury,
- 2.13.3.4. **zlepšení ekonomiky provozu** budoucího díla,
- 2.13.4. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je **zhotovitel povinen na změnu**

rozsahu díla přistoupit a to bez změny termínu dokončení díla, pokud cena méněprací nebo víceprací nepřevyšší 20 % ceny díla (bez DPH) sjednané touto smlouvou, nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak.

- 2.13.5. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání.

2.13.6. **Změnový list**

2.13.6.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a projektantem.

2.13.6.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle odst. 6.1.4. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.

2.13.6.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení **dodatku ke smlouvě** orgány objednatele. Práce mohou být **zahájeny až po tomto odsouhlasení** objednatelem.

2.13.7. **Ocenění víceprací a méněprací**

2.13.7.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy).

2.13.7.2. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen objednatelem.

2.13.7.3. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace.

2.13.7.4. K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné přírážky.

2.13.7.5. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

2.14. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb **subdodavatele**.

2.14.1. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.

- 2.15. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým subdodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu.

2.15.1. Je-li potřeba změny subdodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána objektivními okolnostmi na straně subdodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou v subdodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny budou uvedeny v zápise z KD.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (**zahájení** doby plnění): 8.9.2016
- 3.2. Předpokládaný termín **dokončení** a protokolárního předání a převzetí díla: **31.10.2016**
- 3.3. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště**.
- 3.3.1. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.
- 3.4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
- 3.5. Harmonogram stavby:
- 3.5.1. harmonogram **začíná** termínem zahájení doby plnění (předání a **převzetí staveniště**) a **končí** termínem předání a **převzetí** díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště,
- 3.5.2. harmonogram bude **členěn dle SO, IO a PS; v případě požadavku objednatele** bude harmonogram dále rozpracován na **dílčí části a profese** s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. vystěhování, interiér, provozní vybavení uživatele apod.),
- 3.5.3. zhotovitel je povinen harmonogram stavby **průběžně aktualizovat** a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný,
- 3.5.4. termín dokončení a předání díla dle odst. 3.2 této smlouvy a dle schváleného harmonogramu stavby je pro zhotovitele závazný a lze ho **měnit jen dodatkem** ke smlouvě.
- 3.6. Místem plnění je Domov pro seniory Napajedla p.o., Husova 1165, 763 61 Napajedla.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

1,721.326,- Kč (bez DPH)

258.199,- Kč DPH 15 %

1,979.525,- Kč (včetně DPH)

(slovy: Jedenmiliondevětsetsedmdesátdevěttisícpětsedvacetpětkorunčeských)

- 4.3. **Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu**, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

- 4.3.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.
- 4.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými po celou dobu realizace díla**.
- 4.3.3. Položkový rozpočet tvoří **přílohu č. 1 této smlouvy**.
- 4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 15%.
- 4.5. **Cena** díla podle odst. 4.2 je cenou nejvýše přípustnou a může být **změněna jen dodatkem** smlouvy z níže uvedených důvodů:
- a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
 - b) v případě **víceprací**, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci,
 - c) v případě **méněprací**,
- 4.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 4.7. **Důvodem pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodloužením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel **neposkytuje** zhotoviteli **zálohy**.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě **dílčích daňových dokladů (faktur)**.
- 5.3. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 5.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
- 5.5. **Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:**
- 5.5.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podepsaný TDS a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS.
- 5.5.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový **soupis provedených prací**, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednatelem prostřednictvím TDS a AD, a to nejpozději **do 3 kalendářních dnů** po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.
- 5.5.3. **Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu** správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu **do 4 kalendářních dnů** od jejich předložení.
- 5.5.3.1. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.

- 5.5.3.2. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS **vrátí** soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol **ve lhůtě 4 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.
- 5.5.3.3. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.
- 5.5.3.4. **Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 16 této smlouvy.
- 5.6. **Objednatel schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.**
- 5.7. **Fakturace:**
- 5.7.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději **13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelům přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.
- 5.7.2. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
- 5.7.3. Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatel **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost do **4 kalendářních dnů** písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží **nová lhůta splatnosti** dle odst. 5.7.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 14 této smlouvy.
- 5.7.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena **dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.**
- 5.7.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné faktuře.
- 5.8. Smluvní strany se dohodly na **pozastávce** ve výši **10 %** z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí faktury až do výše **90 %** celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. **Pozastávka bude uvolněna takto:**
- 5.8.1. **10 %** ze smluvní ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.
- 5.9. Zhotovitel prohlašuje, že:
- 5.9.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
- 5.9.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 5.9.3. nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu
- 5.9.4. nebude nespolehlivým plátcem,
- 5.9.5. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
- 5.9.6. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je

nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,

- 5.9.7. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

- 6.1. **Objednatel je povinen** v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo:
- 6.1.1. investiční záměr č. 1214/3/100/151/06/16 včetně jeho případných dodatků,
- 6.1.2. projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby v rozsahu dokumentace pro provádění stavby 2 x tištěná forma, 1 x digitální forma ve formátu zpracovávaných programů dwg., dgn., doc., exe., zpracovanou společností HUTNÍ PROJEKT Frýdek Místek a.s Divize Uherské Hradiště, Palackého nám.231, 686 11 Uherské Hradiště, IČ 45193584, zakázkové č. HP4-6-95385
- 6.1.3. jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění,
- 6.1.4. vzor změnového listu,
- 6.2. **Objednatel je dále** v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat:
- 6.2.1. staveniště ke dni zahájení provádění díla,
- 6.3. **Objednatel odpovídá** za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. **Objednatel odpovídá** za správnost a úplnost projektových dokumentací.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Staveništěm se rozumí **prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště** vymezený projektovou dokumentací, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením. **Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.**
- 7.2. **Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.**
- 7.3. **Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:**
- 7.3.1. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
- 7.3.1.1. stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a zničením,
- 7.3.1.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
- 7.3.1.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,
- 7.3.2. vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla. Staveniště musí být oploceno a osvětleno.
- 7.4. **Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele.**

- 7.5. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích **pořádek a čistotu** a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí v případě, kdy mu objednatel před zahájením stavebních prací předá dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništem.
- 7.7. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. **185/2001** Sb., o odpadech, vč. jeho prováděcích předpisů v platném znění.
- 7.8. Zhotovitel nemá dovoleno **nechat své zaměstnance** nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí staveniště **nad rámec pracovních činností**.
- 7.9. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli.
- 7.10. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a **staveniště vyklidit do 5 pracovních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.
- 8.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP
- 8.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS.
- 8.4. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.
- 8.4.1. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je **stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce**. Stavbyvedoucí **musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby** až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.
- 8.6. Stavební deník (dále jen SD):
- 8.6.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.

- 8.6.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby.
- 8.6.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.6.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.6.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
- 8.7. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem (zápisem do SD, nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.). Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do **5 dnů**, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
- 8.8. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací**. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání stavby.
- 8.9. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

8.10. Výkresy a vzorky:

8.10.1. výkresy:

- 8.10.1.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **dokumentaci pro upřesnění** některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídicí schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek, apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zapracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli 2 x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, editovatelného programu) a 2x v tištěné podobě.

8.10.2. vzorky:

- 8.10.2.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **vzorky** zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) **nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány** do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení.
- 8.10.2.2. Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnit nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla.
- 8.10.2.3. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby nemohlo dojít k časové prodávě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení vzorku. Objednatel se do 14 dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či zda požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo upravený vzorek a

objednatel se k němu opětovně vyjádří do 14 dní, pokud se strany nedohodly jinak. Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků zástupcem objednatele.

8.10.2.4. Zhotovitel předloží minimálně tyto vzorky materiálů:

8.10.2.4.1. Plynový kotel

8.10.2.4.2. Zásobník TUV

8.10.2.5. Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem, nejsou-li specificky požadovány v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem fakturovány za skutečné náklady a účtovány v samostatné faktuře.

8.10.2.6. Každý vzorek bude opatřen štítkem, na kterém bude vyznačeno jako minimum: jméno zhotovitele, jméno subdodavatele, název stavby, místo původu, název a číslo položky dle výkazu výměr, jméno výrobce, tovární název, číslo modelu, odkaz na číslo příslušného výkresu, číslo části a článku specifikace a datum předání (údaje se uvádějí, pokud jsou aplikovatelné).

8.10.2.7. Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.

8.11. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla.

8.12. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránilo žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.

8.13. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.

9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTI

9.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně **spolupracovat** s objednatelem, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem.

9.2. Smluvní strany se dohodly na organizování **kontrolních dnů (KD)** stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však **1x za čtrnáct dnů**, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. **KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací.**

9.2.1. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní subdodavatelé zhotovitele.

9.3. **TDS a koordinátor BOZP** jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména:

- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
- je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
- je ohrožena bezpečnost stavby,
- hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.

9.4. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:**

9.4.1. **Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,**

9.4.2. nejpozději **do 8 dnů** před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb.

9.4.3. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. **koordinátorovi součinnost** potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP,

9.4.4. vznikne-li koordinátorovi povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, je zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení tohoto plánu a jeho případných změn,

9.4.5. zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD.

9.4.6. zhotovitel je povinen **umožnit v pracovní době provedení kontroly** všem osobám pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:

- stavební deník,
- doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
- seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
- seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,
- přehled a seznam provedených zkoušek.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a **včasným dokončením** a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.

10.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele, zejména technologické části stavby.

10.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí stavby a komplexní vyzkoušení díla. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti

odborníků a také případné neúspěšné individuální či komplexní vyzkoušení a jejich opakované provedení.

10.3.1. Individuální vyzkoušení částí stavby v souladu s projektovou dokumentací:

10.3.1.1. Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.

10.3.1.2. Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto zkoušek musí být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o jejich provedení (zejména provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních předpisů a norem ČSN, zkoušky samostatných technologických celků apod.) předá zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu po jejich provedení.

10.3.2. Komplexní vyzkoušení:

10.3.2.1. Komplexními zkouškami zhotovitel prokazuje, že dílo jako celek, resp. všechna předepsaná zařízení a systémy, jsou kvalitní, že dílo nemá zřejmé vady, odpovídá požadavkům projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno.

10.3.2.2. Komplexní vyzkoušení je stanoveno nepřetržitě v délce 72 hodin v souladu s projektovou dokumentací, pokud na KD nebude dohodnuto jinak.

10.4. Přejímací řízení:

10.4.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně **5 pracovních dnů předem** písemně oznámí datum dokončení díla a současně **vyzve objednatele k převzetí díla**. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v **náhradní lhůtě** stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.

10.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla jmenovitý seznam místností, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam se zaznamenávanými vadami a nedodělky bude uložen na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků.

10.4.3. Přejímací řízení je **ukončeno podpisem protokolu** o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně **soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění**. Dílo, které není řádně dokončeno, **není objednatel povinen převzít**. Za nedokončené dílo, se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

10.4.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující **doklady ve dvojím vyhotoveních**:

10.4.4.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby

10.4.4.2. osvědčení (protokoly) o komplexním vyzkoušení díla

10.4.4.3. osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení částí stavby

10.4.4.4. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních)

10.4.4.5. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů

- 10.4.4.6. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporthy, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
 - 10.4.4.7. návrh provozního řádu návrh provozního řádu
 - 10.4.4.8. protokol o zaškolení obsluhy
 - 10.4.4.9. stavební deník (deníky)
 - 10.4.4.10. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - 10.4.4.11. osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli a o které písemně požádá v SD nejméně 7 dní před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro uvedení díla do užívání
- 10.4.5. **Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.**
- 10.4.6. **Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.**
- 10.4.7. **Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepišou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.**
- 10.5. **Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.**

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 11.1. **Zlínský kraj je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem stavby. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.**
- 11.2. **Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.**
- 11.3. **Zhotovitel předloží do 10 dnů od podpisu smlouvy objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě u pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Praha 8 s limitem pojistného plnění ve výši 10 000 000,- Kč (minimálně 2 000 000,- Kč). Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.**
- 11.4. **Zhotovitel předloží objednateli do 10 dnů od podpisu této smlouvy originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o sjednání stavebně-montážního pojištění rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve výši minimálně 2 000 000,- Kč. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).**
- 11.5. **V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle tohoto článku smlouvy do 15 dnů od uzavření této smlouvy a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.**

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby **budou prosty jakýchkoliv vad** a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.2. Dílo má **vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 12.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (**vady zjevné**).
- 12.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (**vady skryté**).
- 12.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má **v době jeho předání** objednateli a **po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v délce **60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 12.7. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části **prodlouží o dobu**, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel **záruku ve stejné délce**, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.8. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
- 12.9. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.

13. REKLAMACE

- 13.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady **bez zbytečného odkladu** písemně zhotoviteli (**reklamace**). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do **posledního dne záruční doby**, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 13.2. Zhotovitel **potvrdí** objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamace a **do 3 pracovních dnů** od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu **v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit**.

nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamace.

- 13.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijný stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit **bezodkladně**, nejpozději **však do 48 hodin od jeho oznámení**.
- 13.4. O odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 13.5. V případě, že zhotovitel **do 3 pracovních dnů nezačne** odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to **na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 13.6. **Zhotovitel neodpovídá za vady**, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- 13.7. **Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace**, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami**. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
- 13.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

14. SMLUVNÍ SANKCE

- 14.1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 2 000,-Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy**;
- 14.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby **ve výši 500,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;
- 14.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem **nastoupení k odstranění reklamovaných vad** v záruční době **ve výši 2 000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení;
- 14.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním reklamované vady** v dohodnuté lhůtě ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady;
- 14.5. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu **přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí)**, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 2 000,- Kč**;
- 14.6. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště** **ve výši 5 000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení;

- 14.7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **porušení** povinností v rámci BOZP na staveništi uložených mu touto **smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb.** a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 5 000,- Kč**;
- 14.8. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním havárie** v dohodnuté lhůtě **ve výši 20 000,- Kč** za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie;
- 14.9. objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 14.10. Smluvní strany se dohodly na možnosti **zápočtu pohledávky** objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem.
- 14.11. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany **splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 14.12. **Zaplacením** jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, **není dotčeno právo** oprávněné strany na **náhradu škody** způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 14.13. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, **může** od jejího vymáhání na základě své vůle **upustit. Toto rozhodnutí musí být schváleno příslušným orgánem Zlínského kraje.**

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 15.2. Kterákoliv smluvní strana je **povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší** své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno **písemně** bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí **10 dnů**. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
- 15.3. **Odstoupení** od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **10 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 15.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 15.5. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích této smlouvy je považováno:

- a) **prodlení zhotovitele** se zahájením prací na realizaci díla **delší než 10 kalendářních dnů**
 - b) **prodlení zhotovitele s ukončením** realizace díla **delší než 10 kalendářních dnů**
 - c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním** objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní
 - d) **neposkytnutí náležité součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele
 - e) **neumožnění kontroly** provádění díla a postupu prací na něm
 - f) **byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozí úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele**
- 15.6. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
- a) **prodlení objednatele s platbami** dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě **delší jak 30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti)
 - b) **trvá-li přerušení prací** ze strany objednatele déle **jak 6 měsíců**.
- 15.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.
- 15.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.
- 15.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.
- 15.10. **Důsledky odstoupení od smlouvy:**
- 15.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody**, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- 15.10.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 15.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto**:
- zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje **"dílčí" konečnou fakturu**;
 - zhotovitel vyzve objednatele k **"dílčímu předání díla"** a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit **"dílčí přejímací řízení"**;
 - objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
- 15.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 16 této smlouvy.

16. SPORY

- 16.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným **soudem** dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.

17. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

- 17.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit **pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

18. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 18.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za **informace důvěrného charakteru** a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.
- 18.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.
- 18.3. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
- 18.4. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých finančních nároků.

19. VYŠŠÍ MOC

- 19.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které **nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvíhány nebo odvráceny**. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.
- 19.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
- 19.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle **než 90 dní**, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.

20. ROZHODNÉ PRÁVO

- 20.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
- 20.2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb.

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 21.1. Zhotovitel **nesmí převádět** plně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli díla.
- 21.2. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 21.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 21.4. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.
- 21.5. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
- 21.6. Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
- 22.7. Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

V Napajedlech dne 5.9.2016

Ve Slavičíně dne 5.9.2016

Objednatel:

Zhotovitel:


Domov pro seniory Napajedla
příspěvková organizace
Husova 1165
763 61 NAPAJEDLA
IČO: 70 85 09 76
-1-
Bc. David Libiger
ředitel domova


p. Petr Miklas
jednatel společnosti
TOP - TRIO s.r.o.
L. Výducha 809
763 21 Slavičín
IČ: 292 98 300
DIČ: CZ29298300

CENOVÁ NABÍDKA - rekapitulace

Název zakázky: Domov pro seniory Napajedla p.o. – odstranění havarijního stavu kotelny

Číslo zakázky: VZ/2016/2/01

Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/25/03/13 Krajského úřadu Zlínského kraje, nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Dodavatel : TOP-TRIO s.r.o., L. Výducha 809, 763 21 Slavičín

	Cena bez DPH
ASŘ – DPS Napajedla	72.660,-- Kč
MaR – DPS Napajedla	110.401,-- Kč
Plyn – DPS Napajedla	46.799,49 Kč
Vytápění – DPS Napajedla	1,411.760,-- Kč
ZTI – DPS Napajedla	79.705,69 Kč

Mezisoučet	1,721.326,18 Kč
DPH 15%	258.198,93 Kč

CENA CELKEM	1,979.525,11 Kč
-------------	-----------------

Ve Slavičíně, dne 25.08.2016

TOP - TRIO s.r.o.
L. Výducha 809
763 21 Slavičín
IČ: 292 98 300
DIČ: CZ29298300

Razítko

Petr Miklas, jednatel

Jméno a příjmení (tiskacím)


.....
podpis

Výkaz výměr

Datum:

44.

Stavba : HUPR 07/16

Domov pro seniory Napajedla, p.o.

Objednatel : Domov pro seniory Napajedla, p.o.
Husova 1165
76361 Napajedla

IČO : 70850976
DIČ :

Zhotovitel : BUDE URČEN VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

				Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %			72 660,00
DPH	15 %			10 899,00
Základ pro DPH	21 %			0,00
DPH	21 %			0,00
Cena celkem za stavbu				83 559

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00 Vedlejší a ostatní náklady	11 500	10 000	0	1 500	13,8
01 Odstranění havarijního stavu kotelny	72 059	62 660	0	9 399	86,2
Celkem za stavbu	83 559	72 660	0	10 899	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	07/16 Rozpočet projektanta	11 500	10 000	0	1 500	13,8
01	07/16 Rozpočet projektanta	72 059	62 660	0	9 399	86,2
Celkem za stavbu		83 559	72 660	0	10 899	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
006 Vedlejší náklady	13,8	10 000	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	2,2	1 614	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	2,6	1 922	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	14,5	10 570	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	17,2	12 483	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	3,4	2 503	0	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	5,1	3 686	0	0	0	0
730 Ústřední vytápění	2,0	1 427	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	1,5	1 055	0	0	0	0
783 Nátěry	1,4	1 023	0	0	0	0
784 Malby	1,0	713	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	3,4	0	2 500	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	1,4	0	1 000	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních	5,8	0	4 250	0	0	0

96	Bourání konstrukcí	3,8	0	2 796	0	0	45
97	Bourání konstrukcí	9,4	0	6 837	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	10,0	0	7 261	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1,4	1 021	0	0	0	0
M36	Montáže měřících a regulačních zařízení	0,0	0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	48 017	24 643	0	0	0

46.

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	07/16	Rozpočet projektanta	JKSO	
Objekt			SKP	
00	Vedlejší a ostatní náklady		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
HUPR 07/16	Domov pro seniory Napajedla, p.o.		Náklady na m.j.	0
Projektant	Hutní projekt Frydek-Místek, a.s.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Domov pro seniory Napajedla, p.o.			
Dodavatel	BUDE URČEN VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	10 000		0
Z	PSV celkem	0		0
R	M práce celkem	0		0
N	M dodávky celkem	0		0
	ZRN celkem	10 000		0
				0
	HZS	0		0
	ZRN+HZS	10 000		0
	ZRN+ost.náklady+HZS	10 000		0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : TOP - TRIO s.r.o.	Datum :
Podpis :		L. Výducha 809 763 21 Slavičín IČ: 292 98 300 DIČ: CZ29298300	Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %	10 000 Kč
DPH		15,0 %	1 500 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			11 500 Kč

Poznámka :

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
006 Vedlejší náklady	10 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	10 000	0	0	0	0

[illegible]

Slepý rozpočet

Stavba :		HUPR 07/16 Domov pro seniory Napajedla, p.o.		Rozpočet: 07/16		
Objekt :		00 Vedlejší a ostatní náklady		Rozpočet projektanta		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	006	Vedlejší náklady				
1	001R	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
		náklady spojené s případným vypracováním PD zařízení staveniště,:		0,00		
		zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování:		0,00		
		případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území:		0,00		
		pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení :		0,00		
		staveniště včetně oplocení:1		1,00		
2	002R	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
		náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie:		0,00		
		spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady:		0,00		
		na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou:		0,00		
		údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií:1		1,00		
		včetně nákladů na zábor veřejného prostranství:		0,00		
3	003R	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich:		0,00		
		odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění:		0,00		
		zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště :		0,00		
		provozováno.:1		1,00		
4	004R	Kompletační činnost	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
		Koordinace stavebních prací generálním dodavatelem stavby.:1		1,00		
Celkem za		006 Vedlejší náklady				10 000,00

SLEPÝ ROZPOČET

49.

Rozpočet	07/16	Rozpočet projektanta	JKSO
Objekt			SKP
01	Odstranění havarijního stavu kotelny	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
HUPR 07/16	Domov pro seniory Napajedla, p.o.	Náklady na m.j.	0
Projektant	Hutní projekt Frýdek-Místek, a.s.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Domov pro seniory Napajedla, p.o.		
Dodavatel	BUDE URČEN VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	38 017		0
Z PSV celkem	24 643		0
R M práce celkem	0		0
N M dodávky celkem	0		0
ZRN celkem	62 660		0
			0
HZS	0		0
ZRN+HZS	62 660		0
ZRN+ost.náklady+HZS	62 660		0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	15,0 %	62 660 Kč
DPH	15,0 %	9 399 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		72 059 Kč

Poznámka :

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídky dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatele. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavateli předložených cenových nabídek.

Cenový podklad :

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy RTS.
Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy RTS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cenovasoustava.cz.
Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden

žádný údaj (číselný kód položky), nepochází z cenové soustavy RTS, ale jsou vytvořeny individuální kalkulací.

Stavba :	HUPR 07/16 Domov pro seniory Napajedla, p.o.	Rozpočet : 07/16
Objekt :	01 Odstranění havarijního stavu kotelny	Rozpočet projektanta

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	1 614	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 922	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	10 570	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	12 483	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	2 503	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	3 686	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	1 427	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1 055	0	0	0	0
97 Bourání konstrukcí	1 023	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	713	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	2 500	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	1 000	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	4 250	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	2 796	0	0	0
783 Nátěry	0	6 837	0	0	0
784 Malby	0	7 261	0	0	0
M36 Montáže měřicích a regulačních zařízení	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 021	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	38 017	24 643	0	0	0

Slepý rozpočet

Slepý rozpočet						
Stavba :		HUPR 07/16 Domov pro seniory Napajedla, p.o.		Rozpočet: 07/16		
Objekt :		01 Odstranění havarijního stavu kotelny		Rozpočet projektanta		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
1	275321411R00	Železobeton základových patek C 25/30 2,6*0,85*0,12	m3	0,27 0,27	2 550,00	676,26
2	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál prkna (2,6+0,85)*2*0,2	m2	1,38 1,38	317,50	438,15
3	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	1,38	78,80	108,74
4	275362021R00	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí KARI 100/100/6 mm:2,6*0,85*4,44*1,3*0,001	t	0,01 0,01	30 500,00	390,40
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				1 613,55
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
5	380932224R00	Vlepení výztuže D 10, beton, malta HIT - HY 150 sprážení základu:10*0,2	m	2,00 2,00	961,00	1 922,00
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				1 922,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
6	611421231RT2	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi kotelna:39,8	m2	39,80 39,80	80,30	3 195,94
7	612421231RT2	Oprava váp.en.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi viz pol.97801-3121:117,61	m2	117,61 117,61	62,70	7 374,15
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní				10 570,09
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
8	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách lokální vyspravení podlahy cca:0,3	m3	0,30 0,30	3 190,00	957,00
9	631343891R00	Penetrace hloubková 0,20 l/m2 kotelna:39,8	m2	40,76 39,80	74,80	3 048,85
10	632413110RT6	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 10 mm rychletuhnoucí, 30 MPa svislá hrana základu:(2,6+1,4)*2*0,12	m2	0,96 39,80	213,00	8 477,40
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				12 483,25
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
11	Nezatř.PC01	Vyčištění podlahy - kotelna před provedením opravy	m2	39,80	62,90	2 503,42
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				2 503,42
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
12	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m část kotelny:5*5,4	m2	27,00 27,00	136,50	3 685,50
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				3 685,50
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
13	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	39,80	32,70	1 301,46
14	953943112R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus větrací mřížka:1	kus	1,00 1,00	125,50	125,50
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 426,96
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
15	961055111R00	Bourání základů železobetonových v.100 mm:2,2*0,55*0,1 v.150 mm:1,1*0,55*0,15	m3	0,21 0,12 0,09	4 980,00	1 054,76
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				1 054,76
Díl: 97		Bourání konstrukcí				
16	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % kotelna:39,8	m2	39,80 39,80	6,50	258,70
17	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	117,61	6,50	764,46

53.

Slepý rozpočet

Stavba :		HUPR 07/16 Domov pro seniory Napajedla, p.o.		Rozpočet: 07/16		
Objekt :		01 Odstranění havarijního stavu kotelny		Rozpočet projektanta		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		kotelna:(7,25+5,4)*2*4,3+0,75*4,3*2		115,24		
		odpočet otvory:-(0,9*1,97+0,8*1,97+1,5*0,75)		-4,47		
		přípočet špalety:5,2*0,3+3*0,25+2,1*4*0,35+(2,35+2,2)*0,35		6,84		
	Celkem za	97 Bourání konstrukcí				1 023,16
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
18	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	3,05	233,50	713,34
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				713,34
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
19	Nezatř.PC01	Zdravotechnika D+M viz samostatný rozpočet	soubor	1,00	0,00	0,00
20	Nezatř.PC02	Stavební výpomoci D+M	hod	10,00	250,00	2 500,00
		zazdivky rýh, drážek a prostupů, včetně dodávky materiálu:10		10,00		
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				2 500,00
Díl:	723	Vnitřní plynovod				
21	Nezatř.PC01	Plynoinstalace D+M viz samostatný rozpočet	soubor	1,00	0,00	0,00
22	Nezatř.PC02	Stavební výpomoci D+M	hod	4,00	250,00	1 000,00
		zazdivky rýh, drážek a prostupů, včetně dodávky materiálu:4		4,00		
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				1 000,00
Díl:	730	Ústřední vytápění				
23	Nezatř.PC01	Vytápění D+M viz samostatný rozpočet	soubor	1,00	0,00	0,00
24	Nezatř.PC02	Stavební výpomoci D+M	hod	17,00	250,00	4 250,00
		zazdivky rýh, drážek a prostupů, včetně dodávky materiálu:17		17,00		
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				4 250,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
25	Nezatř.PC01	Dodávka hliníkové větrací mřížky 300x300 mm	ks	1,00	700,00	700,00
26	Nezatř.PC02	Úprava ocelových dveří D+M	ks	1,00	2 000,00	2 000,00
		úprava otvoru na rozměr 350x350 mm, hliníková mřížka 400x400 mm:1		1,00		
27	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	3,00	31,90	95,70
		větrací mřížka:3		3,00		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				2 795,70
Díl:	783	Nátěry				
28	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	4,62	18,80	86,76
		ocelové dveře - křídlo:0,85*1,99*2		3,38		
		zárubeň:1,232		1,23		
29	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	4,62	145,50	671,48
30	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	4,62	45,30	209,06
31	783881260R00	Nátěr akrylátový betonových podlah Z + 2 x akrylátový	m2	40,76	144,00	5 869,44
		viz pol.63134-3891:40,76		40,76		
	Celkem za	783 Nátěry				6 836,74
Díl:	784	Malby				
32	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	159,57	12,40	1 978,70
		kotelna - strop:39,8		39,80		
		stěny:(7,25+5,4)*2*4,3+0,75*4,3*2+2,1*4*0,35+(2,35+2,2)*0,35		119,77		
33	784195112R00	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	159,57	33,10	5 281,85
	Celkem za	784 Malby				7 260,55
Díl:	M36	Montáže měřících a regulačních zařízení				
34	Nezatř.PC01	Měření a regulace D+M viz samostatný rozpočet	soubor	1,00	0,00	0,00
	Celkem za	M36 Montáže měřících a regulačních zařízení				0,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
35	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,14	252,00	287,52


54

Slepý rozpočet						
Stavba :		HUPR 07/16 Domov pro seniory Napajedla, p.o.		Rozpočet: 07/16		
Objekt :		01 Odstranění havarijního stavu kotelný		Rozpočet projektanta		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,42	14,60	49,97
37	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,14	203,50	232,18
38	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,28	22,70	51,80
39	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,14	350,00	399,33
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 020,81

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.5 - Měření a regulace	JKSO	
Objekt	DPS Napajedla	SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba	DPS Napajedla, P.O.-Odstranění hav.stavu kotelny	Počet jednotek	0
		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.Petr Hrabal	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	Bude vybrán výběrovým řízením	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	40 510	
N	M dodávky celkem	54 841	
Z	NRN celkem	95 351	
	HZS	15 050	
	ZRN+HZS	110 401	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	110 401	Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : TOP - TRIO s.r.o. L. Výducha 809 763 21 Slavičín ①	Datum :
Podpis :	Podpis: IČ: 292 98 300 DIČ: CZ29298300 	Podpis:
		0 Kč
		0 Kč
		110 401 Kč
		16 560 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		126 961 Kč

Poznámka :

- Položky označené "PC" nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
D22	Dodávka periférií a systému	25 705				
D23	Dodávka rozvaděče MaR	17 995				
M22	Montáž MaR techniky				13 870	
D21	Dodávka elektro	11 141				
M21	Montáž elektro				26 640	
HZS	Demontáže					15 050
CELKEM OBJEKT		54 841			40 510	15 050

P.č. Díl:	Druh	Označení	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	hmotn./ks	cena / MJ	celkem (Kč)
			D22	Dodávka MaR- Periferie					
1	Dod	11.02, 12.02, 13.02	PC	Servopohon otočný vč. adaptéru, 10 Nm , typ 230V AC, 3 bod. ovládání, možnost přepnutí do ručního ovládání.	kus	3	0,575kg	4776,00	14328,00
				v.č.2		3*1			
2	Dod	20.01a,b	PC	Detektor úniku plynu, 2st (10% LEL +20% LEL Metan) , signalizace optická + akustická, volitelné výstupní relé 230V /5A, napájení 230V AC	kus	2	0,215kg	1092,00	2184,00
				v.č.2		2*1			
3	Dod	20.02	PC	Regulátor teploty prostorový, 20-60°C , IP 54, kont. A, 230V AC/16A	kus	1	0,425kg	1328,00	1328,00
				v.č.2		1*1			
4	Dod	20.03	PC	Plováčkový snímač hladiny, přímé provedení, IP68, kontakt 48V/0,5A	kus	1	0,08kg	717,00	717,00
				v.č.2		1*1			
5	Dod	20.04	PC	Regulátor tlaku vlnovcový, 25-250 kPa, IP 54, kont. A, 230V AC/16A	kus	1	0,420kg	1410,00	1410,00
				v.č.2		1*1			
6	Dod	20.05	PC	Bezpečnostní tlačítko aretované vč. mont.krabice, IP 54, 1xspín.kontakt, 230V AC/6A	kus	1	0,25kg	538,00	538,00
				v.č.2		1*1			
7	Dod	22.00	PC	GSM Hlásič pro zasílání SMS, vč. napáj.zdroje 12 V DC, 4x vstup, bez SIM karty (SIM dodávkou provozovatele)	kus	1	0,320kg	4000,00	4000,00
				v.č.2		1*1			
8	Dod	23.00	PC	Autonomní detektor CO, bateriové napájení, optická a akustická signalizace výskytu CO, displej	kus	1	0,214kg	1200,00	1200,00
				v.č.2		1*1			
				D22 Dodávka MaR - Periferie					25 705,00
Díl:			D23	Dodávka MaR-Rozvaděč MaR					
				Rozvaděč nástěnný, plechový, plné dveře, 1000x600x260mm, (vxšxh), IP54, vč. mont. panelu	kus	1	38kg	3948,00	3948,00
				v.č.17		1*1			

10	Dod	SB1	PC	1	inač 3 pólový, otočný, montáž do panelu, 3x~00V/20A, vč. krytu svorek v.č.8	kus	1*1	1	0,340kg	300,00	300,00
11	Dod	TR1	PC		Transformátor bezpečnostní, 230V AC/24V AC, 50 VA, svařované jádro v.č.9	kus	1*1	1	0,890kg	584,00	584,00
12	Dod	QF1	PC		Jistič 3f, 3x400VAC, 16B/3, Icu=10kA v.č.8	kus	1*1	1	0,3kg	230,00	230,00
13	Dod	QF2	PC		Jistič 1f, 230VAC, 10B/1, Icu=10kA v.č.8	kus	1*1	2	0,1kg	57,00	114,00
14	Dod	QF3	PC		Jistič 3f, 3x400VAC, 10B/3, Icu=10kA v.č.9	kus	1*1	1	0,3kg	280,00	280,00
15	Dod	KV1	PC		Pracovní spoušť pro montáž na jistič, 230V AC v.č.9	kus	1*1	1	0,1kg	371,00	371,00
16	Dod	QF4,5,6	PC		Jistič 1f, 230VAC, 2C/1, Icu=10kA v.č.9,11	kus	3*1	3	0,1kg	125,00	375,00
17	Dod	QF7,8,9,10,11,12,13,14,15,16	PC		Jistič 1f, 230VAC, 6C/1, Icu=10kA v.č.14,15,16	kus	10*1	10	0,1kg	91,00	910,00
18	Dod	QF17	PC		Jistič 1f, 230VAC, 6B/1, Icu=10kA v.č.17	kus	1*1	1	0,1kg	78,00	78,00
19	Dod	F11	PC		Kombinovaný jistič/proudový chránič, 1f, 230VAC, 10C/2, Ir=30 mA, G v.č.8	kus	1*1	1	0,3kg	829,00	829,00
20	Dod	KA1,2,7,8,9,10,11,12,13	PC		Relé 4PAR vč. patice, ovl. 230 V AC, přepínací kontakty 230V/6A, LED ukazatel stavu v.č.9,10,11,13	kus	9*1	9	0,05kg	187,00	1683,00
21	Dod	KA3,4,5,6	PC		Relé 4PAR vč. patice, ovl. 24 V AC, přepínací kontakty 230V/6A, LED ukazatel stavu v.č.10	kus	4*1	4	0,05kg	181,00	724,00
22	Dod	KM1	PC		Stykač 3f, ovl. 24 V AC, 3 x spínací kontakt 400V/20 A, optický ukazatel stavu v.č.11	kus	1*1	1	0,1kg	616,00	616,00
23	Dod	KM2,3,4,5,6	PC		Stykač instalační, ovl. 230 V AC, 2 x spínací kontakt 20 A, optický ukazatel stavu v.č.15,16	kus	5*1	5	0,1kg	266,00	1330,00
24	Dod	SA1-5	PC		Hlavice ovládací pro montáž do panelu, 3Polohová, 2x spín.kontakt, 230V/6A, IP54 v.č.15,16	kus	5*1	5	0,05kg	328,00	1640,00
25	Dod	HL1-8	PC		Kontrolka do panelu, barva žlutá, ovl. 24 V AC, provedení LED v.č.9,10,11	kus	8*1	8	0,05kg	101,00	808,00

SP

26	Dod	HL9-13	PC	Průtlačka do panelu, barva zelená, ovl. 230 V AC, provedení LED v.č. 15, 16	kus	5*1	5	0,05kg	134,00	670,00
27	Dod	XC1,2	PC	Zásuvka 230V/16A, pozicová, uchycení na DIN lištu pro instalaci do rozvaděče v.č. 17	kus		2	0,1kg	167,00	334,00
28	Dod	X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7	PC	Svorka šroubová, řadová, do 2,5mm ² , In=16A, Un=400V, montáž na DIN lištu v.č. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	kus		56	0,01kg	10,00	560,00
29	Dod	PE	PC	Místek ŽZ - PE potenciály, na DIN, kap. 10 kabelů 4mm ² , 1x10mm ² v.č. 8	kus		1	0,1kg	14,00	14,00
30	Dod	N	PC	Místek modrý - N potenciály, na DIN, kap. 10 kabelů 4mm ² , 1x10mm ² v.č. 8	kus		1	0,1kg	14,00	14,00
31	Dod	Pr1-30	PC	Kabelové průchodky plastové, PG11, vč. matice v.č. 18	kus		30	0,05kg	8,00	240,00
32	Dod	Popiska	PC	Popisky rozvaděče, papír. fólie + krycí transparentní fólie, samolepící v.č. 18	kus		19	0,001kg	5,00	95,00
33	Dod	CY1,5	PC	Spojovací materiál CYa 1,5mm ² v.č. 18	m		140	0,021kg	5,00	700,00
34	Dod	DIN lišta	PC	Kovová DIN lišta pro montáž spotřebičů, povrch. Úprava Zn, perforovaná v.č. 18	m		4	0,1kg	25,00	100,00
35	Dod	Plast. žlab	PC	Plastový žlab pro mont. kabeláže do rozvaděče, perforovaný, 40x40mm v.č. 18	m		7	0,2kg	64,00	448,00
Díl			Celkem za M22	D23 Dodávka MaR - Rozvaděč MaR Montáž MaR techniky						17 995,00
36	Mont.	10.00, 10.04, 11.01, 12.01, 13.01, 15.01	PC	MTZ čidel ÚT v.č. 2	kus		6		180,00	1080,00

37	Mont.	20.01a,20.01b,20.02, 20.03,20.04,20.05, 22.00	PC	MTZ poruchových snímačů v.č.2	kus	7	200,00	1400,00
38	Mont.	11.02,12.02,13.02	PC	MTZ a zapojení servopohonů v.č.2	kus	3	250,00	750,00
39	Mont.	22.00	PC	Parametrování GSM hlásiče, nastavení funkce a textu SMS, odzkoušení funkce v.č.2	hod.	1	1000,00	1000,00
40	Mont.	11.03,12.03,13.03, 15.02,15.03	PC	MTZ- zapojení čerpadel 1f v.č.2	kus	5	200,00	1000,00
41	Mont.	20.06	PC	MTZ- zapojení el.ovládaného uzávěru plynu v.č.2	kus	1	200,00	200,00
42	Mont.	MaR	210 10-0001.R00	Ukončení vodičů v ekvit. regulátoru a kaskádovém modulu regulace + zapojení do 2,5 mm2 v.č.4,5,6	kus	38	40,00	1520,00
43	Mont.	MaR	210 10-0001.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 v.č.9,10,11,12,13,14,15,16,17	kus	85	40,00	3400,00
44	Mont.	K1,K2	PC	Odkrytování kotle a elektroniky, ukončení vodičů v kotli + zapojení do 2,5 mm2 v.č.7	kus	28	40,00	1120,00
45	Mont.	MaR	PC	Zkoušky a testy MaR zařízení připojených na rozvaděč MaR v.č.2	hod.	8	300,00	2400,00
46			Celkem za D21	M22 Montáž MaR techniky				13 870,00
47	Dod		341-21550	Dodávka Elektro Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm	m	119	0,056kg	1309,00
48	Dod		341-21554	Kabelová listina Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm	m	45	0,085kg	765,00
49	Dod		PC	Kabelová listina Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm	m	8	0,125kg	208,00
50	Dod		PC	Kabelová listina Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 14 x 1 mm	m	2	0,208kg	106,00

51	Dod		341-43806	Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 3G1 mm2	...			52	0,084kg	12,00	624,00
				Kabelová listina				9+8+8+7+ 14+6			
52	Dod		341-43808	Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 3G1,5 mm2	m			27	0,118kg	16,00	432,00
				Kabelová listina				2+2+8+8+ 7			
53	Dod		341-11032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m			33	0,115kg	11,00	363,00
				Kabelová listina				2+15+2+ 14			
54	Dod	CY6	341-40966	Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát v.č. 19	m			30	0,068	15,00	450,00
				Trubka elektroinstal. ohebná 2323/LPE-1 d 22,9 mm	m			30*1			
55	Dod		345-71051	v.č. 19				5	0,021kg	3,00	15,00
				v.č. 19				5*1			
56	Dod		PC	Zásuvka nástěnná, 230V AC/16A, do vlhka v.č. 19	kus			3	0,18kg	73,00	219,00
				Konzola 41/41×300 mm 2.5 pozink + plastová krytka	kus			3*1			
57	Dod			v.č. 19				3	0,58kg	35,00	105,00
				Nosník 41/41×2000 mm 2.5 pozink v.č. 19	kus			1*1	1,85 kg	35,00	35,00
59	Dod		PC	Nouzové svítidlo s piktogramem, 1x8W, 230V AC, IP54, záloha chodu 1h	kus			2	0,9kg	1120,00	2240,00
				v.č. 19				2*1			
60	Dod		345-71425	Krabice elektroinstalační plastová 110x110x50mm s víčkem	kus			12	0,1kg	16,00	192,00
				v.č. 19				12*1			
61	Dod		PC	Korýtko elektroinstalační kovové 100x50mm, povrch. úprava zinkováním vč.úchyty, délka modulu 2,5m	m			10	0,4kg	133,00	1330,00
				v.č. 19				10*1			
62	Dod		PC	Korýtko elektroinstalační kovové 50x50mm, povrch. úprava zinkováním vč.úchyty, délka modulu 2,5m	m			12	0,3kg	102,00	1224,00
				v.č. 19				12*1			
63	Dod		345-72109	Lišta vkladací z PVC délka 3 m LV 24x22 v.č. 19	m			25	0,1kg	19,00	475,00
								12*2+1			

[illegible]

76	Mont.	CYa6	210 80-0507.R00	v' lič CYA 6 mm2/zž v.č. 19	-	30	25,00	750,00
77	Mont.		210 01-0043.R00	Trubka ohebná 2323/LPE-1, uložená pevně, 23 mm v.č. 19	m	5	20,00	100,00
78	Mont.		210 02-0132.R00	Rošt kabelový pro volné/pevné uložení v.č. 19	m	10	210,00	2100,00
79	Mont.		210 02-0132.R00	Rošt kabelový pro volné/pevné uložení v.č. 19	m	12	180,00	2160,00
80	Mont.		PC	Mtž krabice el. instalační nástěnné vč. zapojení v.č. 19	m	12	200,00	2400,00
81	Mont.		PC	Mtž zásuvky nástěnné, 230V AC vč. zapojení v.č. 19	m	3	200,00	600,00
82	Mont.		PC	Mtž nouzového svídlidla a zapojení v.č. 19	m	2	250,00	500,00
83	Mont.		PC	Mtž lišta vkladací s víčkem š -20mm, Hmoždinkami natloukacími do cihlové zdi v.č. 19	m	25	80,00	2000,00
84	Mont.		PC	Mtž lišta vkladací s víčkem š -40mm, Hmoždinkami natloukacími do cihlové zdi v.č. 19	m	6	80,00	480,00
85	Mont.		PC	Montáž a zapojení výzbroje rozvaděče MaR dle specifikace a výkresu v.č. 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17	hod.	25	350,00	8750,00
86	Mont.		210 22-0321.R00	Svorka na potrubí uzemňovací, včetně Cu pásu v.č. 19	kus	14	45,00	630,00
87	Mont.		220 26-1622.R00	Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi v.č. 19	kus	80	15,00	1200,00
			Celkem za HZS	M21 Elektromontáže Demontáže				26 640,00
88	Ost.		PC	Vyhledání odpojovacích míst a odpojení hlavního přívodu pro stávající rozvaděč kotelny, přezbrojení jističem 20B/3, opětovné zapojení	hod.	3	350,00	1050,00
89	Ost.		PC	Demontáž stávajících kabelů JYTY,CYKY a CYSY, celková délka demontovaných kabelů 200 m	hod.	12	350,00	4200,00
90	Ost.		PC	Demontáž stávajících kabelových tras- list plastových (délka demontovaných listů 60m), Odpojení a demontáž stávajících vypínačů (5ks)	hod.	10	350,00	3500,00

91	Ost.		PC	Odpojení a demontáž stávajícího rozvaděče ovl. čerpadel kotelný RK (65 kg), odvoz k likvidaci	hod.	8*1	8	350,00	2800,00
92	Ost.		PC	Odpojení a demontáž stávajícího rozvaděče zabezpečení kotelný AR-technik (40 kg) a 2 ks regulátorů na stěně kotelný, odvoz k likvidaci	hod.	6*1	6	350,00	2100,00
93	Ost.		PC	Odpojení a demontáž stávajícího rozvaděče stanice TUV (30 kg), odvoz k likvidaci	hod.	4*1	4	350,00	1400,00
			Celkem za	Demontáže					15 050,00

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	TOP-TRIO s.r.o.
Ulice a č.p.	L. Vyducha 809
Místo	Slavičín
PSC	763 21
IČO	29298300
DIČ	CZ29298300
Kontaktní osoba	Petr Miklas
telefon, fax	603 145 050
e-mail	petr.miklas@toptrio.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Stavba :	stavba!cislo stavba!nazevstavby	JKSO :
Objekt :	D.3 PLYNOINSTALACE	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **D.3**
PLYNOINSTALACE

Třídník stavebních objektů:


Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
D.3	PLYNOINSTALACE	46 799,49
	Celkem objekt D.3	46 799,49

Rekapitulace soupisu D.3 PLYNOINSTALACE

Stavební díl		Cena (Kč)
723	Vnitřní plynovod	40 546,85 K
734	Armatury	2 653,49 K
767	Konstrukce zámečnické	1 109,15 K
783	Nátěry	990,00 K
M99	Ostatní práce "M"	1 500,00 K
	Celkem soupis D.3	46 799,49 K


TOP - TRIO s.r.o.
L. Výducha 809
763 21 Slavičín
IČ: 292 98 300
DIČ: CZ29298300

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10571-003-000	DOMOV PRO SENIORY NAPAJEDLA P.O.- ODSTRANENÍ HAVAR.
O:	D.3	STAVU KOTELNY
R:	D.3	PLYNOINSTALACE
R:	D.3	PLYNOINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník kapitola						
		Poznámka tichazeče						
Díl	723	Vnitřní plynovod				40 546,85		
1	723120202R00	723 12 Potrubí z trubek černých závitových svařovaných bezesvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353,0, ...DN 15 Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 2+5+1 ...DN 20	m	8,00000	226,00	1 808,00	800-721	RTS
2	723120203R00	723 12 Potrubí z trubek černých závitových svařovaných bezesvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353,0, ...DN 20 Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 2+2 ...DN 25	m	8,00000 4,00000	289,00	1 156,00	800-721	RTS
3	723120204R00	723 12 Potrubí z trubek černých závitových svařovaných bezesvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353,0, ...DN 25 Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 1+1+1	m	4,00000 3,00000	321,00	963,00	800-721	RTS
4	723150312R00	723 15-1 Potrubí ocelové hladké černé svařované ...D 57 mm, s 2,9 mm Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 5+2	m	7,00000	411,00	2 877,00	800-721	RTS
5	723150365R00	723 15-3 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky ...D 38 mm, s 2,6 mm 0,5	m	0,50000 0,50000	227,00	113,50	800-721	RTS
6	723185115R00	723 18-5 Potrubí ohebné vlnovcové spojované šroubením se svěracím kroužkem včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, ...potrubí nerezové ohebné vlnovcové, DN 25, spojované šroubením se svěracím kroužkem 1+1+1	m	3,00000 3,00000	989,00	2 967,00	800-721	RTS

7	31960108R	dno klenuté dle DIN 28011; Js (DN) 150 mm; jmen. tlak Jt 40; materiál ocel 11 416.1; vnější průměr 159,0 mm; tl. stěny 6,0 mm; celková výška 65,0 mm	1	kus	1,00000 1,00000	365,00	365,00 SPCM	RTS
	723 19-09 Opravy plynovodního potrubí							
	723 19-091 doplňkové práce							
8	723190901R00	...uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách	1+1	kus	2,00000 2,00000	24,00	48,00 800-721	RTS
	723 19-09 Opravy plynovodního potrubí							
	723 19-091 doplňkové práce							
9	723190907R00	...odvzdušnění a napuštění plynového potrubí		m	22,00000 8,00000 4,00000 3,00000 7,00000	20,00	440,00 800-721	RTS
	723 19-09 Opravy plynovodního potrubí							
	723 19-091 doplňkové práce							
10	723190909R00	...neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí	1	kus	1,00000 1,00000	560,00	560,00 800-721	RTS
	722 21-1 Armatury přírubové včetně dodávky materiálu							
	722 21-11 doplňky pro armatury přírubové							
11	722212440R00	...šlitky orientační na zeď	1+1+1	soubor	3,00000 3,00000	214,00	642,00 800-721	RTS
	723 23-9 Montáž plynovodních armatur se dvěma závitů							
12	723239106R00	..., G 2"		kus	2,00000 1,00000 1,00000	151,00	302,00 800-721	RTS
	723 23-11	Položka pořadí 13 : 1.00000						
		Položka pořadí 14 : 1.00000						
		Membránové bezpečnostní uzavěry BAP DN 50 NT B Rp2		kus	1,00000	13 750,00	13 750,00	Vlastní
14	7232101	Filtr plynový FO 50F-Z DN50 PN6 Rp 2	1	soubor	1,00000 1,00000	3 616,00	3 616,00	Vlastní
	723 22-1 Armatury závitové s jedním závitem včetně materiálu							
15	723225124R00	...vzorkovací ventili přímý, vnější závit, DN 15, mosaz	1	kus	1,00000 1,00000	168,00	168,00 800-721	RTS
	723 23-1 Armatury závitové se dvěma závitů včetně materiálu							
16	723237213R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 5, mosaz	1	kus	1,00000 1,00000	198,00	198,00 800-721	RTS
	723 23-11	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, mosaz						
17	723237214R00		1	kus	1,00000	279,00	279,00 800-721	RTS

GP

18	723237215R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, mosaz 1+1+1	kus	3,00000	431,00	1 293,00	800-721	RTS
19	723237218R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 50, PN 5, mosaz 1+1	kus	2,00000	1 356,00	2 716,00	800-721	RTS
20	00523 R	Zkoušky a revize Nálkady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS
21	723120804R00	723 12-08 Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových ...do DN 25 3	m	3,00000	28,00	84,00	800-721	RTS
22	723120809R00	...přes 50 do DN 80 1	m	1,00000	81,00	81,00	800-721	RTS
23	723150805R00	723 15-08 Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých ...přes D 108 mm do D 159 mm 1	m	1,00000	83,00	83,00	800-721	RTS
24	723190919R00	723 19-09 Opravy plynovodního potrubí 723 19-092 navaření odbočky na potrubí ...DN 80 1+1+1	kus	3,00000	297,00	891,00	800-721	RTS
25	723290821R00	723 29-08 Vnitrostavební přemístění vybouraných hmot vodorovně do 100 m, ...svislé, v objektech výšky do 6m 998 72-3 Přesun hmot pro vnitřní plynovod vodorovně do 50 m	t	0,03121	1 102,00	34,39	800-721	RTS
26	998723101R00	...v objektech výšky do 6 m Armatury	t	0,27508	407,00	111,96	800-721	RTS
Díl	734	734 42 Tlakové				2 653,49		
27	734421160R00	734 42-1 včetně dodávky materiálu ...deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100 1+1	kus	2,00000	1 325,00	2 650,00	800-731	RTS
28	998734101R00	998 73-4 Přesun hmot pro armatury ...v objektech výšky do 6 m	t	0,00514	679,00	3,49	800-731	RTS
Díl	767	Konstrukce zatevnické				1 109,15		
29	767995101R00	767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb ...atypických konstrukcí o hmotnosti do 5 kg 11	kg	11,00000	55,00	605,00	800-767	RTS
30	7670000T00	Dodávka atyp. ocel. konstrukcí pro uchycení potrubí	kg	11,00000	45,00	495,00		Vlastní


998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce					11,00000				
50 m vodorovně									
31	998767101R00	...v objektech výšky do 6 m		t	0,01166	785,00	9,15	800-767	RTS
Díl	783	Nátěry					990,00		
783 42 Nátěry potrubí a armatur syntetické									
na vzduchu schnoucí									
32	783424340R00	...potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emalováním a základním nátěrem		m	22,00000	45,00	990,00	800-783	RTS
		Položka pořadí 1 : 8.00000			8,00000				
		Položka pořadí 2 : 4.00000			4,00000				
		Položka pořadí 3 : 3.00000			3,00000				
		Položka pořadí 4 : 7.00000			7,00000				
Díl	M99	Ostatní práce "M"					1 500,00		
33	R9709001	Stavební výpomoc, pomocné zednické práce, burací práce a nespécifikované práce		hod	6,00000	250,00	1 500,00		Vlastní

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	D.4 Vytápění	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	DOMOV PRO SENIORY NAPAJEDLA P.O. - ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU KOTELNY	Náklady na m.j.	0
Projektant	Hutní projekt F-M, a.s., divize Uh. Hradiště	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Hutní projekt F-M, a.s., divize Uh. Hradiště	Cenová soustava	
Objednatel	Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace		
Dodavatel	Bude určen na základě výběrového řízení	Zakázkové číslo	10571-003-000
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	1 245 760		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	1 245 760		
HZS	166 000		
ZRN+HZS	1 411 760		
ZRN+ost.náklady+HZS	1 411 760		

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : TOP - TRIO s.r.o. L. Výducha 809 763 21 Slavičín ①	Datum :
Podpis :	Podpis: IČ: 292 98 300 DIČ: CZ29298300 	Podpis:

Základ pro DPH	15,0 %	1 411 760 Kč
DPH	15,0 %	211 764 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 623 524 Kč

Poznámka :

Stavba :	DOMOV PRO SENIORY NAPAJEDLA P.O. - ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU KOTELNY
Objekt :	D.4 Vytápění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	18 891	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0		0	0	166 000
731 Kotelny	0	720 997	0	0	0
732 Strojovny	0	340 720	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	76 770	0	0	0
734 Armatury	0	75 810	0	0	0
767 Konstrukce doplňkové	0	7 907	0	0	0
783 Nátěry	0	4 664	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	1 245 760	0	0	166 000

Výkaz výměr

DOMOV PRO SENIOIRY NAPAJEDLA P.O. - ODSTRANENÍ HAVARIJNÍHO STAVU KOTELNY								
Stavba :		D.4 Vytápění						
Objekt :								
p.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost (t)	hmotnost cel. (t)
Díl: 713		Izolace tepelné						
1		Součinitel tepelné vodivosti $\lambda=0,045$ W.m-1.K-1						
PC-DOD		Tep.iz.minerál.vata+Al fólie tl.30mm,vnitř.průměr 42mm v.č. 02 a v.č. 03, 8+6+6+2=22	m	22,00	84,00	1 848,00		
PC-DOD		Tep.iz.minerál.vata+Al fólie tl.30mm,vnitř.průměr 49mm v.č. 02 a v.č. 03, 6+6+3=15	m	15,00	89,00	1 335,00		
PC-MONT		Montáž tep.izol. ALS tl.30mm	m	37,00	21,00	777,00		
PC-DOD		Tep.iz.minerál.vata+Al fólie tl.40mm,vnitř.průměr 60mm v.č. 02 a v.č. 03, 5+6+13+6+4+4+6=44	m	44,00	122,00	5 368,00		
PC-MONT		Montáž tep.izol. ALS tl.40mm	m	44,00	25,00	1 100,00		
PC-DOD		Tep.iz.minerál.vata+Al fólie tl.50mm,vnitř.průměr 76mm v.č. 02 a v.č. 03, 6+6+2=14	m	14,00	178,00	2 492,00		
PC-MONT		Montáž tep.izol. ALS tl.50mm	m	14,00	36,00	504,00		
PC-DOD		Tep.iz.minerál.vata+Al fólie tl.60mm,vnitř.průměr 89mm v.č. 02 a v.č. 03, 6+3+2+2=13	m	13,00	217,00	2 821,00		
PC-MONT		Montáž tep.izol. ALS tl.60mm	m	13,00	48,00	624,00		
PC-DOD		Rohože z minerální vaty kaširované Al fólií tl. 100mm izolace R+S Kombi v.č. 02 a v.č. 03	m2	9,00	295,00	2 655,00		
PC-MONT		Montáž rohože tl. 100mm	m2	9,00	106,00	954,00		
998 71-3201		Přesun hmot pro tep.izol. v obj.výšky do 6 m	%	1,40	18 630,00	260,82		
Celkem za		713 Izolace tepelné				18 890,82		
730		Ústřední vytápění						
PC		Topná zkouška dle ČSN 060310	hod	72,00	250,00	18 000,00		
PC		Regulování hydrodynamických tlaků	hod	40,00	250,00	10 000,00		
PC		Stavební výpomoci	hod	88,00	250,00	22 000,00		
		zpracování po demontážích ÚT						
PC		zhotovení otvorů pro uchycení potr. a zařízení, zapravení	hod	32,00	250,00	8 000,00		
PC		Spuštění a seřízení plynových kotlů	hod	128,00	250,00	32 000,00		
PC		Demontáž stávajících zdrojů tepla	hod	40,00	250,00	10 000,00		
		Demontáž potrubí						
		viz popis v TZ, 40						
PC		Demontáž tepelné izolace	hod	16,00	250,00	4 000,00		
		viz popis v TZ, 16						

43

Výkaz výměr

Stavba :	DOMOV PRO SENIORY NAPAJEDLA P.O. - ODSTRANENÍ HAVARIJNÍHO STAVU KOTELNY
Objekt :	D.4 Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost (t)	hmotnost cel. (t)
PC		Demontáž ohřevu teplé vody viz popis v TZ, 40	hod	40,00	250,00	10 000,00		
PC		Demontáže ostatní armatur, odřezání a demontáž ocel. konstrukcí, exp. nádob 16+16+16+24=64	hod	64,00	250,00	16 000,00		
PC		Vypuštění a napuštění topného systému	hod	48,00	250,00	12 000,00		
PC		Pronájem kontejneru o objemu 4 t, celkem 4x	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00		
PC		Odvoz na skládku vč. poplatků za uložení odvoz do 20 km, 4x4t=16 t	kpl	1,00	16 000,00	16 000,00		
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				166 000,00		
731		Kotelny						
731 34-1130		Hadice napouštěcí pryžová 16/23	m	8,00	47,00	376,00	0,00039	0,00312
PC-DOD		Plynový nástěnný kondenzační kotel s nerezovým výměníkem Q=27-80 kW, účinnost 109% při 50/30°C, vč. obslužné jednotky kaskádového modulu a kotlové regulace v.č. 02 a v.č. 03, 1+1+1=3	kpl	3,00	128 763,00	386 289,00	0,07820	0,23460
PC-DOD		Čerpadlová skupina pro kotel Q=27-80 kW, s čerpadlem "A" v.č. 02 a v.č. 03, 1+1+1=3	kus	3,00	25 530,00	76 590,00	0,00640	0,01920
PC-DOD+MONT		Neutralizační zařízení pro kotelny do 500 kW v.č. 02 a v.č. 03	kpl	1,00	5 998,00	5 998,00	0,09420	0,09420
PC-DOD+MONT		Hydraulická vyňýbka min. 12 m3/hod vč. tep. izolace v.č. 02 a v.č. 03	kus	1,00	19 136,00	19 136,00	0,00480	0,00480
PC-DOD		Kaskádová regulace v.č. 02 a v.č. 03	kus	1,00	22 264,00	22 264,00	0,02130	0,02130
PC-DOD		Regulátor pro řízení okruhů v.č. 02 a v.č. 03	kus	1,00	23 092,00	23 092,00	0,00082	0,00082
PC-DOD		Komunikační modul LON v.č. 02 a v.č. 03	kus	1,00	3 578,00	3 578,00	0,00013	0,00013
PC-DOD		Komunikační modul LON (pro MW1, MW2) v.č. 02 a v.č. 03	kus	2,00	3 578,00	7 156,00	0,00013	0,00026
PC-DOD		Spoj. kabel LON pro výměnu dat (7m) v.č. 02 a v.č. 03	kus	1,00	745,00	745,00	0,00005	0,00005
PC-DOD		Zakončovací odpor LON (2 ks)	kus	1,00	156,00	156,00	0,00001	0,00001

54.

Výkaz výměr

Stavba :	DOMOV PRO SENIOIRY NAPAJEJDLA P.O. - ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU KOTELNY
Objekt :	D.4 Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost (t)	hmotnost cel. (t)
PC-DOD	v.č. 02 a v.č. 03	Čidlo výstupní teploty	kus	4,00	1 343,00	5 372,00	0,00005	0,00020
PC-DOD	v.č. 02 a v.č. 03, 1+1+1=3	Konektor č.20 (3 ks)	kus	1,00	248,00	248,00	0,00003	0,00003
PC-DOD	v.č. 02 a v.č. 03	Konektor č.52 (3 ks)	kus	1,00	248,00	248,00	0,00003	0,00003
PC-DOD	v.č. 02 a v.č. 03	Rozšíření pro 2. a 3. topný okruh	kus	1,00	5 796,00	5 796,00	0,00890	0,00890
PC-DOD	v.č. 02 a v.č. 03	Regulátor pro řízení topných okruhů	kus	1,00	18 520,00	18 520,00	0,00062	0,00062
PC-DOD	v.č. 02 a v.č. 03	Rozhraní pro WEB	kus	1,00	6 091,00	6 091,00	0,00084	0,00084
PC-DOD	v.č. 02 a v.č. 03	Společné odkouřovací potrubí sv. 200 v.č. komínové vložky, 17 m	kpl	1,00	25 866,00	25 866,00	0,00248	0,00248
PC-MONT	v.č. 02 a v.č. 03	Montáž kotle	kus	3,00	27 523,00	82 569,00	0,00000	0,00000
PC-MONT	v.č. 02 a v.č. 03, 1+1+1=3	Montáž čerpadlové skupiny	kus	3,00	2 869,00	8 607,00	0,00000	0,00000
PC-MONT	v.č. 02 a v.č. 03, 1+1+1=3	Montáž odkouření od kotlů v.č. vložkování komína a revize	kpl	1,00	5 800,00	5 800,00	0,00000	0,00000
PC-MONT	v.č. 02 a v.č. 03, 1+1+1=3	Autorizované měření emisí kotlů	kpl	3,00	3 500,00	10 500,00	0,00000	0,00000
PC	v.č. 02 a v.č. 03, 1+1+1=3	Zhotovení revizní knihy kotelny	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00	0,00000	0,00000
998 73-1201	Přesun hmot pro kotelny umíst. ve výšce do 6 m		%	3,60	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Celkem za	731 Kotelny					720 997,00		0,39159
732	Strojovny							
732 19-9100	Montáž orientačních štítků		soubor	28,00	61,00	1 708,00	0,00023	0,00644
732 42-9111	v.č. 02 a v.č. 03, 3+3+3+2+2+1+3+3+3+1+4=28 Montáž čerpadel oběhových DN 25		soubor	1,00	210,00	210,00	0,00014	0,00014
732 42-9112	v.č. 02 a v.č. 03, Montáž čerpadel oběhových DN 40		soubor	3,00	230,00	690,00	0,00092	0,00276
	v.č. 02 a v.č. 03, 1+1+1=3							

45

Výkaz výměr

Stavba : **DOMOV PRO SENIORY NAPAJEDLA P.O. - ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU KOTELNY**
 Objekt : **D.4 Vytápění**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost (t)	hmotnost cel. (t)
PC-DOD	R+S Kombi, modul 150, dle výkresu, dl. 2,6 m v.č. 02 a v.č. 03	kpl	1,00	18 987,00	18 987,00	0,09423	0,09423	
PC-MONT	Montáž R+S Kombi v.č. 02 a v.č. 03	kus	1,00	2 930,00	2 930,00	0,00270	0,00270	
PC-DOD	Čerpadlo s el. regulací otáček, Q=4,1m3/hod; H=2,9m;230 V; PN 6 energetická účinnost 0,19 (EEI), ukazatel průtoku vytápění jih	kus	1,00	13 472,00	13 472,00	0,00158	0,00158	
PC-DOD	Čerpadlo s el. regulací otáček, Q=7,0m3/hod; H=5,0m;230 V; PN 6 energetická účinnost 0,22 (EEI)	kus	1,00	19 165,00	19 165,00	0,00486	0,00486	
PC-DOD	ohřev teplé vody Čerpadlo s el. regulací otáček, Q=4,8m3/hod; H=3,1m;230 V; PN 6 energetická účinnost 0,22 (EEI)	kus	1,00	13 472,00	13 472,00	0,00397	0,00397	
PC-DOD	VZT kuchyně Čerpadlo s el. regulací otáček, Q=6,8m3/hod; H=3,2m;230 V; PN 6 energetická účinnost 0,19 (EEI), ukazatel průtoku vytápění sever	kus	1,00	15 379,00	15 379,00	0,00397	0,00397	
PC-DOD	Šroubení k čerpadlům 1+1+1=3	sada	3,00	136,00	408,00	0,00450	0,01350	
PC-MONT	Mont. expanzní nádoby a MK v.č. 02 a v.č. 03	kus	1,00	1 288,00	1 288,00	0,00000	0,00000	
PC-DOD	Expanzní nádoba s membránou 35 l, PN6 v.č. 02 a v.č. 03	kus	1,00	903,00	903,00	0,00963	0,00963	
PC-DOD	Připojovací sada MK 3/4" v.č. 02 a v.č. 03	kus	1,00	756,00	756,00	0,00420	0,00420	
PC-DOD	Sestava jednočerpadlového automatu skládající se z řídicí jednotky se základním ovládáním, základní nádoba 200 l, propojení v.č. 02 a v.č. 03	kpl	1,00	140 555,00	140 555,00	0,07450	0,07450	
PC-DOD	Nepřímotopný zásobníkový ohřívač objemu 1000 l, plocha min.7m2 v.č. 02 a v.č. 03	kus	1,00	85 946,00	85 946,00	0,27860	0,27860	
PC-MONT	Montáž zásobníkového ohřívače v.č. 02 a v.č. 03	kus	1,00	8 400,00	8 400,00			
PC-MONT	Mont. expanzního automatu vč. uvedení do provozu v.č. 02 a v.č. 03	kus	1,00	9 270,00	9 270,00			

Výkaz výměr

Stavba :	DOMOV PRO SENIORY NAPAJEDLA P.O. - ODSTRANENÍ HAVARIJNÍHO STAVU KOTELNY
Objekt :	D.4 Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství (t)	hmotnost cel. (t)
	PC-DOD	Dodávka orientačních štítků	kus	28,00	136,00	3 808,00	0,00011	0,00308
	998 73-2201	v.č. 02 a v.č. 03, 3+3+3+2+1+3+3+3+1+4=28 Přesun hmot pro v objektech výšky do 6 m	%	1,00	337 347,00	3 373,47		
	Celkem za 732 Strojovny					340 720,47		0,50416
	733 Rozvod potrubí							
	733 11-1113	Potrubí z trubek zavít.v kotla a stroj. DN 15 v.č. 02 a v.č. 03, 1+1=2	m	2,00	252,00	504,00	0,00159	0,00318
	733 11-1114	Potrubí z trubek zavít.v kotla a stroj. DN 20 v.č. 02 a v.č. 03, 2+1=3	m	3,00	284,00	852,00	0,00201	0,00603
	733 11-1116	Potrubí z trubek zavít.v kotla a stroj. DN 32 v.č. 02 a v.č. 03, 8+6+6+2=22	m	22,00	423,00	9 306,00	0,00373	0,08206
	733 11-1117	Potrubí z trubek zavít.v kotla a stroj. DN 40 v.č. 02 a v.č. 03, 6+6+3=15	m	15,00	484,00	7 260,00	0,00436	0,06540
	733 11-1118	Potrubí z trubek zavít.v kotla a stroj. DN 50 v.č. 02 a v.č. 03, 5+6+13+6+4+4+6=44	m	44,00	599,00	26 356,00	0,00623	0,27412
	733 11-3115	Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 v.č. 02 a v.č. 03, 2+2+2=8	kus	8,00	136,00	1 088,00	0,00000	0,00000
	733 11-3116	Příplatek za zhotovení přípojky DN 32 v.č. 02 a v.č. 03, 6+2=8	kus	8,00	202,00	1 616,00	0,00000	0,00000
	733 11-3118	Příplatek za zhotovení přípojky DN 50 v.č. 02 a v.č. 03, 2+2=4	kus	4,00	306,00	1 224,00	0,00000	0,00000
	733 12-1222	Potrubí z trubek hladkých v kotelkách a strojovnách 76/3,2 v.č. 02 a v.č. 03, 6+6+2=14	m	14,00	621,00	8 694,00	0,00667	0,09338
	733 12-1225	Potrubí z trubek hladkých v kotelkách a strojovnách 89/3,6 v.č. 02 a v.č. 03, 6+3+2+2=13	m	13,00	740,00	9 620,00	0,00908	0,11804
	733 12-4117	Zhotovení přechodů jednostranných 50/32 v.č. 02 a v.č. 03, 2	kus	2,00	532,00	1 064,00	0,00149	0,00298
	733 14-1102	Sběrače vzduchu ležaté DN 50 v.č. 02 a v.č. 03, 2+2+2=8	kus	8,00	827,00	6 616,00	0,00133	0,01064
	733 19-0107	Tlak.zkoušky potrubí z trubek závitových do DN 40 v.č. 02 a v.č. 03, 2+3+22+15=42	m	42,00	7,00	294,00	0,00000	0,00000
	733 19-0108	Tlak.zkoušky potrubí z trub. závitových přes 40 do DN 50 v.č. 02 a v.č. 03, 44	m	44,00	10,00	440,00	0,00000	0,00000

Výkaz výměr

Stavba :	DOMOV PRO SENIORY NAPAJEDLA P.O. - ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU KOTELNY
Objekt :	D.4 Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena / Mj.	celkem (Kč)	hmotnost (t)	hmotnost cel. (t)
733 19-0225		Tlak zkoušky potrubí z trub. hladkých do 89/5,0 v.č. 02 a v.č. 03, 14+13=27	m	27,00	15,00	405,00	0,00000	0,00000
998 73-3201		Přesun hmot pro rozvody potrubí do výšky do 6 m	%	1,90	75 339,00	1 431,44	0,00	
Celkem za		733 Rozvod potrubí				76 770,44		0,65583
734		Armatury						
734 17-3213		Přirubový spoj PN 0,6 MPa, DN 40 v.č. 02 a v.č. 03, 2+2=4	soubor	4,00	528,00	2 112,00	0,00358	0,01432
734 17-3214		Přirubový spoj PN 0,6 MPa, DN 50 v.č. 02 a v.č. 03, 2	soubor	2,00	565,00	1 130,00	0,00419	0,00838
734 17-3216		Přirubový spoj PN 0,6 MPa, DN 65 v.č. 02 a v.č. 03, 2	soubor	2,00	659,00	1 318,00	0,00483	0,00966
734 17-3217		Přirubový spoj PN 0,6 MPa, DN 80 v.č. 02 a v.č. 03, 2	soubor	2,00	833,00	1 666,00	0,00483	0,00966
734 26-1236		Šroubení přímé, G 5/4" v.č. 02 a v.č. 03, 2	kus	2,00	347,00	694,00	0,00076	0,00152
734 41-1124		Teploměr přímý s pev. stonkem a jímkou, dl. st. 75 mm v.č. 02 a v.č. 03, 2	kus	2,00	478,00	956,00	0,00052	0,00104
734 41-1127		Teploměr přímý s pev. stonkem a jímkou, dl. st. 100 mm v.č. 02 a v.č. 03, 3+2+2+2+1=10	kus	10,00	489,00	4 890,00	0,00053	0,00530
734 41-1128		Teploměr přímý s pev. stonkem a jímkou, dl. st. 150 mm v.č. 02 a v.č. 03, 2	kus	2,00	570,00	1 140,00	0,00055	0,00110
734 42-1150		Tlakoměry deformační c.53312 profil 100 v.č. 02 a v.č. 03, 1	kus	1,00	1 661,00	1 661,00	0,00221	0,00221
734 49-4213		Návarky s trubkovým závitem G 1/2 pro VK a AO, 18+10=28	kus	28,00	127,00	3 556,00	0,00024	0,00672
734 29-1123		Vypouštěcí kohout kulový G 1/2" v.č. 02 a v.č. 03, 4+4+4+4+2=18	kus	18,00	113,00	2 034,00	0,00022	0,00396
734 29-2714		Kulový kohout F-F, G 3/4" v.č. 02 a v.č. 03, 1+1=2	kus	2,00	223,00	446,00	0,00034	0,00068
734 29-2717		Kulový kohout F-F, G 6/4" v.č. 02 a v.č. 03, 2+2=4	kus	4,00	666,00	2 664,00	0,00107	0,00428
734 29-2718		Kulový kohout F-F, G 2" v.č. 02 a v.č. 03, 4+3=7	kus	7,00	949,00	6 643,00	0,00168	0,01176

Výkaz výměr

Stavba :	DOMOV PRO SENIORY NAPAJEDLA P.O. - ODSTRANENÍ HAVARIJNÍHO STAVU KOTELNY
Objekt :	D.4 Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost (t)	hmotnost cel. (t)
734 29-1246	Filtr závitový ; G 6/4" v.č. 02 a v.č. 03, 1		kus	1,00	775,00	775,00	0,00114	0,00114
734 29-1247	Filtr závitový ; G 2" v.č. 02 a v.č. 03, 1		kus	1,00	1 161,00	1 161,00	0,00173	0,00173
734 29-1248	Filtr závitový ; G 2 1/2" v.č. 02 a v.č. 03, 1		kus	1,00	2 216,00	2 216,00	0,00173	0,00173
734 24-2416	Zpětná klapka ; G 6/4" v.č. 02 a v.č. 03, 1		kus	1,00	495,00	495,00	0,00052	0,00052
734 24-2417	Zpětná klapka ; G 2" v.č. 02 a v.č. 03, 1		kus	1,00	720,00	720,00	0,00078	0,00078
734 24-2418	Zpětná klapka ; G 2 1/2" v.č. 02 a v.č. 03, 1		kus	1,00	1 280,00	1 280,00	0,00078	0,00078
734 21-1120	Automat.odvzdušňov.ventil G 1/2" v.č. 02 a v.č. 03, 2+2+2+2=10		kus	10,00	168,00	1 680,00	0,00024	0,00240
734 19-3215	Uzavírací mezipřír. klapka PN6, DN65 v.č. 02 a v.č. 03, 2+2=4		kus	4,00	2 610,00	10 440,00	0,01191	0,04764
734 19-3216	Uzavírací mezipřír. klapka PN6, DN80 v.č. 02 a v.č. 03, 2+2=4		kus	4,00	3 168,00	12 672,00	0,01467	0,05868
734 16-3428	Filtr přírubový DN 80 v.č. 02 a v.č. 03, 1+1=2		kus	2,00	4 285,00	8 570,00	0,02934	0,05868
PC-DOD	Směšovací ventil 32-16, kvs=16, DN32 v.č. 02 a v.č. 03, 1+1=2		kus	2,00	1 278,00	2 556,00	0,00320	0,00640
PC-DOD	Směšovací ventil 40-25, kvs=25, DN40 v.č. 02 a v.č. 03, 1		kus	1,00	1 840,00	1 840,00	0,00380	0,00380
PC-MONT	Montáž směšovacích ventilů v.č. 02 a v.č. 03 1+2=3		kus	3,00	165,00	495,00	0,00000	0,00000
998 73-4201	Přesun hmot pro armatury v obj. výšky přes do 6 m		%	0,30	75 810,00	227,43		
Celkem za	734 Armatury					75 810,00		0,26487
767	Konstrukce doplňkové							
767 99-5101	Montáž atypických konstrukcí do 5 kg v.č. 02 a v.č. 03, 3+4+2+3+4+3+4+4+2+1+4+3=46		kg	46,00	50,00	2 300,00	0,00000	0,00000
767 99-5102	Montáž atypických konstrukcí přes 5 do 10 kg v.č. 02 a v.č. 03, 9+9+9+9=36		kg	36,00	50,00	1 800,00	0,00000	0,00000

29.

Výkaz výměr

Stavba : DOMOV PRO SENIORY NAPAJEDLA P.O. - ODSTRANENÍ HAVARIJNÍHO STAVU KOTELNY								
Objekt : D.4 Vytápění								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost (t)	hmotnost cel. (t)
	PC-DOD	Dodávka ocelových konstrukcí pro uchycení potrubí a zařízení v.č. 02 a v.č. 03, 46+36=82	kg	82,00	45,00	3 690,00	0,00100	0,08200
	998 76-7201	Přesun hmot v objektech výšky přes do 6 m	%	1,50	7 790,00	116,85		
	Celkem za	767 Konstrukce doplnkové				7 906,85		0,08200
	783	Nátěry						
	783 22-5100	Nátěr syntetický kovových konstr. dvojnásobný s 1x email 82 kg x 0,05=4,1	m2	4,10	130,00	533,00		
	783 22-6100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní 82 kg x 0,05=4,1	m2	4,10	44,00	180,40		
	783 42-4140	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm dvojnásobný se zákl. Oc. potrubí s tepelnou izolací	m	81,00	33,00	2 673,00		
	783 42-4340	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm dvojnás. s 1x email. Oc. potrubí bez tepelné izolace	m	5,00	45,00	225,00		
	783 42-5150	Nátěr syntetický potrubí do DN100mm dvojnás. se zákl. Oc. potrubí s tepelnou izolací	m	27,00	39,00	1 053,00		
	Celkem za	783 Nátěry				4 664,40		

Pa.

Ag.

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	TOP-TRIO s.r.o.
Ulice a č.p.	L. Výducha 809
Místo	Slavičín
PSC	763 21
IČO	29298300
DIČ	CZ29298300
Kontaktní osoba	Petr Miklas
telefon, fax	603 145 050
e-mail	petr.miklas@toptrio.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Stavba :	stavba	cislo stavba	nazev stavby	
Objekt :	D.2	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	JKSO :	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **D.2**
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Třídník stavebních objektů:


Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
D.2	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	79,71
	Celkem objekt D.2	79,71

Rekapitulace soupisu D.2 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Stavební díl		Cena (Kč)
721	Vnitřní kanalizace	3 572,78 K
722	Vodovod	48 461,23 K
732	Strojovny	21 370,63 K
734	Armatury	1 825,18 K
767	Konstrukce zámečnické	1 725,87 K
M99	Ostatní práce "M"	2 750,00 K
	Celkem soupis D.2	79 705,69 K


TOP - TRIO s.r.o.
L. Výducha 809
768 21 Slavičín
IČ: 292 98 300
DIČ: CZ29298300

A3.

	DOMOV PRO SENIORY NAPAJEDLA P.O.- ODSTRANENÍ HAVAR.
S:	10571-003-000 STAVU KOTELNY
O:	D.2 ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE
R:	D.2 ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl	721	Poznámka uchazeče						
Díl	721	Vnitřní kanalizace				3 572,78		
1	721176102R00	...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 40 mm, s 1,8 mm, DN 40 Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	19,00000	142,00	2 698,00	800-721	RTS
2	55162149R	14+1+1+1+2 vtok výlevka; PP; 6/4"; s fixační objímkou 1+1+1	kus	19,00000 3,00000 3,00000	89,00	267,00	SPCM	RTS
3	725869218R00	725 86-9 Montáž západových uzávěrek pro zařiz. předměty ...U-sifonu, Položka pořadí 2 : 3.00000	kus	3,00000 3,00000	73,00	219,00	800-721	RTS
4	721194104R00	721 19 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek, ...D 40 mm, materiál ve specifikaci Položka pořadí 2 : 3.00000	kus	3,00000 3,00000	46,00	138,00	800-721	RTS
5	721290111R00	721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech ...vodou, DN 125 Položka pořadí 1 : 19.00000	m	19,00000 19,00000	13,00	247,00	800-721	RTS
6	998721101R00	998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu ...v objektech výšky do 6 m	t	0,00800	472,00	3,78	800-721	RTS
Díl	722	Vodovod				44 144,00		
7	722172332R00	722 17-1 Potrubí z plastických hmot ...polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfuzně svařované Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 3+3+2	m	8,00000	239,00	1 912,00	800-721	RTS
8	722172334R00	...polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 6,7 mm, PN 20, polyfuzně svařované Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	8,00000 8,00000	392,00	3 136,00	800-721	RTS

84.

9	722172336R00	5+3 ...polypropylenové potrubí PP-R, D 63 mm, s 10,5 mm, PN 20, polyfuzně svařované Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 7+4+5+3	m	8,00000 19,00000	644,00	12 236,00	800-721	RTS
	722 18-1 Izolace vodovodního potrubí							
	722 18-12 návělková							
10	722181234RT8	...trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Položka pořadí 7 : 8.00000	m	8,00000	56,00	448,00	800-721	RTS
	722 18-1 Izolace vodovodního potrubí							
	722 18-12 návělková							
11	722181234RY3	...trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 63 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. 7+4	m	11,00000	86,00	946,00	800-721	RTS
	722 18-1 Izolace vodovodního potrubí							
	722 18-12 návělková							
12	631547216R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK Položka pořadí 8 : 8.00000	m	11,00000 8,00000	211,00	1 688,00	SPCM	RTS
	722 18-2 Montáž tepelné izolace potrubí							
13	631547220R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 64,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK 5+3	m	8,00000	236,00	1 888,00	SPCM	RTS
	722 18-2 Montáž tepelné izolace potrubí							
14	722182004R00	...samolepicí spoj, rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40 Položka pořadí 12 : 8.00000 Položka pořadí 13 : 8.00000	m	16,00000 8,00000 8,00000	15,00	240,00	800-721	RTS
	722 21-1 Armatury přírubové včetně dodávky materiálu							
	722 21-11 doplňky pro armatury přírubové							
15	722212440R00	...šitky orientační na zeď 1+1+1+1	soubor	4,00000 4,00000	208,00	832,00	800-721	RTS
	722 23-1 Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu							
16	722237122R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, mosaz 1	kus	1,00000	232,00	232,00	800-721	RTS
	722 23-1 Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu							
17	722237124R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, mosaz 1+1	kus	2,00000	468,00	936,00	800-721	RTS
	722 23-1 Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu							
18	722237126R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, mosaz	kus	4,00000	948,00	3 792,00	800-721	RTS

19	722237132R00	1+1+1+1 ...kulový kohout s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, mosaz	kus	4,00000	320,00	320,00 800-721	RTS
20	722237136R00	1 ...kulový kohout s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, mosaz	kus	1,00000	1 107,00	1 107,00 800-721	RTS
21	722237622R00	1 ...zpečný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, mosaz	kus	1,00000	214,00	214,00 800-721	RTS
22	722237624R00	1 ...zpečný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 10, mosaz	kus	1,00000	377,00	377,00 800-721	RTS
23	722237626R00	1 ...zpečný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 10, mosaz	kus	1,00000	763,00	763,00 800-721	RTS
24	722235522R00	1 ...filtr, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 20, mosaz	kus	1,00000	241,00	241,00 800-721	RTS
25	722235524R00	1 ...filtr, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 20, mosaz	kus	1,00000	480,00	480,00 800-721	RTS
26	722235526R00	1 ...filtr, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 20, mosaz	kus	1,00000	941,00	941,00 800-721	RTS
722 22-1 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu							
27	722223181R00	1 ...kulový kohout výtokový (zahradní), vnější závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	1,00000	157,00	157,00 800-721	RTS
28	722220111R00	1 ...nástenka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	1,00000	130,00	130,00 800-721	RTS
Včetně vyvedení a upevnění výpustek.							
Položka pořadí 27 : 1.00000							
29	722224111R00	1+1+1 ...kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	1,00000 3,00000 3,00000	1 339,00	339,00 800-721	RTS
722 26 Vodoměry							
722 26-1 včetně dodávky materiálu							
30	722264311R00	1 ...bytový vodoměr, závitový jednotokový suchoběžný, DN 15, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m ³ /hod, P...	kus	1,00000 1,00000	475,00	475,00 800-721	RTS
722 26 Vodoměry							
722 26-1 včetně dodávky materiálu							
31	722265114R00	1 ...domovní vodoměr, závitový vícevtokový mokroběžný, DN 25, pro teplotu vody do 40°C, montáž horizontálně, jmenovitý průtok 3,5 m ³ /hod, PN 16, délka 260 mm	kus	1,00000 1,00000	1 880,00	1 880,00 800-721	RTS
722 23-1 Armatury závitové se dvěma závitmi včetně dodávky materiálu							
32	722231163R00	1 ...ventil pojistný, , DN 25, PN 16, litina	kus	1,00000 1,00000	553,00	553,00 800-721	RTS

		kus	1,00000	78,00	78,00	800-721	RTS
722 23-2 Montáž armatury závitové se dvěma závity							
33 722239102R00	...vodovodních armatur, G 3/4"		1,00000	78,00			
	Položka pořadí 34 : 1.00000		1,00000				
34 722230001TT	Potrubní oddělovač BA DN20	kus	1,00000	7 803,00		7 803,00	Vlastní
	1		1,00000				
Díl 732	Srovnávací			21 370,63			
732 42 Čerpadla teplovodní							
732 42-9 Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních							
35 732429112R00	...DN 40	soubor	1,00000	210,00		210,00	RTS
	Položka pořadí 36 : 1.00000		1,00000				
36 732011	Čerpadlo oběhové cirkulační UPS 32-80 N	soubor	1,00000	16 307,00		16 307,00	Vlastní
	1		1,00000				
732 33 Nádob expanzní tlakové							
732 33-9 Montáž nádob expanzních tlakových							
37 732339102R00	...o obsahu 25 l	soubor	2,00000	458,00		916,00	RTS
	Položka pořadí 38 : 2.00000		2,00000				
38 73202	Expanzní nádoba DD 25/10 vč uzav armatury s vypouštěním 3/4" a uchycení 1+1	kus	2,00000	1 763,00		3 526,00	Vlastní
			2,00000				
998 73-2 Přesun hmot pro strojovny							
39 998732101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,01964	20 359,00		411,63	RTS
Díl 722	Vodovod			4 317,23			
722 13-09 Opravy vodovodního potrubí závitového							
40 722131936R00	...propojení dosavadního potrubí, DN 50	kus	1,00000	583,00		583,00	RTS
	1		1,00000				
722 17-09 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek							
41 722172913R00	...propojení plastového potrubí polyfuzí, D 25 mm	kus	1,00000	131,00		131,00	RTS
	1		1,00000				
42 722172915R00	...propojení plastového potrubí polyfuzí, D 40 mm	kus	1,00000	215,00		215,00	RTS
	1		1,00000				
43 722172917R00	...propojení plastového potrubí polyfuzí, D 63 mm	kus	1,00000	411,00		411,00	RTS
	1		1,00000				
722 29-023 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí							
44 722290234R00	...do DN 80	m	35,00000	18,60		630,00	RTS
	Včetně dodání desinfekčního prostředku.						
	Položka pořadí 7 : 8.00000		8,00000				
	Položka pořadí 8 : 8.00000		8,00000				
	Položka pořadí 9 : 19.00000		19,00000				
722 29-021 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí							

45	722290226R00	...závitového, do DN 50 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. Položka pořadí 44 : 35.00000	m	35,00000	26,00	910,00	800-721	RTS
46	722170804R00	722 17-08 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových ...přes D 32 mm do D 63 mm 18	m	35,00000	19,00	342,00	800-721	RTS
47	722130803R00	722 13-08 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových ...přes DN 40 do DN 50 9	m	18,00000 18,00000	52,00	468,00	800-721	RTS
48	722181812R00	722 18-18 Demontáž pístěných pásů z trub ...do D 50 Položka pořadí 46 : 18.00000 Položka pořadí 47 : 9.00000	m	27,00000 18,00000 9,00000	16,00	432,00	800-721	RTS
49	722290821R00	722 29-08 Vnitrostavební přemístění vypouraných hmot vodorovně do 100 m, 998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod ...svislé, v objektech výšky do 6m vodorovně do 50 m	t	0,07173	1 089,00	78,11	800-721	RTS
50	998722101R00	...v objektech výšky do 6 m Armatury	t	0,27300	439,00	117,12	800-721	RTS
51	734421150R00	734 42 Tlakoměry 734 42-1 včetně dodávky materiálu ...deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100 1	kus	1,00000 1,00000	1 438,00	1 438,00	800-731	RTS
52	734411142R00	734 41 Teploměry technické a měřiče tepla 734 41-2 teploměr dvojkový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C ...DTR, pevný stonok 100 mm 1	kus	1,00000 1,00000	385,00	385,00	800-731	RTS
53	998734101R00	998 73-4 Přesun hmot pro armatury ...v objektech výšky do 6 m Konstrukce zámečnické	t	0,00319	683,00	2,18	800-731	RTS
54	767995101R00	767 99 Montáž ostatních atypických kov. doplňků staveb ...Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg 18	kg	18,00000	50,00	900,00	800-767	RTS
55	7670000T00	767 00 Dodávka atyp. ocel. konstrukcí pro uchycení potrubí Položka pořadí 54 : 18.00000 998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně	kg	18,00000 18,00000	45,00	810,00		Vlastní

72

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 88788080-49353-160908065651, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 68 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Zlínský kraj

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

8.9.2016

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Martina Chovancová Hromečková



88788080-49353-160908065651

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.