

SMLOUVA O DÍLO

číslo 2014/08

Uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:** **Obec Nikolčice**
Nikolčice 85
691 71 Nikolčice

IČO: 00283410

Zastupuje: Jiří Vacenovský, starosta obce
+420 723 723 655, e-mail: starosta@nikolcice.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu obce:
5327651/0100

(dále jen objednatel)

2. **Zhotovitel:** **Ncorp s.r.o.**
Růžová 144
595 01 Velká Bíteš

IČO: 27721043
DIČ: CZ 27721043

Zastupuje: jednatel firmy pan Karel Navrátil,
+420 731 413 413, ncorp@ncorp.cz

Zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54450.
Bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 35-8693540267/0100.

(dále jen zhotovitel)

V případě změny údajů uvedených v bodě I.1. a I.2. článku I. této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů. Za průkazný způsob informování dle předchozí věty se pokládá doporučený dopis adresovaný druhé smluvní straně, E-mail, či fax, jehož přijetí bylo druhou stranou stejným způsobem potvrzeno, nebo zápis podepsaný oběma smluvními stranami. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- Zhotovitel se zavazuje provést v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou následně uvedené dílo:

„Venkovní tělocvična a odborné učebny v Základní škole Nikolčice – stavební práce.“

- Předmětem této veřejné zakázky (Podzakázky č. 1) je realizace úprav učeben základní školy v Nikolčicích a vybudování nové venkovní tělocvičny v obci Nikolčice, okres Břeclav, kraj Jihomoravský) Rozsah prací je dán projektovými dokumentacemi zpracovanými: Ing. Luděk Budínem, Slavkov u Brna (venkovní tělocvična) a Stavebně projekční kanceláří, Ing. Schwarz, Hustopeče (odborné učebny) a soupisy prací.
- Součástí dodávky je provedení všech prací, dodávek a zajištění dodávky v rozsahu dle čl. 1. a 2., které jsou nezbytné k provedení celého kompletního díla ve stanoveném rozsahu zpracovaných položkových rozpočtů. Předmětem díla jsou rovněž práce a dodávky, které nejsou v uvedených podkladech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba.
- Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, k rozšíření nebo zúžení předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků, rozšíření nebo zúžení, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou **„Dodatek ke smlouvě“**. Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu, popřípadě objednateli vzniká nárok na slevu z dohodnuté ceny díla.
- Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, k rozšíření nebo zúžení předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a o těchto změnách uzavřou obě smluvní strany **„Dodatek ke smlouvě“**, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu popřípadě objednateli vzniká nárok na slevu z dohodnuté ceny díla.
- Za případné nesplnění podmínek a povinností vyplývajících ze stavebního povolení, vyjádření a posudků dotčených orgánů státní správy případně účastníků stavebního řízení nese plnou odpovědnost zhotovitel.
- Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou

k provedení díla nezbytné.

- Objednatel se zavazuje, že provedené dílo dle této smlouvy převezme a zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu.

III. LHŮTA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v období **od 25. 10. 2014 do 30. 4. 2015.**

Předání a převzetí staveniště: **25. 10. 2014**

Zahájení stavebních prací: **25. 10. 2014**

Dokončení stavebních prací: **30. 4. 2015**

V případě zpoždění předání staveniště bude termín ukončení plnění úměrně upraven s ohledem na technologické postupy prováděných prací.

- Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo v celém rozsahu a předat jej objednateli nejpozději do: **30. dubna 2015**
- Nejpozději do 7 dnů před předáním písemně oznámí zhotovitel den, kdy bude řádně provedené dílo připraveno k převzetí. Objednatel zahájí přejímku díla nejpozději do 5-ti dnů ode dne, který mu byl písemně oznámen zhotovitelem jako termín, v němž jsou práce připraveny k odevzdání.
- Převzetí díla bude provedeno investorem.
- Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, o odstranění všech případných vad a nedodělků.
- Jestliže zhotovitel připraví dílo v dřívějším termínu, než je dohodnuto, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v tomto dřívějším nabídnutém termínu.
- Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutí součinností není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.
- Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

IV. CENA ZA DÍLO

- Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou, mimo případných víceprací či méněprací mimo rámec předmětu díla dle čl. 1 této smlouvy.

Venkovní tělocvična a odborné učebny v Základní škole Nikolčice –

stavební práce

~4.490.579,51,- Kč bez DPH

slovy: **čtyřimilionyčtyřistadevadesáttisícpětsetsedmdesátdevětkorunčeskýchpadesátjednaléř**

- Výše uvedená cena bude navýšena o daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši platné v době vystavení daňového dokladu. V případě změny sazby DPH v průběhu realizace stavby bude rozdílná výše DPH účtována dle platných daňových a účetních předpisů.
- Změna sjednané ceny je možná pouze:
 - pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsaženy ve výkazu výměr k dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby,
 - pokud objednatel vyloučí některé práce a dodávky z předmětu plnění,
 - pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla určena dokumentací pro výběr zhotovitele stavby,
 - pokud dokumentace pro výběr zhotovitele stavby bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu,
 - pokud z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla (tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby),
 - pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
- Investor prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky minimálně ve výši ceny díla dle této smlouvy pro průběžné a plynulé financování prováděných stavebních prací dle této smlouvy.
- Případné vícepráce nezahrnuté v předmětu díla (rozpor výměrů definovaných v zadávací dokumentaci s reálným stavem) uhradí objednatel dle soupisu skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami, použitými pro návrh ceny díla. Zhotovitel se zavazuje objednatele na potřebu těchto víceprací včas upozornit

a s jejich realizací započít až po jejich odsouhlasení objednatelem. Za vícepráce se považují pouze ty práce a dodávky, které nejsou obsaženy v čl. II. této smlouvy. Byly-li obsaženy alespoň v jednom odstavci čl. II., pak se o vícepráce nejedná a jsou obsaženy v předmětu díla i v ceně díla.

V. OBCHODNÍ PODMÍNKY

• V.1. Podzakázka č.1

• V.1.1. Platební podmínky

- Zadavatel neposkytuje zálohu. Cena za provedené práce bude hrazena průběžně na základě faktur vystavených zhotovitelem 1x za měsíčně. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta splatnosti faktur je **30 dní**.

• V.1.2. Kompletační činnost

Součástí dodávky díla bude i vyhotovení následujících dokladů:

geodetická dokumentace skutečného provedení zpracovaná odborným geodetem v tištěné i digitální podobě - 5 paré

• V.1.3. Předání a převzetí díla

O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí dodavatel zápis, ve kterém budou specifikovány případné vady nebo nedodělky a stanoven způsob a termín odstranění.

• V.1.4. Záruka za jakost díla

Záruční lhůta je stanovena v délce **minimálně 60 měsíců**, a to od doby předání a převzetí díla.

• V.1.5. Finanční kontrola

Dodavatel uvede v návrhu smlouvy o dílo, že se zavazuje vykonat veškerou součinnost při finanční kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

• V.1.6. Sankce

• V.1.6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1 000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

Sankce za neodstranění reklamovaných vad

Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

- Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

• V.1.7. Předání staveniště

Předání staveniště se uskuteční do 10-ti dnů od podpisu smlouvy o dílo

• V.1.8. Zahájení stavebních prací

Stavební práce budou zahájeny do 5-ti dnů od podpisu smlouvy o dílo

• V.1.9. Zařízení staveniště

Zařízení staveniště bude zřízeno v prostorách nově budovaného sportovního areálu. Zhotovitel vyklidí staveniště do 14-ti dní ode předání a převzetí dokončené stavby

• V.1.10. Kontrolní dny

V rámci realizace akce se budou konat kontrolní dny s četností min. 1 x za 14 dní. kontrolní dny bude svolávat a řídit technický dozor investora

• V.1.11. Kontroly zakrytých konstrukcí

V případě konstrukcí, které budou v rámci dalších realizačních prací zakryty, bude technický dozor investora vyzván (zápisem do stavebního deníku) min. 3 pracovní dny předem k jejich převzetí. O převzetí zakrytých konstrukcí bude proveden zápis do stavebního deníku.

• V.1.12. Technický dozor investora

Technický dozor investora provádí buď objednatel nebo osoba jím pověřená. Technický dozor investora nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená, toto ustanovení neplatí pokud technický dozor investora provádí objednatel

Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru investora a výkon autorského dozoru.

- Výše uvedené obchodní podmínky musí uchazeč zpracovat do své nabídky jako samostatný oddíl v návrhu smlouvy o dílo (číslování nemusí být dodrženo - musí navazovat na číslování návrhu SOD)

VI. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

- Objednatel se zavazuje, že po dobu realizace díla poskytne zhotoviteli přístup na staveniště v rozsahu potřebném pro realizaci a umožní zhotoviteli provizorní napojení a odběr elektrické energie a vody potřebné pro realizaci díla.
- Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli bezplatně nutné plochy pro zařízení staveniště a skládku potřebného materiálu a splní ostatní podmínky vyplývající ze zápisu o předání staveniště.
- Nejpozději při odevzdání staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli všechna platná stavební a jiná úřední povolení a vyjádření pro provádění díla.
- Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, nebude zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení.
- Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění:
 - dojde-li během výstavby k rozšíření předmětu díla o další práce, a pokud finanční objem dalších prací přesáhne 5 % sjednané ceny díla (bez DPH),
 - nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z jakéhokoliv prokazatelného důvodu na straně objednatele,
 - vyšší moc (např. živelná pohroma, stávka apod.).

VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy bude považováno za ukončené po dokončení všech prací a dodávek a předání všech potřebných dokladů. Nejsou-li tyto podmínky splněny považuje se dílo za neschopné předání a neukončené.
- Po ukončení díla vyzve zhotovitel písemně nejpozději 7 dnů předem objednatele k převzetí díla, kdy bude celé dílo jako celek předáno. O průběhu přejímacího řízení

sepíší obě strany zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis všech případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu své důvody. Přejímací řízení je pak ukončeno po odstranění poslední vady či nedodělku.

- Zhotovitel je povinen připravit a doložit před zahájením přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména:
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí, zápisy o tlakových zkouškách, zprávy o revizích, apod.
 - stavební deník
- Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. Má však právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla.
- Zhotovitel je dále vázán povinnostmi odstranit vady a nedostatky, vytknuté při přejímce a kolaudačním řízení. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky.
- Smluvní strany se dohodly na tom, že vlastnické právo k zhotovované věci (dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy) přechází na objednatele postupným prováděním stavebních prací (postupným zhotovováním díla). Odpovědnost za škody, které případně vzniknou na zhotovované věci v průběhu realizace, nese zhotovitel. Tato odpovědnost přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla, uvedeným v zápise o úspěšném předání.
- Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.

VIII. UJEDNÁNÍ O EMS

- Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti životního prostředí a objednatelem zpracovanými a zhotoviteli předanými dokumenty souvisejícími s problematikou životního prostředí pro dané dílo.
- Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a vyhlášek MŽP č. 381/2001 Sb., 383/2001 Sb. Veškerou problematiku odpadů souvisejících s prováděním díla bude zhotovitel konzultovat s odpovědnými pracovníky objednatele a bude dodržovat jejich pokyny.
- Zhotovitel se zavazuje veškerý odpadový materiál třídit, vážit a odstraňovat. Sběrové nádoby musí být nepropustné. Nádoby na kapalné odpady musí být uloženy v záchytné vaně o 110% jmenovitého objemu sběrné nádoby.

- Zhotovitel předá zástupci objednatele kopie vážných lístků jako doklad o uložení odpadu a evidenčních listů pro přepravu nebezpečného odpadu
- Zhotovitel bude respektovat „Program odstraňování odpadů“ objednatele, který vznikne při provádění díla. Zhotovitel se zavazuje odstranit odpad na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o odstranění odpadu, které budou jako příloha součástí „Protokolu o předání a převzetí prací dodavatele“.
- Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s vodami použitými při zhotovení díla dle zákona č. 254/2001 Sb. a prováděcích předpisů v platném znění.
- Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s chemickými látkami a přípravky dle zákona č. 350/2011 Sb. a prováděcích předpisů v platném znění.
- Zhotovitel se zavazuje, že bude dbát o ochranu ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb. a prováděcích předpisů v posledním znění.
- Zhotovitel je zodpovědný za případné vzniklé škody na životním prostředí, které vzniknou důsledkem nedodržení platných právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. Současně se zhotovitel tímto zavazuje uhradit veškeré nároky, náhrady a výdaje způsobené jeho nesprávným postupem na úseku ochrany životního prostředí prováděním díla.
- V případě, že by vůči objednateli byly příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z titulu porušení povinností zhotovitele při provádění díla na úseku ochrany životního prostředí, zavazuje se zhotovitel, že vstoupí do správního řízení na místo objednatele a pokud tato záměna nebude možná, uhradí sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím včetně uhrazení prokazatelných nákladů spojených s takto vzniklým správním řízením. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje a další nezbytnou součinnost.
- Zhotovitel se zavazuje nepoužívat montážní mechanizmy a zařízení s únikem mazadel, ropných a ostatních nebezpečných látek. Všechny mechanizmy, elektrické ruční nářadí a měřidla smí používat pouze s platnou revizní prohlídkou a kontrolou.
- Množství nátěrových hmot, ředidel a ostatních nebezpečných látek na pracovišti nesmí přesáhnout spotřebu na jednu pracovní směnu.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným jako dodatek ke smlouvě o dílo. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této

smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

- Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10-ti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.
- Dojde-li ke zrušení smlouvy z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady.
- Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem, v rozporu s projektovou dokumentací, rozhodnutím stavebního úřadu, technickými normami, příslušnými zákony a prováděcími vyhláškami. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k odstranění vad při provádění díla a poskytnout mu nejméně 10-ti denní lhůtu k odstranění s upozorněním, že pokud nebude sjednána náprava, od smlouvy po uplynutí lhůty odstoupí.
- Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, uhradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a souvisejících předpisů.

Rozhodčí doložka:

Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v Praze podle jeho Řádu třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto Řádu. Strany si výslovně sjednávají, že rozhodčí řízení bude probíhat v sídlišti tohoto rozhodčího soudu, se sídlem Masarykova univerzita – Právnická fakulta, Veveří 70, 611 70 Brno. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nález ve lhůtách v něm uvedených.

- Termín zahájení prací a předání hotového díla je odvislý především od postupu stavebních prací a součinnosti objednatele.
- Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Toto ujednání platí i pro všechny dodatky ke smlouvě o dílo.
- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců a otiskem razítek obou smluvních stran.

- Přílohy: položkové rozpočty

V Nikolčicích dne:

Ve Velké Bíteši dne 10.12.2014

OBJEDNATEL :

ZHOTOVITEL:

OBEC NIKOLČICE

691 71 Nikolčice 85
IČO: 283410, tel.: 723 723 655

Jiří Vacenovský

Jiří Vacenovský
starosta obce

Karel Navrátil

Karel Navrátil

jednatel společnosti

Ncorp s.r.o.
tel.: 731 413 413
fax: 566 532 454
E-mail: ncorp@ncorp.cz
www.ncorp.cz

Ncorp s.r.o. Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš
IČO: 277 21 043, DIČ: CZ27721043

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

ba : **BUDIK/003**
VENKOVNÍ TELOCVÍČNA A ODBORNE UČEBNÝ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE NIKOLČICE

ia bez DPH: **4 490 580**

davatel : Obec Nikolčice
85
69171 Nikolčice-Nikolčice

IČO : 00283410
DIČ :

rojektant : Budík Luděk, Ing.
Čelakovského 1044
68401 Slavkov u Brna-Slavkov u Brna

IČO : 10129405
DIČ : CZ6104270711

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY		1,00	23 400,00
Stavební objekt		5,00	
04 PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE A OBJEKTY EXTERIÉRU	823.33.9.6	1,00	1 336 380,93
05 VENKOVNÍ UČEBNA	823.33.9.6	1,00	711 969,94
06 VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVIŠTĚ	823.33.9.6	1,00	1 519 574,32
07 SKLAD NÁŘADÍ ATENIS. STĚNA	823.33.9.6	1,00	436 308,69
08 MODERNIZACE UČEBEN ZÁKLADNÍ ŠKOLY	801.32.1.6	10,00	462 945,63
Celkem za stavbu			4 490 579,51

VE VELKÉ BÍTEŠI DNE 10.12.2014

OBEC NIKOLČICE

691 71 Nikolčice 85
IČO: 283410, tel.: 723 723 655

Ncorp
s.r.o.
Tel: 731 413 413
Fax: 566 532 454
E-mail: ncorp@ncorp.cz
www.ncorp.cz

Ncorp s.r.o. Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš
IČO: 277 21 043, DIČ: CZ27721043

KAREZ NA VRÁTUL

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	BUDIK/003	VENKOVNÍ TĚLOCVIČNA A ODBORNÉ UČEBNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE NIKOLČICE - STAVEBNÍ PRÁCE
O:	00	VEDEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	01.2	VEDEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	00	Poznámka uchazeče						
	1 00	Poznámka						
		Platí pro celou stavbu :		0,00000		0,00		Vlastní
		a) veškeré položky na přípomoc, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd ... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :						
		b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :						
		c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :						
		d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :						
		e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytné nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a profezů :						
		f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukci, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :						
		g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :						
		h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :						
		h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výroby, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :						
		Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :						
		Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :						
		V případě zjištěných :						
		rozdílu má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :						
		prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :						

Veškeré práce musí být provedeny dle platných norem ČSN - viz www.ceske-normy.cz :									
Po dohodě se zadavatelem soupis neobsahuje sadové úpravy a práce s nimi spojené. :									
Likvidaci přebytečné zeminy zajistí zhotovitel. :									
Po uzavření smlouvy o dílo nebude reflektováno na případné dotazy k soupisům prací. :									
Díl: VN	Vedlejší náklady								
2 005121010R	Vybudování zařízení staveniště								
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.									
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.									
3 005121030R	Odstranění zařízení staveniště								
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.									
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.									
včetně. :									
celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před :									
předáním a převzetím :									
Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a :									
úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a :									
převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání :									
bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. :									
Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení :									
okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby :									
projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch. :									
a komunikací, které nejsou projektem řešeny). :									
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu :									
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.). :									
Mezisoučet									
1									
Díl: ON	Ostatní náklady								
4 005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ								
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.									
sada									
1,00000									
1 000,00									
20 100,00									
RTS									

00,00

Vlastní

tvorících předmět plnění včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních : Každý prvek díla bude individuálně vyzkoušen po : zabudování. O provedení individuálního vyzkoušení každého prvku : bude zhotovitelem sepsán protokol o individuálním vyzkoušení. Tyto protokoly bude zhotovitel předávat průběžně, při každé : fakturaci provedených prací, TDI : zajištění a provedení všech opatření organizačního a : stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, a : to na základě ověření stávajícího stavu : Mezisoučet 1										1,00000								
Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její : předání objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém : vyhotovení (na CD) : Dokumentace skutečného provedení musí mít takovou : podrobnost a vypočítací schopnost, aby umožnila budoucímu : uživateli zjistit jednoznačné povahu stavebních konstrukcí, : polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí v případě : potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav : Mezisoučet 1										sada 1,00000	5 000,00	5 000,00						RTS
Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. Soubor 1,00000										3 000,00	3 000,00						RTS	
Propagace - pamětní deska, včetně nerezového pilířku výšky 1250mm pro uchycení desky Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod. dle požadavků : uvedených v návrhu smlouvy o dílo : Mezisoučet 1										ks 1,00000	2 100,00	2 100,00						Vlastní

10 005281010R.2	Propagace - informační panel	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní
	Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrmuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.					
	dle požadavků :					
	uvedených v návrhu smlouvy o dílo :					
	Mezisoučet		1,00000			
	1					
11 303_01	Přípravné práce	sada	1,00000	500,00	500,00	Vlastní
	Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrmuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.					
	dle požadavků :					
	uvedených v návrhu smlouvy o dílo :					
	Mezisoučet		1,00000			
	1					
12 303_02	Autorský dozor	sada	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní
	Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrmuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.					
	dle požadavků :					
	uvedených v návrhu smlouvy o dílo :					
	Mezisoučet		1,00000			
	1					

stavba :	BUDÍK/003	VENKOVNÍ TĚLOCVIČNA A ODBORNÉ UČEBNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE NIKOLČICE - STAVEBNÍ PRÁCI	
objekt :	04	PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE A OBJEKTY EXTERIÉRU	JKSO : 823.33.9.6

Rekapitulace stavebního objektu

úkl. údaje

04

PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE A OBJEKTY EXTERIÉRU

řídík stavební	823	Plochy a úpravy území
	823.3	Plochy pro tělovýchovu nekryté
	823.33	plochy hřišť
	823.33.9	kryt z jiných materiálů
	823.33.9.6	rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Rozsah:

m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
04.1	PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE A OBJEKTY EXTERIÉRU	1 336 380,93
	Celkem objekt 04	1 336 380,93

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BUDIK/003	VENKOVNÍ TELOCVÍČNA A ODBORNÉ UČEBNÝ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE NIKOLČICE - STAVEBNÍ PRÁCE
O:	04	PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE A OBJEKTY EXTERIÉRU
R:	04.1	PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE A OBJEKTY EXTERIÉRU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				44 405,41		
	171 10-2	Uložení sypaniny do zhutněných násypů dálnic a let						
	171 10-21	z hornin sypaviny ve vstřích, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypu,						
1	171102104R00	... zhutněných na 102 % PS	m3	30,00000	74,00	2 220,00	800-1	RTS
	SKI 01 :							
	Mezisoučet			30,00000				
	200*0,15							
	181 10	Úprava pláně v zářezích						
	181101102R00	vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
2	181101102R00	... v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	928,82727	8,00	7 430,62	800-1	RTS
	SKI 01 :							
	Mezisoučet			200,00000				
	200			200,00000				
	SKI 15 :			200,00000				
	Mezisoučet			36,00000				
	36			36,00000				
	SKI06 :							
	Mezisoučet			36,00000				
	592,7655*1,05			622,40380				
	SKI 05 :							
	Mezisoučet			622,40380				
	58,65*1,05			61,58250				
	SKI 18 :							
	Mezisoučet			61,58250				
	8,42*1,05			8,84100				
	182 00-11	Plošná úprava terénu						
		Plošná úprava terénu s urovňáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4						

182 20 Svahování násypů	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	928,82727	16,00	14 861,24	823-1	RTS
trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypch,							
4 182201101R00	... Svahování násypů	m2	285,64000	29,00	8 283,56	800-1	RTS
	Mezísoučet		285,64000				
	285,64						
184 80-71 Ochrana stromu bedněním							
Ochrana stromu bedněním před poškozením slabejším provozem							
5 184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	30,00000	308,00	9 240,00	823-1	RTS
	Včetně řeziva.						
6 184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	30,00000	79,00	2 370,00	823-1	RTS
	Včetně řeziva.						
Díl: 17	Konstrukce ze zemin				127 899,51		
122 10 Odkopávky a prokopávky							
nezapažené s naložením na dopravní prostředek, odvozem a uložením na skládku, bez poplatku za skládku.							
122 10-1 odkopávky nezapažené v hornině 1-4		m3	139,32409	95,00	13 235,79	AP-HSV	RTS
7 122100010RAA	... Odkopávky nezapažené v hornině 1-4, naložení, odvoz 1 km, uložení bez poplatku						
	Mezísoučet		139,32410				
	928,82727*0,3/2						

181 05 Terénní modelace									
Sejmuti ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením. Úprava pláně v násypch vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehnutím včetně urovňání. Plošná úprava terénu s urovňáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozproštění a urovňání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.									
8	181050010RA0	... Terénní modelace							
		Skl06 :	m2	928,82727	90,00	83 594,45	AP-HSV	RTS	
		Mezisoučet		622,40380					
		SKI 05 :		592,7655*1,05					
		Mezisoučet		622,40380					
		58,65*1,05		61,58250					
		SKI 18 :		61,58250					
		Mezisoučet		8,84100					
		8,42*1,05		8,84100					
		SKI 01 :		8,84100					
		Mezisoučet		200,00000					
		200		200,00000					
		SKI 15 :		200,00000					
		Mezisoučet		36,00000					
		36		36,00000					
9	181050010RXX	Hrubá úprava terénu - dle konfigurace terénu - průměrná mocnost 300mm, vyrovnaná bilance		m2	139,32409	223,00	31 069,27	Vlastní	
		zemín , naložení, odložení a dovoz z mezideponie (do 500m)							
		Mezisoučet		139,32410					
		928,827275*0,3/2							
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				1 869,60			
		Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu							
10	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m		m2	82,00000	9,00	738,00	800-2	RTS
		SKI 16 :							
		Mezisoučet							
		22		22,00000					
		SKI 17 :		22,00000					
		Mezisoučet		60,00000					
		60		60,00000					

13 050 000		13	050	000	1
S1R					
00051R					
geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m ² ; tl. při 2 kPa 2,80 mm					
SK 16 :					
Mezisoučet					
22*1,15					
SK 17 :					
Mezisoučet					
25,30000					
60*1,15					
69,00000					
12,00					
1 131,60					
SPCM					
RTS					
Díl: 3					
Svislé a kompletní konstrukce					
318 21-6 Zdivo oplacení - gabiony ze svařovaných sítí					
Al+Zn oka 100x100 mm, spirál, táhel, vazacího drátu, vrstvení po 0,5 m, vnitřní délkové dělení po 1 m, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,					
12 318216115RT2					
... šifra 500 mm, oko 100x50 mm, včetně dodávky kameniva					
m ²					
Mezisoučet					
256,30000					
256,30000					
2 556,00					
655 102,80					
801-5					
RTS					
Díl: 4					
Vodorovné konstrukce					
411 12 Stropy montované z desek, panelů a dílců					
do maltového lože, včetně dodávky dilce (ztrátne započteno ve výši 1 %) a případné dobetonování.					
13 411120033RA0					
... z panelů stropních železobetonových vylehčených předpjatých, tloušťky 265 mm, včetně dodávky materiálů					
m ²					
Mezisoučet					
9,0*2,0					
18,00000					
18,00000					
1 407,00					
25 326,00					
AP-HSV					
RTS					
Díl: 43					
Schodiště					
14 43-1					
D + M terénních schodů k venkovní učebně, vč. štěrkového lože					
ks					
Rozměry : 1650x350x150 :					
21,00000					
608,00					
12 768,00					
12 768,00					
Vlastní					
21					
21,00000					

Díl:	5	Komunikace				113 058,00		
	564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze šitékopísku s rozprostřením, vlněním a zhutněním							
15	564231111R00	...tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	200,00000	54,00	10 800,00	822-1	RTS
		Skl 01 :						
		Mezisoučet		200,00000				
		200						
16	564231111R00	...tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	36,00000	54,00	1 944,00	822-1	RTS
		Skl 15 :						
		Mezisoučet		36,00000				
		36						
17	564761111R00	564 72-1 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	82,00000	136,00	11 152,00	822-1	RTS
		...tloušťka po zhutnění 200 mm						
		Skl 16 :						
		Mezisoučet		22,00000				
		22		22,00000				
		Skl 17 :						
		Mezisoučet		60,00000				
		60						
18	594111111RT3	594 Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomatský upraveného rigolového, bez vyplnění spár v ploše vodorovné nebo ve sklonu, s provedením lože tl. 50 mm	m2	36,00000	422,00	15 192,00	822-1	RTS
		...do lože z kameniva těžkého tloušťky 50 mm, včetně dodávky kamene tloušťky 20cm, třídy 2						
		Skl 15 :						
		Mezisoučet		36,00000				
		36						
19	596215040R00	596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drť s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytkového materiálu na krajinci. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár.	m2	200,00000	182,00	36 400,00	822-1	RTS
		...tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm						
		Skl 01 :						
		Mezisoučet		200,00000				
		200						

/596 24 Kladení zámkové dlažby do MC		s provedením lože z cementové malty tloušťky 40 mm, s vyplněním spár těžkým kamenivem a se smetením přebytečného materiálu na krajnici							
20	596245021R00	...Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do MC tl. 4 cm	m2	18,00000	260,00	4 680,00	822-1	RTS	
		Skl 13 :							
		Mezisosučet		18,00000					
		18							
21	592450_140	Dlažba zámková I - tl. 40mm - přírodní	m2	230,00000	143,00	32 890,00		Vlastní	
		Skl 13 :							
		Mezisosučet		20,00000					
		20		20,00000					
		Skl 01 :		20,00000					
		Mezisosučet		210,00000					
		210							
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				12 827,91			
	631 31 Mazanina z betonu prostého								
	(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem								
22	631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm	...Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10	m3	1,44000	2 372,00	3 415,68	801-1	RTS	
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.							
		Skl 13 :							
		Mezisosučet		1,44000					
		18*0,08							
23	631 31-5 tl. přes 120 do 240 mm	...z betonu C 8/10	m3	3,23400	2 192,00	7 088,93	801-1	RTS	
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.							
		Skl 16 :							
		Mezisosučet		3,23400					
		22*0,147							
24	631 31-917 Příplatek za střežení povrchu	spodní vrstvy mazaniny lať před vložním výztuže nebo pleťva pro tloušťku obou vrstev mazaniny	m3	3,23400	49,00	158,47	801-1	RTS	
		...tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm							
		Skl 16 :							
		Mezisosučet							

596 2
s pr
20 59

Stavba :
Objekt :

Zákl. ú

Díl: 24 M		Samostatné části PD					
31 M21_01		Elektro - viz samostatný rozpočet					
		Včetně potřebného počtu uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu.	rozp	1,00000	73 555,00	73 555,00	Vlastní

Stavba : BUDÍK/003 VENKOVNÍ TĚLOCVIČNA A ODBORNÉ UČEBNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE NIKOLČICE - STAVEBNÍ PRÁCE
 Objekt : 05 VENKOVNÍ UČEBNA JKSO : 823.33.9.6

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **05**
VENKOVNÍ UČEBNA

Třídník stavební 823 Plochy a úpravy území
 823.3 Plochy pro tělovýchovu nekryté
 823.33 plochy hřišť
 823.33.9 kryt z jiných materiálů
 823.33.9.6 rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
05.1	VENKOVNÍ UČEBNA	
	Celkem objekt 05	711 969,94
		711 969,94

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BUDIK/003	VENKOVNÍ TĚLOCVÍČNA A ODBORNÉ UČEBNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE NIKOLCICE - STAVEBNÍ PRÁCE
O:	05	VENKOVNÍ UČEBNA
R:	05.1	VENKOVNÍ UČEBNA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	1	Zemní práce				33 903,20		
	181 10	Úprava pláně v zářezích						
	1	181101102R00						
		vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. ... v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	967,08150	8,00	7 736,65	800-1	RTS
		Skl 18 :						
		Mezisoučet		100,94700				
		(61,06+12,93+10,22+11,93)*1,05		100,94700				
		Skl 14 :						
		Mezisoučet		67,20000				
		64*1,05		67,20000				
		Skl 08 :						
		Mezisoučet		67,20000				
		189,0*1,05		198,45000				
		Skl 05 :						
		Mezisoučet		198,45000				
		25*1,05		26,25000				
		Skl 06 :						
		Mezisoučet		26,25000				
		546,89*1,05		574,23450				
	182 00-11	Plošná úprava terénu						
		Plošná úprava terénu s urovňnutím povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4	m2	967,08150	16,00	15 473,30	823-1	RTS
	2	182001111R00						
		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	967,08150	16,00	15 473,30	823-1	RTS
		Skl 18 :						
		Mezisoučet		100,94700				
		(61,06+12,93+10,22+11,93)*1,05		100,94700				
		Skl 14 :						
		Mezisoučet		100,94700				
		64*1,05		67,20000				
		Skl 08 :						

181 05 Terénní modelace									
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením. Úprava pláně v násypch vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehnutím včetně urovňání. Plošná úprava terénu s urovňáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozproštění a urovňání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.									
8	181050010RA0	... při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm	m2	967,08150	90,00	87 037,34	AP-HSV	RTS	
Skl 18 :									
Mezisoučet				100,94700					
(61,06+12,93+10,22+11,93)*1,05									
Skl 14 :				100,94700					
Mezisoučet				67,20000					
64*1,05				67,20000					
Skl 08 :				198,45000					
Mezisoučet				198,45000					
189,0*1,05				198,45000					
Skl 05 :				198,45000					
Mezisoučet				26,25000					
25*1,05				26,25000					
Skl 06 :				26,25000					
Mezisoučet				574,23450					
546,89*1,05									
9	181050010RXX	Hrubá úprava terénu - dle konfigurace terénu - průměrná mocnost 300mm, vyrovnaná bilance zemín , naložení, odtěžení a dovoz z mezideponie (do 500m)	m2	145,06222	90,00	13 055,60		Vlastní	
Mezisoučet				145,06220					
967,0815/2*0,3									
Díl: 55 SP		Sportovní povrchy				116 501,34			
10	289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š. do 3 m	m2	265,65000	9,00	2 390,85	800-2	RTS	
Skl 14 :									
Mezisoučet				67,20000					
64*1,05				67,20000					
Skl 08 :				67,20000					
Mezisoučet				198,45000					
189,0*1,05				198,45000					
564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku									

	...tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	265,65000	30,00	7 969,50	822-1	RTS
	Skl 14 :						
	Mezisoučet						
	64*1,05		67,20000				
	Skl 08 :						
	Mezisoučet		67,20000				
	189,0*1,05		198,45000				
	631 57 Násyp pod podlahy z kameniva pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovňáním povrchu, 631 57-1 z kameniva						
12	631571005R00 ...Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku)	m3	48,59925	2 096,00	101 864,03	801-1	RTS
	Skl 14 :						
	Mezisoučet						
	64*0,295*1,05		19,82400				
	Skl 08 :						
	Mezisoučet		19,82400				
	189,0*0,145*1,05		28,77530				
13	69366197R Geotextilie FILTEK 200 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	305,49750	14,00	4 276,97	SPCM	RTS
	Skl 14 :						
	Mezisoučet						
	64*1,05*1,15		77,28000				
	Skl 08 :						
	Mezisoučet		77,28000				
	189,0*1,05*1,15		228,21750				
Díl:	9 0 Oplocení				42 718,95		
14	900100002RX D + M Oplocení z poplastovaného pleťiva, ocelové sloupky, patky, zemní práce, odvoz a likvidace výkopku	m2	48,27000	886,00	42 718,95		Vlastní
	11 :						
	Mezisoučet						
	25,42+22,85		48,27000				
Díl:	9 HV D+ M Vybavení volnočasových ploch, sportovišť atd				296 104,00		
15	01 POSILOVACÍ STROJ - BRUSLE-CIL : rozvinout a udržet si aerobní schopnost. Podporovat, intersemetální koordinaci dolních končetin a rovnováhu. Mobilizovat kyčelní klouby.- posilovací	ks	2,00000	23 276,00	46 552,00		Vlastní

16 02	stroj kovové konstrukce - kovové prvky - ocel o síle 3,5 mm, - O středové základové konstrukce 140 mm - žárové zinkování - případně barevný komaxit - rozměr přibližně : 1,075x0,535x1,39m - bezpečnostní zóna : 3x1,8m - včetně montáže a základových konstrukcí - v dotační žádosti označené jako P1 - barevnost : TMAVOZELENÁ / ŽLUTÁ - barevnost : odstíny RAL viz. samostatná příloha POSILOVACÍ STROJ - KOLO ROTOPEĐ- CÍL : Rozvinout a udržet si aerobní schopnost. Podporovat, intersemetální koordinaci. Mobilizovat klouby horních i dolních končetin. - posilovací stroj kovové konstrukce - kovové prvky - ocel o síle 3,5 mm, - O středové základové konstrukce 140 mm - žárové zinkování - případně barevný komaxit - rozměr přibližně : 0,990x0,63x1,35m - bezpečnostní zóna : 2x1,5m - včetně montáže a základových konstrukcí - v dotační žádosti označené jako P2 - barevnost : TMAVOZELENÁ / ŽLUTÁ - barevnost : odstíny RAL viz. samostatná příloha	ks	1,00000	21 228,00	21 228,00	Vlastní
17 03	POSILOVACÍ STROJ - KONIK- CÍL : Posílit a rozvinout svalstvo horních končetin, zadní oblasti trupu, a dolních končetin. Mobilizovat klouby horních a dolních končetin. - posilovací stroj kovové konstrukce - kovové prvky - ocel o síle 3,5 mm, - O středové základové konstrukce 140 mm - žárové zinkování - případně barevný komaxit - rozměr přibližně : 1,06x0,6x1,16m - bezpečnostní zóna : 1,52x2,0m - včetně montáže a základových konstrukcí - v dotační žádosti označené jako P3	ks	1,00000	21 796,00	21 796,00	Vlastní

21 07	- V dotační žádosti označene jako H1 - barevnost : LAZURA DŘEVA / TMAVOZELENÁ / ŽLUTÁ - náhradní přípustná dodávka v celokovovém provedení - náhradní barevnost : ČERNÁ / TMAVOZELENÁ / ŽLUTÁ - barevnost : odstíny RAL viz. samostatná příloha	PEVNÁ KLADINA- Nosná konstrukce kladiny je vyrobena z lepeného hranolu 100 x 100mm. Toto řešení, zajišťuje maximální možnou ochranu proti vzniku prasklin, které jsou běžné u výrobků z	ks	2,00000	4 815,00	9 630,00	Vlastní
22 08	- Prvek je certifikován dle ČSN EN 1176. - Doporučený věk: 3+ - Výška volného pádu: 0,3 m - Rozměry: 3 x 0,1 x 0,2 m - Plocha nutná pro montáž: 6 x 3,1 m - V dotační žádosti označené jako H5 - barevnost : LAZURA DŘEVA / TMAVOZELENÁ / ŽLUTÁ - náhradní přípustná dodávka v celokovovém provedení - náhradní barevnost : ČERNÁ / TMAVOZELENÁ / - barevnost : odstíny RAL viz. samostatná příloha	BALANČNÍ PLOŠINA - Houpadlo NA FRUŽINĚ- Tělo těchto pružinových houpadel není vyrobeno z voděodolné, překližky, ale z vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký celoprobavený polyetylen), který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je neřezavý a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění dětí ostrými úhlonky. Pružina těchto houpadel je vyrobena ze speciální pružinářské oceli a je upravena práškovou barvou komaxit. Věková kategorie: 3 - 14 let Minimální prostor: 4 m x 4 m Rozměr d. š. v.: 1 x 1 x 0,6 m Výška volného pádu: do 0,6 m Dopadová plocha EN 1177: Certifikát shody s normou: EN 1176-1,6 - Povrch, tlumící pád: recyklovaná guma - v dotační žádosti označené jako H2 - barevnost : ČERNÁ / TMAVOZELENÁ / ŽLUTÁ	ks	1,00000	8 620,00	8 620,00	Vlastní

23	09	- barevnost : odstíny RAL viz. samostatná příloha					Vlastní
		BALANČNÍ A RUČNÍ DRÁHA- Nosná konstrukce špihací sestavy je vyrobena z lepených hranolů 100 x 100mm. Toto řešení zajišťuje maximální možnou ochranu proti vzniku prasklin, které jsou běžné u	ks	1,00000	44 995,00	44 995,00	
výrobků z mimostředového dřeva. Povrchová úprava těchto hranolů spočívá v impregnaci a dvouvrstvé aplikaci vrchního lazurovacího laku, splňujícího podmínky normy EN 71/3 (bezpečné pro dětské hračky). Tyto konstrukce jsou do terénu kotveny v ocelových patkách, které jsou chráněny proti korozi žárovým zinkováním a uloženy do betonového lože. Kotvy jsou připevněny k hermnímu prvu pomocí šroubů a jejich konstrukce zaručuje, že dřevěné prvky nebudou v přímém kontaktu se zemí. Veškeré kovové prvky jsou upraveny vypalovanou práškovou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Špihací síť je vyrobena z materiálu HERKULES (16mm lana z polypropylenu s vnitřním ocelovým jádrem). Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.							
24	10	- Prvek je certifikován dle ČSN EN 1176					Vlastní
		- Doporučený věk: 3+					
- Výška volného pádu: 2 m							
- Rozměry: 2,5 x 1,3 x 2 m							
- Plocha nutná pro motáž: 6,5 x 5,3 m							
- Povrch, tlumicí pád: Kačlírek							
- V dotační žádosti označené jako H3							
- barevnost : odstíny RAL viz. samostatná příloha							
25	11	VRAŤKÁ KLADINA- soustava zavěšených balančních klád - Nosná konstrukce řetězové lávky je vyrobena, z lepených hranolů 100 x 100mm. Toto řešení zajišťuje maximální možnou ochranu proti vzniku prasklin, které jsou běžné u	ks	1,00000	23 300,00	23 300,00	Vlastní
		prasklin, které jsou běžné u výrobků z mimostředového dřeva. Povrchová úprava těchto hranolů spočívá v impregnaci a dvouvrstvé aplikaci vrchního lazurovacího laku, splňujícího podmínky normy EN 71/3 (bezpečné pro dětské hračky). Tyto konstrukce jsou do terénu kotveny v ocelových patkách, které jsou chráněny proti korozi žárovým zinkováním a uloženy do betonového lože. Kotvy jsou připevněny k hermnímu prvu pomocí šroubů a jejich konstrukce zaručuje, že dřevěné prvky nebudou v přímém kontaktu se zemí. Veškeré kovové prvky jsou upraveny vypalovanou práškovou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Kmitajícími trámkami jsou zavěšeny pomocí pozinkovaných řetězů na nosníku z lepených hranolů. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.					
- Prvek je certifikován dle ČSN EN 1176							
- Doporučený věk: 4+							
- Výška volného pádu: 1 m							
- Rozměry: 2,5 x 1 x 1 m							
- Plocha nutná pro motáž: 6 x 4 m							
- v dotační žádosti označené jako H4							
- barevnost : odstíny RAL viz. samostatná příloha							
25	11	BALANČNÍ KLADINA- Nosná konstrukce kladiny je vyrobena z lepeného hranolu 100 x 100mm. Toto řešení, zajišťuje maximální možnou ochranu proti vzniku prasklin, které jsou běžné u	ks	1,00000	10 620,00	10 620,00	Vlastní
		výrobků z					

21 07	- V dotační žádosti označené jako H1 - barevnost : LAZURA DŘEVA / TMAVOZELENÁ / ŽLUTÁ - náhradní přípustná dodávka v celokovovém provedení - náhradní barevnost : ČERNÁ / TMAVOZELENÁ / ŽLUTÁ - barevnost : odstíny RAL viz. samostatná příloha									
	PEVNÁ KLADINA- Nosná konstrukce kladiny je vyrobena z lepeného hranolu 100 x 100mm. Toto řešení, zajišťuje maximální možnou ochranu proti vzniku prasklin, které jsou běžné u výrobků z mimostředového dřeva. Povrchová úprava těchto hranolů spočívá v impregnaci a dvoudířné aplikaci vrchního lazurovacího laku, splňujícího podmínky normy EN 71/3 (bezpečné pro dětské hračky). Tyto konstrukce jsou do terénu kořeny v ocelových patkách, které jsou chráněny proti korozi žárovým zinkováním a uloženy do betonového lože. Kolty jsou připevněny k hernímu prvku pomocí šroubů a jejich konstrukce zaručuje, že dřevěné prvky nebudou v přímém kontaktu se zemí. Všechny spojovací materiály je pozinkovaný nebo nerezový. - Prvek je certifikován dle ČSN EN 1176. - Doporučený věk: 3+ - Výška volného pádu: 0,3 m - Rozměry: 3 x 0,1 x 0,2 m - Plocha nutná pro motáž: 6 x 3,1 m - V dotační žádosti označené jako H5 - barevnost : LAZURA DŘEVA / TMAVOZELENÁ / ŽLUTÁ - náhradní přípustná dodávka v celokovovém provedení - náhradní barevnost : ČERNÁ / TMAVOZELENÁ / - barevnost : odstíny RAL viz. samostatná příloha									

22 08	BALANČNÍ PLOŠINA - HOUPADLO NA PRUŽINĚ- Tělo těchto pružinových houpadel není vyrobeno z voděodolné, překližky, ale z vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký celoprobarvený polyetylen), který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je neřezavý a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění dětí ostrými úlomky. Pružina těchto houpadel je vyrobena ze speciální pružinářské oceli a je upravena práškovou barvou komaxit. Věková kategorie: 3 - 14 let Minimální prostor: 4 m x 4 m Rozměr d. š. v.: 1 x 1 x 0,6 m Výška volného pádu: do 0,6 m Dopadová plocha EN 1177: Certifikát shody s normou: EN 1176-1,6 - Povrch, tlumící pád: recyklovaná guma - v dotační žádosti označené jako H2 - barevnost : ČERNÁ / TMAVOZELENÁ / ŽLUTÁ									
						ks	1,00000	8 620,00	8 620,00	

Vlastní	Vlastní
---------	---------

23 09	- barevnost : odstíny RAL viz. samostatná příloha BALANČNÍ A RUČNÍ DRÁHA- Nosná konstrukce špihací sestavy je vyrobena z lepených hranolů 100 x 100mm. Toto řešení zajišťuje maximální možnou ochranu proti vzniku prasklin, které jsou běžné u výrobků z mimostředového dřeva. Povrchová úprava těchto hranolů spočívá v impregnaci a dvourvrstvé aplikaci vrchního lazurovacího laku, splňujícího podmínky normy EN 71/3 (bezpečné pro dětské hračky). Tyto konstrukce jsou do terénu kotveny v ocelových patkách, které jsou chráněny proti korozi žárovým zinkováním a uloženy do betonového lože. Kotvy jsou připevněny k hernímu prvku pomocí šroubů a jejich konstrukce zaručuje, že dřevěné prvky nebudou v přímém kontaktu se zemí. Veškeré kovové prvky jsou upraveny vypalovanou práškovou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Špihací síť je vyrobena z materiálu HERKULES (16mm lana z polypropylenu s vnitřním ocelovým jádrem). Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový. - Prvek je certifikován dle ČSN EN 1176 - Doporučený věk: 3+ - Výška volného pádu: 2 m - Rozměry: 2,5 x 1,3 x 2 m - Plocha nutná pro motáz: 6,5 x 5,3 m - Povrch, tlumící pád: Kačírek - V dotační žádosti označené jako H3 - barevnost : odstíny RAL viz. samostatná příloha	ks	1,00000	44 995,00	44 995,00	Vlastní
24 10	VRATKÁ KLADINA- soustava zavěšených balančních klád - Nosná konstrukce řetězové lávky je vyrobena, z lepených hranolů 100 x 100mm. Toto řešení zajišťuje maximální možnou ochranu proti vzniku prasklin, které jsou běžné u výrobků z mimostředového dřeva. Povrchová úprava těchto hranolů spočívá v impregnaci a dvourvrstvé aplikaci vrchního lazurovacího laku, splňujícího podmínky normy EN 71/3 (bezpečné pro dětské hračky). Tyto konstrukce jsou do terénu kotveny v ocelových patkách, které jsou chráněny proti korozi žárovým zinkováním a uloženy do betonového lože. Kotvy jsou připevněny k hernímu prvku pomocí šroubů a jejich konstrukce zaručuje, že dřevěné prvky nebudou v přímém kontaktu se zemí. Veškeré kovové prvky jsou upraveny vypalovanou práškovou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Kmitacími trámky jsou zavěšeny pomocí pozinkovaných řetězů na nosníku z lepených hranolů. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový. - Prvek je certifikován dle ČSN EN 1176 - Doporučený věk: 4+ - Výška volného pádu: 1 m - Rozměry: 2,5 x 1 x 1 m - Plocha nutná pro motáz: 6 x 4 m - v dotační žádosti označené jako H4 - barevnost : odstíny RAL viz. samostatná příloha	ks	1,00000	23 300,00	23 300,00	Vlastní
25 11	BALANČNÍ KLADINA- Nosná konstrukce kladiny je vyrobena z lepeného hranolu 100 x 100mm. Toto řešení, zajišťuje maximální možnou ochranu proti vzniku prasklin, které jsou běžné u výrobků z	ks	1,00000	10 620,00	10 620,00	Vlastní

minimostředového dřeva. Povrchová úprava těchto hranolů spočívá v impregnaci a dvoustupňové aplikaci vrchního lazurovacího laku, splňujícího podmínky normy EN 71/3 (bezpečné pro dětské hračky). Tyto konstrukce jsou do terénu kotveny v ocelových patkách, které jsou chráněny proti korozi žárovým zinkováním a uloženy do betonového lože. Kotvy jsou připevněny k hernímu prvku pomocí šroubů a jejich konstrukce zaručuje, že dřevěné prvky nebudou v přímém kontaktu se zemí. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

26	12	- Pružina je vyrobena ze speciální pružinářské oceli a je upravena práškovou barvou komaxit. - Prvek je certifikován dle ČSN EN 1176. - Doporučený věk: 3+ - Výška volného pádu: 0,5 m - Rozměry: 3 x 0,1 x 0,5 m - Plocha nutná pro motáz: 6 x 3,1 m - Povrch, tlumící pád: Kačírek - splňují normu ČSN EN 1176 - zapojeno do sestavy s pevnými kladkami STA7 (H5) - v dotační žádosti je výrobek označený jako H6 - barevnost : odstíny RAL viz. samostatná příloha	ks	1,00000	22 915,00	22 915,00	Vlastní
		BALANČNÍ KRUH HNÍZDO- Balanční kruh je zavěšený pomocí pozinkovaných řetězů na kovovém, pozinkovaném nosniku. „HNÍZDO“ je vyrobeno z materiálu HERKULES(16mm lana z polypropylenu s vnitřním ocelovým jádrem. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.					
27	13	- Prvek je certifikován dle ČSN EN 1176 - Doporučený věk: 3 - 14 - Výška volného pádu: 1 m - Rozměry: 3 x 1 x 1,8 m - Plocha nutná pro motáz: 6,4 x 6 m - Povrch, tlumící pád: kačírek - V dotační žádosti je označen jako H7 - celkovování provedení - barevnost : ČERNÁ / TMAVOZELENÁ / ŽLUTÁ - barevnost : odstíny RAL viz. samostatná příloha	ks	4,00000	4 853,00	19 412,00	Vlastní
		LAVIČKY BEZ OPĚRADLA 1500 MM - BETONOVÁ- Stojiny jsou vyrobeny z vibrolisovaného betonu- Propojení, ocelovým rámem z kovaním pro sedáky- Sedací a opěrná plocha tvoří láť 100 x 45 mm, které jsou napuštěné lazurovacím lakem.					
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				24 215,31	
917 71 Osazení chodníkového obrubníku betonového							

Stavba :
Objekt :

Zák

28 917862111R00		... Osazení stoját. obrub bet. s opěrrou, lože z C 12/15		m	85,64100	159,00	13 616,92	822-1	RTS
		Mezisoučet			85,641				
29 918101111R00		918 10 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonem prostého ... Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15		m3	1,92692	2 184,00	4 208,39	822-1	RTS
		Mezisoučet			1,92690				
30 59217421R		Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní		kus	90,00000	71,00	6 390,00	SPCM	RTS
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					14 404,22		
31 998152121RXX		Přesun hmot pro sportovní povrchy		t	127,47098	113,00	14 404,22		Vlastní
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 4,10,11,12,13,28,29,30, : Součet: : 127,47098			127,47100				

Stavba :	BUDÍK/003	VENKOVNÍ TĚLOCVIČNA A ODBORNÉ UČEBNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE NIKOLČICE - STAVEBNÍ PRÁCI
Objekt :	06	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVIŠTĚ
		JKSO : 823.33.9.6

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **06**
VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVIŠTĚ

Třídnic stavební 823	Plochy a úpravy území
823.3	Plochy pro tělovýchovu nekryté
823.33	plochy hřišť
823.33.9	kryt z jiných materiálů
823.33.9.6	rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
06.1	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVIŠTĚ	1 519 574,32
	Celkem objekt 06	1 519 574,32

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BUDIK/003	VENKOVNÍ TĚLOCVIČNA A ODBORNÉ UČEBNÝ V ZÁKLADNÍ SKOLE NIKOLČICE - STAVEBNÍ PRÁCE
O:	06	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVIŠTĚ
R:	06.1	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVIŠTĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				91 390,80		
	171 10-2	Uložení sypaniny do zhuštěných násypů dálnic a let s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypu,						
	171 10-21	z hornin soudržných						
1	171102104R00	... Uložení sypaniny do násypů, zhušt. na 102% PS	m3	9,89000	74,00	731,86	800-1	RTS
		SKL 19 :						
		Mezisoučet		9,89000				
		40,0*1,15*0,215						
	181 10	Úprava pláně v zářezech						
		vyrovňáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
2	181101102R00	... v hornině 1 až 4, se zhuštěním	m2	3,38800	8,00	27,10	800-1	RTS
		zámková dlažba vstup :						
		Mezisoučet		3,38800				
		2,2*1,4*1,1						
	182 00-11	Plošná úprava terénu						
		Plošná úprava terénu s urovňáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4						
3	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	3,38800	16,00	54,21	823-1	RTS
		zámková dlažba vstup :						
		Mezisoučet		3,38800				
		2,2*1,4*1,1						
	121 10	Sejmutí ornice						
		popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozproštěním.						
	121 10-2	uložení na deponii, zpětný přesun						
4	121100002RA0	... rozproštění v tloušťce 200 mm	m3	465,19200	196,00	91 177,63	AP-HSV	RTS
		Mezisoučet		465,19200				
		(2137,44+188,52)*0,2						

Konstrukce ze zemin				92 239,66			
17	122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené s naložením na dopravní prostředek, odvozem a uložením na skládku, bez poplatku za skládku.						
	122 10-1 odkopávky nezapažené v hornině 1-4						
5	122100010RAA ...Odkopávky nezapažené v hornině 1-4, naložení, odvoz 1 km, uložení	m3	101,02920	223,00	22 529,51	AP-HSV	RTS
	zámková dlažba vstup :						
	Mezisoučet						
	2,2*1,4*1,1*0,3*0,5		0,50820				
	sportovní plocha :						
	Mezisoučet		0,50820				
	657,0*1,02*0,3*0,5		100,52100				
	181 05 Terénní modelace						
	Sejmuti ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením. Úprava pláně v násypch vyrovnáním výškových rozdílu. Úprava pozemku s rozpojením a přehnutím včetně urovňání. Plošná úprava terénu s urovňáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozproštění a urovňání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.						
6	181050010RA0 ...Terénní modelace	m2	673,52800	90,00	60 617,52	AP-HSV	RTS
	zámková dlažba vstup :						
	Mezisoučet						
	2,2*1,4*1,1		3,38800				
	sportovní plocha :						
	Mezisoučet		3,38800				
	657,0*1,02		670,14000				
7	181050010RXX Hrubá úprava terénu - dle konfigurace terénu - průměrná mocnost 300mm, vyrovaná bilance zemin , naložení, odtěžení a dovoz z mezdeponie (do 500m)	m2	101,02920	90,00	9 092,63		Vlastní
	zámková dlažba vstup :						
	Mezisoučet						
	2,2*1,4*1,1*0,3*0,5		0,50820				
	sportovní plocha :						
	Mezisoučet		0,50820				
	657,0*1,02*0,3*0,5		100,52100				
Díl:	18 Povrchové úpravy terénu				8 803,20		
	631 57 Násyp pod podlahy z kameniva						
	pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovňáním povrchu,						
	631 57-1 z kameniva						
8	631571005R00 ...z kačířku frakce 22-32 mm	m3	4,20000	2 096,00	8 803,20	801-1	RTS

Komunikace		1 298,88		
564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopisků s rozproštěním, vlněním a zhuťněním				
15 564231111R00	... Podklad ze štěrkopisků po zhuťnění tloušťky 10 cm zámková dlažba vstup : Mezisoučet 2,2*1,4	m2	3,08000	54,00
			3,08000	166,32 822-1
				RTS
596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.				
16 596215040R00	... Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm zámková dlažba vstup : Mezisoučet 2,2*1,4	m2	3,08000	182,00
			3,08000	560,56 822-1
				RTS
17 592450_140	Dlažba zámková I - tl. 40mm - přírodní zámková dlažba vstup : Mezisoučet 4	m2	4,00000	143,00
			4,00000	572,00
				Vlastní
Díl: 55 SP	Sportovní povrchy		459 558,36	
181 10 Úprava pláně v zářezích vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.				
18 181101102R00	... v hornině 1 až 4, se zhuťněním Mezisoučet 657,0*1,02	m2	670,14000	8,00
			670,14000	5 361,12 800-1
				RTS
182 00-11 Plošná úprava terénu Plošná úprava terénu s urovňováním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4				
19 182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině Mezisoučet 657,0*1,02	m2	670,14000	16,00
			670,14000	10 722,24 823-1
				RTS
564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopisků s rozproštěním, vlněním a zhuťněním				
20 564201111R00	...tloušťka po zhuťnění 40 mm Mezisoučet 657,0	m2	657,00000	26,00
			657,00000	17 082,00 822-1
				RTS

21	564751111R00	564 72-1 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním	...tloušťka po zhutnění 150 mm	Mezisoučet	657,0	m2	657,00000	105,00	68 985,00	822-1	RTS
							657,00000				
22	564801112R00	564 8 Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním	...tloušťka po zhutnění 40 mm	Mezisoučet	657,0	m2	657,00000	37,00	24 309,00	822-1	RTS
							657,00000				
23	564811111R00	...tloušťka po zhutnění 50 mm		Mezisoučet	657,0	m2	657,00000	40,00	26 280,00	822-1	RTS
							657,00000				
24	28	TRÁVNÍK 2 GENERACE :- Materiál vlasu: polypropylen- Vyška vlasu: 15 mm- Počet ští: 44 094	šití /, m2- Barevné provedení: červená- zelená- Lajny: bílá, modrá, žlutá			m2	657,00000	467,00	306 819,00		Vlastní
Díl: 8		Trubní vedení						167 035,72			
	25	895931111R0T	D + M betonového žlabu povrchového 500/500/130, vč. lože			kus	58,00000	134,00	7 772,00		Vlastní
			Včetně podkaldní desky z betonu C 8/10.								
			Rozměry : 500x500x130mm :								
			- Uloženo do betonového lože :								
			- spád 1-3% :								
			Mezisoučet				58,00000				
			58								
26	895931111R0X	D + M kanalizační vpusti DN 150				kus	3,00000	744,00	2 232,00		Vlastní
			Včetně podkaldní desky z betonu C 8/10.								
27	895931111R0Z	D + M kanalizační šachty pro DN 150				kus	1,00000	944,00	944,00		Vlastní
			Včetně podkaldní desky z betonu C 8/10.								
		831 35 Kanalizace z trub plastových									

004111124951
Komunikace
24. listopadu 2011, 11:24:51

28	831350012RAB	...D 160 mm, hloubka 1,5 m Mezisoučet 45,8+12,306+10,825+2,542+2,431+14,331	m	88,23500	1 769,00	156 087,72	AP-HSV	RTS
Díl:	9 HV	D + M Vybavení volnočasových ploch, sportovišť atd BRANKY NA MALOU KOPANOU - Ocelový rám 2,08 x 3,15 x 1,35 m z 80/80 a ocelovou konstrukci pro síť, Pevné držáky sítě (spodní hloubka 1,20 m, horní hloubka 1,00 m) vč. dodávky kotvení proti převrácení - Rám povrchově ošetřen žárovým zinkem – ZN - Všechné kotvení do betonu	ks	2,00000	12 346,00	118 975,00		Vlastní
29	20	SÍTĚ NA BRANKY MALÉ KOPANÉ - rozměr sítě : 3,1x2,1 m - hloubka 1,0/1,50 m - provazec zapletený, tl.4mm oko 45 cm- materiál polyamid- barva : ČERNÁ	ks	2,00000	5 130,00	10 260,00		Vlastní
30	21	TENISOVÁ SÍŤ : - Materiál : PE - polyetylenová síť, síla 3mm- Barva : černá - Velikost oka 42mm,, - Horní okraje sítě obšity PES - popruhem, okaj je 4x proší - napínací ocelové lanko potažené PVC o síle 5mm a délce 13,5m. - boky a spodní okraj obšity a vystužen PP - páskou - síť má horních 6 řad pod páskou zdvojeno - včetně středové pásky s karabinou	ks	1,00000	4 765,00	4 765,00		Vlastní
31	22							
32	23	SOUPRAVA SLOUPKŮ NA TENIS A NOHEJBAL- FeZn - pr. 102mm do pouzder (2x), - Al + pouzdra, víčka, (2x)- Závaží 12kg (1x)- singl tyče (2x)- středové závaží 12kg- včetně kolovrátku- napínací mechanismus - 3x háček, 1x kolečko, - materiál a barevnost : (je přípustěna variantní barva zelená v v poplastovaném ostatních sloupků) provedení, nebo žárové pozinkované (v případě stejného materiálového provedení)	ks	1,00000	12 545,00	12 545,00		Vlastní
33	24	SOUPRAVA SLOUPKŮ NA VOLEJBAL- FeZn - pr. 102mm do pouzder (2x), - Al + pouzdra, víčka (2x)- singl, tyče (2x)- objímky FeZn pro sloupky pr. 102mm (5x) včetně kolovrátku- napínací mechanismus - 3x háček, 1x kolečko, - materiál a barevnost :	ks	1,00000	15 430,00	15 430,00		Vlastní

34	25	STOLIČKA PRO ROZHODČÍHO- výškové stavební, montáž ke sloupku- Ocelová konstrukce FeZn s žebříkem, a možnosti výškového nastavení stoličky- kotvení k volejbalu pr. 102mm- výška sedáku cca 170 - 200 cm - materiál a barevnost : (je přípustěna variantní barva zelená v v poplastovaném ostatních sloupků)	provedení, nebo žárové pozinkovaná (v případě stejného materiálového provedení	ks	1,00000	7 651,00	7 651,00	Vlastní
35	26	VOLEJBALOVÁ SÍŤ :- dle ČSN EN 1271+A1- Rozměry: délka 9,5m, výška 1m- Horní i spodní okraj síťe, je obšit silným tkaným popruhem v horní části širokým 75mm a dolní částí 50mm- včetně sklolaminátové anténky (2x) - ocelové lanko, potažené pláštěm - materiál : PE-polyethylenová síť černé barvy, - velikost oka 100mm, síla 3mm	provedení, nebo žárové pozinkovaná (v případě stejného materiálového provedení	ks	1,00000	3 860,00	3 860,00	Vlastní
36	27	KARTÁČ NA UMĚLOU TRÁVU :- lišta FeZn- popruh		ks	2,00000	2 576,00	5 152,00	Vlastní
37	29	BASKETBALOVÁ KONSTRUKCE PRO STREETBAL- Ocelová konstrukce jeví FeZn 80/80/3 - žárový pozink-, vysazení 1450mm- táhla pro ztužení desky- Konstrukce je z jednoho dílu, svařenec- Osazení do pouzdra zabetonovaného do betonového základu - materiál a barevnost : (je přípustěna variantní barva zelená v v poplastovaném ostatních sloupků)	provedení, nebo žárové pozinkovaná (v případě stejného materiálového provedení	ks	2,00000	12 490,00	24 980,00	Vlastní
38	30	BASKETBALOVÁ DESKA A BASKETBALOVÝ KOŠ :- Rozměr desky : 105x180 cm, tloušťka 18mm- Materiál desky, : vodovzdorná překližka pro exteriér- Koš : zesílená obruč - pr. 20 mm pro větší zátěž- navařené řetězová síťka, povrchová úprava - galvanický zinek		ks	2,00000	4 820,00	9 640,00	Vlastní
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci					32 797,91	
39	91	917 71 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. ... Osazení stojat. obrub bet. s opěrou, lože z C 12/15 zárnková dlažba vstup : Mazisoučet (2,2*2+1,4)		m	115,96000	159,00	18 437,64	RTS
					5,80000			

Stavba :	BUDÍK/003	VENKOVNÍ TĚLOCVIČNA A ODBORNÉ UČEBNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE NIKOLČICE - STAVEBNÍ PRÁCI
Objekt :	07	SKLAD NÁŘADÍ ATENIS. STĚNA
		JKSO : 823.33.9.6

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje

07

SKLAD NÁŘADÍ ATENIS. STĚNA

Třídnic stavební 823	Plochy a úpravy území
823.3	Plochy pro tělovýchovu nekryté
823.33	plochy hřišť
823.33.9	kryt z jiných materiálů
823.33.9.6	rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Rozsah:

m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
07.1	SKLAD NÁŘADÍ ATENIS. STĚNA	436 308,69
	Celkem objekt 07	436 308,69

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BUDIK/003	VENKOVNÍ TĚLOCVIČNA A ODBORNÉ UČEBNÝ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE NIKOLČICE - STAVEBNÍ PRACE
O:	07	SKLAD NÁŘADÍ ATENIS. STĚNA
R:	07.1	SKLAD NÁŘADÍ ATENIS. STĚNA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	1	Zemní práce				2 981,16		
	174 10.-11	Zásyp sypaninou se zhutněním						
	1	174101102R00 z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vstřích, ...v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	7,95000	220,00	1 749,00	800-1	RTS
		21 : Mezisoučet						
		31,8*0,5/2		7,95000				
	2	113106231RXX Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v mazanině	m2	22,00000	34,00	748,00		Vlastní
		Skl 02 : Mezisoučet						
		22		22,00000				
	3	58337213R šetrkopisek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN	m3	8,34750	58,00	484,16	SPCM	RTS
		21 : Mezisoučet						
		31,8*0,5/2*1,05		8,34750				
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				47 272,61		
	274 27-21	Zdivo základové z bednicích tvárníc						
		s výplní betonem, bez výztuže,						
	4	274272150RT3 ...tloušťky 400 mm, výplň betonem C 16/20	m2	31,80000	1 164,00	37 015,20	801-1	RTS
		21 : Mezisoučet						
		31,8		31,80000				
	279 36	Výztuž základových zdí						
		279 36-1 z betonářské oceli						
	5	279361821R00 ... 10 505	t	0,38160	26 880,00	10 257,41	801-1	RTS
		21 :						

Díl:	Úpravy povrchů vnější				56 083,60		
62	622 49-114 Nátěr fasády hydrofobní						
12	622491142R00 hydrofobizace vyzrále fasády složitosti 1 až 3 nátěrem, z lešení ...přípravkem polysiloxanovým, 2 x Mezisoučet (88,0+30,5*0,2)*2	m2	188,20000	106,00	19 949,20	801-1	RTS
13	627 45 Spárování maltou cementovou pro spárování (400 kg cementu/m3) 627 45-1 zapuštěné rovné 627452111R00 ...zdi z cihel Mezisoučet (88,0+30,5*0,2)*2	m2	188,20000	192,00	36 134,40	801-1	RTS
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce					
14	631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm 631312411R00 ...z betonu C 8/10 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. Skl 02 : Mezisoučet 22*0,035	m3	0,77000	2 372,00	1 826,44	801-1	RTS
15	631 31 2611 R00 ...z betonu C 16/20 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. Mezisoučet 31,8/1,26*0,07*0,6	m3	1,06000	2 712,00	2 874,72	801-1	RTS
16	631 31 2611 R00 ...z betonu C 16/20 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. Mezisoučet 2,721*(7,035-0,19)*0,055	m3	1,02439	2 712,00	2 778,15	801-1	RTS
17	631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm 631313411R00 ...z betonu C 8/10 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. Mezisoučet	m3	1,90000	2 244,00	4 263,60	801-1	RTS

Díl: 712	Živičné krytiny	7,224*3,17*1,15	26,33510	6 400,00		
24	712 33 Povlaková krytina střech sklonu do 10° do asfaltu natěr penetrační, natěr asfaltový pomocný, povlaková krytina střech plochých sklonu do 10° do horkého asfaltu. 712330010RAC	... 1 x lak asfaltový penetrační, 2 x natěr asfaltový, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, vložka polyesterové rouno, tl. 5 mm, 1 x natěr asfaltový pomocný za horka Mezisoučet 25	m2	25,00000	256,00	6 400,00 AP-PSV RTS
Díl: 764	D + M Konstrukce klempířské					
25 1	DVEŘE DO SKLADU :- Rozměry : 2990x290x90 mm		ks	2,00000	9 600,00	36 556,00 19 200,00 Vlastní
26 2	OKNO DO SKLADU :		ks	1,00000	6 220,00	6 220,00 Vlastní
27 3	KRYCÍ LIŠTAPRO SVISLOU HYDROIZOLACI :		m	24,00000	98,00	2 352,00 Vlastní
28 4	OKAP STŘECHY SKLADU :		m	24,00000	102,00	2 448,00 Vlastní
29 5	STŘEŠNÍ SVOD SKLADU :		m	24,00000	158,00	3 792,00 Vlastní
30 6	ZÁBRADLÍ MOSTU :		kg	24,00000	106,00	2 544,00 Vlastní
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					12 609,29
31	771 55 Dlažba z dlaždic teracových kladených do malty, včetně soklíku do výšky 10 cm kladeného do malty a podílu práce na malých plochách. 771550014RA0	... 30 x 30 cm, černobílých Mezisoučet 2,721*(7,035-0,19)	m2	18,62524	677,00	12 609,29 AP-PSV RTS
Díl: 24 M	Samostatné části PD					38 630,00
32 M21_01	Elektro - viz samostatný rozpočet Včetně potřebného počtu uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu.		rozp	1,00000	38 630,00	38 630,00 Vlastní
Díl: D96	Přesuny suří a vybouraných hmot					4 529,25
33 97/9081111R00	Odvoz suří a vybour, hmot na skládku do 1 km Demontažní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2, :			4,96000	202,00	999,90 RTS

Zpracováno programem **BUILDpower S**, © RTS, a.s.

Stavba :	BUDÍK/003	VENKOVNÍ TĚLOCVIČNA A ODBORNÉ UČEBNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE NIKOLČICE - STAVEBNÍ PRÁCI
Objekt :	08	MODERNIZACE UČEBEN ZÁKLADNÍ ŠKOLY JKSO : 801.32.1.6

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **08**
MODERNIZACE UČEBEN ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Třídník stavební 801 Budovy občanské výstavby
801.3 Budovy pro výuku a výchovu
801.32 budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol
801.32.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
801.32.1.6 rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
045b	ZŠ - učebna dílen, 1.PP-dotace	0,00
046	ZŠ - učebna pro výuku vaření, 1.NP	0,00
047	ZŠ - jazyková učebna, 2.NP	0,00
048	ZŠ - počítačová učebna, 2.NP	0,00
048	ZŠ - učebna hudební výchovy	0,00
08.1	ZŠ - JAZYKOVÁ UČEBNA , 2.NP	111 113,25
08.2	ZŠ - POČÍTAČOVÁ UČEBNA, 2.NP	114 301,48
08.3	ZŠ - UČEBNA DÍLEN, 1.PP-dotace	125 838,74
08.4	ZŠ - UČEBNA HUDEBNÍ VÝCHOVY	53 359,82
08.5	ZŠ - UČEBNA PRO VÝUKU VAŘENÍ, 1.NP	58 332,35
	Celkem objekt 08	462 945,63

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BUDIK/003	VENKOVNÍ TELOCVÍČNA A ODBORNÉ UČEBNÍ V ZÁKLADNÍ SKOLE NIKOLČICE - STAVEBNÍ PRÁCE
O:	08	MODERNIZACE UČEBEN ZÁKLADNÍ ŠKOLY
R:	08.1	ZŠ - JAZYKOVÁ UČEBNA, 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				4 950,00		
	612 42-1	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn						
1	612421231R00	... v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	99,00000	50,00	4 950,00	801-4	RTS
Díl:	900	HZS				2 160,00		
	9	Hodinové zúčtovací sazby						
2	909	R00	h	10,00000	216,00	2 160,00	Prav.M	RTS
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 857,00		
	952 90	Vyčištění budov a ostatních objektů						
	952 90-11	Budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání	m2	66,50000	58,00	3 857,00	801-1	RTS
3	952901111R00	... světlá výška podlaží do 4 m						
Díl:	96	Bourání konstrukcí				7 013,00		
	969 01	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m	50,00000	26,00	1 300,00	801-3	RTS
4	969011121R00	... DN do 52 mm						
	978 01	Ciličení omítek vápenných nebo vápenocementových						
	978 01-1	vnitřních						
5	978011121R00	... stropů, v rozsahu do 10 %	m2	99,00000	5,00	495,00	801-3	RTS
	776 51-8	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy						
6	776511810R00	... lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	66,50000	20,00	1 330,00	800-775	RTS
	9	Hodinové zúčtovací sazby						
7	909	R00	h	18,00000	216,00	3 888,00	Prav.M	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				118,97		

998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou									
8	998011002R00	...výšky přes 6 do 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1,3,4, : Součet: : 0.59487	t	0.59487	200,00	118,97	801-1	RTS	
Díl: 767 Konstrukce zámečnické									
9	767584641R00	767 58-3 Montáž podhledů z desek sádrokartonových, dřevotřísných apod. ...montáž roštu	m2	66,50000	131,00	8 711,50	800-767	RTS	
10	767587001RT7	767 58-7 Podhledy kazetové minerální včetně roštu z hlavního profilu, kazet, obvodové lišty včetně spojovacích prostředků, ...600 mm x 600 mm, kazeta překrývá rošt	m2	69,82500	442,00	30 862,65	800-767	RTS	
11	998767202R00	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně ... v objektech výšky do 12 m	%	697,99830	2,00	1 396,00	800-767	RTS	
Díl: 776 Podlahy povlakové									
12	77610115R00	776 10 Přípravné práce položky neobsahují žádný materiál ... vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou	m2	66,50000	37,00	2 460,50	800-775	RTS	
13	776421100RT1	776 42 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ...lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	33,00000	19,00	627,00	800-775	RTS	
14	776541100RT1	776 54 Lepení povlakových podlah izolačních ...PVC ve specifikaci	m2	66,50000	65,00	4 322,50	800-775	RTS	
15	28342400R	lišta dilatační, materiál PVC; š = 74,0 mm; h = 1,7 mm	m	34,65000	30,00	1 039,50	SPCM	RTS	
16	28412285R	podlahovina PVC v roli; š = 1 500,0 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní, protiskluzná, oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	69,82500	216,00	15 082,20	SPCM	RTS	
17	58592130R	stěrka vyrovnávací cementová, pro podlahy, samonivelační, pro interier, tl. vrstvy 1,0 až 15,0 mm; T zrnitost 0,00 až 0,60 mm	T	0,68250	13 826,00	9 436,25	SPCM	RTS	

	998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové vodorovné do 50 m	%	314,53340	1,00	314,53	800-775	RTS
18	998776202R00	... v objektech výšky do 12 m			4 303,00		
Díl:	784	Malby					
19	784452271R00	784 45 Malby z malířských směsí se zčištěním ... disperzní, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné	m2	165,50000	26,00	4 303,00	800-784 RTS
Díl:	M21	Elektromontáže				12 870,00	
20	227818T10	Elektroinstalace (dř.z.miz+dod svítidel), vč. napoj	kus	18,00000	715,00	12 870,00	Vlasní
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1 588,65	
	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot						
	979 01-2 nošením	... za prvé podlaží nad základním podlažím	t	1,11250	373,00	414,96	801-3 RTS
21	979011211R00	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 4,5,6, : Součet : 1.11250		1,11250			
	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku	... do 1 km	t	1,11250	202,00	224,73	801-3 RTS
22	979081111R00	Všechné naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 4,5,6, : Součet : 1.11250		1,11250			
	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	... připlatek za každý další 1 km	t	32,26250	12,00	387,15	801-3 RTS
23	979081121R00	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 4,5,6, : Součet : 32.26250		32,26250			
24	979082111R00	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : ... do 10 m 4,5,6, : Součet : 1.11250	t	1,11250	163,00	181,34	801-3 RTS

25	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 4,5,6, : Součet: : 3.33750	t	3,33750	18,00	60,08	801-3	RTS
979 08-4 Poplatek za skládku								
26	979990001R00	...stavební suť Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 4,5,6, : Součet: : 1.11250	t	1,11250	280,00	311,50	801-3	RTS
979 09-31 Uložení suť na skládku s hrubým urovňáním								
27	979093111R00	Uložení suť na skládku bez zhuštění Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 4,5,6, : Součet: : 1.11250	t	1,11250	8,00	8,90	800-6	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S: BUDIK/003		VENKOVNÍ TELOCVIČNA A ODBORNÉ UČEBNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE						
O: 08		MODERNIZACE UČEBEN ZÁKLADNÍ ŠKOLY						
R: 08.2		ZŠ - POČÍTAČOVÁ UČEBNA, 2.NP						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Sádrokartonové konstrukce						
Díl:	311	342 01 Příčky z desek sádrokartonových	m2	15,81100	555,00	8 775,11	801-1	RTS
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a lmení spár a úprava rohů						
		342 01-22 jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75				3 915,00		
		...tloušťka příčky 100 mm, desky tloušťky 12,5 mm, typ standard, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30						RTS
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní	m2	78,30000	50,00	2 064,00		
		612 42-1 Oprava vnitřních vápených omítek stěn						
		... v množství opravené plochy přes 5 do 10 %, štukových						
Díl:	64	Výplně otvorů	kus	2,00000	340,00	680,00	801-1	RTS
		642 94-2 Osazení zárubní dřevních ocelových						
		642 94-22 do sádrokartonové příčky				1 384,00	SPCM	RTS
		642 94-223 tloušťky 100 mm				692,00		
		... šířky 700 mm, bez dodávky zárubně						
		3 642942212R00				2 160,00		
		zárubně kovové hranaté, pro sádrokarton, š. profilu 100 mm; š. průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy kapsové						
		4 553308121R				2 160,00	Prav.M	RTS
Díl:	900	HZS	h	10,00000	216,00	2 446,73		
		9 909 R00						
		Hzs-nezmeriteľne stavební práce						
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	m2	42,18500	58,00	2 446,73	801-1	RTS
		952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů						
		952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavy - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání						
		... světlá výška podlaží do 4 m						
		6 952901111R00				6 132,72		
Díl:	96	Bourání konstrukcí						

Strana

962 03-1 Bourání přiček z cihel a tvárnic nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa (150 kg/m ²),									
7	962031132R00	...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm	m ²	27,28000	66,00	1 800,48	801-3	RTS	
8	968061125R00	968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, ...dveří, plochy do 2 m ²	kus	1,00000	9,00	9,00	801-3	RTS	
9	968072455R00	968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet 968 07-21 rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) ...dveřních zárubní, plochy do 2 m ²	m ²	1,60000	205,00	328,00	801-3	RTS	
10	978011121R00	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-1 vnitřních ...stropů, v rozsahu do 10 %	m ²	78,30000	5,00	391,50	801-3	RTS	
11	978059531R00	978 05 Odsekání a odebrání obkladů včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 978 05-2 stěn ...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m ²	m ²	7,56000	59,00	446,04	801-3	RTS	
12	725210821R00	725 21-08 Demontáž umyvadel ...umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	77,00	154,00	800-721	RTS	
13	776511810R00	776 51-8 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy ...lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m ²	m ²	42,18500	20,00	843,70	800-775	RTS	
14	909 R00	9 Hodinové zúčtovací sazby Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	10,00000	216,00	2 160,00	Prav.M	RTS	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				106,42			
15	998011002R00	998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou ...výšky přes 6 do 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,4,7,9, :	t	0,53209	200,00	106,42	801-1	RTS	

962
ne
7

767	58-7 Podhledy kazetové minerální včetně roštu z hlavního profilu, příčného profilu, kazet, obvodové lišty včetně spojovacích prostředků, ...600 mm x 600 mm, kazeta překrývá rošt	m2	44,29430	442,00	19 578,08	800-767	RTS
27	767587001RT7						
998	76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně	%	442,77890	2,00	885,56	800-767	RTS
28	998767202R00						
Díl:	776 Podlahy povlakové				21 194,92		
776	10 Přípravné práce						
29	776101115R00 položky neobsahují žádný materiál ...vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou	m2	42,18500	37,00	1 560,85	800-775	RTS
776	42 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu						
30	776421100RT1 ...lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	26,10000	19,00	495,90	800-775	RTS
776	54 Lepení povlakových podlah izolačních						
31	776541100RT1 ...PVC ve specifikaci	m2	42,18500	65,00	2 742,03	800-775	RTS
32	28342400R lišta dilatační; materiál PVC; š = 74,0 mm; h = 1,7 mm	m	27,40500	30,00	822,15	SPCM	RTS
33	28412285R podlahovina PVC v rolích; š = 1 500,0 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	44,29430	216,00	9 567,57	SPCM	RTS
34	58592130R stěrka vyrovnávací cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interier; tl. vrstvy 1,0 až 15,0 mm; zrnitost 0,00 až 0,60 mm	T	0,42000	13 826,00	5 806,92	SPCM	RTS
998	77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové vodorovně do 50 m						
35	998776202R00 ...v objektech výšky do 12 m	%	199,50970	1,00	199,51	800-775	RTS
Díl:	781 Obklady keramické				5 868,69		
781	10 Příprava podkladu pod obklady						
36	781101210RT1 ...penetrace podkladu pod obklady	m2	7,56000	28,00	211,68	800-771	RTS
781	23 Obkládání stěn vnitřních z obkládaček keramických hutných a polohutných, do tmele, kladených rovnoběžně s podlahou, 781 23-5 do tmele						

37	781230121R00	...velikosti přes 100 x 100 do 300 x 300 mm	m2	7,56000	285,00	2 154,60	800-771	RTS
	781 47	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických						
	781 47-9	Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických						
38	781479705R00	...příplatek za spárovací hmotu - plošné	m2	7,56000	6,00	45,36	800-771	RTS
39	781479711R00	...příplatek k obkladu stěn keram. za plochu do 10 m2	m2	7,56000	32,00	241,92	800-771	RTS
	781 49	Lišty k obkladům						
40	781491001RT1	...bez dodávky materiálu	m	5,70000	30,00	171,00	800-771	RTS
41	585820102R	malta lepicí flexibilní, zpevněná vlákny, cementová; pro interier i exterier; mrazuvzdorná; vodě odolná	kg	23,81400	38,00	904,93	SPCM	RTS
42	59760112.AR	profil plastový na obklad vnitřní rohový, rozměr 9 mm; l = 2 500 mm	m	5,98500	18,00	107,73	SPCM	RTS
43	597813663R	obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 7,0 mm; pro interier, barva světle šedá; mat	m2	7,93800	233,00	1 849,55	SPCM	RTS
	998 78	Přesun hmot pro obklady keramické						
44	998781202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	60,63840	3,00	181,92	800-771	RTS
		Ceny z položek s pořadovými čísly: 41, 43, :						
		Součet: 60,63840		60,63840				
Díl: 783		Nátěry				246,50		
45	783225100R00	783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.;konstrukci syntetické	m2	2,12500	116,00	246,50	800-783	RTS
		...dvojnásobně + 1x email						
Díl: 784		Malby				4 539,42		
46	784452221R00	784 45 Malby z malířských směsí se zajištěním	m2	38,02200	37,00	1 406,81	800-784	RTS
		...disperzní, barevné, dvojnásobně						
47	784452271R00	...disperzní, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobně	m2	120,48500	26,00	3 132,61	800-784	RTS
Díl: M21		Elektronmontáže				11 440,00		
48	227818T10	Elektroninstalace (dlz.mtz+dod.svitidel), vč. napoj	kus	16,00000	715,00	11 440,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				6 574,03		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BUDIK/003	VENKOVNÍ TĚLOCVIČNA A ODBORNÉ UČEBNÝ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE NIKOLČICE - STAVEBNÍ PRÁCE
O:	08	MODERNIZACE UČEBEN ZÁKLADNÍ ŠKOLY
R:	08.3	ZŠ - UČEBNA DÍLEN, 1.PP-dotace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Centk	Cent. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				10 203,53		
	602 01	Omitky stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách						
1	602011102R00	...posítk, báze, cementová, , ,	m2	2,70000	33,00	89,10	801-1	RTS
2	602011105R00	...posítk, báze, sanační, , ,	m2	7,75500	44,00	341,22	801-1	RTS
3	602011112RT3	...vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm,	m2	2,70000	128,00	345,60	801-1	RTS
4	602011121R00	...vrstva jádrová, cementová, sanační, tloušťka vrstvy 20 mm,	m2	7,75500	357,00	2 768,54	801-1	RTS
5	612 42-1	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn ...v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	60,53700	110,00	6 659,07	801-4	RTS
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				22 657,14		
	631 31	Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
6	631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm	...z betonu C 16/20	m3	2,74950	2 712,00	7 456,64	801-1	RTS
7	631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm	...z betonu C 16/20	m3	4,58250	2 588,00	11 859,51	801-1	RTS
8	631 31-9/17	Příplatek za šíření povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložním výztuže nebo pleťiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny	m3	2,74950	197,00	541,65	801-1	RTS
	631 36	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů						
9	631 36-2 ze svařovaných sítí	...průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,10770	25 992,00	2 799,34	801-1	RTS

Díl:	99	Staveništní přesun hmot					89,80		
	998 01-100	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou							
20	998011002R00	...výšky přes 6 do 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,9 ; Součet : 0.44902	t			0.44902	200.00	89,80	801-1
Díl:	711	Izolace proti vodě						7 743,99	
	711 11	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena							
	711 11-1	na ploše vodorovně							
21	711111001RT1	...penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci	m2			45,82500	6,00	274,95	800-711
	711 14	Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením							
22	711141559RT1	...vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2			45,82500	59,00	2 703,68	800-711
23	11163110R	lak asfaltový penetrační: bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C, kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý	T			0,00920	19 200,00	176,64	SPCM
24	62833185,AR	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie, jemný minerální posyp; tl. 4,0 mm	m2			52,69870	83,00	4 373,99	SPCM
	998 71-1	Přesun hmot pro izolace proti vodě							
25	998711202R00	50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu ...svisle do 12 m	%			71,57820	3,00	214,73	800-711
Díl:	713	Izolace tepelné						6 340,64	
	713 12	Montáž tepelné izolace podlah							
26	713121111RT1	...jednotlivě, bez dodávky materiálů	m2			45,82500	19,00	870,68	800-713
27	713191100R00	713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky ...položení izolační fólie, nosný materiál ve specifikaci	m2			45,82500	18,00	824,85	800-713
28	713191221R00	...obložení stěn pásky 100 mm,	m			54,20000	13,00	704,60	800-713
29	28323203R	fólie ochranná separační; PE; šířka: tl = 0,10 mm; š = 2 000 mm; l = 25,00 m	m2			48,11630	6,00	288,70	SPCM

30	28375766.AR	deska izolační EPS 100 S; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m ³	m ³	1,92470	1 840,00	3 541,45	SPCM	RTS
31	998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně	...v objektech výšky do 12 m	%	55,18320	2,00	110,37	800-713	RTS
Díl:	725	Zařizovací předměty				1 249,08		
32	725 21-1 Umyvadlo	...na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	464,00	464,00	800-721	RTS
33	64213638R	umyvadlo š = 650 mm; hl. 520 mm; díturvit; bílé; uchycení šrouby	kus	1,00000	782,00	782,00	SPCM	RTS
34	998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty vodorovně do 50 m	...v objektech výšky do 12 m	%	12,37430	0,25	3,08	800-721	RTS
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				12 938,46		
35	766 41 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů	...o ploše do 1 m ² , palubkami pro pero a drážku, z tvrdého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm	m ²	7,75500	224,00	1 737,12	800-766	RTS
36	766 41-1 doplňkové konstrukce	...podkladový rošt pod obložení stěn	m	28,20000	47,00	1 325,40	800-766	RTS
37	766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných	...otevřavých , do ocelové nebo fošnové zárubně, šířky do 800 mm	kus	1,00000	317,00	317,00	800-766	RTS
38	766 66 1122R00	...otevřavých , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	328,00	328,00	800-766	RTS
39	766 67 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla	...kilký a štitku	kus	2,00000	196,00	392,00	800-766	RTS
40	54914620R	kování interiérové kilký se štitky pro klič; povrch - kilký pochromované; povrch - štitky leštěná nerez	kus	2,00000	364,00	728,00	SPCM	RTS
41	60517102R	lať jehličnaté(SM/JD); průřez do 25 cm ² ; jakost I; l = 2 000 až 3 990 mm	m ³	0,07440	4 720,00	351,17	SPCM	RTS

Díl:	99	Staveništní přesun hmot	89,80		
	998 01-100	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou			
20	998011002R00	...výšky přes 6 do 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,9,; Součet : 0,44902	t	0,44902	200,00
				0,44900	
Díl:	711	Isolace proti vodě		7 743,99	
	711 11	Isolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena			
	711 11-1	na ploše vodorovně			
21	711111001RT1	...penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	45,82500	6,00
				274,95	800-711
22	711141559RT1	711 14 Isolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením ...vodorovně, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	45,82500	59,00
				2 703,66	800-711
23	11163110R	lak asfaltový penetrační, bod hoření nad 40 °C, skupenství při 20°C, kapalné, hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3, nerozpustný ve vodě, hořlavý, zpracování za studena, černý	T	0,00920	19 200,00
				176,64	SPCM
24	62833185.AR	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný, nosná vložka skelná tkanina, horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie, jemný minerální posyp; tl. 4,0 mm	m2	52,69870	83,00
				4 373,99	SPCM
25	998 71-1	Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy sklady do těžiště půdorysné plochy objektu	%	71,57820	3,00
	998711202R00	...svěsle do 12 m			
				214,73	800-711
Díl:	713	Isolace tepelné		6 340,04	
	713 12	Montáž tepelné izolace podlah			
26	713121111RT1	...jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	45,82500	19,00
				870,68	800-713
27	713191100R00	713 19 Isolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky ...položení izolační fólie, nosný materiál ve specifikaci	m2	45,82500	18,00
				824,85	800-713
28	713191221R00	...obložení stěn pásky 100 mm,	m	54,20000	13,00
				704,60	800-713
29	28323203R	fólie ochranná separační; PE; šířka; tl = 0,10 mm; š = 2 000 mm; l = 25,00 m	m2	48,11630	6,00
				288,70	SPCM

30	28375766.AR	deska izolační EPS 100 S; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m ³	m ³	1,92470	1 840,00	3 541,45	SPCM	RTS
	998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně							
31	998713202R00	... v objektech výšky do 12 m	%	55,18320	2,00	110,37	800-713	RTS
Díl:	725	Zařizovací předměty				1 249,08		
	725 21-1 Umývadlo							
32	725219401 R00	...na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	464,00	464,00	800-721	RTS
33	64213638R	umyvadlo š = 650 mm; hl. 520 mm; dítuvří; bílé; uchycení šrouby	kus	1,00000	782,00	782,00	SPCM	RTS
	998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty vodorovně do 50 m							
34	998725202R00	... v objektech výšky do 12 m	%	12,37430	0,25	3,08	800-721	RTS
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				12 938,46		
35	766411133R00	...o ploše do 1 m ² , palubkami pro pero a drážku, z tvrdého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm	m ²	7,75500	224,00	1 737,12	800-766	RTS
	766 41-1 doplňkové konstrukce							
36	766417111 R00	...podkladový rošt pod obložení stěn	m	28,20000	47,00	1 325,40	800-766	RTS
	766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných							
37	766661112R00	...otevíracích , do ocelové nebo fošnové zárubně, šířky do 800 mm	kus	1,00000	317,00	317,00	800-766	RTS
38	766661122R00	...otevíracích , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	328,00	328,00	800-766	RTS
	766 67 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla							
39	766670021 R00	...kliky a štitku	kus	2,00000	196,00	392,00	800-766	RTS
40	54914620R	kování interiérové kliky se štitky pro klič; povrch - kliky pochromované; povrch - štitky leštěná nerez	kus	2,00000	364,00	728,00	SPCM	RTS
41	60517102R	lat, jehličnaté(SM/JD); průřez do 25 cm ² ; jakost I; l = 2 000 až 3 990 mm	m ³	0,07440	4 720,00	351,17	SPCM	RTS

42	61168803R	dveře speciální mechanicky odolné; vnitřní; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava laminát	kus	1,00000	3 200,00	3 200,00	SPCM	RTS
43	61168804R	dveře speciální mechanicky odolné; vnitřní; š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava laminát	kus	1,00000	3 200,00	3 200,00	SPCM	RTS
44	61191702R	palubka obkladová borovice; š = 118 mm; l = 3 000 až 5 000 mm; tl = 18,0 mm; jakost AB	m2	8,91620	138,00	1 230,71	SPCM	RTS
998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské								
45	998766202R00	50 m vodorovně ...v objektech výšky do 12 m	%	129,05640	1,00	129,06	800-766	RTS
Díl:	776	Podlahy povlakové				19 159,29		
776 10 Přípravné práce								
46	776101115R00	položky neobsahují žádný materiál ...vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou	m2	45,82500	37,00	1 695,53	800-775	RTS
47	776 42 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu 776421100RT1	...lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	27,10000	19,00	514,90	800-775	RTS
48	776 54 Lepení povlakových podlah izolačních 776541100RT1	...PVC ve specifikaci	m2	45,82500	65,00	2 978,63	800-775	RTS
49	2834240CR	lišta dilatační; materiál PVC; š = 74,0 mm; h = 1,7 mm	m	28,45500	30,00	853,65	SPCM	RTS
50	28412285R	podlahovina PVC v rolich; š = 1 500,0 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	48,11630	216,00	10 393,12	SPCM	RTS
51	58592130R	slétko vyrovnávací cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interier; tl. vrstvy 1,0 až 15,0 mm; zrnitost 0,00 až 0,60 mm	T	0,18380	13 826,00	2 541,22	SPCM	RTS
998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové								
52	998776202R00	vodorovně do 50 m ...v objektech výšky do 12 m	%	182,25400	1,00	182,25	800-775	RTS
Díl:	781	Obklady keramické				2 255,06		
53	78101210RT1	781 10 Příprava podkladu pod obklady ...penetrace podkladu pod obklady	m2	2,70000	28,00	75,60	800-771	RTS

23 Obkládání stěn vnitřních z obkladaček keramických

hnutých a položených, do tmele, kladených rovnoběžně s podlahou,

54	781 23-5 do tmele	...velikosti přes 100 x 100 do 300 x 300 mm	m2	2,70000	285,00	769,50	800-771	RTS
55	781 47 Montáž obkladu vnitřních z dlaždic keramických	781 47-9 Příplatek k položkám montáže obkladu vnitřních stěn z dlaždic keramických	m2	2,70000	6,00	16,20	800-771	RTS
56	781 47-9 Příplatek k položkám montáže obkladu vnitřních stěn z dlaždic keramických	...příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	2,70000	32,00	86,40	800-771	RTS
57	781 49 Lišty k obkládání	...příplatek k obkladu stěn keram., za plochu do 10 m2	m2	2,70000	30,00	153,00	800-771	RTS
58	781 49 Lišty k obkládání	...bez dodávky materiálu	m	5,10000	38,00	323,19	SPCM	RTS
59	585820102R	maltu lepicí flexibilní, zpevněná vláknou, cementová, pro interier i exterie, mrazuvzdorná, vodě odolná	kg	8,50500	18,00	100,98	SPCM	RTS
60	59760112.AR	profil plastový na obklad vnitřní rohový, rozměr 9 mm; l = 2 500 mm	m	5,61000	233,00	660,56	SPCM	RTS
61	597813663R	obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 7,0 mm; pro interier, barva světle šedá; mat	m2	2,83500	3,00	69,63	800-771	RTS
62	998 78 Přesun hmot pro obklady keramické	...v objektech výšky do 12 m	%	23,21130	3,00			
63	998 78 Přesun hmot pro obklady keramické	Ceny z položek s pořadovými čísly: : 58,60, : Součet: : 23,21130	%	23,21130				
64	783 60 Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků	Natěry				1 589,97		
65	783 60 Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků	...oškubáním s obroušením, dveří a zárubní	m2	3,90000	21,00	81,90	800-783	RTS
66	783 62 Nátěry truhlářských výrobků syntetické	...na vzduchu schnoucí, dvojnásobné + 1x email + 1x tmel	m2	3,90000	160,00	624,00	800-783	RTS
67	783 62 Nátěry truhlářských výrobků syntetické	...lazurovací, 3x lakování	m2	7,75500	114,00	884,07	800-783	RTS
68	784 45 Malby z malířských směsí se zčistěním	Malby				2 967,04		

65	784452271R00	...disperzní, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné	m2	114,11700	26,00	2 967,04	800-784	RTS
Díl:	M21	Elektromontáže				8 580,00		
66	227818T10	Elektroinstalace (dlz,miz+dod svítidel), vč. napoj	kus	12,00000	715,00	8 580,00		Vlastní
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				16 627,93		
979 01	Svislá doprava suti a vybouraných hmot							
979 01-2	nošením							
67	979011211R00	...za prvé podlaží nad základním podlažím Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 12,14,15,16,17,18, : Součet : 11,64421	t	11,64421	373,00	4 343,29	801-3	RTS
979 08-1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku							
68	979081111R00	...do 1 km Všechné naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 12,14,15,16,17,18, : Součet : 11,64421	t	11,64421	202,00	2 352,13	801-3	RTS
69	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 12,14,15,16,17,18, : Součet : 337,68209	t	337,68209	12,00	4 052,19	801-3	RTS
979 08-2	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot							
70	979082111R00	...do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 12,14,15,16,17,18, : Součet : 11,64421	t	11,64421	163,00	1 898,01	801-3	RTS
71	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 12,14,15,16,17,18, : Součet : 34,93263	t	34,93263	18,00	628,79	801-3	RTS
979 08-4	Poplatek za skládku							
72	979990001R00	...stavební suti	t	11,64421	280,00	3 260,38	801-3	RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
12,14,15,16,17,18, :						
Součet: : 11,64421						
979 09-31 Uložení suří na skládku						
s hrubým urovňáním						
73 979093111R00						
Uložení suří na skládku bez zhutnění						
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
12,14,15,16,17,18, :						
Součet: : 11,64421						
		t	11,64421	8,00	93,15 800-6	RTS
			11,64420			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BUDIK/003	VENKOVNÍ TĚLOCVÍČNA A ODBORNÉ UČEBNÝ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE NIKOLČICE - STAVEBNÍ PRÁCE
O:	08	MODERNIZACE UČEBEN ZÁKLADNÍ ŠKOLY
R:	08.4	ZŠ - UČEBNA HUDEBNÍ VÝCHOVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl:	61	Ceník, kapiola						
	612 42-1	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn				3 270,00		
1	612421231R00	... v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	65,40000	50,00	3 270,00	801-4	RTS
Díl:	900	HZS				1 728,00		
9	Hodinové zúčtovací sazby							
2	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	8,00000	216,00	1 728,00	Prav.M	RTS
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 711,00		
	952 90	Vyčištění budov a ostatních objektů						
3	952 90-1	Budovy bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání	m2	29,50000	58,00	1 711,00	801-1	RTS
Díl:	96	Bourání konstrukcí				3 077,00		
	978 01	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových						
4	978 01-1	vnitřních						
4	97801 1121 R00	...stropů, v rozsahu do 10 %	m2	65,40000	5,00	327,00	801-3	RTS
5	776 51-8	Odstáření povlakových podlah z nášlapné plochy						
5	77651 1810 R00	...lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	29,50000	20,00	590,00	800-775	RTS
6	909 R00	Hodinové zúčtovací sazby						
6	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	10,00000	216,00	2 160,00	Prav.M	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				75,73		
	998 01-100	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou						
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou						
7	99801 1002 R00	...výšky přes 6 do 12 m	t	0,37867	200,00	75,73	801-1	RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1.:
Součet: : 0.37867

Díl:	767	Konstrukce zámečnické		17 503,03			
767 58 Montáž podhledů lamelových a kazetových		m2	29,50000	131,00	3 864,50	800-767	RTS
767 58-3 Montáž podhledů z desek sádkartonových, dřevovláknitých apod.							
8 767584641R00	...montáž roštu						
767 58-7 Podhledy kazetové minerální včetně roštu		m2	29,50000	442,00	13 039,00	800-767	RTS
z hlavního profilu, příčného profilu, kazet, obvodové lišty včetně spojovacích prostředků,							
9 767587001RT7	... 600 mm x 600 mm, kazeta překrývá rošt						
998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce		%	299,76430	2,00	599,53	800-767	RTS
50 m vodorovně							
10 998767202R00	... v objektech výšky do 12 m				15 298,97		
Díl: 776	Podlahy povlakové						
776 10 Přípravné práce		m2	29,50000	37,00	1 091,50	800-775	RTS
položky neobsahují žádný materiál							
11 77610115R00	...vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou						
776 42 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu		m	21,80000	19,00	414,20	800-775	RTS
12 776421100RT1	...lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu						
776 54 Lepení povlakových podlah izolačních		m2	29,50000	65,00	1 917,50	800-775	RTS
13 776541100RT1	...PVC ve specifikaci	m	22,89000	30,00	686,70	SPCM	RTS
14 28342400R	lišta dilatační; materiál PVC; š = 74,0 mm; h = 1,7 mm	m2	30,97500	216,00	6 690,60	SPCM	RTS
15 28412285R	podlahovina PVC v rolích; š = 1 500,0 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	T	0,31500	13 826,00	4 355,19	SPCM	RTS
16 58592130R	stěrka vyrovnávací cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interier; tl. vrstvy 1,0 až 15,0 mm; zrnitost 0,00 až 0,60 mm						
998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové		%	143,27720	1,00	143,28	800-775	RTS
50 m vodorovně do 50 m							
17 998776202R00	... v objektech výšky do 12 m						

Díl:	784	Malby						1 700,40		
18	784 45 Malby z malířských směsí se začištěním	...disperzní, v místnostech do 3,8 m, jednobarvné, dvojnásobné	m2	65,40000	26,00	1 700,40	800-784	RTS		
Díl:	M21	Elektromontáže				8 580,00				
19	227818T10	Elektroinstalace (dtz,mtz+dod svítek), vč. napoj	kus	12,00000	715,00	8 580,00		Vlastní		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				415,69				
20	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot	...za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,29110	373,00	108,58	801-3	RTS		
21	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku	...do 1 km	t	0,29110	202,00	58,80	801-3	RTS		
22	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	...příplatek za každý další 1 km	t	8,44190	12,00	101,30	801-3	RTS		
23	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	...do 10 m	t	0,29110	163,00	47,45	801-3	RTS		
24	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	...příplatek k ceně za každý dalších 5 m	t	0,87330	18,00	15,72	801-3	RTS		
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:								
		4,5,:		0,29110						
		Součet: : 0,29110								
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:								
		4,5,:		8,44190						
		Součet: : 8,44190								
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:								
		4,5,:		0,87330						
		Součet: : 0,87330								

	t		
979 08-4 Poplatek za skládku 25 979990001 R00	0,29110	280,00	81,51 801-3 RTS
...stavební suť Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 4,5 ; Součet : 0,29110	0,29110		
979 09-31 Uložení suť na skládku s hrubým urovňáním 26 979093111 R00	0,29110	8,00	2,33 800-6 RTS
Uložení suť na skládku bez zhutnění Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 4,5 ; Součet : 0,29110	0,29110		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BUDIK/003	VENKOVNÍ TĚLOCVIČNA A ODBORNE UČEBNÝ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE NIKOLČICE - STAVEBNÍ PRÁCE
O:	08	MODERNIZACE UČEBEN ZÁKLADNÍ ŠKOLY
R:	08.5	ZŠ - UČEBNA PRO VÝUKU VÁŘENÍ, 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	31	Zdi podpěrné a volné				121,10		
	319 20	Vyrovnání nerovného povrchu						
	319 20-1	vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,						
	319 20-1	jakoukoliv maltou						
	1	319201311 R00	...do 30 mm	1,04400	116,00	121,10	801-4	RTS
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				1 193,64		
	602 01	Omltky stěn z hotových směsí						
		po jednotlivých vrstvách						
	2	602011102R00	...postřik, báze, cementová, , ,	10,08000	33,00	332,64	801-1	RTS
	3	602011112RT3	...vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm,	10,08000		0,00	801-1	RTS
		612 40-1 Omltky malých ploch vnitřních stěn						
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
	4	612401391 R00	...přes 0,25 do 1 m2	3,00000	287,00	861,00	801-4	RTS
Díl:	900	HZS				2 160,00		
	9	Hodinové zučtovací sazby						
	5	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	10,00000	216,00	2 160,00	Prav.M	RTS
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 665,18		
		952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů						
		952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zatírovacích předmětů před předáním do užívání						
	6	952901111 R00	...světla výška podlaží do 4 m	28,71000	58,00	1 665,18	801-1	RTS
Díl:	96	Bourání konstrukcí				3 079,75		
		962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic						

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).									
7	962031132R00	... z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm	m ²	11,78100	66,00	777,55	801-3	RTS	
776	51-8 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy								
8	776511810R00	...lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m ²	m ²	28,71000	20,00	574,20	800-775	RTS	
9	Hodinové zúčtovací sazby								
9	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	8,00000	- 216,00	1 728,00	Prav.M	RTS	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				64,07			
10	998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou								
	10 998011002R00	...výšky přes 6 do 12 m	t	0,32037	200,00	64,07	801-1	RTS	
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,7, :							
		Součet: : 0,32037		0,32040					
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				17 688,01			
	767 58 Montáž podhledů lamelových a kazetových								
	767 58-3 Montáž podhledů z desek sádrokartonových, dřevotřískových apod.		m ²	28,71000	131,00	3 761,01	800-767	RTS	
	11 767584641R00	...montáž roštu							
	767 58-7 Podhledy kazetové minerální včetně roštu z hlavního profilu, příčného profilu, kazet, obvodové lišty včetně spojovacích prostředků,		m ²	30,14550	442,00	13 324,31	800-767	RTS	
	12 767587001R17	... 600 mm x 600 mm, kazeta překrývá rošt							
	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce								
	13 998767202R00	... v objektech výšky do 12 m	%	301,34630	2,00	602,69	800-767	RTS	
Díl:	776	Podlahy povlakové				14 782,88			
	776 10 Přípravné práce								
	14 776101115R00	položky neobsahují žádný materiál	m ²	28,71000	37,00	1 062,27	800-775	RTS	
	776 42 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu	...vyrovnání podkladů samonivelační hmotou							

15	776421100RT1	...lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	24,00000	19,00	456,00	800-775	RTS
	776 54 Lepení povlakových podlah izolačních							
16	776541100RT1	...PVC ve specifikaci	m2	28,71000	65,00	1 866,15	800-775	RTS
17	28342400R	lišta dilatační; materiál PVC; š = 74,0 mm; h = 1,7 mm	m	25,20000	30,00	756,00	SPCM	RTS
18	28412285R	podlahovina PVC v rolích; š = 1 500,0 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	30,14550	216,00	6 511,43	SPCM	RTS
19	58592130R	stěrka vyrovnávací cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interier; tl. vrstvy 1,0 až 15,0 mm; zrnitost 0,00 až 0,60 mm	T	0,28880	13 826,00	3 992,95	SPCM	RTS
	998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové							
20	998776202R00	... v objektech výšky do 12 m	%	138,08170	1,00	138,08	800-775	RTS
Díl:	781	Obklady keramické				7 534,41		
21	781 101210RT1	...penetrace podkladu pod obklady	m2	10,08000	28,00	282,24	800-771	RTS
	781 23 Obkládání stěn vnitřních z obkladaček keramických							
	hutných a polo hutných, do tmele, kladených rovinně s podlahou,							
	781 23-5 do tmele							
22	781230121R00	...velikosti přes 100 x 100 do 300 x 300 mm	m2	10,08000	285,00	2 872,80	800-771	RTS
	781 47 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických							
	781 47-9 Připítky k poločkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických							
23	781 479705R00	...příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	10,08000	6,00	60,48	800-771	RTS
24	781 479711R00	...příplatek k obkladu stěn keram., za plochu do 10 m2	m2	10,08000	32,00	322,56	800-771	RTS
	781 49 Lišty k obkladům							
25	781 491001RT1	...bez dodávky materiálu	m	1,80000	30,00	54,00	800-771	RTS
26	585820102R	malta lepicí flexibilní, zpevněná vláknou; cementová; pro interier i exterier; mrazuvzdorná; vodě odolná	kg	31,75200	38,00	1 206,58	SPCM	RTS
27	59760112,AR	profil plastový na obklad vnitřní rohový; rozměr 9 mm; l = 2 500 mm	m	1,98000	18,00	35,64	SPCM	RTS

28	597813663R	obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 7,0 mm; pro interiér, barva světle šedá; mat	m2	10,58400	233,00	2 466,07	SPCM	RTS
998 78 Přesun hmot pro obklady keramické								
29	998781202R00	... v objektech výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly: : 26,28; : Součet: : 78,01350	%	78,01350	3,00	234,04	800-771	RTS
Díl:	784	Malby				2 618,46		
30	784452271R00	784 45 Malby z malířských směsí se začíštěním ...disperzní, v místnostech do 3,8 m, jednobarvné, dvojnásobné	m2	100,71000	26,00	2 618,46	800-784	RTS
Díl:	790	Vnitřní vybavení				890,00		
31	766812115R00	766 81 Montáž kuchyňských linek ...dřevěných, na stěnu, šířky přes 2100 do 2400 mm mm	kus	1,00000	890,00	890,00	800-766	RTS
Díl:	M21	Elektromontáže				4 290,00		Vlastní
32	227818T10	Elektroinstalace (dřiz.mtz+dod svítidel), vč. napoj	kus	6,00000	715,00	4 290,00		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				2 244,84		
33	979011211R00	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot 979 01-2 nošením ...za prvé podlaží nad základním podlažím Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 7,8; : Součet: : 1,57202	t	1,57202	373,00	586,36	801-3	RTS
34	979081111R00	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ...do 1 km Všechné naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 7,8; : Součet: : 1,57202	t	1,57202	202,00	317,55	801-3	RTS
35	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 7,8; :	t	45,58861	12,00	547,06	801-3	RTS

979 08-2 Vnitrostátní doprava suší a vybouraných hmot		Součet : 45,58861							
36 979082111R00	...do 10 m	t	1,57202	163,00	256,24	801-3	RTS		
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7,8, :								
	Součet : 1,57202		1,57200						
37 979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	4,71606	18,00	84,89	801-3	RTS		
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7,8, :								
	Součet : 4,71606		4,71610						
979 08-4 Poplatek za skládku									
38 979990001R00	...stavební suší	t	1,57202	280,00	440,17	801-3	RTS		
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7,8, :								
	Součet : 1,57202		1,57200						
979 09-31 Uložení suší na skládku									
s hrubým urovnáním									
39 979093111R00	Uložení suší na skládku bez zhutnění	t	1,57202	8,00	12,58	800-6	RTS		
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7,8, :								
	Součet : 1,57202		1,57200						