

# SMLOUVA O DÍLO

## **Obec Hrušky**

Sídlo: U Zbrojnice 100, 69 156 Hrušky  
IČ: 00283185  
DIČ: CZ00283185  
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Břeclav  
Číslo účtu: 4420651/0100  
Zastoupená  
ve věcech smluvních: Bc. Janou Filipovičovou, starostkou

(dále jen „objednatel“)

a

## **Stavba a údržba silnic s.r.o.**

Sídlo: Riegrova 817/37, 69002, Břeclav  
IČ: 26264081  
DIČ: CZ26264081  
Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK a.s. Břeclav  
Číslo účtu: 157380996/0600  
Jednající Ing. Pavel Balcar  
ve věcech smluvních: Ing. Pavel Balcar  
ve věcech technických: Milan Kolesík, DiS., kontakt 724595960

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel dohromady dále jen také jako „smluvní strany“)

## **A**

### **Preamble**

Zhotovitel se stal na základě výsledku zadávacího řízení v souladu se směrnicí obce Hrušky č. 1/2018 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon“), dodavatelem stavby: **„Obec Hrušky – oprava chodníků a komunikace na ulici Na Aleji“**.

## **1. Předmět smlouvy, rozsah díla**

1.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost stavební dílo **„Obec Hrušky – oprava chodníků a komunikace v ulici Na Aleji“** dle podkladů a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace, úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), kdy dílo je dále specifikováno níže a objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit cenu za podmínek uvedených ve smlouvě. Použité materiály musí vyhovovat požadavkům

kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

- 1.2. Předmět díla je specifikován projektovou dokumentací (dle čl. 1. odst. 6 této smlouvy), položkovým rozpočtem v členění položek a s výměrami dle dokumentace stavby – výkazem výměr.
- 1.3. V rámci realizace stavebního díla zhotovitel zejména provede:
  - opravu asfaltové komunikace dle projektové dokumentace;
  - opravu komunikace pro pěší dle projektové dokumentace;
  - zhodnocení a opravu řešení odvodnění;
  - veškeré ostatní související práce a dodávky.
- 1.4. Předmětem této smlouvy je dále závazek zhotovitele vypracovat na veškeré stavební práce a objekty realizované na stavbě dle odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy fotodokumentaci průběhu stavby.
- 1.5. Nedílnou součástí realizace díla je dále:
  - zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
  - zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
  - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
  - účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
  - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
  - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
  - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
  - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
  - provedení přejímky stavby,
  - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
  - průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, a to vše ve dvou vyhotoveních,
  - projektová dokumentace skutečného provedení díla, geometrický plán, dokumentace geodetické části skutečného provedení,
  - prohlášení zhotovitele o tom, že provedl stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a ostatní doklady stanovené v povolení stavby

(veškeré dodávky, práce a činnosti vymezené odst. 1, 2, 3, 4 a 5 tohoto článku smlouvy dále společně jen jako „Dílo“ nebo „stavba“).

- 1.6. Dílo bude provedeno v rozsahu a podle následujících podkladů:
  - projektové dokumentace s názvem "Hrušky – Na Aleji" včetně výkazu výměr (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“). Projektovou dokumentaci zpracoval:

ViaDesign s.r.o., sídlo: Na Zahradách 1151, 690 02 Břeclav, IČ: 27696880, zodpovědný projektant: Ing. Martin Stöhr, vypracoval: Ing. Michal Čupr.

- platných právních předpisů ČR a platných českých technických norem (ČSN) norem.

- 1.7. Místem provedení Díla je obec Hrušky, okres Břeclav (kód ZÚJ: 584487), Jihomoravský kraj (kód NUTS: CZ064), místo plnění veřejné zakázky je blíže specifikováno projektovou dokumentací.
- 1.8. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy o dílo pečlivě překontroloval projektovou dokumentaci pro provádění stavby.

## 2. Čas plnění

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

|                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| - zahájení stavebních prací:                                             | 5/2020     |
| - dokončení stavebních prací:                                            | 16.11.2020 |
| - předání a převzetí díla s vadami a nedodělky nebránícími užívání díla: | 16.11.2020 |
| - odstranění vad a nedodělků:                                            | 30.11.2020 |
| - protokolární předání a převzetí díla:                                  | 30.11.2020 |

**nejpozději však do 30. 11. 2020.**

- 2.2. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol.
- 2.3. Protokolární předání Staveniště proběhne nejpozději do 7 dní od výzvy objednatele k zahájení realizace Díla. Protokol o převzetí staveniště a předání díla připraví dodavatel stavby.
- 2.4. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel, ani dodavatel (např. nepříznivé klimatické podmínky atp.) dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění veřejné zakázky zahájit.
- 2.5. Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu provádění Díla nemají vliv na termín ukončení Díla. K prodlení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice). O těchto překážkách uvědomí ta strana, která se o nich dozví dříve, stranu druhou bez zbytečného odkladu po jejich zjištění zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel se může odvolávat na tyto překážky jen od doby, kdy je písemně oznámil objednateli s tím, že mu brání v provádění díla sjednaným způsobem.
- 2.6. Jestliže má objednatel důvodné pochybnosti o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě či v odsouhlaseném harmonogramu prací, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, strojů a jiného pomocného materiálu apod., dokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

## 3. Cena za Dílo

- 3.1. Celková cena Díla dle čl. 1. této smlouvy je sjednána ve výši:

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Celková cena bez DPH:</b> | 4 690 370,96 Kč |
| <b>DPH:</b>                  | 984 977,90 Kč   |
| <b>Celková cena s DPH:</b>   | 5 675 348,86 Kč |

Podrobné sestavení ceny je zřejmé z rekapitulace a položkových rozpočtů zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha.

- 3.2. Cena uvedená v čl. 3. odst. 1 této smlouvy (dále jen „cena díla“) je maximální a nejvýše přípustná cena, která zahrnuje veškeré práce a plnění související se zhotovením Díla, tak jak je vymezeno v čl. 1. této smlouvy a v projektové dokumentaci. Cena Díla rovněž zahrnuje cenu za zařízení staveniště, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci Díla. Spotřeba vody a elektrické energie bude dodavateli stavby vyfakturována na základě výchozích a konečných hodnot na odpočtových zařízeních po dokončení stavby.
- 3.3. Nabídková Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci Díla. Cena Díla obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
- 3.4. Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou v tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.

#### 4. Platební podmínky

- 4.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 4.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla měsíčně, kde dnem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce, a to dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Smluvní strany si mohou sjednat i delší než měsíční fakturaci.
- 4.3. Přílohou každé faktury bude položkový soupis provedených prací a dodávek potvrzen zhotovitelem a odsouhlasené TDS. Splatnost jednotlivých faktur je dohodnuta do 30-ti dnů ode dne jejich doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3. dnem po jejím odeslání.
- 4.4. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména:
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,
  - identifikační údaje objednatelů,
  - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ,
  - název stavby,
  - popis obsahu účetního dokladu,
  - datum vystavení,
  - datum splatnosti,
  - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
  - výši ceny bez daně celkem,

- sazbu daně v %,
- podpis odpovědné osoby zhotovitele,
- podpis TDS objednatele,
- přílohu – soupis provedených prací.

V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

- 4.5. Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách objednatele, a to ve formě uvedení názvu firmy zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.
- 4.6. Odsouhlasené a technickým dozorem stavby podepsané faktury včetně zjišťovacích protokolů budou objednateli zaslány poštou nebo předány ve 2 vyhotoveních.

## **5. Zastupování**

- 5.1. Před započatím provádění Díla jsou smluvní strany povinny si sdělit jména, příjmení a kontakty na osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v obchodních a technických věcech.

## **6. Práva a povinnosti smluvních stran**

- 6.1. Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště 2 paré projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby. Dále objednatel předá zhotoviteli právoplatné stavební povolení a výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení.
- 6.2. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole). Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje spolupracovat se všemi dotčenými subjekty.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody v budovách, a to nejméně tři pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží dodavatel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje dodavatel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí dodavatel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí dodavatel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.

- 6.4. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce na pracovišti při realizaci Díla a provádět soustavnou kontrolu dodržování BOZP na pracovišti.
- 6.6. Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí orgánů státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TDS a nesmí mít vliv na výši ceny díla. Zhotovitel je povinen předávat TDS zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce. TDS je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění Díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění Díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění Díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění Díla TDS dočasně zastaveno.
- 6.7. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 6.8. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 6.9. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění Díla zakázky pojištěn; předmětem pojistné smlouvy zhotovitele je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění se musí rovnat minimálně nabídkové ceně uvedené v článku 3.1. této smlouvy o dílo.

## **7. Provádění Díla**

- 7.1. Při zhotovení Díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené a odsouhlasené projektové dokumentace, pravomocného stavebního povolení, této smlouvy a jejích příloh. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších poddodavatelů. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu poddodavatelů, musí o schválení změny písemně požádat objednatele. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu poddodavatelů a zároveň by se jednalo o poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen postupovat dle zákona o zadávání veřejných zakázek, tj. nový poddodavatel musí splňovat tytéž kvalifikační předpoklady jako poddodavatel původní.
- 7.2. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby údaje ve stavebním deníku byly vždy aktuální.

Zhotovitel dále povede evidenci o nakládání s odpady, jež při plnění veřejné zakázky vzniknou, včetně dokladů o jejich likvidaci. Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý den minimálně v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin. Zhotovitel je povinen do deseti kalendářních dnů po kolaudaci stavby, v případě, že kolaudační orgán zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých v kolaudačním rozhodnutí, předat objednateli originál stavebního deníku.

- 7.3. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený stavební dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel v zastoupení TDS dle uzavřené příkazní smlouvy. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.
- 7.4. Zhotovitel vyzve nejméně deset pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného Díla. Podmínkou předání a převzetí Díla objednatelem je řádné splnění předmětu Díla bez vad a nedodělků. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí Díla s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu Díla. Zápis o předání a převzetí Díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V případě, že k tomu objednatel zhotovitel vyzve, je dodavatel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby. K tomuto řízení je zhotovitel povinen vyslat odborně způsobilou osobu, která bude schopna poskytovat kvalifikované informace týkající se předmětu Díla.
- 7.5. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.
- 7.6. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle této smlouvy o dílo.
- 7.7. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, musí být objednatelem předem písemně odsouhlaseny technickým dozorem stavby (před jejich realizací či změnou), v případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací uzavřen dodatek k této smlouvě, pokud se na zvýšení ceny smluvní strany dohodnou.
- 7.8. Zhotovitel je povinen vyhotovovat podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby, zejména pak u všech prací určených k zakrytí, a tuto předložit k předání a převzetí díla jako celku. Objednatel má právo kdykoliv po Zhotoviteli požadovat fotodokumentaci i v průběhu stavby na CD nosiči. Fotodokumentace musí obsahovat datum pořízení záběru a identifikaci (popis) fotografovaného objektu.
- 7.9. Pokud činnost zhotovitele zasáhne do práv třetích osob a bude k tomu nutno jakýchkoli povolení, jako např. zábor veřejného prostranství, jdou tyto činnosti či povolení na vrub zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil objednatel.
- 7.10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zhotovitelem a plnění smluvních podmínek vlastními silami či prostřednictvím TDS. TDS je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, a to i personálu zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce zhotovitele bude

nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost osob či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol objednatelem však nezprošťuje zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení díla.

- 7.11. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontroly nad prováděním prací, nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 7.12. Pracovníci zhotovitele musí být po celou dobu výstavby viditelně a jednotně označeni logem a názvem firmy dodavatele. Osoby takto neoznačené, je objednatel oprávněn ze staveniště vykázat.
- 7.13. Zhotovitel odpovídá i za škody svých poddodavatelů.
- 7.14. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat zástupce objednatele ve stavebním deníku ke kontrole konstrukcí a prací, které budou dalším postupem výstavby zakryty nebo znepřístupněny, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím nebo znepřístupněním. Nebude-li výzva ve stavebním deníku do dvou pracovních dnů zástupcem objednatele převzata, zopakuje zhotovitel výzvu na objednatele telefonicky a emailem min. 1 den před zakrytím nebo znepřístupněním.
- 7.15. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, přestože byl k tomu řádně vyzván, může zhotovitel předmětné konstrukce a práce zakrýt. Před jejich zakrytím pořídí zhotovitel podrobnou fotodokumentaci prokazující provedení prací v bezvadném stavu a dle projektové dokumentace.
- 7.16. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.17. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní poddodavatelé (dále jen „personál zhotovitele“) nebyli na staveništi či pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi. V opačném případě zajistí zhotovitel na pokyn objednatele výměnu příslušných osob.
- 7.18. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku objednatel.
- 7.19. Nebezpečí škody na Díle nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí Díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

## **8. Staveniště**

- 8.1. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a pravomocným stavebním povolením. V případě, že pro zahájení prací není nutné předání celého staveniště, je objednatel oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po částech. Příslušnou část staveniště předá objednatel zhotoviteli vždy následující den po výzvě zhotovitele k předání této části, nejdříve však v den uvedený ve smlouvě či v harmonogramu prací jako den zahájení té části Díla, pro jejíž provádění je daná část staveniště nutná.
- 8.2. Vytýčení všech inženýrských sítí a zařízení na staveništi zajišťuje zhotovitel, který také odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení jakéhokoliv druhu. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů

od protokolárního předání a převzetí Díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaném projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.

- 8.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Jiné reklamní či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.
- 8.4. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 8.5. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 8.7. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.

## **9. Záruční doba**

- 9.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět Díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že Dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. Záruční doba poskytnutá zhotovitelem se sjednává na 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla s vadami a nedodělkami nebránícími užívání Díla. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost.
- 9.2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci, popř. je v rozporu se stavebním povolením, touto smlouvou, jejími přílohami, výsledky zadávacího řízení, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. Dílo se považuje za vadné již ke dni jeho předání a převzetí v případě, že nebude příslušným orgánem veřejné správy zkolaudováno.
- 9.3. Na písemné ohlášení vad (poštou, elektronickou poštou) je zhotovitel povinen odpovědět do 48 hodin ode dne doručení ohlášení. V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě, tj. do 48 hodin ode dne doručení ohlášení vad, objednateli písemně neodpoví, má se za to, že vady považuje za oprávněné a reklamaci uznává. Oprávněné vady zjištěné v záruční době odstraní zhotovitel do 15 kalendářních dnů po obdržení reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak. Neodstraní-

li zhotovitel oprávněné vady ani do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace nebo v předem dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a náklady tohoto subjektu vyúčtovat zhotoviteli, u něhož uplatnil reklamaci.

## **10. Sankce**

- 10.1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním Díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 10.2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve stanovené lhůtě k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH za každou vadu a započatý den prodlení.
- 10.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení.
- 10.4. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.
- 10.5. Žádné další smluvní pokuty nejsou přípustné.
- 10.6. Zaplacením výše uvedených smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 60-ti kalendářních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

## **11. Odstoupení od smlouvy**

- 11.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 11.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností, a jejich důsledcích, přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se pro účely tohoto odstavce rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbujuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

- 11.3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 11.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 11.5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech smlouvy:
- prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci Díla větší než 10 (deset) kalendářních dnů,
  - prodlení zhotovitele se splněním Díla delší než 30 (třicet) dní,
  - v případě, že zhotovitel provádí Dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní,
  - neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele,
  - neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm,
  - zahájení insolvenčního řízení.
- 11.6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
- prodlení objednatele s předáním staveniště větší než 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu,
  - prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším než 30 (třicet) dní počítaného ode dne jejich splatnosti,
  - trvá-li přerušení prací déle než 6 (šest) měsíců.
- 11.7. Důsledky odstoupení od smlouvy:
- odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy;
  - zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval;
  - odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
    - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
    - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
    - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přijímací řízení";

- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
- 11.8. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 12. této smlouvy.

## **12. Spory**

- 12.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

## **13. Závěrečná ujednání**


- 13.1. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že navštívil místo plnění veřejné zakázky, tj. Díla a pečlivě překontroloval kompletní projektovou dokumentaci, jakož i veškeré další podklady pro provedení Díla, které od objednatele převzal. Zhotovitel bere na vědomí, že na všechny vady projektové dokumentace a ostatních podkladů poskytnutých zhotoviteli objednatelem či na nedostatečný či chybný popis Díla v projektové dokumentaci je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit.
- 13.2. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy o dílo učinil veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení Díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy daného staveniště a ověřil tak, že staveniště umožňuje provedení Díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o dílo provedl kontrolu výpočtů pro návrh některých částí Díla, překontroloval údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovnal a ověřil jejich správnost a proveditelnost Díla.
- 13.3. Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram výstavby, ze kterého je patrné časové i finanční plnění stavby po měsících.
- 13.4. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen a celkových cen.
- 13.5. Právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem a zákonem o zadávání veřejných zakázek.
- 13.6. Pokud jakékoli ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení (závazků) této smlouvy o dílo a smluvní strany se zavazují nahradit takovéto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým, platným a vymahatelným ustanovením, jehož znění bude nejlépe odpovídat záměru zamýšlenému touto smlouvou.
- 13.7. Pro účely této smlouvy se smluvní strany dohodly, že místem pro doručování písemností každé ze smluvních stran bude adresa uvedená u smluvní strany v záhlaví této smlouvy o dílo. Jestliže se při doručování nepodaří písemnost doručit na výše uvedené adresy, považuje se

třetí den od vrácení nedoručené zásilky odesílateli za den doručení, a to i když se o tom adresát nedozvěděl.

- 13.8. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž jeden z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 13.9. Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za zhotovitele a objednatele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 13.10. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 13.11. Tato smlouva byla schválena usnesením rady obce Hrušky č. 5/037/20 ze dne 5. 5. 2020.
- 13.12. Smluvní strany prohlašují, že jednotlivá ustanovení této smlouvy o dílo odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 13.13. Přílohy této smlouvy:
- Harmonogram postupu prací
  - Položkový rozpočet

V Hruškách, dne 11. 5. 2020

**OBEC HRUŠKY**  
U Zbrojnice č.p. 100, 691 56 Hrušky  
IČ: 00283185, DIČ: CZ00283185  
-1-



Bc. Jana Filipovičová  
starostka

V Břeclavi, dne 11. 5. 2020

**STAVBA A ÚDRŽBA SILNIC s.r.o.**  
**BŘECLAV**  
Riegrova 87, 690 02 Břeclav  
IČO: 26264081, DIČ: CZ26264081  
Tel.: 519 331 400, Fax: 519 331 401  
středisko Břeclav



Stavba a údržba silnic s.r.o.  
Ing. Pavel Balcar - jednatel

# **HARMONOGRAM PRACÍ - Časový a finanční, předpoklad** **"Obec Hrušky - oprava chodníků a komunikace v ulici Na Aleji"**

| Popis prací                                | rok 2020 |        |        |        |        |         |         |
|--------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
|                                            | 5/2020   | 6/2020 | 7/2020 | 8/2020 | 9/2020 | 10/2020 | 11/2020 |
|                                            |          |        |        |        |        |         |         |
| SO 101 Komunikace                          |          |        |        |        |        |         |         |
| SO 102 Chodník                             |          |        |        |        |        |         |         |
| VRN Vedlejší rozpočtové náklady            |          |        |        |        |        |         |         |
| Celkem za stavbu/měsíc (v tis. Kč bez DPH) | 383      | 346    | 433    | 385    | 1225   | 1324    | 594     |
| Celkem za stavbu (v tis. Kč bez DPH)       | 4 690    |        |        |        |        |         |         |

Termín zahájení prací :předpoklad 05/2020  
Termín dokončení prací: 16.11.2020

Ing. Pavel Balcar, jednatel

**STAVBA A ÚDRŽBA SILNIC s.r.o.**  
Břeclav  
Plešova 37, 690 02 Břeclav  
IČO: 26264081, DIČ: CZ20204081  
Tel.: 519 331 400, Fax: 519 331 401  
sídliště Břeclav

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: VD13619  
Stavba: Hrušky - Na Aleji

KSO: Hrušky  
Místo: Hrušky

Zadavatel: obec Hrušky

Uchazeč: Stavba údržba silnic s.r.o.

Projektant: ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 8.4.2020  
Datum:  
IČ: 26264081  
DIČ: CZ26264081  
IČ: 26264081  
DIČ: CZ26264081  
IČ: 26264081  
DIČ: CZ26264081  
IČ: 26264081  
DIČ: CZ26264081

|              |            |              |            |
|--------------|------------|--------------|------------|
| Cena bez DPH |            | 4 690 370,96 |            |
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně  |
| snížená      | 21,00%     | 4 690 370,96 | 984 977,90 |
|              | 15,00%     | 0,00         | 0,00       |
| Cena s DPH   |            | 5 675 348,86 |            |

STAVBA ÚDRŽBA SILNIC S.R.O.  
BŘECLAV  
Riegrova 37, 690 02 Břeclav  
IČO: 26264081, DIČ: CZ26264081  
Tel.: 519 331 400, Fax: 519 331 401  
středisko Břeclav

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: VD13619

**Stavba:** Hrušky - Na Aleji

**Místo:** Hrušky  
**Zadavatel:** obec Hrušky  
**Uchazeč:** Stavba údržba silnic s.r.o.

**Datum:** 08.04.2020  
**Projektant:** ViaDesign s.r.o.  
**Zpracovatel:**

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

Náklady z rozpočtů

|        |                             |              |              |
|--------|-----------------------------|--------------|--------------|
| SO 101 | Komunikace                  | 4 690 370,96 | 5 675 348,86 |
| SO 102 | Chodník                     | 3 011 888,80 | 3 644 385,45 |
| VRN    | Vedlejší rozpočtové náklady | 1 570 282,16 | 1 900 041,41 |
|        |                             | 108 200,00   | 130 922,00   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hrušky - Na Aleji

Objekt: SO 101 - Komunikace

Místo: Hrušky

Zadavatel: obec Hrušky

Uchazeč: Stavba údržba silnic s.r.o.

Datum: 08.04.2020

Projektant: ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

3 011 888,80

D HSV Práce a dodávky HSV

3 011 888,80

D 1 Zemní práce

354 452,15

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |       |          |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 1 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | m2 | 73,980 | 50,00 | 3 699,00 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|

vv "v místě dopojení vjezdu bet.dlažba 30x30" 12,46

vv "v místě dopojení vjezdu bet.dlažba 50x50" 60,14

vv "v místě dopojení vjezdu zatravnovací dlažba" 1,38

vv Součet

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                   |    |        |       |          |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 2 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby | m2 | 83,820 | 65,00 | 5 448,30 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|

vv "v místě dopojení vjezdu zámk. dlažba tl.80mm" 83,22

vv "v místě kce slep. dlažby" 0,6

vv Součet

|   |   |           |                                                                                                                                                                            |    |        |       |        |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 3 | K | 113107111 | Odstanění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 31,430 | 21,00 | 660,03 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|

vv "dopojení vjezdů ze šterku tl.100mm" 31,43

vv Součet

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |       |           |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 4 | K | 113107164 | Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 170,420 | 60,00 | 10 225,20 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|

vv "odstranění podkladů ŠD pod asfaltem tl.350mm" 170,42

vv Součet

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                       |    |        |        |          |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 5 | K | 113107330 | Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 27,680 | 143,00 | 3 958,24 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

vv "v místě dopojení vjezdu tl.100mm" 7,04

vv "v místě kce komunikace tl.50mm" 20,64

vv Součet

|   |   |           |                                                                                                                                                                        |    |         |        |           |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 6 | K | 113154124 | Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm | m2 | 170,420 | 102,00 | 17 382,84 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|

vv "frézování tl.100mm" 170,42

vv Součet

|   |   |           |                                                                                                                                                                                   |    |           |       |           |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| 7 | K | 113154363 | Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 1 932,580 | 51,00 | 98 561,58 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                   |  | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV |     |           | "frézování tl.50mm" 1932,58                                                                                                                                                                                                             |  |    | 1 932,580 |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |  |    | 1 932,580 |              |                   |
| 8  | K   | 113202111 | Vytváření obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých                                                                       |  | m  | 601,550   | 49,00        | 29 475,95         |
| VV |     |           | "sil. obruba" 601,55                                                                                                                                                                                                                    |  |    |           |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |  |    | 601,550   |              |                   |
| 9  | K   | 122201102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3                                                                                |  | m3 | 70,533    | 123,00       | 8 675,56          |
| VV |     |           | "odkop sanace tl.250mm" 195,13*0,25                                                                                                                                                                                                     |  |    | 48,783    |              |                   |
| VV |     |           | "odkop pro zatravnění tl.100mm" 217,5*0,1                                                                                                                                                                                               |  |    | 21,750    |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |  |    | 70,533    |              |                   |
| 10 | K   | 122201109 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3                                                          |  | m3 | 70,533    | 7,00         | 493,73            |
| VV |     |           | 70,533                                                                                                                                                                                                                                  |  |    |           |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |  |    | 70,533    |              |                   |
| 11 | K   | 131201101 | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3                                                                                                                            |  | m3 | 43,875    | 226,00       | 9 915,75          |
| VV |     |           | "pro novou DV" 13*(1,5*1,5*1,5)                                                                                                                                                                                                         |  |    | 43,875    |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |  |    | 43,875    |              |                   |
| 12 | K   | 131201109 | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3                                                                                                           |  | m3 | 43,875    | 7,00         | 307,13            |
| VV |     |           | 43,875                                                                                                                                                                                                                                  |  |    |           |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |  |    | 43,875    |              |                   |
| 13 | K   | 132201101 | Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3                                                                                                        |  | m3 | 3,675     | 570,00       | 2 094,75          |
| VV |     |           | "rýhy pro přípojky DV š.0.5m,hl.1.5m*0,5*1,5*4,9                                                                                                                                                                                        |  |    | 3,675     |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |  |    | 3,675     |              |                   |
| 14 | K   | 132201109 | Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3                                                                       |  | m3 | 3,675     | 7,00         | 25,73             |
| VV |     |           | 3,675                                                                                                                                                                                                                                   |  |    |           |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |  |    | 3,675     |              |                   |
| 15 | K   | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   |  | m3 | 118,083   | 219,00       | 25 860,18         |
| VV |     |           | "odkopávky" 70,533                                                                                                                                                                                                                      |  |    | 70,533    |              |                   |
| VV |     |           | "hloubení jam" 43,875                                                                                                                                                                                                                   |  |    | 43,875    |              |                   |
| VV |     |           | "hloubení rýh" 3,675                                                                                                                                                                                                                    |  |    | 3,675     |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |  |    | 118,083   |              |                   |
| 16 | K   | 162701109 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m |  | m3 | 708,498   | 9,00         | 6 376,48          |
| VV |     |           | 118,083*6                                                                                                                                                                                                                               |  |    | 708,498   |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |  |    | 708,498   |              |                   |
| 17 | K   | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                                                             |  | m3 | 118,083   | 14,00        | 1 653,16          |
| VV |     |           | 118,083                                                                                                                                                                                                                                 |  |    |           |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |  |    | 118,083   |              |                   |
| 18 | K   | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504                                                                                                         |  | t  | 212,549   | 140,00       | 29 756,86         |
| VV |     |           | 118,083*1,8                                                                                                                                                                                                                             |  |    | 212,549   |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |  |    | 212,549   |              |                   |
| 19 | K   | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách                                                                                                  |  | m3 | 117,086   | 80,00        | 9 366,88          |
| VV |     |           | "zásyp k obrubě-zemina" 0,17*653,9                                                                                                                                                                                                      |  |    | 111,163   |              |                   |
| VV |     |           | "zásyp ŠD fr.0/32 stáv.DV"(1,5*1,5*1,5)                                                                                                                                                                                                 |  |    | 3,375     |              |                   |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|    | WV  |           | "zásyp rýhy zásypovým štěrkopískem pro přípojku DV"(1,04*0,5*4,9                                                            |    | 2,548    |              |                   |
|    | WV  |           | Součet                                                                                                                      |    | 117,086  |              |                   |
| 20 | M   | 58331200  | štěrkopísek netříděný zásypový                                                                                              | t  | 5,096    | 190,00       | 968,24            |
|    | WV  |           | "zásyp rýhy zásypovým štěrkopískem pro přípojku DV"(1,04*0,5*4,9)*2                                                         |    | 5,096    |              |                   |
|    | WV  |           | Součet                                                                                                                      |    | 5,096    |              |                   |
| 21 | M   | 58344171  | štěrkodrt' frakce 0/32                                                                                                      | t  | 6,750    | 316,00       | 2 133,00          |
|    | WV  |           | "zásyp ŠD fr.0/32 stáv.DV"(1,5*1,5*1,5)*2                                                                                   |    | 6,750    |              |                   |
|    | WV  |           | Součet                                                                                                                      |    | 6,750    |              |                   |
| 22 | M   | 10364101  | zemina pro terénní úpravy - ornice                                                                                          | t  | 240,651  | 310,00       | 74 601,81         |
|    | WV  |           | "zásyp k obrubě" 111,163*1,8                                                                                                |    | 200,093  |              |                   |
|    | WV  |           | "zemina zatrávnění" 225,32*0,1*1,8                                                                                          |    | 40,558   |              |                   |
|    | WV  |           | Součet                                                                                                                      |    | 240,651  |              |                   |
| 23 | K   | 181301101 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm      | m2 | 225,320  | 28,00        | 6 308,96          |
|    | WV  |           | "ohumusování tl.100mm" 225,32                                                                                               |    | 225,320  |              |                   |
|    | WV  |           | Součet                                                                                                                      |    | 225,320  |              |                   |
| 24 | K   | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výšeem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 225,320  | 15,00        | 3 379,80          |
|    | WV  |           | "zatrávnění" 225,32                                                                                                         |    | 225,320  |              |                   |
|    | WV  |           | Součet                                                                                                                      |    | 225,320  |              |                   |
| 25 | M   | 00572410  | osivo směs travní parková                                                                                                   | kg | 9,013    | 130,00       | 1 171,69          |
|    | WV  |           | 0,04*225,32                                                                                                                 |    | 9,013    |              |                   |
|    | WV  |           | Součet                                                                                                                      |    | 9,013    |              |                   |
| 26 | K   | 181951102 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                                 | m2 | 195,130  | 10,00        | 1 951,30          |
|    | WV  |           | 195,13                                                                                                                      |    | 195,130  |              |                   |
|    | WV  |           | Součet                                                                                                                      |    | 195,130  |              |                   |
| D  | 4   |           | Vodorovné konstrukce                                                                                                        |    |          |              | 2 083,84          |
| 27 | K   | 451315116 | Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 20/25                                          | m2 | 7,040    | 296,00       | 2 083,84          |
|    | WV  |           | "v místě dopojení vjezdu tl.100mm" 7,04                                                                                     |    | 7,040    |              |                   |
|    | WV  |           | Součet                                                                                                                      |    | 7,040    |              |                   |
| D  | 5   |           | Komunikace pozemní                                                                                                          |    |          |              | 1 672 494,95      |
| 28 | K   | 564732111 | Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm                     | m2 | 31,430   | 140,00       | 4 400,20          |
|    | WV  |           | "dopojení ze štěrku" 31,43                                                                                                  |    | 31,430   |              |                   |
|    | WV  |           | Součet                                                                                                                      |    | 31,430   |              |                   |
| 29 | K   | 564851111 | Podklad ze štěrkořdiť ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm                                                | m2 | 164,100  | 123,00       | 20 184,30         |
|    | WV  |           | "nová kce č.2 ŠD 0/63" 164,1                                                                                                |    | 164,100  |              |                   |
|    | WV  |           | Součet                                                                                                                      |    | 164,100  |              |                   |
| 30 | K   | 564861111 | Podklad ze štěrkořdiť ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm                                                | m2 | 195,130  | 165,00       | 32 196,45         |
|    | WV  |           | "nová kce č.2 ŠD 0/63" 195,13                                                                                               |    | 195,130  |              |                   |
|    | WV  |           | Součet                                                                                                                      |    | 195,130  |              |                   |
| 31 | K   | 564971315 | Podklad nebo podsyp z betonového recyklatu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm                              | m2 | 195,130  | 110,00       | 21 464,30         |
|    | WV  |           | "sanace kce č.2 R-materiál" 195,13                                                                                          |    | 195,130  |              |                   |
|    | WV  |           | Součet                                                                                                                      |    | 195,130  |              |                   |
| 32 | K   | 5771.R    | Vyrovnávka z asfalt. betonu ACO 11+                                                                                         | t  | 93,500   | 2 555,00     | 238 892,50        |
|    | WV  |           | "vyrovnávka ACO 11+ tl. 2cm" 93,5                                                                                           |    | 93,500   |              |                   |
|    | WV  |           | Součet                                                                                                                      |    | 93,500   |              |                   |

| PČ Typ            |    | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                          |  | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] |           | Cena celkem [CZK] |            |
|-------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------|--------------|-----------|-------------------|------------|
| 33                | K  | 57319111    | Postřik infiltrační kationktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2                                                                                                                                                                                                  |  |     |           |              |           |                   |            |
|                   | VV |             | 164,1                                                                                                                                                                                                                                                          |  | m2  | 164,100   |              | 25,00     |                   | 4 102,50   |
|                   | VV |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 164,100   |              |           |                   |            |
| 34                | K  | 573231109   | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2                                                                                                                                                                            |  |     |           |              |           |                   |            |
|                   | VV |             | 4188,41                                                                                                                                                                                                                                                        |  | m2  | 4 188,410 |              | 20,00     |                   | 83 768,20  |
|                   | VV |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 4 188,410 |              |           |                   |            |
| 35                | K  | 577134121   | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm                                                                                                      |  | m2  | 2 123,630 |              | 265,00    |                   | 562 761,95 |
|                   | VV |             | "nová kce komunikace" 2123,63                                                                                                                                                                                                                                  |  |     | 2 123,630 |              |           |                   |            |
|                   | VV |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 2 123,630 |              |           |                   |            |
| 36                | K  | 577144111   | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm                                                                                                        |  | m2  | 46,180    |              | 330,00    |                   | 15 239,40  |
|                   | VV |             | "výškové dopojení komunikace" 46,18                                                                                                                                                                                                                            |  |     | 46,180    |              |           |                   |            |
|                   | VV |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 46,180    |              |           |                   |            |
| 37                | K  | 577155122   | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm                                                                                                                 |  | m2  | 2 123,630 |              | 305,00    |                   | 647 707,15 |
|                   | VV |             | "nová kce komunikace" 2123,63                                                                                                                                                                                                                                  |  |     | 2 123,630 |              |           |                   |            |
|                   | VV |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 2 123,630 |              |           |                   |            |
| 38                | K  | 596211210   | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do |  | m2  | 83,220    |              | 275,00    |                   | 22 885,50  |
|                   | VV |             | "v místě dopojení vjezdu zámk. dlažba tl.80mm" 83,22                                                                                                                                                                                                           |  |     | 83,220    |              |           |                   |            |
|                   | VV |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 83,220    |              |           |                   |            |
| 39                | K  | 596412210   | Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2                                       |  | m2  | 1,380     |              | 275,00    |                   | 379,50     |
|                   | VV |             | "v místě dopojení vjezdu zatrávňovací dlažba" 1,38                                                                                                                                                                                                             |  |     | 1,380     |              |           |                   |            |
|                   | VV |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 1,380     |              |           |                   |            |
| 40                | K  | 596811120   | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2    |  | m2  | 12,460    |              | 255,00    |                   | 3 177,30   |
|                   | VV |             | "v místě dopojení vjezdu bet.dlažba 30x30" 12,46                                                                                                                                                                                                               |  |     | 12,460    |              |           |                   |            |
|                   | VV |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 12,460    |              |           |                   |            |
| 41                | K  | 596811220   | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2   |  | m2  | 60,140    |              | 255,00    |                   | 15 335,70  |
|                   | VV |             | "v místě dopojení vjezdu bet.dlažba 50x50" 60,14                                                                                                                                                                                                               |  |     | 60,140    |              |           |                   |            |
|                   | VV |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 60,140    |              |           |                   |            |
| D 8 Trubní vedení |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |     |           |              |           |                   |            |
| 42                | K  | 871315231   | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160                                                                                                                         |  | m   | 8,000     |              | 430,00    |                   | 3 440,00   |
|                   | VV |             | "přípojka DV" 8                                                                                                                                                                                                                                                |  |     | 8,000     |              |           |                   |            |
|                   | VV |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 8,000     |              |           |                   |            |
| 43                | K  | 891319111.R | Montáž navrtávacích pasů                                                                                                                                                                                                                                       |  | kus | 4,000     |              | 872,00    |                   | 3 488,00   |
| 44                | M  | 42271415.R  | pás navrtávací                                                                                                                                                                                                                                                 |  | kus | 4,000     |              | 1 885,00  |                   | 7 540,00   |
| 45                | K  | 8957.R      | Zřízení vpusti kanalizační včetně dodání bet. dílců                                                                                                                                                                                                            |  | kus | 13,000    |              | 14 900,00 |                   | 193 700,00 |
|                   | P  |             | Poznámka k položce:<br>Zřízení vpusti kanalizační uliční normální; včetně dodání bet. dílců                                                                                                                                                                    |  |     |           |              |           |                   |            |
| 46                | K  | 8958.R      | Vybourání stávající vpusti                                                                                                                                                                                                                                     |  | kus | 10,000    |              | 3 420,00  |                   | 34 200,00  |

319 905,00

| PČ                                                                                                                                                                           | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství                   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|--------------|-------------------|
| <div><div>P</div><div>Poznámka k položce:<br/>Poznámka k položce:<br/>Vybourání bet. dílců stávající vpusť s naložením na dopravní prostředek.<br/>10<br/>Součet</div></div> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                          |     |                            |              |                   |
| 47                                                                                                                                                                           | K   | 899202211 | Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 Kg                                                                                                                                                            | kus | 10,000<br>10,000           | 439,00       | 4 390,00          |
| 48                                                                                                                                                                           | K   | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600                                                                                                                                                       | kus | 10,000<br>10,000<br>10,000 | 998,00       | 12 974,00         |
| 49                                                                                                                                                                           | M   | 55242320  | mříž vtoková litinová plochá 500x500mm                                                                                                                                                                                                   | kus | 13,000<br>13,000           | 4 256,00     | 55 328,00         |
| 50                                                                                                                                                                           | K   | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu                                                                                                                                                                    | kus | 3,000                      | 1 615,00     | 4 845,00          |
| 344 218,23                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                                                                                                                          |     |                            |              |                   |
| <div><div>D</div><div>9</div><div>Ostatní konstrukce a práce, bourání</div></div>                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                                                                          |     |                            |              |                   |
| 51                                                                                                                                                                           | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                           | m   | 653,900                    | 260,00       | 170 014,00        |
|                                                                                                                                                                              | VV  |           | "1000/150/250" 382                                                                                                                                                                                                                       |     | 382,000                    |              |                   |
|                                                                                                                                                                              | VV  |           | "1000/150/150 nájezdová" 197,9                                                                                                                                                                                                           |     | 197,900                    |              |                   |
|                                                                                                                                                                              | VV  |           | "1000/150/150-250 přechodová" 74                                                                                                                                                                                                         |     | 74,000                     |              |                   |
|                                                                                                                                                                              | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |     | 653,900                    |              |                   |
| 52                                                                                                                                                                           | M   | 59217031  | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm                                                                                                                                                                                                | m   | 389,640                    | 140,00       | 54 549,60         |
|                                                                                                                                                                              | VV  |           | 382*1,02                                                                                                                                                                                                                                 |     | 389,640                    |              |                   |
|                                                                                                                                                                              | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |     | 389,640                    |              |                   |
| 53                                                                                                                                                                           | M   | 59217029  | obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm                                                                                                                                                                                      | m   | 201,858                    | 127,00       | 25 635,97         |
|                                                                                                                                                                              | VV  |           | 197,9*1,02                                                                                                                                                                                                                               |     | 201,858                    |              |                   |
|                                                                                                                                                                              | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |     | 201,858                    |              |                   |
| 54                                                                                                                                                                           | M   | 59217030  | obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm                                                                                                                                                                                 | m   | 74,000                     | 383,00       | 28 342,00         |
|                                                                                                                                                                              | VV  |           | 74                                                                                                                                                                                                                                       |     | 74,000                     |              |                   |
|                                                                                                                                                                              | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |     | 74,000                     |              |                   |
| 55                                                                                                                                                                           | K   | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                                                                                                                                                           | m3  | 11,443                     | 2 840,00     | 32 498,12         |
|                                                                                                                                                                              | VV  |           | "CM 15"                                                                                                                                                                                                                                  |     | 11,443                     |              |                   |
|                                                                                                                                                                              | VV  |           | "pod obruby" 0,05*0,35*653,9                                                                                                                                                                                                             |     | 11,443                     |              |                   |
|                                                                                                                                                                              | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |     | 35,000                     |              |                   |
| 56                                                                                                                                                                           | K   | 919735112 | Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm                                                                                                                                                               | m   | 35,000                     | 71,00        | 2 485,00          |
|                                                                                                                                                                              | VV  |           | 35                                                                                                                                                                                                                                       |     | 35,000                     |              |                   |
|                                                                                                                                                                              | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |     | 35,000                     |              |                   |
| 57                                                                                                                                                                           | K   | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živичnou záplvkou                                                                                                                                                                 | m   | 35,000                     | 80,00        | 2 800,00          |
|                                                                                                                                                                              | VV  |           | 35                                                                                                                                                                                                                                       |     | 35,000                     |              |                   |
|                                                                                                                                                                              | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |     | 35,000                     |              |                   |
| 58                                                                                                                                                                           | K   | 938909311 | Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného                            | m2  | 1 953,220                  | 11,00        | 21 485,42         |
|                                                                                                                                                                              | VV  |           | 1953,22                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1 953,220                  |              |                   |
|                                                                                                                                                                              | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1 953,220                  |              |                   |
| 59                                                                                                                                                                           | K   | 979054441 | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým | m2  | 73,980                     | 27,00        | 1 997,46          |
|                                                                                                                                                                              | VV  |           | "v místě dopojení vjezdu bet.dlažba 30x30" 12,46                                                                                                                                                                                         |     | 12,460                     |              |                   |
|                                                                                                                                                                              | VV  |           | "v místě dopojení vjezdu bet.dlažba 50x50" 60,14                                                                                                                                                                                         |     | 60,140                     |              |                   |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                        |    | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV |     |           | "v místě dopojení vjezdu zatravnovací dlažba" 1,38                                                                                                                                                           |    |    |           |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                       |    |    | 1,380     |              |                   |
| 60 | K   | 979054451 | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládce na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem | m2 |    | 73,980    |              |                   |
| VV |     |           | "v místě dopojení vjezdu zámk.dlažba tl.80mm" 83,22                                                                                                                                                          |    |    | 83,220    | 53,00        | 4 410,66          |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                       |    |    | 83,220    |              |                   |
| D  | 997 |           | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                  |    |    | 83,220    |              |                   |
| 61 | K   | 997211511 | Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km                                                                                                      | t  |    | 525,634   | 96,00        | 195 010,21        |
| VV |     |           | "kamenivo"                                                                                                                                                                                                   |    |    |           |              |                   |
| VV |     |           | "dopojení vjezdu ze šterku tl.100mm" 31,43*0,1*2                                                                                                                                                             |    |    |           |              |                   |
| VV |     |           | "odstranění podkladů ŠD pod asfaltem tl.350mm" 170,42*0,35*2                                                                                                                                                 |    |    | 6,286     |              |                   |
| VV |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                   |    |    | 119,294   |              |                   |
| VV |     |           | "beton"                                                                                                                                                                                                      |    |    | 125,580   |              |                   |
| VV |     |           | "odstranění dlažby 80mm v místě kce slep. dlažby" 0,6*0,08*2,2                                                                                                                                               |    |    | 0,106     |              |                   |
| VV |     |           | "v místě dopojení vjezdu tl.100mm" 7,04*0,1*2,2                                                                                                                                                              |    |    | 1,549     |              |                   |
| VV |     |           | "v místě kce komunikace tl.50mm" 20,64*0,05*2,2                                                                                                                                                              |    |    | 2,270     |              |                   |
| VV |     |           | "sil. obruba" 601,55*0,205                                                                                                                                                                                   |    |    | 123,318   |              |                   |
| VV |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                   |    |    | 127,243   |              |                   |
| VV |     |           | "asfalt"                                                                                                                                                                                                     |    |    |           |              |                   |
| VV |     |           | "frézování tl.100mm" 170,42*0,1*2,4                                                                                                                                                                          |    |    | 40,901    |              |                   |
| VV |     |           | "frézování tl.50mm" 1932,58*0,05*2,4                                                                                                                                                                         |    |    | 231,910   |              |                   |
| VV |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                   |    |    | 272,811   |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                       |    |    | 525,634   |              |                   |
| 62 | K   | 997211519 | Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                    | t  |    | 7 884,510 | 9,00         | 70 960,59         |
| VV |     |           | 525,634*15                                                                                                                                                                                                   |    |    |           |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                       |    |    | 7 884,510 |              |                   |
| 63 | K   | 997221815 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101                                                                             | t  |    | 7 884,510 |              |                   |
| VV |     |           | 127,243                                                                                                                                                                                                      |    |    | 127,243   | 140,00       | 17 814,02         |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                       |    |    | 127,243   |              |                   |
| 64 | K   | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302                                                                  | t  |    | 127,243   |              |                   |
| VV |     |           | 272,811                                                                                                                                                                                                      |    |    | 272,811   | 140,00       | 38 193,54         |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                       |    |    | 272,811   |              |                   |
| 65 | K   | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504                                                                             | t  |    | 272,811   |              |                   |
| VV |     |           | 125,580                                                                                                                                                                                                      |    |    | 125,580   | 140,00       | 17 581,20         |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                       |    |    | 125,580   |              |                   |
| D  | 998 |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                  |    |    | 125,580   |              |                   |
| 66 | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                                                   | t  |    | 554,818   | 166,00       | 123 724,42        |
| 67 | K   | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                    | t  |    | 554,818   | 57,00        | 92 099,79         |
|    |     |           |                                                                                                                                                                                                              |    |    |           |              | 31 624,63         |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hrušky - Na Aleji

Objekt:

SO 102 - Chodník

Místo:

Hrušky

Zadavatel:

obec Hrušky

Uchazeč:

Stavba údržba silnic s.r.o.

Datum:

08.04.2020

Projektant:

ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem1 570 282,16

DHSVPráce a dodávky HSV1 529 659,76

D1Zemní práce225 079,11

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |        |           |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | m2 | 783,700 | 50,00  | 39 185,00 |
|   | W |           | "bet.dlažba 30x30" 623,8                                                                                                                                                                                                                                    |    | 623,800 |        |           |
|   | W |           | "bet.dlažba 50x50"118,45                                                                                                                                                                                                                                    |    | 118,450 |        |           |
|   | W |           | "zatr. dlažba tl. 80mm" 5,3                                                                                                                                                                                                                                 |    | 5,300   |        |           |
|   | W |           | "předláždění bet.dlažba 30x30" 7,3                                                                                                                                                                                                                          |    | 7,300   |        |           |
|   | W |           | "předláždění bet.dlažba 50x50"27,45                                                                                                                                                                                                                         |    | 27,450  |        |           |
|   | W |           | "předláždění zatravňovací dlažba tl.8cm"1,4                                                                                                                                                                                                                 |    | 1,400   |        |           |
|   | W |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 783,700 |        |           |
| 2 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby                                           | m2 | 72,780  | 65,00  | 4 730,70  |
|   | W |           | "zámk.dlažba tl.8cm" 63,88                                                                                                                                                                                                                                  |    | 63,880  |        |           |
|   | W |           | "předláždění zámk.dlažba tl.8cm"8,9                                                                                                                                                                                                                         |    | 8,900   |        |           |
|   | W |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 72,780  |        |           |
| 3 | K | 113107170 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm                                         | m2 | 63,750  | 143,00 | 9 116,25  |
|   | W |           | "odstranění stáv.kce betonu tl.100mm"37,33+26,42                                                                                                                                                                                                            |    | 63,750  |        |           |
|   | W |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 63,750  |        |           |
| 4 | K | 113107222 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm                               | m2 | 606,860 | 30,00  | 18 205,80 |
|   | W |           | "odstranění kce. chodníku tl.190mm" 606,86                                                                                                                                                                                                                  |    | 606,860 |        |           |
|   | W |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 606,860 |        |           |
| 5 | K | 113107223 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm                               | m2 | 235,070 | 50,00  | 11 753,50 |
|   | W |           | "odstranění kce. ve vjezdu tl.240mm" 204,57                                                                                                                                                                                                                 |    | 204,570 |        |           |
|   | W |           | "odstranění kce. ve vjezdu tl.220mm" 30,5                                                                                                                                                                                                                   |    | 30,500  |        |           |
|   | W |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 235,070 |        |           |
| 6 | K | 113107311 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm                                                    | m2 | 16,720  | 21,00  | 351,12    |
|   | W |           | "Kryt ze štěrku tl. 100mm" 10,82+5,9                                                                                                                                                                                                                        |    | 16,720  |        |           |
|   | W |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 16,720  |        |           |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                   |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 7  | K   | 113204111 | Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových "chodníková obruba" 385                                                                         |  | m  | 385,000  | 35,00        | 13 475,00         |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |  |    | 385,000  |              |                   |
| 8  | K   | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3                                                                                           |  | m3 | 35,920   | 123,00       | 4 418,16          |
|    | VV  |           | "odkop zatrávnění tl.100mm"208,6*0,1                                                                                                                                                                                                    |  |    | 20,860   |              |                   |
|    | VV  |           | "odkop pro novou kci chodníku tl.240mm" 48,15*0,24                                                                                                                                                                                      |  |    | 11,556   |              |                   |
|    | VV  |           | "odkop pro novou kci vjezdu tl.320mm" 2*0,32                                                                                                                                                                                            |  |    | 0,640    |              |                   |
|    | VV  |           | "odkop pod kci šterku pro kci vjezdu tl. 220mm" 13,02*0,22                                                                                                                                                                              |  |    | 2,864    |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |  |    | 35,920   |              |                   |
| 9  | K   | 122201109 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3                                                         |  | m3 | 35,920   | 7,00         | 251,44            |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |  |    | 35,920   |              |                   |
| 10 | K   | 132201101 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3                                                                                                        |  | m3 | 24,750   | 570,00       | 14 107,50         |
|    | VV  |           | "rýhy pro přípojky žlabu š.0,5m, hl.1,5m*0,5*1,5*33                                                                                                                                                                                     |  |    | 24,750   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |  |    | 24,750   |              |                   |
| 11 | K   | 132201109 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3                                                                      |  | m3 | 24,750   | 7,00         | 173,25            |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |  |    | 24,750   |              |                   |
| 12 | K   | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   |  | m3 | 60,670   | 219,00       | 13 286,73         |
|    | VV  |           | "odkopávky" 35,920                                                                                                                                                                                                                      |  |    | 35,920   |              |                   |
|    | VV  |           | "hloubení rýh" 24,750                                                                                                                                                                                                                   |  |    | 24,750   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |  |    | 60,670   |              |                   |
| 13 | K   | 162701109 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m |  | m3 | 364,020  | 9,00         | 3 276,18          |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |  |    | 364,020  |              |                   |
| 14 | K   | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                                                             |  | m3 | 60,670   | 14,00        | 849,38            |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |  |    | 60,670   |              |                   |
| 15 | K   | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504                                                                                                         |  | t  | 109,206  | 140,00       | 15 288,84         |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |  |    | 109,206  |              |                   |
| 16 | K   | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                |  | m3 | 77,368   | 80,00        | 6 189,44          |
|    | VV  |           | "zásyp zeminou za obrubou"0,08*719,6                                                                                                                                                                                                    |  |    | 57,568   |              |                   |
|    | VV  |           | "zásyp rýhy zásypovým šterkopiskem pro přípojku odvod. žlabu" 1,2*0,5*33                                                                                                                                                                |  |    | 19,800   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |  |    | 77,368   |              |                   |
| 17 | M   | 58331200  | šterkopisek netříděný zásypový                                                                                                                                                                                                          |  | t  | 39,600   | 190,00       | 7 524,00          |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |  |    | 39,600   |              |                   |
| 18 | M   | 10364101  | zemina pro terénní úpravy - ornice                                                                                                                                                                                                      |  | t  | 141,548  | 310,00       | 43 879,88         |
|    | VV  |           | "rozproštění ornice" 210,7*0,1*1,8                                                                                                                                                                                                      |  |    | 37,926   |              |                   |
|    | VV  |           | "zásyp k obrubě" 0,08*719,6*1,8                                                                                                                                                                                                         |  |    | 103,622  |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |  |    | 141,548  |              |                   |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 19 | K   | 181301101 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm                                                                                                                                          | m2 | 210,700  | 28,00        | 5 899,60          |
|    | VV  |           | "ohumusování tl.100mm" 210,7                                                                                                                                                                                                                                    |    | 210,700  |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 210,700  |              |                   |
| 20 | K   | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                                    | m2 | 210,700  | 15,00        | 3 160,50          |
|    | VV  |           | 210,7                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 210,700  |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 210,700  |              |                   |
| 21 | M   | 00572410  | osivo směs travní parková                                                                                                                                                                                                                                       | kg | 8,428    | 130,00       | 1 095,64          |
|    | VV  |           | 0,04*210,7                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 8,428    |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 8,428    |              |                   |
| 22 | K   | 181951102 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                                                                                                                                                                     | m2 | 886,120  | 10,00        | 8 861,20          |
|    | VV  |           | 886,12                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 886,120  |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 886,120  |              |                   |
| D  | 4   |           | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              | 2 021,68          |
| 23 | K   | 451315116 | Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 20/25                                                                                                                                                                              | m2 | 6,830    | 296,00       | 2 021,68          |
|    | VV  |           | "v místě dopojení vjezdu tl.100mm" 6,83                                                                                                                                                                                                                         |    | 6,830    |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 6,830    |              |                   |
| D  | 5   |           | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              | 617 442,32        |
| 24 | K   | 564732111 | Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozproštěním, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm                                                                                                                                                          | m2 | 30,120   | 140,00       | 4 216,80          |
|    | VV  |           | "dopojení ze šterku" 26,42+3,7                                                                                                                                                                                                                                  |    | 30,120   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 30,120   |              |                   |
| 25 | K   | 564851111 | Podklad ze šěrťkordit ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                                                                                     | m2 | 648,800  | 123,00       | 79 802,40         |
|    | VV  |           | "chodník ŠDa fr.0/32" 648,8                                                                                                                                                                                                                                     |    | 648,800  |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 648,800  |              |                   |
| 26 | K   | 564861111 | Podklad ze šěrťkordit ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm                                                                                                                                                                                     | m2 | 237,320  | 165,00       | 39 157,80         |
|    | VV  |           | "vjezdy ŠDa fr.0/32" 237,32                                                                                                                                                                                                                                     |    | 237,320  |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 237,320  |              |                   |
| 27 | K   | 596211113 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře | m2 | 648,800  | 255,00       | 165 444,00        |
|    | VV  |           | "chodník" 648,8                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 648,800  |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 648,800  |              |                   |
| 28 | M   | 59245018  | dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 660,246  | 245,00       | 161 760,27        |
|    | VV  |           | 647,3*1,02                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 660,246  |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 660,246  |              |                   |
| 29 | M   | 59245006  | dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná                                                                                                                                                                                                     | m2 | 1,530    | 512,00       | 783,36            |
|    | VV  |           | 1,5*1,02                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 1,530    |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1,530    |              |                   |
| 30 | K   | 596211212 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy pře | m2 | 246,220  | 275,00       | 67 710,50         |
|    | VV  |           | "vjezd" 237,32                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 237,320  |              |                   |
|    | VV  |           | "předláždění" 8,9                                                                                                                                                                                                                                               |    | 8,900    |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 246,220  |              |                   |
| 31 | M   | 59245020  | dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 190,006  | 305,00       | 57 951,83         |
|    | VV  |           | 186,28*1,02                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 190,006  |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                        |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 32  | WV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                       |  |    | 190,006  |              |                   |
|     | M   | 59245006.R | dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná                                                                                                                                                                                                  |  |    |          |              |                   |
|     | WV  |            | 51,04*1,02                                                                                                                                                                                                                                                   |  | m2 | 52,061   | 592,00       | 30 820,11         |
| 33  | WV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                       |  |    | 52,061   |              |                   |
|     | K   | 596412210  | Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2                                     |  |    | 52,061   |              |                   |
|     | WV  |            | "předláždění zatravnovací dlažba tl.8cm" 1,4                                                                                                                                                                                                                 |  | m2 | 1,400    | 275,00       | 385,00            |
| 34  | WV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                       |  |    | 1,400    |              |                   |
|     | K   | 596811120  | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2  |  |    | 1,400    |              |                   |
|     | WV  |            | "předláždění bet.dlažba 30x30" 7,3                                                                                                                                                                                                                           |  | m2 | 7,300    | 255,00       | 1 861,50          |
| 35  | WV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                       |  |    | 7,300    |              |                   |
|     | K   | 596811220  | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2 |  |    | 7,300    |              |                   |
|     | WV  |            | "předláždění bet.dlažba 50x50" 27,45                                                                                                                                                                                                                         |  | m2 | 27,450   | 275,00       | 7 548,75          |
| D 8 | WV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                       |  |    | 27,450   |              |                   |
|     |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |    | 27,450   |              |                   |
|     |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |    |          |              |                   |
| 36  | D   | 8          | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |          |              |                   |
|     | K   | 871265231  | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 110                                                                                                                       |  | m  | 33,000   | 250,00       | 8 250,00          |
|     | WV  |            | "přípojka odvod. žlabu" 11*3                                                                                                                                                                                                                                 |  |    | 33,000   |              |                   |
| D 9 | WV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                       |  |    | 33,000   |              |                   |
|     |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |    | 33,000   |              |                   |
|     |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |    |          |              |                   |
| 37  | D   | 9          | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                          |  |    |          |              |                   |
|     | K   | 916231213  | Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                                               |  | m  | 719,600  | 260,00       | 391 850,77        |
|     | WV  |            | "chodník. obruba" 719,6                                                                                                                                                                                                                                      |  |    | 719,600  |              |                   |
| 38  | WV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                       |  |    | 719,600  |              |                   |
|     | M   | 59217019   | obrubník betonový chodnikový 1000x100x200mm                                                                                                                                                                                                                  |  |    | 719,600  |              |                   |
|     | WV  |            | 719,6*1,02                                                                                                                                                                                                                                                   |  | m  | 733,992  | 122,00       | 89 547,02         |
| 39  | WV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                       |  |    | 733,992  |              |                   |
|     | K   | 935113111  | Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm                                                                                                                                                                                |  |    | 733,992  |              |                   |
|     | WV  |            | 39,5                                                                                                                                                                                                                                                         |  | m  | 39,500   | 402,00       | 15 879,00         |
| 40  | WV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                       |  |    | 39,500   |              |                   |
|     | M   | 59227006   | žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 1000x130x155/160mm                                                                                                                                                                                       |  |    | 39,500   |              |                   |
|     | WV  |            | 39,5                                                                                                                                                                                                                                                         |  | m  | 39,500   | 778,00       | 30 731,00         |
| 41  | WV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                       |  |    | 39,500   |              |                   |
|     | M   | 56241016   | rošt mústkový C250 litina dl 0,5m oka 12/96 pro žlab PE š 100mm                                                                                                                                                                                              |  |    | 39,500   |              |                   |
|     | WV  |            | 39,5                                                                                                                                                                                                                                                         |  | m  | 39,500   | 1 700,00     | 67 150,00         |
| 42  | WV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                       |  |    | 39,500   |              |                   |
|     | K   | 979054441  | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým                     |  |    | 39,500   |              |                   |
|     | WV  |            | "předláždění bet.dlažba 30x30" 7,3                                                                                                                                                                                                                           |  | m2 | 36,150   | 27,00        | 976,05            |
| 43  | WV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                       |  |    | 36,150   |              |                   |
|     | K   | 979054451  | "předláždění bet.dlažba 50x50" 27,45                                                                                                                                                                                                                         |  |    | 36,150   |              |                   |
|     | WV  |            | "předláždění zatravnovací dlažba tl.8cm" 1,4                                                                                                                                                                                                                 |  |    | 36,150   |              |                   |
| 43  | WV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                       |  |    | 8,900    | 53,00        | 471,70            |
|     | K   | 979054451  | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem                                                 |  | m2 | 8,900    | 53,00        | 471,70            |
|     | WV  |            |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |    |          |              |                   |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                             | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
|    | VV  |           | "předláždění zámk. dlažba tl.80mm" 8,9                                                                                                                            |    | 8,900     |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                            |    | 8,900     |              |                   |
| D  | 997 |           | Přesun sutě                                                                                                                                                       |    |           |              | 197 541,18        |
| 44 | K   | 997211511 | Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km                                                           | t  | 532,456   | 96,00        | 51 115,78         |
|    | VV  |           | "kamenivo"                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | "odstranění kce. chodníku tl.190mm" 606,86*0,19*2                                                                                                                 |    | 230,607   |              |                   |
|    | VV  |           | "odstranění kce. ve vjezdu tl.240mm" 204,57*0,24*2                                                                                                                |    | 98,194    |              |                   |
|    | VV  |           | "odstranění kce. ve vjezdu tl.220mm" 30,5*0,22*2                                                                                                                  |    | 13,420    |              |                   |
|    | VV  |           | "kryt ze šterku tl. 100mm" 16,72*0,1*2                                                                                                                            |    | 3,344     |              |                   |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                        |    | 345,565   |              |                   |
|    | VV  |           | "beton"                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | "bet dlažba 30x30" 623,8*0,05*2,2                                                                                                                                 |    | 68,618    |              |                   |
|    | VV  |           | "bet.dlažba 50x50*118,45*0,08*2,2                                                                                                                                 |    | 20,847    |              |                   |
|    | VV  |           | "zatr. dlažba tl. 80mm" 5,3*0,08*2,2                                                                                                                              |    | 0,933     |              |                   |
|    | VV  |           | "zámk.dlažba tl.8cm" 63,88*0,08*2,2                                                                                                                               |    | 11,243    |              |                   |
|    | VV  |           | "odstranění stáv.kce betonu tl.100mm"63,75*0,1*2,2                                                                                                                |    | 14,025    |              |                   |
|    | VV  |           | "chodníková obruba" 385*0,185                                                                                                                                     |    | 71,225    |              |                   |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                        |    | 186,891   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                            |    | 532,456   |              |                   |
| 45 | K   | 997211519 | Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km         | t  | 7 986,840 | 9,00         | 71 881,56         |
|    | VV  |           | 532,456*15                                                                                                                                                        |    | 7 986,840 |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |
| 46 | K   | 997221815 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařídného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101                                    | t  | 186,891   | 140,00       | 26 164,74         |
|    | VV  |           | 186,891                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |
| 47 | K   | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařídného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504                                    | t  | 345,565   | 140,00       | 48 379,10         |
|    | VV  |           | 345,565                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |
| D  | 998 |           | Přesun hmot                                                                                                                                                       |    |           |              | 87 474,70         |
| 48 | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                        | t  | 526,956   | 166,00       | 87 474,70         |
| D  | PSV |           | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                               |    |           |              | 40 622,40         |
| D  | 711 |           | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                                                             |    |           |              | 40 622,40         |
| 49 | K   | 711161212 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm | m2 | 260,400   | 113,00       | 29 425,20         |
|    | VV  |           | "nopová folie š.0,5m" 520,8*0,5                                                                                                                                   |    | 260,400   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                            |    | 260,400   |              |                   |
| 50 | M   | 28323005  | fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm                                                                                                        | m2 | 260,400   | 43,00        | 11 197,20         |
|    | VV  |           | 260,4                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                            |    | 260,400   |              |                   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hrušky - Na Aleji

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Hrušky

Zadavatel: obec Hrušky  
Uchazeč: Stavba údržba silnic s.r.o.

Datum: 08.04.2020  
Projektant: ViaDesign s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ                                              | Typ | Kód       | Popis                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem                          |     |           |                                         |     |          |              | 108 200,00        |
| D VRN Vedlejší rozpočtové náklady               |     |           |                                         |     |          |              | 108 200,00        |
| D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce |     |           |                                         |     |          |              | 85 700,00         |
| 1                                               | K   | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou         | kpl | 1,000    | 15 000,00    | 15 000,00         |
| 2                                               | K   | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě            | kpl | 1,000    | 17 000,00    | 17 000,00         |
| 3                                               | K   | 013244000 | Dokumentace pro provádění stavby        | ... | 1,000    | 36 200,00    | 36 200,00         |
| 4                                               | K   | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000    | 17 500,00    | 17 500,00         |
| D VRN3 Zařízení staveniště                      |     |           |                                         |     |          |              | 15 000,00         |
| 5                                               | K   | 032002000 | Vybavení staveniště                     | kpl | 1,000    | 8 000,00     | 8 000,00          |
| 6                                               | K   | 034303000 | Dopravní značení na staveništi          | kpl | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |
| 7                                               | K   | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště             | kpl | 1,000    | 2 000,00     | 2 000,00          |
| D VRN4 Inženýrská činnost                       |     |           |                                         |     |          |              | 7 500,00          |
| 8                                               | K   | 043194000 | Ostatní zkoušky                         | kpl | 1,000    | 7 500,00     | 7 500,00          |