

SMLOUVA O DÍLO č.:19-13-09

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany

Objednatel

název:

Obec Police

sídlo:

Police 1, 675 34 Police

IČ:

00290149

zástupce ve věcech smluvních:

Bc. Karel Janoušek – starosta obce

telefon, mobil, e-mail:

568 445 056, urad@obec-police.cz

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název:

Jemnická Stavba a.s.

sídlo:

U Černého mostu 773,67531 Jemnice

IČ:

25569554

DIČ:

CZ25569554

zástupce ve věcech smluvních:

Jaroslav Tříletý, místopředseda představenstva

telefon, e-mail:

568450731, bastl@jemnicka-stavba.cz

(dále jen **Zhotovitel**)

Objednatel (*jakožto zadavatel zakázky*) a zhotovitel (*jakožto vybraný účastník*) uzavírají tuto smlouvu o dílo, která je výsledkem zadávacího řízení na stavební práce provedeného objednatelem.

1. VYMEZENÍ POJMŮ

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb (Slepý rozpočet), v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

2. DEFINICE A LHŮTY

2.1 Předání a převzetí staveniště

- 2.1.1 Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě od 15. 6. do 30. 6. 2019.
- 2.1.2 O předání staveniště objednatel zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi.

2.2 Zahájení stavebních prací

- 2.2.1 Zahájením stavebních prací se rozumí začátek fyzické realizace díla. Zahájení stavebních prací bude provedeno od 1. 7. 2019.

2.3 Dokončení stavebních prací

- 2.3.1 Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků včetně dodání dalších dokladů vyžadovaných touto smlouvou.
- 2.3.2 Termín dokončení stavebních prací je pro zhotovitele závazný, konečný a nepřekročitelný. Zadavatel požaduje termín dokončení díla nejpozději do **31. 8. 2019.**

2.4 Předání a převzetí stavby

- 2.4.1 Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli, svolá zhotovitel přejímací (předávací) řízení.
- 2.4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním díla objednateli a převzetím díla objednatel.
- 2.4.3 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno a předáno objednateli jako celek. Tato smlouva nepředpokládá jakékoli částečné převzetí díla objednatel. Případné převzetí jakékoli části díla podléhá písemnému ujednání smluvních stran, a to formou dodatku k této smlouvě.

2.4.5 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.

2.4.6 Má-li zhotovitel zato, že nastala skutečnost výskytu víceprací, je povinen neprodleně písemně informovat objednatele a zároveň tuto skutečnost zaznamenat do stavebního deníku. V takovém případě se smluvní strany zavazují vzniklou situaci bez zbytečného odkladu projednat, sepsat o výsledku projednání písemný protokol. V případě, že strany dojdou shodně k závěru, že taková skutečnost nastala a že brání řádnému provádění díla, sjednají zároveň postup řešení a dobu, která nebude považována za prodlení s prováděním díla ze strany zhotovitele.

2.5 Počátek běhu záruční lhůty

2.5.1 Záruční lhůta začíná běžet dnem protokolárního předání díla bez vad a nedodělků.

3. Způsob předání a převzetí díla

3.1 Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli, svolá zhotovitel přejímací (předávací) řízení. K předání díla objednateli dojde na základě přejímacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či v praxi obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Objednatel podepsaný předávací protokol nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za vady, s nimiž může být dílo převzato. Zhotovitel je povinen předat veškeré doklady nutné o ověření, že dílo dosahuje parametrů předepsaných projektovou dokumentací.

4. Povinnosti objednatele

4.1 Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v soupisu prací, dodávek a služeb (Projektová dokumentace) s výkazem výměr (Slepý rozpočet) a v zadávacích podmínkách zakázky (dále též „**východí dokumenty**“). Příslušná dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. byla zhotoviteli předána a zhotovitelem převzata společně s výzvou k podání nabídky do výběrového řízení.

4.2 Objednatel je zodpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a tato odpovědnost nemůže být žádným způsobem přenášena na zhotovitele.

4.3 Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů a tato odpovědnost nemůže být žádným způsobem přenášena na zhotovitele.

5. Povinnosti zhotovitele

5.1 Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce

poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním či živnostenském rejstříku, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.

- 5.2 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém/zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem ve výběrovém řízení.
- 5.3 Zhotovitel není odpovědný za správnost a úplnost objednatelům předané příslušné dokumentace a případné vady dokumentace nesmí být zahrnuty do ceny díla.
- 5.4 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že s použitím všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti.
- 5.5 Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN (EN). Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou a zadávací dokumentací. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími.
- 5.6 Zhotovitel objednateli v celém rozsahu odpovídá za kvalitu a včasnost veškerých prací a služeb poskytovaných poddodavateli a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.
- 5.7 Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak škodu finančně uhradit.

6. PŘEDMĚT DÍLA

- 6.1 Předmětem smlouvy je provedení díla pod názvem:
„Rozšíření kapacity MŠ Police a vybudování nové třídy MŠ v prostorách stávající budovy školy“
- 6.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas sjednané dílo dle a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínky

sjednaných v této smlouvě.

- 6.3 Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající ze závazných norem, právních předpisů a nabídky zhotovitele.
- 6.4 Předmětem díla je provedení kompletního díla (dále jen „**dílo**“), a to dle projektové dokumentace vypracované Ing. Miroslavem Götthansem (dále jen „**projektová dokumentace**“).
- 6.5 Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Slepý rozpočet) a v zadávacích podmínkách zakázky (dále též „**výchozí dokumenty**“). Příslušná dokumentace byla zhotoviteli předána a zhotovitelem převzata společně s výzvou k podání nabídky do výběrového řízení.
- 6.6 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.
- 6.7 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

7. Cena díla

- 7.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH	1 038 250,- Kč
DPH 21 %	218 033,- Kč
Cena včetně DPH	1 256 283,-Kč

(dále též „cena za provedení díla“).

- 7.2 Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této smlouvy.
- 7.3 Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.

8. Změna ceny díla

- 8.1 Změna ceny za provedení díla je možná pouze v případě, že nastane jedna z následujících okolností:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.

- 8.2 V případě, že nastane skutečnost v odstavci 8.1, jsou smluvní strany povinny vzájemně na vzniklou situaci upozornit a vzhledem k povaze vzniklou skutečnost napravit. V případě, že při provádění díla zhotovitel zjistí situaci vyvolávající nezbytné odchýlení se od projektové dokumentace (vyvolané více/méněpráce), je povinen veškeré příslušné práce na daném úseku stavby přerušit a neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele a jím pověřenou třetí osobu vykonávající kontrolně technický dozor. O této skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je v takovém případě povinen předložit bez zbytečného odkladu specifikaci rozsahu a závazný cenový rozpočet více/méněprací, které předá ke schválení objednateli. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu předložený návrh projednat a popřípadě předat k posouzení příslušným dotčeným orgánům k posouzení. Zhotovitel smí zahájit příslušné více/méněpráce až po jejich předchozího odsouhlasení objednatelem v souladu s dodatkem k této smlouvě, přičemž zahájení prací na příslušném úseku stavby bude provedeno písemně záznamem ve stavebním deníku.
- 8.3 V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu (Slepém rozpočtu).
- 8.4 V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu (Slepém rozpočtu) uvedeny, bude u těchto položek stanovena cena dle dostupných cenových soustav, např. ÚRS, RTS.
- 8.5 Cena změny díla bude sjednána uzavřením písemného dodatku k této smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla.

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 9.1 Smluvní strany se dohodly, že s výjimkou objektivně odůvodněných případů, cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 9.2 Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací je součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplná.
- 9.3 Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný (zejména nebude doložen objednatelem odsouhlaseným soupisem prací a dodávek), je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit nebo vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli. Po dobu opravy daňového dokladu není objednatel v prodlení s placením ceny za provedení díla, resp. její části.
- 9.4 Zhotovitel předá objednateli vždy 3 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu.

10. LHŮTY SPLATNOSTI

- 10.1 Splatnost daňových dokladů (faktur) za provedené práce, dodávky a služby smluvními stranami je dohodnuta na **30 (slovy: třicet)** kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury zhotovitelem objednateli.

11. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE – ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU TŘETÍM OSOBÁM

- 11.1 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.
- 11.2 Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle předchozího odstavce po celou dobu plnění díla.

12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

- 12.1 Objednatel předá staveniště Zhotoviteli v termínu uvedeném v odstavci 2 této Smlouvy. O předání staveniště bude sepsán písemný protokol, podepsaný smluvními stranami.
- 12.2 Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění díla. Pozemky a komunikace dotčené prováděním díla budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu. Zhotovitel má v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
 - b) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele.

13. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- 13.1 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 13.2 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 13.3 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla se sjednává nejpozději ke dni protokolárního předání díla.

14. KONTROLA PROVÁDĚNÍ PRACÍ

- 14.1 V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.

14.2. Objednatel je oprávněn:

- 14.2.1 sám či prostřednictvím třetí osoby provádět kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu;
- 14.2.2 sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. O provedené kontrole bude proveden osobou vykonávající kontrolně-technický dozor zápis ve stavebním deníku společně se souhlasem zahájit na příslušném úseku následné práce. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je dále oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob. Kontrolní dny budou probíhat za účasti technického dozoru investora a zástupců zhotovitele. Frekventovanost kontrolních dnů bude blíže specifikována po zahájení stavebních prací. Technický dozor investora provede kontrolu všech zhotovených prací a konstrukcí a zejména těch, které budou následně zakryty.

15. STAVEBNÍ DENÍK

- 15.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ustanovení § 157 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů zhotovitele. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převjímacím řízení objednateli.
- 15.2 Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a/nebo orgánu státního stavebního dohledu.
- 15.3 Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

16. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 16.1 Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli, zorganizuje objednatel převjímací (předávací) řízení. K předání díla objednateli dojde na základě převjímacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož

součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či v praxi obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Objednatelem podepsaný předávací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady, s nimiž může být dílo převzato.

- 16.2 Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkce technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- 16.3 Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění díla (staveniště) v souladu s touto smlouvou.

17. DÉLKA ZÁRUČNÍ LHŮTY

- 17.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, norem ČSN (EN) a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. **Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 60 měsíců ode dne řádného předání díla zhotovitelem.**
- 17.2 Záruční lhůta začíná běžet dnem protokolárního předání díla bez vad a nedodělků.
- 17.3 Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a stanoven požadavek na způsob odstranění vad díla.
- 17.4 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
- 17.5 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

18. SMLUVNÍ POKUTY ZA NEPLNĚNÍ OBJEDNATELE

- 18.1 V případě prodlení objednatele s úhradou úplného daňového dokladu (faktury) se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit 0,2 % z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení.

19. SMLUVNÍ POKUTY ZA NEPLNĚNÍ ZHOTOVITELE

- 19.1 Za porušení povinnosti zhotovitele zhotovit dílo řádně a v termínu dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla a to za každý i započatý den prodlení.
- 19.2 Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektovou dokumentací tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 50 000 Kč za den.

- 19.3 Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu. V případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu až do výše 10 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

20. Odstoupení od smlouvy

- 20.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.


21. Závěrečná ustanovení

- 21.1 Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany ve smyslu § 564 občanského zákoníku výslovně vylučují provedení změn této smlouvy jiným způsobem.
- 21.2 Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na věcně a místně příslušný soud.
- 21.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 21.4 Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 21.5 Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 21.6 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 21.7 Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Projekt je spolufinancován prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Přílohy smlouvy: Položkový rozpočet (Slepý rozpočet - obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla)

V obci Police dne 26.3.2019

Za Objednatele:



Bc. Karel Janoušek – starosta obce



OBEC POLICE
Police č. p: 1
675 34 Police
IČ: 00290149

V Jemnici dne 26.3.19

Za Zhotovitele:



Jaroslav Tříletý, místopředseda představenstva



Jemnická Stavba, a.s.
U Černého mostu 773
675 31 Jemnice
Tel.: 568450774-5, fax: 568450731
DIČ: CZ25569554, IČO: 25569554

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **034.2** **Rozšíření kapacity MŠ Police a vybudování nové třídy MŠ v prostorách stávající budovy školy**
Objekt: **SO 01** **Stavební práce**
Rozpočet: **01** **stavební práce**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **Jemnická Stavba, a.s.**
 U Černého mostu 773
 67531 Jemnice

IČO: **25569554**

DIČ: **CZ25569554**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			433 477,89
PSV			556 957,90
MON			47 814,34
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 038 250,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 038 250,13 CZK
Zaokrouhlení		-0,13 CZK

Cena celkem bez DPH

1 038 250,00 CZK

v

Jemnická

dne

26.3.19



Jemnická Stavba, a.s.
U Černého mostu 773
675 31 Jemnice
 Tel.: 568450774-5, fax: 568450731
 DIČ: CZ25569554, IČO: 25569554

Za zhotovitele



OBEC POLICE
Police č.p. 1
675 34 Police
IČ: 00290149

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			7 174,04	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			47 766,56	5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			68 635,39	7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			55 276,42	5
64	Výplně otvorů	HSV			4 115,43	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			170 753,67	16
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			43 063,81	4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			9 180,27	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			27 512,30	3
711	Izolace proti vodě	PSV			29 700,46	3
713	Izolace tepelné	PSV			6 849,08	1
720	Zdravotechnická instalace	PSV			180 962,82	17
730	Ústřední vytápění	PSV			5 238,62	1
7631	Konstrukce sádkartonové	PSV			101 564,90	10
766	Konstrukce truhlářské	PSV			11 524,75	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			26 108,16	3
776	Podlahy povlakové	PSV			68 034,45	7
781	Obklady keramické	PSV			114 370,58	11
783	Nátěry	PSV			1 214,54	0
784	Malby	PSV			11 389,54	1
M21	Elektromontáže	MON			47 814,34	5
Cena celkem					1 038 250,13	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	034.2	Rozšíření kapacity MŠ Police a vybudování nové třídy MŠ v prostorách stávající budovy školy
O:	SO 01	Stavební práce
R:	01	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce								
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 15*0,5*0,5	m3	3,75000	1 150,38	4 313,93	800-1	RTS 18/ II
						7 174,04		
2	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění.	m3	2,70000	1 059,30	2 860,11	800-1	RTS 18/ II
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce								
3	310236241R00	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	10,00000	175,73	1 757,30	801-4	RTS 18/ II
4	310237251R00	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	1,00000	594,99	594,99	801-4	RTS 18/ II
5	310271620R00	Zazdívká otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 200 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení 0,15*(0,7*2+0,15*2)	m3	0,30000	6 118,20	1 835,46	801-4	RTS 18/ II
				0,30000				
6	342948111R00	Kotvení přiček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. 3,4*2+2,2*3	m	13,40000	118,31	1 585,35	801-1	RTS 18/ II
				13,40000				
7	346275115R00	Přízdívka a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 1,45*0,92*4	m2	5,33600	940,50	5 018,51	801-1	RTS 18/ II
				5,33600				
8	349231811R00	Přízdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 0,15*2*2,0	m2	0,60000	1 097,91	658,75	801-4	RTS 18/ II
				0,60000				
9	317100011RAA	Dodatečné osazení prefabrikovaného překladu otvor šířky do 105 cm, vybourání rýhy, dodávka překladu	kus	1,00000	1 131,57	1 131,57	AP-HSV	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	034.2	Rozšíření kapacity MŠ Police a vybudování nové třídy MŠ v prostorách stávající budovy školy
O:	SO 01	Stavební práce
R:	01	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	342270041RA0	Příčky z tvámic nepálených porobetonových, tloušťky 75 mm	m2	21,60000	569,25	12 295,80	AP-HSV	RTS 18/ II
		2,4*(1,0*3+2,9+1,55*2)		21,60000				
11	342001	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 15 cm, omítka, dle samostatného rozpočtu	Kompl	1,00000	22 888,83	22 888,83		Vlastní
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				68 635,39		
12	601016191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí penetrační natěr stropů akrylátový po jednotlivých vrstvách	m2	12,06000	57,12	688,87	801-1	RTS 18/ II
13	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační natěr stěn akrylátový po jednotlivých vrstvách	m2	213,85550	49,01	10 481,06	801-1	RTS 18/ II
		121,9495+91,906						
14	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2÷3 mm, maltou vápenocementovou	m2	12,06000	208,40	2 513,30	801-1	RTS 18/ II
		vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
15	611481211RT8	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	12,06000	304,92	3 677,34	801-1	RTS 18/ II
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
16	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 70 x 70 mm	m	78,00000	101,48	7 915,44	801-4	RTS 18/ II
		jakékoliv šířky rýhy,						
17	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm	m	12,00000	222,26	2 667,12	801-4	RTS 18/ II
		jakékoliv šířky rýhy,						
18	612421615R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatížené	m2	41,74300	220,28	9 195,15	801-1	RTS 18/ II
		2,2*19,78+0,9*1,97		41,74300				
19	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,	m2	92,61950	124,25	11 507,97	801-1	RTS 18/ II
		(3,4-2,2)*(13,78+14,18)				33,55200		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 034.2	Rozšíření kapacity MŠ Police a vybudování nové třídy MŠ v prostorách stávající budovy školy
O: SO 01	Stavební práce
R: 01	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,4*25,55+0,55*(2*2,1+1,2)*6-1,2*2,1*6-1,25*1,970+0,3*2*2,15		88,39750				
		-29,33		-29,33000				
20	612481211RT6	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	92,61950	215,82	19 989,14	801-1	RTS 18/ II
		92,6195		92,61950				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				55 276,42		
21	622323041R00	Příprava podkladu penetrace	m2	80,74000	51,98	4 196,87	801-1	RTS 18/ II
		59,09		59,09000				
		11,31+10,34		21,65000				
22	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 , (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	4,00996	3 034,35	12 167,62	801-1	RTS 18/ II
		24,03*0,12*1,1+4,19*1,0*0,2		4,00996				
23	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	2,59680	3 133,35	8 136,68	801-1	RTS 18/ II
		0,12*(11,3+10,34)		2,59680				
24	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny	m3	4,00996	178,20	714,57	801-1	RTS 18/ II
25	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků	t	0,17674	32 967,00	5 826,59	801-1	RTS 18/ II
		3,03/1000*(24,033*1,3+4,19*1,3)		0,11117				
		3,03/1000*(11,3+10,34)		0,06557				
26	631571010R00	Náryp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu bez určení tloušťky pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,	m3	4,80600	658,35	3 164,03	801-1	RTS 18/ II
		24,03*0,2		4,80600				
27	632421113RT1	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťky 3 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2	59,09000	248,49	14 683,27	801-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 034.2	Rozšíření kapacity MŠ Police a vybudování nové třídy MŠ v prostorách stávající budovy školy
O: SO 01	Stavební práce
R: 01	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		59.09		59,09000				
28	71312118RU1	izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 100 mm,	m	41,46000	55,04	2 281,96	800-713	RTS 18/ II
		23,93+17,53		41,46000				
29	583415064R	kamenivo přírodní drcené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B	t	8,82191	465,30	4 104,83	SPCM	RTS 18/ II
		2,2*4,00996		8,82191				
Díl: 64		Výplně otvorů				4 115,43		
30	64294211R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	2,00000	821,70	1 643,40	801-1	RTS 18/ II
		plocha do 2,5 m2						
31	55330411R	zárubení kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 125 mm; š průřechu 900 mm; h průřechu 1 970 mm; L; závěsy pevné	kus	1,00000	1 118,70	1 118,70	SPCM	RTS 18/ II
32	55330415R	zárubení kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 125 mm; š průřechu 1 250 mm; h průřechu 1 970 mm; dvoukřídlá; závěsy pevné	kus	1,00000	1 353,33	1 353,33	SPCM	RTS 18/ II
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				170 753,67		
33	96203113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	40,29300	112,86	4 547,47	801-3	RTS 18/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		3,3*(3,55+1,4)+2,2*(3,89+1,4*3+4,2-1,4)		40,29300				
34	965043441RT5	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	9,55200	1 669,14	15 943,63	801-3	RTS 18/ II
		0,4*23,88		9,55200				
35	965049112RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	9,88200	1 718,64	16 983,60	801-3	RTS 18/ II
36	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	59,09000	295,52	17 462,28	801-3	RTS 18/ II
37	965048516R00	Broušení betonového povrchu příplatek za každý další 1 mm broušení	m2	59,09000	50,99	3 013,00	801-3	RTS 18/ II
38	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	8,00000	15,25	122,00	801-3	RTS 18/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	034.2	Rozšíření kapacity MŠ Police a vybudování nové třídy MŠ v prostorách stávající budovy školy
O:	SO 01	Stavební práce
R:	01	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	10,34250	349,47	3 614,39	801-3	RTS 18/ II
40	971033631R00	4*0,6*1,97+0,8*1,97*2+1,25*1,97 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm	m2	10,34250	160,38	320,76	801-3	RTS 18/ II
41	974031142R00	2*1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	2,00000	90,19	7 034,82	801-3	RTS 18/ II
42	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	12,00000	218,30	2 619,60	801-3	RTS 18/ II
43	974031666R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm	m	1,30000	283,14	368,08	801-3	RTS 18/ II
44	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	43,51600	79,20	3 446,47	801-3	RTS 18/ II
45	978059531R00	2,2*19,78 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	43,51600	101,48	3 010,91	801-3	RTS 18/ II
46	784402801R00	1,5*19,78 Odstanění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	29,67000	31,38	4 331,68	800-784	RTS 18/ II
47	900 RT2	3,4*25,55+0,55*(2,2*1+1,2)*6-1,25*1,970+0,3*2*2,15 19,78*(3,4-1,5) 12,06 HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)	h	50,00000	379,67	18 983,50	Prav.M	RTS 18/ II
48	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	42,68358	154,44	6 592,05	832-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	034.2	Rozšíření kapacity MŠ Police a vybudování nové třídy MŠ v prostorách stávající budovy školy
O:	SO 01	Stavební práce
R:	01	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním						
49	979082111R00	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	42,68358	287,10	12 254,46	801-3	RTS 18/ II
50	979082121R00	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	170,73432	31,98	5 460,08	801-3	RTS 18/ II
51	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	42,68358	325,71	13 902,47	800-6	RTS 18/ II
52	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	682,93726	25,84	17 647,10	800-6	RTS 18/ II
53	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	42,68358	297,00	12 677,02	801-3	RTS 18/ II
54	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění s hrubým urovnáním,	t	42,68358	9,80	418,30	800-6	RTS 18/ II
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy							
55	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	337,20000	127,71	43 063,81	800-3	RTS 18/ II
	84,3'4							
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
56	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m	m2	84,30000	108,90	9 180,27	801-1	RTS 18/ II
Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
57	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	39,19634	701,91	27 512,30	801-4	RTS 18/ II
Díl: 711	Izolace proti vodě							
58	71140014RAC	Izolace proti vodě asfalt, pásy přitavením vodorovná 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl. 4 mm vložka hliníková fólie,	m2	23,88000	266,31	6 359,48	AP-PSV	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	034.2	Rozšíření kapacity MŠ Police a vybudování nové třídy MŠ v prostorách stávající budovy školy
O:	SO 01	Stavební práce
R:	01	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
59	711150012RA0	Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl. 4 mm vložka skelná rohož.	m2	5,93400	283,64	1 683,12	AP-PSV	RTS 18/ II
60	711210020RA0	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	43,40600	498,96	21 657,86	AP-PSV	RTS 18/ II
		21,94		21,94000				
		2,2*(1+1)+1,5*(2+1+2,5)		12,65000				
		0,2*(16,98+4,9+4,64*2+12,92)		8,81600				

Díl: 713 Izolace tepelné

61	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	21,64000	36,53	790,51	800-713	RTS 18/ II
		11,3+10,34		21,64000				
62	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	21,64000	38,21	826,86	800-713	RTS 18/ II
63	28375766.AR	deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	2,38040	2 143,35	5 102,03	SPCM	RTS 18/ II
		21,64*0,1*1,1		2,38040				
64	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	%	67,19400	1,93	129,68	800-713	RTS 18/ II
		50 m vodorovně						

Díl: 720 Zdravotechnická instalace

65	202 R00	Zednické výpomoci HSV	%	1 789,85000	1,77	3 168,03		RTS 18/ II
66	720001	Vnitřní kanalizace dle přílohy	Kompl	1,00000	23 682,70	23 682,70		Vlastní
67	720002	Vodovod dle přílohy	Kompl	1,00000	149 335,66	149 335,66		Vlastní
68	720003	ZTI - demontáže dle přílohy	Kompl	1,00000	4 776,43	4 776,43		Vlastní

Díl: 730 Ústřední vytápění

69	202 R00	Zednické výpomoci HSV	%	52,03000	1,69	87,93		RTS 18/ II
70	730001	Ústřední vytápění dle přílohy	Kompl	1,00000	5 150,69	5 150,69		Vlastní

Díl: 7631 Konstrukce sádkartonové

						101 564,90		
--	--	--	--	--	--	------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	034.2	Rozšíření kapacity MŠ Police a vybudování nové třídy MŠ v prostorách stávající budovy školy
O:	SO 01	Stavební práce
R:	01	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Centra / soustava / platnost
71	342266111RV5	Předstílny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 15 mm, standard, tloušťka izolace 100 mm	m2	21,94500	801,90	17 597,70	801-1	RTS 18/ II
3,3*6,65				21,94500				
72	767130061RAx	Podhled minerální, desky s rovnou hranou, širokopásmové pohlcující zvuk, zvuková pohltivost aw min. 0,8	m2	70,39000	1 170,61	82 399,24		Vlastní
11,3*59,09				70,39000				
73	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	%	175,97700	8,91	1 567,96	800-763	RTS 18/ II
50 m vodorovně								

Díl: 766	Konstrukce truhlářské							
74	766660016RA0	Montáž dveří dřevěných otevíracích do ocelové nebo fošnové zárubně, dokování závěsů, montáž a dodávka dveřních prahů šířky do 15 cm. Bez dodávky dveří. šířky 90 cm	kus	1,00000	1 077,12	1 077,12	AP-PSV	RTS 18/ II
75	766660022RA0	Montáž dveří dřevěných otevíracích do ocelové nebo fošnové zárubně, dokování závěsů, montáž a dodávka dveřních prahů šířky do 15 cm. Bez dodávky dveří. šířky 125 cm	kus	1,00000	1 583,01	1 583,01	AP-PSV	RTS 18/ II
76	54914624R	kování interiérové kliky s kruhovými štitky pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štitky leštěná nerez	kus	2,00000	743,49	1 486,98	SPCM	RTS 18/ II
77	611601204R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevírací; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	1,00000	2 197,80	2 197,80	SPCM	RTS 18/ II
78	611601206R	dveře vnitřní š = 1 250 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevírací; počet křídel 2; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	1,00000	4 395,60	4 395,60	SPCM	RTS 18/ II
79	76601	Bezpečnostní vložka FAB	ks	2,00000	346,50	693,00		Vlastní
80	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	87,73380	1,04	91,24	800-766	RTS 18/ II
50 m vodorovně								

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady							
81	771570014RA0	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, položených do malty, .	m2	21,94000	1 189,98	26 108,16	AP-PSV	RTS 18/ II
11,6*10,34				21,94000				

Díl: 776	Podlahy povlakové							
82	776520010RAG	Podlahy povlakové z PVC bez vyrovnání podkladu, podlahovina homogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíku	m2	59,09000	1 151,37	68 034,45	AP-PSV	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 034.2	Rozšíření kapacity MŠ Police a vybudování nové třídy MŠ v prostorách stávající budovy školy
O: SO 01	Stavební práce
R: 01	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
		lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.						

59,09000

Díl: 781	Obklady keramické							
83	781470010RA0	Obklad vnitřní keramický 200 x 200 mm, do malty, . .	m2	91,90600	1 244,43	114 370,58	AP-PSV	RTS 18/ II
		z dlaždic keramických kladených do malty, včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách.						
		2,2*(17,58+4,85+4,94*2+12,92)-0,9*2-0,8*2-0,7*2*3						
				91,90600				

Díl: 783	Nátěry							
84	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	7,41250	163,85	1 214,54	800-783	RTS 18/ II
		0,25*(4,9+5,0+4,8*3+5,35)						
				7,41250				

Díl: 784	Malby							
85	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	147,68600	19,90	2 938,95	800-784	RTS 18/ II
		10,34						
		(3,3-2,2)*(14,18+13,78)						
		3,3*32,3						

86	784442001R00	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	147,68600	57,22	8 450,59	800-784	RTS 18/ II
Díl: M21	Elektromontáže							
87	204 R00	Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5b	%	479,12000	2,13	1 020,53		RTS 18/ II
88	21001	Elektroinstalace dle přílohy	Kompl	1,00000	46 793,81	46 793,81		Vlastní

Celkem						1 038 250,13		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

15	34111030R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití 30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření	m	141,00000	10,10	1 423,82	SPCM	RTS
16	34111036R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití 30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření	m	89,00000	16,24	1 445,00	SPCM	RTS
17	34141303R	vodič CYK; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr max 6,0 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,2 mm; odolný proti šíření plamene	m	34,00000	9,50	323,14	SPCM	RTS
18	34535400R	strojek pro jednopólový spínač; řazení 1, 1So; 10AX, 250VAC	kus	1,00000	85,64	85,64	SPCM	RTS
19	34535443R	strojek pro spínač sériový; řazení 5; 10AX, 250VAC	kus	1,00000	111,38	111,38	SPCM	RTS
20	34535456R	strojek pro ovladač; řazení 1/O, 1/OSo, 1/O; 10 A, 250 V AC	kus	2,00000	90,09	180,18	SPCM	RTS
21	345512030000R	zásuvka jednonásobná , s ochranným kontaktem, s víčkem, 230V	kus	10,00000	85,14	851,40	SPCM	RTS
22	34814101R	Q LED panel, nanoprizma, přisazený čtverec A, 18W	kus	1,00000	886,05	886,05	SPCM	RTS
23	348241101R	Q LED panel, nanoprizma, vestavný čtverec A, 18W	kus	6,00000	1 205,82	7 234,92	SPCM	RTS
24	348241105R	Q LED panel, nanoprizma, vestavný čtverec A, 36W	kus	9,00000	1 906,74	17 160,66	SPCM	RTS
25	35822001013R	jistič modulární do 80 A; jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	2,00000	137,61	275,22	SPCM	RTS
26	35822001015R	jistič modulární do 80 A; jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	2,00000	117,81	235,62	SPCM	RTS
27	35889021.AR	chránič proudový; jmen.proud 25,00 A; počet pólů 2; typ A; tepl.okolí -25 do + 45 °C; IP 20; jmen.reziduální proud 30 mA	kus	1,00000	1 270,17	1 270,17	SPCM	RTS
28	220890202R00	Revize	h	4,00000	499,95	1 999,80	M22	RTS
		Celkem				46 793,81		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 034.2	Rozšíření kapacity MŠ Police a vybudování nové třídy MŠ v prostorách stávající budovy školy
O: SO 01	Stavební práce
R: 02	příčka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce							
1	342270044RA0	Příčky z tvárníc nepálených porobetonových, tloušťky 150 mm	m2	14,66500	868,23	12 732,59	AP-HSV	RTS 18/ II
		3,5*4,19		14,66500				
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní							
2	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pěnzou apod.) a oprášením,	m2	29,33000	124,25	3 644,25	801-1	RTS 18/ II
		2*14,665		29,33000				
3	612481211RT6	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	29,33000	215,82	6 330,00	801-1	RTS 18/ II
Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,25928	701,91	181,99	801-4	RTS 18/ II
Celkem						22 888,83		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 31	Police škola - školka	
O: 01	TZB	
R: 01	Kanalizace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 721	Vnitřní kanalizace							
1	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	12,00000	220,77	2 649,24	800-721	RTS 18/ II
2	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	10,00000	242,06	2 420,60	800-721	RTS 18/ II
3	721176104R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	7,50000	316,80	2 376,00	800-721	RTS 18/ II
4	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	6,00000	773,19	4 639,14	800-721	RTS 18/ II
5	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	8,00000	702,90	5 623,20	800-721	RTS 18/ II
6	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	6,50000	662,31	4 305,02	800-721	RTS 18/ II
7	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	4,00000	71,58	286,32	800-721	RTS 18/ II
8	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	5,00000	79,30	396,50	800-721	RTS 18/ II
9	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	5,00000	118,30	591,50	800-721	RTS 18/ II
10	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	235,22700	1,68	395,18	800-721	RTS 18/ II
Celkem						23 682,70		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 31	Police škola - školka	
O: 01	TZB	
R: 02	vodovod	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				13 515,00		
1	974031167R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm	m	51,00000	265,00	13 515,00	801-3	RTS 18/ II
Díl: 722		Vnitřní vodovod				51 975,04		
2	722172311R00	Potrubi z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	42,00000	301,00	12 642,00	800-721	RTS 18/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
3	722172312R00	Potrubi z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	36,00000	364,50	13 122,00	800-721	RTS 18/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
4	722172313R00	Potrubi z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	14,00000	440,50	6 167,00	800-721	RTS 18/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
5	722172314R00	Potrubi z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	10,00000	600,00	6 000,00	800-721	RTS 18/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
6	722181222RT7	Izolace vodovodního potrubí nálevková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	42,00000	87,80	3 687,60	800-721	RTS 18/ II
7	722181222RT8	Izolace vodovodního potrubí nálevková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	36,00000	94,10	3 387,60	800-721	RTS 18/ II
8	722181222RU2	Izolace vodovodního potrubí nálevková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 35 mm	m	14,00000	108,00	1 512,00	800-721	RTS 18/ II
9	722181222RW2	Izolace vodovodního potrubí nálevková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 45 mm	m	10,00000	124,25	1 242,45	800-721	RTS 18/ II
10	722202213R00	Nástěnka vnitřní závit, spoj svařování, D 20 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	20,00000	180,18	3 603,60	800-721	RTS 18/ II
11	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	%	514,13200	1,19	610,79	800-721	RTS 18/ II
		vodorovně do 50 m						
Díl: 725		Zařizovací předměty				76 448,34		
12	725014131RT1	Klozetové misy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	kus	2,00000	3 935,25	7 870,50	800-721	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 31	Police škola - školka	
O: 01	TZB	
R: 02	vodovod	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
13	725119401R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém	kus	2,00000	884,07	1 768,14	800-721	RTS 18/ II
14	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	kus	2,00000	142,56	285,12	800-721	RTS 18/ II
15	725017130R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 500 mm, hloubka 410 mm	kus	3,00000	1 892,88	5 678,64	800-721	RTS 18/ II
16	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdi	kus	3,00000	772,20	2 316,60	800-721	RTS 18/ II
17	725017138R00	Kryt sifonu keramický bílý	kus	3,00000	1 309,77	3 929,31	800-721	RTS 18/ II
18	725015231R00	Bidety závěsný, bílý, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	kus	1,00000	2 796,75	2 796,75	800-721	RTS 18/ II
19	725249103R00	Sprchové kabiny a misy montáž sprchových koutů	kus	1,00000	1 375,11	1 375,11	800-721	RTS 18/ II
20	725019101R00	Výlevky diturvitové výlevka s plastovou mřížkou, stojící	kus	1,00000	5 410,35	5 410,35	800-721	RTS 18/ II
21	725539103R00	Elektrické ohřivače montáž elektrických ohřivačů 125 l	kus	1,00000	2 277,00	2 277,00	800-721	RTS 18/ II
22	725823111RT0	Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, základní	kus	3,00000	912,78	2 738,34	800-721	RTS 18/ II
23	725825111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová, nástěnná, ruční ovládání, standardní	kus	1,00000	2 291,85	2 291,85	800-721	RTS 18/ II
24	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	kus	5,00000	76,82	384,12	800-721	RTS 18/ II
25	725860213R00	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4", pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzavěr	kus	3,00000	319,77	959,31	800-721	RTS 18/ II
26	725860214RT1	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4", pro umyvadla, pro bidety; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, otáč. rameno odtoku	kus	1,00000	370,76	370,76	800-721	RTS 18/ II
27	725869218R00	Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty U-sifonu, předstěnový systém pro zazdění	kus	3,00000	143,06	429,17	800-721	RTS 18/ II
28	725119555R00	ohřivač vody elektrický ohřev zásobníkový; tlakový; provedení stacionární 0,6 MPa – vestavné topné těleso do příruby 2,2 kW; objem 125 l; v = 1 050 mm; d = 524 mm; napětí 230 V; příkon 2 000 W; 0 až 90 °C; doba ohřevu el.energií z 10°C na 60°C 3,3 hod	kus	2,00000	4 207,50	8 415,00		Vlastní
29	484387131R	kout sprchový v = 2 050 mm; instalační rozměr 875 až 900 mm; čtvrtkruhový; š. vstupu 520 mm; výplň bezpečnostní sklo; transparentní číra; profilový černý elox	kus	1,00000	10 701,90	10 701,90	SPCM	RTS 18/ II
30	55428009R	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	kus	1,00000	16 137,00	16 137,00	SPCM	RTS 18/ II
31	998725201R00	vodorovně do 50 m	%	1 091,48500	0,29	313,37	800-721	RTS 18/ II

Díl: 734	Armatury	7 397,28
32 734261226R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 10, včetně dodávky materiálu	2 239,38
		373,23
		6,00000
		373,23
		RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 31	Police škola - školka
O: 01	TZB
R: 02	vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
33	734295114R00	Ventil směšovací třicestný, ocelový, DN 40, PN 6, navařovací, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	2 578,95	5 157,90	800-731 RTS 18/ II
Celkem						149 335,66	

Položkový soupis prací a dodávek

S: 31	Police škola - školka	
O: 01	TZB	
R: 03	demontáže	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
Díl: 721 Vnitřní kanalizace								
1	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100						
		odpadního nebo dešťového,	m	9,50000	146,03	1 387,29	800-721	RTS 18/ II
2	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m						
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,40000	660,33	264,13	800-721	RTS 18/ II
Díl: 725 Zařizovací předměty								
3	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích						
4	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	kus	4,00000	208,89	835,56	800-721	RTS 18/ II
5	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nastěnných	kus	2,00000	135,14	270,28	800-721	RTS 18/ II
Díl: 732 Strojovny								
6	732212815R00	Demontáž ohříváků zásobníkových stojatých o obsahu do 1 600 l	kus	2,00000	40,39	80,78	800-721	RTS 18/ II
Díl: 733 Rozvod potrubí								
7	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32						
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
8	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika						
			t	0,40000	980,00	392,00	801-3	RTS 18/ II
Celkem								
						4 776,43		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 31	Police škola - školka
O: 01	TZB
R: 04	Ustřední topení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 735 Otopná tělesa						4 019,39		
1	735129140R00	Otopná tělesa ocelová článková montáž bez rozlišení, bez dodávky materiálu	m2	4,32000	261,36	1 129,08	800-731	RTS 18/ II
2	735151811R00	Demontáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm	kus	2,00000	108,41	216,81	800-731	RTS 18/ II
3	735151119R00	Uprava topení	kus	2,00000	1 281,06	2 562,12		Vlastní
4	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	39,47480	2,82	111,38	800-731	RTS 18/ II
Díl: 783 Natěry						1 131,30		
5	783296211RT1	Natěry kov.stavebních doplňk. konstrukcí ostatní akrylátový, dvojnásobné	m2	5,23000	216,31	1 131,30	800-783	RTS 18/ II
Celkem						5 150,69		