



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“

Smluvní strany:

A. Objednatel Obec Dolní Bečva
 756 55 Dolní Bečva 340
 IČO: 00303747
 DIČ: CZ0303747
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
 č.ú: 3523851/0100
 zastoupena ve věcech smluvních Bc. Pavlem Manou, starostou

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel:

Vojkůvka s.r.o.

Se sídlem: Dolní Bečva 336 ,
 756 55

IČ: 27828417

DIČ: CZ27828417

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Rožnov pod
 Radhoštěm ,č.u. 1858255359/0800

Zastoupený
ve věcech smluvních: Vojkůvka Petr
ve věcech technických: Vojkůvka Petr

(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jejich závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil

závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně realizace akce specifikované v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavřené předmětné smlouvě.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

Název veřejné zakázky: **Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Dolní Bečva**

Místo stavby: k.ú. Dolní Bečva, parc.č. 2691/9, 2691/10, 229/1, 2649/4, 2649/44, 2761

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Dolní Bečva

Dílem se rozumí provedení stavebních prací spočívajících ve vybudování nové autobusové zastávky s autobusovým zálivem a zpomalovací prahy. Zpomalovací prah bude s integrovaným přechodem pro chodce a je navržen s asfaltovým povrchem, obě autobusová nástupiště a chodník jsou navrženy s povrchem z betonové dlažby tl.6 cm.

Uvedené úpravy jsou specifikovány v projektové dokumentaci s názvem: „Dolní Bečva, autobusová zastávka u ZŠ“ a „Dolní Bečva, návrh zpomalovacích prahů na místních komunikacích“ zpracované Ing.Bronislavem Bonczkem, Komorní Lhotka č.p. 406, 739 53 Hnojník

Podrobný rozsah předmětu plnění této smlouvy je specifikován v položkových rozpočtech zhotovitele, které tvoří přílohy této smlouvy o dílo. Dílem se rozumí též:

- a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:
1. kompletační a koordinační činnost
 2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
 3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla

4. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
5. zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky)
7. zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
8. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení
9. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
10. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zák. č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího
11. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení
12. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
13. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy
14. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
15. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
16. provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou
17. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyku
18. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
19. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
20. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a to do výše nabídkové ceny a to po celou dobu realizace díla
21. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce a nabídkou zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že mu byla předána příslušná dokumentace. Objednatel odpovídá za její správnost a úplnost. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace a nejpozději před zahájením prací je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.

2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.
3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, případně pomocí třetích osob (poddodavatelů)
4. V případě, že zhotovitel pověří provedením jeho jednotlivých částí třetí osoby jako poddodavatele, zavazuje se zhotovitel pod sankcí smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč

(slovy: dvacet tisíc korun českých) předložit objednateli nejpozději před zahájením provádění díla seznam konkrétních poddodavatelů ke schválení. V případě, že zhotovitel bude využívat poddodavatele, bude objednatelem schválený seznam poddodavatelů tvořit přílohu č. 2 této smlouvy. Tito poddodavatelé se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou, uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla, a to i za části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za jednání, neplnění nebo nedbalost kteréhokoliv poddodavatele, jako kdyby to bylo jeho vlastní jednání, neplnění nebo nedbalost. Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který dle názoru objednatele není způsobilý, nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena díla.

5. Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Pokud však zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu.

II. Kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.
3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

III. Termíny plnění

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce dne 24.10.2022.
2. Předpokládaný termín ukončení realizace plnění: do 31.3.2023. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
4. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné termín zahájení dodržet, je objednatel oprávněn posunout termín zahájení na dobu jinou. V případě, že v závislosti na posunutí termínu zahájení bude nutno posunout i termín dokončení, bude se jednat vždy jen o nezbytně nutnou dobu a lhůta posunutí termínu dokončení bude stanovena na základě dohody obou stran, vždy však se zohledněním klimatických a technologických podmínek.
5. Dojde-li v průběhu realizace díla k prodlení z důvodů vyšší moci, prodlouží se tím termín plnění úměrně okolnostem bránícím dodržení původního termínu. Vyšší moc

znamená takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost, která nemohla být předvídána při uzavření smlouvy a brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpožděné dodávky poddodavatelů, výpadky ve výrobě a dodávce energie apod.

6. Termín plnění se úměrně prodlouží i v případě, že nepříznivé klimatické podmínky nedovolí dodržovat technologické postupy pro provádění jednotlivých částí díla. Tyto okolnosti musí být prokazatelně zaznamenány a odsouhlaseny technickým dozorem objednatele, např. zápisem ve stavebním deníku.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Celková cena bez 21% DPH 1 638 710,12, - Kč

21% DPH 344 129,13,- Kč

Celková cena včetně 21% DPH 1 982 839,25 - Kč

Slovy: jedenmiliondevětsetosmdesátdvatisíceosmsetřicetdevěď korun a dvacetpět haleřů.

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla zjm.:

- náklady na vybudování, provoz a udržování zařízení staveniště zhotovitele
- Zajištění všech nutných zkoušek a průzkumů k prokázání bezvadné jakosti díla dle ČSN a všech zkoušek požadovaných projektovou dokumentací
- zajištění souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů včetně uhrazení poplatků za zábor tohoto prostranství
- zajištění vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi, vč. jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li to potřebné
- zajištění označení stavby vývěskou dle požadavku uvedeného ve stavebním povolení
- spotřebovaná elektrická energie a voda potřebná k provádění díla
- provedení opatření zajišťujícího ochranu střešního pláště sousední nemovitosti

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

5. Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:

-pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;

-pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

7. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o DPH). V daném případě souvisí tato plnění výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce nepovažuje za osobou povinnou k dani, a proto nebude ze strany poskytovatele uplatněn režim přenesení daně podle § 92a zákona o DPH. Daň na výstupu ve výši platné sazby daně je v tomto případě povinen přiznat poskytovatel zdanitelného plnění. Příjemce plnění na vyžádání poskytne dodavateli čestné prohlášení o účelu použití přijatých zdanitelných plnění, která jsou předmětem této smlouvy .

8. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

9. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou RTS, a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány;
- b) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek,
- c) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;

- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;
- c) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

10. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 5 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem.

11. Po splnění všech smluvných podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě

V. Platební podmínky

1. Práce a dodávky budou hrazeny jedenkrát měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací. Poslední faktura bude uhrazena bezodkladně po konečném převzetí stavby bez vad a nedodělků.

2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

3. Dodavatel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků zadavatele. Výdaje budou ve fakturách specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje

4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost daňových dokladů je do 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla zadavatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla zadavatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.

5. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.

6. Je-li oprávněno fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit neprávň vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

7. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

8. Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

9. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat

- a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- b) identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- c) identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- d) popis obsahu účetního dokladu
- e) datum vystavení
- f) datum uskutečnění zdanitelného plnění
- g) výši ceny bez daně celkem
- h) sazbu daně
- i) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- j) cenu celkem včetně daně
- k) podpis odpovědné osoby Zhotovitele
- l) přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
- m) registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017193

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., a to minimálně do konce roku 2032.

2. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady a umožnit přístup kontrolním orgánům minimálně do konce roku 2032.

3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem; dále též povinnost na žádost poskytovatele dotace, Řídícího orgánu, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů.

4. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.

5. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

6. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

7. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

8. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

9. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

10. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

11. Dnem převzetí staveniště zhotovitelem, tento přejímá odpovědnost za veškeré své věci, materiál, nástroje, zařízení apod. Zhotovitel také odpovídá za bezpečnost na pracovišti vůči svým pracovníkům, vlastníkům, nájemcům a dalším osobám.

12. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré pokyny a postupy dle projektové dokumentace, pokyny a stanoviska všech dotčených orgánů a organizací, dodržovat použití navržených materiálů.

13. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby

aktivně spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a s projektantem – osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

14. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré platné ČSN, platné nezávazné ČSN a obecně závazné předpisy vztahující se k předmětnému dílu a obecně závazné právní předpisy. Při provádění díla bude zhotovitel používat a dodržovat obvyklé technologické postupy vč. doporučených postupů udávaných výrobcí.

15. Práce budou na stavbě řízeny a postupy řešeny operativně na úrovni jmenovaných stavbyvedoucích, dozoru objednatele, zástupců objednatele, popř. zmocněných zástupců stran. I za tímto účelem budou uvedené skutečnosti protokolovány ve stavebním deníku zhotovitele a v zápisech z kontrolních dnů stavby, které bude organizovat objednatel.

16. Při vzniku havárie nebo škody způsobené zhotovitelem, zajistí zhotovitel na vlastní náklady neprodleně odstranění veškerých následků havárie nebo škody se zajištěním bezpečnosti všech zúčastněných osob. V případě narušení nebo poškození povrchu veřejných prostranství se zhotovitel zavazuje toto uvést do původního stavu na své náklady.

17. Zhotovitel vyzve objednatele po dokončení díla k předání a převzetí díla 3 dny předem. Při předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán písemný zápis – protokol o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou smluvních stran. K předání a převzetí díla přizve objednatel osobu vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta. V zápisu budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůta pro jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude provedeno předávací řízení těchto vad a nedodělků, ze kterého bude pořízen zápis odsouhlasený a podepsaný oběma smluvními stranami. Pokud nebudou zjištěny vady nebo nedodělky na díle, je objednatel povinen dílo převzít.

18. Součástí předání ukončeného díla je i předání kopie stavebního deníku, dokladu o likvidaci materiálu, dokladů o zkouškách a revizích, záruční listy, zápisy o předání veřejného prostranství a zeleně.

VII. Záruka za jakost

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet dnem písemného předání a převzetí díla. U dodávek s odlišnou zárukou bude poskytnuta záruční lhůta dle výrobků (bude doloženo záručními listy), nejméně však 24 měsíců. Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatelem.

3. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 48 hodin

od přijetí oprávněné reklamace objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným dodavatelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené:

- vlivem živelné události, havárií a provozní činností objednatele

5. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

6. Zhotovitel zodpovídá za případné drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.

7. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatele a orgány státní a stavební správy.

3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům a osobám uvedeným v záhlaví této smlouvy o dílo. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.

4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí hotového díla objednatelem, originál zhotovitel předá objednateli.

5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem kontrolní dny stavby, a to minimálně 1x týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD.

IX. Staveniště

1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené v pravomocném rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla.

3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

X. Zařízení staveniště

1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.

2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatel.

XI. Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% ze smluvní ceny díla za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, uhradí objednatel zhotoviteli 0,02% z celkové dlužné částky za každý den prodlení.

3. Smluvní pokuta za nesplnění odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu se sjednává ve výši 500 Kč/ den za jednotlivý případ.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 obč.Zák. nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. Důvodem pro odstoupení od smlouvy je i neobdržení kladného rozhodnutí o poskytnutí dotace a nezajištění tak finančních prostředků na realizaci akce.

2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbujuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člácích smlouvy:

- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10(deset)kalendářních dnů
- b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla
- c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
- d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele
- e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
- f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení

5.Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člácích smlouvy:

- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu

6. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- a) odstoupením od smlouvy, tj doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto :
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla"
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí předání díla"
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury

XIII. Závěrečná ujednání

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

V Dolní Bečvě dne 12. 10. 2022

OBEC DOLNÍ BEČVA
756 55

Bc. Pavel Mana, starosta (Objednatel)

V DOLNÍ BEČVĚ dne 12. 10. 2022

Zhotovitel

VOJKÚVKA
s. r. o.

STÁVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
756 55 Dolní Bečva 336
IČ: 27828417 DIČ: CZ27828417
Tel: 778 707 600, E-mail: vojkuvka.petr@gmail.com

Příloha č. 1 : Položkový rozpočet

Příloha č. 2: (případný) Seznam poddodavatelů s uvedením jejich podílu

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: DOLNÍ BEČVA, NÁVRH ZPOMALOVACÍCH PRAHŮ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

Zadavatel: Obec Dolní Bečva IČO: DIČ:

Projektant: Ing. Bonczek Bronislav IČO: DIČ:

Zhotovitel: Vojkúvka s.r.o. Dolní Bečva 336 IČO: 27828417 DIČ: CZ27828417

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			142 639,57
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			300,00
Ostatní náklady			6 500,00
Celkem			149 439,57

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	149 439,57 CZK
Základní DPH	21 %	31 382,31 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 180 821,88 CZK

v DOLNÍ BEČVĚ dne 12.10.2022

 **VOJKÚVKA** s.r.o.
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
756 45 Dolní Bečva 336
IČ: 27828417 DIČ: CZ27828417
Tel: 775 707 600, Email: vojkuvka.patr@gmail.com
① Za zhotovitele

OBEC DOLNÍ BEČVA
756 55

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	6 800,00	1 428,00	8 228,00	5
VaON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	6 800,00	1 428,00	8 228,00	5
	Stavební objekt			0,00		
SO 101	Zpomalovací prahy	0,00	142 639,57	29 954,31	172 593,88	95
SO 101	Rozpočet a výkaz výměr	0,00	142 639,57	29 954,31	172 593,88	95
Celkem za stavbu		0,00	149 439,57	31 382,31	180 821,88	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			5 100,00	3
5	Komunikace	HSV			90 130,50	60
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			36 220,00	24
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			2 220,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			300,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 013,71	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			6 655,36	4
VN	Vedlejší náklady	VN			300,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			6 500,00	4
Cena celkem					149 439,57	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	DOLNÍ BEČVA, NÁVRH ZPOMALOVACÍCH PRAHŮ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH	
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VaON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				300,00			
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	100,00	100,00		RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště včetně zabezpečení prostoru výstavby a uvedení veškerých ploch dotčených výstavbou do původního nebo dohodnutého stavu.							
2	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	200,00	200,00		RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.							
Díl: ON		Ostatní náklady				6 500,00			
3	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.							
4	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.							
5	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	200,00	200,00		RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.							
6	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	100,00	100,00		RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.							
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a případné světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.							
8	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	100,00	100,00		RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.							
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 400,00	2 400,00		RTS 21/ II	RTS 21/ II

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	DOLNÍ BEČVA, NÁVRH ZPOMALOVACÍCH PRAHŮ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH	
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VaON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.									
10	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00		RTS 21/ II	RTS 21/ II
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.									
11	005124011R	Koordinační a kompletační činnost	Soubor	1,00000	400,00	400,00		RTS 21/ II	RTS 21/ II
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby včetně kompletační činnosti.									
Celkem						6 800,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DOLNÍ BEČVA, NÁVRH ZPOMALOVACÍCH PRAHŮ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH	
O:	SO 101	Zpomalovací prahy
R:	SO 101	Rozpočet a výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				5 100,00			
1	113151119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, z toho zpomalovací práh č. 1 = 14,80m2, práh č.2 = 10,10m2 odfrézování stáv.asfaltové vrstvy vozovky, viz výkaz výměr : 24,90	m2	24,90000	85,00	2 116,50	822-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
2	113151150R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 150 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, z toho zpomalovací práh č. 1 = 25,20m2, práh č.2 = 9,90m2 odfrézování stáv.asfaltové vrstvy vozovky, viz výkaz výměr : 35,10	m2	35,10000	85,00	2 983,50	822-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 5		Komunikace				90 130,50			
3	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudrzných do 92% PS a nesoudrzných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudrzných do 92% PS a hornin nesoudrzných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 "Konstrukce zpomalovacích prahů na MK" : z toho zpomalovací práh č. 1 = 25,20m2, práh č.2 = 9,90m2 : 25,20+9,90 "Stupňovité napojení na stávající vozovku MK" : z toho zpomalovací práh č. 1 = 14,80m2, práh č.2 = 10,10m2 : 14,80+10,10	m2	60,00000	35,00	2 100,00	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
4	564831111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm "Konstrukce zpomalovacích prahů na MK", vyrovnávací vrstva : z toho zpomalovací práh č. 1 = 25,20m2, práh č.2 = 9,90m2 : 25,20+9,90	m2	35,10000	143,00	5 019,30	822-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
5	565131111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm s rozprostřením a zhutněním "Konstrukce zpomalovacích prahů na MK" :	m2	35,10000	480,00	16 848,00	822-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DOLNÍ BEČVA, NÁVRH ZPOMALOVACÍCH PRAHŮ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH	
O:	SO 101	Zpomalovací prahy
R:	SO 101	Rozpočet a výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		z toho zpomalovací práh č. 1 = 25,20m2, práh č.2 = 9,90m2 : 25,20+9,90		35,10000					
6	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 "Konstrukce zpomalovacích prahů na MK" : z toho zpomalovací práh č. 1 = 25,20m2, práh č.2 = 9,90m2 : 25,20+9,90	m2	35,10000	32,00	1 123,20	822-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		z toho zpomalovací práh č. 1 = 25,20m2, práh č.2 = 9,90m2 : 25,20+9,90		35,10000					
7	573231110R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 "Konstrukce zpomalovacích prahů na MK" : z toho zpomalovací práh č. 1 = 25,20m2, práh č.2 = 9,90m2 : (25,20+9,90)*2 "Stupňovité napojení na stávající vozovku MK" : z toho zpomalovací práh č. 1 = 14,80m2, práh č.2 = 10,10m2 : (14,80+10,10)*2	m2	120,00000	12,00	1 440,00	822-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		z toho zpomalovací práh č. 1 = 25,20m2, práh č.2 = 9,90m2 : 25,20+9,90		70,20000					
		z toho zpomalovací práh č. 1 = 14,80m2, práh č.2 = 10,10m2 : (14,80+10,10)*2		49,80000					
8	577131211RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2 "Konstrukce zpomalovacích prahů na MK" : z toho zpomalovací práh č. 1 = 25,20m2, práh č.2 = 9,90m2 : 25,20+9,90 "Stupňovité napojení na stávající vozovku MK" : z toho zpomalovací práh č. 1 = 14,80m2, práh č.2 = 10,10m2 : 14,80+10,10	m2	60,00000	480,00	28 800,00	822-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		z toho zpomalovací práh č. 1 = 25,20m2, práh č.2 = 9,90m2 : 25,20+9,90		35,10000					
		z toho zpomalovací práh č. 1 = 14,80m2, práh č.2 = 10,10m2 : 14,80+10,10		24,90000					
9	577151123RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy do 200 m2 "Konstrukce zpomalovacích prahů na MK" : z toho zpomalovací práh č. 1 = 25,20m2, práh č.2 = 9,90m2 : 25,20+9,90 "Stupňovité napojení na stávající vozovku MK" : z toho zpomalovací práh č. 1 = 14,80m2, práh č.2 = 10,10m2 : 14,80+10,10	m2	60,00000	580,00	34 800,00	822-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		z toho zpomalovací práh č. 1 = 25,20m2, práh č.2 = 9,90m2 : 25,20+9,90		35,10000					
		z toho zpomalovací práh č. 1 = 14,80m2, práh č.2 = 10,10m2 : 14,80+10,10		24,90000					
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				36 220,00			
10	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, viz výkaz výměr : 6,00	kus	6,00000	350,00	2 100,00	822-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				6,00000					
11	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt, viz výkaz výměr : 4,00	kus	4,00000	150,00	600,00	822-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				4,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DOLNÍ BEČVA, NÁVRH ZPOMALOVACÍCH PRAHŮ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH	
O:	SO 101	Zpomalovací prahy
R:	SO 101	Rozpočet a výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	91572111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. V17 trojúhelníky, viz výkaz výměr : 10,50+5,50	m2	16,00000	45,00	720,00	822-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
13	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot V17 trojúhelníky, viz výkaz výměr : 10,50+5,50	m2	16,00000	45,00	720,00	822-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
14	919003010RTT	Statická zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006 "viz výkaz výměr" : 2,00	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní	Indiv
15	919726213R01	Těsnění spár krytu zálivkou, včetně dodání hmot z toho zpomalovací práh č. 1 = 18,0m, práh č.2 = 14,0m asfaltová zálivka (modif.), viz výkaz výměr : 18,00+14,00	m	32,00000	120,00	3 840,00		Vlastní	Indiv
16	40444940.AR	Značka dopravní značka A7b, viz výkaz výměr : 4,00	kus	4,00000	1 800,00	7 200,00	SPCM	RTS 21/ II	RTS 21/ II
17	40445024.AR	Značka dopravní značka B20a ("30"), viz výkaz výměr : 2,00	kus	2,00000	1 650,00	3 300,00	SPCM	RTS 21/ II	RTS 21/ II
18	40445039.AR	Značka dopravní značka IP2, viz výkaz výměr : 4,00	kus	4,00000	1 720,00	6 880,00	SPCM	RTS 21/ II	RTS 21/ II
19	404459504R	Sloupek silniční "viz výkaz výměr" : 6,00	kus	6,00000	800,00	4 800,00	SPCM	RTS 21/ II	RTS 21/ II
20	404459535R	Příslušenství dopravního značení "svorka upínací" : 6,00*2	kus	12,00000	240,00	2 880,00	SPCM	RTS 21/ II	RTS 21/ II
21	404459540R	Příslušenství dopravního značení "víčko sloupku" : 6,00	kus	6,00000	30,00	180,00	SPCM	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb			2 220,00				
22	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem povrchu živičného, betonového nebo dlážděného úKonstrukce zpomalovacích prahů na MK" : z toho zpomalovací práh č. 1 = 25,20m2, práh č.2 = 9,90m2 : 25,20+9,90	m2	60,00000	12,00	720,00	822-1	RTS 21/ II	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DOLNÍ BEČVA, NÁVRH ZPOMALOVACÍCH PRAHŮ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH	
O:	SO 101	Zpomalovací prahy
R:	SO 101	Rozpočet a výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"Stupňovité napojení na stávající vozovku MK" : z toho zpomalovací práh č. 1 = 14,80m2, práh č.2 = 10,10m2 : 14,80+10,10				24,90000			
23	938909111R00	Odstranění bláta a nánosů z povrchu podkladu nebo krytu štěrkového	m2	120,00000	5,00	600,00	822-1	RTS 21/ II	RTS 21/ I
		"Konstrukce zpomalovacích prahů na MK" : z toho zpomalovací práh č. 1 = 25,20m2, práh č.2 = 9,90m2 : (25,20+9,90)*2				70,20000			
		"Stupňovité napojení na stávající vozovku MK" : z toho zpomalovací práh č. 1 = 14,80m2, práh č.2 = 10,10m2 : (14,80+10,10)*2				49,80000			
24	938909311R00	Odstranění bláta a nánosů z povrchu podkladu nebo krytu živičného nebo betonového	m2	180,00000	5,00	900,00	822-1	RTS 21/ II	RTS 21/ I
		"Konstrukce zpomalovacích prahů na MK" : z toho zpomalovací práh č. 1 = 25,20m2, práh č.2 = 9,90m2 : (25,20+9,90)*3				105,30000			
		"Stupňovité napojení na stávající vozovku MK" : z toho zpomalovací práh č. 1 = 14,80m2, práh č.2 = 10,10m2 : (14,80+10,10)*3				74,70000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				300,00			
25	966006211R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí	kus	1,00000	300,00	300,00	822-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek stáv. značka B20a („40"), sloupek ponechán, viz výkaz výměr : 1,00				1,00000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 013,71			
26	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	30,98008	65,00	2 013,71	822-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		vodorovně do 200 m							
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				6 655,36			
27	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	17,06500	235,00	4 010,28	822-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
28	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	17,06500	5,00	85,33	822-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
29	979999900R00	Poplatek za skládku suti (z frézování, vhodné k recyklaci)	t	17,06500	150,00	2 559,75		Vlastní	Indiv
Celkem						142 639,57			

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **DOLNÍ BEČVA, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U ZŠ**

Zadavatel: **Obec Dolní Bečva**

IČO:

DIČ:

Projektant: **Ing. Bronislav Bonczek**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **Vojkúvka s.r.o. Dolní Bečva 336**

IČO: **27828417**

DIČ: **CZ27828417**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 167 891,69
PSV			275 519,84
MON			14 859,02
Vedlejší náklady			1 500,00
Ostatní náklady			29 500,00
Celkem			1 489 270,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 489 270,55 CZK
Základní DPH	21 %	312 746,82 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 802 017,37 CZK

v

DOLNÍ BEČVA

dne

12.10.2022

**VOJKÚVKA**
s.r.o.
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
734 55 Dolní Bečva 336

Za zhotovitele
IČ: 27828417 DIČ: CZ27828417
Tel: 773 707 600, E-mail: vojkuvka.petr@gmail.com

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	31 000,00	6 510,00	37 510,00	2
VaON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	31 000,00	6 510,00	37 510,00	2
	Stavební objekt			0,00		
SO 101	Autobusová zastávka u ZŠ	0,00	1 443 411,53	303 116,42	1 746 527,95	97
SO 101	Rozpočet a výkaz výměr	0,00	1 443 411,53	303 116,42	1 746 527,95	97
SO 401	Nasvětlení přechodu pro chodce	0,00	14 859,02	3 120,39	17 979,41	1
SO 401	Rozpočet a výkaz výměr	0,00	14 859,02	3 120,39	17 979,41	1
Celkem za stavbu		0,00	1 489 270,55	312 746,82	1 802 017,37	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			138 691,40	9
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			8 942,95	1
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			40 818,00	3
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			3 400,00	0
27	Základy	HSV			2 002,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			17 442,50	1
5	Komunikace	HSV			457 617,25	31
8	Trubní vedení	HSV			28 759,24	2
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			23 097,70	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			319 889,40	21
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			6 008,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			28 314,10	2

99	Staveništní přesun hmot	HSV			41 941,81	3
711	Izolace proti vodě	PSV			4 479,84	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			266 500,00	18
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			4 540,00	0
M21	Elektromontáže	MON			14 859,02	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			50 967,34	3
VN	Vedlejší náklady	VN			1 500,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			29 500,00	2
Cena celkem					1 489 270,55	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	DOLNÍ BEČVA, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U ZŠ	
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VaON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 500,00			
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 21/ I	RTS 21/ I
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště včetně zabezpečení prostoru výstavby a uvedení veškerých ploch dotčených výstavbou do původního nebo dohodnutého stavu.									
2	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 21/ I	RTS 21/ I
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omežovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.									
Díl: ON		Ostatní náklady				29 500,00			
3	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 21/ I	RTS 21/ I
Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.									
4	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 21/ I	RTS 21/ I
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.									
5	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		RTS 21/ I	RTS 21/ I
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.									
6	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 21/ I	RTS 21/ I
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.									
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 21/ I	RTS 21/ I
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.									
8	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 21/ I	RTS 21/ I
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.									
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	4 600,00	4 600,00		RTS 21/ I	RTS 21/ I

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	DOLNÍ BEČVA, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U ZŠ	
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VaON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.									
10	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	6 400,00	6 400,00		RTS 21/ I	RTS 21/ I
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.									
11	004111021R	Vypracování dílenské dokumentace	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 21/ I	RTS 21/ I
Náklady spojené s vypracováním dílenské (dodavatelské) dokumentace.									
12	005124011R	Koordinační a kompletační činnost	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 21/ I	RTS 21/ I
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby včetně kompletační činnosti.									
Celkem						31 000,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DOLNÍ BEČVA, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U ZŠ	
O:	SO 101	Autobusová zastávka u ZŠ
R:	SO 101	Rozpočet a výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				138 691,40			
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, "stáv. živý plot-keře" : výšky cca 2,5 m, dl.28,0 m, š.1,5 m : 2,50*28,00 výšky cca 1,5 m, dl.35,0 m, š.1,0 m : 1,50*35,00	m2	122,50000	65,00	7 962,50	800-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
2	113108320R00	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm "viz výkaz výměr v TZ" : "odstranění / vybourání stávajícího asfaltového krytu a podkladních vrstev MK" : Podél odstraňovaných obrub, do suti : 15,00	m2	15,00000	65,00	975,00	822-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
3	113151119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živichých, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebenosti frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živichého krytu kolem překážek, "viz výkaz výměr v TZ" : "odfrézování stáv. asfaltového povrchu místní komunikace, do suti" : 50,00	m2	50,00000	85,00	4 250,00	822-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek "viz výkaz výměr v TZ" : stáv.obrubník silniční betonový, do suti : 38,00 stáv.obrubník chodníkový betonový, do suti : 46,00	m	84,00000	42,00	3 528,00	822-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
5	121103111R00	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině, nebo na svahu do 1:5 s naložením na dopravní prostředek nebo s přehozením do 3 m, "viz výkaz výměr v TZ" : tl.20 cm : 260,00*0,20	m3	52,00000	35,00	1 820,00	823-2	RTS 21/ I	RTS 21/ I
6	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	1,00000	650,00	650,00	800-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DOLNÍ BEČVA, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U ZŠ	
O:	SO 101	Autobusová zastávka u ZŠ
R:	SO 101	Rozpočet a výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek							
		pro nové sloupky svislého DZ : 0,30		0,30000					
		pro nové sloupky zábradlí : 0,70		0,70000					
7	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,	m3	1,00000	450,00	450,00	800-1	RTS 21/I	RTS 21/I
8	162206112R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 20 do 50 m, bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů. viz skrvka zemin : 52,00	m3	52,00000	65,00	3 380,00	823-2	RTS 21/I	RTS 21/I
9	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard přes 100 do 102 % PS	m3	105,00000	56,00	5 880,00	800-1	RTS 21/I	RTS 21/I
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, "viz výkaz výměr v TZ" : hutněné násypy, kamenivo : 105,00		105,00000					
10	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných příp. volně rozprostřeno v bezprostřední blízkosti stavby, parc.č. 229/1 "viz výkaz výměr v TZ" : "dodatečný nehutněný násyp neprovozních ploch" : ze skrvky bez drnů : 16,00 z nových sloupků svislého DZ : 0,30 z nových sloupků zábradlí : 0,70 potřeba zeminy : 13,00	m3	30,00000	45,00	1 350,00	800-1	RTS 21/I	RTS 21/I
				16,00000					
				0,30000					
				0,70000					
				13,00000					
11	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. "viz výkaz výměr v TZ" : "Kce nových nástupišť, rozšíření chodníku pro pěší" : 110,00	m2	198,00000	38,00	7 524,00	800-1	RTS 21/I	RTS 21/I
				110,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DOLNÍ BEČVA, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U ZŠ	
O:	SO 101	Autobusová zastávka u ZŠ
R:	SO 101	Rozpočet a výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"Kce autobusového zálivu" : 85,00		85,00000					
		"Kompletní kce chodníkových sjezdů" : 3,00		3,00000					
12	162301503R00	Vodorovné přemístění křovin do 15 km, včetně poplatku za skládku	m2	122,50000	55,00	6 737,50		Vlastní	Indiv
		odvoz na řízenou skládku do 15km : 70,00+52,50		122,50000					
13	58344209R	štěrkodrt' frakce 0,0 až 125,0 mm; třída B	t	210,00000	430,00	90 300,00	SPCM	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		hutněné násypy, kamenivo : 105,00*2		210,00000					
14	59691017.AR	zemina potřebná do násypů (nákup, naložení, dovoz)	t	23,40000	166,00	3 884,40		Vlastní	Indiv
		13,00*1,8		23,40000					
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				8 942,95			
15	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	94,00000	32,00	3 008,00	822-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek							
		"rozebrání stávající dlažby chodníků vč.lože, podkl.vrstvy zachovány-viz řezy" :							
		viz výkaz výměr v TZ, dlažba k dispozici investorovi :							
		dlažba "H" : 61,00		61,00000					
		dlažba "20x10cm" : 33,00		33,00000					
16	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	31,00000	35,00	1 085,00	822-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek							
		"viz výkaz výměr v TZ" :							
		stáv.kamenný obrubník, k dispozici investorovi : 31,00		31,00000					
17	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár	m	31,00000	12,00	372,00	822-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m							
		viz vytrhání obrub : 31,00		31,00000					
18	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	94,00000	15,00	1 410,00	822-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DOLNÍ BEČVA, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U ZŠ	
O:	SO 101	Autobusová zastávka u ZŠ
R:	SO 101	Rozpočet a výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		viz rozebrání dlažeb : 94,00		94,00000					
19	979083114R00	Vodorovné přemístění suti přes 2000 m do 3000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení, k dispozici investorovi, odvoz do 3km, uložení.	t	13,07000	185,00	2 417,95	800-6	RTS 21/I	RTS 21/I
20	112027OA0	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 16KM Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech "viz výkaz výměr v TZ" : vzrostlý listnatý strom (obvod kmene ve výšce 1,30m méně než 80cm) : 1,00	KUS	1,00000	650,00	650,00		RTS 21/I	RTS 21/I
Díl: 18						40 818,00			
		Povrchové úpravy terénu							
21	162206112R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 20 do 50 m, bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušín a výsypkových materiálů. "viz výkaz výměr v TZ" : použito ze skrvky : 180,00*0,20	m3	36,00000	68,00	2 448,00	823-2	RTS 21/I	RTS 21/I
22	167103101R00	Nakládání výkopku zemina schopná zúrodnění neulehlého z hromad	m3	36,00000	45,00	1 620,00	823-2	RTS 21/I	RTS 21/I
23	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, "viz výkaz výměr v TZ" : 180,00	m2	180,00000	35,00	6 300,00	823-1	RTS 21/I	RTS 21/I
24	181006123R00	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu přes 1:5, tloušťka přes 150 do 200 mm	m2	180,00000	65,00	11 700,00	823-2	RTS 21/I	RTS 21/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DOLNÍ BEČVA, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U ZŠ	
O:	SO 101	Autobusová zastávka u ZŠ
R:	SO 101	Rozpočet a výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5 "viz výkaz výměr v TZ" : ohumusování v tl.20cm : 180,00		180,00000					
25	181101101R00	Úprava pláňe v zářezích v hornině 1 až 4, bez zhutnění vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. viz rozprostření : 180,00	m2	180,00000	38,00	6 840,00	800-1	RTS 21/I	RTS 21/I
26	181114711R00	Odstranění kamene odstranění sebráním, hmotnost do 15 kg z pozemku s odklizením na hromady na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	1,00000	250,00	250,00	823-1	RTS 21/I	RTS 21/I
27	182001132R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, viz rozprostření : 180,00	m2	180,00000	25,00	4 500,00	823-1	RTS 21/I	RTS 21/I
28	183403253R00	Obdělávání půdy hrabáním, na svahu přes 1:5 do 1:2 viz rozprostření : 180,00	m2	180,00000	9,00	1 620,00	823-1	RTS 21/I	RTS 21/I
29	184101111RTT	Výsadba nového "živého" plotu (habr) v délce 30,0m, výška dřevin 1,25-1,50 m Bude upřesněno až při samotné realizaci na místě za účasti investora a dodavatele. Bude fakturováno dle skutečnosti.	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
30	00572420R	směs travní parková, dekorativní 180,00*0,025	kg	4,50000	120,00	540,00	SPCM	RTS 21/I	RTS 21/I
Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry						3 400,00			
31	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 "viz výkaz výměr v TZ" : "Kce zpomalovacího prahu MK" : 40,00 "Kce nástupiště, chodníků v místě předláždění" : 80,00 "Kce chodníkových sjezdů v místě předláždění" : 16,00	m2	136,00000	25,00	3 400,00	800-1	RTS 21/I	RTS 21/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DOLNÍ BEČVA, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U ZŠ	
O:	SO 101	Autobusová zastávka u ZŠ
R:	SO 101	Rozpočet a výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 27		Základy				2 002,00			
32	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20	m3	0,70000	2 860,00	2 002,00	801-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		beton.základy pro nové zábradlí=18ks (cca 20x20 hl.80 cm) s přídavkem pro betonáž do země :		0,70000					
		0,70							
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				17 442,50			
33	338920021R00	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 60 cm	m	9,00000	900,00	8 100,00	823-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		V položce jsou zakalkulovány náklady na vytýčení a rozměření trasy, dodávku a uložení betonu C 20/25 XF3, osazení betonových prvků a zajištění v požadované poloze. Bez zemních prací.							
		Dodávka prvků se ocení ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1 %.							
		"viz výkaz výměr v TZ" :							
		pro palisády výšky 600 mm : 5,00+4,00		9,00000					
34	59228430R	palisáda 120/180/600 mm, přírodní	kus	50,50000	185,00	9 342,50		Vlastní	Indiv
		ztratné 1% : 50,00*1,01		50,50000					
Díl: 5		Komunikace				457 617,25			
35	564211111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	140,40000	65,00	9 126,00	822-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním							
		pod obrubníky : (100,00+34,00+100,00)*0,60		140,40000					
36	564831111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	40,00000	145,00	5 800,00	822-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		"viz výkaz výměr v TZ" :							
		"Kce zpomalovacího prahu MK" :							
		vyrovnávací vrstva : 40,00		40,00000					
37	564831111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	99,00000	145,00	14 355,00	822-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		"viz výkaz výměr v TZ" :							
		"Kce nástupišť, chodníků v místě předláždění, vyrovnávací vrstva" : 80,00		80,00000					
		"Kompletní kce chodníkových sjezdů" : 3,00		3,00000					
		"Kce chodníkových sjezdů v místě předláždění, vyrovnávací vrstva" : 16,00		16,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DOLNÍ BEČVA, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U ZŠ	
O:	SO 101	Autobusová zastávka u ZŠ
R:	SO 101	Rozpočet a výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
38	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm "viz výkaz výměr v TZ" : "Kce nových nástupišť, rozšíření chodníku pro pěši" : 110,00 "Kce autobusového zálivu" : 85,00	m2	195,00000	188,00	36 660,00	822-1	RTS 21/I	RTS 21/I
39	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm "viz výkaz výměr v TZ" : "Kce autobusového zálivu" : 85,00 "Kompletní kce chodníkových sjezdů" : 3,00	m2	88,00000	188,00	16 544,00	822-1	RTS 21/I	RTS 21/I
40	565131111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm s rozprostřením a zhutněním "viz výkaz výměr v TZ" : "Kce zpomalovacího prahu MK" : 40,00 "Kce autobusového zálivu" : 85,00	m2	125,00000	480,00	60 000,00	822-1	RTS 21/I	RTS 21/I
41	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 "viz výkaz výměr v TZ" : "Kce zpomalovacího prahu MK" : 40,00 "Kce autobusového zálivu" : 85,00	m2	125,00000	16,00	2 000,00	822-1	RTS 21/I	RTS 21/I
42	573231110R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 "viz výkaz výměr v TZ" : "Kce zpomalovacího prahu MK" : 2*40,00 "Kce autobusového zálivu" : 2*85,00	m2	250,00000	16,00	4 000,00	822-1	RTS 21/I	RTS 21/I
43	577131111RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2 "viz výkaz výměr v TZ" : "Kce zpomalovacího prahu MK" : 40,00	m2	125,00000	490,00	61 250,00	822-1	RTS 21/I	RTS 21/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DOLNÍ BEČVA, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U ZŠ	
O:	SO 101	Autobusová zastávka u ZŠ
R:	SO 101	Rozpočet a výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"Kce autobusového zálivu" : 85,00		85,00000					
44	577151123RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy do 200 m2	m2	125,00000	580,00	72 500,00	822-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		"viz výkaz výměr v TZ" :							
		"Kce zpomalovacího prahu MK" : 40,00		40,00000					
		"Kce autobusového zálivu" : 85,00		85,00000					
45	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	177,50000	280,00	49 700,00	822-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitém hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.							
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 5 %.							
		"viz výkaz výměr v TZ" :							
		"Kce nových nástupišť, rozšíření chodníku pro pěší" : 110,00		110,00000					
		"Kce nástupiště, chodníku v místě předláždění" : 80,00		80,00000					
		-(signální a varovné pásy) : -12,50		-12,50000					
46	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	19,00000	320,00	6 080,00	822-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitém hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.							
		"viz výkaz výměr v TZ" :							
		"Kompletní kce chodníkových sjezdů" : 3,00		3,00000					
		"Kce chodníkových sjezdů v místě předláždění" : 16,00		16,00000					
47	596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm	m2	12,50000	25,00	312,50	822-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		viz kladení dlažby : 12,50		12,50000					
48	596215029R00	Příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 60 mm	m2	12,50000	25,00	312,50	822-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		viz kladení dlažby : 12,50		12,50000					
49	596215048R00	Příplatek za více barev dlažby tloušťky 80 mm	m2	5,00000	25,00	125,00	822-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		viz kladení dlažby : 5,00		5,00000					
50	596215049R00	Příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 80 mm	m2	5,00000	25,00	125,00	822-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DOLNÍ BEČVA, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U ZŠ	
O:	SO 101	Autobusová zastávka u ZŠ
R:	SO 101	Rozpočet a výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
viz kladení dlažby : 5,00				5,00000					
51	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	62,00000	80,00	4 960,00	822-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
52	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	6,00000	90,00	540,00	822-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
53	596715021R00	Kladení vodící linie pro nevidomé a slabozraké z dlažby tloušťky 60 mm, osazené do lože z kamenné drtě, tloušťky 40 mm	m2	12,50000	290,00	3 625,00	822-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
"viz výkaz výměr v TZ" :									
"signální, varovné pásy" : 12,50				12,50000					
54	596715041R00	Kladení vodící linie pro nevidomé a slabozraké z dlažby tloušťky 80 mm, osazené do lože z kamenné drtě, tloušťky 40 mm	m2	5,00000	350,00	1 750,00	822-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
"viz výkaz výměr v TZ" :									
"signální, varovné pásy" : 5,00				5,00000					
55	597101035RAA	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodňovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení D400	m	6,00000	5 460,00	32 760,00	AP-HSV	RTS 21/ I	RTS 21/ I

montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ŽLABU:

- ŽLAB Z BETONU VYZTUŽENÉHO VLÁKNY DN200

(stavební šířka 260mm, délka 1000mm, výška proměnlivá = 0,5% spád dna žlabu)

- KRYT ŽLABU - LITIN. KRYT tř. zatížení D400, SW 2x18, barva černá

- ČELNÍ STĚNA UZÁVĚR (staveb. šířka 260mm, výška 275mm)

Pozn. žlab bude na jedné straně uzavřen odtok. vpustí a na druhé straně čelní uzávěrou

Včetně řezání-krácení 1ks žlabu délky 1,00m na délku 0,50m.

"viz výkaz výměr v TZ" :

Líniový odvodňovací žlab DN200, beton C20/25 XF3 : 6,00

6,00000

56	597103020RA0	Odvodňovací žlab komunikací a zpevněných ploch vpustí k žlabu polymerbetonová včetně dodávky vpustí, pro zatížení D400	kus	1,00000	7 530,00	7 530,00	AP-HSV	RTS 21/ I	RTS 21/ I
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	--------	-----------	-----------

montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.

Systémové vpustí:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DOLNÍ BEČVA, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U ZŠ	
O:	SO 101	Autobusová zastávka u ZŠ
R:	SO 101	Rozpočet a výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- ODTOKOVÁ VPUST S KOŠEM NA NEČISTOTY (stavební šířka 260mm, výška 875mm, délka 500mm, odtok pro DN200 střed-715mm) "viz výkaz výměr v TZ" : vpust' k žlabu, beton C20/25 XF3 : 1,00		1,00000					
57	59245020R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm ztratiné 5% : 170,00*1,05	m2	178,50000	274,00	48 909,00	SPCM	RTS 21/ I	RTS 21/ I
58	59245030R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm ztratiné 5% : 14,00*1,05	m2	14,70000	375,00	5 512,50	SPCM	RTS 21/ I	RTS 21/ I
59	59245037R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm ztratiné 5% : 12,50*1,05 "signální, varovné pásy" :	m2	13,12500	542,00	7 113,75	SPCM	RTS 21/ I	RTS 21/ I
60	59245039R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm "signální, varovné pásy" : ztratiné 5% : 5,00*1,05	m2	5,25000	623,00	3 270,75		Vlastní	Indiv
61	592451125R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice bez fazety; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm "kontrastní pás nástupiště" : ztratiné 5% : 7,50*1,05	m2	7,87500	350,00	2 756,25	SPCM	RTS 21/ I	RTS 21/ I
Díl: 8 Trubní vedení						28 759,24			
62	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek "Kanalizační přípojka od žlabu a od vpusti" : 1,00*(2,00+3,00)*1,00	m3	5,00000	750,00	3 750,00	800-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
63	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, 2,50+0,50	m3	3,00000	450,00	1 350,00	800-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DOLNÍ BEČVA, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U ZŠ	
O:	SO 101	Autobusová zastávka u ZŠ
R:	SO 101	Rozpočet a výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
64	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,	m3	3,00000	56,00	168,00	800-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
65	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	3,00000	32,00	96,00	800-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
66	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu záspy s ručním zhuťněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 5,00-3,00	m3	2,00000	88,00	176,00	800-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
67	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnění, "viz výkaz výměr v TZ" : "Kanalizační přípojka od žlabu a od vpusti" : 2,50	m3	2,50000	550,00	1 375,00	800-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
68	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm v otevřeném výkopu, "viz výkaz výměr v TZ" : "Kanalizační přípojka od žlabu a od vpusti" : 1,00*(2,00+3,00)*0,10	m3	0,50000	650,00	325,00	827-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
69	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, "Kanalizační přípojka od vpusti" : 3,00	m	3,00000	250,00	750,00	827-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
70	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, "Kanalizační přípojka od žlabu" : 2,00	m	2,00000	344,00	688,00	827-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
71	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu, pro napojení na stáv. přípojku DN150 od zrušené vpusti, bude upřesněno na místě : 1+1+1	kus	3,00000	150,00	450,00	827-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DOLNÍ BEČVA, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U ZŠ	
O:	SO 101	Autobusová zastávka u ZŠ
R:	SO 101	Rozpočet a výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
72	877353123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm v otevřeném výkopu, "napojení na stáv.kanal.potrubí" : 1,00	kus	1,00000	160,00	160,00	827-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
73	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm vodou nebo vzduchem, 3,00+2,00	m	5,00000	5,00	25,00	827-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
74	895941111R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV - 50 normální včetně zřízení lože ze štěrkopísku, Položka je určena pro zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců. V položce jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku. V položce nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1 % b) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru 89920 Osazení mříží litinových částí A 01 tohoto sborníku; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví c) podkladní prstence; podkladní prstence se oceňují položkami souboru 45238 Podkladní a vyrovnávací konstrukce části A 01 tohoto sborníku. "viz výkaz výměr v TZ" : 1,00	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00	827-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
75	899203111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg včetně rámu a košů na bahno, Položka je určena pro osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání mříží, rámu a košů na bahno; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu. "viz výkaz výměr v TZ" : pro uliční vpust' : 1,00	kus	1,00000	150,00	150,00	827-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
76	877375121R01	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 200, včetně dodávky tvarovky "viz výkaz výměr v TZ" :	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DOLNÍ BEČVA, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U ZŠ	
O:	SO 101	Autobusová zastávka u ZŠ
R:	SO 101	Rozpočet a výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		napojení na stáv.kanal.potrubí DN600 (1x navrtávka), bude upřesněno na místě : 1,00		1,00000					
77	28611260.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D.= 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 mm	kus	3,00000	160,00	480,00	SPCM	RTS 21/I	RTS 21/I
		"Kanalizační přípojka od vpusti" : 3,00		3,00000					
78	28611263.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 1000,0 mm	kus	2,00000	200,00	400,00	SPCM	RTS 21/I	RTS 21/I
		"Kanalizační přípojka od žlabu" : 2,00		2,00000					
79	28651664.AR	koleno PVC; 87,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	1,00000	177,00	177,00	SPCM	RTS 21/I	RTS 21/I
		"viz výkaz výměr v TZ" :							
		"napojení na stáv.přípojku DN150 od zrušené vpusti" : 1,00		1,00000					
80	28651667.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 200,0 mm; s 1 hrdlem	kus	1,00000	215,00	215,00	SPCM	RTS 21/I	RTS 21/I
		"viz výkaz výměr v TZ" :							
		"napojení na stáv.kanal.potrubí" : 1,00		1,00000					
81	28651812.AR	spojka přesuvná (přesuvka) PVC; DN 150,0 mm; l = 168 mm; hladká, hrdlovaná	kus	1,00000	176,00	176,00	SPCM	RTS 21/I	RTS 21/I
		"viz výkaz výměr v TZ" :							
		"napojení na stáv.přípojku DN150 od zrušené vpusti" : 1,00		1,00000					
82	28656112R	spojka/nátrubek PP; dvouhrdlá; di = 160,0 mm; spoj násuvný	kus	1,00000	230,00	230,00	SPCM	RTS 21/I	RTS 21/I
		"viz výkaz výměr v TZ" :							
		"napojení na stáv.přípojku DN150 od zrušené vpusti" : 1,00		1,00000					
83	553403828R	mříž vtoková; rovná; litina; rozměr 500/500 mm; únosnost D 400 kN; vtokový průřez 910,0 cm2; štěrbina mezi žebry 36 mm	kus	1,00000	4 200,00	4 200,00	SPCM	RTS 21/I	RTS 21/I
		"viz výkaz výměr v TZ" : 1,00		1,00000					
84	55343926R	koš pro uliční vpust; pozink; nízký; pro rám 500/500 mm	kus	1,00000	620,00	620,00	SPCM	RTS 21/I	RTS 21/I
		"viz výkaz výměr v TZ" : 1,00		1,00000					
85	583415024R	kamenivo přírodní drcené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B	t	5,00000	530,00	2 650,00	SPCM	RTS 21/I	RTS 21/I
		"viz výkaz výměr" :							
		pro obsyp potrubí : 2,50*2		5,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DOLNÍ BEČVA, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U ZŠ	
O:	SO 101	Autobusová zastávka u ZŠ
R:	SO 101	Rozpočet a výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
86	592238511R	dno uliční vpusti beton; Di = 450,0 mm; h = 330 mm; t = 50 mm; s výtokem PVC; DN výtoku 150	kus	1,01000	652,00	658,52	SPCM	RTS 21/I	RTS 21/I
		ztratiné 1% : 1,00*1,01		1,01000					
87	59223856R	skruž betonová uliční vpusti, horní; kruhová; l = 195 mm; d = 450 mm	kus	1,01000	720,00	727,20	SPCM	RTS 21/I	RTS 21/I
		ztratiné 1% : 1,00*1,01		1,01000					
88	59223860R	skruž betonová uliční vpusti, středová; kruhová; l = 195 mm; d = 450 mm	kus	1,01000	822,00	830,22	SPCM	RTS 21/I	RTS 21/I
		ztratiné 1% : 1,00*1,01		1,01000					
89	59223864R	prstenec do uliční vpusti; betonový; DN = 390,0 mm; h = 60,0 mm	kus	1,01000	230,00	232,30	SPCM	RTS 21/I	RTS 21/I
		ztratiné 1% : 1,00*1,01		1,01000					
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				23 097,70			
90	894421111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t	kus	2,00000	1 420,00	2 840,00	827-1	RTS 21/I	RTS 21/I
		na kroužek,							
		Položka je určena pro osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034, skruže rovné na kroužek, hmotnost do 0,5 t.							
		V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. Ztratiné se doporučuje 1 %.							
		Poznámka:							
		Výkaz jednotlivých šachtových dílců jenom pro potřeby rozpočtu. Způsob výškové úpravy šachet bude upřesněn přímo na stavbě.							
		"výšková úprava stávajících šachet"-doplnění nový kus :							
		šachta č.2 (pro skruž 1000/250+vyrovn.prstenec) : 1,00+1,00		2,00000					
91	894421112RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t	kus	2,00000	150,00	300,00	827-1	RTS 21/I	RTS 21/I
		na kroužek,							
		Položka je určena pro osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034, skruže rovné na kroužek, hmotnost do 1,4 t.							
		V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. Ztratiné se doporučuje 1 %.							
		Poznámka:							
		Výkaz jednotlivých šachtových dílců jenom pro potřeby rozpočtu. Způsob výškové úpravy šachet bude upřesněn přímo na stavbě.							
		"výšková úprava stávajících šachet"-doplnění nový kus :							
		šachta č.1 (skruž 1000/1000) : 1,00		1,00000					
		šachta č.2 (skruž 1000/500) : 1,00		1,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DOLNÍ BEČVA, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U ZŠ	
O:	SO 101	Autobusová zastávka u ZŠ
R:	SO 101	Rozpočet a výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
92	894422111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost na kroužek, Položka je určena pro osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034, skruže přechodové na kroužek. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. Ztrátne se doporučuje 1 %. Poznámka: Výkaz jednotlivých šachtových dílců jenom pro potřeby rozpočtu. Způsob výškové úpravy šachet bude upřesněn přímo na stavbě. "výšková úprava stávajících šachet"-doplnění nový kus : šachta č.1 : 1,00 šachta č.2 : 1,00	kus	2,00000	174,00	348,00	827-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
93	899103111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg Položka je určena pro osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů včetně ráků; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztrátne se nestanoví. V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu. Poznámka: Způsob výškové úpravy šachet bude upřesněn přímo na stavbě. "výšková úprava stávajících šachet"-doplnění nový kus : šachta č.1 : 1,00 šachta č.2 : 1,00	kus	2,00000	344,00	688,00	827-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
94	899331110R00	Výšková úprava stávajících šachet - odstranění šachta č.1 : stáv.poklop výšky cca 10 cm + stáv.přechodová deska výšky cca 20 cm : 1+1 šachta č.2 : stáv.poklop výšky cca 10 cm + stáv.přechodová deska výšky cca 20 cm : 1+1	kus	4,00000	550,00	2 200,00		Vlastní	Indiv
95	55243342.AR	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litino-betonový; D výrobku 605 mm; únosnost A 15 kN "výšková úprava stávajících šachet"-doplnění nový kus : šachta č.2 : 1,00	kus	1,00000	3 920,00	3 920,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DOLNÍ BEČVA, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U ZŠ	
O:	SO 101	Autobusová zastávka u ZŠ
R:	SO 101	Rozpočet a výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
96	55243348.AR	poklop kanalizační, beton-litina tř. B 125, výšky 12,5 cm	kus	1,00000	3 200,00	3 200,00		Vlastní	Indiv
"výšková úprava stávajících šachet"-doplnění nový kus :				1,00000					
šachta č.1 : 1,00									
97	59224131R	deska přechodová 625/200/120	kus	2,02000	1 860,00	3 757,20		Vlastní	Indiv
"výšková úprava stávajících šachet"-doplnění nový kus :				1,01000					
šachta č.1 : 1,00*1,01									
šachta č.2 : 1,00*1,01				1,01000					
98	59224150R	skruž železobetonová; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem	kus	1,01000	1 230,00	1 242,30	SPCM	RTS 21/ I	RTS 21/ I
"výšková úprava stávajících šachet"-doplnění nový kus :				1,01000					
šachta č.2 : 1,00*1,01									
99	59224152R	skruž železobetonová; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem	kus	1,01000	1 820,00	1 838,20	SPCM	RTS 21/ I	RTS 21/ I
"výšková úprava stávajících šachet"-doplnění nový kus :				1,01000					
šachta č.2 : 1,00*1,01									
100	59224154R	skruž železobetonová; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem	kus	1,01000	2 300,00	2 323,00	SPCM	RTS 21/ I	RTS 21/ I
"výšková úprava stávajících šachet"-doplnění nový kus :				1,01000					
šachta č.1 : 1,00*1,01									
101	59224176R	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,01000	300,00	303,00	SPCM	RTS 21/ I	RTS 21/ I
"výšková úprava stávajících šachet"-doplnění nový kus :				1,01000					
šachta č.2 : 1,00*1,01									
102	59224373.AR	profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	6,00000	23,00	138,00	SPCM	RTS 21/ I	RTS 21/ I
"výšková úprava stávajících šachet"-doplnění :									
šachta č.1 : 2,00				2,00000					
šachta č.2 : 4,00				4,00000					
Díl: 91						319 889,40			
Doplňující práce na komunikaci									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DOLNÍ BEČVA, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U ZŠ	
O:	SO 101	Autobusová zastávka u ZŠ
R:	SO 101	Rozpočet a výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
103	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, pro novou IP6, nový sloupek : 2*1,00 pro novou IJ4b, nový sloupek : 2*1,00	kus	4,00000 2,00000 2,00000	350,00	1 400,00	822-1	RTS 21/I	RTS 21/I
104	914001122R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek dvojice sloupků, do betonového základu a AL patky, nový společný 2-sloupek (komunální cíl) : 1,00	kus	1,00000 1,00000	210,00	210,00	822-1	RTS 21/I	RTS 21/I
105	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt, pro stáv. IP2 (zpomalovací práh, přesun) : 2,00 pro stáv. IS24c (komunální cíl, přesun) : 5,00 pro stáv. P2 (přesun) : 1,00 pro stáv. B20a+A12 (přesun) : 1,00+1,00	kus	10,00000 2,00000 5,00000 1,00000 2,00000	320,00	3 200,00	822-1	RTS 21/I	RTS 21/I
106	914431111R00	Osazení a montáž dopravního zrcadla na sloupek nebo nosnou konstrukci, "viz výkaz výměr v TZ" : pro zrcadlo, nový sloupek : 1,00	kus	1,00000 1,00000	320,00	320,00	822-1	RTS 21/I	RTS 21/I
107	915712111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, vodicích proužků šířky 250 mm "viz výkaz výměr v TZ" : V4, vodorovná vodicí čára : 25,00+12,00	m	37,00000 37,00000	45,00	1 665,00	822-1	RTS 21/I	RTS 21/I
108	915712122R00	Vodorovné značení krytů plastem zvučící, dělicích čar šířky 250 mm	m	37,00000	48,00	1 776,00	822-1	RTS 21/I	RTS 21/I
109	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. "viz výkaz výměr v TZ" : "V7a" přechod pro chodce : 6,00*3,00 "V17" trojúhelníky (zpomalovací práh) : 6,00*2,00+6*1,00 "V11a" zastávka BUS : 12,00*2,50+12,00*2,75	m2	99,00000 18,00000 18,00000 63,00000	65,00	6 435,00	822-1	RTS 21/I	RTS 21/I
110	915721122R00	Vodorovné značení krytů plastem zvučící, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	99,00000	42,00	4 158,00	822-1	RTS 21/I	RTS 21/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DOLNÍ BEČVA, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U ZŠ	
O:	SO 101	Autobusová zastávka u ZŠ
R:	SO 101	Rozpočet a výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
111	915719211R00	Vodorovné značení krytů příplatek k ceně za reflexní úpravu vodících proužků šířky 250 mm	m	37,00000	35,00	1 295,00	822-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
112	915729111R00	Vodorovné značení krytů příplatek k ceně za reflexní úpravu stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	99,00000	21,00	2 079,00	822-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
113	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m	37,00000	36,00	1 332,00	822-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
114	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	99,00000	36,00	3 564,00	822-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
115	917931131RT2	Osazení silniční přídlažby z kamenných kostek, kladených v jedné řadě, lože z betonu C20/25, včetně dodávky přídlažby	m	180,00000	280,00	50 400,00	822-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
Osazení přídlažby z žulových dlažebních kostek v jedné řadě do betonového lože tl. 100 mm. Včetně dodávky dlažebních kostek a vyplnění spár maltou.									
"viz výkaz výměr v TZ" :									
žulová kostka 10/10 : 180,00				180,00000					
116	919731122R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy pro řezání : 110,00	m	110,00000	80,00	8 800,00	822-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
				110,00000					
117	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	110,00000	100,00	11 000,00	822-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
"viz výkaz výměr v TZ" : 110,00				110,00000					
118	914001100R00	Označník zastávky, včetně ukotvení, příslušenství - přesný typ bude upřesněn investorem	kus	2,00000	920,00	1 840,00		Vlastní	Indiv
Montáž+dodávka+doprava - kompletní provedení.									
"viz výkaz výměr v TZ" : 2,00				2,00000					
119	916661111R01	Osazení chodník. obrubníků do lože z betonu s opěrou pro obrubník 8/25 : 100,00	m	100,00000	220,00	22 000,00		Vlastní	Indiv
				100,00000					
120	917461111R01	Osazení stojat. obrubníku kamenného s opěrou, lože z betonu pro kamen.obrubník 30x20 : 34,00	m	34,00000	260,00	8 840,00		Vlastní	Indiv
				34,00000					
121	917862111R01	Osazení stojat. obrubníku betonového s opěrou, do lože z betonu	m	100,00000	220,00	22 000,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DOLNÍ BEČVA, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U ZŠ	
O:	SO 101	Autobusová zastávka u ZŠ
R:	SO 101	Rozpočet a výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pro obrubník 15/15 : 30,00		30,00000					
		pro obrubník 15/30 : 70,00		70,00000					
122	918101113R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25 n XF3	m3	20,15000	2 450,00	49 367,50		Vlastní	Indiv
		obrubník 8/25 : 0,30*100,00*0,20		6,00000					
		obrubník 15/15 : 0,50*30,00*0,25		3,75000					
		obrubník 15/30 : 0,40*70,00*0,25		7,00000					
		kamen.obrubník : 0,40*34,00*0,25		3,40000					
123	919003010RTT	Statická zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní	Indiv
		"viz výkaz výměr v TZ" :							
		novostavba chodníku a zpomalovací práh včetně autobusového zálivu : 1,00+1,00		2,00000					
124	919726213R01	Těsnění spár krytu zálivkou, včetně dodání hmot	m	100,00000	110,00	11 000,00		Vlastní	Indiv
		"viz výkaz výměr v TZ" :							
		asfaltová modifikovaná zálivka : 100,00		100,00000					
125	900HZZ- RT3	HZZ - nezměřitelné práce (nepředvídané práce a dodávky, bourání, úpravy, demontáže, napojování, přepojování, utěšňování, apod.)	h	50,00000	250,00	12 500,00		Vlastní	Indiv
		Bude fakturováno dle skutečnosti.							
		odhad, přesné množství bude upřesněno při realizaci : 50,00		50,00000					
126	40444923.AR	zrcadlo dopravní konvexní; tvar obdélník; š = 600 mm; h = 800,0 mm	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	SPCM	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		"viz výkaz výměr v TZ" : 1,00		1,00000					
127	40445042.AR	značka dopravní silniční svislá, informativní IP 6 zvýrazněná, tvar čtverec 500/500, PZ plech, retroflexní fólie třídy RA3, vnější rozměr 750/750	kus	2,00000	1 320,00	2 640,00		Vlastní	Indiv
		"viz výkaz výměr v TZ" :							
		nová IP6 zvýrazněná (přechod pro chodce) : 1,00+1,00		2,00000					
128	40445137.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní IJ4b; tvar kruh; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie 1.tř.; záruka 7 let	kus	2,00000	1 460,00	2 920,00	SPCM	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		"viz výkaz výměr v TZ" :							
		zastávka : 2,00		2,00000					
129	40445152.AR	dodatková informační tabule pro umístění jízdního řádu, rozměr cca 400x500mm	kus	2,00000	1 400,00	2 800,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DOLNÍ BEČVA, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U ZŠ	
O:	SO 101	Autobusová zastávka u ZŠ
R:	SO 101	Rozpočet a výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		informační tabule z čirého plexiskla, osazena do hliníkového rámu. Rozměr a materiál bude upřesněn místním dopravcem. "viz výkaz výměr v TZ" : k IJ4b : 2,00		2,00000					
130	404459504R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3500 mm "nový sloupek" : pro 2x IP2 stáv.DZ+nová IP6, společný sloupek : 2,00 pro P2 stáv.DZ, samost.sloupek : 1,00 pro A12+B20a stáv.DZ na spol.sloupku : 1,00 nový dvojsloupek, stáv.komunální cíl : 1*2,00 nový sloupek pro zrcadlo : 1,00	kus	7,00000	800,00	5 600,00	SPCM	RTS 21/I	RTS 21/I
131	404459535R	příslušenství k dopr.značení upínací svorka pro lisované značky na sloupek průměr 60 mm, včetně spojovacího materiálu pro nové i stáv. svislé DZ : 2*4,00+2*2,00+2*7,00+2*1,00	kus	28,00000	65,00	1 820,00	SPCM	RTS 21/I	RTS 21/I
132	404459540R	příslušenství k dopr.značení plastové víčko na sloupek pr. 60 mm viz dodávka sloupku : 7,00	kus	7,00000	15,00	105,00	SPCM	RTS 21/I	RTS 21/I
133	58380313R	obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 300 mm; h = 200 mm; l = 800 až 2 000 mm "viz výkaz výměr v TZ" : ztravné 1% : 34,00*1,01	m	34,34000	1 620,00	55 630,80	SPCM	RTS 21/I	RTS 21/I
134	592174230R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá "viz výkaz výměr v TZ" : ztravné 1% : 100,00*1,01	kus	101,00000	75,00	7 575,00	SPCM	RTS 21/I	RTS 21/I
135	59217487R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 300,0 mm; barva šedá "viz výkaz výměr v TZ" : ztravné 1% : 70,00*1,01	kus	70,70000	108,00	7 635,60	SPCM	RTS 21/I	RTS 21/I
136	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	30,30000	105,00	3 181,50	SPCM	RTS 21/I	RTS 21/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DOLNÍ BEČVA, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U ZŠ	
O:	SO 101	Autobusová zastávka u ZŠ
R:	SO 101	Rozpočet a výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"viz výkaz výměr v TZ" :							
		ztratiné 1% : 30,00*1,01		30,30000					
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				6 008,00			
137	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem	m2	125,00000	5,00	625,00	822-1	RTS 21/I	RTS 21/I
		povrchu živičného, betonového nebo dlážděného							
		"Kce zpomalovacího prahu MK" : 40,00		40,00000					
		"Kce autobusového zálivu" : 85,00		85,00000					
138	938909111R00	Odstranění bláta a nánosů z povrchu podkladu nebo krytu štěrkového	m2	125,00000	4,00	500,00	822-1	RTS 21/I	RTS 21/I
139	938909311R00	Odstranění bláta a nánosů z povrchu podkladu nebo krytu živičného nebo betonového	m2	375,00000	3,00	1 125,00	822-1	RTS 21/I	RTS 21/I
		"Kce zpomalovacího prahu MK" : 3*40,00		120,00000					
		"Kce autobusového zálivu" : 3*85,00		255,00000					
140	935110001RTT	Zednické zapravení stávajících opěrných zídek, (po odstranění části stávajících zídek v místě nových ukončení)	m2	2,00000	650,00	1 300,00		Vlastní	Indiv
		"viz výkaz výměr v TZ" : 2,00		2,00000					
141	935112111R01	Osazení přík. žlabu do betonu C20/25 XF3	m	6,00000	120,00	720,00		Vlastní	Indiv
		Včetně dodání hmot pro lože a vyplnění spár.							
		"viz výkaz výměr v TZ" :							
		betonový odvodňovací žlábek otevřený : 6,00		6,00000					
142	59227000R	žlábek betonový š.210 x dl.280x v.100 mm, přírodní	kus	22,00000	79,00	1 738,00		Vlastní	Indiv
		včetně ztratiného 1% : 22,00		22,00000					
Díl: 96		Bourání konstrukcí				28 314,10			
143	962042321R00	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového	m3	9,80000	1 400,00	13 720,00	801-3	RTS 21/I	RTS 21/I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
		"viz výkaz výměr v TZ" :							
		stáv.opěrná zídka (betonová část) : 0,35*35,00*0,80		9,80000					
144	966006211R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí	kus	12,00000	120,00	1 440,00	822-1	RTS 21/I	RTS 21/I
		s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DOLNÍ BEČVA, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U ZŠ	
O:	SO 101	Autobusová zastávka u ZŠ
R:	SO 101	Rozpočet a výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"viz výkaz výměr v TZ" :							
		samotná značka IS24c (komunální cíl) přemístění na nové místo : 5,00		5,00000					
		samotná značka IP2 přemístění na nové místo : 2,00		2,00000					
		samotná značka P2 přemístění na nové místo : 1,00		1,00000					
		samotná značka B20a+A12 přemístění na nové místo : 1,00+1,00		2,00000					
		odstranění svislé DZ - IJ4b (zastávka) umístění na stáv.sloupu VO + tabulky jízdního řádu, do suti : 1,00+1,00		2,00000					
145	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu	m	35,00000	120,00	4 200,00	801-3	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		(rámové zábradlí, výplň svislé šprušle).							
		"viz výkaz výměr v TZ" :							
		stáv.zábradlí na opěrné zídce výšky cca 900 mm : 35,00		35,00000					
146	978059231R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z umělého kamene, plochy přes 2 m2	m2	68,81000	110,00	7 569,10	801-3	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,							
		"viz výkaz výměr v TZ" :							
		stáv.opěrná zídka (kamenná část-obklad) : $(0,35*35,00)+(35,00*0,80)*2+(0,35*0,80)*2$		68,81000					
147	966006132R01	Odstranění doprav.sloupků, s bet.patkami	kus	6,00000	60,00	360,00		Vlastní	Indiv
		s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním.							
		"viz výkaz výměr v TZ" :							
		2x stáv.sloupky pro značky IP2, do suti : 2,00		2,00000					
		2x stáv.sloupky (dvojsloupek) pro značky IS24c (komunální cíl), do suti : 2,00		2,00000					
		1x stáv.sloupek u značky P2, do suti : 1,00		1,00000					
		1x stáv.sloupek u společné značky B20a+A12, do suti : 1,00		1,00000					
148	966006260RTT	Demontáž zpomalovacího prahu krátkého (plast.prefabrikát) včetně kotvení, příslušenství	m	5,50000	30,00	165,00		Vlastní	Indiv
		s naložením na dopravní prostředek.							
		viz výkaz výměr v TZ, do suti : 5,50		5,50000					
149	976085210R00	Vybourání stávající uliční vpusti	kus	1,00000	560,00	560,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DOLNÍ BEČVA, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U ZŠ	
O:	SO 101	Autobusová zastávka u ZŠ
R:	SO 101	Rozpočet a výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"viz výkaz výměr v TZ" : 1,00 stáv.vpusť, do suti :		1,00000					
150	976085910R00	Vybourání stávajícího „kompostéru“, resp. rumoviště plocha cca 2,0x2,0m,, ohraničen dřevěnými kůly do výšky cca 1,00m "viz výkaz výměr v TZ" : stáv.kompostéer, do suti : 1,00	kus	1,00000	300,00	300,00		Vlastní	Indiv
				1,00000					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				41 941,81			
151	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	645,25863	65,00	41 941,81	822-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě				4 479,84			
152	711132101R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů "viz výkaz výměr v TZ" : u palisád : 5,40	m2	5,40000	250,00	1 350,00	800-711	RTS 21/ I	RTS 21/ I
				5,40000					
153	28323117R	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 550 g/m2; HDPE ztratiné 3,5% : 5,40*1,035	m2	5,58900	560,00	3 129,84	SPCM	RTS 21/ I	RTS 21/ I
				5,58900					
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				266 500,00			
154	767200003RTT	Ocelové zábradlí výšky 1,1m z profilu JAKL 60x30x4 mm (sloupky, horní a spodní rám), příčle JAKL 60x4 mm, (15x pole délky=2,5m, 2x pole délky=1,75m) - Povrchová úprava zábradlí - základní a 2xvrchní pur nátěr RAL 5002 (stupeň korozní agresivity dle ČSN EN 12944-2 – C3). - Tvar dle schématu v půdorysu / pohledu (viz. Výkres D101-08) - Napojení jednotlivých dílů řešit v rámci dodavatelské dokumentace - Svařování jednotlivých panelů zábradlí bude prováděno na místě dle skutečného úhlu napojení Montáž+dodávka+povrchová úprava - kompletní provedení "viz výkaz výměr v TZ" : 41,00	m	41,00000	6 500,00	266 500,00		Vlastní	Indiv
				41,00000					
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				4 540,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DOLNÍ BEČVA, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U ZŠ	
O:	SO 101	Autobusová zastávka u ZŠ
R:	SO 101	Rozpočet a výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
155	782131150RT1	Montáž obkladu stěn deskami z tvrdých kamenů bez dodávky kamene tloušťky 40 a 50 mm	m2	2,00000	650,00	1 300,00	800-782	RTS 21/ I	RTS 21/ I
svislých nebo šikmých stěn pravouhlými deskami s lícem rovným									
"viz výkaz výměr v TZ" :									
stáv.opěrné zídky (příp. doplnění o nový kamenný žulový obklad tl.cca 4-5cm) : 2,00				2,00000					
156	782991100R00	Výplň dilatační spáry šířky do 20 mm	m	4,00000	180,00	720,00	800-782	RTS 21/ I	RTS 21/ I
trvale pružným tmelem									
157	58382195R	obklad kamenný deska; žula; h = 50,0 mm; plocha do 0,24 m2; povrch leštěný	m2	2,10000	1 200,00	2 520,00	SPCM	RTS 21/ I	RTS 21/ I
ztratné 5% : 2,00*1,05				2,10000					
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot			50 967,34				
158	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	92,66789	285,00	26 410,35	822-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
159	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 297,35046	7,00	9 081,45	822-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
Celkem odvoz na skládku do 15 km.									
160	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky sutí	t	92,66789	87,00	8 062,11	822-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
pro vodorovnou dopravu									
161	979990000R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	92,66789	80,00	7 413,43		Vlastní	Indiv
Celkem						1 443 411,53			

Název stavby: DOLNÍ BEČVA, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U ZŠ
Objekt: SO 401 Nasvětlení přechodu pro chodce

Místo stavby: Dolní Bečva
Investor: Obec Dolní Bečva
Stupeň PD:
Projektant: Ing. Karel Macura, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, č. autorizace 1102910
adresa: Projekce elektrických zařízení, Ing. Karel Macura, 739 55 Smilovice 251, tel. 777 144 735

Specifikace materiálu, výkaz výměr, předpokládané rozpočtové náklady			
1	Dodávka	9576,00	
2	Dopr. z dod. 6 %	574,56	
3	Přesun 1 % z dod.		95,76
4	Montáž		1295,00
5	PPV 6 % z mont.		77,70
6	Mezisoučet	10150,56	1468,46
7	ZRN		11619,02
8	HZS		3240,00
9	Zemní práce		0,00
10	Náklady na zařízení staveniště – GZS 2,4% ze ZRN		278,86
11	Celkem (bez DPH) Kč:		14859,02
12	Základ daně pro DPH 21%	14859,02	
13	DPH 21%	3120,39	
14	Celkem (včetně DPH) Kč:		17979,41

Poznámka: Veškeré použité názvy a výrobky v této projektové dokumentaci jsou vyjádřením minimálního technického standardu. Dodavatel může použít jiné výrobky kvalitativně stejné nebo lepší.

č.pol.	zkrácený popis	m.j.	množs.	cena				název textové nebo výkresové	
				dodávka		montáž		části dokumentace, na které	
				jedn.	pol.celk.	jedn.	pol.celk.	se uvedená výměra nachází	
	Dodávka - materiál dle ceníku velkoobchodu s elektromateriálem z 11/2016							(dle vyhl. 230 Sb)	
	Montáž dle ceníku C21M ÚRS Praha - elektromontážní práce								
1	CYKY 3C x 1,5 v ocelovém stožáru volně	m	10,0	16,00	160,00	22,00	220,00	10	m viz příl. D101-01 a D101-07
2	LED svítidlo z litého hliníku šedostříbrné s čirým polykár. krytem optiky,								viz příl. D101-01 a D101-07
3	optika 5121, 16LED/700mA/39W, barva světla NW 4000 neutrální bílá, IP66,	ks	1,0	6 790,00	6790,00	385,00	385,00	1	ks viz příl. D101-01 a D101-07
4	výložník jednoramenný ocelový žár. zinkovaný třmenový rovný délky 1m	ks	1,0	1 186,00	1186,00	200,00	200,00	1	ks viz příl. D101-01 a D101-07
5	ukončení kabelů do 3 x 1,5 smršťovací záklopkou	ks	2,0	45,00	90,00	65,00	130,00	2	ks viz příl. D101-01 a D101-07
6	podruž. materiál	%	3,0	450,00	1350,00	120,00	360,00	3	% vykalkulovaný odhad
7	mezisoučet				9576,00		1295,00		
	HZS								
1	úprava ocelového sloupu (vyvrtání otvoru)	hod	2,0	0,00	0,00	420,00	840,00	2,00	hod vykalkulovaný odhad
2	vysokozdv. plošina - motohodina pro mont. svítidla, úpravu sloupu a vedení VO	hod	2,0	0,00	0,00	650,00	1300,00	2,00	hod vykalkulovaný odhad
3	výchozí revize	hod	2,0	0,00	0,00	550,00	1100,00	2,00	hod vykalkulovaný odhad
4	celkem						3240,00		

OBEC DOLNÍ BEČVA
756 55

VKA
A. K. O.
OBEC DOLNÍ BEČVA
739 55 Dolní Bečva 316
TEL: 775 787 144; CZ27828417
E-mail: petro@vka.petro@gmail.com