

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 536 až 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991
Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1. **Objednatel:**

OBEC POLICE

zastoupená starostou obce, panem Karlem Janouškem
se sídlem: Police 1, 675 34 Police u Jemnice
IČ: 00290149
DIČ: obec není plátcem DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Jemnice
číslo účtu: 4928711/0100
telefon/fax: 568 445 056
mobil: 777 688 843
e-mail: police.ou@quick.cz, e-podatelna.police@tiscali.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2. **Zhotovitel:**

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

se sídlem: V. Nezvala 56/68, 674 01 Třebíč
spisová značka: C 19429 vedená Krajským soudem v Brně
IČ: 60753013
DIČ: CZ60753013
jednatel: panem Františkem Jourou,
panem Ing.arch. Petrem Řehořkou,
panem Ing.arch. Markem Tichým a
prokuristou, panem Martinem Zedníčkem
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1521589329/0800
telefon: 568 847 411, fax: 568 847 410
e-mail: info@archatt-pamatky.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Martin Zedníček, prokurista – ve věcech smluvních (mobil: 724 651 602)

Martin Zedníček, prokurista – ve věcech technických (mobil: 724 651 602)

Jaroslav Šlouf, autorizovaný technik – ve věcech technických (mobil: 724 651 608)

za objednatele:

Karel Janoušek – ve věcech smluvních (tel.: 568 445 056, mobil: 777 688 843)

technický dozor investora (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Zámek Police – revitalizace kulturního dědictví“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Zámek Police“, výkaz výměr; zpracovala PROXIMA projekt, s.r.o., Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno
- zadávací podmínky zakázky evidenční číslo 7202010011540; zpracovala STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

a dle nabídky zhotovitele ze dne 13. 12. 2012.

- II.2 Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou schválenou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se stavebním zákonem. Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel v počtu 2 paré při protokolárním předání staveniště.
- II.3 Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.
- II.4 Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
- II.5 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla

- III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla na základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění (viz § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) a tedy po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS Praha, a. s., event. RTS a.s. Brno platných pro příslušný rok výstavby.

IV. Doba plnění

- IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
- doba realizace díla: **do 24 měsíců** od doručení písemné výzvy k zahájení prací objednatelem zhotoviteli
 - vyklizení staveniště: do 15 dnů od úplného dokončení díla

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných v článku IV.2. této smlouvy o dílo.

Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků a zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

- IV.2 Objednatel předá zhotoviteli před zahájením prací staveniště a pravomocné stavební povolení.
- IV.3 Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

V. Cena díla

- V.1 Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

F.1. Architektonicko stavební řešení	27 357 423,00 Kč
z toho: F.1.01 Společné práce, dodávky a služby	633 750,00 Kč
F.1.1.01 Sklepy	258 408,60 Kč
F.1.1.02 Informační centrum	574 994,70 Kč
F.1.1.03 Stropy nad m.č. 226, 227	2 796 977,50 Kč
F.1.1.04 Fasády: vnitřní nádvoří a věž	8 964 553,10 Kč
F.1.1.05 Fasáda: jižní	3 418 474,50 Kč
F.1.1.06 Střechy	2 548 570,30 Kč
F.1.1.07 Terasa	2 132 195,70 Kč
F.1.1.08 Rozšíření prohlídkové trasy a vnitřní prostory	3 082 423,10 Kč
F.1.1.M21 Elektroinstalace	796 879,40 Kč
F.1.2 Vnitřní nádvoří	1 590 620,70 Kč
F.1.3 Kanalizace	559 575,60 Kč

Dílo celkem bez DPH	27 357 423,00 Kč
DPH	5 745 058,83 Kč
Dílo celkem včetně DPH	33 102 481,83 Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

- V.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě.
- V.3 Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně písemně objedná statutární zástupce objednatele. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem k této smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.4 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno (přičemž v případě rozdílných cen bude použita cena nižší) a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

VI. Fakturace a plnění

- VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V. 1 takto:
- úhradou splatných částek do výše 90% z celkové hodnoty díla bez DPH
 - 10% ceny díla vyplacením pozastávky, která bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla objednatelem
- Pozastávka se vytvoří pozastavením 10% z celkové hodnoty díla bez DPH poté, kdy před dokončením díla dosáhne úhrnná hodnota splatných částek 90% celkové hodnoty díla bez DPH.
- VI.2 Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).
- Splatnost dílčí faktury je 60 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.3 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
- Splatnost konečné faktury je 60 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.4 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.5 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušování prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušováním prací.
- VI.6 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

VII. Provádění díla

- VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2 Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

- VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.6 Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve zhotovitel objednatel 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku. Pokud se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.
- VII.7 Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje zhotovitel.
- VII.8 Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.
- VII.9 Zhotovitel je povinen předkládat objednateli před zabudováním vzorky materiálů použitých při realizaci díla k odsouhlasení objednateli v časovém předstihu dle dohody smluvních stran. Jedná se zejména o vzorky obkladů, dlažeb a nátěrů, podlahových krytin, truhlářských výrobků, kompletačních dílů elektroinstalací, svítidel, sanitárních zařízovacích předmětů, atd.
- VII.10 Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo subdodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části.
- VII.11 Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.
- VII.12 Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní zástavbu.
- VII.13 Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a ani nezmění další zhotovitele (subdodavatele) uvedené v nabídce bez písemného souhlasu zadavatele. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy. Veškeré náklady spojené s případnou změnou subdodavatelů nese zhotovitel.
- VII.14 Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese zhotovitel a to až do předání a převzetí díla, kdy tato nebezpečí přechází na objednatele.
- VII.15 Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- VII.16 Zhotovitel se zavazuje, že podíl prací realizovaných subdodavateli bude činit max. 40% objemu stavebních nákladů díla. Zhotovitel se dále zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a ani nezmění další zhotovitele – subdodavatele – uvedené v nabídce bez písemného souhlasu zadavatele. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy. Veškeré náklady spojené s případnou změnou subdodavatelů nese zhotovitel.

VIII. Dodání díla a přejímka

- VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.

- VIII.2 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem. V případě, že se při kolaudačním řízení vyskytnou na díle vady a nedodělky, zavazuje se zhotovitel odstranit tyto vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě.
- VIII.3 Při převzetí předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci, uvedené pod bodem II.2 této smlouvy.
- VIII.4 Při převzetí předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací. Pokud se při předání a převzetí díla vyskytnou vady a nedodělky, předloží zhotovitel tento zjišťovací protokol po odstranění vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto jinak.

IX. Záruka na dílo

- IX.1 Zhotovitel poskytuje na kompletní dílo záruku v trvání **60 měsíců**.
Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínky, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- IX.2 U materiálů a výrobků doplněných samostatným záručním listem výrobce se záruční lhůta sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- IX.3 Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.
- IX.4 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.5 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.6 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- IX.7 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- IX.8 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.9 S odstraněním reklamovaných vad bude započato okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 5 kalendářních dnů, v případě havárie do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.

- IX.10 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.
- IX.11 Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady veškeré zjištěné kolaudační vady a to ve lhůtách stanovených správním orgánem.

X. Smluvní pokuty

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši **0,05%** z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- X.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,05%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **1 000,-- Kč** za každý den prodlení a vadu.
- X.4 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1 000,-- Kč** za každý den prodlení a vadu.
- X.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši **5 000,-- Kč** za každý den prodlení.
- Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.6 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 345 Obchodního zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů
- avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- v případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků.
- XI.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:
- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 90 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

- XI.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.
- Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky a harmonogram provádění díla.
- XII.2 Zhotovitel se dále zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem. Zhotovitel poskytne součinnost pro zpracování monitorovacích ukazatelů pro poskytovatele dotace.
- XII.3 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.4 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XII.6 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- XII.7 Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy může být zahájeno po přidělení finančních prostředků z příslušného dotačního orgánu nebo jiných grantů pro financování akce. V případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Harmonogram provádění díla

V Polici dne 13. 1. 2013

Za objednatele:


Karel Janoušek
starosta obce

V Třebíči dne 09. 01. 2013

Za zhotovitele:


Martin Zedníček
prokurista

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.
středisko 2
Vítězslava Nezvala 68 674 01 Třebíč
DIČ: CZ60753013

Rozpočet stavby

Datum:

Stavba : Zámek Police, oprava vybraných částí zámku

Objednatel : Obec Police
Police 1
675 34 Police u Jemnice

IČO : 00290149
DIČ : -



Zhotovitel : ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.
V. Nezvala 56/68

IČO : 60753013
DIČ : CZ60753013

674 01 Třebíč

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.
středisko 2
Vítězslava Nezvala 68, 674 01 Třebíč
DIČ: CZ60753013

Za objednatele :



		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	27 357 423,00
DPH	21 %	5 745 058,83
Cena celkem za stavbu		33 102 481,83

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
F.1. Architektonicko stavební řešení	33 102 482 Kč	- Kč	27 357 423 Kč	5 745 059 Kč	100,0
Celkem za stavbu	33 102 482 Kč	- Kč	27 357 423 Kč	5 745 059 Kč	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
F.1.	F.1.01 Společné práce, dodávky a služby	766 838 Kč	- Kč	633 750 Kč	133 088 Kč	2,3
F.1.	F.1.1.01 Sklepy	312 674 Kč	- Kč	258 409 Kč	54 266 Kč	0,9
F.1.	F.1.1.02 Informační centrum	695 744 Kč	- Kč	574 995 Kč	120 749 Kč	2,1
F.1.	F.1.1.03 Stropy nad m.č. 226, 227	3 384 343 Kč	- Kč	2 796 978 Kč	587 365 Kč	10,2
F.1.	F.1.1.04 Fasády : vnitřní nádvoří a věž	10 847 109 Kč	- Kč	8 964 553 Kč	1 882 556 Kč	32,8
F.1.	F.1.1.05 Fasáda : jižní	4 136 354 Kč	- Kč	3 418 475 Kč	717 880 Kč	12,5
F.1.	F.1.1.06 Střechy	3 083 770 Kč	- Kč	2 548 570 Kč	535 200 Kč	9,3
F.1.	F.1.1.07 Terasa	2 579 957 Kč	- Kč	2 132 196 Kč	447 761 Kč	7,8
F.1.	F.1.1.08 Rozšíření prohlídkové trasy a vnitřní pros	3 729 732 Kč	- Kč	3 082 423 Kč	647 309 Kč	11,3
F.1.	F.1.1.M21 Elektroinstalace	964 224 Kč	- Kč	796 879 Kč	167 345 Kč	2,9
F.1.	F.1.2 Vnitřní nádvoří	1 924 651 Kč	- Kč	1 590 621 Kč	334 030 Kč	5,8
F.1.	F.1.3 Kanalizace	677 087 Kč	- Kč	559 576 Kč	117 511 Kč	2,0
Celkem za stavbu		33 102 482 Kč	- Kč	27 357 423 Kč	5 745 059 Kč	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01 Projektové práce	0,5	150 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	2,0	544 702	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	1,9	526 246	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	0,2	42 105	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	3,1	834 850	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0,1	16 170	0	0	0	0
41 Stropy a stropní konstrukce	0,3	74 648	0	0	0	0
5 Komunikace	4,1	1 120 853	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	0,0	3 600	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	1,2	332 667	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	23,0	6 289 196	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	3,0	821 596	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	0,0	1 530	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	1,0	0	286 917	0	0	0
724 Strojní vybavení	0,1	0	17 998	0	0	0
735 Otopná tělesa	0,2	0	44 743	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	5,6	0	1 536 920	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	4,2	0	1 160 138	0	0	0
765 Střešní konstrukce	3,3	0	914 571	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	18,5	0	5 056 267	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	1,2	0	337 141	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	2,0	0	556 022	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	4,7	0	1 282 823	0	0	0
783 Nátěry	0,7	0	183 827	0	0	0
784 Malby	1,6	0	441 128	0	0	0
787 Zasklívání	0,0	0	4 957	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	0,2	42 449	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	0,3	94 887	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	6,2	1 675 435	0	0	0	11 700
91 Doplnující práce na komunikaci	0,1	21 452	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	0,0	9 807	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2,9	785 978	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních	0,3	88 866	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1,4	389 934	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1,1	290 339	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	2,3	638 849	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	2,5	0	0	0	686 449	0
M22 Montáž slaboproudých zařízení	0,1	0	0	0	39 663	0
Celkem za stavbu	100,0	14 796 159	11 823 452	0	726 112	11 700

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	F.1.01	Společné práce, dodávky a služby	JKSO	
Objekt			SKP	
F.1.	Architektonicko stavební řešení		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2012-007	Zámek Police, oprava vybraných částí zámku		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	633 750	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	633 750	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	633 750	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	633 750	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		633 750,00 Kč
DPH	21,0 %		133 087,50 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			766 837,50 Kč

Poznámka :

Stavba :	2012-007 Zámek Police, oprava vybraných částí zámku	Rozpočet : F.1.01
Objekt :	F.1. Architektonicko stavební řešení	Společné práce, dodávky a služby

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01 Projektové práce	150 000	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	481 750	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	2 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	633 750	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2012-007 Zámek Police, oprava vybraných částí zámku	Rozpočet: F.1.01
Objekt :	F.1. Architektonicko stavební řešení	Společné práce, dodávky a služby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 01		Projektové práce				
1	01-001	Vypracování výrobní a dílenské dokumentace	soub	1,00	100 000,00	100 000,00
2	01-002	Vypracování technologických postupů	soub	1,00	22 000,00	22 000,00
3	01-003	Zpracování a kompletace projektové dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,00	28 000,00	28 000,00
	Celkem za	01 Projektové práce				150 000,00
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
4	11-001	Detekce a vytýčení vedení ...	soub	1,00	3 000,00	3 000,00
5	11-002	Sondy pro zjištění stávajícího stavu	soub	1,00	15 000,00	15 000,00
6	11-003	Podrobný restaurátorský a archeologický průzkum v rámci prováděcího procesu stavby, vč.vyhodnocení	soub	1,00	40 000,00	40 000,00
7	11-004	Ochrana prvků a zařízení před poškozením	soub	1,00	15 000,00	15 000,00
8	11-005	Náklady spojené s předkládáním požadovaných vzorků	soub	1,00	3 000,00	3 000,00
9	11-006	Náklady zhotovitele na zkoušky konstrukcí a prací - dle požadavků projektu stavby a správců ...	soub	1,00	3 000,00	3 000,00
10	11-007	Geodetické práce - vytýčení stavby a přípojek zaměření ke kolaudaci, ...	soub	1,00	10 000,00	10 000,00
11	11-008	Zařízení staveniště	soub	1,00	312 000,00	312 000,00
12	11-009	Oplocení staveniště výšky 1,8 m vjezdová brána, označení vystražnými cedulkami	m	450,00	75,00	33 750,00
13	11-010	Kompletační činnost v rozsahu nezbytném pro provedení stavby	soub	1,00	5 000,00	5 000,00
14	11-011	Realizace souboru požadavků a opatření BOZP	soub	1,00	10 000,00	10 000,00
15	11-012	Realizace souboru požadavků a opatření PBR	soub	1,00	5 000,00	5 000,00
16	11-013	Uvedení vnějších ploch do do původního stavu	soub	1,00	15 000,00	15 000,00
17	11-014	Dodávka a montáž souboru značení objektu dle dotačního manuálu	soub	1,00	12 000,00	12 000,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				481 750,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
18	95-002	Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů	soub	1,00	2 000,00	2 000,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 000,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	F.1.1.01	Sklepy	JKSO	
Objekt			SKP	
F.1.		Architektonicko stavební řešení	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2012-007		Zámek Police, oprava vybraných částí zámku	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	19 167	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	236 541	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	255 709	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	2 700	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	258 409	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	258 409	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	258 408,60 Kč	
DPH	21,0 %	54 265,80 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč	
DPH	0,0 %	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		312 674,40 Kč	

Poznámka :

Sklepy budou následně prohlédnuty a bude rozhodnuto o jejich dalším účelu a zachování.

Stavba :	2012-007 Zámek Police, oprava vybraných částí zámku	Rozpočet : F.1.1.01
Objekt :	F.1. Architektonicko stavební řešení	Sklepy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	3 862	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	9 600	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	1 010	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	1 695	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	2 700
96 Bourání konstrukcí	1 248	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	876	0	0	0	0
724 Strojní vybavení	0	17 998	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	206 099	0	0	0
783 Nátěry	0	12 444	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	877	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	19 167	236 541	0	0	2 700

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2012-007 Zámek Police, oprava vybraných částí zámku	Rozpočet: F.1.1.01
Objekt :	F.1. Architektonicko stavební řešení	Sklepy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	134502101R00	Výkop studny nesp., v hor. 5-7, bez pažení, hl. 2 m	m3	1,70	1 450,00	2 459,93
2	161101152R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	1,06	120,00	127,58
3	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 do 10000 m	m3	1,06	135,00	143,53
4	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 5-7 za další 1 km	m3	12,76	25,00	318,96
5	167101251R00	Nakládání výkopku z hor. 5 + 7 - ručně	m3	1,06	380,00	404,02
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	1,06	10,00	10,63
7	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	0,63	375,00	237,49
8	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	1,06	150,00	159,48
	Celkem za	1 Zemní práce				3 861,62
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
9	115101202R00	Čerpání vody na výšku do 10 m	h	120,00	80,00	9 600,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				9 600,00
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				
10	212532111R00	Lože studny z kameniva hrub. drceného, 16-32 mm opláštěné geotextilií	m3	0,75	1 340,00	1 010,36
	Celkem za	21 Úprava podloží a základ.spáry				1 010,36
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
11	894421112RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže rovné, na kroužek, do 1,4 t	kus	1,00	475,00	475,00
12	59225331	Skruž studňová TBS-Q 80/100	kus	1,00	1 220,00	1 220,00
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				1 695,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
13	900 RT1	Hzs - vyklízecí práce (stěhování)	hod	15,00	180,00	2 700,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				2 700,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
14	972054491R00	Vybourání otvoru stropy pl. 1 m2, tl. nad 8 cm	m3	0,25	4 990,00	1 247,50
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				1 247,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
15	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,75	500,00	875,58
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				875,58
Díl: 724		Strojní vybavení				
16	724-001.P00	Osazení sacího ponorného čerpadla s čidlem sepnutí při zvýšení HPV	kus	1,00	17 820,00	17 820,00
17	998724201R00	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m	%	178,20	1,00	178,20
	Celkem za	724 Strojní vybavení				17 998,20
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
18	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky	m3	11,50	980,00	11 270,00
19	762712110R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	150,00	181,00	27 150,00
20	762712130R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2	m	347,22	245,00	85 069,44
21	60596002	Řezivo - fošny, hranoly (dřevo tř. C24)	m3	11,50	6 330,00	72 795,00
22	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1 962,84	5,00	9 814,22
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				206 098,66
Díl: 783		Nátěry				
23	783782209R00	Nátěr tesařských konstrukcí 2x	m2	311,11	40,00	12 444,44
	Celkem za	783 Nátěry				12 444,44
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
24	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,60	200,00	120,00
25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,60	240,00	144,00
26	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,60	310,00	186,00
27	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	9,60	22,00	211,20
28	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,60	90,00	54,00
29	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,60	10,00	6,00
30	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,60	260,00	156,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				877,20

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	F.1.1.02	Informační centrum	JKSO	
Objekt			SKP	
F.1.	Architektonicko stavební řešení		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2012-007	Zámek Police, oprava vybraných částí zámku		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	385 856	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	189 139	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	574 995	Zařízení staveniště		0
		Provoz investora		0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	574 995	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	574 995	Ostatní náklady celkem		0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	574 994,70 Kč
DPH	21,0 %	120 748,90 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč
DPH	0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		695 743,60 Kč

Poznámka :

Stavba : 2012-007 Zámek Police, oprava vybraných částí zámku
 Objekt : F.1. Architektonicko stavební řešení

Rozpočet : F.1.1.02
 Informační centrum

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	55 171	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 570	0	0	0	0
41 Stropy a stropní konstrukce	74 648	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	41 577	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	135 599	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 580	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	4 664	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	26 242	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	14 627	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	3 835	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	149 260	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	28 482	0	0	0
783 Nátěry	0	254	0	0	0
784 Malby	0	7 308	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	29 177	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	385 856	189 139	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2012-007 Zámek Police, oprava vybraných částí zámku	Rozpočet: F.1.1.02
Objekt :	F.1. Architektonicko stavební řešení	Informační centrum

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	21,85	1 380,00	30 153,00
2	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	21,85	138,00	3 015,30
3	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	21,85	125,00	2 731,25
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	21,85	220,00	4 807,00
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	262,20	16,00	4 195,20
6	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	21,85	310,00	6 773,50
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku, bez hutnění	m3	21,85	10,00	218,50
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	21,85	150,00	3 277,50
	Celkem za	1 Zemní práce				55 171,25
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
9	349231811R00	Přízdívka ostění z cihel	kus	2,00	785,00	1 570,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				1 570,00
Díl: 41		Stropy a stropní konstrukce				
10	216904212R00	Očištění stlačeným vzduchem zdiva a rubu kleneb	m2	56,81	74,00	4 203,94
11	41-001.P00	Revize stávajících klenbových stropů prohlídka statikem	m2	56,81	100,00	5 681,00
12	41-002.P00	Revize stávajících klenbových stropů statické zajištění, kompletní provedení	m2	56,81	1 140,00	64 763,40
	Celkem za	41 Stropy a stropní konstrukce				74 648,34
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
13	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	3,41	30,00	102,38
14	611421431R00	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových	m2	65,55	236,00	15 469,80
15	612421431R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových	m2	109,06	211,00	23 010,77
16	612433322RT6	Omitka sanační vysoké zasolení, dvouvrstvá, 25 mm	m2	4,78	626,00	2 994,47
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				41 577,43
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
17	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 (B 20)	m3	4,37	3 080,00	13 459,60
18	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	4,37	95,00	415,15
19	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	0,52	210,00	108,61
20	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	0,52	60,00	31,03
21	631361921RT2	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 5,0 mm, oka 100/100 mm	t	0,16	28 700,00	4 683,84
22	631591115R00	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	17,48	2 810,00	49 118,80
23	632939221R00	Pokládka dlažby cihelné tl.do 60mm do drtě tl.30mm	m2	43,70	198,00	8 652,60
24	711491171R00	Podkladní textilie, vodorovná	m2	43,70	24,00	1 048,80
25	63-001.P00	Finální úprava povrchu cihelných dlažeb voskem	m2	43,70	148,00	6 467,60
26	596312602	Ruční interiérová dlažba čtvercová 20/20/3 cm	kus	1 148,00	44,00	50 512,00
27	69366197	Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm	m2	52,44	21,00	1 101,24
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				135 599,27
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
28	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	43,00	60,00	2 580,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				2 580,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
29	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	84,80	55,00	4 664,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 664,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
30	766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových	kus	1,00	40,00	40,00
31	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	1,09	744,00	812,67
32	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	6,51	1 620,00	10 546,20
33	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	8,00	10,00	80,00
34	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00	10,00	10,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2012-007 Zámek Police, oprava vybraných částí zámku	Rozpočet: F.1.1.02
Objekt :	F.1. Architektonicko stavební řešení	Informační centrum

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	3,35	100,00	334,80
36	978011161R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 %	m2	65,55	42,00	2 753,10
37	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	109,06	32,00	3 489,79
38	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	4,78	59,00	282,23
39	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdva cihelného mimo komin.	m2	179,39	44,00	7 893,13
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						26 241,91
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
40	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	29,25	500,00	14 627,06
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						14 627,06
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
41	764510350R00	Oplechování parapetů Pb plech tl. 0,6mm	m	2,20	1 320,00	2 904,00
42	764510430R00	Oplechování parapetů Ti Zn plech tl. 0,6mm podkladní plech	m	2,20	340,00	748,00
43	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	36,52	5,00	182,60
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						3 834,60
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
44	641952211R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2	kus	2,00	525,00	1 050,00
45	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	1,00	350,00	350,00
46	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	1,00	100,00	100,00
47	766695233R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm	kus	1,00	100,00	100,00
48	766-001.P00	Repase dřevěného parapetu 1640-1100/530 mm	kus	2,00	1 420,00	2 840,00
49	T72	Repase dřevěných dveří 2kř 1250/2150 mm vč. obložkové zárubně	kus	1,00	32 120,00	32 120,00
50	T73	Repase obložkové zárubně dveří 800/1970 mm	kus	1,00	4 230,00	4 230,00
51	T79	Repase obložkové zárubně 1350/1970 mm	kus	1,00	4 940,00	4 940,00
52	61187161	Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	1,00	122,00	122,00
53	61187191	Prah dubový délka 125 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	1,00	210,00	210,00
54	T71	Kastlové okno 1080/1580 mm, dub	kus	2,00	35 990,00	71 980,00
55	T73	Dveřní křídlo 800/1970 mm L, dub	kus	1,00	24 110,00	24 110,00
56	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1 421,52	5,00	7 107,60
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						149 259,60
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
57	Z14	Repase stávající ocelové mříže 1080/1550 mm	kus	2,00	14 100,00	28 200,00
58	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	282,00	1,00	282,00
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						28 482,00
Díl: 783	Nátěry					
59	783626300R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování	m2	0,70	365,00	254,41
Celkem za 783 Nátěry						254,41
Díl: 784	Malby					
60	784422371R00	Malba vápenná 2x, 1 barva, místn. do 3,8 m	m2	192,31	38,00	7 307,93
Celkem za 784 Malby						7 307,93
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
61	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	22,62	240,00	5 428,26
62	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	45,24	14,00	633,30
63	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	22,62	310,00	7 011,51
64	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	361,88	22,00	7 961,45
65	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	22,62	90,00	2 035,60
66	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	22,62	10,00	226,18
67	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	22,62	260,00	5 880,62
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						29 176,92

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	F.1.1.03	Stropy nad m.č. 226, 227	JKSO	
Objekt			SKP	
F.1.	Architektonicko stavební řešení		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2012-007	Zámek Police, oprava vybraných částí zámku		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 821 247	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	966 731	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	2 787 977	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	9 000	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	2 796 977	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 796 977	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	2 796 977,50 Kč
DPH			21,0 %	587 365,30 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0,00 Kč
DPH			0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				3 384 342,80 Kč

Poznámka :

Stavba : 2012-007 Zámek Police, oprava vybraných částí zámku
 Objekt : F.1. Architektonicko stavební řešení

Rozpočet : F.1.1.03
 Stropy nad m.č. 226, 227

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	6 075	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	5 864	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	605	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	1 562 001	0	0	0	9 000
94 Lešení a stavební výtahy	49 628	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	48 185	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	12 167	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	841 438	0	0	0
783 Nátěry	0	125 293	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	136 722	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 821 247	966 731	0	0	9 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2012-007 Zámek Police, oprava vybraných částí zámku	Rozpočet: F.1.1.03
Objekt :	F.1. Architektonicko stavební řešení	Stropy nad m.č. 226, 227

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5	m3	1,50	4 050,00	6 075,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				6 075,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
2	413231221R00	Zazdivka zhlaví stropních trámů průřezu do 400 cm2	kus	17,00	244,00	4 148,00
3	413231231R00	Zazdivka zhlaví stropních trámů průřez nad 400cm2	kus	6,00	286,00	1 716,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				5 864,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
4	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	2,18	278,00	604,93
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				604,93
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
5	216904391R00	Příplatek za ruční očištění dřevěných prvků	m2	151,75	78,00	11 836,50
6	711491171RZ1	Podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky textilie	m2	146,30	45,00	6 583,50
7	952902601U00	Očištění dřevěných kcí průmyslovým vysavačem	m2	157,55	40,00	6 302,00
8	952902611U00	Vyčištění ostatních ploch průmyslovým vysavačem	m2	85,00	40,00	3 400,00
9	975053141R00	Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m, do 1500 kg/m2	m	96,54	358,00	34 561,32
10	975058141R00	Příplatek za každý další 1 m výšky, do 1500 kg/m2	m	193,08	28,00	5 406,24
11	979011321R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	2,00	1 500,00	3 000,00
12	979011329R00	Přípl. k mont. a dem. shozu za každé další podlaží	kus	4,00	100,00	400,00
13	979011331R00	Pronájem shozu (za metr)	den	182,00	1,00	182,00
14	979031111U00	Očištění cihel (půdovek)	m3	3,99	2 500,00	9 975,00
15	9-001.P00	Dod+Mtž +Dtž Ochrana stropů, restaurování	m2	146,30	5 780,00	845 614,00
16	9-002.P00	Uložení půdovek na palety, přemístění a uskladnění	m3	3,79	1 220,00	4 624,41
17	9-003.P00	Stabilizace odkrytých částí podhledů zajištění a vynesení omítky s malbou	m2	81,68	6 910,00	564 408,80
18	60596001	Řezivo - prkna	m3	0,94	5 250,00	4 939,20
19	60596002	Řezivo - fošny, hranoly (dřevo tř. C24)	m3	9,60	6 330,00	60 768,00
20	900 RT1	Hzs - vyklízecí práce (stěhování)	hod	50,00	180,00	9 000,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				1 571 000,97
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
21	943944122R00	Montáž lešení prostorového těžkého, H 20 m, 600 kg	m3	694,23	31,00	21 521,04
22	943944292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.4122	m3	694,23	15,00	10 413,41
23	943944822R00	Demontáž lešení prostorov.těžkého, H 20 m, 600 kg	m3	694,23	12,00	8 330,72
24	943955021R00	Montáž lešeníové podlahy s příčnicí a podél., H 10 m	m2	146,30	49,00	7 168,70
25	943955821R00	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m	m2	146,30	15,00	2 194,50
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				49 628,37
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
26	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	5,00	30,00	150,00
27	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	1,50	744,00	1 116,00
28	964061331R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel, průřezu 0,05 m2	kus	23,00	311,00	7 153,00
29	965031131R00	Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2	m2	133,00	48,00	6 384,00
30	979092111R00	Vyklizení ulehle suti, ručně	m3	23,02	1 450,00	33 381,61
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				48 184,61
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
31	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	24,33	500,00	12 167,32
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				12 167,32
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
32	762311103R00	Montáž kotevnic želez, příložek, patek, táhel	kus	272,00	94,00	25 568,00
33	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky	m3	17,45	900,00	15 708,15
34	762512245RT4	Položení podlah volné včetně dodávky, deska např. Cetris P+D tl. 16 mm	m2	146,30	344,00	50 327,20
35	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	146,30	28,00	4 096,40
36	762711820R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	14,40	55,00	792,00
37	762711830R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2	m	8,10	60,00	486,00
38	762711840R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2	m	36,35	70,00	2 544,50

Slepý rozpočet

Stavba :	2012-007 Zámek Police, oprava vybraných částí zámku	Rozpočet: F.1.1.03
Objekt :	F.1. Architektonicko stavební řešení	Stropy nad m.č. 226, 227

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	762711850R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných nad 450 cm2	m	6,60	80,00	528,00
40	762712160R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných nad 600 cm2	m	57,19	548,00	31 340,12
41	762811210R00	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna	m2	133,80	78,00	10 436,40
42	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	133,80	25,00	3 345,00
43	762821942U00	Vyřezání stropnice pl. do 450cm2, dl. do 5m	m	28,96	151,00	4 372,96
44	762822130R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2	m	35,67	74,00	2 639,58
45	762822150R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 780 cm2	m	21,24	171,00	3 632,04
46	762822830R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 450 cm2	m	35,67	55,00	1 961,85
47	762822850R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.nad 540 cm2	m	21,24	95,00	2 017,80
48	762822924U00	Doplnění stropnice hranol pl. do 450cm2	m	28,96	692,00	20 040,32
49	762823111R00	Montáž latí hraněných plochy do 75 cm2	m	302,40	42,00	12 700,80
50	762823914U00	Otesání stropnice (povalu) hranol	m	299,35	115,00	34 425,25
51	762-001.P00	Provedení prohlídky jednotlivých povalů, trámů a podbití s provedením odvrtů	m2	146,30	100,00	14 630,00
52	762-002.P00	Odstranění zcela destruovaných částí podbití	m2	75,40	3 150,00	237 510,00
53	762-003.P00	Protézování stropnice 140/240mm na tes.spoj	kus	8,00	6 280,00	50 240,00
54	762-004.P00	Příplatek za sestavení nového věšadla prošroubování, spoj slepit po celé délce	m	57,19	382,00	21 846,58
55	762-005.P00	Dod+Mtž Dubový klín 200/120/60	kus	10,00	124,00	1 240,00
56	762-006.P00	Dod+Mtž Dubové podložky 300/200/40, máčené	kus	10,00	156,00	1 560,00
57	762-007.P00	Dod+Mtž Spojení trámů ST12 a VTS13	kus	12,00	500,00	6 000,00
58	60554790	Hranolek DB, profil 60/60 mm	m	332,64	168,00	55 883,52
59	60596001	Řezivo - prkna	m3	3,53	5 250,00	18 544,58
60	60596002	Řezivo - fošny, hranoly (dřevo tř. C24)	m3	14,05	6 330,00	88 932,07
61	762 31-1103.M	Táhlo z pásoviny 40/3,0 mm	kus	272,00	205,00	55 760,00
62	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	7 791,09	8,00	62 328,73
Celkem za 762 Konstrukce tesařské						841 437,84
Díl: 783	Nátěry					
63	783222110R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x	m2	51,99	310,00	16 115,44
64	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	51,99	70,00	3 638,97
65	783782204R00	Nátěr tesařských konstrukcí 1x	m2	157,55	32,00	5 041,60
66	783782209R00	Nátěr tesařských konstrukcí 2x	m2	859,39	40,00	34 375,68
67	783-001.P00	Chemické ošetření trámů a zpevnění trámů a podbití pomocí např. Mapewood Primer 100	m2	184,70	358,00	66 121,17
Celkem za 783 Nátěry						125 292,86
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
68	979087007R00	Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 5 km	m3	9,12	500,00	4 559,95
69	979087008R00	Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km	m3	36,48	100,00	3 647,96
70	979990161R00	Likvidace dřevěných prvků napadených hnilobou a cizopasným hmyzem	t	5,93	150,00	889,19
71	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	74,29	200,00	14 857,33
72	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	148,57	100,00	14 857,33
73	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	74,29	240,00	17 828,80
74	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	297,15	14,00	4 160,05
75	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	74,29	310,00	23 028,86
76	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	1 188,59	22,00	26 148,90
77	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	74,29	90,00	6 685,80
78	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	74,29	10,00	742,87
79	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	74,29	260,00	19 314,53
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						136 721,58

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	F.1.1.04	Fasády : vnitřní nádvoří a věž	JKSO	
Objekt			SKP	
F.1.	Architektonicko stavební řešení		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2012-007	Zámek Police, oprava vybraných částí zámku		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	4 630 113	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	4 334 440	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	8 964 553	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	8 964 553	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	8 964 553	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	8 964 553,10 Kč
DPH			21,0 %	1 882 556,20 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0,00 Kč
DPH			0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				10 847 109,30 Kč

Poznámka :

Stavba : 2012-007 Zámek Police, oprava vybraných částí zámku
 Objekt : F.1. Architektonicko stavební řešení

Rozpočet : F.1.1.04
 Fasády : vnitřní nádvoří a věž

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	218 880	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	39 846	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	3 530 588	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	200 375	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	488 581	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	25 500	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	48 878	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	38 303	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	454 174	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	3 050 845	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	102 848	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	722 359	0	0	0
784 Malby	0	4 213	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	39 161	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	4 630 113	4 334 440	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2012-007 Zámek Police, oprava vybraných částí zámku	Rozpočet: F.1.1.04
Objekt :	F.1. Architektonicko stavební řešení	Fasády : vnitřní nádvoří a věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	310238211R00	Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,01	4 750,00	57,00
2	310239211R00	Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	3,55	3 980,00	14 115,47
3	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	0,54	614,00	331,56
4	380941114RT3	Výztuž helikální 1 x D10 mm, drážka, cihel. zdívo 1xD10mm,P v tahu 1108 MPa,drážka,cih.zdívko	m	119,10	1 716,00	204 375,60
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				218 879,63
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
5	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	101,95	30,00	3 058,36
6	612425931R00	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	89,29	412,00	36 788,02
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				39 846,38
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
7	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	101,70	30,00	3 050,86
8	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	1 463,82	166,00	242 993,59
9	622472112R00	Omitka stěn vnější štuková slož. II. ručně složení viz. technická zpráva	m2	221,70	428,00	94 886,32
10	622636113U00	Spárování zdí MC cihel -3cm	m2	221,70	310,00	68 726,07
11	622902110R00	Očištění říms a šambrán	m2	37,50	55,00	2 062,50
12	62-001.P00	Podrobný restaurátorský průzkum omítek	m2	1 242,12	25,00	31 053,00
13	62-002.P00	Restaurátorská záchraná a doplnění vnějš. omítek vč. říms, na historické budově	m2	1 242,12	2 336,00	2 901 591,85
14	62-003.P00	Přezdění svislé pracovní spáry	m2	12,43	2 340,00	29 086,20
15	62-004.P00	Kvádrování	m	19,30	3 660,00	70 638,00
16	62-005.P00	Obnovení slunečních hodin	kus	1,00	20 300,00	20 300,00
17	62-006.P00	Obnovení polosloupy ze štuky	kus	1,00	41 200,00	41 200,00
18	62-007.P00	Repase hodin - obnova	kus	2,00	12 500,00	25 000,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				3 530 588,38
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
19	63-001	Výměna podlahy za skladbu S2	m2	44,10	3 220,00	142 002,00
20	63-002	Výměna podlahy ker. dlažba a teraso	m2	21,70	2 690,00	58 373,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				200 375,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
21	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	1 686,00	58,00	97 788,00
22	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	6 744,00	38,00	256 272,00
23	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	1 686,00	35,00	59 010,00
24	944941103R00	Ochranné zábradlí na leš.konstrukcích, dvoutýčové	m	125,00	30,00	3 750,00
25	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 686,00	8,00	13 488,00
26	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	6 744,00	3,00	20 232,00
27	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 686,00	6,00	10 116,00
28	944945013R00	Montáž zachytňné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	3,00	200,00	600,00
29	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ. stříšky, k pol. 5013	m	18,00	20,00	360,00
30	944945813R00	Demontáž zachytňné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	3,00	35,00	105,00
31	94-001.P00	Příplatek za vynesení lešení do střešní konstrukce	kus	1,00	10 000,00	10 000,00
32	94-002.P00	Dovoz a odvoz lešení, vnitrostaveništní přesun složení a naložení	m2	1 686,00	10,00	16 860,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				488 581,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
33	95-001	Vykližení a úklid staveniště	kompl	1,00	25 500,00	25 500,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				25 500,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
34	765311860R00	Demontáž krytiny bobrovky, zvětralá malta, do suti	m2	37,50	58,00	2 175,00
35	766441812U00	Dmřz parapet deska š. nad 30cm dl. do 1m	kus	1,00	30,00	30,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2012-007 Zámek Police, oprava vybraných částí zámku	Rozpočet: F.1.1.04
Objekt :	F.1. Architektonicko stavební řešení	Fasády : vnitřní nádvoří a věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	963022819R00	Bourání kamenných.schodišťových stupňů nebo prahů	m	8,76	210,00	1 839,60
37	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	156,00	10,00	1 560,00
38	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	13,00	10,00	130,00
39	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	2,00	15,00	30,00
40	968061136R00	Vyvěšení dřevěných křidel vrat plochy do 4 m2	kus	2,00	90,00	180,00
41	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	1,44	150,00	216,00
42	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	39,89	100,00	3 989,00
43	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	21,41	90,00	1 927,08
44	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	1,84	180,00	330,48
45	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	2,22	150,00	332,64
46	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,53	180,00	635,94
47	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	3,31	180,00	596,45
48	968071126R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří nad 2 m2	kus	1,00	50,00	50,00
49	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,56	220,00	342,39
50	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,46	220,00	541,20
51	968072559R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2	m2	5,75	150,00	862,50
52	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	223,86	48,00	10 745,34
53	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	223,86	44,00	9 849,90
54	96 766-001	Demontáž dřevěné výplně arkády A1, likvidace	m	18,96	660,00	12 514,92
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				48 878,43
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
55	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	76,61	500,00	38 303,24
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				38 303,24
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
56	764221220R00	Oplechování Pb říms, rš 450 mm	m	125,00	1 510,00	188 750,00
57	764221420R00	Oplechování Ti Zn říms, rš 450 mm	m	125,00	575,00	71 875,00
58	764231220R00	Připojení oplechování říms z Pb plechu, rš 210 mm	m	125,00	508,00	63 500,00
59	764231420R00	Připojení oplechování říms Ti Zn plechem, rš 210mm	m	125,00	214,00	26 750,00
60	764510350R00	Oplechování parapetů Pb plech tl. 0,6mm	m	49,20	1 320,00	64 944,00
61	764510430R00	Oplechování parapetů Ti Zn plech tl. 0,6mm podkladní plech	m	49,20	340,00	16 728,00
62	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	4 325,47	5,00	21 627,35
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				454 174,35
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
63	641952211R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2	kus	11,00	525,00	5 775,00
64	641954211R00	Osazení rámu okenních dř.dvojitých, pl. do 2,5 m2	kus	17,00	720,00	12 240,00
65	641954341R00	Osazení rámu okenních dř.dvojitých, pl. do 4 m2	kus	2,00	765,00	1 530,00
66	641954451R00	Osazení rámu okenních dř.dvojitých, pl. do 10 m2	kus	4,00	990,00	3 960,00
67	766662312R00	Montáž dveří do rámu,z tvr.dřeva,1kř. do 80 cm	kus	3,00	350,00	1 050,00
68	766662322R00	Montáž dveří do rámu,z tvr.dřeva,1kř. nad 80 cm	kus	6,00	350,00	2 100,00
69	766665212R00	Montáž dveří, kamen. zárubeň, 1kř. do 1 m	kus	1,00	780,00	780,00
70	766670011R00	Montáž obložkové nebo tesařské dřevěné zárubně	kus	5,00	1 340,00	6 700,00
71	766 T 1.O	D+M Replika dřevěné okenice, dub pro okno kastlové 1520/2650 mm	kus	4,00	51 220,00	204 880,00
72	766 T05.O	D+M Replika dřevěné okenice, dub pro okno kastlové 1200/1700 mm	kus	1,00	26 180,00	26 180,00
73	766 T20.O	D+M Replika dřevěné okenice, dub pro okno jednoduché 1020/1840 mm	kus	2,00	23 280,00	46 560,00
74	766 T22,23.O	D+M Replika dřevěné okenice, dub pro okno kastlové 1120/1700 mm	kus	2,00	25 300,00	50 600,00
75	766 T25.O	D+M Replika dřevěné okenice, dub pro okno jednoduché 600/900 mm	kus	1,00	7 810,00	7 810,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2012-007 Zámek Police, oprava vybraných částí zámku	Rozpočet: F.1.1.04
Objekt :	F.1. Architektonicko stavební řešení	Fasády : vnitřní nádvoří a věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
76	766 T28.O	D+M Replika dřevěné okenice, dub pro okno kastlové 1180/1700 mm	kus	1,00	26 180,00	26 180,00
77	766 T29.O	D+M Replika dřevěné okenice, dub pro okno kastlové 1000/1630 mm	kus	1,00	21 900,00	21 900,00
78	766 T32.O	D+M Replika dřevěné okenice, dub pro okno kastlové 1260/1760 mm	kus	1,00	27 550,00	27 550,00
79	766 T33.O	D+M Replika dřevěné okenice, dub pro okno kastlové 1080/1700 mm	kus	1,00	22 765,00	22 765,00
80	766 T38.O	D+M Replika dřevěné okenice, dub pro okno jednoduché 1040/1580 mm	kus	6,00	20 050,00	120 300,00
81	766 T40.O	D+M Replika dřevěné okenice, dub pro okno dvojité 700/780 mm	kus	1,00	7 990,00	7 990,00
82	766 T41.O	D+M Replika dřevěné okenice, dub pro okno jednoduché 800/960 mm	kus	7,00	9 090,00	63 630,00
83	766 T42.O	D+M Replika dřevěné okenice, dub pro okno jednoduché 800/1100 mm	kus	1,00	12 340,00	12 340,00
84	766 T43.O	D+M Replika dřevěné okenice, dub pro okno kastlové 1240/1630 mm	kus	1,00	25 520,00	25 520,00
85	766 T45.O	D+M Replika dřevěné okenice, dub pro okno kastlové 1100/1680 mm	kus	5,00	20 670,00	103 350,00
86	766 T46.O	D+M Replika dřevěné okenice, dub pro okno kastlové 1100/1690 mm	kus	4,00	20 670,00	82 680,00
87	766 T47.O	D+M Replika dřevěné okenice, dub pro okno jednoduché 980/1220 mm	kus	1,00	17 150,00	17 150,00
88	766 T48.O	D+M Replika dřevěné okenice, dub pro okno jednoduché 650/800 mm	kus	1,00	7 810,00	7 810,00
89	766 T49.O	D+M Replika dřevěné okenice, dub pro okno kastlové 1250/2120 mm	kus	2,00	33 200,00	66 400,00
90	766 T59.O	D+M Replika dřevěné okenice, dub pro okno jednoduché 450/620 mm	kus	1,00	4 900,00	4 900,00
91	766 T60.O	D+M Replika dřevěné okenice, dub pro okno jednoduché 560/500 mm	kus	1,00	4 950,00	4 950,00
92	766 T81.O	D+M Replika dřevěné okenice, dub pro okno jednoduché 450/600 mm	kus	1,00	4 900,00	4 900,00
93	766-001.P00	Repase dřevěného parapetu š. 500 mm	kus	1,00	710,00	710,00
94	766-002.P00	Repase dřevěného parapetu š. 700 mm	kus	1,00	750,00	750,00
95	766-003.P00	Repase dřevěného parapetu š. 800 mm	kus	1,00	790,00	790,00
96	766-004.P00	Repase dřevěného parapetu š. 900 mm	kus	8,00	880,00	7 040,00
97	766-005.P00	Repase dřevěného parapetu š. 1000 mm	kus	1,00	890,00	890,00
98	766-006.P00	Repase dřevěného parapetu š. 1100 mm	kus	12,00	1 215,00	14 580,00
99	766-007.P00	Repase dřevěného parapetu š. 1200 mm	kus	5,00	1 240,00	6 200,00
100	766-008.P00	Repase dřevěného parapetu š. 1300 mm	kus	4,00	1 420,00	5 680,00
101	766-009.P00	Repase dřevěného parapetu š. 1600 mm	kus	4,00	2 265,00	9 060,00
102	766-010.P00	D+M Replika dřevěného parapetu š. 1200 mm	kus	2,00	1 610,00	3 220,00
103	766-011.P00	D+M Replika dřevěného parapetu š. 500 mm	kus	1,00	890,00	890,00
104	T19	Repase dřevěné dveře 2kf 1250/2170 mm vč. zárubně	kus	1,00	17 110,00	17 110,00
105	T24	Repase dřevěné dveře 1kf 1040/1880 mm vč. zárubně	kus	1,00	13 990,00	13 990,00
106	T26	Repase dřevěné zárubně pro dveře 650/1970 mm	kus	1,00	6 300,00	6 300,00
107	T30	Repase dřevěné dveře 1kf 1200/2050 mm včetně zárubně	kus	1,00	18 340,00	18 340,00
108	T31	Repase dřevěné dveře 1kf 940/2000 mm	kus	1,00	16 680,00	16 680,00
109	T34	Repase dřevěné dveře 1kf 900/1970 mm včetně zárubně	kus	1,00	12 090,00	12 090,00
110	T36	Repase dřevěné dveře 1kf 800/1600 mm včetně zárubně	kus	1,00	11 650,00	11 650,00
111	T40	Repase dřevěné okno dvojité 700/780 mm	kus	1,00	4 420,00	4 420,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2012-007 Zámek Police, oprava vybraných částí zámku	Rozpočet: F.1.1.04
Objekt :	F.1. Architektonicko stavební řešení	Fasády : vnitřní nádvoří a věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
112	T41	Repase dřevěné okno jednoduché 800/960 mm	kus	7,00	5 550,00	38 850,00
113	T42	Repase dřevěné okno jednoduché 800/1100 mm	kus	1,00	5 990,00	5 990,00
114	T44	Repase dřevěné zárubně pro dveře 920/1810 mm	kus	1,00	7 120,00	7 120,00
115	T47	Repase dřevěné okno jednoduché 980/1220 mm	kus	1,00	8 200,00	8 200,00
116	T48	Repase dřevěné okno jednoduché 650/800 mm	kus	1,00	3 550,00	3 550,00
117	T59	Repase dřevěné okno jednoduché 450/620 mm	kus	1,00	2 860,00	2 860,00
118	T60	Repase dřevěné okno jednoduché 560/500 mm	kus	2,00	2 820,00	5 640,00
119	T77	Repase dřevěné okno jednoduché 500/500 mm	kus	1,00	2 690,00	2 690,00
120	T77-001	Dmtž+D+M dobového překladu	kus	1,00	1 050,00	1 050,00
121	T 1	Replika dřevěné okno kastlové 1520/2650 mm, dub	kus	4,00	66 650,00	266 600,00
122	T05	Replika dřevěné okno kastlové 1200/1700 mm, dub	kus	1,00	33 110,00	33 110,00
123	T17	Replika dřevěné dveře 1kř 1200/1970 mm, dub včetně zárubně	kus	1,00	39 180,00	39 180,00
124	T18	Replika dřevěné dveře 1kř 1100/1970 mm, dub včetně zárubně	kus	1,00	35 109,00	35 109,00
125	T20	Replika dřevěné okno jednoduché 1020/1840 mm, dub	kus	2,00	31 570,00	63 140,00
126	T21	Replika dřevěné dveře 1kř 920/1800 mm, dub včetně zárubně	kus	1,00	24 960,00	24 960,00
127	T22,23	Replika dřevěné okno kastlové 1120/1700 mm, dub	kus	2,00	33 100,00	66 200,00
128	T25	Replika dřevěné okno jednoduché 600/900 mm, dub	kus	1,00	6 180,00	6 180,00
129	T26	Replika dřevěné dveře 1kř 650/1970 mm, dub	kus	1,00	16 450,00	16 450,00
130	T27	Replika dřevěné dveře 1kř 790/1970 mm, dub včetně zárubně	kus	1,00	23 860,00	23 860,00
131	T28	Replika dřevěné okno kastlové 1180/1700 mm, dub	kus	1,00	33 620,00	33 620,00
132	T29	Replika dřevěné okno kastlové 1000/1630 mm, dub	kus	1,00	27 670,00	27 670,00
133	T32	Replika dřevěné okno kastlové 1260/1760 mm, dub	kus	1,00	36 300,00	36 300,00
134	T33	Replika dřevěné okno kastlové 1080/1700 mm, dub	kus	1,00	28 680,00	28 680,00
135	T35	Replika dřevěné dveře 1kř 1100/1450 mm, dub včetně zárubně	kus	1,00	27 290,00	27 290,00
136	T37	Replika dřevěné dveře 1kř 900/1650 mm, dub	kus	1,00	25 680,00	25 680,00
137	T38	Replika dřevěné okno jednoduché 1040/1580 mm, dub	kus	6,00	26 260,00	157 560,00
138	T43	Replika dřevěné okno kastlové 1240/1630 mm, dub	kus	1,00	29 910,00	29 910,00
139	T44	Replika dřevěné dveře 1kř 920/1810 mm, dub	kus	1,00	19 270,00	19 270,00
140	T45	Replika dřevěné okno kastlové 1100/1680 mm, dub	kus	5,00	30 190,00	150 950,00
141	T46	Replika dřevěné okno kastlové 1100/1690 mm, dub	kus	4,00	30 540,00	122 160,00
142	T49	Replika dřevěné okno kastlové 1250/2120 mm, dub	kus	2,00	44 620,00	89 240,00
143	T81	Replika dřevěné okno jednoduché 450/600 mm, dub	kus	1,00	3 870,00	3 870,00
144	T83	Replika dřevěné výplně arkády A1, dub	kus	13,00	36 220,00	470 860,00
145	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	30 146,69	1,20	36 176,03
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				3 050 845,03
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
146	767-001.P00	Repase stávajícího zábradlí věže	m	14,00	1 690,00	23 660,00
147	767-002.P00	Repase - trny v kamenných ostěních (celkem 4 kusy na 1 ostění)	kus	12,00	800,00	9 600,00
148	T74 ?	Repase ocelové mříže	kus	1,00	5 350,00	5 350,00
149	Z15	D+M Replika mříže 818/484 mm	kus	1,00	7 420,00	7 420,00
150	Z3	Repase kovová odpadní trouba	kus	1,00	11 620,00	11 620,00
151	Z4	Repase ocelového zábradlí	kus	2,00	19 620,00	39 240,00
152	Z9	Repase mříže 600/700 mm	kus	1,00	4 940,00	4 940,00
153	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1 018,30	1,00	1 018,30
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				102 848,30
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene				

Slepý rozpočet

Stavba :	2012-007 Zámek Police, oprava vybraných částí zámku	Rozpočet: F.1.1.04
Objekt :	F.1. Architektonicko stavební řešení	Fasády : vnitřní nádvoří a věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
154	782 T1-001	Restaurování kamenného ostění okna	kus	4,00	3 740,00	14 960,00
155	782 T17-001	D+M Kamenný práh žulový, dl. 1200 mm, výška 60 mm	kus	1,00	7 210,00	7 210,00
156	782 T18-001	D+M Kamenný práh žulový, dl. 1100 mm, výška 60 mm	kus	1,00	6 990,00	6 990,00
157	782 T21-001	D+M Kamenný práh žulový, dl. 920 mm, výška 60 mm	kus	1,00	6 230,00	6 230,00
158	782 T21-002	Restaurování trojúhelníkového frontonu	kus	1,00	3 330,00	3 330,00
159	782 T24-001	Restaurování kamenné zárubně a prahu	kus	1,00	8 240,00	8 240,00
160	782 T30-001	D+M Kamenný práh žulový, dl. 1200 mm, výška 60 mm	kus	1,00	7 210,00	7 210,00
161	782 T31-001	D+M Kamenný práh žulový, dl. 940 mm, výška 60 mm	kus	1,00	6 250,00	6 250,00
162	782 T31-002	Restaurování kamenné zárubně vč. frontonu	kus	1,00	11 400,00	11 400,00
163	782 T35-001	D+M Kamenný práh žulový, dl. 1100 mm, výška 60 mm	kus	1,00	6 990,00	6 990,00
164	782 T36-001	D+M Kamenný práh žulový, dl. 800 mm, výška 60 mm	kus	1,00	5 680,00	5 680,00
165	782 T36-002	Restaurování kamenného ostění dveří	kus	1,00	8 240,00	8 240,00
166	782 T37-001	D+M Kamenný práh žulový, dl. 900 mm, výška 60 mm	kus	1,00	6 230,00	6 230,00
167	782 T37-002	Restaurování kamenného ostění dveří	kus	1,00	8 240,00	8 240,00
168	782 T45-001	Restaurování kamenného ostění okna rozměr 2890/2060mm	kus	2,00	9 140,00	18 280,00
169	782 T45-002	Restaurování kamenného frontonu dl. 3,146 m	kus	1,00	5 930,00	5 930,00
170	782 T46-001	Restaurování kamenného ostění okna včetně frontonu	kus	4,00	7 810,00	31 240,00
171	782 T47-001	Restaurování kamenného ostění okna včetně frontonu	kus	1,00	7 810,00	7 810,00
172	782 T48-001	Restaurování kamenného ostění okna včetně frontonu	kus	1,00	7 840,00	7 840,00
173	782 T49-001	Restaurování kamenného ostění okna včetně frontonu	kus	2,00	7 840,00	15 680,00
174	782 T74-001	Restaurování kamenného ostění okna	kus	1,00	3 210,00	3 210,00
175	782-001.P00	Restaurování arkády ozn. A1 viz. výpis kamenných výrobků	kus	1,00	199 000,00	199 000,00
176	782-002.P00	Restaurování arkády (portikus) ozn. A2 viz. výpis kamenných výrobků	kus	1,00	91 000,00	91 000,00
177	782-003.P00	Restaurování arkády ozn. A3 viz. výpis kamenných výrobků	kus	1,00	43 000,00	43 000,00
178	782-004.P00	Vizuální prezentace pískovcový nákolník restaurovaní	kus	1,00	4 150,00	4 150,00
179	782-005.P00	Repase schodiště	m	56,17	3 220,00	180 867,40
180	998782202R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 12 m	%	7 152,07	1,00	7 152,07
Celkem za		782 Konstrukce z přírodního kamene				722 359,47
Díl:	784	Malby				
181	784422371R00	Malba vápenná 2x, 1 barva, místn. do 3,8 m	m2	110,86	38,00	4 212,84
Celkem za		784 Malby				4 212,84
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
182	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	29,71	240,00	7 131,00
183	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	118,85	14,00	1 663,90
184	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	29,71	310,00	9 210,88
185	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	475,40	22,00	10 458,80
186	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	29,71	90,00	2 674,13
187	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	29,71	10,00	297,13
188	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	29,71	260,00	7 725,25
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				39 161,08

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	F.1.1.05	Fasáda : jižní	JKSO	
Objekt			SKP	
F.1.	Architektonicko stavební řešení		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2012-007	Zámek Police, oprava vybraných částí zámku		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	2 576 602	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	841 872	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	3 418 475		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	3 418 475		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	3 418 475		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0	%	3 418 474,50 Kč	
DPH		21,0	%	717 879,60 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0,00 Kč	
DPH		0,0	%	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				4 136 354,10 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2012-007 Zámek Police, oprava vybraných částí zámku	Rozpočet : F.1.1.05
Objekt :	F.1. Architektonicko stavební řešení	Fasáda : jižní

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	488 437	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	9 815	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	1 806 698	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	10 667	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	173 304	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	14 000	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	17 438	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	23 725	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	31 633	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	662 417	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	128 684	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	13 191	0	0	0
784 Malby	0	991	0	0	0
787 Zasklívání	0	4 957	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	32 517	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 576 602	841 872	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2012-007 Zámek Police, oprava vybraných částí zámku	Rozpočet: F.1.1.05
Objekt :	F.1. Architektonicko stavební řešení	Fasáda : jižní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	316231215U00	Ukončující vrstvy z cihel CP 29 cm, cihla klinker nastojato, český formár, vč. spárování	m2	84,00	2 020,00	169 680,00
2	349231811R00	Přizdívka (oprava) ostění z cihel, kapsy do 15 cm	m2	0,64	785,00	499,26
3	380941114RT3	Výztuž helikální 1 x D10 mm, drážka, cihel. zdivo 1xD10mm, P v tahu 1108 MPa, drážka, cih. zdivo	m	175,57	1 716,00	301 278,12
4	3-001	Přezdění pilíře š.992mm s vložením hydroizolace	m	3,00	5 660,00	16 980,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				488 437,38
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
5	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	40,66	30,00	1 219,72
6	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	20,86	412,00	8 595,14
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				9 814,87
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
7	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	40,66	30,00	1 219,72
8	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	689,94	166,00	114 530,04
9	622636113U00	Spárování zdi MC cihel -3cm	m2	200,00	310,00	62 000,00
10	62-001.P00	Podrobný restaurátorský průzkum omítek	m2	689,94	25,00	17 248,50
11	62-002.P00	Restaurátorská záchranna a doplnění vnějš. omítek vč. říms, na historické budově	m2	689,94	2 336,00	1 611 699,84
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				1 806 698,10
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
12	9-001	Vyčištění a úprava dvorku, odvodnění - drenáž	m2	21,77	490,00	10 667,30
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				10 667,30
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
13	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	252,00	50,00	12 600,00
14	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	441,00	58,00	25 578,00
15	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	756,00	38,00	28 728,00
16	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	1 764,00	38,00	67 032,00
17	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	252,00	30,00	7 560,00
18	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	441,00	35,00	15 435,00
19	944941103R00	Ochranné zábradlí na leš.konstrukcích, dvoutýčové	m	39,00	30,00	1 170,00
20	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	396,00	8,00	3 168,00
21	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	1 584,00	3,00	4 752,00
22	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	396,00	6,00	2 376,00
23	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	3,00	200,00	600,00
24	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	12,00	20,00	240,00
25	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	3,00	35,00	105,00
26	94-001.P00	Dovoz a odvoz lešení, vnitrostaveništní přesun složení a naložení	m2	396,00	10,00	3 960,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				173 304,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
27	95-001	Vykližení a úklid staveniště	kompl	1,00	14 000,00	14 000,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				14 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
28	120901101R00	Bourání konstrukcí cihelných na maltu vápennou	m3	13,13	1 040,00	13 650,00
29	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	40,00	10,00	400,00
30	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	1,34	150,00	201,27
31	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	5,73	100,00	573,44
32	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	24,46	90,00	2 201,40
33	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,29	180,00	412,13
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				17 438,24
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				

Slepý rozpočet

Stavba :	2012-007 Zámek Police, oprava vybraných částí zámku	Rozpočet: F.1.1.05
Objekt :	F.1. Architektonicko stavební řešení	Fasáda : jižní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
34	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	47,45	500,00	23 725,20
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				23 725,20
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
35	764221220R00	Oplechování Pb říms, rš 450 mm	m	0,62	1 510,00	936,20
36	764221420R00	Oplechování Ti Zn říms, rš 450 mm	m	0,62	575,00	356,50
37	764231220R00	Připojení oplechování říms z Pb plechu, rš 210 mm	m	0,62	508,00	314,96
38	764231420R00	Připojení oplechování říms Ti Zn plechem, rš 210mm	m	0,62	214,00	132,68
39	764510350R00	Oplechování parapetů Pb plech tl. 0,6mm	m	17,10	1 320,00	22 572,00
40	764510430R00	Oplechování parapetů Ti Zn plech tl. 0,6mm podkladní plech	m	17,10	340,00	5 814,00
41	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	301,26	5,00	1 506,32
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				31 632,66
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
42	641952211R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2	kus	4,00	525,00	2 100,00
43	641954211R00	Osazení rámu okenních dř.dvojítych, pl. do 2,5 m2	kus	3,00	720,00	2 160,00
44	641954341R00	Osazení rámu okenních dř.dvojítych, pl. do 4 m2	kus	7,00	765,00	5 355,00
45	766662322R00	Montáž dveří do rámu, z tvr.dřeva, 1kř. nad 80 cm	kus	2,00	350,00	700,00
46	766670011R00	Montáž obložkové nebo tesařské dřevěné zárubně	kus	1,00	1 340,00	1 340,00
47	766 T2-001.P00	Repase obložení poprsniku	kus	1,00	3 990,00	3 990,00
48	766-003.P00	Repase dřevěného parapetu š. 800 mm	kus	0,80	790,00	632,00
49	766-007.P00	Repase dřevěného parapetu š. 1200 mm	kus	5,00	1 240,00	6 200,00
50	766-009.P00	Repase dřevěného parapetu š. 1600 mm	kus	5,00	2 265,00	11 325,00
51	766-011.P00	D+M Replika dřevěného parapetu š. 500 mm	kus	1,00	890,00	890,00
52	T14	Repase dřevěné zárubně pro dveře 1180/2120 mm	kus	1,00	6 700,00	6 700,00
53	T 1	Replika dřevěné okno kastlové 1520/2650 mm, dub	kus	5,00	66 650,00	333 250,00
54	T 2	Replika dřevěné okno jednoduché 1120/1720 mm, dub	kus	1,00	34 100,00	34 100,00
55	T 3	Replika dřevěné okno kastlové 1200/1850 mm, dub	kus	2,00	35 190,00	70 380,00
56	T14	Replika dřevěné dveře 1kř 1180/2120 mm, dub	kus	1,00	27 810,00	27 810,00
57	T15	Replika dřevěné dveře 1kř 1080/2120 mm, dub včetně zárubně	kus	1,00	39 920,00	39 920,00
58	T61,T62	Replika dřevěné okno kastlové 1120/1700 mm, dub	kus	2,00	31 810,00	63 620,00
59	T63	Replika dřevěné okno kastlové 760/920 mm, dub	kus	1,00	13 740,00	13 740,00
60	T64	Replika dřevěné okno jednoduché 630/1020 mm, dub	kus	1,00	7 980,00	7 980,00
61	T81	Replika dřevěné okno jednoduché 450/600 mm, dub	kus	1,00	3 870,00	3 870,00
62	T82	Replika dřevěné okno jednoduché 1040/2000 mm, dub	kus	1,00	18 500,00	18 500,00
63	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	6 545,62	1,20	7 854,74
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				662 416,74
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
64	Z 1	Repase ocelového rámu	kus	1,00	4 900,00	4 900,00
65	Z 5	Repase mříže 760/920 mm	kus	1,00	6 120,00	6 120,00
66	Z 6	Repase mříže 1120/1700 mm	kus	1,00	9 610,00	9 610,00
67	Z 7	Repase brány 2600/4000 mm	kus	2,00	37 300,00	74 600,00
68	Z11	Replika (repase dochovaných prvků) zábradlí dl. 3m, v. 1m	kus	1,00	32 180,00	32 180,00
69	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1 274,10	1,00	1 274,10
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				128 684,10
Díl: 782	Konstrukce z přírodního kamene					
70	782 T61-001	Restaurování kamenného ostění okna	kus	1,00	5 250,00	5 250,00
71	782 T64-001	Restaurování kamenného ostění vč. frontonu	kus	1,00	7 810,00	7 810,00
72	998782202R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 12 m	%	130,60	1,00	130,60
Celkem za		782 Konstrukce z přírodního kamene				13 190,60

Slepý rozpočet

Stavba :	2012-007 Zámek Police, oprava vybraných částí zámku	Rozpočet: F.1.1.05
Objekt :	F.1. Architektonicko stavební řešení	Fasáda : jižní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	784	Malby				
73	784422371R00	Malba vápenná 2x, 1 barva, místn. do 3,8 m	m2	26,08	38,00	990,95
	Celkem za	784 Malby				990,95
Díl:	787	Zasklívání				
74	T82	Zasklení stávajícího ocelového rámu okna 1040/2000 mm	kus	1,00	4 860,00	4 860,00
75	998787202R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m	%	48,60	2,00	97,20
	Celkem za	787 Zasklívání				4 957,20
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
76	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	24,67	240,00	5 921,18
77	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	98,69	14,00	1 381,61
78	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	24,67	310,00	7 648,20
79	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	394,75	22,00	8 684,40
80	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	24,67	90,00	2 220,44
81	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	24,67	10,00	246,72
82	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	24,67	260,00	6 414,62
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				32 517,17

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	F.1.1.06	Střechy	JKSO	
Objekt			SKP	
F.1.	Architektonicko stavební řešení		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2012-007	Zámek Police, oprava vybraných částí zámku		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	436 554	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	2 084 016	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	28 000	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		2 548 570	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		2 548 570	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		2 548 570	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	2 548 570,30 Kč	
DPH		21,0 %	535 199,80 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0,00 Kč	
DPH		0,0 %	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				3 083 770,10 Kč

Poznámka :

Stavba :	2012-007 Zámek Police, oprava vybraných částí zámku	Rozpočet : F.1.1.06
Objekt :	F.1. Architektonicko stavební řešení	Střechy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	10 125	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	6 592	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	335 400	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	4 000	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	6 000	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1 860	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 356	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	489 383	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	619 208	0	0	0
765 Střešní konstrukce	0	914 571	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	15 018	0	0	0
783 Nátěry	0	45 836	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	28 000	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	69 221	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	436 554	2 084 016	0	28 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2012-007 Zámek Police, oprava vybraných částí zámku	Rozpočet: F.1.1.06
Objekt :	F.1. Architektonicko stavební řešení	Střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311231118R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 15	m3	2,50	4 050,00	10 125,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				10 125,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
2	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	0,72	3 360,00	2 418,86
3	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	2,46	500,00	1 231,05
4	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	2,46	100,00	246,21
5	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,09	31 200,00	2 695,68
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				6 591,80
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
6	62-001	Oprava omítek komínů vč. lešení	kus	13,00	25 800,00	335 400,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				335 400,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
7	979011321R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	2,00	1 500,00	3 000,00
8	979011329R00	Přípl. k mont. a dem. shozu za každé další podlaží	kus	4,00	100,00	400,00
9	979011331R00	Pronájem shozu (za metr)	den	600,00	1,00	600,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				4 000,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
10	95-001	Vykližení a úklid staveniště	kompl	1,00	6 000,00	6 000,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
11	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	2,50	744,00	1 860,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				1 860,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
12	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	6,71	500,00	3 356,18
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 356,18
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
13	762333110R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2	m	18,50	131,00	2 423,50
14	762333120R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2	m	57,50	184,00	10 580,00
15	762333130R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2	m	1,00	248,00	248,00
16	762333140R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2	m	16,20	276,00	4 471,20
17	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	9,00	235,00	2 115,00
18	762342202R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	478,82	62,00	29 686,84
19	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	469,82	20,00	9 396,40
20	762354311R00	Montáž střešních vikýřů volské oko	kus	6,00	8 890,00	53 340,00
21	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	7,51	900,00	6 760,89
22	762900030RA0	Demontáž dřevěného krovu, likvidace	m2	11,70	138,00	1 615,19
23	762-001	Očištění dřevěných prvků před impregnací horní hrana krokvi	m2	98,12	40,00	3 924,80
24	762-002	Provizorní zakrytí střech plachtou	m2	469,82	34,00	15 973,88
25	762-003	Heverování a podepření krovu	m	45,00	780,00	35 100,00
26	762-004	Oprava krovu : výměny a protězy vč. řeziva a spojovacího materiálu	m3	5,50	43 500,00	239 250,00
27	60510000	Lať střešní profil SM/BO 30/50 mm dl = 3 - 5 m impregnovaná	m	3 793,61	12,00	45 523,37
28	60596002	Řezivo - fošny, hranoly	m3	2,33	6 330,00	14 719,78
29	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	4 751,29	3,00	14 253,87
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				489 382,72
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
30	764212621R00	Oplechování hlavy komína z TiZn plechu	m2	13,25	1 415,00	18 746,77
31	764222460R00	Oplechování okapů Ti Zn, tvrdá krytina, rš 1480 mm	m	12,00	1 710,00	20 520,00
32	764231220R00	Připojení oplechování říms z Pb plechu, rš 210 mm	m	25,00	508,00	12 700,00
33	764231260R00	Lemování z Pb plechu zdí, tvrdá krytina, rš 540 mm	m	25,00	1 460,00	36 500,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2012-007 Zámek Police, oprava vybraných částí zámku	Rozpočet: F.1.1.06
Objekt :	F.1. Architektonicko stavební řešení	Střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
34	764231420R00	Připojení oplechování říms Ti Zn plechem, rš 210mm	m	25,00	214,00	5 350,00
35	764231460R00	Lemování Ti Zn plechem zdí, tvrdá krytina, rš 540 mm	m	25,00	410,00	10 250,00
36	764239430R00	Lemování z Ti Zn komínů, hladká krytina, v ploše	m2	12,02	1 880,00	22 593,09
37	764252403R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	337,00	345,00	116 265,00
38	764255405R00	Žlaby z Ti Zn plechu, nástřešní oblé, rš 810 mm	m	12,00	710,00	8 520,00
39	764259411R00	Kotlík kónický z pl. Ti-Zn pro trouby, D do 150 mm	kus	17,00	590,00	10 030,00
40	764291220R00	Závětná lišta z Pb plechu, rš 330 mm	m	4,00	716,00	2 864,00
41	764291420R00	Závětná lišta z Ti Zn plechu, rš 330 mm	m	4,00	332,00	1 328,00
42	764292450R00	Úžlabí z Ti Zn plechu, rš 660 mm	m	10,00	470,00	4 700,00
43	764292621R00	Oplechování nároží z TiZn, ozdobné	m	16,40	918,00	15 055,20
44	764554403R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm včetně kolen	m	260,00	485,00	126 100,00
45	764-001	Repase ozdobné věžičky	kus	1,00	12 500,00	12 500,00
46	764-002	Demontáž klempířských prvků	soub	1,00	2 500,00	2 500,00
47	8/KL	D+M Rozrážec sněhu Cu	kus	320,00	510,00	163 200,00
48	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	5 897,22	5,00	29 486,10
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				619 208,16
Díl:	765	Střešní konstrukce				
49	765311521R00	Krytina z bobrovek střech slož., šupinová, na sucho	m2	513,98	675,00	346 936,50
50	765311534RT1	Hřeben bobrovka, hřebenači č.1 nosovými, do malty	m	30,40	580,00	17 632,00
51	765311544RT1	Nároží bobrovka, hřebenači č.1 nos. do malty	m	8,00	620,00	4 960,00
52	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	469,82	50,00	23 491,00
53	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenačů, zvětr. malta, do suti	m	30,40	20,00	608,00
54	765361221U00	Oprava dřevěné šindelové krytiny vč. nátěru výměna z 5% plochy	m2	987,99	465,00	459 415,35
55	765-001.P00	Revize a oprava střechy věže	m2	28,09	640,00	17 977,60
56	998765204R00	Přesun hmot pro střechy, výšky do 36 m	%	8 710,20	5,00	43 551,02
Celkem za		765 Střešní konstrukce				914 571,47
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
57	Z13	Stvárající střešní okýnko vzor "volské oko"	kus	7,00	2 120,00	14 840,00
58	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	148,40	1,20	178,08
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				15 018,08
Díl:	783	Nátěry				
59	783522000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x	m2	209,23	184,00	38 497,90
60	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	183,45	40,00	7 338,08
Celkem za		783 Nátěry				45 835,98
Díl:	M21	Elektromontáže				
61	M21-001	Dmtž+ZpMtž Hromosvodu úprava kotvení	soub	1,00	28 000,00	28 000,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				28 000,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
62	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	39,97	200,00	7 993,18
63	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	79,93	100,00	7 993,18
64	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	39,97	240,00	9 591,81
65	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	199,83	14,00	2 797,61
66	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	39,97	310,00	12 389,42
67	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	639,45	22,00	14 067,99
68	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	39,97	90,00	3 596,93
69	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	39,97	10,00	399,66
70	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	39,97	260,00	10 391,13
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				69 220,90

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	F.1.1.07	Terasa	JKSO	
Objekt			SKP	
F.1.	Architektonicko stavební řešení		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2012-007	Zámek Police, oprava vybraných částí zámku		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 338 628	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	793 568	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	2 132 196	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	2 132 196	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 132 196	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	2 132 195,70 Kč	
DPH		21,0 %	447 761,10 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0,00 Kč	
DPH		0,0 %	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 579 956,80 Kč

Poznámka :

Stavba :	2012-007 Zámek Police, oprava vybraných částí zámku	Rozpočet : F.1.1.07
Objekt :	F.1. Architektonicko stavební řešení	Terasa

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	67 872	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	616 510	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	232 457	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	18 900	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	160 417	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	49 866	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	241 006	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	45 362	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	7 700	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	499 500	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	192 606	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 338 628	793 568	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2012-007 Zámek Police, oprava vybraných částí zámku	Rozpočet: F.1.1.07
Objekt :	F.1. Architektonicko stavební řešení	Terasa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	316244041R00	Ukončující vrstvy z cihel CP 29 cm, cihla klinker nastojato, český formár, vč. spárování	m2	33,60	2 020,00	67 872,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				67 872,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
2	380941114RT3	Výztuž helikální 1 x D6 mm, drážka, cihel. zdívo drážka, cih. zdívo	m	82,00	955,00	78 310,00
3	611422133R00	Omítka vnitřní kleneb, skořepin, štuková trasvápenná	m2	162,00	782,00	126 684,00
4	612433322RT8	Omítka stěn a pilířů trasvápenná sl. 3-4	m2	182,00	826,00	150 332,00
5	622471318RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota silikátová Keim barevná skupina II	m2	344,00	166,00	57 104,00
6	622636113U00	Spárování zdí MC cihel -3cm	m2	344,00	310,00	106 640,00
7	62-03	Oprava římsy horní	m2	29,00	1 920,00	55 680,00
8	62-04	Oprava římsy spodní	m2	29,00	1 440,00	41 760,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				616 510,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
9	631315711R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 (B 30)	m3	17,34	3 120,00	54 100,80
10	631591115R00	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	61,20	2 810,00	171 972,00
11	634662114U00	Výplň dilat spára -30mm akrylát	m	84,00	76,00	6 384,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				232 456,80
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
12	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	108,00	175,00	18 900,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				18 900,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
13	712300832RT1	Odstranění živičné krytiny do 10° 2vrstvé z ploch jednotlivě do 10 m2	m2	102,00	26,00	2 652,00
14	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	16,32	1 290,00	21 052,80
15	965081352U00	Bour dlažd bet ter čed 40mm- 1m2	m2	102,00	242,00	24 684,00
16	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy	m3	51,00	420,00	21 420,00
17	978015391R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 5-7 do 100 %	m2	182,00	48,00	8 736,00
18	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdíva cihelného mimo komín. hl. 30 mm, klenby a stěny	m2	344,00	238,00	81 872,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				160 416,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
19	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	99,73	500,00	49 865,95
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				49 865,95
Díl: 711		Izolace proti vodě				
20	711212002RT5	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti, stěrka tl. 3 mm vč. výztuže	m2	240,00	488,00	117 120,00
21	711491172RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie Netex F - 300	m2	120,00	42,00	5 040,00
22	711-01	Vodotěsný polyetylenový pás s rybinovitě tvarovan. výlisky a nakaširovanou tkaninou	m2	120,00	446,00	53 520,00
23	711-02	Plošná drenáž s nakaširovanou filtrační tkaninou	m2	120,00	505,00	60 600,00
24	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	2 362,80	2,00	4 725,60
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				241 005,60
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
25	764253416R00	Žlaby Ti Zn nadřims. čtyřhran. v lůžku, rš 1000 mm	m	15,00	1 910,00	28 650,00
26	764259434R00	Kotlík čtyřhran. pro žlaby Ti Zn atyp	kus	2,00	2 680,00	5 360,00
27	764551403R00	Odpadní trouby Ti Zn plech, čtyřhranné, str. 120 mm	m	12,00	766,00	9 192,00
28	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	432,02	5,00	2 160,10
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				45 362,10

Slepý rozpočet

Stavba :	2012-007 Zámek Police, oprava vybraných částí zámku	Rozpočet: F.1.1.07 Terasa
Objekt :	F.1. Architektonicko stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
29	767-01	Ošetření kovaných táhel	kus	7,00	1 100,00	7 700,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				7 700,00
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				
30	4365	D+M dlažby 400x400 pískovec , vč. hydrofobu trýskaná, oprac. hrany , hydroiz. tmel	m2	108,00	4 625,00	499 500,00
	Celkem za	782 Konstrukce z přírodního kamene				499 500,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
31	D96-01	Poplatek za skládku - nebezpečný odpad	t	1,00	1 250,00	1 250,00
32	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	149,26	200,00	29 852,80
33	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	149,26	200,00	29 852,80
34	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 238,96	12,00	26 867,52
35	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	149,26	240,00	35 823,36
36	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 194,11	14,00	16 717,57
37	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	149,26	90,00	13 433,76
38	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	149,26	260,00	38 808,64
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				192 606,45

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	F.1.1.08	Rozšíření prohlídkové trasy a vnitř	JKSO	
Objekt			SKP	
F.1.	Architektonicko stavební řešení		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2012-007	Zámek Police, oprava vybraných částí zámku		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	751 189	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	2 331 235	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	3 082 423	Zařízení staveniště		0
		Provoz investora		0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	3 082 423	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	3 082 423	Ostatní náklady celkem		0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	3 082 423,10 Kč
DPH	21,0 %	647 308,90 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč
DPH	0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 729 732,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	2012-007 Zámek Police, oprava vybraných částí zámku	Rozpočet : F.1.1.08
Objekt :	F.1. Architektonicko stavební řešení	Rozšíření prohlídkové trasy a vnitřní pro

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	41 891	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	241 429	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	252 560	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	1 530	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	52 985	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	36 702	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	58 451	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	21 382	0	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	44 743	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	5 926	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	1 193 745	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	54 409	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	556 022	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	47 773	0	0	0
784 Malby	0	428 616	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	44 260	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	751 189	2 331 235	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2012-007 Zámek Police, oprava vybraných částí zámku	Rozpočet: F.1.1.08
Objekt :	F.1. Architektonicko stavební řešení	Rozšíření prohlídkové trasy a vnitřní prostory

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	349231811R00	Přízdívka ostění z cihel	kus	19,00	785,00	14 915,00
2	380941113R00	Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, cihel. zdivu	m	24,00	1 124,00	26 976,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				41 891,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
3	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	170,44	30,00	5 113,31
4	611421331R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových	m2	54,40	152,00	8 268,80
5	611421431R00	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových	m2	176,41	236,00	41 632,76
6	611421432R00	Omitka vnitřní stropů 1x rákosování, MVC, štuková	m2	19,70	465,00	9 160,50
7	611422133R00	Omitka vnitřní kleneb, skořepin, MVC, štuková	m2	22,88	376,00	8 602,88
8	612421231R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	217,05	58,00	12 588,90
9	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	132,78	121,00	16 066,14
10	612421431R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových	m2	251,80	211,00	53 130,64
11	612425931R00	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	3,39	412,00	1 396,68
12	612473182R00	Oprava omítka vnitřního zdiva 60%-100%, štuková	m2	306,34	279,00	85 468,53
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				241 429,14
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
13	635211131U00	Násyp pod podlahy z Liaporu	m3	29,20	2 920,00	85 264,00
14	63-001	Repase stávající cihelné dlažby	m2	49,14	1 920,00	94 348,80
15	63-002	Repase stávajícího schodiště cihelné	m	5,69	1 840,00	10 472,18
16	63-003	Repase podlahy zádveří	m2	4,60	2 680,00	12 328,00
17	S2	Cihelná dlažba vč. podkladů	m2	14,46	3 468,00	50 147,28
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				252 560,26
Díl: 64		Výplně otvorů				
18	641954341R00	Osazení rámu okenních dř.dvojitých, pl. do 4 m2	kus	2,00	765,00	1 530,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				1 530,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
19	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	251,00	110,00	27 610,00
20	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	145,00	175,00	25 375,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				52 985,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
21	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	667,30	55,00	36 701,50
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				36 701,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
22	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	9,00	10,00	90,00
23	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	9,00	10,00	90,00
24	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	0,09	150,00	13,50
25	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	6,09	90,00	548,10
26	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,45	180,00	260,10
27	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	54,40	24,00	1 305,60
28	978011161R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 %	m2	176,41	42,00	7 409,22
29	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	10,00	69,00	690,00
30	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	217,05	8,00	1 736,40
31	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	132,78	21,00	2 788,34
32	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	245,52	32,00	7 856,64
33	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	219,62	59,00	12 957,70
34	96-001	Demontáž nefunkčních trubek (m.č.108)	kus	1,00	580,00	580,00
35	96-002	Vybourání části stávající podlahy, vč. podkladu	m2	35,40	625,00	22 125,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				58 450,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
36	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	42,76	500,00	21 381,50

Slepý rozpočet

Stavba :	2012-007 Zámek Police, oprava vybraných částí zámku	Rozpočet: F.1.1.08
Objekt :	F.1. Architektonicko stavební řešení	Rozšíření prohlídkové trasy a vnitřní prostory

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				21 381,50
Díl:	735	Otopná tělesa				
37	730	Výměna akumulčních kamen za nová vč. dmtž a likvidace stávajících a zapojení nových	kus	2,00	22 150,00	44 300,00
38	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	%	443,00	1,00	443,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				44 743,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
39	764510350R00	Oplechování parapetů Pb plech tl. 0,6mm	m	3,40	1 320,00	4 488,00
40	764510430R00	Oplechování parapetů Ti Zn plech tl. 0,6mm podkladní plech	m	3,40	340,00	1 156,00
41	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	56,44	5,00	282,20
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				5 926,20
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
42	641952211R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2	kus	1,00	525,00	525,00
43	766662312R00	Montáž dveří do rámu, z tvr. dřeva, 1kř. do 80 cm	kus	4,00	350,00	1 400,00
44	766662322R00	Montáž dveří do rámu, z tvr. dřeva, 1kř. nad 80 cm	kus	7,00	350,00	2 450,00
45	766662331R00	Montáž dveří do rámu, z tvr. dřeva, 2kř. do 145 cm	kus	1,00	450,00	450,00
46	766670011R00	Montáž obložkové nebo tesařské dřevěné zárubně	kus	3,00	1 340,00	4 020,00
47	T 01	Repase dřevěné dveře 1kř 920/1980 mm vč. zárubně	kus	1,00	26 100,00	26 100,00
48	T 6	Repase dřevěné dveře 2kř 1440/2600 mm vč. zárubně	kus	1,00	36 800,00	36 800,00
49	T 7	Stávající skříň	kus	1,00	13 200,00	13 200,00
50	T 8	Repase dřevěné dveře 1kř 1000/1980 mm vč. zárubně	kus	1,00	28 190,00	28 190,00
51	T 9	Repase dřevěné obl. zárubně	kus	1,00	8 960,00	8 960,00
52	T10	Repase dřevěné obl. zárubně	kus	1,00	7 610,00	7 610,00
53	T13	Repase dřevěné obl. zárubně	kus	1,00	7 830,00	7 830,00
54	T16	Repase dřevěného schodiště	kus	1,00	49 600,00	49 600,00
55	T50	Repase dřevěného zábradlí a sloupku	kus	1,00	54 740,00	54 740,00
56	T51	Stávající kazetový strop kombinovaný pomocí dřevěných lišt a sádry	m2	26,00	8 940,00	232 440,00
57	T52	Repase dřevěné schodiště a zábradlí	kus	1,00	46 970,00	46 970,00
58	T54	Repase dřevěné schodišťové stupně a zábradlí	kus	1,00	18 270,00	18 270,00
59	T55	Repase dřevěné schodiště	kus	1,00	5 180,00	5 180,00
60	T56	Repase ozdobné lišty	m	170,00	1 420,00	241 400,00
61	T57	Repase dřevěné dveře 1kř 700/1970 mm vč. zárubně	kus	1,00	11 810,00	11 810,00
62	T65	Repase dřevěné dveře 1kř 960/1960 mm vč. zárubně	kus	1,00	17 190,00	17 190,00
63	T66	Repase dřevěné dveře 1kř 950/1880 mm vč. zárubně	kus	1,00	27 680,00	27 680,00
64	T67	Repase dřevěné dveře 1kř 950/1840 mm vč. zárubně	kus	1,00	26 110,00	26 110,00
65	T69	Repase dřevěné dveře 1kř 890/1790 mm vč. zárubně	kus	1,00	14 900,00	14 900,00
66	T75	Stávající skříň	kus	1,00	31 200,00	31 200,00
67	T76	Repase dřevěné schody	kus	1,00	21 660,00	21 660,00
68	T 4	Replika dřevěné okno kastlové 1450/2100 mm, dub	kus	2,00	44 350,00	88 700,00
69	T 9	Replika dřevěných dveří 1kř 750/1640 mm, dub	kus	1,00	12 760,00	12 760,00
70	T10	Replika dřevěných dveří 1kř 940/1730 mm, dub	kus	1,00	21 140,00	21 140,00
71	T11	Replika dřevěných dveří 1kř 800/1950 mm, dub vč. zárubně	kus	1,00	28 440,00	28 440,00
72	T12	Replika dřevěných dveří 1kř 1020/1980 mm, dub vč. zárubně	kus	1,00	34 920,00	34 920,00
73	T13	Replika dřevěných dveří 1kř 900/1660 mm, dub	kus	1,00	19 370,00	19 370,00
74	T56	Replika ozdobné lišty	m	5,00	3 115,00	15 575,00
75	T58	Replika schodiště	kus	1,00	14 000,00	14 000,00
76	T70	Replika dřevěné okno jednoduché 300/300 mm, dub	kus	1,00	2 440,00	2 440,00
77	T78	Replika dřevěné zárubně 1kř 850/1740 mm, dub	kus	1,00	5 560,00	5 560,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2012-007 Zámek Police, oprava vybraných částí zámku	Rozpočet: F.1.1.08
Objekt :	F.1. Architektonicko stavební řešení	Rozšíření prohlídkové trasy a vnitřní prostory

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
78	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	11 795,90	1,20	14 155,08
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				1 193 745,08
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
79	Z 1	Repase ocelových dveří 1kř 780/1970 mm	kus	1,00	22 340,00	22 340,00
80	Z 2	Repase výplně zábradlí 1500/1000 mm	kus	1,00	14 330,00	14 330,00
81	Z10a	Repase vnitřní kovová krycí mřížka 500/300 mm	kus	1,00	2 700,00	2 700,00
82	Z10b	Replika vnitřní kovová krycí mřížka 500/300 mm	kus	1,00	5 500,00	5 500,00
83	Z12	Nový větrací průduch 400/200mm krytý novou kovovou mřížkou	kus	1,00	2 900,00	2 900,00
84	Z8	Dmtž+D+M ocelová čistící dvoukřídla dvířka ke komínu, rozměr dvířek 800/600 mm	kus	1,00	6 100,00	6 100,00
85	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	538,70	1,00	538,70
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				54 408,70
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				
86	775592000R00	Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné	m2	26,00	124,00	3 224,00
87	775599147R00	Lak dřevěných podlah Z+3x, přebroušení	m2	26,00	410,00	10 660,00
88	775-001	Repase stávající prkenné podlahy nové olištování	m2	44,60	2 890,00	128 894,00
89	775-002	Povrchová úprava prkenných podlah	m2	80,00	410,00	32 800,00
90	S1	Prkenná podlaha, podsypaná vrstvou Liaporu dřevěné polštáře, textile	m2	101,80	3 710,00	377 678,00
91	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	5 532,56	0,50	2 766,28
	Celkem za	775 Podlahy vlysové a parketové				556 022,28
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene				
92	782-001	Restaurování kamenného portálu	kus	1,00	26 300,00	26 300,00
93	782-002	Repase kamenného schodiště	kus	1,00	21 000,00	21 000,00
94	998782202R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 12 m	%	473,00	1,00	473,00
	Celkem za	782 Konstrukce z přírodního kamene				47 773,00
Díl:	784	Malby				
95	784-001	Provedení výmalby dle výsledku průzkumu	m2	1 587,47	270,00	428 616,36
	Celkem za	784 Malby				428 616,36
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
96	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	29,16	200,00	5 831,29
97	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	29,16	240,00	6 997,55
98	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	116,63	14,00	1 632,76
99	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	29,16	310,00	9 038,51
100	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	466,50	22,00	10 263,08
101	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	29,16	90,00	2 624,08
102	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	29,16	10,00	291,56
103	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	29,16	260,00	7 580,68
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				44 259,52

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	F.1.1.M21	Elektroinstalace	JKSO	
Objekt			SKP	
F.1.	Architektonicko stavební řešení		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2012-007	Zámek Police, oprava vybraných částí zámku		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	98 767	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	698 112	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		796 879	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		796 879	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		796 879	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		796 879,40 Kč	
DPH		21,0 %		167 344,70 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0,00 Kč	
DPH		0,0 %		0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				964 224,10 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2012-007 Zámek Police, oprava vybraných částí zámku	Rozpočet : F.1.1.M21
Objekt :	F.1. Architektonicko stavební řešení	Elektroinstalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	98 767	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	658 449	0
M22 Montáž slaboproudých zařízení	0	0	0	39 663	0
CELKEM OBJEKT	98 767	0	0	698 112	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2012-007 Zámek Police, oprava vybraných částí zámku	Rozpočet: F.1.1.M21
Objekt :	F.1. Architektonicko stavební řešení	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	9-001	Stavební přípomoc pro elektroinstalace vysekání prostupů, rýh, krabic, ...	%	5,00	6 584,49	32 922,45
2	9-001	Zednické zapravení rýh a prostupů	%	10,00	6 584,49	65 844,90
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				98 767,35
Díl: M21		Elektromontáže				
3	M21-001	Elektroinstalace - silnoproud dle rozpočtu specialisty	soub	1,00	658 449,00	658 449,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				658 449,00
Díl: M22		Montáž slaboproudých zařízení				
4	M22-001	Dle rozpočtu specialisty	soub	1,00	39 663,00	39 663,00
	Celkem za	M22 Montáž slaboproudých zařízení				39 663,00

ZÁMEK POLICE
OPRAVA VYBRANÝCH ČÁSTÍ ZÁMKU**Rozpočet 12-5****Rekapitulace rozpočtu**

HLAVA III.	Základní rozpočtové náklady	
	Dodávky celkem	460 753,80 Kč
	Montážní práce a služby celkem	155 695,30 Kč
	PPV 6% mimo oboru 001-025 ze základu	28 000,00 Kč
HLAVA III.	Celkem	644 449,00 Kč
HLAVA XI.	Náklady hrazené z provozních prostředků	
	Revize	14 000,00 Kč
HLAVA XI.	Celkem	14 000,00 Kč
	Celkem bez DPH	658 449,00 Kč

Rozpočet je vypracován v rámci dokumentace pro stavební povolení a je pouze orientační.

ZÁMEK POLICE

OPRAVA VYBRANÝCH ČÁSTÍ ZÁMKU

Rozpočet 12-5

Zemní práce

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	VR218071	Hloubení kabelové rýhy 35cm šir., 80cm hlub., zem. tř. 4	70 m	196,00	13 720,00 Kč
2	VR218110	Zřiz. kab. lože z kop. písku bez zakr., rýha š. 60cm, tl. 10cm	70 m	28,00	1 960,00 Kč
3	VR218100	Hutnění zeminy, vrstva zeminy do 20 cm	70 m ³	12,00	840,00 Kč
4	VR218151	Ruční zához kab. rýhy, šíř. 35cm, hloub. 80cm, zemina třídy 4	70 m	65,00	4 550,00 Kč
5	VR218700	Krytí kab. fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm	70 m	10,00	700,00 Kč
6	VR318240	Průraz zdívkou, cihlová zeď, tloušťka 45 cm	25 ks	269,00	6 725,00 Kč
7	VR318220	Průraz zdívkou, cihlová zeď, tloušťka 15 cm	18 ks	172,00	3 096,00 Kč
Celkem					31 591,00 Kč

Dodávka

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	ZZ999199	Dodávka atypických el. rozváděčů	1 kpl	128 023,00	128 023,00 Kč
2	ZZ999200	Dodávka svítidel	1 kpl	255 653,70	255 653,70 Kč
3	ZZ999260	Dodávka slaboproudu	1 kpl	5 192,20	5 192,20 Kč
4		Dodávka vypínačů a zásuvek Decento	1 kpl	67 150,40	67 150,40 Kč
5	ZZ999252	Dodávka el. podlahových krabic	1 kpl	4 734,50	4 734,50 Kč
Celkem					460 753,80 Kč

Hodinová sazba

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	ZZ500000	Nespecifikované práce	25 hod	300,00	7 500,00 Kč
2	ZZ500001	Koordinace s ostatními účastníky výstavby	8 hod	300,00	2 400,00 Kč
3	ZZ500002	Zkušební provoz	2 hod	300,00	600,00 Kč
4	ZZ500004	Úprava stávajících rozvodů	4 hod	300,00	1 200,00 Kč
5	ZZ500005	Úprava stávajícího rozváděče	8 hod	300,00	2 400,00 Kč
6	ZZ500006	Demontáž stávajících rozvodů	15 hod	300,00	4 500,00 Kč
7	ZZ500011	Montáž zásuvkových podlahových krabic	3 hod	300,00	900,00 Kč
Celkem					19 500,00 Kč

Montáž uzemnění

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	VR100011	Uzem. vedení FeZn do 10mm ²	10 m	21,00	210,00 Kč
2	VR128120	Tyčový zemnič do 2,5 m	3 ks	336,00	1 008,00 Kč
Celkem					1 218,00 Kč

Dodávka materiálu Tremis

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	Trem-DRÁT 1C	drát 10 mm (0,62 kg/m) -DRÁT 10	6,2 kg	39,00	241,80 Kč
2	Trem-SJ2 CU	svorka k zemniční tyči Cu-SJ2 CU	3 ks	192,00	576,00 Kč
3	Trem-ZT 2,5s	zemniční tyč kruhová se svorkou-ZT 2,0s	3 ks	375,00	1 125,00 Kč
4	Trem-Svorkovr	svorkovnice hlavního pospojování-Svorkovnice	1 ks	268,00	268,00 Kč
Celkem					2 210,80 Kč

Montáž dle ceníku C21M

No. Číslo položky	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1 FV985007	Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. zap. kruhová KR	35 ks	55,00	1 925,00 Kč
2 FV985008	Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. zap. kruhová KR	6 ks	55,00	330,00 Kč
3 FV985020	Krabice rozvodka z lis. izolantu do 4 mm ²	10 ks	90,00	900,00 Kč
4 FV985021	Krabice rozvodka z lis. izolantu do 10 mm ²	3 ks	90,00	270,00 Kč
5 FV990196.1	Krabice přístrojová bez zapojení	84 ks	15,00	1 260,00 Kč
6 FV990197	Spínač položapuštěný jednopólový - řazení 1	7 ks	24,00	168,00 Kč
7 FV990199	Spínač položapuštěný dvoupólový - řazení 5 a 5A	4 ks	28,00	112,00 Kč
8 FV990201	Spínač položapuštěný střídavý přepínač - řazení 6	21 ks	28,00	588,00 Kč
9 FV990202	Spínač položapuštěný křížový - řazení 7	2 ks	28,00	56,00 Kč
10 FV990209	Domovní zásuvka jednoduchá 1 zapojení 10/16A/250V/2P+	6 ks	56,00	336,00 Kč
11 FV990211	Domovní zásuvka jednoduchá 2 zapojení 10/16A/250V/2P-	35 ks	56,00	1 960,00 Kč
12 FV990271	Zapojení el. spotřebiče	4 ks	110,00	440,00 Kč
13 FV990302	Montáž oceloplechových rozváděčů 100 kg	3 ks	300,00	900,00 Kč
14 FV990501	Montáž žárovkového svítidla	72 ks	155,00	11 160,00 Kč
15 FV990805	Trubka oheb. elektroinstalační, pod omítkou, 40.0 mm	36 m	14,00	504,00 Kč
16 FV990832	Chráníčka dvoupášťová Kopoflex KF 09090	70 m	18,00	1 260,00 Kč
17 FV993201	Svorka Bernard	6 ks	62,00	372,00 Kč
18 FV993202	Svorkovnice hlavního pospojování	1 ks	88,00	88,00 Kč
19 FV993311	Ukončení celoplast. kabelů do 4 x 10 mm ²	40 ks	45,00	1 800,00 Kč
20 FV993318	Ukončení celoplast. kabelů do 5 x 4 mm ²	8 ks	50,00	400,00 Kč
21 FV993319	Ukončení celoplast. kabelů do 5 x 10 mm ²	6 ks	55,00	330,00 Kč
22 FV995004	CY 16 pevně uložený	17 m	16,00	272,00 Kč
23 FV995054.2	CYKY 750V 3 x 1,5 uložený pod omítkou	398 m	10,00	3 980,00 Kč
24 FV995055	CYKY 750V 3 x 2,5 uložený pod omítkou	574 m	10,00	5 740,00 Kč
25 FV995088.1	CYKY 750V 5 x 1,5 uložený pod omítkou	25 m	10,00	250,00 Kč
26 FV995089	CYKY 750V 5 x 2,5 uložený pod omítkou	45 m	10,00	450,00 Kč
27 FV995110	CYKY 750V 5x10 uložený pevně	165 m	18,00	2 970,00 Kč
Celkem				38 821,00 Kč

Dodávka materiálu Kopos

No. Číslo položky	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1 KOP-KU 68-19	KRABICE UNIVERZÁLNÍ KU 68-1903	35 ks	41,00	1 435,00 Kč
2 KOP-KR 97	ROZVODKA KRABICOVÁ KR 97	6 ks	55,00	330,00 Kč
3 KOPM-8111	KRABICE PC Z PH 8111	10 ks	114,00	1 140,00 Kč
4 KOPM-8118	KRABICE PC Z PH 8118	3 ks	172,00	516,00 Kč
5 KOP-KP 67/2	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67/2	84 ks	8,00	672,00 Kč
6 KOP-1440	TRUBKA OHEBNÁ MONOFLEX 1440	36 m	34,00	1 224,00 Kč
7 KOP-FL90	chráníčka KOPOFLEX KF 09090	80,5 m	44,00	3 542,00 Kč
Celkem				8 859,00 Kč

Dodávka vloženého materiálu

No. Číslo položky	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1 VR a	svorka Bernard včetně Cu pásku	6 ks	41,00	246,00 Kč
Celkem				246,00 Kč

Dodávka kabelů Cu

No. Číslo položky	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1 KEC-CY 16 RE CY 16 RE		0,01785 km	36 500,00	651,53 Kč

2 KEc-CYKY 3 X CYKY 3 X 1,50	0,4179 km	17 400,00	7 271,46 Kč
3 KEc-CYKY 3 X CYKY 3 X 2,50	0,6027 km	25 900,00	15 609,93 Kč
4 KEc-CYKY 5 X CYKY 5 X 1,50	0,02625 km	27 100,00	711,38 Kč
5 KEc-CYKY 5 X CYKY 5 X 2,50	0,04725 km	42 600,00	2 012,85 Kč
6 KEc-CYKY 5 x CYKY 5 x 10,00	0,17325 km	155 800,00	26 992,35 Kč

Celkem

53 249,50 Kč

Dodávka vypínačů a zásuvek Decento

pol.č. typ	název	m.j.	množství	jedn.cena	celkem
1	3559K-C06345 vypínač č.6	ks	32	766,00	24 512,00
2	3559K-C06345 vypínač č.5	ks	4	775,00	3 100,00
3	3559K-C06345 vypínač č.7	ks	2	826,00	1 652,00
4	5519K-C02347 zásuvka 250V/16A	ks	47	695,00	32 665,00
5	5014K-C01018 zásuvka komunikační dvojnásobná	ks	4	722,00	2 888,00
součet:					64 817,00
dopravné:					3,6%
celkový součet:					67 150,40

Dodávka podlahových instalačních krabic

pol.č. typ	název	množství	m.j.	jedn.cena	celkem
1	podlahová instalační krabice 16 modulů 45/45mm	1	ks	999,00	999,00
2	přístrojová vložka do podl. krabice 16 modulů	1	ks	2 160,00	2 160,00
3	zásuvka do podl. instalační krabice 16A/AC230V	5	ks	85,00	425,00
4	zásuvka do podl. krabice 16A/AC230V vč. T3	1	ks	986,00	986,00
součet:					4 570,00
dopravné:					3,6%
celkový součet:					4 734,50

Dodávka svítidel

Ceny včetně zdrojů, žárovkové zdroje např. Osram Halogen Clasic A Eco.

typ	popis	krytí	příkon	výrobce	množství	jedn.cena	celkem	
A	Aura2 IN-12K52/042	žárovkové stropní	IP 41	70W	Osmont	3	725,00	2 175,00
B	Slice	žárovkové nástěnné	IP 20	R7s100W	esvit.cz	46	1 760,00	80 960,00
C		nástěnné nádvoří	IP44min	100W		6	7 890,00	47 340,00
D		nástěnné podloubí	IP44min	100W		13	7 890,00	102 570,00
N	OL626 AT-18SE 1H	nouzové s vl. zdrojem autotest	IP 65	18W	Beghelli	5	2 745,00	13 725,00
součet:							246 770,00	
dopravné:							0,036	
celkový součet:							255 653,70	

Trubkování pro rozvod datových služeb:

Montáž

<i>pol.č.</i>	<i>název</i>	<i>množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>jedn.cena</i>	<i>celkem</i>
1	montáž krabice KT250	1	ks	155,00	155,00
2	montáž krabice KO68	5	ks	72,00	360,00
3	krabice KO125	3	ks	126,00	378,00
4	trubka Monoflex 1420	32	m	44,00	1 408,00
5	trubka Monoflex 1425	0	m	46,00	0,00
6	trubka Monoflex 1440	0	m	68,00	0,00
7	trubka Monoflex 1450	0	m	74,00	0,00
8	vyhledání krabice po omítnutí	8	ks	14,00	112,00
9	odvíčkování a zavíčkování krabice na závit	5	ks	2,00	10,00
10	odvíčkování a zavíčkování krabice 4 šrouby	3	ks	8,00	24,00
11	svodič přepětí	1	ks	2 550,00	2 550,00
12	protažení zatahovacího drátu	32	m	4,00	128,00
				součet	5 125

Nosný materiál

<i>pol.č.</i>	<i>název</i>	<i>množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>jedn.cena</i>	<i>celkem</i>
1	vodič AY 2,5	33,60	m	2,00	67,20
				součet	67

Rozváděče

	Rstáv-doplňr	R1.1	R1.2	R2.1	Σ		Σ
modulová rozvodnice do 126 modulů s požárním uzávěrem EI	(ks)				0		
skříň s požárním uzávěrem EI	(ks)				0		
skříň	(ks)				0		
modulová rozvodnice do 126 modulů	(ks)	1	1	1	3	4 100,00	12 300,00
modulová rozvodnice do 48 modulů	(ks)				0		
modulová rozvodnice do 24 modulů	(ks)				0		
hl. vypínač do 63A	(ks)	6	1	1	8	496,00	3 968,00
hl. vypínač do 160A	(ks)				0		
hl. vypínač do 630A	(ks)				0		
by-pass	(ks)				0		
přepětová ochrana	(ks)	4	4	4	12	3 980,00	47 760,00
kompensační blok 100kVAr s autom. reg. chodu	(ks)						
jištěný vývod 3-fáz. do 160A	(ks)				0		
jištěný vývod 3-fáz. do 250A	(ks)				0		
jištěný vývod 3-fáz. do 630A	(ks)				0		
jištěný vývod 3-fáz. do 1000A	(ks)				0		
jištěný vývod 3-fáz. do 40A vč. podružného měření	(ks)	3			3	6 990,00	20 970,00
jištěný vývod 3-fáz. do 40A vč. elektrérenského měření	(ks)				0		
jištěný vývod 1-fáz. do 20A	(ks)	4	5	5	14	276,00	3 864,00
jištěný vývod 3-fáz. do 40A	(ks)				0		
jištěný vývod 3-fáz. 40-63A	(ks)	1	3		3	1 410,00	4 230,00
jištěný vývod 1-fáz. do 10A ovl. stmívačem 700VA	(ks)				0		
jištěný vývod 1-fáz. do 20A ovl. stykačem	(ks)	4	2	2	8	922,00	7 376,00
jištěný vývod 3-fáz. do 20A ovl. stykačem	(ks)				0		
jištěný vývod 1-fáz. do 40A s proud. chráničem	(ks)	5	6	6	17	735,00	12 495,00
jištěný vývod 3-fáz. do 40A s proud. chráničem	(ks)	2	2	2	6	2 510,00	15 060,00
jištěný vývod 3-fáz. do 63A s proud. chráničem	(ks)				0		
ovládací tlačítko	(ks)				0		

Všechny zásuvkové obvody budou chráněny proudovými chrániči 0,03A, na jeden 4-pól. chránič max. 60zásuvek.

Pro PC zásuvky na jeden 4-pól. chránič max. 30zásuvek.

Icn (Inc) spínacích a jisticích prvků nejméně 10kA.

EI přístroje O EZ, nebo obdobný standard.

CELKEM:

128 023,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	F.1.2	Vnitřní nádvoří	JKSO	
Objekt			SKP	
F.1.	Architektonicko stavební řešení		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2012-007	Zámek Police, oprava vybraných částí zámku		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 590 621	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 590 621		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 590 621		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 590 621		Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %	1 590 620,70 Kč	
DPH		21,0 %	334 030,30 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0,00 Kč	
DPH		0,0 %	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 924 651,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2012-007 Zámek Police, oprava vybraných částí zámku	Rozpočet : F.1.2
Objekt :	F.1. Architektonicko stavební řešení	Vnitřní nádvoří

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	268 206	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	29 634	0	0	0	0
5 Komunikace	1 120 853	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	21 452	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	13 153	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	54 974	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	82 349	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 590 621	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2012-007 Zámek Police, oprava vybraných částí zámku	Rozpočet: F.1.2
Objekt :	F.1. Architektonicko stavební řešení	Vnitřní nádvoří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m ²	m ²	50,00	30,00	1 500,00
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m ²	50,00	5,00	250,00
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m ³	37,16	120,00	4 458,96
4	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m ³	129,70	1 050,00	136 182,27
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m ³	129,70	220,00	28 533,43
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m ³	1 556,37	16,00	24 901,90
7	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně	m ³	129,70	310,00	40 206,19
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m ³	129,70	10,00	1 296,97
9	181101111R00	Úprava pláně v zářezích se zhutněním - ručně	m ²	335,94	34,00	11 422,07
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m ³	129,70	150,00	19 454,61
	Celkem za	1 Zemní práce				268 206,41
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
11	113105113R00	Rozebrání dlažeb z lom. kamene do MC, spáry s MC	m ²	34,44	140,00	4 821,60
12	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m ²	44,04	40,00	1 761,70
13	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m ²	23,43	55,00	1 288,83
14	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného	m ³	3,52	78,00	274,17
15	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	39,40	38,00	1 497,20
16	11-001	Očištění, uložení na palety a uskladnění kamenů pro zpětné použití	m ²	76,24	90,00	6 861,42
17	11-002	Očištění, uložení na palety a uskladnění kam.obrub pro zpětné použití	m	39,40	90,00	3 546,00
18	11-003	Archeologický dohled při výkopových pracích	m ³	191,66	50,00	9 582,85
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				29 633,76
Díl: 5		Komunikace				
19	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m ²	335,87	146,00	49 037,37
20	564752111R00	Podklad ze šterkodrtě frakce 0-32 mm po zhutnění tl. 15 cm	m ²	335,87	196,00	65 830,99
21	564801112R00	Vyrovnávací (kladecí) vrstva frakce 4-8 mm tl. 4 cm	m ²	268,40	67,00	17 982,58
22	564811112R00	Vyrovnávací (kladecí) vrstva frakce 4-8 mm tl. 6 cm	m ²	44,04	75,00	3 303,18
23	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm materiál stávající	m ²	23,43	418,00	9 795,12
24	591241111R00	Montáž dlažby z žulového kamene, formátová vč. spárování s přísadou	m ²	312,44	535,00	167 154,92
25	919726121U00	D+M Geotextilie 200g/m ²	m ²	312,44	34,00	10 622,93
26	58381315	Deska dlažební cca 800/400 mm, tl. 5 cm, žula	m ²	320,13	2 490,00	797 126,19
	Celkem za	5 Komunikace				1 120 853,28
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
27	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z BP 12,5	m	18,94	225,00	4 261,50
28	91-001	Oprava a vyčištění šachty uzávěru vody	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
29	91-002	Naložení, přesun a uskladnění kamen. kostek uložených na nádvoří	hod	32,00	160,00	5 120,00
30	58380351	Obrubník kamenný přímý dle stávajících	m	9,47	1 169,00	11 070,43
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				21 451,93
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
31	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m ²	m ³	7,35	1 790,00	13 153,28
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				13 153,28
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
32	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	392,67	140,00	54 973,53
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				54 973,53
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
33	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	62,48	240,00	14 995,18

Slepý rozpočet

Stavba :	2012-007 Zámek Police, oprava vybraných částí zámku	Rozpočet: F.1.2
Objekt :	F.1. Architektonicko stavební řešení	Vnitřní nádvoří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
34	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	249,92	14,00	3 498,88
35	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	62,48	310,00	19 368,77
36	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	999,68	22,00	21 992,93
37	979087212R00	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	62,48	90,00	5 623,19
38	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	62,48	10,00	624,80
39	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti vybouraných hmot a zeminy	t	62,48	260,00	16 244,78
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				82 348,53

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	F.1.3	Kanalizace	JKSO	
Objekt			SKP	
F.1.	Architektonicko stavební řešení		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2012-007	Zámek Police, oprava vybraných částí zámku		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	513 665	Ztížené výrobní podmínky	0
	PSV celkem	45 911	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		559 576	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		559 576	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		559 576	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	559 575,60 Kč
DPH			21,0 %	117 510,90 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0,00 Kč
DPH			0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				677 086,50 Kč

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	217 463	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	5 262	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	41 095	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	3 714	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	3 600	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	42 449	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	93 192	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	9 807	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	14 062	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	71 062	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	45 911	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	11 958	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	513 665	45 911	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN			0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	2012-007 Zámek Police, oprava vybraných částí zámku	Rozpočet: F.1.3
Objekt :	F.1. Architektonicko stavební řešení	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	25,00	120,00	3 000,00
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	97,85	1 140,00	111 546,72
3	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	7,40	1 380,00	10 212,00
4	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	75,00	25,00	1 875,00
5	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	75,00	5,00	375,00
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	105,25	20,00	2 104,96
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	53,81	220,00	11 837,76
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	645,70	16,00	10 331,14
9	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	53,81	310,00	16 680,48
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	53,81	10,00	538,08
11	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	67,31	68,00	4 577,16
12	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	18,52	318,00	5 889,07
13	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro zásyp	m3	51,44	205,00	10 545,20
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	53,81	150,00	8 071,20
15	58337308	Štěrkopísek frakce 0-2 tř.B	T	35,19	295,00	10 379,96
16	58344198	Štěrkodrtě frakce 0-63 mm	T	30,16	315,00	9 498,92
	Celkem za	1 Zemní práce				217 462,65
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
17	11-001	Archeologický dohled při výkopových pracích	m3	105,25	50,00	5 262,40
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				5 262,40
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				
18	212531111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	24,79	715,00	17 723,78
19	212755114RX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože PVC	m	22,50	38,00	855,00
20	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	94,56	38,00	3 593,28
21	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	189,12	25,00	4 728,00
22	28611233	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100 mm	m	120,00	41,00	4 920,00
23	28611283.A	Spojka PVC d 100 mm pro ohebné drenážní trubky	kus	5,00	52,00	260,00
24	28611312.A	Koleno 90° PVC d 100 mm pro drenážní trubky	kus	22,00	89,00	1 958,00
25	28611319.A	T kus PVC d 100 mm pro drenážní trubky	kus	15,00	96,00	1 440,00
26	69366202	Geotextilie 300 g/m2 š. 200 cm	m2	208,03	27,00	5 616,86
	Celkem za	21 Úprava podloží a základ.spáry				41 094,92
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
27	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku	m3	4,99	744,00	3 714,05
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				3 714,05
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
28	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách	m	22,50	160,00	3 600,00
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				3 600,00
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				
29	871313121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	54,40	28,00	1 523,20
30	871353121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200	m	30,80	35,00	1 078,00
31	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	22,00	50,00	1 100,00
32	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 200	kus	9,00	50,00	450,00
33	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum.kroužek DN 200	kus	2,00	50,00	100,00
34	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	25,00	379,00	9 475,00
35	28611261.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000	kus	7,00	793,00	5 551,00
36	28611262.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000	kus	3,00	1 198,00	3 594,00
37	28611263.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	2,00	532,00	1 064,00
38	28611264.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x3000	kus	6,00	1 260,00	7 560,00
39	28611265.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x5000	kus	3,00	1 922,00	5 766,00
40	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 30°,45°,60°,87° PVC	kus	22,00	124,00	2 728,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2012-007 Zámek Police, oprava vybraných částí zámku	Rozpočet: F.1.3
Objekt :	F.1. Architektonicko stavební řešení	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	28651665.A	Koleno kanalizační KGB 200/ 15°,30° PVC	kus	1,00	168,00	168,00
42	28651693.A	Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC	kus	1,00	115,00	115,00
43	28651705.A	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC	kus	4,00	192,00	768,00
44	28651708.A	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 160/45° PVC	kus	5,00	274,00	1 370,00
45	28651832.A	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC	kus	1,00	39,00	39,00
Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot						42 449,20
Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení					
46	721242117R00	Lapač střešních splavenin litinový DN 150	kus	6,00	2 760,00	16 560,00
47	895941111R00	Zřízení vpusti dvorní z dílců	kus	4,00	1 100,00	4 400,00
48	899202111R00	Osazení mříží s rámem do 100 kg	kus	4,00	550,00	2 200,00
49	899623131R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C 8/10	m3	1,00	2 120,00	2 120,00
50	89-001	Vývoz stávající jímky, likvidace na ČOV	m3	16,56	220,00	3 642,10
51	89-002	Renovace vyústění ze stávající jímky	kus	1,00	2 110,00	2 110,00
52	89-003	Ztížené práce na potrubí	kus	4,00	100,00	400,00
53	895 94-1111.mat	Dvorní vpust z dílců	kus	4,00	11 320,00	45 280,00
54	899 20-2111.Mat	Kovaná mříž dvorní vpusti 600/600 mm včetně rámu	kus	4,00	4 120,00	16 480,00
Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						93 192,10
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					
55	938901132R00	Čištění - vyčištění jímky po vývozu	m2	81,28	31,00	2 519,60
56	93-001	D+M Kovová mřížka s rámem 120x120 mm nátěr dle odstínu fasády	ks	15,00	270,00	4 050,00
57	93-003	Tlaková zkouška kanalizace	m	85,20	38,00	3 237,60
Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						9 807,20
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
58	721110806R00	Demontáž kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	64,00	38,00	2 432,00
59	962042321R00	Bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého	m3	2,73	1 820,00	4 960,41
60	974029164R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 15 x 15 cm	m	22,50	268,00	6 030,00
61	976085311R00	Vybourání kanal.rámů, poklopů a mříží plochy do 0,6 m2	kus	2,00	120,00	240,00
62	976085411R00	Vybourání kanal.rámů, poklopů a mříží plochy nad 0,6 m2	kus	2,00	200,00	400,00
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						14 062,41
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
63	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	142,12	500,00	71 061,80
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						71 061,80
Díl: 711	Izolace proti vodě					
64	711482020R00	Izolační systém nopová folie, svisle výška nopu 20 mm	m2	141,84	242,00	34 325,28
65	711491175R00	Přípevnění nopové folie ukončovací lištou	m	94,56	113,00	10 685,28
66	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	450,11	2,00	900,21
Celkem za 711 Izolace proti vodě						45 910,77
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
67	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,07	240,00	2 177,50
68	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	36,29	14,00	508,08
69	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	9,07	310,00	2 812,60
70	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	145,17	22,00	3 193,66
71	979087212R00	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	9,07	90,00	816,56
72	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	9,07	10,00	90,73
73	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti vybouraných hmot a zeminy	t	9,07	260,00	2 358,95
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						11 958,08

HARMONOGRAM PRACÍ																									
Zámek Police - revitalizace kulturního dědictví																									
	Doba realizace v měsících																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Společné práce , dodávky a služby																									
Sklepy																									
Informační centrum																									
Stropy nad m.č. 226,227																									
Fasády - vnitřní nádvoří a věž																									
Fasáda - jižní																									
Střechy																									
Terasa																									
Rozšíření prohlídkové trasy a vnitřní prostory																									
Elektroinstalace																									
Vnitřní nádvoří																									
Kanalizace																									

V Třebíči dne 09.01.2013

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.
Vítězslava Nezvala 2
Dlč: CZ60753013 Třebíč

[Handwritten signature]