



Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

**„Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace –
Odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském
Meziříčí“**

ze dne 13. 2. 2018 a dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2018

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace

: Vsetín, Horní náměstí 2, PSČ 755 01

: Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea

: Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea

: Ing. Jan Marek – vedoucí provozního oddělení

: 00098574

: neplátce DPH

: Komerční banka, a.s.

: 3136851/0100

: 571 411 690

: vitasek@muzeumvalassko.cz

: marek@muzeumvalassko.cz

1.2. Zhotovitel

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

: JURÁN s.r.o.

: Ústí 200, 755 01 Vsetín

: Milan Jurán-jednatel společnosti

: KS v Ostravě, oddíl C, vložka 42031

: Milan Jurán

: Milan Jurán

: 27816788

: CZ27816788

: MONETA Money Bank a.s., pobočka Vsetín

: 185193207/0600

: 603 207 980, 571 418 886

: eu@juran.eu



I.

PREAMBULE

výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ust. Čl. 17., odst. 17.1. na uzavření tohoto dodatku č. 2 stavební akce Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace – Odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí ze dne 13. 2. 2018 a dodatku č. 1 smlouvy ze dne 31. 10. 2018 z těchto důvodů:

- a) Dle bodu 2.5. Smlouvy o dílo dojde ke změně harmonogramu a rozšíření dílčí etapy 3 o restaurátorskou činnost.
- b) Dle bodu 2.14. Smlouvy o dílo, na základě odsouhlaseného Změnového listu č. 2 se mění (doplňuje) rozsah díla. Provedení dodatečných stavebních prací (víceprací a méněprací), je nutné ke kvalitnímu dokončení díla.
- c) Tyto práce nebudou provedeny v časovém limitu původní smlouvy ani dodatku č. 1 a mají vliv na termín dokončení a předání díla. Jedná se o práce spojené se statickým zajištěním stavby, kompletní výměnou dřevěných prvků kůru a tím zpožděných návazných činností, dále doplnění elektroinstalace.
- d) Vzhledem k provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce a méněpráce) dochází ke změně ceny díla.

1.	Změna ceny dle dodatku č. 1			
	Celková cena dle SOD a dod. č. 1	8 059 155,36 Kč	1 692 422,63 Kč	9 751 577,99 Kč
	Celková cena dle SOD	6 087 525,42 Kč	1 278 380,34 Kč	7 365 905,76 Kč
	Navýšení ceny dle dod.č. 1	1 971 629,94 Kč	414 042,29 Kč	2 385 672,23 Kč
	Nová celková cena	8 059 155,36 Kč	1 692 422,63 Kč	9 751 577,99 Kč
	Rozpis ceny:			
a)	Dílčí etapa 1 – již uhrazeno	1 056 958,44 Kč	221 961,27 Kč	1 278 919,71 Kč
b)	Dílčí etapa 2	2 728 221,75 Kč	572 926,57 Kč	3 301 148,32 Kč
c)	Dílčí etapa 3	4 273 975,17 Kč	897 534,79 Kč	5 171 509,96 Kč

2.	Změna ceny dle dodatku č. 2			
	Celková cena dle SOD a dod. č. 2	8 604 042,43 Kč	1 806 848,91 Kč	10 410 891,34 Kč
	Celková cena dle SOD a dod. č. 1	8 059 155,36 Kč	1 692 422,63 Kč	9 751 577,99 Kč
	Navýšení ceny dle dod.č. 2	544 887,07 Kč	114 426,28 Kč	659 313,35 Kč
	Nová celková cena	8 604 042,43 Kč	1 806 848,91 Kč	10 410 891,34 Kč
	Rozpis ceny:			
a)	Dílčí etapa 1 – již uhrazeno	1 056 958,44 Kč	221 961,27 Kč	1 278 919,71 Kč
b)	Dílčí etapa 2 – již uhrazeno	2 723 893,27 Kč	572 017,59 Kč	3 295 910,86 Kč
c)	Dílčí etapa 3	4 823 190,72 Kč	1 012 870,05 Kč	5 836 060,77 Kč

II.

Smluvní strany smlouvy o dílo ze dne 13. 2. 2018 dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2018 se dohodly že, čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA odst. 2.5. se ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:

2.5. *Provádění díla se řídí harmonogramem postupu výstavby, ve kterém jsou stavební a přípravné práce rozděleny do vzájemně navazujících etap zejména se jedná o:*

2.5.1.1. dílčí etapa 1

- dodržení výběru typů a kvality dřevin dle PD,
- kácení stromů za zimního období a ubývajícího měsíce (nižší obsah vody a mýzy ve stromech), popis je uveden v prováděcí dokumentaci stavby. Vylučuje se použití dřeva z polomů,
- dodržení historických výrobně-technologických postupů při výrobě jedlových štípaných šindelů (dále jen střešní krytiny), trámů pro roubení, krokví, latí a dalšího specifického konstrukčního materiálu v souladu s požadavky PD, SPP a NPÚ.

2.5.1.2. dílčí etapa 2

- přípravu staveniště přesunem sbírkových předmětů, kamenných desek a jiných kamenných artefaktů v kostele nebo jeho okolí, zajištění neodkrytých historických maleb na stěnách kostela, dále zajištění křížů uvnitř kostela proti jejich poškození stavbou.
- statické zajištění stavby, doplnění projektové dokumentace, přípravek na pozvednutí dřevěné části kostela, pozvednutí stavby.
- výměnu, protézování a plombování trámů roubení dle prováděcí dokumentace stavby.
- odstranění havarijního stavu střešní krytiny, výměnu a doplnění chybějících trámů střešní konstrukce, výměnu a doplnění krokví, výměnu latí a dvojitého krytí šindelem dle prováděcí dokumentace stavby.
- odstranění břidlicové dlažby podlah vč. podkladních vrstev.

2.5.1.3. dílčí etapa 3

- přípravu nového podkladu a opětovné položení břidlicové dlažby s předpokladem doplněním 20% nové břidlicové dlažby.
- výměna dřevěných trámů kůru, fošnová podlaha kůru, uchycení zábradlí kůru,
- provedení restaurátorských zásahů na oknech, křížích, dveřích a dalších prvcích kostela dle prováděcí dokumentace stavby a požadavku SPP.
- provedení drenážního systému zasakovacími průlehy.
- obnově omítek.
- výměně – opravě elektroinstalace, hromosvodové soustavy a PZTS systému.
- úklid staveniště, terénní úpravy, VRN.

III.

Smluvní strany smlouvy o dílo ze dne 13. 2. 2018 a dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2018 se dohodly že, čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 3.3. a odst. 3.4. se ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:

3.3. *Dílčí termíny:*

3.3.1. *Předpokládaný termín dokončení dílčí etapy 1 (dle odst. 2.5.1.1.): 31. 5. 2018*

3.3.2. *Termín dokončení dílčí etapy 2 (dle odst. 2.5.1.2.): do 30. 11. 2018*

3.3.3. *Termín dokončení dílčí etapy 3 (dle odst. 2.5.1.3.): do 31. 7. 2019*

3.3.4. *Dokončení stavebních prací: do 31. 7. 2019*

3.4. *Předpokládaný termín **dokončení** a protokolárního předání a převzetí celkového díla: 31. 7. 2019.*



IV.

Smluvní strany smlouvy o dílo ze dne 13. 2. 2018 a dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2018 se dohodly že, čl. 4. CENA DÍLA odst. 4.2., a 4.3. se ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:

- 4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo, která činí:

celková cena díla 8 604 042,43 Kč bez DPH
(slovy: osmmilionůšestsetčtyřtisícčtyřicetdvakorunčeských 43/100 bez DPH)
1 806 848,91 Kč DPH 21 %
10 410 891,34 Kč (včetně DPH)
(slovy: desetmilionůčtyřistadesettisícosmsetdevadesátjedenakorunčeských 34/100 s DPH)

- 4.3. **Rozpis ceny:**

4.3.1. dílčí etapu 1

cena za dílčí etapu 1: **1 056 958,44 Kč bez DPH**
(slovy: jedenmilionpadesátšesttisícdevětsetpadesátosmkorun českých 44/100 bez DPH)
221 961,27 Kč DPH 21 %
1 278 919,71 Kč (včetně DPH)
(slovy: jedenmiliondvěstěsedmdesátosmtisícdevětsetdevatenáctkorun českých 71/100 s DPH)

4.3.2. dílčí etapu 2

cena za dílčí etapu 2: **2 723 893,27 Kč bez DPH**
(slovy: dvamilionysedmsetdvacetřtisícosmsetdevadesátřtkorun českých 27/100 bez DPH)
572 017,59 Kč DPH 21 %
3 295 910,86 Kč (včetně DPH)
(slovy: třimilionydvěstěpěttisícdevětsetdesetkorunčeských 86/100 s DPH)

4.3.3. dílčí etapu 3

cena za dílčí etapu 3: **4 823 190,72 Kč bez DPH**
(slovy: čtyřmilionyosmsetdvacetřtisícjedenstodevadesátkorunčeských 72/100 bez DPH)
1 012 870,05 Kč DPH 21 %
5 836 060,77 Kč (včetně DPH)
(slovy: pětmilionůosmsetřicestšesttisícšedesátkorunčeských 77/100 s DPH)

V.

- 5.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 5.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 2.
- 5.3. Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platný.
- 5.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv a na profilu zadavatele veřejné zakázky.
- 5.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 2 není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- 5.6. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

Přílohou č. 1 této smlouvy je harmonogram stavby,
Přílohou č. 2 této smlouvy je změnový list č. ZL 02.

Ve Vsetíně dne 31. 5. 2019

Objednatel:
Ing. Tomáš Vitásek - ředitel

MUZEUM REGIONU VALAŠSKO
příspěvková organizace
Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín

IČO 00098574

-6-

V Ústí dne 31. 5. 2019

Zhotovitel:
Milan Juráň – jednatel společnosti

JURÁŇ s.r.o.
Ústí 200, 755 01
IČ: 27816788, DIČ: CZ27816788
Tel.: 571 418 888, Fax: 571 424 624
juran@juran.eu



HARMONOGRAM PRACÍ -ČASOVÝ

Stavba: Odstranění havárie kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí

Objednatel: Muzeum regionu Valašsko

Zhotovitel: JURÁN s.r.o. Ústí 200 Vsetín

Místo: Valašské Meziříčí

únor 18 Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen červenec 19

1a Kácení stromů, příprava řeziva

1b Výroba a nátěr šindele

2a Příprava stavby, zakrývání a přesun
předmětů, artefaktů, křížů

2e Odstranění břidlicové dlažby

11 oprava základů (gabiony)

12 stavba vnitřního lešení

13 monitorování omítek

14 monitorování maleb

15 demontáž omítek a desek

2b Oprava trámů (plombování, výměna..)

2c Oprava střešní konstrukce

2d Výměna šindele

Restaurátorský záměr - kříže

2f Resaturování křížů, oken...

Restaurátorský záměr - dveře

Restaurování dveří

Restaurování oken, mříží

Restaurování kam. Prvků kostela

Stavba nového ochozu, včetně šindele

Opláštění venk. Stěn

3a Podklad, včetně položení břidlice

3b provedení drenážního systému

3c Obnova omítek

3d Elektroinstalace

3e Hromosvod

3f Úklid staveniště, terénní úpravy

Předání stavby

OCHOZ

Handwritten signature



Název akce:

„Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace -
odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí“

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL č. 02

„Doplnění Restaurátorských prací, Statické úpravy a Elektroinstalace“

zpracovaný v souladu se smlouvou o dílo ze dne 13. 2. 2018

1. **Oddíl stavby:** SO 01 – stavební práce
2. **Zpracovatel změnového listu:** JURÁN s.r.o. , IČ: 27816788
Ústí 200, 755 01 Vsetín
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1 stavební deník:
 - 3.2 kontrolní den:

KD č. 18, ze dne 5. 2. 2019	bod 18/1 a bod 18/4,
KD č. 19, ze dne 5. 6. 2019	bod 19/1,
KD č. 20 ze dne 12. 3. 2019	bod 20/3
KD č. 24 ze dne 7. 5. 2019	bod 24/1
KD č. 25 ze dne 21. 5. 2019	bod 25/1
 - 3.3 jiné související dokumenty: *dodatečné výkresy, detaily a úpravy projektové dokumentace, restaurátorské záměry*

4. **Zdůvodnění a příčina změny:**

V průběhu realizace akce, na základě reálných skutečností bylo zjištěno, že realizace stavby vyžaduje úpravy plánovaného rozsahu provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci (vícepráce) či zahrnuté v zadávací dokumentaci a byly v průběhu realizace vyhodnoceny jako zbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení díla.

Změnový list řeší:

- Rozšíření a doplnění Restaurátorských prací týkajících se Kamenných ostění dveří a oken zděné části kostela, Doplnění chybějících ozdoby kříže sanktusníku a reliéfu „Panna Marie s dítětem“, Cínování kovových a zámečnických prvků všech vstupních dveří a to vše s odvoláním na výsledky stratigrafických průzkumů a průběžně prováděného dohledu nad realizací ze strany správního orgánu státní památkové péče, Městského úřadu Valašské Meziříčí (SPP) a Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště Kroměříž (NPÚ).
- Doplnění svislé statické stabilizace z vnitřní i vnější strany stěn roubené části pomocí trámového svislého ztužení, výměna nosných stropních trámů podlahy kůru a plošného deštění vnitřních roubených stěn pro obnovu omítaných ploch, na základě vyjmenovaných prací došlo k pozdějšímu omítnutí dřevěné části kostela. Následkem toto je stále postavené lešení, které tím pádem blokuje možnost

stavby ochozu a obložení dřevěné části šindelem zvenku. Tyto práce jsou na sobě návazné a nelze je realizovat v jiném sledu.

- Úpravu rozsahu provedení osvětlení a související elektroinstalace dle požadavku objednatele.
- Nerealizaci prací zahrnutých v rozpočtu stavby, které byly v průběhu realizace vyhodnoceny jako zbytečné k bezvadnému a kvalitnímu provedení díla – méně práce.

Vzhledem k významnosti a historické povaze objektu jsou výše uvedené vícepráce všemi účastníky realizace i odborného dohledu nad realizací vyhodnoceny jako nezbytné k bezvadnému, kvalitnímu provedení díla jako celku dle uzavřené smlouvy o dílo.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

Rozšíření a doplnění rozsahu Restaurátorské práce

V souladu se závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče, vydaným Městským úřadem Valašské Meziříčí, odborem školství, kultury a sportu, ze dne 27.9.2017 pod č.j. MěÚVM 093933/2017, byly zpracovány restaurátorské záměry. Jako podklad pro zpracované záměry sloužily stratigrafické průzkumy nejen omítek ve zděné části kostela, ale i průzkumy kovových prvků. Prováděcí dokumentace sice počítala s restaurováním kamenných, kovových prvků, obnovou dveří, nicméně na základě průzkumů bylo nutno zpracovat v souladu se zákonem restaurátorské záměry, které podstatně navýšily náklady na obnovu. Jedná se především o:

Konzervaci a obnovu kamenného ostění dveří a oken ve zděné části kostela, rozsah a způsob byl stanoven rozhodnutím MěÚ Valašské Meziříčí ze dne 4. 10. 2018 pod č.j. MeÚVM 097624/2018

Restaurování kovových prvků včetně doplnění reliéfu „Panna Marie s dítětem“ dle dochované ikonografie na hlavní kříž osazený v sanktusníku (dle stratigrafie kovových prvků bylo doplněno i zlacení křížů). Tyto práce byly stanoveny rozhodnutím MěÚ Valašské Meziříčí ze dne 24. 4. 2019 pod č.j. MeÚVM 047546/2019.

Rozsah a způsob obnovy 6 ks dveří (truhlářské, kovářské, kamenické a zámečnické práce) je stanoven stanoviskem NPÚ Kroměříž ze dne 15.5.2019 pod č.j. NPU-373/31384/2019.

Realizaci těchto prací dojde ke zvýšení potřeby finančních prostředků o částku
442 200,- Kč bez DPH, vícepráce.

Doplnění svislé statické stěn roubené části

Po podrobném prověření zdravotního stavu stropních trámů kůru a provedení již realizovaných statických zásahů do nosných částí roubené části, je ze strany generálního projektanta (GP) konstatováno, že je bezpodmínečně nutno nad uvažovaný rozsah projektu provést svislou statickou stabilizaci roubených stěn objektu pomocí trámového ztužení, výměnu nosných stropních trámů podlahy kůru a s tím související výměnu plošného deštění vnitřních roubených stěn pro obnovu omítaných ploch.

Realizaci těchto prací dojde ke zvýšení potřeby finančních prostředků o částku
205 541,45 Kč bez DPH- vícepráce.

Úprava rozsahu osvětlení kostela

V průběhu realizace, z rozhodnutí objednatele, je realizován požadavek na úpravu elektroinstalace spojené se navýšením počtu vnitřních svítidel typu A o čtyři kusy. Tento požadavek reflektuje potřebu zvýšení intenzity osvětlení v prostoru roubené části kostela s ohledem na zvýšenou bezpečnost návštěvníků ve večerních a nočních hodinách.

Realizací těchto prací dojde **ke zvýšení** potřeby finančních prostředků o částku **66 795,20 Kč bez DPH - vícepráce.**

Nerealizace prací zahrnutých v rozpočtu stavby

Dle statika není třeba realizovat Původně navržené práce spojené s realizací vodorovného ztužení – to je dostatečně nahrazeno dodatečnými statickými úpravami popsaných v rámci změnových listů.

Dále statik upřesnil konstrukční řešení bezpečnostní zábrany na kůru – bude provedeno úspornější řešení.

Původně navržené práce spojené s realizací vodorovných izolací podlah pomocí krystalických nátěrů

Dle GP a SPP dnes není vhodné realizovat renovační tmelení a epoxidové nátěry podlahy kůru.

A také část elektroinstalačních prací ve vazbě na dříve projednávané změny rozsahu provádění.

Nerealizací těchto prací dojde **ke snížení** finančních prostředků o částku **169 649,58 Kč bez DPH – méněpráce.**

Postup realizace a variantní provedení všech detailů a či nerealizace specifikovaných prací byly v rámci probíhajících kontrolních dnů stavby projednávány a také odsouhlasovány všemi účastníky odborného dohledu nad realizací.

Rozpočet stavby

Po projednání a následném schválení rozsahu a postupu realizace GP zpracoval výkaz výměr zohledňující nutné výše popsané změny, který byl zhotoviteli formou výkazů méně prací a víceprací předložen k naceňování.

Finanční náklady změny

Pro cenotvorbu cenového vyčíslení zhotovitele byly použity položky dle rozpočtu v SOD, které byly shodné s položkami novými, dále jsou použity položky RTS a v poslední řadě i individuální kalkulace pro práce a dodávky neobsahující ani ceny dle SOD, ani dle RTS.

Méně práce	- 169 649,58 bez DPH	
Vícepráce	+ 714 536,65 bez DPH	
Celkem	544 887,07 Kč bez DPH	659 313,35 Kč vč. DPH

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	714 536,65	864 589,35
MÉNĚPRÁCE	-169 649,58	-205 275,99
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	8 059 155,36	9 751 577,99
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	8 604 042,43	10 410 891,34

Zhotovitel souhlasí s provedením uvedených souborů prací a dodávek - změn v předpokládaném rozsahu. Zhotovitel předložil aktualizaci harmonogramu s úpravou příslušných dílčích termínů, ale i konečného ukončení akce - úprava termínů:

dle 3.3.3. SoD	z	31. 5. 2019	na	31. 7. 2019
dle 3.3.4. SoD	z	31. 5. 2019	na	31. 7. 2019

JUPAŘ s.r.o.
Ústí nad Labem
IČ: 27816788, DIČ: CZ27816788
Tel.: 671 418 883, Fax: 671 424 624
jupa@jupa.cz

Ve Valašském Meziříčí ... dne27. 5. 2019...

Milan Juráň

6. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

- Výše popsané změny a práce souvisí s předmětem díla a jsou dle názoru TDS změnami, které jsou nezbytné k bezvadnému, kvalitnímu provedení díla jako celku dle uzavřené smlouvy o dílo.
- Změna řeší změnu rozsahu provedení, tím dochází ze strany GP k objemové úpravě a doplnění položek smluvního výkazu výměr – vícepráce i méněpráce. Změny byly v rámci kontrolních dní stavby projednány se zástupci NPÚ a SPP.
- Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil na ceněný výkaz výměr víceprací, který odpovídá podmínkám smlouvy o dílo na realizaci stavby.
- Změna množství realizovaných prací má dopad na celkové náklady stavby, dochází ke zvýšení celkové ceny díla a technologických důvodů má významný vliv na smluvní termíny dle čl. 3.3.4. s konečným dokončením do 31. 7. 2019.
Posun termínu dokončení navržený zhotovitelem je dle názoru TDS třeba akceptovat zvláště pro splnění předpokladu bezvadného a kvalitního provedení díla dle uzavřené smlouvy o dílo.
- Vzhledem k tomu, že výše popsané změny podle zákona č.134/2016 Sb. a dle § 222 se považují za přípustné změny závazku ze smlouvy, tj. hodnota změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle § 222/4 § 222/6. Blíže v bodě č. 8 Stanovisko investora.

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

- TDS doporučuje po odsouhlasení objednatelem uzavřít dodatek SoD. (dle názoru TDS není třeba zadat samostatnou veřejnou zakázkou formou jednacího řízení bez uveřejnění).

TDS, vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, doporučuje tento ZL odsouhlasit.

V Zlíně dne28. 5. 2019.....


 Ing. Viktor Dynka
 KOTHA spol. s r.o.
 Rybníčky 512, Kudlov
 760 01 ZLÍN -1-

7. Stanovisko generálního projektanta (GP) a autorského dozoru (AD)

Změna řeší úpravu rozsahu provedení dřevěných konstrukčních prvků kůru s přihlédnutím ke statickému zajištění roubené části stavby. Z pohledu statika je bezpodmínečně nutno nad uvažovaný rozsah projektu provést svistou statickou stabilizaci roubených stěn objektu pomocí trámového ztužení, výměnu nosných stropních trámů podlahy kůru a s tím související výměnu plošného deštění vnitřních roubených stěn pro obnovu omítaných ploch.

S ohledem na unikátně historickou povahu objektu nebylo možné provést destruktivní stavebně technický průzkum všech dotčených částí tesařských konstrukcí objektu v době realizace projektových průzkumů. Skryté konstrukce (kůr) nebylo možno detailně posoudit. GP předpokládal stav podle svých zkušeností, nemohl však reálně všechny skutečnosti postihnout. Skutečný stav všech prvků památkově chráněného objektu byl identifikován a analyzován až po provedení všech demontážních prací dle projektu.

Provedení restaurátorských prací dle Změnového listu není žádnou změnou ve vazbě na stavební řízení a je podrobně projednáno s příslušnými zástupci SPP a NPÚ.

Rozsah restaurátorských prací byl v projektu stanoven dle zkušeností projektanta. Dodatečné průzkumy a odsouhlasené restaurátorské záměry stanovily mnohem větší rozsah obnovy, jako např. zlacení křížů.

Z rozhodnutí objednatele je realizován požadavek na úpravu elektroinstalace spojené se navýšením počtu vnitřních svítidel typu A o čtyři kusy. Tento požadavek reflektuje potřebu zvýšení intenzity osvětlení v prostoru roubené části kostela s ohledem na zvýšenou bezpečnost návštěvníků ve večerních a nočních hodinách.

Spolu se zvýšením statiky roubené části kostela, doplnění osvětlení a s odsouhlasenými restaurátorskými záměry dochází ke změně objemů příslušných položek výkazu výměr.

Dle zjištěných skutečností z průběhu prací na staveništi a vyhodnocení všech známých důsledků generální projektant doporučuje ZL odsouhlasit a se změnou souhlasí.

Ve Valašském Meziříčí ... dne ...27.5.2019


 Ing. Karel Grygera

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

8. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením a změnou rozsahu díla s ohledem na památkovou hodnotu kostela. Investor na základě doporučení GP a TDS souhlasí se zvýšenými náklady z hlediska statiky, restaurování kamenných, kovových prvků včetně obnovy dveří kostela a s tím souvisejícím posunem termínu dokončení stavby. Posun termínu je nutný pro splnění bezvadného a kvalitního provedení díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit v rozpočtu projektu je pro tyto případy vyhrazena rezerva jak vyplívá z detailu struktury nákladů investičního záměru a jeho dodatků.

Změnový list bude součástí dodatku č. 2 SoD se zhotovitelem stavby firmou JURÁŇ s.r.o., po podpisu bude dodatek č. 2 SoD se ZL č. 2 zveřejněn na profilu zadavatele u původní veřejné zakázky, dále bude dodatek SoD se ZL č. 2 zaslán do registru smluv a připojen ke zveřejněné SoD ze dne 31. 2. 2018 a dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2018.

Administrátor veřejné zakázky RTS a.s. provedl odborné posouzení MP a VP v rámci vysoutěžené VZ. MP a VP nepřekračují povolené limity § 222/4 a § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách a není tedy nutné MP a VP soutěžit.

původní cena (původní hodnota závazku) 6 087 525,42 bez DPH

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Popis	vícepráce	méněpráce	hodnota změny	cenový nárůst	typ změny	Poměr (hodnota změny) k původní hodnotě	Změna dle § 222 odstavec 4 ZZVZ	Změna dle § 222 odstavec 6 ZZVZ	Cenový nárůst dle § 222 6 ZZVZ
vícepráce - restaurátorské práce	442 200,00	0,00	442 200,00	442 200,00	§ 222 odstavec 4 ZZVZ	7,26%	7,26%	-	-
vícepráce - stabilizace roubených stěn	205 541,45	0,00	205 541,45	205 541,45	§ 222 odstavec 6 ZZVZ	3,38%	-	3,38%	3,38%
vícepráce - osvětlení kostela	66 795,20	0,00	66 795,20	66 795,20	§ 222 odstavec 6 ZZVZ	1,10%	-	1,10%	1,10%
méněpráce - bez rozlišení	0,00	169 649,58	169 649,58	-169 649,58	§ 222 odstavec 6 ZZVZ	2,79%	-	2,79%	-2,79%
CELKEM	714 536,65	169 649,58	884 186,23	508 995,20			7,26%	7,26%	1,69%

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 a 2 – SOUHRN

Popis	vícepráce	méněpráce	hodnota změny	cenový nárůst	Cenový nárůst v %	Poměr (hodnota změny) k původní hodnotě
Celkem dle § 222 odstavec 4 ZZVZ	801 215,00	109 722,00	910 937,00	691 493,00	nestanoví se	14,96%
Celkem dle § 222 odstavec 6 ZZVZ	2 211 145,21	386 121,20	2 597 266,41	1 825 024,01	29,98%	42,67%



Závěr RTS a.s.

Méněpráce bez rozlišení - tyto stavební práce jsou sjednány podle § 222 odstavec 4 jako změna "de minimis", kde je limit pro maximální objem takových změn ve výši 15% (u veřejných zakázek na stavební práce). V tomto případě dosahuje hodnota změny 14,9%, tedy pod hranicí zákonného limitu.

Vícepráce a méněpráce statika - tyto stavební práce jsou sjednány podle § 222 odstavec 6 jako nepředvídané stavební práce, kde je limit pro maximální objem takových změn ve výši 50% . V tomto případě dosahuje hodnota souhrnně 42,67%, tedy pod hranicí zákonného limitu. Přitom cenový nárůst související se změnami podle § 222 odstavce 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhl 30 % původní hodnoty závazku.

Návrh finančního krytí:

Finanční krytí investiční akce je zajištěno investičním záměrem a to změnou struktury nákladů (dodatek č. 4), číslo IZ 1309/090/03/17 – 04/01/19/S schváleného odborem kultury dne 16. 1. 2019.

ZDROJE FINANCOVÁNÍ		2016	2017	2018	2019	Celkem
Rozpočet příspěvkové organizace						
1	Fond investic		26	0	1 091	1 117
2	Provozní prostředky organizace		78			78
3	Ostatní (specifikovat)					
1-3	Rozpočet příspěvkové organizace celkem	0	104	0	1 091	1 195
Rozpočet Zlínského kraje						
4	Rozpočet ZK - investiční (ORJ)			0		
5	Rozpočet ZK - neinvestiční (ORJ)					
6	Rozpočet ZK - NFV (investiční) - výdaj (ORJ 200)					
7	Rozpočet ZK - NFV (neinvestiční) - výdaj (ORJ 200)			0		
8	Rozpočet ZK - vratka NFV (ORJ 200)			0		
9	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele - (ORJ)					
10	Příspěvek na provoz (ORJ 200)		569	3 926	5 593	10 088
11	Ostatní (specifikovat)					
4-11	Rozpočet Zlínského kraje celkem	0	569	3 926	5 593	10 088
Ostatní zdroje						
12	Dotace z fondů EU - rozpočet ZK - INV* (ORJ)					
13	Dotace z fondů EU - rozpočet ZK - NIV* (ORJ)					
14	Fondy (SFDI, SFŽP....) - rozpočet ZK - INV* (ORJ)					
15	Fondy (SFDI, SFŽP....) - rozpočet ZK - NIV* (ORJ)					
16	SR (specifikovat) - rozpočet ZK - INV* (ORJ)					
17	SR (MK ČR) - NIV			700		700
18	Vlastní zdroje akciové společnosti					
19	Ostatní (specifikovat) - rozpočet ZK - INV* (ORJ)					
20	Ostatní (specifikovat) - rozpočet ZK - NIV* (ORJ)					
12-20	Ostatní zdroje celkem	0	0	700	0	700
1-20	SOUHRN ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ	0	673	4 626	6 684	11 983

Ve Vsetíně dne31. 5. 2019 ...

MUZEUM REGIONU VALAŠSKO
příspěvková organizace
Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín

IČO 00098574

-6-

Ing. Tomáš Vításek
ředitel MRV

9. Přílohy ke změnóvému listu:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

fln

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP3042019
Stavba: Odstranění havárie Kostela Nejsvětější Trojice ve Val. Meziříčí

KSO:
Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:
Datum: 26. 4. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			714 536,65
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	714 536,65	150 052,70
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			864 589,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

JURÁN s.r.o.
Ústí 200, 755 01
IČ: 27816788, DIČ: CZ27816788
Tel.: 571 418 886, Fax: 571 424 624
juran@juran.eu

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

24. 5. 2019

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VCP3042019

Stavba: Odstranění havárie Kostela Nejsvětější Trojice ve Val. Meziříčí

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 26. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		714 536,65	864 589,35
VCP 3	Objekt kostela	714 536,65	864 589,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění havárie Kostela Nejsvětější Trojice ve Val. Meziříčí

Objekt:

VCP 3 - Objekt kostela

Místo:

Datum:

26. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

714 536,65

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

647 741,45

762 - Konstrukce tesařské

205 541,45

766 - Konstrukce truhlářské

143 600,00

767 - Konstrukce zámečnické

158 500,00

772 - Podlahy z kamene

140 100,00

M - Práce a dodávky M

66 795,20

M1 - Elektroinstalace

66 795,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění havárie Kostela Nejsvětější Trojice ve Val. Meziříčí

Objekt:

VCP 3 - Objekt kostela

Místo:

Datum: 26. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

714 536,65

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 647 741,45

D 762 Konstrukce tesařské 205 541,45

2	K	762085140ROO	Montáž krycích hoblovaných fošni - svislé ztužení	m	97,200	215,00	20 898,00	
1	K	762123120R00	Montáž konstr. z hobl. hranolů ,svislé ztužení stěn, postupné vyrovnání stěn pomocí stah. šroubů	m	97,200	176,00	17 107,20	
3	K	762123130R00	Demontáž a opětovná montáž hranolů roubení, z hranolů nad 450 cm2	m	0,000		0,00	
4	K	762085140R00	Zadlabávání podložek ztužení 80x80 mm	ks	144,000	64,00	9 216,00	
5	K	762195000R00	Spojovací prostředky pro montáž stěn ztužení, záv. tyč 24mm, 2x podložka 80x80, 2x matka	kg	58,000	78,00	4 524,00	
6	K	762113129ROO	Demontáž konstrukce kůru	m	52,000	42,00	2 184,00	
7	K	762113130R00	Montáž hranolů- kůr	m	52,000	176,00	9 152,00	
8	K	60515001R	Řezivo hranolové JD	m3	2,416	6 500,00	15 704,00	
9	K	762085140R00.1	Úprava dřevěných prvků přitesáním,hoblováním-kůr	m3	2,416	2 000,00	4 832,00	
10	K	762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken	m2	179,800	124,00	22 295,20	
11	K	762113124	Demontáž rákosu ze stěn ,pod omítkou , Likvidace odpadu -rákos	m2	179,800	49,00	8 810,20	
12	K	762113125	Dodávka ,montáž rákosu pod omítky	m2	206,700	65,00	13 435,50	
13	K	762131177R00	Montáž bednění stěn, prkna hrubá	m2	179,800	146,00	26 250,80	
14	K	60512522R	Prkno SM/JD omítané- polodrážka, vlhkost 12%, š 30 cm,obložení stěn	m3	5,175	7 400,00	38 295,00	
15	K	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m vč. příplatků	t	6,865	1 870,00	12 837,55	

D 766 Konstrukce truhlářské 143 600,00

16	K	766200	Demontáž a zpětná montáž kov. prvků pro cinování	soub	4,000	3 800,00	15 200,00	
17	K	766200B	Demontáž a zpětná montáž kov. prvků pro cinování	soub	2,000	6 200,00	12 400,00	
18	K	766211	Cinování kovových a zámečnických prvků	soub	4,000	5 400,00	21 600,00	
19	K	766211B	Cinování kovových a zámečnických prvků	soub	2,000	6 700,00	13 400,00	
20	K	766212	Nová spirálová klapačka	ks	6,000	13 500,00	81 000,00	

D 767 Konstrukce zámečnické 158 500,00

21	K	767200	Restaurátorský záměr - zám. prvky kostela	soub	1,000	10 800,00	10 800,00	
22	K	767200 A	Stratigrafický průzkum -Kříže 3ks x2	ks	6,000	4 200,00	25 200,00	
23	K	767 211	ZR1 -rek. chybějících ozdoby kříže a reliéfu, -Panna Marie s dítětem	ks	1,000	24 600,00	24 600,00	
24	K	767212	ZR1 -pasivace 2x	soub	2,000	5 200,00	10 400,00	
25	K	767213	ZR1 - finální povrchová úprava - zlacení	ks	1,000	42 000,00	42 000,00	
26	K	767310	ZR2 -pasivace 2x	soub	2,000	4 200,00	8 400,00	
27	K	767311	ZR2 -finální povrchová úprava -zlacení	ks	1,000	24 500,00	24 500,00	
28	K	767400	Závěrečná restaurátorská zpráva 3 paré včetně CD	ks	3,000	4 200,00	12 600,00	

D 772 Podlahy z kamene 140 100,00

29	K	772112	Restaurátorský záměr -kamenické prvky kostela	soub	1,000	10 800,00	10 800,00	
30	K	772113	Kamenné ostění okna - čištění povrchu	soub	2,000	3 200,00	6 400,00	
31	K	772114	Kam. ostění okna -konsolidace kam. materiálu	soub	2,000	4 200,00	8 400,00	
32	K	772115	Kam. ostění okna -plastická retuše	soub	2,000	2 800,00	5 600,00	
33	K	772116	Kam. ostění okna-lokální bar. retuš plast. dopírků	soub	2,000	1 600,00	3 200,00	
34	K	772117	Kam. ostění okna- hydrofobizace horiz. ploch	soub	2,000	4 200,00	8 400,00	
35	K	772118	Kam. ostění okna-spárování a vytmelení kolem mříží	soub	2,000	3 600,00	7 200,00	
36	K	772119	Kam. ostění okna -injektáž trhlin	soub	2,000	2 600,00	5 200,00	
37	K	772211	Kamenný portál KR -čištění povrchu	soub	2,000	5 700,00	11 400,00	
38	K	772212	KR -konsolidace kamenného materiálu	soub	2,000	6 500,00	13 000,00	
39	K	772213	KR -plastická retuše	soub	2,000	5 300,00	10 600,00	
40	K	772214	KR -lokální bar. retuš plast. dopírků	soub	2,000	2 500,00	5 000,00	
41	K	772215	KR -hydrofobizace horizontálních ploch	soub	2,000	4 100,00	8 200,00	
42	K	772216	KR -spárování a vytmelení kolem mříží	soub	2,000	3 600,00	7 200,00	
43	K	772217	KR -injektáž trhlin	soub	2,000	2 800,00	5 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	772311	Kamenný portál- vnitřní- čištění povrchu, -před vstupem do zákristie	soub	1,000	2 500,00	2 500,00	
45	K	772312	Kam. portál -konsolidace kamenného materiálu	soub	1,000	2 500,00	2 500,00	
46	K	772313	Kam. portál - plastická retuše	soub	1,000	1 400,00	1 400,00	
47	K	772314	Kam.portál -lokální barevná retuš plast. doplňků	soub	1,000	1 600,00	1 600,00	
48	K	772315	Kam.portál -hydrofobizace horizontálních ploch	soub	1,000	3 300,00	3 300,00	
49	K	772400	Závěrečná restaurátorská zpráva 3 paré včetně CD	ks	3,000	4 200,00	12 600,00	

D M Práce a dodávky M 66 795,20

D M1 Elektroinstalace 66 795,20

50	K	M1 2	Vícepráce elektroinstalace -viz.samostatný rozpočet	kompl	1,000	66 795,20	66 795,20	
----	---	------	---	-------	-------	-----------	-----------	--

REKAPITULACE méně práce ZL 02

Kód:

Stavba: Odstranění havárie kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském
Meziříčí

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 24.04.2019

Objednatel: Muzeum regionu Valašsko

Projektant: Grygera + Tzoumasová

Zhotovitel: Vyplň údaj

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]
-----	--------	--------------------

Náklady z rozpočtů

Objekt kostela 1 etapa 0,00



Objekt kostela 2 etapa 56 780,60



Objekt kostela 3 etapa 112 868,98



Ostatní a vedlejší náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu v Kč bez DPH 169 649,58

ROZPOČET

Stavba: Odstranění havárie kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí

Objekt: ZL02 MNP Objekt kostela 1 etapa

Misto: Valašské Meziříčí

Objednatel: Muzeum regionu Valašsko

Zhotovitel: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu celkem bez DPH							0,00
PSV - Práce a dodávky PSV							
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							

ROZPOČET

Stavba: Odstranění havárie kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí

Objekt: ZL 02 MCP Objekt kostela 2 etapa

Místo: Valašské Meziříčí

Objednatel: Muzeum regionu Valašsko

Zhotovitel: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady z rozpočtu celkem bez DPH **56 780,60**

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **29 987,00**

71	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	785,000	7,00	5 495,00
70	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	141 300,000	0,15	21 195,00
73	K	944511811	Demontáž ochranné sítě	m2	785,000	4,20	3 297,00

783 - Dokončovací práce - nátěry **13 396,80**

165	K	783122131	Plošné (plné) tmelení podlahy kůru včetně přebroušení disperzním tmelem	m2	27,910	265,00	7 396,15
169	K	783138213	Lakovací dvojnásobný epoxidový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením (lodní lak matný)	m2	27,910	215,00	6 000,65

ROZPOČET

Stavba: Odstranění havárie kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí

Objekt: ZL02 MNP Objekt kostela 3 etapa

Místo: Valašské Meziříčí

Objednatel: Muzeum regionu Valašsko

Zhotovitel: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu celkem bez DPH							112 868,98

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

43	K	153811111	Osazení kotvy tyčové dl přes 5 m D od 20 do 28 mm	m	12,000	125,00	1 500,00
44	M	130100160	tyč ocelová kruhová, v jakosti 11 375 D 20 mm	t	0,009	50 000,00	450,00
45	K	153811197	Příplatek k táhlům tyčovým za antikorozi úpravu trvalých kotev	m	12,000	120,00	1 440,00
46	K	153811211	Napnutí táhel tyčových únosnost kotvy do 0,45 MN	kus	1,000	580,00	580,00
48	K	153851131	Ztužující ocelová táhla D do 20 mm	m	12,000	650,00	7 800,00
49	K	153861111	Průchodka konstrukcí pro kotvy D do 170 mm l do 1,5 m	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
50	K	153891311	Opěrné desky do 30x30 cm tl do 30 mm	kus	2,000	560,00	1 120,00

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

95	K	711411053	Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše krystalickou hydroizolací z trvale pružného marzuvzdorného tmele	m2	232,060	69,00	16 012,14
(107,6+87,95+15,82+20,69)					232,060		

93	K	71141105R	Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše pod spodní trámy krystalickou hydroizolací trvale pružnou marzuvzdornou tmelovou substancí	m	53,000	365,00	19 345,00
96	K	711511111	Provedení hydroizolace základu tmelením mrazuvzdorným tmelem za studena trvale elastickým	m2	190,826	36,00	6 869,74
97	K	998711192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,000	1 200,00	0,00

767 - Konstrukce zámečnické

138	K	767 Z	Zábrana bezpečnostní na kůru před zhábradlím	kg	47,000	98,00	4 606,00
-----	---	-------	--	----	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			772 - Podlahy z kamene				
			784 - Dokončovací práce - malby a tapety				
			OST - Ostatní				
175	K	OST 3	Elektroinstalace a hromosvod - viz samostatný rozpočet	soub	1,000	48 146,10	48 146,10

ROZPOČET

Stavba: Odstranění havárie kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí

Objekt: Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Valašské Meziříčí

Objednatel: Muzeum regionu Valašsko

Zhotovitel: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem
Náklady z rozpočtu celkem bez DPH							0,00
Ostatní a vedlejší náklady							