



Smlouva o dílo č. 1/22

uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012Sb zákoníku

OBEČNÍ ÚŘAD SRBSKO okres Beroun	
Došlo:	1. 4. 2022
Č.j.:	01292/2022/SRBS
Přílohy:	/

Článek 1. – Smluvní strany

- 1) **Objednatel:** Obec Srbsko
Sídlo: K Závěrce 16, 267 18 Srbsko
Zastoupený: starostkou Svatavou Biskupovou
IČ: 00233803

Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 364044389/0800
Telefon, fax: 724 786 441
E-mail: starostka@obecsrbsko.cz

(dále jen Objednatel)

- 2) **Zhotovitel:** Šťastný asfalt s.r.o.
Sídlo: Bronzová 2018/17, 155 00 Praha 5
IČ: 29127718
DIČ: CZ29127718
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 278018897/0300
Osoba odpovědná za realizaci a předání díla: Martin Šťastný

(dále jen Zhotovitel)

Článek 2. – Předmět plnění

1. Předmětem Smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) je oprava komunikace na stavbě v obci Srbsko „Rekonstrukce ulice Ke Studni“ dle specifikace v CN ze dne 31.1.2022.
2. Místem plnění je obec Srbsko.
3. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení dle čl. 3. této smlouvy.
4. Specifikace rozsahu díla: viz cenová nabídka

5 Základní údaje: viz cenová nabídka

Článek 3. – Cena díla

Celková cena činí 1.389.444,94 Kč bez DPH.

K cenám bude připočítáno DPH dle platných předpisů.

- 1) Sjednaná smluvní cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek.
- 2) Sjednané smluvní ceny jsou pevné a mohou být změněny pouze za níže uvedených podmínek, a to:
 - pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem plnění dle zadání nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
 - pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena projektovou dokumentací;
 - pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
- 3) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatелеm.
- 5) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem.
- 6) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.

Článek 4. – Čas plnění

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
Zahájení plnění: duben 2022
Ukončení plnění nejpozději do: dvou měsíců od zahájení
- 2) Objednatel se zavazuje předat staveniště ve stavu způsobilém pro zahájení stavebních prací nejpozději v den zahájení plnění a Zhotovitel se zavazuje staveniště na základě výzvy Objednatele převzít.
- 3) Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla na základě oboustranně potvrzeného Protokolu o předání a převzetí díla dle podmínek Smlouvy. Objednatel připouští i dřívější předání a převzetí hotového díla.

- 4) Termín ukončení plnění lze prodloužit dohodou obou stran formou dodatku ke Smlouvě, např. v případech objektivních okolností v průběhu provádění díla, které nebylo možno předvídat.
- 5) Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně Objednatele bude nemožné dodržet termín zahájení prací na díle a v důsledku toho dojde ke zpoždění tohoto termínu o více jak 14 dní, je Zhotovitel díla oprávněn o stejnou dobu zpoždění prodloužit i termín dokončení díla.

Článek 5. – Záruka za dílo

- 1) Zhotovitel poskytuje záruku na jakost živichých povrchů komunikací, v délce 36 měsíců od předání dokončené stavby, Zhotovitel odstraní reklamované vady ve lhůtě do 10 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Článek 6. – Platební podmínky

- 1) Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu na stavební práce.
- 2) Cena díla bude fakturována dle skutečně provedených prací v jedné zálohové a v jedné konečné faktuře.
- 3) Cena bude proplacena bez pozastávky.
- 4) Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli.

Článek 7. – Zvláštní ustanovení

- 1) Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v plném nebo částečném rozsahu, dojde-li ze strany Objednatele k úplnému nebo částečnému nezajištění financování výstavby. Zhotovitel nemá v takovém případě nárok na ušlý zisk, ale má nárok na úhradu skutečně provedených prací a na smluvní pokutu 10.000 Kč.
- 2) Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 3) Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu realizace díla svým pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám sjednaným s limitem plnění minimálně ve výši 10.000.000- Kč (slovy: desetmilionůkorunčeských).

Článek 8. – Společná a závěrečná ustanovení

- 1) Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny Smlouvou, se řídí ustanovením obchodního zákoníku, popř. občanského zákoníku v platném znění.
- 2) Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, písemnost se považuje za doručenou druhé straně třetím dnem po jejím prokazatelném podání k poštovní přepravě / popř. emailem/
- 3) Smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.


- 4) Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, pokud nevyplyvá ze Smlouvy jinak nebo nebude-li mezi smluvními stranami dosaženo jiné dohody.
- 5) Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 6) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
- 7) Zástupci smluvních stran prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli, porozuměli jejímu obsahu, s jejím obsahem souhlasí a jsou jím vázáni, a na důkaz vážné a svobodné vůle připojují níže svoje podpisy.
- 8) Nedílnou součástí této smlouvy je:
- Příloha č. 1. – cenová nabídka

V Srbsku dne 15.3.2022

V Praze dne 30.3.2022

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


Svatava Biskupová, starostka obce
Šťastný asphalt s.r.o.
Bronzová 2018/17, 155 00 (Praha 5)
IČ: 29127718, DIČ: CZ29127718
Tel.: 606 227 862

Martin Šťastný, jednatel společnosti

UPLACE STAVBY STAVBY A SOUPIS PRACI

2022/236

Oprava komunikace Srbsko

Oprava komunikace Srbsko

CC-CZ:

Datum: 27. 1. 2022

IČ:

DIČ:

IČ: 29127718

DIČ: CZ29127718

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Zadavatel:

Zhotovitel: Štastný asfalt s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 389 444,94

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 389 444,94	291 783,44
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 681 228,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ÚLOŽENÍ OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

2022/236

Objekt: Oprava komunikace Srbsko

Datum:

27. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1 389 444,94

1 681 228,38

- 01 úsek Svatojánská - Nad Kapličkou
- 02 úsek Nad Kapličkou - Do Boroví
- 03 úsek Do Boroví - schody
- 04 schody

338 735,75

409 870,26

502 588,34

608 131,89

368 134,81

445 443,12

179 986,04

217 783,11

ČÍ LIST SOUPISU PRACÍ

vba:
 Oprava komunikace Srbsko
 Objekt:
01 - úsek Svatojánská - Nad Kapličkou

KSO:
 Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 27. 1. 2022

IČ:
 DIČ:

IČ: 29127718
 DIČ: CZ29127718

IČ:
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

			338 735,75
Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	338 735,75	21,00%	71 134,51
DPH základní	0,00	15,00%	0,00
DPH snížená			
Cena s DPH	v CZK	409 870,26	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

PITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Oprava komunikace Srbsko

jekt:

01 - úsek Svatojánská - Nad Kapličkou

Místo:

Datum: 27. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

338 735,75

HSV - Práce a dodávky HSV

338 735,75

1 - Zemní práce

62 591,01

2 - Zakládání

65 025,00

5 - Komunikace pozemní

178 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 804,50

997 - Přesun sutě

11 923,08

998 - Přesun hmot

1 892,16

3 PRACÍ

Oprava komunikace Srbsko

jekt:

01 - úsek Svatojánská - Nad Kapličkou

Místo:

Datum: 27. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

338 735,75

D HSV

Práce a dodávky HSV

338 735,75

D 1

Zemní práce

62 591,01

1	K	113107170	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	35,700	164,00	5 854,80
	W		20% plochy				
	W		51*3,5*0,2		35,700		
2	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	35,700	73,00	2 606,10
	W		20% plochy				
	W		51*3,5*0,2		35,700		
3	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	48,560	192,00	9 323,52
	W		80% plochy				
	W		51*3,5*0,2*0,8		28,560		
	W		odkop svahu pro opěrnou zeď				
	W		25*1*0,8		20,000		
	W		Součet		48,560		
4	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,750	1 159,00	4 346,25
	W		25*0,5*0,3		3,750		
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	32,310	272,00	8 788,32
	W		80% plochy				
	W		51*3,5*0,2*0,8		28,560		
	W		základ pro opěrnou zeď				
	W		25*0,5*0,3		3,750		
	W		Součet		32,310		
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	58,158	440,00	25 589,52
	W		80% plochy				
	W		51*3,5*0,2*0,8*1,8		51,408		
	W		základ pro opěrnou zeď				
	W		25*0,5*0,3*1,8		6,750		
	W		Součet		58,158		
7	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	20,000	81,00	1 620,00
	W		odkop svahu pro opěrnou zeď				
	W		25*1*0,8		20,000		
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	178,500	25,00	4 462,50
	W		51*3,5		178,500		

D 2

Zakládání

65 025,00

9	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	3,750	4 600,00	17 250,00
	W		25*0,5*0,3		3,750		
10	K	279113143	Základová zďď tl přes 200 do 250 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	25,000	1 911,00	47 775,00
	W		25*1		25,000		

D 5

Komunikace pozemní

178 500,00

11	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	178,500	160,00	28 560,00
	W		51*3,5		178,500		
12	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	178,500	35,00	6 247,50
	W		51*3,5		178,500		
13	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	178,500	30,00	5 355,00
	W		51*3,5		178,500		

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	178,500	400,00	71 400,00
	W	51*3,5		178,500		
5	K 577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (vyrovnávka) tl 0-50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	178,500	375,00	66 937,50
	W	51*3,5		178,500		
	D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 804,50
16	K 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	26,000	550,00	14 300,00
	W	51		51,000		
	W	"zed" -25		-25,000		
	W	Součet		26,000		
17	M 59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	27,300	165,00	4 504,50
	W	51		51,000		
	W	"zed" -25		-25,000		
	W	Součet		26,000		
	W	26*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		27,300		
	D 997	Přesun sutě				11 923,08
18	K 997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	16,422	104,00	1 707,89
19	K 997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	147,798	13,00	1 921,37
	W	16,422*9		147,798		
20	K 997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	8,568	275,00	2 356,20
21	K 997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	7,854	756,00	5 937,62
	D 998	Přesun hmot				1 892,16
22	K 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	29,565	64,00	1 892,16

PRACÍ LIST SOUPISU PRACÍ

avba:
Oprava komunikace Srbsko
Objekt:
02 - úsek Nad Kapličkou - Do Boroví

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27. 1. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: 29127718
DIČ: CZ29127718

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			502 588,34
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	502 588,34	21,00%	105 543,55
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	608 131,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

PITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Oprava komunikace Srbsko

jekt:

02 - úsek Nad Kapličkou - Do Boroví

Místo:

Datum: 27. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

502 588,34

HSV - Práce a dodávky HSV

502 588,34

1 - Zemní práce	82 152,00
5 - Komunikace pozemní	300 000,00
8 - Trubní vedení	8 412,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	89 625,00
997 - Přesun sutě	20 933,20
998 - Přesun hmot	1 465,34

IS PRACÍ

Objekt: Oprava komunikace Srbsko

02 - úsek Nad Kapličkou - Do Boroví

Místo:

Datum: 27. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							502 588,34
D		HSV	Práce a dodávky HSV				502 588,34
D	1		Zemní práce				82 152,00
1	K	113107170	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	60,000	164,00	9 840,00
	W		20% plochy		60,000		
	W		100*3*0,2				
2	K	113107182	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	60,000	73,00	4 380,00
	W		20% plochy		60,000		
	W		100*3*0,2				
3	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	48,000	192,00	9 216,00
	W		80% plochy		48,000		
	W		100*3*0,2*0,8				
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	48,000	275,00	13 200,00
	W		80% plochy		48,000		
	W		100*3*0,2*0,8				
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	86,400	440,00	38 016,00
	W		80% plochy		86,400		
	W		100*3*0,2*0,8*1,8				
6	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	300,000	25,00	7 500,00
	W		100*3		300,000		
D	5		Komunikace pozemní				300 000,00
7	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	300,000	160,00	48 000,00
	W		100*3		300,000		
8	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	300,000	35,00	10 500,00
	W		100*3		300,000		
9	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	300,000	30,00	9 000,00
	W		100*3		300,000		
10	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	300,000	400,00	120 000,00
	W		100*3		300,000		
11	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (vyrovnávka) tl 0-50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	300,000	375,00	112 500,00
	W		100*3		300,000		
D	8		Trubní vedení				8 412,80
12	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	2 691,80	5 383,60
13	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	1 514,60	3 029,20
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				89 625,00
14	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	100,000	550,00	55 000,00
	W		100		100,000		
15	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	105,000	165,00	17 325,00
	W		100		100,000		
	W		100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		105,000		
16	K	938902201.1	Čištění rýhy ručně š do 400 mm	m	100,000	173,00	17 300,00
	W		100		100,000		

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	997	Přesun sutě				20 933,20
	K 997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	36,200	104,00	3 764,80
18	K 997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	248,400	13,00	3 229,20
	W	27,6*9		248,400		
19	K 997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	14,400	275,00	3 960,00
20	K 997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	13,200	756,00	9 979,20
	D 998	Přesun hmot				1 465,34
21	K 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	22,896	64,00	1 465,34

YČÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:

Oprava komunikace Srbsko

Objekt:

03 - úsek Do Boroví - schody

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27. 1. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

29127718

CZ29127718

Cena bez DPH

368 134,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	368 134,81	21,00%	77 308,31
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

445 443,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt:

Oprava komunikace Srbsko

Projekt:

03 - úsek Do Boroví - schody

Místo:

Datum: 27. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

368 134,81

HSV - Práce a dodávky HSV

368 134,81

1 - Zemní práce

60 929,40

5 - Komunikace pozemní

222 500,00

8 - Trubní vedení

4 206,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

64 369,25

997 - Přesun sutě

14 862,11

998 - Přesun hmot

1 267,65

IS PRACÍ

ja:

Oprava komunikace Srbsko

jekt:

03 - úsek Do Boroví - schody

Místo:

Datum: 27. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							368 134,81
D	HSV	Práce a dodávky HSV					368 134,81
D	1	Zemní práce					60 929,40
1	K	113107170	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	44,500	164,00	7 298,00
	W		20% plochy				
	W		89*2,5*0,2		44,500		
2	K	113107182	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	44,500	73,00	3 248,50
	W		20% plochy				
	W		89*2,5*0,2		44,500		
3	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	35,600	192,00	6 835,20
	W		80% plochy				
	W		89*2,5*0,2*0,8		35,600		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	35,600	275,00	9 790,00
	W		80% plochy				
	W		89*2,5*0,2*0,8		35,600		
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	64,080	440,00	28 195,20
	W		80% plochy				
	W		89*2,5*0,2*0,8*1,8		64,080		
6	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	222,500	25,00	5 562,50
	W		89*2,5		222,500		
D	5	Komunikace pozemní					222 500,00
7	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	222,500	160,00	35 600,00
	W		89*2,5		222,500		
8	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	222,500	35,00	7 787,50
	W		89*2,5		222,500		
9	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	222,500	30,00	6 675,00
	W		89*2,5		222,500		
10	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	222,500	400,00	89 000,00
	W		89*2,5		222,500		
11	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (vyrovnávka) tl 0-50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	222,500	375,00	83 437,50
	W		89*2,5		222,500		
D	8	Trubní vedení					4 206,40
12	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	2 691,80	2 691,80
13	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1,000	1 514,60	1 514,60
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					64 369,25
14	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	89,000	550,00	48 950,00
	W		89		89,000		
15	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	93,450	165,00	15 419,25
	W		89		89,000		
	W		89*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		93,450		
D	997	Přesun sutě					14 862,11

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K 997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	20,470	104,00	2 128,88
17	K 997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	184,230	13,00	2 394,99
	VV	20,47*9		184,230		
18	K 997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	10,680	275,00	2 937,00
19	K 997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	9,790	756,00	7 401,24
	D 998	Přesun hmot				1 267,65
20	K 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	19,807	64,00	1 267,65

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace Srbsko

Objekt:

04 - schody

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27. 1. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

29127718

DIČ:

CZ29127718

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

179 986,04

DPH základní
snižená

Základ daně
179 986,04
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
37 797,07
0,00

Cena s DPH

v CZK

217 783,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ba: Oprava komunikace Srbsko
Objekt: 04 - schody

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 27. 1. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

179 986,04

HSV - Práce a dodávky HSV

179 986,04

1 - Zemní práce

5 467,50

5 - Komunikace pozemní

72 816,57

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

95 044,95

998 - Přesun hmot

6 657,02

PIS PRACÍ

vba:

Oprava komunikace Srbsko

Objekt:

04 - schody

Místo:

Datum: 27. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							179 986,04
D	HSV		Práce a dodávky HSV				179 986,04
D	1		Zemní práce				5 467,50
1	K	181111122	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	40,500	110,00	4 455,00
	W		15*2,7		40,500		
2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	40,500	25,00	1 012,50
	W		15*2,7		40,500		
D	5		Komunikace pozemní				72 816,57
3	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	40,500	160,00	6 480,00
	W		15*2,7		40,500		
4	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	40,500	825,00	33 412,50
	W		15*2,7		40,500		
5	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	41,310	797,00	32 924,07
	W		15*2,7		40,500		
	W		40,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		41,310		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				95 044,95
6	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	46,200	687,00	31 739,40
	W		(6*2,7)+(15*2)		46,200		
7	M	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	48,510	1 305,00	63 305,55
	W		(6*2,7)+(15*2)		46,200		
	W		46,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		48,510		
D	998		Přesun hmot				6 657,02
8	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	26,735	249,00	6 657,02