

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany

Objednatel

název:	Obec Police
sídlo:	Police 1, 675 34 Police
IČ:	00290149
zástupce ve věcech smluvních:	Bc. Karel Janoušek – starosta obce
telefon, mobil, e-mail:	568 445 056, urad@obec-police.cz
(dále jen Objednatel)	

Zhotovitel

název:	Jemnická Stavba, a.s.
sídlo:	U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice
IČ:	25569554
DIČ:	CZ25569554
zástupce ve věcech smluvních:	Jaroslav Tříletý
telefon, e-mail:	568 450 775, info@jemnicka-stavba.cz
(dále jen Zhotovitel)	

Objednatel (*jakožto zadavatel zakázky*) a zhotovitel (*jakožto vybraný uchazeč*) uzavírají tuto smlouvu o dílo, která je výsledkem zadávacího řízení na stavební práce provedeného objednatelem.

Smluvní strany sjednávají následující:

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem smlouvy je provedení díla pod názvem:
„Obnova budovy ZŠ a MŠ Police“
- 1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas sjednané dílo dle článku 1 a 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.3. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající ze závazných norem, právních předpisů a nabídky zhotovitele.

2. Specifikace díla

- 2.1. Předmětem díla je provedení kompletního díla (dále jen „**dílo**“), a to dle projektové dokumentace.
- 2.2. Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v zadávacích podmínkách zakázky (dále též „**výchozí dokumenty**“).
- 2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.
- 2.4. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě.
- 2.5. Provádění díla či jeho částí se řídí zejména:
 - 2.5.1. touto smlouvou,
 - 2.5.2. projektovou dokumentací,
 - 2.5.3. podmínkami stanovenými ČSN (EN),
 - 2.5.4. obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN (EN),
 - 2.5.5. obchodními zvyklostmi a standardy obvyklými při provádění obdobných staveb.

Součástí předmětu plnění díla je zejména:

- a) příprava staveniště,
- b) zřízení, údržba a odstranění zařízení staveniště,
- c) koordinační a kompletační činnosti celého díla,
- d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- e) zabezpečení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,
- f) provádění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou,
- g) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,

- h) uvedení všech povrchů a pozemků dotčených dílem do původního stavu,
- i) provádění denního úklidu staveniště,
- j) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění díla,
- k) zkoušky nebo testy související s uváděním díla do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů tak, aby stavba byla způsobilá ke kolaudaci a k užívání.

3. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli nejpozději **do 31. 8. 2020.**
- 3.2. Zahájení stavebních prací a předání staveniště se předpokládá **následně po podpisu Smlouvy o dílo a předání staveniště, v termínu od 1. 9. 2019.**
- 3.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním díla objednateli a převzetím díla objednatelem. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků včetně dodání dalších dokladů vyžadovaných touto smlouvou.
- 3.4. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla.
- 3.5. Vícepráce či méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10 % z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku lhůty pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednaném termínu dokončení díla.
- 3.6. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.
- 3.7. Má-li zhotovitel zato, že nastala skutečnost předvídaná v bodech 3.6 nebo 3.7 shora, je povinen neprodleně písemně informovat objednatele a zároveň tuto skutečnost zaznamenat do stavebního deníku, jinak se později nemůže této skutečnosti dovolávat. V takovém případě se smluvní strany zavazují vzniklou situaci bez zbytečného odkladu projednat, sepsat o výsledku projednání písemný protokol. V případě, že strany dojdou shodně k závěru, že taková skutečnost nastala a že brání řádnému provádění díla, sjednají zároveň postup řešení a dobu, která nebude považována za prodlení s prováděním díla ze strany zhotovitele.

4. Místo provádění díla

- 4.1. Stavební práce budou prováděny v katastrálním území Police, Police č. p. 146, p. č. 139.

5. Cena za dílo a platební podmínky

5.1.	Cena bez DPH	3 381 737,- Kč
	DPH ve výši 21 %	710 165,- Kč
	Cena včetně DPH ve výši	4 091 902,- Kč
	(dále též „cena za provedení díla“).	

- 5.2. Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této smlouvy. Změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě zákonné změny sazby DPH (oproti stavu v době uzavření smlouvy). Jiná změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla spočívající v odpočtu ceny tzv. méněprací, resp. navýšení ceny o objednatelům zadané a zhotovitelem řádně provedené vícepráce.
- 5.3. Smluvní strany se dohodly, že fakturace bude probíhat zpravidla konci kalendářního měsíce za řádně provedené práce, odsouhlasené technickým dozorem investora.
- 5.4. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.5. Zhotovitel předá objednateli 3 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu.
- 5.6. Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na **30 (slovy: třicet) kalendářních dnů** ode dne řádného doručení faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelům odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 5.7. S ohledem na to, že cena za provedení díla je konečná a nepřekročitelná, nemá zhotovitel nárok na zaplacení jakékoli částky nad rámec ceny za provedení díla, ledaže půjde o objednatelům řádně zadané vícepráce. O takových pracích bude sjednán dodatek k této smlouvě.
- 5.8. Zhotovitel není oprávněn provádět jednostranné započtení svých pohledávek vůči objednateli.

6. Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení.
- 6.2. Osoby oprávněné zastupovat objednatele a zhotovitele v průběhu plnění díla, což je na straně objednatele technický dozor a na straně zhotovitele stavbyvedoucí, budou uvedeny v zápise o předání a převzetí staveniště.

7. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že s použitím všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti.
- 7.2. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve

smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.

7.3. Objednatel je oprávněn:

- 7.3.1. sám či prostřednictvím třetí osoby provádět kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu;
- 7.3.2. sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozornit zápisem ve stavebním deníku.

7.4. Stavební deník:

- 7.4.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek 8. této smlouvy) objednatel zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ustanovení § 157 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů zhotovitele. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku 3. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoliv osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převjímacím řízení objednateli.
- 7.4.2. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 7.4.3. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují řádně provedenou změnu této smlouvy, ani jakékoliv jiné dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

8. Staveniště a jeho zařízení

- 8.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště v termínu dohodnutém při uzavření této smlouvy. O předání staveniště objednatel zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činnosti třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.
- 8.4. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění díla. Pozemky a komunikace dotčené prováděním díla budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního

povolení.

- 8.5. Zhotovitel má v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- 8.5.1. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
 - 8.5.2. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště.
 - 8.5.3. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele.

9. Podmínky provádění díla

- 9.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak k ČSN (EN). Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou a zadávací dokumentací. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě.
- 9.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality odpovídající projektové dokumentaci, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost, stabilita a funkčnost.
- 9.3. Zhotovitel objednateli v celém rozsahu odpovídá za kvalitu a včasnost veškerých prací a služeb poskytovaných subdodavateli a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.
- 9.4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak škodu finančně uhradit.
- 9.5. V případě, že při provádění díla zhotovitel zjistí situaci vyvolávající nezbytné odchýlení se od projektové dokumentace (vyvolané více/méněpráce), je povinen veškeré příslušné práce na daném úseku stavby přerušit a neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele a jím pověřenou třetí osobu vykonávající kontrolně technický dozor. O této skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je v takovém případě povinen předložit bez zbytečného odkladu specifikaci rozsahu a závazný cenový rozpočet více/méněprací, které předá ke schválení objednateli. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu předložený návrh projednat a popřípadě předat k posouzení příslušným dotčeným orgánům k posouzení. Zhotovitel smí zahájit příslušné více/méněpráce až po jejich předchozím odsouhlasení objednatelem v souladu

s dodatkem k této smlouvě, přičemž zahájení prací na příslušném úseku stavby bude provedeno písemně záznamem ve stavebním deníku.

- 9.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním či živnostenském rejstříku, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Zhotovitel je povinen provádět dílo za přímé účasti osob, prostřednictvím kterých prokázal kvalifikaci při získání zakázky.

10. Vady díla a záruka

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, norem ČSN (EN) a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. **Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 60 měsíců ode dne řádného předání díla zhotovitelem.**
- 10.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 10.1 této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a stanoven požadavek na způsob odstranění vad díla.
- 10.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit neprodleně, umožňuje-li to charakter vady. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

11. Předání a převzetí díla

- 11.1. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy ukončit dílo a předat objednateli, svolá zhotovitel přejímací (předávací) řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů předem.
- 11.2. K předání díla objednateli dojde na základě přejímacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či v praxi obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný předávací protokol nezabývá zhotovitele odpovědností za vady, s nimiž může být dílo převzato.

12. Sankce a pokuty

- 12.1. Za porušení povinnosti zhotovitele zhotovit dílo řádně a v termínu dle článku 3.1 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč z bez DPH (slovy: dva tisíce korun českých), a to za každý i započatý den prodlení s řádným a bezvadným předáním díla. Uvedený termín dokončení díla dle článku 3.1 této smlouvy je stanoven objednatelem pevně pro provádění díla. Zhotovitel je povinen plně respektovat tento termín včetně požadovaných sankcí za nedodržení termínu celkového dokončení díla.
- 12.2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 2 000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
- 12.3. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.4. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení.
- 12.5. V případě prokazatelném porušení této Smlouvy na straně Zhotovitele mající vliv na neposkytnutí nebo odebrání dotace poskytovatelem, může Objednatel nárokovat škodu ve výši odebrané, či neposkytnuté dotace.
- 12.6. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 13.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy, zakládajícím právo na odstoupení od smlouvy, se rozumí zejména:
- 13.2.1. jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům provádění díla dle článku 3. této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů;
 - 13.2.2. zhotovitel závažným způsobem porušil některou ze svých povinností uvedených v této smlouvě, v důsledku čehož došlo k ohrožení zhotovení díla v požadované kvalitě a termínu.
- 13.3. Smluvní strany se dohodly na odstoupení od této smlouvy v případě, že Objednatel neobdrží dotaci pro daný kalendářní rok nebo neobdrží dotaci na celkovou akci od poskytovatele dotace.

14. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

- 14.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného

odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- i) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
- ii) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

- 14.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla.

15. Společná ustanovení

- 15.1. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany ve smyslu § 564 občanského zákoníku výslovně vylučují provedení změn této smlouvy jiným způsobem.
- 15.2. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na věcně a místně příslušný soud.
- 15.3. Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku.

16. Pojištění

- 16.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou s tím, že pojistná částka předmětného pojištění činí minimálně cenu díla v Kč bez DPH, uvedenou v čl. 5.1 této smlouvy.
- 16.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle předchozího odstavce po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do 7 dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do 3 dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

17. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 17.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

- 17.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 17.4. Poruší-li smluvní strana povinnost z této smlouvy či může-li a má-li o takovém porušení vědět, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně, které z toho může vzniknout újma, a upozorní ji na možné následky; v takovém případě nemá poškozená smluvní strana právo na náhradu té újmy, které mohla po oznámení zabránit.
- 17.5. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 17.6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 17.7. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zakázka je spolufinancována prostřednictvím dotace z Ministerstva pro místní rozvoj.

Přílohy smlouvy: Položkový rozpočet

V Polici dne 10.9.2019

Za Objednatele:




Mgr. Karel Janoušek
starosta obce Police



OBEC POLICE
Police č. p. 1
675 34 Police
IČ: 00290149

V Jemnici dne 10.9.2019

Za Zhotovitele:



Jaroslav Trilný
místopředseda představenstva



Jemnická Stavba, a.s.
U Černého mostu 773
675 31 Jemnice
Tel.: 568450774-5, fax: 568450731
DIČ: CZ25569554, IČO: 25569554

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **Obnova budovy ZŠ a MŠ Police**

Objekt: **SO 01 Stavební část**

Rozpočet:

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Jemnická Stavba, a.s.
U Černého mostu 773
67531 Jemnice

IČO: **25569554**

DIČ: **CZ25569554**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			521 718,57
PSV			2 673 365,59
MON			106 102,85
Vedlejší náklady			80 550,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 381 737,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 381 737,01 CZK
Zaokrouhlení		-0,01 CZK

Cena celkem bez DPH

3381737,00 CZK


v

dne



Jemnická Stavba, a.s.
U Černého mostu 773
675 31 Jemnice
Tel.: 568450774-5, fax: 568450731
DIČ: CZ25569554, IČO: 25569554

Za zhotovitele



OBEC POLICE
Police č. p: 1
675 34 Police
IČ: 00290149

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			86 868,71	3
27	Základy	HSV			1 770,98	0
5	Komunikace	HSV			4 073,57	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			116 923,48	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			35 661,98	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 912,07	0
8	Trubní vedení	HSV			96 986,24	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			52 418,40	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			51 151,72	2
712	Povlakové krytiny	PSV			591 966,51	18
713	Izolace tepelné	PSV			872 635,99	26
762	Konstrukce tesařské	PSV			65 624,11	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			273 873,25	8
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			859 769,83	25
784	Malby	PSV			9 495,90	0
M21	Elektromontáže	MON			106 102,85	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			72 951,42	2
VN	Vedlejší náklady	VN			80 550,00	2
Cena celkem					3 381 737,01	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Obnova budovy ZŠ a MŠ Police
O: SO 01	Stavební část
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				86 868,71		
1	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	32,64300	333,41	10 883,50	800-1	RTS 19/ I
		3,9*3,1*2,7		32,64300				
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	30,59850	264,34	8 088,41	800-1	RTS 19/ I
		32,643-4,7*2,9*0,15		30,59850				
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	397,78050	20,22	8 043,12	800-1	RTS 19/ I
		13*30,5985		397,78050				
4	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	30,59850	27,33	836,26	800-1	RTS 19/ I
5	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhuťnění,	m3	29,56580	861,47	25 470,05	800-1	RTS 19/ I
		32,643-3,14*0,7*0,7*2,0		29,56580				
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuťnutím vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	7,13000	13,25	94,47	800-1	RTS 19/ I
		2,3*3,1		7,13000				
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	30,59850	276,44	8 458,65	800-1	RTS 19/ I
8	181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.	m2	60,00000	111,75	6 705,00	AP-HSV	RTS 19/ I
9	58337310R	šterkopísek frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B	t	53,63260	341,01	18 289,25	SPCM	RTS 19/ I
		2,0*(29,5658-0,15*4,7*3,9)		53,63260				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Obnova budovy ZŠ a MŠ Police
O:	SO 01 Stavební část
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 27	10	271531114R00	m3	1,17300	1 509,79	1 770,98	800-2	RTS 19/I
		Polštář z hutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm		1,17300				
		0,15*3,4*2,3		1,17300				
Díl: 5	11	113106121R00	m2	10,00000	61,44	614,40	822-1	RTS 19/I
		Rozebírání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
12	566903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným pro inženýrské sítě, se zhutněním	t	1,00000	524,07	524,07	822-1	RTS 19/I
		10*0,20*0,5		1,00000				
13	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	10,00000	249,26	2 492,60	822-1	RTS 19/I
14	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m	m2	10,00000	44,25	442,50	822-1	RTS 19/I
Díl: 61	15	612403399R00	m2	9,50000	399,13	3 791,74	801-4	RTS 19/I
		Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv šířkou						
		jakékoliv šířky rýh, 95*0,1		9,50000				
16	612423531R00	Omitka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýh do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	9,50000	996,95	9 471,03	801-4	RTS 19/I
17	612425931R00	Omitka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 0,3*57*(2,1*2+1,2)+0,3*7*(1,2*2+0,9)	m2	99,27000	660,63	65 580,74	801-4	RTS 19/I
18	620991005R00	Připojení l. listů zacišťovací okenní lišta, s tkaninou, nalepení a odříznutí po dokončení omítek	m	661,80000	57,54	38 079,97	801-1	RTS 19/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Obnova budovy ZŠ a MŠ Police
O:	SO 01 Stavební část
R:	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		330,9*2		661,80000				

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					35 661,98		
19	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	330,90000	79,35	26 256,92	801-4	RTS 19/I
		57*(2,1*2+1,2)+7*(1,2*2+0,9)		330,90000				

20	627452111R00	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdi z cihel, cementovou maltou	m2	27,81000	338,19	9 405,06	801-1	RTS 19/I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	----------

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					2 912,07		
21	632451022R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm	m2	11,20500	259,89	2 912,07	801-1	RTS 19/I

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,
57*1,2*0,15+7*0,9*0,15
11,20500

Díl: 8	Trubní vedení					96 986,24		
22	894432111R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 315 mm	kus	1,00000	214,76	214,76	827-1	RTS 19/I
23	831350012RA0	Kanalizace z trub plastových D 160 mm, hloubka 2,0 m	m	18,65000	2 292,48	42 754,75	AP-HSV	RTS 19/I

hloubení rýh zapážených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepidlost), pažení a rozeptění rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozeptění a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a šlérkopisku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásyp rýhy vytýčenou zeminou, s uložením ve vrstvách, se zhutněním.

24	8 R001	Čerpací sada pro využívání vody - čerpadlo, sání, čidlo, ovládací jednotka	ks	1,00000	23 720,00	23 720,00		Vlastní
25	8 R002	Jímka dešťová - plastová o objemu min. 2,65 m3, včetně prostavení vjezu a poklopu	ks	1,00000	28 322,00	28 322,00		Vlastní
26	28697101AR	dno šachetní pravý, levý přítok; PP; T2; DN = 356,0 mm; l = 578 mm; š = 612 mm; h = 290 mm;	kus	1,00000	1 054,69	1 054,69	SPCM	RTS 19/I
		DN žlábu 160 mm						
27	286971400R	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 353,0 mm; l = 2000,0 mm	kus	1,00000	920,04	920,04	SPCM	RTS 19/I

Díl: 96	Bourání konstrukcí					52 418,40		
28	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	64,00000	10,06	643,84	801-3	RTS 19/I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						

29	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy přes 1,5 m2	kus	57,00000	19,05	1 085,85	801-3	RTS 19/I
----	--------------	--	-----	----------	-------	----------	-------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Obnova budovy ZŠ a MŠ Police
O:	SO 01 Stavební část
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
30	968062355R00	oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 57*1,2*2,1+7*0,9*1,2	m2	151,20000	251,16	37 975,39	801-3	RTS 19/I
31	978023471R00	Výsekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva cihelného komínového nad střechou 4,5*2*(1,5+1,05)+1,8*2*(0,9+0,45)	m2	27,81000	82,68	2 299,33	801-3	RTS 19/I
32	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rs od 100 do 330 mm	m	74,70000	51,70	3 861,99	800-764	RTS 19/I
33	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesat)	h	16,00000	409,50	6 552,00	Prav.M	RTS 19/I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				51 151,72		
34	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	67,25092	760,61	51 151,72	801-4	RTS 19/I
Díl: 712		Povlakové krytiny				591 966,51		
35	711130101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy na sucho vodorovné, 1 vrstva podkladní lepenka plechové krytiny : 216+172,4+229,8+178,2+5,5+23,1+9,7	m2	834,70000	14,35	11 977,95	800-711	RTS 19/I
36	712371801RZ4	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm	m2	860,40000	403,02	346 758,41	800-711	RTS 19/I
37	712378003R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólie atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků	m	179,00000	239,29	42 832,91	800-711	RTS 19/I
38	712378006R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólie rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků	m	94,00000	138,89	13 055,66	800-711	RTS 19/I
39	712378007R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólie rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků	m	111,00000	142,39	15 805,29	800-711	RTS 19/I
40	712378008R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólie pásek, RŠ 50 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	22,00000	122,49	2 694,78	800-711	RTS 19/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Obnova budovy ZŠ a MŠ Police	
O:	SO 01	Stavební část
R:		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
včetně dodávek výrobků								
41	712391176R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní připevnění izolace kotvicími terčí, bez dodávky materiálu	kus	2 900,00000	24,82	71 978,00	800-711	RTS 19/I
42	712391171RZ5	Textilie na střeších do 10° podkladní, včetně dodávky netkané polypropylenové textilie plošné hmotnosti 300 g/m2	m2	860,40000	77,37	66 569,15	800-711	RTS 19/I
43	998712202R00	216+172,4+229,8+178,2+6+25+4,1*3+5+6,0+9,7 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	5 716,72150	3,55	20 294,36	800-711	RTS 19/I
50 m vodorovně								

Díl: 713 Izolace tepelné

44	713181113R00	Izolace foukaná do střešních konstrukcí, minerální	m3	277,62000	3 081,34	855 441,61	800-713	RTS 19/I
0,35*793,2								
45	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	8 554,41610	2,01	17 194,38	800-713	RTS 19/I
50 m vodorovně								

Díl: 762 Konstrukce tesařské

46	762341210RT2	Bednění a laťování s dodávkou řeziva	m2	161,22000	270,10	43 545,52	800-762	RTS 19/I
bednění střešních rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm								
47	762341811R00	Demontáž bednění a laťování střešních rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	161,22000	43,35	6 988,89	800-762	RTS 19/I
0,2*806,1								
48	762385000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	3,86928	1 328,27	5 139,45	800-762	RTS 19/I
161,22*0,024								
49	762911111R00	Impregnace řeziva mačením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m2	354,68400	16,16	5 731,69	800-762	RTS 19/I
161,22*2,2								
50	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	614,05550	6,87	4 218,56	800-762	RTS 19/I
50 m vodorovně								

Díl: 764 Konstrukce klempířské

273 873,25								
------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Obnova budovy ZŠ a MŠ Police
O: SO 01	Stavební část
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	712378101RT4	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólii odvětrání kanalizace, průměr 125 mm, s manžetou z fólie z měkkého PVC včetně dodávek výrobků	kus	9,00000	1 358,82	12 229,38	800-711	RTS 19/1
52	764362320R00	Střešní otvory z hliníkového plechu výroba a montáž střešního okna se zasklením sklem drátovým	kus	2,00000	2 660,53	5 321,06	800-764	RTS 19/1
53	764908110RT2	v krytině hladké a drážkové, 600 x 600 mm, z Al plechu tloušťky 0,80 mm						
54	764908105RT2	Odpadní trubky kruhové, průměr 120 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, dodávka a montáž	m	69,00000	1 150,79	79 404,51	800-764	RTS 19/1
55	764908102RT2	Žlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, průměr 150 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací	m	79,00000	589,81	46 594,99	800-764	RTS 19/1
56	764719441R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním trubám kotlík žlabový konický, z lakovaného pozinkovaného plechu s povrchem z polyuretanu v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, pro žlab šířky 150 mm, dodávka a montáž	kus	8,00000	521,86	4 174,88	800-764	RTS 19/1
57	764908303R00	Ostatní prvky ke střešním výlez - poklop pro plochou střechu, z lakovaného hliníkového plechu, tl. 0,6 mm, dodávka a montáž	kus	1,00000	2 697,17	2 697,17	800-764	RTS 19/1
58	764311832RT1	Oplechování parapetů včetně rohů, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru v barvě hnědé a chlovné červené tl. 0,5 mm, rš 330 mm, dodávka a montáž včetně rohů	m	74,70000	640,51	47 846,10	800-764	RTS 19/1
59	764331830R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 30 do 45°	m2	806,10000	56,71	45 713,93	800-764	RTS 19/1
60	764339830R00	Demontáž lemování zdi na střechách s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	95,30000	24,09	2 295,78	800-764	RTS 19/1
61	764342821R00	Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních prvků na hladké krytině, v ploše, sklonu do 30°	m2	3,80000	74,21	282,00	800-764	RTS 19/1
		Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na hladké a drážkové krytině, průměru přes 75 do 100 mm, sklonu do 30°	kus	10,00000	37,40	374,00	800-764	RTS 19/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Obnova budovy ZŠ a MŠ Police
O:	SO 01 Stavební část
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	764351836R00	Demontáž žlabů háků, sklonu do 30°	kus	75,00000	29,79	2 234,25	800-764	RTS 19/I
		16*2+17+26		75,00000				
63	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	78,90000	38,61	3 046,33	800-764	RTS 19/I
		14,35*2+24,2+14,8+11,2		78,90000				
64	764430840R00	Demontáž oplechování zdi a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	95,20000	51,88	4 938,98	800-764	RTS 19/I
		76,8+18,4		95,20000				
65	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových, o průměru 120 mm	m	69,00000	39,47	2 723,43	800-764	RTS 19/I
		9,8*6+5,1*2		69,00000				
66	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	2 598,76790	1,90	4 937,66	800-764	RTS 19/I
		50 m vodorovně						
67	180456171100R	Montážní plošina na autopod. MP-16 (A 31)	Sh	20,00000	452,94	9 058,80	STROJ	RTS 19/I
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				859 769,83		
68	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,	m	405,60000	243,65	98 824,44	800-766	RTS 19/I
		57*(1,2+2,1)*2+7*(1,2+0,9)*2		405,60000				
69	61143811R	okno plastové š = 900 mm; h = 2 100,0 mm; OS1; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 70 mm; mikroventilace	kus	7,00000	8 040,39	56 282,73	SPCM	RTS 19/I
70	61143833R	okno plastové š = 1 200 mm; h = 2 100,0 mm; dvoukřídle O+OS; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 70 mm; mikroventilace	kus	57,00000	12 145,45	692 290,65	SPCM	RTS 19/I
71	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	8 473,97820	1,46	12 372,01	800-766	RTS 19/I
		50 m vodorovně						
Díl: 784		Malby				9 495,90		
72	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	118,27000	21,45	2 536,89	800-784	RTS 19/I
		99,27+9,5*2		118,27000				
73	784442001R00	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	118,27000	58,84	6 959,01	800-784	RTS 19/I
Díl: M21		Elektromontáže				106 102,85		
74	204 R00	Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5b	%	1 097,66100	2,20	2 414,85		RTS 19/I
75	210C1	Elektroinstalace a hromosvod dle samostatného rozpočtu	Kompl	1,00000	103 688,00	103 688,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Obnova budovy ZŠ a MŠ Police
O: SO 01	Stavební část
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
76	979012112R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,	t	43,01064	372,06	16 002,54	821-1	RTS 19/I
77	979086213R00	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu, vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu,	t	21,50532	830,76	17 865,76	831-2	RTS 19/I
78	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	344,08510	15,13	5 206,01	801-3	RTS 19/I
79	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	21,50532	289,43	6 224,28	801-3	RTS 19/I
80	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	430,10638	32,67	14 051,58	801-3	RTS 19/I
81	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	21,50532	338,56	7 280,84	800-6	RTS 19/I
82	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	21,50532	283,86	6 104,50	801-3	RTS 19/I
83	979093111R00	Uložení suti na skládku bez ztuhnutí s hrubým urovnáním,	t	21,50532	10,04	215,91	800-6	RTS 19/I
Díl: VN Vedlejší náklady								
84	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	80 550,00	80 550,00		RTS 19/I
Celkem						3 381 737,01		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	15022019	ZŠ Police
O:	01	Obnova budovy ZŠ a MŠ
R:	02	Elektroinstalace a hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce									
1	180456181100R	Montážní plošina na autopod. MP-16 (A 31)	hod	18,00000	640,00	11 520,00	STROJ	RTS 19/I	RTS 19/I
Díl: M21 Elektromontáže									
2	210076131R00	Připojení čerpadla jímky	kus	1,00000	450,00	450,00	M21	RTS 19/I	Indiv
3	210190002R00	Montáž oceloplechové rozvodnice, do hmotnosti 50 kg	kus	1,00000	600,00	600,00	M21	RTS 19/I	RTS 19/I
4	210220001RT1	Montáž uzemňovacího vedení, včetně svorek, včetně dodávky pásky 30 x 4 mm, bez nátěru	m	174,00000	74,00	12 876,00	M21	RTS 19/I	RTS 19/I
5	210220002RT1	Montáž uzemňovacího vedení na povrchu, včetně dodávky drátu průměru FeZn 8 mm, bez nátěru	m	32,00000	75,00	2 400,00	M21	RTS 19/I	RTS 19/I
6	210220101RU2	Montáž svodového vodiče AlMgSi T/4 prům. 8 mm, včetně svorek, Včetně podpěr	m	361,00000	88,00	31 768,00	M21	RTS 19/I	RTS 19/I
7	210220212RT1	Montáž jímací tyče, včetně dodávky jímací tyče JV dl. 1,5 m	kus	1,00000	380,00	380,00	M21	RTS 19/I	RTS 19/I
8	210220212RT3	Montáž jímací tyče, včetně dodávky jímací tyče JV dl. 2,5 m	kus	5,00000	452,00	2 260,00	M21	RTS 19/I	RTS 19/I
9	210220372RT1	Montáž ochranného úhelníku, trubky, nebo lišty do zdiva, včetně dodávky ochranného úhelníku dl. 2 m a dvou držáků	kus	16,00000	430,00	6 880,00	M21	RTS 19/I	RTS 19/I
10	210810056R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého	m	100,00000	23,00	2 300,00	M21	RTS 19/I	RTS 19/I
11	210950101RT1	Označovací štítek na kabel, včetně dodávky materiálu	kus	16,00000	10,00	160,00	M21	RTS 19/I	RTS 19/I
12	220830202R00	Revize	h	8,00000	500,00	4 000,00		RTS 19/I	RTS 19/I
13	34111094R	kabel CYKY 5x2,5mm2	m	100,00000	29,00	2 900,00	SPCM	RTS 19/I	RTS 19/I
14	35441445R	podpěra vedení do zdiva	kus	128,00000	18,00	2 304,00	SPCM	RTS 19/I	RTS 19/I
15	35441544R	podpěra vedení na ploché střešy	kus	276,00000	17,00	4 692,00	SPCM	RTS 19/I	RTS 19/I
16	35441850R	svorka univerzální	kus	58,00000	13,00	754,00	SPCM	RTS 19/I	RTS 19/I
17	35441860R	svorka k jímací tyči	kus	6,00000	32,00	192,00	SPCM	RTS 19/I	RTS 19/I
18	35441895R	svorka připojovací	kus	12,00000	12,00	144,00	SPCM	RTS 19/I	RTS 19/I
19	35441905R	svorka na okapové žláby	kus	9,00000	28,00	252,00	SPCM	RTS 19/I	RTS 19/I
20	35441925R	svorka zkušební pro lano	kus	16,00000	40,00	640,00	SPCM	RTS 19/I	RTS 19/I
21	35441986R	svorka pro zemnicí pásku	kus	21,00000	18,00	378,00	SPCM	RTS 19/I	RTS 19/I
22	35441180R	drát pr. 8 mm; AlMgSi T/4	m	361,00000	13,00	4 693,00	SPCM	RTS 19/I	RTS 19/I
23	35822002313R	jistič 16 A; charakt. B; počet pólů 3	kus	1,00000	450,00	450,00	SPCM	RTS 19/I	RTS 19/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	15022019	ZŠ Police
O:	01	Obnova budovy ZŠ a MŠ
R:	02	Elektroinstalace a hromosvod

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M46 Zemní práce při montážích						10 695,00			
24	460200133R00	Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3	m	155,000000	45,00	6 975,00		RTS 19/I	RTS 19/I
25	460560133R00	Zához rýhy 35/50 cm, hornína třídy 3	m	155,000000	24,00	3 720,00		RTS 19/I	RTS 19/I
Celkem						103 688,00			