


Rekapitulace nabídkové ceny

Stavba :	9691 Dům s pečovatelskou službou, Silůvky 01 Dům s pečovatelskou službou, Silůvky	Celková rekapitulace I.etapa
----------	--	---------------------------------

Číslo soupisu	Název objektu nebo řemesla	Cena v Kč		
		bez DPH	výše DPH	včetně DPH
A.1.1.	Stavební část - I.etapa	11 171 379	1 563 993	12 735 372
	z toho ÚT	388 098	nevyplňovat	nevyplňovat
	VZT	150 883	nevyplňovat	nevyplňovat
	ZTI	724 091	nevyplňovat	nevyplňovat
	plyn	39 772	nevyplňovat	nevyplňovat
	silnoprúd	877 400	nevyplňovat	nevyplňovat
	slaboprúd	140 988	nevyplňovat	nevyplňovat
	VRN	157 649	nevyplňovat	nevyplňovat
B.2	Přípojka splaškové kanalizace	22 763	3 187	25 950
B.3	Dešťová kanalizace	144 329	20 206	164 535
B.4	Plynová přípojka	24 619	3 447	28 066
MEZISOUČET	I.ETAPA CELKEM	11 363 090	1 590 833	12 953 922
A.1.2.	Stavební část - základy II.etapa	167 561	23 459	191 019
A.1.3	Stavební část - základy III.etapa	349 313	48 904	398 217
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM	11 879 964	1 663 195	13 543 159


 DIRS Brno s.r.o. ®

Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
 tel.: 549212715, fax: 549212714
 IČ: 26255618 DIČ: CZ26255618

Rozpočet

Stavba :	9691 Dům s pečovatelskou službou, Silůvky	Výkaz výměr: 9691/1
Objekt :	01 Dům s pečovatelskou službou, Silůvky	I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 000	VRN					
1	00001	Zařízení staveniště	kpl	1,00	12 750,00	12 750,00
2	00002	Demontáž stávajícího oplocení v uliční části před I. etapou	m	24,00	84,00	2 016,00
3	00003	Projektová dokumentace pro provádění stavby	kpl	1,00	100 000,00	100 000,00
4	00004	Geodetické zaměření dokončeného díla	kpl	1,00	11 432,50	11 432,50
5	00005	Finanční náklady na bankovní záruky	kpl	1,00	31 450,00	31 450,00
	Celkem za	000 VRN				157 648,50
Díl: 1	Zemní práce					
6	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m 30*15*0,2	m3	90,00	28,10	2 529,00
7	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	135,00	50,90	6 871,50
8	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 12,34*1,1*1 26,325*1,1*1 13,08*0,9*1 15,66*0,9*1 1,64*0,9*1 6,725*0,9*1 9,3*1,1*1 13,37*0,9*1 7,475*1,1*1*3 1,095*0,9*1 2,645*0,9*1	m3	126,22	146,40	18 478,97
9	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 2,34*2,49*1,1	m3	6,41	272,00	1 743,33
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m -(135+126,2225-300-32,8965)	m3	71,67	146,70	10 514,58
11	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 100% PS 10*25*1,2	m3	300,00	36,20	10 860,00
12	171201201RT9	Nákup zeminy	m3	71,67	331,50	23 759,93
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním 45)*0,3*1	m3	32,90	36,50	1 200,72
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	310,00	6,30	1 953,00
15	181301113R00	Rozproštění ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2	m2	95,00	7,20	684,00
16	180400010RA0	Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva	m2	95,00	17,00	1 615,00
	Celkem za	1 Zemní práce				80 210,03
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
17	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm 7+2+16	m	25,00	96,10	2 402,50
18	20001	Makadam vč. zahuťnění do podloží	m3	44,00	546,00	24 024,00
19	273321312R00	Železobeton základových desek B 25 (C 20/25) 2,34*2,49*0,25 2*2,15*0,2 (12,34*27,725+6,725*1,64)*0,15	m3	55,29	2 060,00	113 897,40
20	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení (2,34+2,49)*2*0,25 (2+2,15)*2*0,2 (12,34+27,725)*2*0,15	m2	16,09	266,00	4 281,14
21	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	16,09	57,00	917,39
22	273361921R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí 0 2*2,15*5,4/1000*1,1*2 (12,34*27,725+6,725*1,64)*5,4/1000*1,1	t	2,15	20 000,00	42 976,00

Rozpočet

Stavba :	9691 Dům s pečovatelskou službou, Silůvky	Výkaz výměr: 9691/1
Objekt :	01 Dům s pečovatelskou službou, Silůvky	I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
23	274272110R00	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 15 cm (2,34+2,19)*2*1	m2	9,06 9,06	449,50	4 072,47
24	274321311R00	Železobeton základových pasů B 20 (C 16/20) 12,34*0,8*1,15 26,325*0,8*1,15 13,08*0,6*1,15 15,66*0,6*1,15 1,64*0,6*1,15 6,725*0,6*1,15 9,3*0,8*1,15 13,37*0,6*1,15 7,475*0,8*1,15*3 1,095*0,6*1,15 2,645*0,6*1,15	m3	102,17 11,35 24,22 9,03 10,81 4,64 8,56 9,23 20,63 0,76 1,83	1 990,00	203 312,73
25	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení 645)*1,15*2	m2	286,59 286,59	165,80	47 516,87
26	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	286,59	46,80	13 412,48
27	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	1,82	20 000,00	36 400,00
28	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 12,5 (C 12/15) 0,8+13,37*0,6+7,475*0,8*3+1,095*0,6+2,645*0,6+2,34*2,49)*0,05	m3	4,73 4,73	1 750,00	8 283,45
29	631571004R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I (3,2975*9,3+13,37*1,225+4*7,475*3+6*10,94)*0,2	m3	40,48 40,48	549,10	22 225,92
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				523 722,35
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
30	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 9,595*2,8*0,15 9,595*2,75*0,15	m3	7,99 4,03 3,96	2 971,20	23 733,35
31	311237123R01	Zdivo P 10 na MVC 5 tl. 20 cm 1,64*2,8	m2	4,59 4,59	634,10	2 911,79
32	311237333R01	Zdivo AKU P+D P 8 MC10 tl. 24 cm (9,6+13,415+7,85*3+2,405+1,54)*2,9-1*2,02*4 (9,6+13,415+7,85*3+2,405+1,54)*2,8-1*2,02*4 (9,6+13,415+9,6+7,85*2+2,405+1,54)*2,75-1*2,02-0,9*2,02*4	m2	406,17 138,40 133,35 134,42	522,10	212 061,36
33	311237442R01	Zdivo 30 SB P 10, malta SB, tl. 30 cm 0,4*2,8	m2	1,12 1,12	557,70	624,62
34	311237472R01	Zdivo 40 SB P 10, malta SB, tl. 40 cm 1,2*1,2 11,355*1,5 11,355*1,5-5,62*1,5	m2	391,20 125,49 131,22 134,48	646,30	252 831,07
35	317167122R01	Překlád plochý 11,5/7, 1/125 cm 12+14+11	kus	37,00 37,00	110,80	4 099,60
36	317167211R01	Překlád vysoký, nosný 23,8/7/125 cm	kus	42,00	174,80	7 341,60
37	317321311R00	Železobeton překládů B 20 (C 16/20) (1,5+2,1+1,8+1,4+2,7*4+2,3*2)*0,4*0,32 (1,8+2,7*4+11,7)*0,4*0,32 6,5*0,4*0,32 (1,8+1,3+2,7*4+11,7)*0,4*0,25	m3	9,34 2,84 3,11 0,83 2,56	3 040,00	28 405,76
38	317351107R00	Bednění překládů - zřízení (1,5+2,1+1,8+1,4+2,7*4+2,3*2)*1,04 (1,8+2,7*4+11,7+6,5)*1,04 (1,8+1,3+2,7*4+11,7)*0,9	m2	78,16 23,09 32,03 23,04	238,00	18 602,08
39	317351108R00	Bednění překládů - odstranění	m2	78,16	55,30	4 322,25
40	317361821R00	Výztuž překládů a říms z betonářské oceli 10505	t	0,93	20 000,00	18 688,00

Rozpočet

Stavba :	9691 Dům s pečovatelskou službou, Silůvky	Výkaz výměr: 9691/1
Objekt :	01 Dům s pečovatelskou službou, Silůvky	I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		9.344*0,1		0,93		
41	342247423R01	Příčky P 10, tl. 11,5 cm	m2	294,31	242,70	71 427,94
		4.25+0,3+1,935+3,205+2,08+1,22+1,76)*2,9-1*2,02*10-0,9*2,02-		117,16		
		+1,595)*2,8-1*2,02*10-0,8*2,02*4		102,51		
		45)*2,75-0,8*2,02*4-0,9*2,02*6-1*2,02		74,63		
42	342264051R00	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.	m2	372,30	372,30	138 607,29
		2,4+6.8+22,4+7,8+3,3+28,2+4,7+26,4+4,7+26,5+4,3+25,2		372,30		
43	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	91,10	390,20	35 547,22
		14,1+2,1+5,5+5,8+5,8+3,9+5,7+6,7+5,5+5,8+5,8+2,6+4*4		91,10		
44	342264052R01	Podhled minerální kazetový	m2	196,20	497,30	97 570,26
		39,5+19,6+3,7+24,3+19,7+15,6+16+38,7+19,1		196,20		
45	342266111R01	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci předstěna	m2	6,48	395,30	2 561,54
		0,9*1,2*4+0,9*1,2*2		6,48		
46	374272120R00	Zdivo z bednicích tvárnic, tl. 20 cm	m2	71,73	360,30	25 843,89
		(1,6+2,15)*2*10,64-1,18*2,28*3		71,73		
47	374272150R00	Zdivo z bednicích tvárnic, tl. 40 cm	m2	66,64	539,00	35 920,85
		(22,375+1,64)*2,9-2*0,75*2		66,64		
48	374361821R01	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t	0,98	20 000,00	19 600,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				1 000 700,47
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
49	411321313R00	Stropy deskové ze železobetonu B 20 (C 16/20)	m3	21,34	2 340,00	49 941,45
		(2,65*2+30*2)*0,225		14,69		
		38*0,175		6,65		
50	411354171R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení	m2	628,00	128,30	80 572,40
51	411354172R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2	628,00	32,20	20 221,60
52	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	t	8,76	20 000,00	175 200,00
		21,3425*0,08		1,71		
53	417321313R00	Ztužující pásy a věnce, železobeton B 20 (C 16/20)	m3	4,90	2 240,00	10 974,21
		6,5*0,4*0,25		0,65		
		(9,6+13,415+9,6+7,85*2+2,405+1,54)*0,25*0,25		3,27		
		45)*0,115*0,25		0,98		
54	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	46,48	255,00	11 851,13
		6,5*0,25*2		3,25		
		(9,6+13,415+9,6+7,85*2+2,405+1,54)*0,25*2		26,13		
		45)*0,25*2		17,10		
55	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	46,48	85,00	3 950,38
56	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,49	20 000,00	9 798,00
		4,8992*0,1		0,49		
57	625981114R00	Obklad vnějších beton. konstr. polystyren tl. 80mm	m2	31,75	216,90	6 886,58
		6,5*1,5		9,75		
58	430320030RA0	Schodišťová konstrukce ŽB z B 20 (C 16/20)	m3	4,35	16 396,50	71 252,63
		3*1,2*0,15*4+0,1705*0,28*1,2*9*4/2+2,405*1,2*0,2*2		4,35		
59	40001	VSŽ plech v. 50mm	m2	628,00	544,00	341 632,00
		265*2+30*2+38		628,00		
60	40002	Termoizolační nosník 200/80	m	40,00	2 100,00	84 000,00
61	40003	Dilatace stropu a výtahové šachty	kpl	1,00	2 975,00	2 975,00
62	40004	Obezdvíka věncovkou tl. 70 mm	m	127,00	442,00	56 134,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				925 389,36
Díl: 5		Komunikace				
63	132202101U00	Hloub rýh š 0,6 m soudr hor 3 ručně	m3	14,06	578,00	8 128,70
		6,455*0,7*1,1		4,97		
		7,515*1,1*1,1		9,09		

Rozpočet

Stavba :	9691 Dům s pečovatelskou službou, Silůvky	Výkaz výměr: 9691/1
Objekt :	01 Dům s pečovatelskou službou, Silůvky	I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
64	274313611R00	Beton základových pasů prostý B 20 (C 16/20)	m3	7,67	1 960,00	15 035,16
		6,455*0,7*0,6		2,71		
		7,515*1,1*0,6		4,96		
65	311261110R00	Osazování bloků nadzákl.zdí,objem bloku do 0,06 m3	kus	630,00	80,90	50 967,00
		130		130,00		
		500		500,00		
66	311271195R00	Příplatek za zálivku dutin tvárnic maltou MC	m3	13,78	436,10	6 009,33
		2,8*1,8*0,4		2,02		
		(6,455*2+7,515*3,5)*0,3		11,76		
67	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t	0,35	20 000,00	7 000,00
68	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	371,00	63,10	23 410,10
		310+61		371,00		
69	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	371,00	191,30	70 972,30
		310+61		371,00		
70	596111111RT9	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm dlažba HBB 19,8/16,3/4 přír	m2	61,00	280,50	17 110,50
71	596111111RU2	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm zámková dlažba HBB 19,8/16,3/8 přír	m2	310,00	314,50	97 495,00
72	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 20 (C 16/20)	m3	1,28	2 090,00	2 672,07
		(6,455*0,7+7,515*1,1)*0,1		1,28		
73	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	105,00	153,00	16 065,00
		90+7+8		105,00		
74	30001	Dodávka tvárnic 0,3*0,2*0,4	ks	500,00	25,50	12 750,00
75	30002	Dodávka tvárnic 0,2*0,2*0,4	ks	130,00	18,70	2 431,00
76	30003	D+M zákrytová deska 400x500	ks	30,00	226,60	6 798,00
77	30004	D+M zákrytová deska 500x500	ks	6,00	308,00	1 848,00
78	30005	Dilatace opěrné stěny a objektu	m2	0,90	76,50	68,85
		0,3*3		0,90		
79	30006	Obklad s imitací kamene	m2	45,39	1 062,50	48 226,88
		(2,8+0,4)*2*1,8		11,52		
		14*0,4+0,3*1,1+13,97*2		33,87		
80	30007	Zábradlí	m	16,50	2 890,00	47 685,00
81	50001	Brána	kpl	1,00	25 600,00	25 600,00
82	50002	Varovný pás v komunikaci	m	10,00	221,00	2 210,00
83	50003	Vodící linie	m	12,00	221,00	2 652,00
84	50004	Schodiště před objektem	kpl	1,00	23 400,00	23 400,00
85	59217410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 1000x100x250	kus	8,00	61,40	491,20
86	59217460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	90,00	72,40	6 516,00
87	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	7,00	62,70	438,90
	Celkem za	5 Komunikace				495 980,98
Díl:	6	Úpravy povrchu,podlahy				
88	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká	m2	382,03	164,90	62 996,58
89	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	1 475,54	223,90	330 374,48
		1,1*2,4+(1,18+2,28*2)*0,2+(1,8+2,4+1,1+2,4)*2*0,3		58,61		
		(3+5,685)*2*2,7-1*2-1,2*1,2+1,2*4*0,3		44,90		
		(2+3)*2*2,7-0,9*2		25,20		
		(1,64+1,3225)*2*2,7-0,8*2		14,40		
		(13+1,5)*2*2,7-1*2*5-2*0,75*2+(2+0,75)*2*2*0,3		68,60		
		1*2,4+(1,4+1+2,4)*2*0,3*2		190,41		
		1*2,4+(1,4+1+2,4)*2*0,3*3*2		560,69		
		1,5+12,86+2,08)*2,7-1*2*6-0,8*2*2-11,355*1,5+(11,355+1,5)*2*0,3		126,95		
		(2,2+1,8)*2*2,7-1*2		19,60		
		(4,28+1,7)*2*2,7-0,8*2		30,69		
		(3,1+1,8+1,5+0,9)*2*2,2-0,8*2*3		27,32		

Rozpočet

Stavba :	9691 Dům s pečovatelskou službou, Silůvky	Výkaz výměr: 9691/1
Objekt :	01 Dům s pečovatelskou službou, Silůvky	I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,5*1,8+(1,18+2,28*2)*0,2+(1,5+1,8)*2*0,3		47,47		
		1,5*1,8+(1,18+2,28*2)*0,2+(1,5+1,8)*2*0,3		50,84		
		(6,1+6,4)*2*2,8-1*2*2-0,9*2-5,62*1,5+(5,62+1,5)*2*0,3		60,04		
		(13+1,5)*2*2,8-1*2*5-11,355*1,5+(11,355+1,5)*2*0,3		61,88		
		(4,5+1,77)*2*2,8-0,9*2*2		31,51		
		(2,04+1,3)*2*2,8-0,9*2		16,90		
		1*2,4+(1,4+1+2,4)*2*0,3		96,24		
		1*2,4+(1,4+1+2,4)*2*0,3*3		325,32		
		-382,029		-382,03		
90	622421407R01	Zateplovací systém tl. 140 mm	m2	310,28	759,10	235 535,83
		2,32*2,9+10*6,25-1,2*1,2-1,8*2,4		63,47		
		28*9,1+0,4*9,1-1,5*1,8*3-1,1*2,4-1*1,8-1*2,4*12-1,4*1,8*12		186,86		
		15,67*6-11,355*1,5*2		59,96		
91	622421407R02	Zateplovací systém tl. 140 mm bez povrchové úpravy	m2	75,72	563,60	42 676,92
		(0,7+0,14)*6,5+(0,14+1,5)*9		20,22		
		(2,2+6,7+1,64)*6+0,4*2,5		64,24		
		-1,495*2,4-5,62*1,5		-12,02		
		1,64*2		3,28		
92	622432111R01	Omrítka soklová	m2	16,80	384,20	6 454,56
		(15,7+28+12,3)*0,3		16,80		
93	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 20 (C 16/20)	m3	34,38	1 479,00	50 847,28
		(176,6+6,2+39,1)*0,055		12,20		
		(385,7+57,8)*0,05		22,18		
94	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,51	21 300,00	10 918,38
		(176,6+6,2+39,1)*2,1/1000*1,1		0,51		
95	60001	Obklad z líčovek	m2	104,35	1 118,60	116 725,91
		(0,4+0,84)*6,5		8,06		
		(0,4+1,64)*9		18,36		
		1,2*2,5-1,2*0,66		2,21		
		na ZS:75,722		75,72		
96	60002	Bet.dlaždice na terčích	m2	55,80	637,50	35 572,50
97	60003	Zednické zapravení po provedení rozvodů ÚT	kpl	1,00	30 000,00	30 000,00
98	60004	Zednické zapravení po provedení rozvodů VZT	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
99	60005	Zednické zapravení po provedení rozvodů ZTI	kpl	1,00	49 000,00	49 000,00
100	60006	Zednické zapravení po provedení rozvodů plynu	kpl	1,00	3 200,00	3 200,00
101	60007	Zednické zapravení po provedení rozvodů elektro	kpl	1,00	21 000,00	21 000,00
	60008	Zednické zapravení po provedení rozvodů SLP	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
		Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy				1 010 302,44
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
102	941941051R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	550,00	34,00	18 700,00
103	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	1 100,00	25,50	28 050,00
104	941941851R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	550,00	17,00	9 350,00
105	60003	Ukončující lišta balkónů	m	43,00	556,80	23 942,40
		20+1,5+20+1,5		43,00		
106	90001	Anglický dvorek	ks	2,00	19 125,00	38 250,00
107	90002	Dilatace objektů	m2	144,00	76,50	11 016,00
		12*12		144,00		
108	90003	Nápis	kpl	1,00	40 000,00	40 000,00
109	90004	Hasicí přístroje	ks	4,00	671,50	2 686,00
110	90005	Kuchyňská linka - typ 1 bez elektrospotřebičů, pouze s dvoukolovým vaříčem	ks	6,00	47 217,50	283 305,00
111	90005	Kuchyňská linka - typ 2 bez elektrospotřebičů, pouze s dvoukolovým vaříčem	ks	6,00	47 217,50	283 305,00

Rozpočet

Stavba :	9691 Dům s pečovatelskou službou, Silůvky	Výkaz výměr: 9691/1
Objekt :	01 Dům s pečovatelskou službou, Silůvky	I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
112	90005	Kuchyňská linka - typ 3 bez elektrospotřebičů, pouze s dvoukolevým varičem	ks	1,00	29 920,00	29 920,00
113	90006	Protipožární opatření	kpl	1,00	23 545,00	23 545,00
114	90007	Bezpečnostní opatření	kpl	1,00		
115	90008	Odvětrání výtahové šachty	kpl	1,00	6 035,00	6 035,00
116	90009	Montážní nosník ve výtahové šachtě	kpl	1,00	1 530,00	1 530,00
117	90010	JEKL 100/80/4	m	6,00	297,50	1 785,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				801 419,40
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
118	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1 577,07	85,00	134 051,31
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				134 051,31
Díl:	711	Izolace proti vodě				
119	711471051RZ1	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólie PVC, volně včetně dodávky folie	m2	55,80	160,70	8 967,06
120	711491171RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky textilie	m2	55,80	35,70	1 992,06
121	711491171RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky textilie	m2	319,06	35,70	11 390,44
122	711491172RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie	m2	55,80	35,70	1 992,06
123	711491272RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá včetně dodávky textilie	m2	76,88	62,90	4 835,75
		(6,725+1,64+15,66)*3,2		76,88		
124	712461702R00	Povlaková krytina střech do 30°, fólii bodové vč.folie	m2	319,06	321,30	102 513,98
		12*25,625		307,50		
		6,8*1,7		11,56		
125	711140026RA0	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 2x	m2	353,16	142,80	50 430,61
		12,34*27,725+6,725*1,64		353,16		
126	711150026RA0	Izolace proti vodě svislá přitavená, 2x	m2	119,40	175,10	20 907,73
		(2,04+2,19)*2*1,2		10,15		
		(6,725+1,64+15,66)*3,2		76,88		
		12,34*1,5+27,725*0,5		32,37		
127	711210020RA0	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou	m2	478,93	272,00	130 268,69
		39,1+57,8		96,90		
		382,029		382,03		
128	71101	Nopová fólie	m2	76,88	142,80	10 978,46
129	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	1,42	3 123,80	4 451,29
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				348 728,12
Díl:	713	Izolace tepelné				
130	713111130R01	Izolace tepelné stropů, vložené	m2	19,50	35,70	696,15
		6,8*1,7		11,56		
		2,975*2,67		7,94		
131	713111130RT9	Izolace tepelné stropů, vložené 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	307,50	35,70	10 977,75
132	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	665,40	20,20	13 441,08
		176,6+6,2+39,1		221,90		
		385,7+57,8		443,50		
133	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	84,35	71,10	5 997,29
		(6,725+1,64+15,66)*3,2		76,88		
		(2+2,15)*2*0,9		7,47		
134	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	665,40	24,40	16 235,76
		176,6+6,2+39,1+385,7+57,8		665,40		
135	71301	Pěnový polystyrén pro kročejový útlum EPS tl.15mm	m2	443,50	23,00	10 200,50
136	28375408.A	Deska Ursafoam XPS III 1250x600x120 mm	m2	84,57	255,00	21 564,84
		76,88*1,1		84,57		

Rozpočet

Stavba :	9691 Dům s pečovatelskou službou, Silůvky	Výkaz výměr: 9691/1
Objekt :	01 Dům s pečovatelskou službou, Silůvky	I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
137	28375766.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S 221,9*0,1*1,1	m3	24,41 24,41	1 785,00	43 570,07
138	63151379.D	Deska z minerální plsti tl. 190 mm 307,5*1,1*2	m2	676,50 676,50	85,00	57 502,50
139	63151380.A	Deska z minerální plsti tl. 200 mm 11,56*1,1 7,47*1,1	m2	20,93 12,72 8,22	89,30	1 869,32
140	63151385.A	Deska z minerální plsti tl. 220 mm 7,9432*1,1	m2	8,74 8,74	98,60	861,52
141	63153782.D	Deska z minerální vlny tl. 30 mm podlaha 443,5*1,1	m2	487,85 487,85	109,90	53 614,72
142	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	11,12	892,50	9 924,24
Celkem za		713 Izolace tepelné				246 455,72
Díl:	720	Zdravotechnická instalace (viz. samostatná část)				
143	72001	ZTI (viz. samostatná část)	kpl	1,00	724 090,63	724 090,63
Celkem za		720 Zdravotechnická instalace (viz. samostatná část)				724 090,63
Díl:	730	Ústřední vytápění (viz. samostatná část)				
144	73001	Topení (viz. samostatná část)	kpl	1,00	388 097,50	388 097,50
Celkem za		730 Ústřední vytápění (viz. samostatná část)				388 097,50
Díl:	740	Plynová zařízení (viz. samostatná část)				
145	74001	Plynová zařízení (viz. samostatná část)	kpl	1,00	39 771,62	39 771,62
Celkem za		740 Plynová zařízení (viz. samostatná část)				39 771,62
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
146	762341610RT9	Obložení kci střechy a balkónů deskami 28,325*2+13,02*2*1+22,925*0,4 60	m2	151,86 91,86 60,00	510,00	77 448,60
147	762810012U01	Záklop dřevoštěpkové desky tl. 12mm 12*25,625-32,5	m2	275,00 275,00	191,70	52 717,50
148	762810126U00	Záklop dřevoštěpkové desky tl. 22 trám šroub	m2	307,50	282,60	86 899,50
149	765901230U01	Parotěsná folie	m2	307,50	51,30	15 774,75
150	763100001RA0	Montáž a výroba sbíjených vazníků 12*25	m	300,00 300,00	589,50	176 850,00
151	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	14,91	594,00	8 855,31
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				418 545,66
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
152	764223440R00	Oplechování okapů Ti Zn, živíčná krytina, rš 400 mm	m	30,00	283,50	8 505,00
153	764252403R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm 7+23	m	30,00 30,00	350,10	10 503,00
154	764291440R00	Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 500 mm 13+28+12+1	m	54,00 54,00	346,50	18 711,00
155	764510450R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm 1,2+1,5*3+1,1+1*12+1,4*12+2*2+11,355*2+1+5,62	m	68,93 68,93	327,60	22 581,47
156	764554403R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, Ø 120 mm 6,5*3	m	19,50 19,50	373,50	7 283,25
157	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,75	2 250,00	1 680,15
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				69 263,86
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
158	76601	D+M dveře plastové dvoukřídle prosklené 1800x2400, bezbariérové kování	ks	1,00	25 276,70	25 276,70
159	76602	D+M okno plastové jednokřídle 1200x1200	ks	1,00	4 743,70	4 743,70
160	76603	D+M okno plastové jednokřídle 2000x750	ks	2,00	5 586,70	11 173,40
161	76604	D+M dveře plastové jednokřídle prosklené 1000x2400, bezbariérové kování	ks	8,00	10 941,40	87 531,20

Rozpočet

Stavba :	9691 Dům s pečovatelskou službou, Silůvky	Výkaz výměr: 9691/1
Objekt :	01 Dům s pečovatelskou službou, Silůvky	I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
162	76605	D+M okno plastové jednokřídle 1400x1800, bezbariérové kování	ks	8,00	8 948,90	71 591,20
163	76606	D+M dveře plastové jednokřídle prosklené 1100x2400, bezbariérové kování	ks	1,00	11 172,00	11 172,00
164	76607	D+M okno plastové dvoukřídle 1500x1800	ks	3,00	7 483,70	22 451,10
165	76608	D+M dveře plastové dvoukřídle prosklené 1500x2400, bezbariérové kování	ks	1,00	24 398,60	24 398,60
166	76609	D+M plastová prosklená stěna 3925x2400	ks	1,00	18 583,10	18 583,10
167	76610	D+M plastová prosklená stěna 2680x2720	ks	1,00	15 634,60	15 634,60
168	76611	D+M dveře plastové dvoukřídle prosklené s nadsvětlíkem 1500x2400+320, bezbariérové kování	ks	1,00	25 573,80	25 573,80
169	76612	D+M okenní pás plastový trojkřídly 3365x1500	ks	4,00	11 843,50	47 374,00
170	76613	D+M okenní pás plastový trojkřídly 4470x1500	ks	2,00	14 029,40	28 058,80
171	76614	D+M okenní pás plastový pětikřídly 5620x1500	ks	1,00	17 278,70	17 278,70
172	76615	D+M dveře plastové jednokřídle prosklené 1000x2400	ks	4,00	10 941,40	43 765,60
173	76616	D+M okno plastové jednokřídle prosklené 1400x1800	ks	4,00	6 117,80	24 471,20
174	76617	D+M okno plastové jednokřídle 1000x1800	ks	1,00	5 189,70	5 189,70
175	76618	D+M vnitřní parapet plastový komůrkový	m	55,52	239,90	13 319,25
176	76619	Vnitřní dveře 900/1970 s PO + samozavírač, neuzamykatelné, s prahem, obl. zárubeň, prosklená část, bezbariérové kování	ks	3,00	24 662,80	73 988,40
177	76620	Vnitřní dveře 900/1970 s PO + samozavírač, bez prahu, obl. zárubeň, plně, bezbariérové kování	ks	1,00	18 000,50	18 000,50
178	76621	Vnitřní dveře 900/1970 s PO, s prahem, oc. zárubeň, prosklená část, bezbariérové kování	ks	8,00	16 015,70	128 125,60
179	76622	Vnitřní dveře 900/1970 bez prahu, obl. zárubeň, plně, bezbariérové kování	ks	18,00	7 820,00	140 760,00
180	76623	Vnitřní dveře 800/1970 s PO + samozavírač, bez prahu, obl. zárubeň, plně, bezbariérové kování	ks	1,00	17 697,00	17 697,00
181	76624	Vnitřní dveře 800/1970 s PO, s prahem, oc. zárubeň, prosklená část, kování	ks	4,00	12 954,90	51 819,60
182	76625	Vnitřní dveře 800/1970 s PO + samozavírač, bez prahu, obl. zárubeň, plně, kování	ks	1,00	15 243,10	15 243,10
183	76626	Vnitřní dveře 800/1970 bez prahu, obl. zárubeň, plně, kování	ks	5,00	6 800,00	34 000,00
184	76627	Vnitřní dveře 700/1970 bez prahu, obl. zárubeň, plně, kování	ks	9,00	6 630,00	59 670,00
185	76628	Provětrávací mřížka dvoupříštové střechy plastová šedá	ks	157,00	22,10	3 469,70
186	76629	VZT dveřní mřížka	ks	3,00	102,00	306,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				1 040 666,55
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
187	76701	Zábradlí schodiště 3*4+1,5	m	13,50	2 210,00	29 835,00
188	76702	Madlo schodiště 3*4	m	12,00	1 615,00	19 380,00
189	76703	Zábradlí balkonů 20+1,5+20+1,5	m	43,00	3 204,50	137 793,50
190	76704	Zábradlí oken 1,5*3+1	m	5,50	1 360,00	7 480,00
191	76705	Poštovní schránky	kpl	1,00	24 480,00	24 480,00
192	76706	Horizontální žaluzie 1*2,4*12+1,4*1,8*12	m2	59,04	1 146,80	67 707,07
193	76707	Dělicí paraván	ks	9,00	7 140,00	64 260,00
194	76708	Ocelový žebřík dl.10m	ks	1,00	29 750,00	29 750,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				380 685,57
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				

Rozpočet

Stavba :	9691 Dům s pečovatelskou službou, Silůvky	Výkaz výměr: 9691/1
Objekt :	01 Dům s pečovatelskou službou, Silůvky	I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
195	771570014RAI	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm do tmele, dlažba ve specifikaci 6,2+39,1	m2	45,30 45,30	293,30	13 286,49
196	5970001	Dlažba keramická nákup	m2	50,00	123,30	6 165,00
197	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	200,00	3,40	680,00
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				20 131,49
Díl:	776	Podlahy povlakové				
198	776220010RA0	Povlaková podlaha schodišť z plastů 1,2*9*4*2	m	86,40 86,40	671,50	58 017,60
199	776520040RA0	Podlaha povlaková z přírodního linolea soklik 176,6+385,7+57,8	m2	620,10 620,10	803,30	498 126,33
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				556 143,93
Díl:	781	Obklady keramické				
200	781410014RAK	Obklad vnitřní pórovinnový do tmele, obklad ve specifikaci (3+5,685)*2*2,2-1*2 (1,64+1,3225)*2*2,2-0,8*2 ((1,865+3)*2*2,2-1*2)*2 (((2+3)*2*2,2-1*2)*3)*2 ((2,4+2,2)*0,5)*3*3 (2,25+2,2)*0,55*3 (2,2+1,8)*2*2,2-1*2 (4,28+1,7)*2*2,2-0,8*2 (3,1+1,8)*2*2,2-0,8*2*2 (1,5+0,9)*2*2,2-0,8*2 (2,04+1,3)*2*2,2-0,9*2+2,25*0,55 ((2,2+1,9)*2*2,2-0,8*2)*4	m2	382,03 36,21 11,44 38,81 120,00 20,70 7,34 15,60 24,71 18,36 8,96 14,13 65,76	272,00	103 911,89
201	78101	Dodávka obkladu 382,029*1,1 -0,2319	m2	420,00 420,23 -0,23	123,30	51 786,00
202	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	1 680,00	3,40	5 712,00
	Celkem za	781 Obklady keramické				161 409,89
Díl:	784	Malby				
203	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	1 475,54	8,50	12 542,13
204	784195212R00	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	1 475,54	22,10	32 609,54
205	784452212R00	Malba sádkartonových stěn 372,3+91,1	m2	463,40 463,40	22,10	10 241,14
	Celkem za	784 Malby				55 392,81
Díl:	M21	Elektromontáže silnoproud (viz. samostatná část)				
206	21001	Elektroinstalace silnoproud (viz. samostatná část)	kpl	1,00	877 400,10	877 400,10
	Celkem za	M21 Elektromontáže silnoproud (viz. samostatná část)				877 400,10
Díl:	M22	Elektromontáže slaboproud (viz. samostatná část)				
207	22001	Elektroinstalace slaboproud (viz. samostatná část)	kpl	1,00	140 987,60	140 987,60
	Celkem za	M22 Elektromontáže slaboproud (viz. samostatná část)				140 987,60
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení (viz. samostatná část)				
208	24001	Odvětrání (viz. samostatná část)	kpl	1,00	150 883,00	150 883,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení (viz. samostatná část)				150 883,00
Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				
209	33001	Výtah (specifikace viz. odstavec d) v technické zprávě v části A.1. Architektonické a stavebně technické řešení)	ks	1,00	423 300,00	423 300,00
	Celkem za	M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				423 300,00
		I.etapa celkem				11 171 378,91

A.3.5 ZTI					
Rozpočet					
položka	název	jedn.	množství	cena za jedn.	celkem
	ZEMNÍ PRÁCE				82 696
	Hloubení rýh š. do 2,0 m	m3	162,00	146,40	23 716,80
	Odvoz a uložení výkopku na skládku	m3	54,00	340,90	18 408,60
	Lože pod potrubí - štěrkopísek - se zhutněním	m3	13,50	678,30	9 157,05
	Obsyp potrubí - štěrkopísek - se zhutněním	m3	40,50	678,30	27 471,15
	Zásyp rýh se zhutněním	m3	108,00	36,50	3 942,00
	KANALIZACE				213 030
	Potrubí plastové přípojovací a odpadní - systém HT - dodávka, montáž				
	DN 40	m	70,00	102,60	7 182,00
	DN 50	m	75,00	109,40	8 205,00
	DN 70	m	15,00	217,50	3 262,50
	DN 100	m	85,00	262,80	22 338,00
	DN 125	m	50,00	486,50	24 325,00
	Potrubí plastové svodné - systém KG dodávka, montáž				
	DN 100	m	20,00	258,80	5 176,00
	DN 125	m	85,00	261,10	22 193,50
	DN 150	m	110,00	262,80	28 908,00
	DN 200	m	40,00	355,80	14 232,00
	Vpust podlahová DN 50	ks	14,00	165,30	2 314,20
	Zápachová uzávěrka - napojení přepadu od PV	ks	3,00	627,60	1 882,80
	Větrací hlavice DN 100	ks	5,00	528,80	2 644,00
	Lapač střešních splavenin	kpl	3,00	1 754,10	5 262,30
	Protipožární manžety DN 100	ks	12,00	782,40	9 388,80
	Protipožární manžety DN 125	ks	9,00	1 973,40	17 760,60
	Revizní šachta plastová DN 400 vč. poklopu, potrubí a dna	kpl	4,00	7 036,40	28 145,60
	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	550,00	11,10	6 105,00
	Přesun hmot	%	1,77	2 093,25	3 705,06
	VODOVOD				126 353
	Potrubí ocelové závitové pozinkované j.m. 11 353 - dod., mont.				
	DN 25	m	5,00	310,80	1 554,00
	DN 40	m	10,00	413,60	4 136,00
	DN 50	m	15,00	490,70	7 360,50
	Potrubí plastové - dodávka, montáž				
	DN 15	m	240,00	102,10	24 504,00
	DN 20	m	170,00	97,40	16 558,00
	DN 25	m	110,00	100,50	11 055,00
	DN 32	m	25,00	114,50	2 862,50
	DN 40	m	50,00	130,90	6 545,00
	Návrková izolace na potrubí tl. 9 mm - dodávka, montáž				
	DN 15	m	210,00	22,90	4 809,00
	DN 20	m	170,00	25,70	4 369,00
	DN 25	m	95,00	28,30	2 688,50
	DN 32	m	25,00	29,00	725,00
	DN 40	m	40,00	32,70	1 308,00
	Návrková izolace na potrubí - dodávka, montáž				
	DN 15 tl. 20 mm	m	30,00	34,20	1 026,00
	DN 25 tl. 30 mm	m	20,00	57,60	1 152,00
	DN 32 tl. 40 mm	m	10,00	62,80	628,00
	DN 40 tl. 40 mm	m	25,00	69,50	1 737,50
	Kulový kohout voda DN 15	ks	4,00	64,90	259,60
	Kulový kohout voda DN 20	ks	1,00	88,10	88,10
	Kulový kohout voda DN 25	ks	10,00	115,70	1 157,00
	Kulový kohout voda DN 32	ks	2,00	176,20	352,40
	Kulový kohout voda DN 40	ks	4,00	239,20	956,80
	Bytový vodoměr SV vč. armatur	kpl	12,00	380,10	4 561,20
	Bytový vodoměr TV vč. armatur	kpl	12,00	380,10	4 561,20
	Ventil výtakový DN 15 se šroubením	ks	1,00	203,20	203,20
	Ventil výtakový DN 20 se šroubením	ks	1,00	336,60	336,60
	Zpětná klapka DN 25	ks	3,00	90,90	272,70
	Zpětná klapka DN 40	ks	2,00	176,50	353,00
	Filtr DN 25	ks	1,00	124,30	124,30
	Čerpadlo cirkulační - Q=1,0 m3/h, H = 6,0 m	ks	1,00	4 618,90	4 618,90
	Pojistný ventil DN 20	ks	1,00	339,90	339,90

Expanzní nádoba pro pitnou vodu 40 l	ks	1,00	850,90	850,90
Tlaková zkouška potrubí	m	625,00	8,20	5 125,00
Proplach a desinfekce potrubí	m	625,00	11,30	7 062,50
Přesun hmot	%	1,70	1 242,41	2 112,10
ZARIZOVACÍ PŘEDMĚTY				302 011
Klozet z bílého diturvitu závěsný, sedátko plastové	kpl	5,00	1 804,90	9 024,50
Splachovací zařízení WC - tlačný ventil	kpl	5,00	716,60	3 583,00
Předstěnový systém WC samonosný	kpl	5,00	4 050,40	20 252,00
Klozet z bílého diturvitu kombi, sedátko plastové (úprava pro invalidy)	kpl	9,00	3 607,60	32 468,40
Umyvadlo z bílého diturvitu, sifon	kpl	15,00	905,10	13 576,50
Baterie umyvadlová páková stojánková vč. rohových ventilů a upevnění výpustek	kpl	11,00	1 040,40	11 444,40
Baterie umyvadlová páková stojánková s prodlouženou pákou vč. rohových ventilů a upevnění výpustek	kpl	5,00	1 608,90	8 044,50
Umyvadlo z bílého diturvitu, sifon (invalidé)	kpl	1,00	1 775,70	1 775,70
Baterie umyvadlová páková stojánková vč. rohových ventilů a upevnění výpustek	kpl	11,00	1 040,40	11 444,40
Vestavný hydrant D19 - s tvarově stálou hadicí 30m, průměr proudnice 10 mm	kpl	3,00	5 385,50	16 156,50
Baterie stojánková páková dřez vč. rohových ventilů	kpl	12,00	1 000,40	12 004,80
Zápachová uzávěrka dřezová DN 50	kpl	12,00	82,00	984,00
Splachovací nádržka vysokopoložená	kpl	1,00	617,10	617,10
Výlevka z bílého diturvitu	kpl	1,00	3 118,40	3 118,40
Baterie dřezová páková nástěnná	kpl	1,00	1 009,80	1 009,80
Pisoár z bílého diturvitu, automatické splachovací zařízení vč. zdroje	kpl	2,00	6 255,00	12 510,00
Baterie sprchová páková s příslušenstvím	kpl	13,00	1 159,40	15 072,20
Sprchový kout, vanička sprchová, zápachová uzávěrka	kpl	9,00	8 583,10	77 247,90
Zásobníkový ohřivač TV 600 litrů, příkon vložky min. 15,0 kW	kpl	1,00	43 103,80	43 103,80
Pračkový ventil DN 15, zápachová uzávěrka pračková	kpl	16,00	494,40	7 910,40
Přesun hmot	%	0,22	3 013,48	662,97
Náklady stavby - celkem				724 091

Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
731 - Kotelny				
Montáž kotle vč. příslušenství	soub.	1,00	1 615,00	1 615,00
Plynový kondenzační kotel 5-49 kW, montážní příslušenství	soub.	1,00	49 162,90	49 162,90
Montáž sdruženého odkouření kaskády dvou kotlů - vedeno šachtou nad střechu objektu	soub.	1,00	896,40	896,40
Sdružené odkouření pro dva kondenzační kotle	soub.	1,00	22 903,10	22 903,10
Kompletní systém MaR kaskády kotlů, okruhů vytápění a ohřevu TV vč. příslušenství	soub.	1,00	8 540,40	8 540,40
Odvod kondenzátu od kotle - dodávka ZTI	soub.	1,00	0,00	0,00
Přesun hmot pro kotelny výška do 6 m	soub.	1,00	4 820,80	4 820,80
731 - Kotelny - celkem				87 938,60
732 - Strojovny				
Expanzní nádoba 140 l, 6 barů	ks	1,00	4 190,70	4 190,70
Kombinovaný rozdělovač se sběračem, modul 100, Q _{max} =10 m ³ /h	ks	1,00	8 130,40	8 130,40
Montáž čerpadla oběhového	ks	2,00	79,80	159,60
3-stupňové čerpadlo Q=2,5 m ³ /h, H=2 m, 230V/50Hz	ks	1,00	3 493,40	3 493,40
Elektronické oběhové čerpadlo Q=2,3 m ³ /h, H=3 m, 230V/50Hz	ks	1,00	11 571,80	11 571,80
Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků, DN100, Q=4 m ³ /h	ks	1,00	5 265,30	5 265,30
Přesun hmot strojoven výška do 6 m	soub.	1,00	689,00	689,00
732 - Strojovny - celkem				33 500,20
733 - Rozvod potrubí				
POTRUBÍ Z TRUBEK PLASTOVÝCH VÍCEVRSTVÝCH PEX/AL/PEX				
16x2	m	489,00	76,50	37 408,50
18x2	m	29,00	84,70	2 456,30
20x2	m	27,00	93,60	2 527,20
26x3	m	22,00	161,50	3 553,00
32x3	m	44,00	258,40	11 369,60
40x3,5	m	2,00	366,00	732,00
50x4	m	24,00	462,70	11 104,80
Tlaková zkouška plastového potrubí	m	637,00	8,90	5 669,30
Příplatek za zhotovení přípojky k otopným tělesům	ks	80,00	40,10	3 208,00
POTRUBÍ Z TRUBEK OCELOVÝCH				
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25	m	4,00	204,60	818,40
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40	m	10,00	285,50	2 855,00
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách DN 57x2,9	m	6,00	347,20	2 083,20
Zkouška těsnosti potrubí ocelové do DN 50	m	20,00	11,10	222,00
Přesun hmot potrubí výška do 6 m	soub.	1,00	2 436,60	2 436,60
733 - Rozvod potrubí - celkem				86 443,90
734 - Armatury				
Montáž armatur závitových s 1 závitem 1/2"	ks	18,00	10,50	189,00
Montáž armatur závitových se 2 závity 1/2"	ks	40,00	31,60	1 264,00
Montáž armatur závitových se 2 závity 1"	ks	11,00	42,00	462,00
Montáž armatur závitových se 2 závity 6/4"	ks	11,00	63,50	698,50
Montáž armatur závitových se 3 závity 1"	ks	1,00	54,20	54,20
Kulový kohout 1"	ks	8,00	114,90	919,20
Kulový kohout 6/4"	ks	7,00	237,50	1 662,50
Uzavírací armatura se zajištěním 1", pro expanzní nádobu	ks	1,00	921,60	921,60
Filtr 1"	ks	1,00	123,40	123,40
Filtr 6/4"	ks	2,00	270,20	540,40
Závitový zpětný ventil 1"	ks	1,00	90,20	90,20
Závitový zpětný ventil 6/4"	ks	2,00	175,20	350,40
Vypouštěcí kul.koh., s hadicovou vývodkou a zátkou 1/2"	ks	6,00	55,20	331,20
Automatický odvzdušňovací ventil se zpětnou kladkou 1/2"	ks	9,00	207,20	1 864,80
Teploměr bimetalový s jímkou 1/2", 0-120°C,	ks	2,00	202,10	404,20
Tlakový spodní připojení 1/4", 0-4 bar, zpětná klapka 1/4"x1/2"	ks	1,00	155,90	155,90
3-cestná směšovací armatura DN25, kvs=10 m ³ /h	ks	1,00	997,40	997,40
Servopohon na 3-cestnou směšovací armaturu	ks	1,00	1 688,00	1 688,00

Radiátorová přípojovací armatura pro otopná tělesa VK, rohové provedení	ks	27,00	218,60	5 902,20
Přípojovací armatura pro středové připojení trubkových těles, rohová, vč. termostatické hlavice	ks	13,00	513,40	6 674,20
Adaptér pro připojení plastového potrubí na armatury otopných těles	ks	80,00	48,70	3 896,00
Termostatická hlavice pro tělesa VK	ks	27,00	188,00	5 076,00
Přesun hmot armatur výška do 6 m	soub.	1,00	195,30	195,30
734 - Armatury - celkem				34 460,60
735 - Otopná tělesa				
Montáž závěsných panelových otopných těles	ks	27,00	255,00	6 885,00
Otopné těleso panelové typ 10 VK výška/délka 600/600 mm, 190 W	kus	3,00	1 267,40	3 802,20
Otopné těleso panelové typ 10 VK výška/délka 600/1200 mm, 460 W	kus	1,00	1 400,30	1 400,30
Otopné těleso panelové typ 10 VK výška/délka 600/1400 mm, 535 W	kus	6,00	1 509,50	9 057,00
Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 500/800 mm, 350 W	kus	1,00	1 387,70	1 387,70
Otopné těleso panelové typ 20 VK výška/délka 600/1600 mm, 985 W	kus	2,00	2 781,70	5 563,40
Otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 600/1200 mm, 1150W	kus	1,00	2 659,90	2 659,90
Otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 600/1200 mm, 1020 W	kus	1,00	3 014,80	3 014,80
Otopné těleso panelové typ 33 VK výška/délka 500/1200 mm, 1270 W	kus	12,00	3 700,30	44 403,60
Montáž trubkových koupelňových těles	ks	13,00	255,00	3 315,00
Otopné trubkové koupelňové těleso výška/délka 1220/600 mm, 260 W	ks	13,00	1 433,00	18 629,00
Přesun hmot otopných těles výška do 6 m	soub.	1,00	3 454,10	3 454,10
735 - Otopná tělesa - celkem				103 572,00
713 - Izolace tepelné				
Montáž tepelné izolace navlekovou izolací do DN 50	m	657,00	18,60	12 220,20
Izolační trubice s Al fólií tl. izolace 9mm, vnější průměr trubky 16mm	bm	489,00	17,00	8 313,00
Izolační trubice s Al fólií tl. izolace 9mm, vnější průměr trubky 18mm	bm	29,00	18,40	533,60
Izolační trubice s Al fólií tl. izolace 13mm, vnější průměr trubky 20mm	bm	27,00	31,00	837,00
Izolační trubice s Al fólií tl. izolace 13mm, vnější průměr trubky 26mm	bm	22,00	35,00	770,00
Izolační trubice s Al fólií tl. izolace 20mm, vnější průměr trubky 32mm	bm	44,00	73,70	3 242,80
Izolační trubice s Al fólií tl. izolace 25mm, vnější průměr trubky 40mm		2,00	137,40	274,80
Izolační trubice s Al fólií tl. izolace 30mm, vnější průměr trubky 50mm	bm	24,00	193,00	4 632,00
Izolační trubice s Al fólií tl. izolace 20mm, vnější průměr trubky 33,7mm	bm	4,00	73,70	294,80
Izolační trubice s Al fólií tl. izolace 25mm, vnější průměr trubky 48,3mm	bm	10,00	173,30	1 733,00
Izolační trubice s Al fólií tl. izolace 30mm, vnější průměr trubky 57mm	bm	6,00	220,90	1 325,40
713 - Izolace tepelné - celkem				34 176,60
783 - Nátěry				
nátěr potrubí do DN 50 základní antikorozi	m	20,00	40,80	816,00
783 - Nátěry - celkem				816,00
789 - HZS				
Topná zkouška	hod	24,00	163,40	3 921,60
Drobné stavební výpomoci	hod	20,00	163,40	3 268,00
789 - HZS - celkem				7 189,60
Zařízení pro vytápění celkem				388 097,50

Stavba	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, SILŮVKY					
Objekt	parc.č. 341/1, 341/2, 341/4, 413					
Profese	A.3.6. PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ					
	A.3.6.2 Rozpočet					
	Soupis položek					
položka	název	jedn.	množství	cena za jedn.	celkem	celkem kapitola
	ZEMNÍ PRÁCE					9 307,86 Kč
	Hloubení rýh š. do 2,0 m	m3	12,48	146,40 Kč	1 827,07 Kč	
	Odvoz a uložení výkopku na skládku	m3	3,48	340,90 Kč	1 186,33 Kč	
	Lože pod potrubí - štěrkopísek - se zhutněním	m3	0,96	678,30 Kč	651,17 Kč	
	Obsyp potrubí - štěrkopísek - se zhutněním	m3	2,88	678,30 Kč	1 953,50 Kč	
	Zásyp rýhy se zhutněním	m3	9,00	36,50 Kč	328,50 Kč	
	Pažení rýhy příložné - zřízení, odstranění	m2	41,60	80,80 Kč	3 361,28 Kč	
	PLYNOVOD					11 800,10 Kč
	Potrubí z trub plastových - vč. osazení a dodání					
	d50/4,6 PE 100 SDR 11	m	16,00	164,60 Kč	2 633,60 Kč	
	Výstražná folie	m	16,00	11,20 Kč	179,20 Kč	
	Geodetické zaměření	kpl	1,00	3 870,90 Kč	3 870,90 Kč	
	Tlaková zkouška, revize	kpl	1,00	1 496,00 Kč	1 496,00 Kč	
	Přechodka plast / ocel DN 40	kpl	2,00	1 810,20 Kč	3 620,40 Kč	
	PLYNOVOD VNITŘNÍ					18 663,67 Kč
	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých					
	DN 15	m	1,00	156,00 Kč	156,00 Kč	
	DN 25	m	1,00	221,00 Kč	221,00 Kč	
	DN 40	m	25,00	277,90 Kč	6 947,50 Kč	
	Kulový kohout					
	DN 15	ks	1,00	83,50 Kč	83,50 Kč	
	DN 25	ks	2,00	156,00 Kč	312,00 Kč	
	DN 40	ks	3,00	324,20 Kč	972,60 Kč	
	Vzorkovací kohout DN 15	ks	1,00	88,30 Kč	88,30 Kč	
	Chránička D 76x3,2	m	1,00	271,10 Kč	271,10 Kč	
	Montáž regulátoru STL	soub.	1,00	175,40 Kč	175,40 Kč	
	STL regulátor FRANCE B 25	ks	1,00	2 982,10 Kč	2 982,10 Kč	
	Přípojka plynovodní pevná DN 25	soub.	2,00	738,30 Kč	1 476,60 Kč	
	Tlaková zkouška	ks	1,00	658,30 Kč	658,30 Kč	
	Revize plynovodu	kpl	1,00	1 496,00 Kč	1 496,00 Kč	
	Odvdoušení a napuštění potrubí	m	43,00	10,60 Kč	455,80 Kč	
	Příprava na plynoměr DN 40, rozteč 280 mm	kpl	1,00	1 067,40 Kč	1 067,40 Kč	
	Nátěry olejové potrubí do DN 50	m	27,00	41,10 Kč	1 109,70 Kč	
	Přesun hmot	1.14%	1,00	210,37 Kč	210,37 Kč	
	Náklady stavby - celkem - bez DPH					39 771,62 Kč

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	79 837,20	24 765,80
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
Montáž - materiál	358 548,90	
Montáž - práce		347 826,50
Mezisoučet 1		810 978,40
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce	26 773,00	39 648,70
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		66 421,70
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		877 400,10
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		
Náklady celkem		877 400,10
Základ a hodnota DPH 20%		0,00
Základ a hodnota DPH 14%	877 400,10	122 836,01
Náklady celkem s DPH		1 000 236,11

Roční nárůst cen 0,00%

Roční nárůst cen 0,00%

Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	438 386,10	372 592,30
Osvětlení	67 071,30	15 600,00
Svítlidla	66 357,30	15 600,00
Světelné zdroje	714,00	0,00
Rozvaděč HR	55 321,20	11 688,00
Skříň	28 899,00	3 307,50
Přístroje	26 422,20	8 380,50
Rozvaděče R1 až R12	24 516,00	13 077,80
Skříň	5 610,00	1 275,60
Přístroje	18 906,00	8 058,00
Kabely, kabelové trasy	255 065,80	224 490,60
Přístroje	54 706,10	55 975,60
Kabely	83 089,60	56 797,60
Kabelové trasy	117 270,10	111 717,40
Protipožární opatření	16 214,50	9 933,30
Protipožární průchody - společné se slaboproudem	16 214,50	9 933,30
Hromosvod a uzemnění	16 697,30	26 147,60
Hromosvod, uzemnění	16 697,30	26 147,60
Ostatní montáže, revize	0,00	71 655,00

Vypracovala: Ing. Hana Smětáková

24.8.2012

DPS Silůvky

Silnoproud

Ostatní montáže	0,00	9 562,50
Revize a ostatní položky	0,00	62 092,50
Zemní práce	26 773,00	39 648,70
Přípojka NN	26 773,00	39 648,70
Zemní práce	0,00	36 392,20
Kabely	26 773,00	3 256,50

Nazev

Elektromontáže

Osvětlení

Světidla

Poznámka: Typy svítidel (včetně) budou upřesněny investorem

Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Svítidlo "H1"							
ks	12,00	1 065,90	12 790,80	150,00	1 800,00	1 215,90	14 990,80
Svítidlo nouzové s bateriovým zdrojem 1 hod. 11W, IP20, se vstupní svazkou pro rozsvícení svítidla							
Svítidlo "K1"							
ks	25,00	483,70	12 092,50	150,00	3 750,00	633,70	15 842,50
Svítidlo žárovkové stropní, příkon 60W, s možností instalace zářivkového zdroje 21W/E27, krytí IP20							
Svítidlo "K2"							
ks	18,00	527,90	9 502,20	150,00	2 700,00	677,90	12 202,20
Svítidlo žárovkové stropní, příkon 60W, s možností instalace zářivkového zdroje 21W/E27, krytí IP43							
Svítidlo "K3"							
ks	12,00	483,70	5 804,40	150,00	1 800,00	633,70	7 604,40
Svítidlo žárovkové stropní, příkon 60W, s možností instalace zářivkového zdroje 21W/E27, krytí IP20							
Svítidlo "K4"							
ks	12,00	527,90	6 334,80	150,00	1 800,00	677,90	8 134,80
Svítidlo žárovkové stropní, příkon 60W, s možností instalace zářivkového zdroje 21W/E27, krytí IP43							
Svítidlo "K5"							
ks	12,00	743,60	8 925,60	150,00	1 800,00	893,60	10 725,60
Svítidlo žárovkové stropní, příkon 2x60W, s možností instalace zářivkového zdroje 21W/E27, krytí IP20 (úhrové svítidlo)							
Svítidlo "K6"							
ks	12,00	610,10	9 721,20	150,00	1 800,00	960,10	11 521,20
Svítidlo žárovkové stropní, příkon 60W, s možností instalace zářivkového zdroje 21W/E27, krytí IP43							
Svítidlo "K7"							
ks	1,00	1 185,80	1 185,80	150,00	150,00	1 335,80	1 335,80
Svítidlo žárovkové stropní, příkon 2x60W, s možností instalace zářivkového zdroje 21W/E27, krytí IP44, s možností instalace do zděné či kš							
Světidla - celkem			66 357,30		15 600,00		81 957,30

Světelné zdroje

Poznámka: Zdroje budou upřesněny investorem

STANDARDNÍ ŽÁROVKY

Žárovka 60W E27 230V, popřípadě zářivka 20W, E27

Světelné zdroje - celkem

Osvětlení - celkem

Rozvaděč HR

Skříně

Okružní světelná rozvaděč s propozární odolností EW60 DP1

velikost 800x200x250 mm, krytí IP 30/20

včetně příslušenství

Montáž rozvaděče oceloplatechových nebo hliníkových desek, hmotnosti

přes 100 do 150 kg

Skříně - celkem

--	--	--	--	--	--	--	--

Přístroje

SOLIMRAKOVÉ SPINAČE - 2 MODULY

50-umrakový spínač, externí zdroj s IP56, úroveň světla 1-50000Lx

ČINNÝ VÝKON

Návrh měřicího obvodu je uveden na obr. 1. Přímé měření do 80 A modulový

MODULOVÉ ELEKTROMĚRY

EDNOCFÁZOVÉ DIGITÁLNÍ

Digitální elektronický, 1-fázový, 1T, přímé měř. do 32 A, 3-mod.

	Kč	1,00	637,50	382,50	637,50	382,50	1 020,00
Ovinutá 160A /3	Kč	1,00	637,50	382,50	637,50	382,50	1 020,00
Jistič BKM/3verice	Kč	1,00	1 912,50	127,50	1 912,50	127,50	2 040,00
ZB-1 Jistě MCB	Ks	6,00	106,50	68,00	637,80	408,00	1 045,80
10B-1 Jistě MCB	Ks	10,00	75,70	757,00	68,00	680,00	1 437,00
16B-1 Jistě MCB	Ks	10,00	75,70	757,00	68,00	680,00	1 437,00
25B-1 Jistě MCB	Ks	12,00	85,00	1 020,00	68,00	816,00	1 836,00
10B-3 Jistě MCB	Ks	1,00	297,50	297,50	102,00	399,50	399,50
16B-3 Jistě MCB	Ks	3,00	75,70	227,10	68,00	204,00	431,10
6B-1 Jistě MCB	Ks	1,00	75,70	68,00	68,00	68,00	143,70
16B-3 Jistě MCB	Ks	1,00	297,50	297,50	102,00	399,50	399,50
25B-3 Jistě MCB	Ks	1,00	361,30	361,30	102,00	463,30	463,30
	Ks	2,00	1 700,00	3 400,00	106,30	212,60	3 612,60
63 A-03MAC Proudový chránící	Ks	1,00	811,80	811,80	106,30	918,10	918,10
25-A-03MAC Proudový chráněk	Ks	1,00	892,50	892,50	102,00	994,50	994,50
10B-1H-03MAC Proudový chráník s nadproudovou ochranou	Ks	1,00	446,30	446,30	106,30	552,60	552,60
20-10-A230 Instalční stykač	Ks	1,00	170,00	170,00	102,00	272,00	272,00
Rozé 4P/6A Z30VAC	Ks	1,00	50,20	0,00	0,00	50,20	50,20
Přístroj 4P/6A	Ks	1,00	21,30	21,30	0,00	21,30	21,30
Spona	Ks	1,00	12,80	12,80	0,00	12,80	12,80
Štípek na pasko	Ks	1,00	3 825,00	3 825,00	127,50	3 952,50	3 952,50
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA B+C 3P	sada	1,00	552,50	552,50	0,00	552,50	552,50
Přísadenství rozvaděče: drátování, svorky, propojovací lišty, Cu pásy, atd...	Ks	4,00	0,00	0,00	43,80	175,20	175,20
LINKOVÁNÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	Ks	2,00	0,00	0,00	29,30	58,60	58,60
do 70 mm ²	Ks	60,00	0,00	0,00	9,90	594,00	594,00
do 25 mm ²	Ks	120,00	0,00	0,00	8,70	1 044,00	1 044,00
do 6 mm ²	Ks						
do 2,5 mm ²	Ks						
	Ks						
Přístroje - celkem			26 422,20	26 422,20	8 380,50	34 802,70	34 802,70
Rozvaděč HR - celkem			55 321,20	55 321,20	11 688,00	67 009,20	67 009,20
Rozvaděče R1 až R12							

Skřín

Rozměry: 14 moduľů

Montáž rozvodnic ocelopletchových nebo plastových běžných, hmotnosti

da 20 kg

Vypracovala: Ing. Hana Smětáková

2483012

Strán - celkem **5 610,00** **1 275,60** **6 885,60**

Přístroje

Poznámka: přístroje jsou celkovým počtu pro 12 rozvodnic

10P-1 Jiskř MCB	Ks	24,00	75,70	1 816,80	68,00	1 632,00	143,70	3 448,80
6B-1 Jiskř MCB	Ks	60,00	75,70	4 542,00	68,00	4 080,00	143,70	8 622,00
40-2-030AC proudový chránič	Ks	12,00	81,80	9 741,60	127,50	1 530,00	939,30	11 271,60
4B-1 Jiskř MCB	Ks	12,00	106,30	1 275,60	68,00	816,00	174,30	2 091,60

Přístupní rozvaděč: propojovací lišty, atd...

Přístroje - celkem **18 906,00** **8 058,00** **26 964,00**

UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

do 6 mm ²	Ks	12,00	0,00	0,00	11,60	139,20	11,60	139,20
do 2,5 mm ²	Ks	350,00	0,00	0,00	10,30	3 605,00	10,30	3 605,00

Rozvaděče R1 až R12 - celkem

24 516,00 **13 077,80** **37 593,80**

Kabely, kabelové trasy

Přístroje

Svinák 1psový zapuštěný bezšroub řaz 1 1/0,15	Kus	36,00	83,80	3 016,80	35,80	1 288,80	115,60	4 305,60
Svinák zapuštěný bezšroub řazení 5	Kus	12,00	107,20	1 286,40	39,40	472,80	146,60	1 759,20
Svinák zapuštěný bezšroub řazení 6	Kus	24,00	86,70	2 080,80	37,00	888,00	123,70	2 968,80
Tladičko 1psové nálezní obýč proší bezšroub řaz 1 1/0	Kus	4,00	56,30	225,20	62,40	249,60	118,70	474,80
Svinák zapuštěný bezšroub řazení 5, 1P 44	Kus	1,00	108,90	108,90	62,40	62,40	171,30	171,30
Svinák zapuštěný bezšroub řazení 6, 1P 44	Kus	1,00	93,80	93,80	62,40	62,40	156,20	156,20

Pohybové čidlo v kryji IP 44/20, pro spínání zářivkového osvětlení

Pohybové čidlo v kryji IP 44 - venkovní, pro spínání zářivkového osvětlení

Časový ovladač se zapojením vodíče - časový dohled pro ventilatory

Svinák automatický - detekce požáru

Zás dom zapuštěný obýč proší bezšroub 2P+PE dvoji zapojení

Zásuv domov zapuštěný venk proší bezšroub přípo 2P+PE

Zásuvka průmyslová 3P+PE vestavní 16 A

Krabice s transformátorem 230/12V pro plosáry

Rozvodna elniat zapuštěná plastových dtron KT250

Krabice elniat přístroj zapuštěný plast kruh do omítky

Bytové zrcadly

Zrcadl - WC invalidé

SPOROVNICE KRAJICOVÁ

4x1,2 5mm²

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji

do 2,5 mm²

6 385,20 **24 804,00** **31 189,20**

Vypracovala: Ing. Irena Smětková

24.8.2012

Přístroje - celkem

Kabely

kabel silový celoplastový 1,0 kV, vodiče Cu pevné kulaté, izolace PVC, zkušební napětí 4 kV, max. provozní teplota při zkratu 160 °C, max. provozní teplota jádra 70 °C, barva izolace vodičů dle ČSN 33 0165, barva pláště černá, kabel odolný proti UV záření dle ČSN 34 2010 a proti šíření plamene dle ČSN EN 50 265-2-1, srovnatelný s kabelem CYT

1 3x1,5 mm ² , pevné	m	1 540,00	9,50	14 630,00	11,60	17 864,00	21,10	32 494,00
1 3x2,5 mm ² , pevné	m	1 480,00	14,90	22 052,00	11,60	17 188,00	26,50	39 220,00
1 3x6 mm ² , pevné	m	540,00	41,60	22 464,00	11,60	6 264,00	53,20	28 728,00
1 5x6 mm ² , pevné	m	35,00	56,30	1 970,50	14,10	493,50	70,40	2 464,00
1 5x1,5 mm ² , pevné	m	220,00	15,20	3 344,00	11,60	2 552,00	26,80	5 896,00

VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)

25 mm ² , pevné	m	46,00	64,60	2 971,60	11,60	533,60	76,20	3 505,20
----------------------------	---	-------	-------	----------	-------	--------	-------	----------

VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)

6 mm ² , pevné	m	1 240,00	12,50	15 500,00	9,50	11 780,00	32,00	27 280,00
---------------------------	---	----------	-------	-----------	------	-----------	-------	-----------

kabel dělový celoplastový 250 V, vodiče Cu pevné kulaté, stínění Al/PE, izolace PVC, zkušební napětí 1 kV, max. provozní teplota jádra 70 °C, barva izolace vodičů dle ČSN 33 0166, barva pláště žlutá, kabel odolný proti UV záření dle ČSN 34 2010 a proti šíření plamene dle ČSN EN 50 265-2-1, srovnatelný s kabelem JYT

2x1 mm ² , pevné	m	15,00	10,50	157,50	9,50	142,50	20,00	300,00
-----------------------------	---	-------	-------	--------	------	--------	-------	--------

Kabely - celkem

Kabelové trasy

Poznámka: Hlavní kabelové trasy jsou společně se slaboproudým rozvodem

Kabelové trasy - částávková materiálu uť. montáže

Kabelové trasy - celkové, pozimování, vč. výk + příslušenství, dovolené zatížení při vzdálenosti podje 1,5 m - min. 1,15 kWh, střed n. m

62/70 s výkem	m	470,00	72,20	33 934,00	118,20	55 554,00	350,40	89 488,00
125/100 s výkem	m	145,00	127,30	18 458,50	131,30	19 038,50	258,60	37 497,00
250/100 s výkem	m	75,00	198,90	14 917,50	157,60	11 820,00	396,50	26 717,50

PŘÍPÁŽKA PRO ŽLAB

výška 50mm	m	870,00	43,30	37 671,00	13,90	12 093,00	57,20	49 764,00
výška 100mm	m	1,00	61,10	61,10	13,90	13,90	75,00	75,00

PŘÍKRAZ CÍHLOVÝM ZDÍVEM

O tloušťce 30cm	ks	75,00	0,00	0,00	28,00	2 100,00	28,00	2 100,00
O tloušťce 15cm	ks	275,00	0,00	0,00	21,20	5 830,00	21,20	5 830,00

Kabelové trasy - celkem

Kabely, kabelové trasy - celkem

Protipožární opatření

Protipožární průchody - společně se slaboproudem

PROTIPOŽÁRNÍ UZÁVĚRKA

Průchod stěnou, stropem - rozvaděč	ks	1,00	1 062,50	1 062,50	735,30	735,30	1 797,80	1 797,80
Průchod stěnou, stropem - šachta mezi patry	ks	10,00	1 062,50	10 625,00	735,30	7 353,00	1 797,80	17 978,00

PROTIPOŽÁRNÍ NÁSTRÁK KABELŮ

Kabel do průměru 3cm - v prostoru CHUC

Kabel do průměru 5cm - v prostoru CHUC

Prodloužení průchody společně se slaboproudem - celkem

Proti požární opatření - celkem

Hromosvod a uzemnění

Hromosvod, uzemnění

OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ

FeZn-08 (0,8kg/m), pevně

FeZn-010 (0,62kg/m), pevně

OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ

FeZn30x4 (1,0 kg/m), pevně

PODPŘEHA VEDENÍ

PV

SVORKA HROMOSVODNÉ UZEMŇOVACÍ

S2a zhuštění

SR3b spoj pásek drát

SR01

SO okapová

SS spojovací, SP

ST

JÍMACÍ TYČ

Ocelový jímec - komplet, délka 1,5 m

TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST

d 32 mm, pevně

KRABICE ODPOČÍNA POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE

253x205x68

Měření zemních odporů, zemnicí síť dle délky pásu

do 100 m

Montáž hromosvodního vedení - doplňků

šláklad k otažení svodů

Montáž hromosvodního vedení - ochranných prvků

tvorování prvků

Hromosvod, uzemnění - celkem

Hromosvod a uzemnění - celkem

Ostatní montáže, revize

Ostatní montáže

HODINOVÉ ZÁCTOVACÍ SAZBY

Montáž - napojení ventilátorů

Montáž - napojení digestoří

Výpracovala: Ing. Hana Smětáková

24.8.2012

m 45,00 45,20 2 034,00 20,50 922,50 65,70 2 956,50

m

45,00 55,40 2 493,00 20,50 922,50 75,90 3 415,50

16 214,50 9 933,30 26 147,80

16 214,50 9 933,30 26 147,80

m 160,00 15,50 2 480,00 58,70 9 392,00 74,20 11 872,00

m

40,00 19,70 788,00 58,70 2 348,00 78,40 3 136,00

m 180,00 29,90 5 220,00 13,90 2 502,00 41,90 7 722,00

ks 80,00 20,10 1 608,00 0,00 0,00 20,10 1 608,00

ks 6,00 20,00 120,00 46,90 281,40 66,90 401,40

ks

15,00 15,20 228,00 46,90 703,50 62,10 931,50

ks

10,00 13,80 138,00 46,90 469,00 66,70 607,00

ks

6,00 11,50 69,00 46,90 281,40 58,40 350,40

ks

60,00 7,00 420,00 46,90 2 814,00 53,90 3 234,00

ks

2,00 17,00 34,00 46,90 92,80 63,90 127,80

ks

ks 11,00 387,90 4 266,90 212,50 2 337,50 600,40 6 604,40

m 60,00 10,50 630,00 19,50 1 170,00 30,00 1 800,00

ks 6,00 105,10 630,60 81,90 491,40 187,00 1 122,00

ks 6,00 0,03 0,00 382,50 2 295,00 382,50 2 295,00

ks 12,00 5,40 64,80 27,30 327,60 32,70 392,40

ks 10,00 0,00 0,00 64,10 641,00 64,10 641,00

16 697,30 26 147,80 42 844,80

16 697,30 26 147,80 42 844,80

ks 16,00 0,00 0,00 212,50 3 400,00 212,50 3 400,00

ks

12,00 0,00 0,00 212,50 2 550,00 212,50 2 550,00

Výpracovala: Ing. Hana Smětáková

24.8.2012

KOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

Do šířky 20cm

KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY

Šířka do 15 cm

TRUBKA DN 110

ZÁKL. KABELOVÉ PÍKY

Zemna úřky 3, šle 60mm, šoubka 1100mm

ÚPRAVA POUŘCHU

Provozní úprava lesení v zemna úřky 3

Digitalní zaměření kabelových tras

Zemní práce - celkem

Kabely

Kabel síly celoplastový 1,0 kV, vodiče Cu pevné kuliče, izolace PVC, zkoušená napětí 4 kV, max. provozní teplota při
žhárě 160 °C, max. provozní napětí jítka 70 °C, barva izolace vodičů dle ČSN 33 0165, barva pláště černá, kabel odobný
proti UV záření dle ČSN 34 7010 a proti šíření plamene dle ČSN EN 50 265-2-1, stromatelný s kabelem CTKY

3 3x70+50 mm², černé
1 5x2,5 mm², černé

VODIČ JEDNOVLIVÝ (CY)

4 mm², pevné, zářnout do trubek

UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚCH

do 70 mm²
do 2,5 mm²

Nosný, podlahy a reliéfu materiál
Koordinační s ostatním profesem

Kabely - celkem

Přípojka NN - celkem

Zemní práce - celkem

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. bylo ve výzvěných příjavech pro dostatečné přesný a
smysluplný popis použito odkazu na typový výrobek, ten je možný podle tohoto zákona nahradit kvalitativně a
technicky obdobným řešením. Uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci
technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.

Poznámka:

Všechny elektroinstalace musí být (kabely, kabelové trasy, instalační přístroje, rozvaděče, atd.) musí být typově schválen
a označen certifikací značkou příslušného pro použití v České republice.

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	17 938,50	8 444,80
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
Montáž - materiál	65 137,90	
Montáž - práce		49 466,40
Mezisoučet 1		140 987,60
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		0,00
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		140 987,60
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		
Náklady celkem		140 987,60
Základ a hodnota DPH 20%		0,00
Základ a hodnota DPH 14%	140 987,60	19 738,26
Náklady celkem s DPH		160 725,86

Roční nárůst cen 0,00%

Roční nárůst cen 0,00%

Součty odstavců	Materiál	Montáž
Dodávky	17 938,50	8 444,80
DVB-S - 1družice	11 073,40	5 654,60
DVB-T technologie	6 588,80	2 624,40
Rádío FM	276,30	165,80
Elektromontáže	65 137,90	49 466,40
Domácí telefon - dvoudrátový adresný systém	30 540,50	21 358,00
STA	30 569,00	25 003,00
Telefon	3 028,40	3 105,40

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Dodávky								
DVB-S - 1družíce								
Sestava pro 24 účastníků	ks	1,00	11 073,40	11 073,40	5 654,60	5 654,60	16 728,00	16 728,00
Skládající se z:								
Zesilovač DVBS								
Rozbočovač pro 24 účastníků								
Zakončovací členy								
Napájecí zdroj								
Parabola								
Quatro LNB + držák								
Podstavec paraboly na ploché střechy								
Rozvaděč R-TV včetně příslušenství, uzamykatelný								
F - konektory								
F - Spojky								
PHE								
DVB-S technologie celkem				11 073,40		5 654,60		16 728,00
DVB-T technologie								
Sestava pro 24 účastníků	ks	1,00	6 588,80	6 588,80	2 624,40	2 624,40	9 213,20	9 213,20
Skládající se z:								
Programovatelný kanálový zesilovač								
Anténa - DVB-T Ikusi Flash HD pro								
Konektory HDTV lisovací								
Rb/5/870MHz								
ANT DRZ350								
PHE								

DVB-T - technologie celkem

				6 588,80		2 624,40	9 213,20
--	--	--	--	-----------------	--	-----------------	-----------------

Rádio FM

Sestava pro 24 účastníků

Skládající se z:

Dipol FM

ANT DRZ350

ks	1,00	276,30	276,30	165,80	165,80	442,10	442,10
----	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Rádio FM - celkem

			276,30		165,80	442,10
--	--	--	---------------	--	---------------	---------------

Dodávky - celkem

			17 938,50		8 444,80	26 383,30
--	--	--	------------------	--	-----------------	------------------

Elektromontáže**Domácí telefon - dvoudrátový adresný systém**

Hlavní kabelové trasy (žlaby) jsou součástí silnoproudu

29mm TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX

m	120,00	10,40	1 248,00	18,50	2 220,00	28,90	3 468,00
---	--------	-------	----------	-------	----------	-------	----------

KPR 68 krabice univerzální

ks	24,00	5,90	141,60	39,10	938,40	45,00	1 080,00
----	-------	------	--------	-------	--------	-------	----------

KO 125 E KRABICE ODBOČNÁ

ks	24,00	49,70	1 192,80	53,00	1 272,00	102,70	2 464,80
----	-------	-------	----------	-------	----------	--------	----------

SDĚLOVACÍ KABEL

4P cat.5, pevně

m	540,00	5,40	2 916,00	7,90	4 266,00	13,30	7 182,00
---	--------	------	----------	------	----------	-------	----------

Zvukové tablo 30 tlačítek (digitální)

ks	1,00	14 780,80	14 780,80	1 292,00	1 292,00	16 072,80	16 072,80
----	------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----------

Telefon s interkomem + ovládání elektronického zámku pro hlavní dveře

ks	13,00	368,10	4 785,30	129,20	1 679,60	497,30	6 464,90
----	-------	--------	----------	--------	----------	--------	----------

Zvukové tlačítko

ks	13,00	98,00	1 274,00	38,60	501,80	136,60	1 775,80
----	-------	-------	----------	-------	--------	--------	----------

Vypracovala: Ing. Hana Smětáková

24.8.2012

Přídavný bzučák	ks	13,00	181,90	2 364,70	24,60	319,80	206,50	2 684,50
Elektronický zámek	ks	1,00	650,50	650,50	444,70	444,70	1 095,20	1 095,20
VYBOURANÍ OTVORU VE STĚNĚ								
Stěna do 150mm	ks	36,00	0,00	0,00	21,80	784,80	21,80	784,80
Doplnění rozvaděče HR1								
Sítový napáječ pro digitální syst.	ks	1,00	1 186,80	1 186,80	81,30	81,30	1 268,10	1 268,10
Rozbočovač (audio distributor)	ks	1,00	0,00	0,00	35,10	35,10	35,10	35,10
Ověřovací měření pro DT	hod	5,00	0,00	0,00	212,50	1 062,50	212,50	1 062,50
Uvedení do provozu	hod	7,00	0,00	0,00	212,50	1 487,50	212,50	1 487,50
Ukončení vodičů v přístrojích (telefon, zvonek, bzučák, tablo, rozvaděč HR1)	sada	1,00	0,00	0,00	722,50	722,50	722,50	722,50
HODINOVÉ ZÚCTOVACÍ SAZBY								
Zkušební provoz	hod	16,00	0,00	0,00	212,50	3 400,00	212,50	3 400,00
Zařízení obsluhy	hod	4,00	0,00	0,00	212,50	850,00	212,50	850,00
Domácí telefon - dvoudrátový adresný systém - celkem				30 540,50		21 358,00		51 898,50
STA								
TRUBKA OHĚBNÁ 350 N PA K MECHANICKÉ OCHRANĚ KABELŮ 30mm	m	35,00	112,10	3 923,50	18,50	647,50	130,60	4 571,00
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
CY 25 , pevně	m	45,00	64,20	2 889,00	11,60	522,00	75,80	3 411,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SUA univerzální s jednou příložkou	ks	2,00	7,60	15,20	46,90	93,80	54,50	109,00
objímka na SAT konzolu	ks	1,00	36,10	36,10	46,90	46,90	83,00	83,00

DIRS Brno s.r.o.

KABELY PRO PŘENOS VIDEO SIGNÁLU

Koaxiální kabely, včetně konektorů

Koaxiální kabel pro STA, SAT, DBT-TV, plášť PVC, vnitřní instalace

Koaxiální kabel pro STA, SAT, DBT-TV, plášť PVC, vnitřní instalace									
m	740,00	10,70	7 918,00	9,60	7 104,00	20,30	15 022,00		
29mm TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX									
m	740,00	10,40	7 696,00	18,50	13 690,00	28,90	21 386,00		
UZK (koncová) R+TV+SAT, s předpětovou ochranou									
ks	12,00	182,80	2 193,60	55,50	666,00	238,30	2 859,60		
Přepětové ochrany video, napájení									
DGA GFF TV DGA GFF TV									
ks	1,00	1 940,00	1 940,00	59,50	59,50	1 999,50	1 999,50		
UGKF BNC ÜGKF/BNC, 20ka (8/20)									
ks	1,00	2 548,80	2 548,80	129,50	129,50	2 678,30	2 678,30		
mařiči krabice do Cu 16 (mužné příjmy) DEHN 476 016									
ks	1,00	1 408,80	1 408,80	196,80	196,80	1 605,60	1 605,60		

Přepětové ochrany video, napájení

DGA GFF TV DGA GFF TV

UGKF BNC ÜGKF/BNC, 20kA (8/20)

Měřicí krabice do Cu 16 (pružné převody) DEHN 476 016

VYBOURANI OTVORU VE STENE

Stena do 150mm

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Montaz paraboly sestrogeni

Nastavení paraboly - ladění

Konzola - výložník

Prostup střechou + izolace + tmel

[illegible]

STA - celkem

Telefon

29mm TRUBKA OHEBNÁ	m	45,00	10,40	468,00	18,50	832,50	28,90	1 300,50
KPR 68 krabice univerzální	ks	1,00	6,40	6,40	38,70	38,70	45,10	45,10
KO 125 E KRABICE ODBOČNÁ	ks	2,00	50,60	101,20	48,40	96,80	99,00	198,00
Hilti mont. systém příchytky	sada	1,00	552,50	552,50	420,80	420,80	973,30	973,30

Vypracovala: Ing. Hana Smětáková
24.8.2012

DIRS Brno s.r.o.

J-Y(St)Y 4x2x0,6 , pevně	m	50,00	17,50	875,00	11,60	580,00	29,10	1 455,00
Zásuvka telefonní 1 násobná kompletní	ks	1,00	130,30	130,30	39,10	39,10	169,40	169,40
<i>VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC</i>								
CY 16 , pevně	m	25,00	35,80	895,00	9,90	247,50	45,70	1 142,50
Spolupráce s telefonním operátorem	sada	1,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00
Telefon - celkem				3 028,40		3 105,40		6 133,80
Podružný materiál	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		1 000,00
Elektromontáže - celkem				65 137,90		49 466,40		114 604,30

Vypracovala: Ing. Hana Smětáková
24.8.2012

Silůvky

P.č.	Název výrobku	M.j.	Poč.	J.cena	Celkem
1.1	Radiální ventilátor 45W, 230V	ks	13	2 945,00	38 285,00
1.2	Radiální ventilátor 25W, 230V	ks	1	2 462,00	2 462,00
1.3	Potrubní ventilátor 500/160				
	50W/0,22A/230V 580m ³ h ⁻¹ /0Pa, 2,70kg, 33dB(A)	ks	1	2 274,00	2 274,00
	Spojka VBM 160	ks	2	73,00	146,00
1.4	Talířový ventil IT + ITT 150	ks	5	145,00	725,00
	Dveřní mřížka viz stavební část	ks	3	268,00	804,00
1.5	Čtyřhranné potrubí z ocel. plechu pozinkovaného				
	ploché potrubí				
	220x100 / 40% tvarovek	m	32	243,00	7 776,00
1.6	Kruhové potrubí o pr. 100-160/30% vč. VHO	m	55	139,00	7 645,00
	Požární izolace s odolností dle PBŘ plní zároveň funkci tepelné izolace	m ²	16	272,00	4 352,00
2.1	Odsávací par nad kuchyňský sporák vč. zpětné klapky				
	O 290m ³ h ⁻¹ , 0,30kW, 1,40A, 230V, 55dB(A)	ks	13	1 836,00	23 868,00
2.2-3	neobsazeno				
2.4	Ohebná hadice 160	ks	26	41,00	1 066,00
2.5	Čtyřhranné potrubí z ocel. plechu pozinkovaného				
	ploché potrubí				
	300x100 / 40% tvarovek	m	32	326,00	10 432,00
2.6	Kruhové potrubí o pr. 125-200/30% tvarovek	m	105	157,00	16 485,00
	Požární izolace s odolností dle PBŘ plní zároveň funkci tepelné izolace	m ²	12	272,00	3 264,00
3.1	Axiální ventilátor				
	O 280m ³ h ⁻¹ /0Pa, 0,035W, 230V, 1,44kg, 47dB(A)	ks	1	1 323,00	1 323,00
3.2	Protidešťová žaluzie	ks	3	508,00	1 524,00
3.3	Žaluziová klapka	ks	1	508,00	508,00
3.4	neobsazeno				
3.5	Kruhové potrubí o pr. 160/20% tvarovek	m	19	145,00	2 755,00
	Požární izolace s odolností dle PBŘ plní zároveň funkci tepelné izolace	m ²	8	272,00	2 176,00
Dodávka vzduchotechniky celkem					127 870,00
Montáž vzduchotechniky vč. montážního materiálu					18 978,00
Doprava					3 835,00
Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy					100,00
HZZ					100,00
Vzduchotechnika celkem					150 883,00

B.2. PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE					
Rozpočet					
pol.	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem Kč
Zemní práce					3 777,12
	Hloubení rýh š. do 2,0 m, tf. 3	m3	6,40	146,40	936,96
	Odvoz a uložení vykopku na skládku	m3	1,60	340,90	545,44
	Lože pod potrubí - štěrkopísek - se zhutněním	m3	0,40	678,30	271,32
	Obsyp potrubí - štěrkopísek - se zhutněním	m3	1,20	678,30	813,96
	Zásypy se zhutněním	m3	4,80	36,50	175,20
	Pažení rýhy příložné - zřízení, odstranění	m2	12,80	80,80	1 034,24
Potrubí					18 985,60
	Potrubí z trub plastových kanalizačních - vč. osazení a dodání KG DN 150 SN 8	m	4,00	411,40	1 645,60
	Šachta kanalizační plastová DN 400 hl. do 1,6 m vč. poklopu, dna a potrubí	kpl	1,00	10 880,00	10 880,00
	Napojení na stávající kanalizaci - jádrový vývrt	kpl	1,00	2 465,00	2 465,00
	Geodetické zaměření stavby	kpl	1,00	1 275,00	1 275,00
	Zkouška těsnosti	kpl	1,00	2 720,00	2 720,00
CELKEM					22762,72

B.3. DEŠŤOVÁ KANALIZACE**Rozpočet**

pol.	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem Kč
Zemní práce					39 223,09
	Hloubení rýh š. do 2,0 m, tř. 3	m3	22,40	146,40	3 279,36
	Hloubení jam , tř. 3	m3	35,20	272,00	9 574,40
	Betonové deska C25/30 vč. KARI sítě	m3	1,41	3 230,00	4 554,30
	Odvoz a uložení výkopku na skládku	m3	22,96	340,90	7 827,06
	Lože pod potrubí - štěrkopísek - se zhutněním	m3	3,22	678,30	2 184,13
	Obsyp potrubí - štěrkopísek - se zhutněním	m3	4,20	678,30	2 848,86
	Obsyp objektů - štěrk 8/16	m3	6,30	634,80	3 999,24
	Zásypy se zhutněním	m3	36,60	36,50	1 335,90
	Pažení rýhy příložené - zřízení, odstranění	m2	44,80	80,80	3 619,84
Potrubí					105 105,80
	Potrubí z trub plastových kanalizačních - vč. osazení a dodání				
	KG DN 200 SN 8	m	14,00	677,50	9 485,00
	Šachta kanalizační plastová DN 400 hl. do 1,4 m vč. poklopu, dna a potrubí	kpl	1,00	10 710,00	10 710,00
	Retenční nádrž 3,0x2,4x0,84 , objem 6,0 m3	kpl	1,00	68 590,80	68 590,80
	plastové bloky - 20 ks vč. spojovacích prvků				
	výtoková šachta vč. filtru				
	výtoková šachta s regulačním prvkem				
	geotextilie 50,0 m2				
	PVC folie 25,0 m2				
	Výustní objekt - kamenná rovinanina, patka ve dně toku, obet. potrubí	kpl	1,00	12 325,00	12 325,00
	Geodetické zaměření stavby	kpl	1,00	1 275,00	1 275,00
	Zkouška těsnosti	kpl	1,00	2 720,00	2 720,00
CELKEM					144 328,89

Stavba	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, SILŮVKY					
Objekt	parc.č. 341/1, 341/2, 341/4, 413					
Profese	B.4 PŘÍPOJKA PLYNU					
	B.4.2 Rozpočet					
	Soupis položek					
položka	název	jedn.	množství	cena za jedn.	celkem	celkem kapitola
	STL přípojka plynu					
	ZEMNÍ PRACE					2 377,77 Kč
	Hloubení rýh š. do 2,0 m	m3	2,34	146,40 Kč	342,58 Kč	
	Odvoz a uložení výkopku na skládku	m3	0,72	340,90 Kč	245,45 Kč	
	Lože pod potrubí - štěrkopísek - se zhutněním	m3	0,18	678,30 Kč	122,09 Kč	
	Obsyp potrubí - štěrkopísek - se zhutněním	m3	0,54	678,30 Kč	366,28 Kč	
	Zásyp rýhy se zhutněním	m3	1,62	36,50 Kč	59,13 Kč	
	Pažení rýhy příložné - zřízení, odstranění	m2	7,80	80,80 Kč	630,24 Kč	
	Odstranění dlažby chodníku	m2	1,80	59,50 Kč	107,10 Kč	
	Vyspravení dlažby chodníku po překopu	m2	1,80	280,50 Kč	504,90 Kč	
	PLYNOVOD					
	Potrubí z trub plastových - vč. osazení a dodání					22 241,39 Kč
	d32/3,0 PE 100 SDR 11	m	3,00	450,50 Kč	1 351,50 Kč	
	Signalizační vodič 2,5 mm2	m	3,00	21,30 Kč	63,90 Kč	
	Výstražná folie	m	3,00	14,20 Kč	42,60 Kč	
	Geodetické zaměření	kpl	1,00	3 315,00 Kč	3 315,00 Kč	
	Tlaková zkouška, revize	kpl	1,00	2 507,50 Kč	2 507,50 Kč	
	Napojení na stávající plynovod	kpl	1,00	7 565,00 Kč	7 565,00 Kč	
	Spojka Isiflo d40 včetně objímky, vložky a drátu	kpl	1,00	364,70 Kč	364,70 Kč	
	Plynoměrná skříň 600x600x300 mm, sokl	kpl	1,00	6 375,00 Kč	6 375,00 Kč	
	Kulový kohout DN 25	ks	1,00	405,50 Kč	405,50 Kč	
	Přesun hmot	1.14%	1,00	250,69 Kč	250,69 Kč	
	Náklady stavby - celkem - bez DPH					

Rozpočet

Stavba :	Dům s pečovatelskou službou, Silůvky	Rozpočet: 9691/02
Objekt :	Dům s pečovatelskou službou, Silůvky	II. etapa - základy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m 15*5*0,2	m3	15,00 15,00	28,10	421,50
2	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	22,50	50,90	1 145,25
3	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 12,28*0,9*1 3,525*0,9*1 9,3*1,1*1 4,34*1,1*1	m3	29,23 11,05 3,17 10,23 4,77	230,90	6 748,86
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 22,5+29,2285-8,8335	m3	42,90 42,90	146,70	6 292,70
5	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	42,90	194,10	8 325,92
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (12,28+3,525+9,3+4,34)*0,3*1	m3	8,83 8,83	36,50	322,42
	Celkem za	1 Zemní práce				23 256,65
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
7	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	18,00	96,10	1 729,80
8	20001	Makadam vč. zahutnění do podloží	m3	13,00	546,00	7 098,00
9	273321312R00	Železobeton základových desek B 25 (C 20/25) 10,7*4,55*0,15	m3	7,30 7,30	2 060,00	15 043,56
10	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení (10,7+4,55)*2*0,15	m2	4,58 4,58	238,00	1 088,85
11	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	4,58	51,00	233,33
12	273361921R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí 10,7*4,55*5,4/1000*1,1	t	0,29 0,29	20 000,00	5 784,00
13	274321311R00	Železobeton základových pasů B 20 (C 16/20)	m3	29,55	1 990,00	58 812,86
14	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení (12,28+3,535+9,3+4,34)*1,15*2	m2	67,75 67,75	165,80	11 232,37
15	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	67,75	46,80	3 170,54
16	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 23,4542*0,02	t	0,47 0,47	20 000,00	9 382,00
17	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 12,5 (C 12/15) (12,28*0,6+3,525*0,6+9,3*0,8+4,34*0,8)*0,05	m3	1,02 1,02	2 000,00	2 039,40
18	631571004R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I 3,1225*9,3*0,2	m3	5,81 5,81	549,10	3 189,12
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				118 803,82
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
19	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	95,30	85,00	8 100,40
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				8 100,40
Díl: 711		Izolace proti vodě				
20	711140010RA1	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x ochrana 10,7*4,55	m2	48,69 48,69	357,40	17 400,02
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				17 400,02
		Základy II.etapa celkem				167 560,89

Rozpočet

Stavba :	Dům s pečovatelskou službou, Silůvky	Rozpočet: 9691/03
Objekt :	Dům s pečovatelskou službou, Silůvky	III. etapa - základy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m 15*12*0,2	m3	36,00 36,00	28,10	1 011,60
2	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	54,00	50,90	2 748,60
3	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 do 100 m3 13,45*0,9*1 8,635*1*1 13,45*1,1*1 8,23*1,1*1 8,875*1*1 5,76*1,1*1 2,18*1,1*1 1,635*1,1*1	m3	64,00 12,11 8,64 14,80 9,05 8,88 6,34 2,40 1,80	230,90	14 776,56
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m 54+63,9955-18,6645	m3	99,33 99,33	146,70	14 571,86
5	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	99,33	194,10	19 280,15
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (13,45+8,635+13,45+8,23+8,875+5,76+2,18+1,635)*0,3*1	m3	18,66 18,66	36,50	681,25
	Celkem za	1 Zemní práce				53 070,02
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
7	20001	Makadam vč. zahutnění do podloží	m3	19,00	546,00	10374,00
8	273321312R00	Železobeton základových desek B 25 (C 20/25) 9,25*13,45*0,15	m3	18,66 18,66	2 060,00	38 443,51
9	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení (9,25+13,45)*2*0,15	m2	6,81 6,81	238,00	1 620,78
10	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	6,81	51,00	347,31
11	273361921R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí 9,25*13,45*5,4/1000*1,1	t	0,74 0,74	20 000,00	14 780,00
12	274321311R00	Železobeton základových pasů B 20 (C 16/20) 13,45*0,6*1,15 8,635*0,7*1,15 13,45*0,8*1,15 8,23*0,8*1,15 8,875*0,7*1,15 5,76*0,8*1,15 2,18*0,8*1,15 1,635*0,8*1,15	m3	52,13 9,28 6,95 12,37 7,57 7,14 5,30 2,01 1,50	1 990,00	103 739,89
13	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení (13,45+8,635+13,45+8,23+8,875+5,76+2,18+1,635)*1,15*2	m2	143,09 143,09	165,80	23 725,07
14	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	143,09	46,80	6 696,82
15	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 52,1306*0,02	t	1,04 1,04	20 000,00	20 852,00
16	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 12,5 (C 12/15) 0,8+1,635*0,8)*0,05	m3	2,27 2,27	2 000,00	4 533,20
17	631571004R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I 0,2	m3	15,61 15,61	549,10	8 570,57
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				233 683,16
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
18	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	212,89	85,00	18 095,26
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				18 095,26
Díl: 711		Izolace proti vodě				
19	711140010RA1	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x ochrana	m2	124,41	357,40	44 465,03

Rozpočet

Stavba :	Dům s pečovatelskou službou, Silůvky	Rozpočet: 9691/03
Objekt :	Dům s pečovatelskou službou, Silůvky	III. etapa - základy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		9,25*13,45		124,41		
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				44 465,03
		Základy III.etapa celkem				349 313,47