

Smlouva o dílo č. 01/2024

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. – zákona č. 89/2012 Sb. - občanský zákoník v platném znění mezi následujícími smluvními stranami :

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:	Obec Obyčtov
se sídlem:	Obyčtov 80, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:	Jaroslavem Judou, starostou
k jednání jsou oprávněni:	Jaroslav Juda
IČ:	00546739
DIČ:	CZ00546739
Peněžní ústav:	KB a.s., Žďár nad Sázavou, č. účtu: 107-1405220217/0100

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:	Stylstav s.r.o.
se sídlem:	Křižanov 256, 594 51 Křižanov
zastoupený:	Mgr. Kateřinou Vaňharovou, jednatelem
k jednání jsou oprávněni:	Mgr. Kateřina Vaňharová
IČ:	26916096
DIČ:	CZ26916096
Bankovní spojení:	Oberbank AG, a.s., č. účtu: 2271108864/8040
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným:	KS v Brně, oddíl C, vložka 45127

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele dílo, kterým je stavba s názvem :

„Obyčtov - Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424 “

2. Rozsah a kvalita předmětu plnění je dána:

- Projektovou dokumentací vypracovanou v v 03/2023 Bc. Petrem Jarošem, IČ 04574516, Záborská 26, 588 13 Polná ČKAIT 1400779
- Soupisem prací, dodávek a služeb
- Zadávacími podmínkami z výzvy zadavatele veřejné zakázky z 29.11.2023
- Cenovou nabídkou zhotovitele
- Touto smlouvou o dílo
- Obecně závaznými předpisy platnými pro stavebnictví a obory související a vztahující se k dílu.

3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění provést práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu smlouvy.

4. Předmětem plnění jsou i vícepráce vyplývající z nepředvídatelných okolností nebo ze stavebního povolení (pokud je na dané dílo vydáno), které je zhotovitel povinen provést za úplaty. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně projednány s objednatelům včetně dohody o jejich ceně. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez písemného souhlasu, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

5. Zadavatel je oprávněn snížit, omezit nebo změnit předmět plnění o práce a dodávky, které má možnost zajistit levněji, buď z vlastních zdrojů nebo svépomocí. Rozsah těchto prací a dodávek bude vždy předem v dohodnuté lhůtě specifikován a odsouhlasen zápisem ve stavebním deníku.

III.
Doba plnění a místo plnění

1. Předpokládaný termín zahájení stavby: 03/ 2024
Požadovaný termín dokončení stavby: 06/ 2024

2. Místem plnění jsou pozemky v k.ú. Obyčtov 708844..

IV.
Cena díla

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku II této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

cena bez DPH	1 113 700,- Kč
DPH 21 %	233 877,- Kč

Nejvýše přípustná cena vč. DPH 1 347 577,- Kč

2. Cena díla uvedená ve smlouvě o dílo v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního díla a veškeré požadavky zadávací dokumentace.

V.
Základní podmínky provádění díla

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli protokolárně staveniště nejpozději 3 kalendářní dny před sjednaným termínem zahájení díla. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prostě všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.

2. Současně s předáním staveniště určí objednatel zhotoviteli napájecí body staveništních rozvodů elektrické energie, vody, případně jiných zdrojů . Zároveň smluvní strany písemně dohodnou úhradu a odběr těchto médií.

3. Po dokončení díla zhotovitel předá do 10 dnů vyklizené staveniště objednateli.

4. Zhotovitel je povinen vyzvat nejpozději dva dny předem objednatele k prohlídce prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

5. Zhotovitel povede od prvního dne od předání staveniště až do ukončení díla stavební deník, jež musí být uložený na stavbě. Ve stavebním deníku se uvádí zejména jména pracovníků, popis provedených prací a produktivně odpracovaný čas. Dále budou ve stavebním deníku zaznamenány údaje o dodaném a zabudovaném materiálu na stavbu, dohody o případných změnách.

6. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce pracovníků, kteří se budou podílet na zhotovení díla.

7. Zhotovitel je povinen před zahájením díla uzavřít pojistku na všechna rizika a odpovědnost, kterými ručí za případné způsobené škody vůči objednateli a třetím osobám.

8. Zhotovitel je povinen před zahájením zemních prací požádat o vytýčení podzemních sítí.

9. Pověřit prováděním části předmětu plnění subdodavatele je zhotovitel oprávněn pouze v případech, kdy takové subdodavatele definoval ve své nabídce v rámci zadávacího řízení. V ostatních případech je zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu plnění subdodavatele jen se souhlasem objednatele. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo.

VI. Dodání díla

1. Dodávka bude provedena dle zadávací dokumentace dodané objednatelem v kvalitě podle závazných a doporučených ČSN, EN ISO a obecně závazných předpisů.

VII. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Má-li být dokončení díla prokázáno provedením zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek.

2. Na základě zápisu o předání a převzetí předá zhotovitel objednateli dílo do užívání. K předávacímu řízení připraví zhotovitel podklady pro finanční vypořádání stavby objektu, stavební deník a dále doloží doklady o provedení všech zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami a další doklady nutné k úspěšnému předání a případné kolaudaci díla.

3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Případné vady a nedodělky budou uvedeny v zápise o odevzdání a převzetí díla se stanovením termínu jejich odstranění.

VIII. Záruka za dílo

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v technických normách, které se na provádění díla vztahují jako celek a vlastnosti obvyklé, a to po dobu min. **60 měsíců** ode dne předání díla objednateli.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po konečném předání dílčí části díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.

3. V případě reklamace vad zjištěných v záruční lhůtě, nastoupí zhotovitel k jejich odstranění do 7 pracovních dnů. Reklamované vady se zavazuje zhotovitel odstranit ve sjednaných termínech, které nesmí zásadně překročit lhůtu 14 dnů. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší.

IX. Jiná ujednání

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

2. Odstoupení od této smlouvy je možné pouze za podmínek uvedených v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.

X. Platební a fakturační podmínky

1. Provedené práce budou uhrazeny měsíčně, na základě faktur vystavených zhotovitelem podle skutečně provedených prací v jednotlivých měsících.

Přílohou faktury bude vždy odsouhlasený zjišťovací a dílčí předávací protokol, v němž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky realizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty.

2. Při změnách, vícepracích a méně pracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny z cenové nabídky a nahradí se cenou, která bude určena takto:

- a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele
b) pokud nebude možné použít postup podle bodu a), budou použity položky ceníků RTS, a.s., Brno (případně URS) platné době provádění těchto prací.
c) pokud nelze použít žádný způsob podle bodů a), b), pak hodinovou sazbou ve výši 280,- Kč.bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál.

3. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

4. Splatnost faktur se stanovuje v délce 14 dní. Povinnost zaplatit je splněna v den, kdy objednatel dá příkaz k úhradě.

5. Případné změny nad rámec předmětu smlouvy (vícepráce) musí být předem odsouhlaseny objednatelem a po dohodě se zhotovitelem řešeny dodatkem k této smlouvě o dílo tak, aby mohly být vyúčtovány.

XI. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu za pozdní plnění předání díla s termínem dle čl. III. smlouvy a to ve výši ve výši 0,1 % ze sjednané ceny díla za každý den prodlení.

2. Zhotovitel je oprávněn požadovat na objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení s opožděným uhrazením faktury - daňového dokladu.

3. Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty 500,- Kč za každý den prodlení při odstranění vad a nedodělků sjednaném v zápise o odevzdání a převzetí díla.

4. Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty 500,- Kč za každý den prodlení při odstraňování záručních vad.

XII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

2. Smlouvu lze měnit či doplňovat jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oběma smluvními stranami.

3. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový soupis prací dodávek a služeb


4. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nesou upraveny touto smlouvou se řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění.

V Obyčtově dne 11.01.2024

V Křižanově, dne 11.01.2024



Objednatel



Zhotovitel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2023 044** **Obyčtov - Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424**

Zadavatel **Obec Obyčtov** IČO: **00546739**
Obyčtov 80 DIČ: **CZ00546739**
59101 Obyčtov

Zhotovitel: **Stylstav s.r.o.** IČO: **26916096**
Křižanov 256 DIČ: **CZ26916096**
59451 Křižanov

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			936 741,87
PSV			115 358,13
MON			0,00
Vedlejší náklady			61 600,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 113 700,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 113 700,00 CZK
Základní DPH	21 %	233 877,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 347 577,00 CZK

v

dne

Stylstav s.r.o.
Křižanov 256
594 51 Křižanov
DIČ: CZ26916096

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	61 600,00	12 936,00	74 536,00	6
00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	61 600,00	12 936,00	74 536,00	6
	Stavební objekt			0,00		
001	Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424	0,00	747 600,00	156 996,00	904 596,00	67
001.1	Uznatelné náklady	0,00	89 500,00	18 795,00	108 295,00	8
001.2	Neuznatelné náklady	0,00	658 100,00	138 201,00	796 301,00	59
002	Autobusová čekárna	0,00	304 500,00	63 945,00	368 445,00	27
002.1	Autobusová čekárna	0,00	304 500,00	63 945,00	368 445,00	27
Celkem za stavbu		0,00	1 113 700,00	233 877,00	1 347 577,00	100

Popis stavby: 2023 044 - Obyčtov - Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424

Popis stavby: 2967 - Obec Obyčtov_stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 001 - Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424

Popis rozpočtu: 001.1 - Uznatelné náklady

Popis rozpočtu: 001.1 - Uznatelné náklady

Popis rozpočtu: 001.2 - Neuznatelné náklady

Popis objektu: 002 - Autobusová čekárna

Popis rozpočtu: 002.1 - Autobusová čekárna

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			54 853,58	4,9
181	Sadové úpravy	HSV			11 992,80	1,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			8 725,61	0,8
212	Trativody	HSV			17 028,20	1,5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			161 229,00	14,5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			8 290,00	0,7
5	Komunikace	HSV			457 507,93	41,1
8	Trubní vedení	HSV			10 274,00	0,9
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			101 689,70	9,1
91.2	Dopravní značení	HSV			31 516,34	2,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 557,16	1,1
712	Povlakové krytiny	PSV			23 397,70	2,1
764	Konstrukce klempířské	PSV			4 409,69	0,4
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			33 956,00	3,0
787	Zasklívání	PSV			53 594,74	4,8
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			61 077,55	5,5
VN	Vedlejší náklady	VN			61 600,00	5,5
Cena celkem					1 113 700,00	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 2023 044	Obyčtov - Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
O: 00	Vedlejší a ostatní náklady
R: 00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN Vedlejší náklady								
1	0021T	Čištění komunikací po dobu realizace stavby	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
2	00896T	Oplocení staveniště po celou dobu výstavby	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
3	0041T	Dopravní opatření	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod., projednání s příslušným odborem dopravy, zajištění údržby, čištění apod. dopravního značení a komunikací apod.								
4	005111020R	Vytýčení stavby	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 23/ II
5	005111021R	Vytýčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		RTS 23/ II
6	00511T	Geodetické zaměření stavby	Soubor	1,00000	14 800,00	14 800,00		Vlastní
7	005127 RT	Pronájem mobilního WC po dobu výstavby vč.dopravy	Soubor	1,00000	8 800,00	8 800,00		Vlastní
8	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		RTS 23/ II
9	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00		RTS 23/ II
10	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		RTS 23/ II
Celkem						61 600,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023 044	Obyčtov - Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
O:	001	Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
R:	001.1	Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 181		Sadové úpravy				5 710,46		
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením ODHUMUSOVÁNÍ TL. 100MM + ZPĚTNÉ VYUŽITÍ NA STAVBĚ : 0,70	m3	0,70000	66,64		46,65 800-1	RTS 23/ II
2	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. zhutněná zemní plán, Edef.2=min.30 MPa, min. 100 % PS : NOVÝ CHODNÍK : 30,31 NOVÝ CHODNÍK - BEZBAR. ÚPRAVY ZE SLEP. (RELIÉF.) DLAŽBY : 1,40 obrubníky : 19,00*0,35 (10,00+2,00+2,00)*0,55	m2	46,06000	10,92		502,98 800-1	RTS 23/ II
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. vegetační úpravy - zatravnění : zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou (ohumusování tl. 100 mm, zatravnění) : 20,00*0,10	m3	2,00000	76,65	153,30	800-1	RTS 23/ II
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 vegetační úpravy - zatravnění : zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou (ohumusování tl. 100 mm, zatravnění) : 20,00*0,10	m3	2,00000	221,20	442,40	800-1	RTS 23/ II
5	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, vegetační úpravy - zatravnění :	m2	20,00000	31,15	623,00	823-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023 044	Obyčtov - Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
O:	001	Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
R:	001.1	Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
zatrávnění - úprava ploch zasažených stavbou (ohumusování tl. 100 mm, zatravnění) :								
				20,00000				
6	181101132R00	Úprava pozemku hornina třídy 3, přemístění na vzdálenost přes 20 do 40 m s rozpojením a přehnutím včetně urovnání, včetně urovnání povrchu s tolerancí plus-minus 10 cm. vegetační úpravy - zatravnění :	m3	20,00000	21,14	422,80	823-1	RTS 23/ II
				20,00				
zatrávnění - úprava ploch zasažených stavbou (ohumusování tl. 100 mm, zatravnění) :								
				20,00000				
7	182001112R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, vegetační úpravy - zatravnění :	m2	20,00000	53,27	1 065,40	823-1	RTS 23/ II
				20,00				
zatrávnění - úprava ploch zasažených stavbou (ohumusování tl. 100 mm, zatravnění) :								
				20,00000				
8	182101101R00	Svahování v zářezích v hornině 1 až 4 trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích, vegetační úpravy - zatravnění :	m2	20,00000	51,73	1 034,60	800-1	RTS 23/ II
				20,00				
zatrávnění - úprava ploch zasažených stavbou (ohumusování tl. 100 mm, zatravnění) :								
				20,00000				
9	182301121R00	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, vegetační úpravy - zatravnění :	m2	20,00000	59,22	1 184,40	800-1	RTS 23/ II
				20,00				
zatrávnění - úprava ploch zasažených stavbou (ohumusování tl. 100 mm, zatravnění) :								
				20,00000				
10	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž vegetační úpravy - zatravnění :	kg	1,98000	118,65	234,93	SPCM	RTS 23/ II
				20,00				
zatrávnění - úprava ploch zasažených stavbou (ohumusování tl. 100 mm, zatravnění) :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023 044	Obyčtov - Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
O:	001	Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
R:	001.1	Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu		20,00000				
		Konec provozního součtu		20,00*0,09*1,10				
				1,98000				
Díl: 5 Komunikace						27 134,32		
11	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	31,71000	213,75		6 778,01 822-1	RTS 23/ II

NOVÝ CHODNÍK :

šterkodrt; ŠDa; min. 200 mm :
30,31

NOVÝ CHODNÍK - BEZBAR. ÚPRAVY ZE SLEP. (RELIÉF.) DL :

šterkodrt; ŠDa; min. 200 mm :
1,40

30,31000

1,40000

12	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	31,71000	293,55	9 308,47 822-1		RTS 23/ II
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.								
NOVÝ CHODNÍK :								
betonová zámková dlažba tl.60 mm_šedá :								
30,31-3,60								
betonová zámková dlažba tl.60 mm_červená :								
3,60								
NOVÝ CHODNÍK - BEZBAR. ÚPRAVY ZE SLEP. (RELIÉF.) DL :								
betonová zámková dlažba tl.60 mm_červená reliéfní :								
1,40								
13	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	13,00000	132,75	1 725,75 822-1		RTS 23/ II

NOVÝ CHODNÍK :

betonová zámková dlažba tl.60 mm_šedá :
10,00

10,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023 044	Obyčtov - Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
O:	001	Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
R:	001.1	Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		betonová zámková dlažba tl.60 mm_červená :		2,00000				
		2,00						
		NOVÝ CHODNÍK - BEZBAR. ÚPRAVY ZE SLEP. (RELIÉF.) DL :						
		betonová zámková dlažba tl.60 mm_červená reliéfní :		1,00000				
		1,00						
14	59245267R	dlažba betonová dvourvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	1,54000	491,54	756,97	SPCM	RTS 23/ II
		NOVÝ CHODNÍK - BEZBAR. ÚPRAVY ZE SLEP. (RELIÉF.) DL :						
		betonová zámková dlažba tl.60 mm_červená reliéfní :		1,40000				
		Začátek provozního součtu		1,40				
		Konec provozního součtu		1,40000				
		1,40*1,10						
15	59245268R	dlažba betonová dvourvrstvá; obdélník; písková, červená, hnědá, karamel, antracit; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	3,96000	325,93	1 290,68	SPCM	RTS 23/ II
		NOVÝ CHODNÍK :						
		betonová zámková dlažba tl.60 mm_červená :						
		Začátek provozního součtu		3,60				
		Konec provozního součtu		3,60000				
		3,60*1,10						
16	59245308R	dlažba betonová dvourvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	28,04550	259,38	7 274,44	SPCM	RTS 23/ II
		NOVÝ CHODNÍK :						
		betonová zámková dlažba tl.60 mm_šedá :						
		Začátek provozního součtu		26,71000				
		30,31-3,60						
		Konec provozního součtu		26,71*1,05				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2023 044	Obyčtov - Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
O: 001	Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
R: 001.1	Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				54 400,86		
17	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	19,00000	322,96	6 136,24	822-1	RTS 23/ II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		obrubníky kladený do betonového lože z betonu C16/20-XF1 :						
		nutno ocenit položku s tímto druhem betonu :						
		obrubník chodníkový :						
		19,00		19,00000				
18	917882111RT2	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku délky 1000 mm, výšky 350 mm, zastávkového přímého, , do lože z betonu prostého C 12/15	kus	10,00000	3 254,78	32 547,80	822-1	RTS 23/ II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		zastávkový obrubník do betonového lože z betonu C30/37-XC4 :						
		10,00		10,00000				
19	917882111RV1	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku délky 1000 mm, výšky 270-330 mm, zastávkového přechodového, , do lože z betonu prostého C 12/15	kus	1,00000	3 254,78	3 254,78	822-1	RTS 23/ II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		zastávkový obrubník do betonového lože z betonu C30/37-XC4 :						
		1,00		1,00000				
20	917882111RV2	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku délky 1000 mm, výšky 330-270 mm, zastávkového přechodového, , do lože z betonu prostého C 12/15	kus	1,00000	3 254,78	3 254,78	822-1	RTS 23/ II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		zastávkový obrubník do betonového lože z betonu C30/37-XC4 :						
		1,00		1,00000				
21	917882111RV3	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku délky 335 mm, výšky 330-350 mm, zastávkového nábehového, , do lože z betonu prostého C 12/15	kus	1,00000	3 254,78	3 254,78	822-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023 044	Obyčtov - Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
O:	001	Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
R:	001.1	Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

zastávkový obrubník do betonového lože z betonu C30/37-XC4 :

1,00

1,00000

22	91788211RV4	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku délky 335 mm, výšky 350-330 mm, zastávkového nábehového, , do lože z betonu prostého C 12/15	kus	1,00000	3 254,78	3 254,78	822-1	RTS 23/ II
----	-------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	------------

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

zastávkový obrubník do betonového lože z betonu C30/37-XC4 :

1,00

1,00000

23	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	19,38000	139,20	2 697,70	SPCM	RTS 23/ II
----	-----------	---	-----	----------	--------	----------	------	------------

obrubníky kladeny do betonového lože z betonu C16/20-XF1 :

nutno ocenit položku s tímto druhem betonu :

obrubník chodníkový :

Začátek provozního součtu

19,00000

Konec provozního součtu

19,00*1,02

19,38000

Díl: 91.2	Dopravní značení					583,93		
24	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	1,00000	583,93	583,93	Prav.M	RTS 23/ II
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					1 670,43		
25	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délkou objektu vodorovně do 200 m	t	33,40867	50,00	1 670,43	822-1	RTS 23/ II

Celkem						89 500,00		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2023 044	Obyčtov - Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
O: 001	Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
R: 001.2	Neuiznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				49 854,70		
1	113107640R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 400 mm	m2	69,70000	69,79	4 864,36	822-1	RTS 23/ II

ODKOP VRSTEV ZE ŠTĚRKODRTI TL. 0,40 m :
v případě vhodnosti materiálu - zpětné využití :
69,70

2	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	61,20000	36,40	2 227,68	822-1	RTS 23/ II
---	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	------------

69,70000

VYBOURÁNÍ ASFALTOVÉHO BETONU TL. 100 mm + SKLÁDKA :

61,20

3	113202111R00	Výthrání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	39,00000	72,10	2 811,90	822-1	RTS 23/ II
---	--------------	--	---	----------	-------	----------	-------	------------

61,20000

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBRUBNÍKU VČETNĚ LOŽE + SKLÁDKA :

39,00

4	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením	m3	2,70000	66,64	179,93	800-1	RTS 23/ II
---	--------------	--	----	---------	-------	--------	-------	------------

39,00000

ODHUMUSOVÁNÍ TL. 100MM + ZPĚTNÉ VYUŽITÍ NA STAVBĚ :

2,70

5	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	12,00000	166,95	2 003,40	800-1	RTS 23/ II
---	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	------------

2,70000

ZEMNÍ PRÁCE - ODKOP ZEMINY PRŮM (ZASTÁVKY) TL. 0,6 M a 0,30 chodník :

- v případě vhodnosti materiálu - zpětné využití :

12,00

6	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	2,97000	406,70	1 207,90	800-1	RTS 23/ II
---	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	------------

12,00000

ryha pro podélnou drenáž :

33,00*0,30*0,30

2,97000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023 044	Obyčtov - Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
O:	001	Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
R:	001.2	Neuuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	14,97000	207,20	3 101,78	800-1	RTS 23/ II

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

odvoz přebytečné zeminy na skládku :

ZEMNÍ PRÁCE - ODKOP ZEMINY PRŮM (ZASTÁVKY) TL. 0,6 M a 0,30 chodník :

- v případě vhodnosti materiálu - zpětné využití :

12,00

rýha pro podélnou drenáž :

33,00*0,30*0,30

12,00000

2,97000

8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	149,70000	16,73	2 504,48	800-1	RTS 23/ II
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	------------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

odvoz přebytečné zeminy na skládku :

Začátek provozního součtu

ZEMNÍ PRÁCE - ODKOP ZEMINY PRŮM (ZASTÁVKY) TL. 0,6 M a 0,30 chodník :

- v případě vhodnosti materiálu - zpětné využití :

12,00

rýha pro podélnou drenáž :

33,00*0,30*0,30

12,00000

2,97000

Konec provozního součtu

14,97*10

149,70000

9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	14,97000	221,20	3 311,36	800-1	RTS 23/ II
---	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	------------

odvoz přebytečné zeminy na skládku :

ZEMNÍ PRÁCE - ODKOP ZEMINY PRŮM (ZASTÁVKY) TL. 0,6 M a 0,30 chodník :

- v případě vhodnosti materiálu - zpětné využití :

12,00

rýha pro podélnou drenáž :

12,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2023 044	Obyčtov - Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
O: 001	Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
R: 001.2	Neuznatelné náklady

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	33,00*0,30*0,30		2,97000				
10 171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	14,97000	13,16	197,01	800-1	RTS 23/ II
odvoz přebytečné zeminy na skládku :							
ZEMNÍ PRÁCE - ODKOP ZEMINY PRŮM (ZASTÁVKY) TL, 0,6 M a 0,30 chodník :							
- v případě vhodnosti materiálu - zpětné využití :							
	12,00		12,00000				
rýha pro podélnou drenáž :							
	33,00*0,30*0,30		2,97000				
11 181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	143,55000	10,92	1 567,57	800-1	RTS 23/ II
vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.							
zhutněná zemní pláň, Edef,2=min.30 MPa, min. 100 % PS :							
AUTOBUSOVÝ ZÁLIV - ASFALTOVÝ KRYT :							
	75,50		75,50000				
NOVÝ CHODNÍK :							
	28,00		28,00000				
NOVÝ CHODNÍK - V MÍSTĚ VJEZDŮ :							
	5,80		5,80000				
NOVÝ CHODNÍK - BEZBAR. ÚPRAVY ZE SLEP. (RELIÉF.) DLAŽBY :							
	1,10		1,10000				
NOVÝ CHODNÍK - BEZBAR. ÚPRAVY ZE SLEP. (RELIÉF.) DLAŽBY - SJEZD :							
	2,00		2,00000				
obrubníky :							
	(28,00+51,00+6,00+2,00)*0,35		31,15000				
12 199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	28,44300	196,00	5 574,83	800-1	RTS 23/ II
odvoz přebytečné zeminy na skládku :							
Začátek provozního součtu							
ZEMNÍ PRÁCE - ODKOP ZEMINY PRŮM (ZASTÁVKY) TL, 0,6 M a 0,30 chodník :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023 044	Obyčtov - Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
O:	001	Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
R:	001.2	Neuuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- v případě vhodnosti materiálu - zpětné využití :						
		12,00		12,00000				
		ryha pro podélnou drenáž :						
		33,00*0,30*0,30		2,97000				
		Konec provozního součtu						
		14,97*1,90		28,44300				
13	190-001	Odstranění keřů vč.odvozu a likvidace	ks	2,00000	1 050,00	2 100,00		Vlastní
14	190-002	D+M úprava podloží vozovky - aktivní zóny, ověř se zkušebním úsekem	m2	25,00000	728,10	18 202,50		Vlastní

POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA, PŘÍPADNĚ TDI !!!!!!!

zhuťná zemní pláň min 30 MPa nebo 45 MPa, min. 100% PS :

úprava podloží vozovky v případě nesplnění únosnosti pláň dle PD :

položka bude čerpána pouze v případě nevyhovující statické zatěžovací zkoušky na zemní pláni,

:

a se souhlasem investora případně TDI !!!!!!! :

(v případě nutnosti úprava podloží vozovky - aktivní zóny v tl.400 mm, ověř se zkušebním

úsekem) :

položka obsahuje :

- odkopávku zeminy tl.400 mm vč.naložení, odvozu a likvidace zeminy na skládce :

- násyp štěrku tl.400 mm (2x 200 mm) frakce 0-120 mm :

25,00

25,00000

Díl: 181 Sadové úpravy

15	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	1,70000	76,65	130,31	800-1	RTS 23/ II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
vegetační úpravy - zatravnění :								
zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou (ohumusování tl. 100 mm, zatravnění) :								
				1,70000	1,70000			
				17,00*0,10				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2023 044	Obyčtov - Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
O: 001	Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
R: 001.2	Neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1,70000	221,20	376,04	800-1	RTS 23/ II
vegetační úpravy - zatravnění :								
zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou (ohumusování tl. 100 mm, zatravnění) :								
				1,70000				
17	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	17,00000	31,15	529,55	823-1	RTS 23/ II
na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,								
vegetační úpravy - zatravnění :								
zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou (ohumusování tl. 100 mm, zatravnění) :								
				17,00				
18	181101132R00	Úprava pozemku hornina třídy 3, přemístění na vzdálenost přes 20 do 40 m	m3	17,00000	21,14	359,38	823-1	RTS 23/ II
s rozpojením a přehmutím včetně urovnání,								
Včetně urovnání povrchu s tolerancí plus-minus 10 cm.								
vegetační úpravy - zatravnění :								
zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou (ohumusování tl. 100 mm, zatravnění) :								
				17,00				
19	182001112R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	17,00000	53,27	905,59	823-1	RTS 23/ II
s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,								
vegetační úpravy - zatravnění :								
zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou (ohumusování tl. 100 mm, zatravnění) :								
				17,00				
20	182101101R00	Svahování v zářezích v hornině 1 až 4	m2	17,00000	51,73	879,41	800-1	RTS 23/ II
trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích,								
vegetační úpravy - zatravnění :								
zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou (ohumusování tl. 100 mm, zatravnění) :								
				17,00				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023 044	Obyčtov - Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
O:	001	Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
R:	001.2	Neuuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	182301121R00	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m ² , tloušťka vrstvy do 100 mm	m ²	17,00000	59,22	1 006,74	800-1	RTS 23/ II
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, vegetační úpravy - zatravnění : zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou (ohumusování tl. 100 mm, zatravnění) :								
				17,00000				
22	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	1,68300	118,65	199,69	SPCM	RTS 23/ II
vegetační úpravy - zatravnění : zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou (ohumusování tl. 100 mm, zatravnění) : Začátek provozního součtu 17,00 Konec provozního součtu 17,00*0,09*1,10								
				1,68300				
Díl: 212 Trativody								
23	212561111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm	m ³	2,97000	1 390,40	4 129,49	800-2	RTS 23/ II
do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, podélná drenáž DN 100 mm : 33,00*0,30*0,30								
				2,97000				
24	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN	m	33,00000	156,20	5 154,60	827-1	RTS 23/ II
se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m ³ /m, podélná drenáž DN 100 mm : 33,00								
				33,00000				
25	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m ²	49,50000	35,90	1 777,05	800-2	RTS 23/ II
v rýze nebo v zářezu se stěnami, podélná drenáž DN 100 mm : 33,00*1,50								
				49,50000				
26	212-001	D+M napojení drenáže do dešťové kanalizace	ks	1,00000	645,48	645,48		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023 044	Obyčtov - Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
O:	001	Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
R:	001.2	Neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	28611215R	Trubka plastová drenážní spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; materiál: PE-HD; stěna: R2; povrch: korugovaný; ohebná; DN/ID = 100; SN 4; perforování: TP; vsakovací plocha = 50,0 cm2/m	m	36,30000	68,99	2 504,34	SPCM	RTS 23/ II
podélná drenáž DN 100 mm :								
				36,30000				
28	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	54,45000	51,74	2 817,24	SPCM	RTS 23/ II
podélná drenáž DN 100 mm :								
				Začátek provozního součtu				
				33,00*1,50				
				Konec provozního součtu				
				49,50*1,10				
				54,45000				
Díl: 4 Vodorovné konstrukce								
29	457621412R00	Plášťové těsnění z vodotěsného asfaltobetonu všechy sklony, úprava spár zálivkou, přes 1 do 2 kg zálivky na 1 m spáry, zařízení stávajícího asfaltového povrchu do hloubky cca 100 mm + zalití asf.zálivkou :	m	50,00000	165,80	8 290,00	832-1	RTS 23/ II
				50,00				
Díl: 5 Komunikace								
30	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	43,10000	213,75	9 212,63	822-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023 044	Obyčtov - Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
O:	001	Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
R:	001.2	Neuuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		14,00		14,00000				
31	56487111RT2	Podklad ze štěrku štěrku s rozprostřením a zhuštění frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 250 mm	m2	114,45000	260,30	29 791,34	822-1	RTS 23/ II
AUTOBUSOVÝ ZÁLIV - ASFALTOVÝ KRYT : štěrku štěrku; ŠDa; min. 250 mm : 75,50 NOVÝ CHODNÍK - V MÍSTĚ VJEZDU : štěrku štěrku; ŠDa; min. 250 mm : 5,80 NOVÝ CHODNÍK - BEZBAR. ÚPRAVY ZE SLEP. (RELIEF.) DLAŽBY – SJEZD : štěrku štěrku; ŠDa; min. 250 mm : 2,00 obrubníky : (28,00+51,00+6,00+2,00)*0,35 31,15000								
32	56515111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuštění 70 mm s rozprostřením a zhuštěním	m2	75,50000	1 254,00	94 677,00	822-1	RTS 23/ II
AUTOBUSOVÝ ZÁLIV - ASFALTOVÝ KRYT : asf. beton pro podkladní vrstvu ACP 16+, 70 mm : 75,50								
33	567122113R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhuštění 140 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním, ošetřením povrchu podkladu vodou	m2	75,50000	627,75	47 395,13	822-1	RTS 23/ II
AUTOBUSOVÝ ZÁLIV - ASFALTOVÝ KRYT : směs z kameniva zpevněného cementem SC, C 8/10; min. 140 mm : 75,50								
34	568111112R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky do 7,5 m	m2	34,00000	33,44	1 136,96	822-1	RTS 23/ II
FILTRAČNÍ A SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE V SOULADU S TP 97 : 34,00								

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2023 044	Obyčtov - Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
O: 001	Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
R: 001.2	Neuuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	57311124R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2	m2	75,50000	137,50	10 381,25	822-1	RTS 23/ II
AUTOBUSOVÝ ZALIV - ASFALTOVÝ KRYT : postřik infiltrační PI-E, 1,0 kg/m3 : 75,50								
36	573231125R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2	m2	75,50000	82,50	6 228,75	822-1	RTS 23/ II
bez posypu kamenivem AUTOBUSOVÝ ZALIV - ASFALTOVÝ KRYT : postřik spojovací PS-E, 0,50 kg/m3 : 75,50								
37	577141212RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2	m2	75,50000	1 175,90	88 780,45	822-1	RTS 23/ II
AUTOBUSOVÝ ZALIV - ASFALTOVÝ KRYT : asf. beton pro ohrusné vrstvy ACO 11, 50mm : 75,50								
38	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	29,10000	293,55	8 542,31	822-1	RTS 23/ II
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár. NOVÝ CHODNÍK : betonová zámková dlažba tl.60 mm_šedá : 28,00 NOVÝ CHODNÍK - BEZBAR. ÚPRAVY ZE SLEP. (RELÍEF.) DL : betonová zámková dlažba tl.60 mm_červená reliéfní : 1,10								
39	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	7,80000	308,28	2 404,58	822-1	RTS 23/ II
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár. NOVÝ CHODNÍK - V MÍSTĚ VJEZDŮ :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023 044	Obyčtov - Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
O:	001	Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
R:	001.2	Neuuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		betonová zámková dlažba tl.80 mm_šedá :		5,80000				
		5,80						
		NOVÝ CHODNÍK - BEZBAR. ÚPRAVY ZE SLEP. (RELIÉF.) DLAŽBY – SJEZD :						
		betonová zámková dlažba tl.80 mm_červená reliéfní :		2,00000				
		2,00						
40	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	11,00000	132,75	1 460,25	822-1	RTS 23/ II
		NOVÝ CHODNÍK :						
		betonová zámková dlažba tl.60 mm_šedá :		10,00000				
		10,00						
		NOVÝ CHODNÍK - BEZBAR. ÚPRAVY ZE SLEP. (RELIÉF.) DL :						
		betonová zámková dlažba tl.60 mm_červená reliéfní :		1,00000				
		1,00						
41	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	3,00000	140,00	420,00	822-1	RTS 23/ II
		NOVÝ CHODNÍK - V MÍSTĚ VJEZDŮ :						
		betonová zámková dlažba tl.80 mm_šedá :		2,00000				
		2,00						
		NOVÝ CHODNÍK - BEZBAR. ÚPRAVY ZE SLEP. (RELIÉF.) DLAŽBY – SJEZD :						
		betonová zámková dlažba tl.80 mm_červená reliéfní :		1,00000				
		1,00						
42	597092211RU2	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 150 mm žlab osazený do betonového lože, délky 1000 mm, -, zatížení A 15, B 125, -	kus	12,00000	2 021,88	24 262,56	822-1	RTS 23/ II
		beton C 12/15						
		LINIOVÝ ŽLAB DÉLKY 12,00m, ULOŽEN DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE :						
		ŠÍŘKA ŽLABU 150mm, TŘÍDA ZATÍŽENÍ MIN. E 600 :		12,00000				
		12,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2023 044	Obyčtov - Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
O: 001	Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
R: 001.2	Neuuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	597092232R00	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světélka šířka 150 mm čelo pro přípojku DN 150, -, pro stavební výšku 210-320 mm, -, -	kus	1,00000	569,03	569,03	822-1	RTS 23/ II
LINIOVÝ ŽLAB DÉLKY 12,00m, ULOŽEN DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE :								
ŠÍŘKA ŽLABU 150mm, TŘÍDA ZATÍŽENÍ MIN. E 600 :								
				1,00000				
44	597092243RV3	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světélka šířka 150 mm krycí rošt mřížkový korozivzdorná ocel, délky 1000 mm, -, zatížení C 250, -	kus	12,00000	4 274,13	51 289,56	822-1	RTS 23/ II
LINIOVÝ ŽLAB DÉLKY 12,00m, ULOŽEN DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE :								
ŠÍŘKA ŽLABU 150mm, TŘÍDA ZATÍŽENÍ MIN. E 600 :								
				12,00000				
45	597092271R00	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světélka šířka 150 mm přechodka osazená do betonového lože, -, pro výšku 285-310 mm, -, -	kus	2,00000	678,60	1 357,20	822-1	RTS 23/ II
LINIOVÝ ŽLAB DÉLKY 12,00m, ULOŽEN DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE :								
ŠÍŘKA ŽLABU 150mm, TŘÍDA ZATÍŽENÍ MIN. E 600 :								
				2,00000				
46	597092295R00	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světélka šířka 150 mm přilepek ke žlabu za únosnost lože, -, -, zatížení E 600, - včetně kotvicích trnů.	m	12,00000	500,00	6 000,00	822-1	RTS 23/ II
LINIOVÝ ŽLAB DÉLKY 12,00m, ULOŽEN DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE :								
ŠÍŘKA ŽLABU 150mm, TŘÍDA ZATÍŽENÍ MIN. E 600 :								
				12,00000				
47	564-001	Odvodnění nepropustné podkladní vrstvy_ uspořádání dle TP192_viz detail	m	33,00000	690,00	22 770,00		Vlastní
Uspořádání tle TP192								

Obsahuje:

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2023 044	Obyčtov - Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
O: 001	Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
R: 001.2	Neuiznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- filtrační geotextilie
- PVC trubka pr.70-100 mm
- drcené kamenivo frakce 4/8 mm
viz výkres D.1.1.2c :

33,00000

48	59245264R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	2,20000	538,61	1 184,94	SPCM	RTS 23/ II
----	-----------	---	----	---------	--------	----------	------	------------

NOVÝ CHODNÍK - BEZBAR. ÚPRAVY ZE SLEP. (RELIEF.) DLAŽBY – SJEZD :

betonová zámková dlažba tl.80 mm_červená reliéfní :

Začátek provozního součtu

2,00

Konec provozního součtu

2,00*1,10

2,00000

2,20000

49	592452655R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	6,38000	310,73	1 982,46	SPCM	RTS 23/ II
----	------------	---	----	---------	--------	----------	------	------------

NOVÝ CHODNÍK - V MÍSTĚ VJEZDŮ :

betonová zámková dlažba tl.80 mm_šedá :

Začátek provozního součtu

5,80

Konec provozního součtu

5,80*1,10

5,80000

6,38000

50	59245267R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	1,21000	491,54	594,76	SPCM	RTS 23/ II
----	-----------	---	----	---------	--------	--------	------	------------

NOVÝ CHODNÍK - BEZBAR. ÚPRAVY ZE SLEP. (RELIEF.) DL :

betonová zámková dlažba tl.60 mm_červená reliéfní :

Začátek provozního součtu

1,10

Konec provozního součtu

1,10*1,10

1,10000

1,21000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023 044	Obyčtov - Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
O:	001	Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
R:	001.2	Neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	59245308R	dlažba betonová dvourvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	29,40000	259,38	7 625,77	SPCM	RTS 23/ II

NOVÝ CHODNÍK :

betonová zámková dlažba tl.60 mm _šedá :

Začátek provozního součtu

28,00

Konec provozního součtu

28,00*1,05

52	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výtlučná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	39,10000	51,74	2 023,03	SPCM	RTS 23/ II
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	------	------------

FILTRAČNÍ A SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE V SOULADU S TP 97 :

Začátek provozního součtu

34,00

Konec provozního součtu

34,00*1,15

Díl: 8	Trubní vedení					10 274,00		
53	89933111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	2,00000	2 486,00	4 972,00	822-1	RTS 23/ II

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU KANALIZAČNÍ ŠACHTY :

2,00

54	831350012RAB	Kanalizace z trub plastových D 160 mm, hloubka 1,5 m, Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; s = 4,7 m...	m	2,50000	2 120,80	5 302,00	AP-HSV	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	---------	----------	----------	--------	------------

hloubení rýh zapažovaných, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hromině 3 (včetně příplatku za lepiivost), pažení a rozepření rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásyp rýhy vyčištěnou zeminou, s uložením ve vrstvách, se zhutněním.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023 044	Obyčtov - Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
O:	001	Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
R:	001.2	Neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

PŘÍPOJKA DO DEŠŤOVÉ KANALIZACE Z LINIOVÉHO ŽLABU PVC DN 150SN 12 :

2,50

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					46 965,44		
55	91786211R00	Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	89,00000	322,96	28 743,44	822-1	RTS 23/ II

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

obrubníky kladený do betonového lože z betonu C16/20-XF1 :

nutno ocenit položku s tímto druhem betonu :

obrubník silniční :

51,00

obrubník nájezdový :

6,00

obrubník přechodový _pravý :

2,00

obrubník přechodový _levý :

2,00

obrubník chodnikový :

28,00

56	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živiničných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	50,00000	71,81	3 590,50	822-1	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	------------

včetně spotřeby vody

zařízení stávajícího asfaltového povrchu do hloubky cca 100 mm + zalití asf.zálivkou :

50,00

57	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	52,02000	157,71	8 204,07	SPCM	RTS 23/ II
----	-----------	---	-----	----------	--------	----------	------	------------

obrubníky kladený do betonového lože z betonu C16/20-XF1 :

nutno ocenit položku s tímto druhem betonu :

obrubník silniční :

Začátek provozního součtu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023 044	Obyčtov - Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
O:	001	Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
R:	001.2	Neuuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

51,00000

Konec provozního součtu

51,00*1,02

52,02000

58	59217021R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 975,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 145 až 250 mm; barva přírodní	kus	2,04000	390,50	796,62	SPCM	RTS 23/ II
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	------	------------

obrubníky kladený do betonového lože z betonu C16/20-XF1 :

nutno ocenit položku s tímto druhem betonu :

obrubník přechodový _pravý :

Začátek provozního součtu

2,00

Konec provozního součtu

2,00*1,02

2,04000

59	59217022R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 975,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 145 až 250 mm; barva přírodní	kus	2,04000	390,50	796,62	SPCM	RTS 23/ II
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------	------	------------

obrubníky kladený do betonového lože z betonu C16/20-XF1 :

nutno ocenit položku s tímto druhem betonu :

obrubník přechodový _levý :

Začátek provozního součtu

2,00

Konec provozního součtu

2,00*1,02

2,04000

60	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	28,56000	139,20	3 975,55	SPCM	RTS 23/ II
----	-----------	---	-----	----------	--------	----------	------	------------

obrubníky kladený do betonového lože z betonu C16/20-XF1 :

nutno ocenit položku s tímto druhem betonu :

obrubník chodníkový :

Začátek provozního součtu

28,00

28,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2023 044	Obyčtov - Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424									
O: 001	Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424									
R: 001.2	Neuznatelné náklady									

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
	Konec provozního součtu									
	28,00*1,02									
	61	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; RTS 23/ II	kus	6,12000	140,30	858,64	SPCM	RTS 23/ II	
	šedá									
	obrubníky kladený do betonového lože z betonu C16/20-XF1 :									
	nutno ocenit položku s tímto druhem betonu :									
	obrubník nájezdový :									
	Začátek provozního součtu									
	6,00									
	Konec provozního součtu									
	6,00*1,02									
	30 932,41									
	Díl: 91.2 Dopravní značení									
	62	91572111RT2	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, žlutou, stopčar, zeber, stínů, šípek, nápisů, přechodů apod.	m2	36,00000	644,50	23 202,00	822-1	RTS 23/ II	
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :									
	V 11a Zastávka autobusu :									
	12,00*3,00									
	63	915721121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehluché, stopčar, zeber, stínů, šípek, nápisů, přechodů apod.	m2	6,75000	459,00	3 098,25	822-1	RTS 23/ II	
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – PLASTEM :									
	V 4 (0,25) :									
	6,75									
	64	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčary, zebr, stíny, šípk, nápis, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	42,75000	93,15	3 982,16	822-1	RTS 23/ II	
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :									
	V 11a Zastávka autobusu :									
	12,00*3,00									
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – PLASTEM :									
	36,00000									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023 044	Obyčtov - Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
O:	001	Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
R:	001.2	Neuuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
V 4 (0,25): 6,75								
65	912-001	D+M svíslé dopravní značení_ demontáž + zpětná montáž - označník zastávky, kompletní provedení	ks	1,00000	650,00	650,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 201,03		
66	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délkou objektu vodorovně do 200 m	t	184,02050	50,00	9 201,03	822-1	RTS 23/ II
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				61 077,55		
67	97908111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	85,33363	135,75	11 584,04	801-3	RTS 23/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1,2,3,40, : Součet: : 85,33363								
68	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 621,33897	12,50	20 266,74	801-3	RTS 23/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1,2,3,40, : Součet: : 1621,33897								
69	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	10,24004	500,00	5 120,02	801-3	RTS 23/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1,2,3,40, : Součet: : 10,24004								
70	979990112R00	Poplatek za skládku za uložení sutí - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	13,65338	500,00	6 826,69	801-3	RTS 23/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1,2,3,40, : Součet: : 13,65338								
71	979999973R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	61,44021	200,00	12 288,04	801-3	RTS 23/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023 044	Obyčtov - Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
O:	001	Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
R:	001.2	Neuuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

1,2,3,40, :

Součet : 61,44021

61,44021

72	979088212R00	Nakládání suti a vybouraných hmot Nakládání suti na dopr. prostředky-zvlášť.zakl.obj.	t	85,33363	58,50	4 992,02	800-2	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	------------

na dopravní prostředky pro vodorovné přemísťování,

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,40, :

Součet : 85,33363

85,33363

Celkem	658 100,00							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023 044	Obyčtov - Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
O:	002	Autobusová čekárna
R:	002.1	Autobusová čekárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce								
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením	m3	1,85000	66,64	123,28	800-1	RTS 23/ II
		0,1*5*3,7		1,85000		4 998,88		
2	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	5,55000	157,15	872,18	800-1	RTS 23/ II
		0,3*5*3,7		5,55000				
3	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	4,31900	406,70	1 756,54	800-1	RTS 23/ II
		0,5*0,7*(4,67*2+1,5*2)		4,31900				
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	9,86900	207,20	2 044,86	800-1	RTS 23/ II
		5,55+4,319		9,86900				
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	18,50000	10,92	202,02	800-1	RTS 23/ II
		5*3,7		18,50000				
Díl: 181 Sadové úpravy								
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	1,93414	76,65	148,25	800-1	RTS 23/ II
		obsyp ornici kolem objektu :						
		odkopávky : 0,32*5*3,7		5,92000				
		autobusová čekárna : -0,32*4,34*2,17		-3,01370				
		zpevněná plocha mezi čekárnou a zálivem : -0,32*4,34*0,7		-0,97216				
7	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1,93414	221,20	427,83	800-1	RTS 23/ II
8	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6,04420	20,30	122,70	823-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023 044	Obyčtov - Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
O:	002	Autobusová čekárna
R:	002.1	Autobusová čekárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

obsyp ornici kolem objektu :

odkopávky : 5*3,7

autobusová čekárna : -4,34*2,17

zpevněná plocha mezi čekárnou a zálivem : -4,34*0,7

18,50000

-9,41780

-3,03800

9	181301106R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m ² , tloušťka vrstvy přes 300 do 400 mm	m ²	6,04420	158,20	956,19	800-1	RTS 23/ II
---	--------------	--	----------------	---------	--------	--------	-------	------------

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

10	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	6,04420	28,07	169,66	823-1	RTS 23/ II
----	--------------	---	----------------	---------	-------	--------	-------	------------

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

11	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	0,59838	118,65	71,00	SPCM	RTS 23/ II
----	-----------	---------------------------------------	----	---------	--------	-------	------	------------

6,0442*0,09*1,1

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

12	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20	m ³	0,86700	3 128,40	2 712,32	801-1	RTS 23/ II
----	--------------	---	----------------	---------	----------	----------	-------	------------

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.

0,5*0,2*(2,5*2+3,67)

13	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30	m ³	1,66260	3 616,80	6 013,29	801-1	RTS 23/ II
----	--------------	---	----------------	---------	----------	----------	-------	------------

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

0,5*0,5*(2,5*2+3,67)

-0,17*0,5*4,34

-0,17*0,5*0,5*2

-0,17*0,5*0,3*2

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					161 229,00		
---------------	--------------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

14	300000001VL0	D+M ŽB autobusové čekárny PREFA	m ³	6,69000	24 100,00	161 229,00		Vlastní
----	--------------	---------------------------------	----------------	---------	-----------	------------	--	---------

střešní panely : 3,51

stěnové panely : 3,18

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2023 044	Obyčtov - Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424	
O: 002	Autobusová čekárna	
R: 002.1	Autobusová čekárna	

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 5	Komunikace							
15	56476111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním uvnitř čekárny : 4*2	m2	11,03800	251,28	2 773,63	822-1	RTS 23/ II
						10 283,65		

8,00000
3,03800

zpevněná plocha mezi čekárnou a zálivem : 4,34*0,7

16	564831111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	11,03800	114,48	1 263,63	822-1	RTS 23/ II
17	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do dřt tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytkového materiálu na krajinci. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár.	m2	11,03800	293,55	3 240,20	822-1	RTS 23/ II
18	59245308R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	11,58990	259,38	3 006,19	SPCM	RTS 23/ II
				11,038*1,05				

Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci

19	916561111RT2	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků rozměrů 500/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm	m	1,40000	231,00	323,40	822-1	RTS 23/ II
				0,7*2				
				1,40000				

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

20	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	33,71397	50,00	1 685,70	822-1	RTS 23/ II
				1,40000				

Díl: 712 Povlakové krytiny

21	712371801RT1	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie,	m2	20,69250	157,03	3 249,34	800-711	RTS 23/ II
				3,875*5,34				
				20,69250				
22	712378002R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólii atiková okapnice, RŠ 200 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků	m	5,34000	295,61	1 578,56	800-711	RTS 23/ II

Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2023 044	Obyčtov - Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
O: 002	Autobusová čekárna
R: 002.1	Autobusová čekárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost RTS 23/ II
23	712378004R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií závětná lišta, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	13,09000	338,66	4 433,06	800-711	RTS 23/ II

včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění závětné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

5,34+3,875*2

13,09000

24	712391171RZ5	Textilie na střechách do 10° podkladní, včetně dodávky netkané polypropylenové textilie plošné hmotnosti 300 g/m2	m2	20,69250	77,33	1 600,15	800-711	RTS 23/ II
25	712491176RT1	Povlaková krytina střech do 30° ostatní připevnění izolace kotvicími terčí, kotvicí materiál ve specifikaci	kus	83,00000	76,42	6 342,86	800-711	RTS 23/ II

4 ks/ 1 m2 plochy : 20,6925*4

82,77000

zaokrouhlení : 0,23

0,23000

26	283220012R	folie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 850 g/m2; PVC-P, PES výztuž; $\mu = 15\ 000,0$	m2	23,79637	230,85	5 493,39	SPCM	RTS 23/ II
----	------------	--	----	----------	--------	----------	------	------------

20,6925*1,15

23,79638

27	31173212R	hmoždinka talířová; použití: určena pro mechanické upevnění tepelných izolací a hydroizolací na beton, dlaždice, pórobeton; mat. hmoždinky-polyamid, rozp. hřebu-pozink. ocel s plast. hlavou; způsob kotvení kotva do betonu; rozměr 50x75 mm	kus	83,00000	7,91	656,53	SPCM	RTS 23/ II
28	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	t	0,08762	500,00	43,81	800-711	RTS 23/ II

50 m vodorovně

Díl: 764	Konstrukce klempířské					4 409,69		
29	764819211R00	Odpadní trubky kruhové, průměr 80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	2,80000	510,84	1 430,35	800-764	RTS 23/ II

včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

30	764815211R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, řš 250 mm, dodávka a montáž	m	5,34000	462,68	2 470,71	800-764	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	------------

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací

včetně háku, čela a spojky.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023 044	Obyčtov - Stavební úpravy autobusové zastávky u silnice III/35424
O:	002	Autobusová čekárna
R:	002.1	Autobusová čekárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
31	764815808R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 250/80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	1,00000	499,66	499,66	800-764	RTS 23/ II
32	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	0,01793	500,00	8,97	800-764	RTS 23/ II
50 m vodorovně								

Díl: 782	Konstrukce z přírodního kamene							
33	782000001VL0	Obklad zadní stěny dle výběru investora	m2	10,40000	3 265,00	33 956,00		Vlastní
				10,40000				

Díl: 787	Zasklívání							
34	787000001VL0	D+M Fixní zasklení boků autobusové zastávky 1700x2500 mm, bezpečnostní čirá sklovina 10 mm, po obvodu svírací profil	kus	2,00000	26 797,37	53 594,74		Vlastní

Celkem	304 500,00							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--