

Obchodní a platební podmínky:



- SMLOUVA O DÍLO č. KR023/2015

uzavřená ve smyslu ust. §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění platných právních předpisů (dále též „ObčZ“),
v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“)

čl. I. Smluvní strany

1. Objednatel : Město Jistebnice

se sídlem Náměstí čp. 1, 391 33 Jistebnice
zastoupený starostou Mgr. Vladimírem Maškem
IČ: 00252425 DIČ: CZ00252425
Výkonem technického dozoru objednatele je pověřen:
firma : TAREKA s.r.o. , se sídlem Palackého 351, 390 01 Tábor ,
zastoupená jednatelem Ing. Pavlem Strnadem

2. Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

se sídlem: Nádražní 998, 396 24 Humpolec
IČ: ...466 79 120..... DIČ: ...CZ46679120.....
Bankovní spojení: ...ČSOB č.ú. 213950130/0300.....
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B vložka 487
zastoupený: František Kubů, Ing. Zdeněk Krejčí, Ing. Karel Hájek
Vedením stavby je pověřen: Mgr. Václav Pelikán, (autorizovaná osoba), který je zmocněn zastupovat
zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o
provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.


čl. II. Předmět smlouvy

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
2. Předmětem smlouvy je řádné a včasné zhotovení stavby (dále též „dílo“) dle Prováděcí projektové dokumentace zpracované projektantem VSP – projekt v.o.s., Údolní 2188, 390 02 Tábor (IČ: 26034051), (dále jen „projektová dokumentace“) a dle zhotovitelem oceněného Soupisu prací, dodávek a služeb výkazu výměr (dále též „nabídkový rozpočet“), a dle zadávacích podmínek veřejné zakázky zadávané objednatelem (dále jen „VZ“) a podmínek sjednaných v této smlouvě.

3. Název stavby VESTAVBA VÝTAHU A WC DO BUDOVY ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA V JISTEBNICI Č.P. 167 (PARC.Č. 100)

Název stavebních objektů: Vestavba výtahu (stavební část, D+M výtahu)
Místo stavby: obec a k.ú. Jistebnice

4. Zhotovením stavby se rozumí řádné, úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek materiálů, zařízení a činností, nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení díla, zejména zajištění:
 - opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
 - dodávek a služeb související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku
 - opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi
 - zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby
 - ostrahy stavby a staveniště
 - zajištění ochrany životního prostředí
 - provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu (tlakových zkoušek ZI a tlakových a topných zkoušek ÚT, revizí EI apod.)
 - zajištění individuálních a komplexních zkoušek výtahu, zaškolení obsluhy
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě)
 - likvidace odpadů, zeminy a sutí v souladu s příslušnými právními předpisy
 - koordinační a kompletační činnost celé stavby
 - provádění úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich
 - fotodokumentace o průběhu výstavby v digitální formě
 - dokumentace skutečného provedení (3 x tištěná forma)



čl. III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

Termín zahájení : 15.07.2015

Termín dokončení: nejpozději do 30.09.2015

čl. IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu z VZ pro stavební objekty:

Vestavba výtahu (stavební část, D+M výtahu)..... 1 041 188,- Kč

Vedlejší a ostatní náklady 46 850,- Kč

CENA CELKEM bez DPH 1 088 038,- Kč

DPH (21%) 228 488,- Kč

CENA CELKEM včetně DPH 1 316 526,- Kč

2. Samostatnou přílohou této smlouvy je nabídkový rozpočet, tj. oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb v tištěné formě.

3. Tato cena je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla a je platná po celou dobu trvání této smlouvy. Tuto cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě, a to formou písemného a vzestupně očíslovaného dodatku smlouvy, kterou podepíší zástupci obou smluvních stran. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace.

4. Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH dle platných právních předpisů;
- b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Prováděcí projektové dokumentace a Nabídkového rozpočtu, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
- c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena projektovou dokumentací.

5. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

6. Způsob sjednání změny ceny:

- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
- b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude písemně odsouhlasena objednatel.
- c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
- d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí prostřednictvím stavebního dozoru nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování:

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení, v případě víceprací před jejich provedením.

Vícepráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle oceněného položkového výkazu výměr z předložené nabídky na plnění VZ a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny v maximální výši podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací dle použité cenové soustavy, vydaných v období realizace těchto prací. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen z ceníku použité cenové soustavy vydané v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá.

Méněpráce budou oceněny takto:

- a) do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového nabídkového rozpočtu z předložené nabídky na plnění VZ a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

8. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v čl. IV. této smlouvy. V případě, že cena za dílo bude nižší než cena uvedená v čl. IV. této smlouvy, postačí namísto uzavření dodatku k této smlouvě pouze písemné odsouhlasení změnového listu objednatel.



9. Veškeré změny smlouvy dle tohoto oddílu lze provést pouze za dodržení podmínek stanovených v § 23 odst. 7 a § 82 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V. Financování a placení

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Cena za dílo bude hrazena **měsíční fakturací** na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatel, tj. dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a rovněž z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem. V případě, že přijatá faktura bude trpět formálními či věcnými vadami, popř. nebude-li faktura obsahovat veškeré náležitosti, jež jsou vyžadovány poskytovatelem dotace, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnů ode dne prokazatelného obdržení faktury. Lhůta splatnosti faktury se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění vad. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta splatnosti.
3. Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatel odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury.
4. **Splatnost faktur** se sjednává na **30 kalendářních dnů** ode dne prokazatelného obdržení faktury. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
5. Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
6. V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále též „DPH“) ve znění pozdějších předpisů, objednatel prohlašuje, že předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy objednatel neposkytuje svoje DIČ.

čl. VI. Způsob provádění díla

1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele týkajícími se provádění stavby.
3. Před zahájením prací zhotovitel vždy zpracuje a předá objednateli k odsouhlasení plán kontrol (kontrolní a zkušební plán) a harmonogram provádění prací.
4. Zhotovitel bude provádět stavební práce tak, aby minimálně omezoval přístup a příjezd vlastníků či oprávněných uživatelů sousedních nemovitostí k jejich nemovitostem.
5. Kontrolní dny se budou konat přímo na stavbě min. 1x týdně. Objednatel nebo technický dozor bude sepisovat zápisy o kontrolních dnech, které jsou nadřazeny zápisům ve stavebním deníku.
6. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
7. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty a/nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě 2 x týdně.
8. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
9. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění stavby, zhotovitel je oprávněn v nezbytném rozsahu přerušit práce až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušением vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušением díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.
10. Zachová-li se zhotovitel podle výše uvedených odstavců, nemá objednatel práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu.
11. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění a toto je řádně zaznamenáno ve stavebním deníku, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.
12. Způsob provádění díla a jakost výrobků se řídí obecně závaznými předpisy, platnými technickými normami aplikovatelnými v České republice, technickými specifikacemi a technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů, výrobků a konstrukcí.
13. Zhotovitel je povinen stavbu provést v obvyklé kvalitě při použití nových, nepoužitých materiálů, výrobků a konstrukcí min. v I. jakosti.



14. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije žádný výrobek, konstrukci ani materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že nesplňuje podmínky této smlouvy a které nemají požadované technické parametry a certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
15. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele doklady prokazující technické parametry materiálů, výrobků a konstrukcí, a to zejména prohlášení o jakosti, prohlášení o shodě, certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem a dodavatelem materiálů, výrobků a konstrukcí užitých k provedení díla. V případě, že na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží v přiměřené lhůtě, má právo objednatel či technický dozor stavební činnosti pozastavit až do doby předložení dokladů bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
16. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.). Zástupce objednatele a technický dozor jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko, dále pak sami provádět zápisy do stavebního deníku.
17. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání stavebnímu dozoru objednatele a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
18. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení § 157 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění platných právních předpisů, dále jen „stavební zákon“, a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
19. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu bez výhrad souhlasí.
20. Objednatel bude kontrolovat postup provádění prací průběžně a to zejména ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních částí. Objednatel si dále vyhrazuje právo se zúčastnit všech předepsaných zkoušek a revizí, individuálního a komplexního vyzkoušení.
21. Zhotovitel je povinen písemně popř. telefonicky vyzvat objednatele k provedení kontroly a k účasti na prováděných zkouškách nejpozději pět pracovních dnů před dnem konání.
22. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl prokazatelně řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli prokazatelné náklady s tím spojené. To se nevztahuje na případy, kdy objednateli zabránila v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu. Provedenou kontrolou postupu provádění stavby zástupcem objednatele resp. technickým dozorem se zhotovitel nezbavuje své odpovědnosti za řádné a včasné provedení díla.
23. V případě zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, má technický dozor nebo oprávnění zástupci objednatele právo postup prací na díle zastavit až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla nebo může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
24. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.
25. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech a výrobcích, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
26. Změnu technologie provádění stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se změnou sjednané ceny díla, lze provést pouze písemným a vzestupně očíslovaným dodatkem k této smlouvě na základě změnového listu, který musí být odsouhlasen smluvními stranami a technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby.
27. Změnu technologie provádění stavby a použitého materiálu, bez změny sjednané ceny díla, lze provést zápisem ve stavebním deníku, který musí být odsouhlasen technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby.




28. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
29. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou dle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor.
30. Veškeré stavební práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele a jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost a toto bude zhotovitel dokládat objednateli na jeho žádost před zahájením dílčích prací (doklad o proškolení, svářečský průkaz, živnostenské oprávnění apod.).
31. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl on sám. Zhotovitel však nesmí předmět zakázky předat jinému subjektu jako celek.
32. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce podané zhotovitelem na plnění VZ. Zhotovitel je oprávněn změnit osoby nebo stavbyvedoucího dle předchozí věty pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatel. Žádost o souhlas se změnou subdodavatele či stavbyvedoucího bude obsahovat údaje a doklady potřebné k prokázání potřebné kvalifikace. Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní subdodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatel měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
33. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatel a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, zejména pak odpovídá v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
34. Zhotovitel je povinen eliminovat hluchnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění platných právních předpisů, tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.
35. Zhotovitel je povinen provádět průběžný úklid staveniště a jeho okolí, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při pohybu osob, odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle.
36. V případě, že zhotovitel bude stavební práce provádět déle jak 500 osobodní a současně bude stavební práce a dodávky zajišťovat ve sdružení nebo prostřednictvím svých subdodavatelů a tím vznikne objednateli povinnost ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění platných právních předpisů, určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „koordinátor“), zajistí zhotovitel na své náklady jménem objednatel výkon nezávislého koordinátora. Objednatel a zhotovitel jsou v tom případě povinni poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.).

čl. VII. Staveniště a zařízení staveniště

1. Staveniště stavby bude předáno do 15.07.2015, pokud se obě strany nedohodnou jinak, a to na základě písemného Zápisu o předání staveniště.






396 24 HUMPOLEC
Nádražní 998
DIČ: CZ46678120
STATUS stavební a.s.
tel: 565 572 305
fax: 565 533 216

2. Objednatel předá ke dni předání staveniště kompletní prováděcí dokumentaci stavby ve dvou (2) vyhotoveních, rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení a příslušná vyjádření dotčených orgánů státní moci a dotčených fyzických a právnických osob.
3. Objednatel předá zhotoviteli ke dni předání staveniště seznam dotčených inženýrských sítí včetně vyjádření jednotlivých majitelů a správců těchto vedení. Vlastní vytýčení, předání, ochranu a zpětné předání sítí správcům zajistí zhotovitel.
4. Objednatel se zavazuje pro zhotovitele určit odběrná a napojovací místa energií, vody a kanalizace potřebných k provedení díla. Vlastní náklady za energie, vodné a stočné vody se zavazuje hradit zhotovitel na základě samostatného měření nebo na základě dohody s objednatel.
5. Zařízení staveniště zajišťuje zhotovitel a je vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla a nese nebezpečí škody na těchto věcech. Náklady spojené se zřízením, provozem a likvidací zařízení staveniště jsou součástí ceny díla.
6. Zhotovitel se zavazuje staveniště užívat výhradně pro účely zajištění předmětu díla a je povinen si počínat tak, aby objednateli nevznikly při jeho provozování škody. Zhotovitel je povinen staveniště kompletně vyklidit, vyčistit a předat objednateli nejpozději do 14 kalendářních dnů po řádném dokončení díla.

čl. VIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, že dílo je řádně dokončeno a že je připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla.
2. Dílo musí být objednateli předáno na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla. Zápis musí být podepsaný zástupcem zhotovitele, zástupcem objednatele a technickým dozorem objednatele. V zápisu se uvede též soupis předaných dokladů.
3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.
4. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se zápis, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
5. Pokud objednatel převezme dílo s vadami, bude zápis obsahovat též soupis těchto vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, který nesmí být delší než šedesát (60) dní, umožňují-li to technické a klimatické podmínky, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
6. Součástí řádného dokončení díla je též předložení dokladů o úspěšně provedených předepsaných zkouškách a revizích, individuálním a komplexním vyzkoušení a dokladů prokazujících technické parametry materiálů, výrobků a konstrukcí a to zejména prohlášení o jakosti, prohlášení o shodě, certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem a dodavatelem materiálů, výrobků a konstrukcí užitých k provedení díla.
7. Řádně dokončené dílo musí být dále způsobilé užívání tak, aby mohlo být požádáno o vydání kolaudačního souhlasu nebo o vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby (vyvstane-li tato potřeba) příslušným stavebním úřadem.
8. Zhotovitel je povinen se zúčastnit na základě výzvy objednatele řízení o předčasném užívání stavby, o zahájení zkušebního provozu a kolaudačního řízení a je povinen poskytnout objednateli pro tyto účely nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby.
9. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopie rozhodnutí o předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu.

čl. IX. Vady a nedodělky, záruka za jakost, reklamace

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě a není provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za to, že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a bude bez vad způsobilé k obvyklému účelu a užívání.
3. Zhotovitel poskytuje ode dne protokolárního převzetí díla záruční lhůtu na dílo v délce 60 měsíců, na dodávky výtahů v délce min. 36 měsíců a na dodávku strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.




4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
5. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla, provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba celého díla běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
6. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních dvanácti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
7. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany nebo na adresu sídla zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují.
8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává v celém rozsahu.
9. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatel. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.
10. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech a to až do rozhodnutí o vyřešení sporu soudem.
11. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 7 kalendářních dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednatel.
12. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla, je objednatel povinen neprodleně uhradit zhotoviteli veškeré náklady spojené s odstraněním takové vady.

čl. X. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas, dále pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatel nesjedná nápravu do 3 pracovních dnů od doručení této výzvy.
2. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný či nezjedná nápravu, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
3. Objednatel si vyhrazuje právo od této smlouvy jednostranně odstoupit z důvodu nezajištění finančních prostředků nebo z důvodu, že mu nebude poskytnuta finanční dotace z příslušného dotačního programu. V tomto případě smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již vyrobených a dodaných částí stavby s tím, že zhotovitel nebude uplatňovat žádné jiné sankce a škodu.
4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od smlouvy některým z účastníků, tato smlouva se ruší k okamžiku, kdy projev vůle o odstoupení od smlouvy bude doručen účastníkovi, jemuž je určen. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na smluvní pokutu/pokuty.

čl. XI. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným a včasným dokončením díla, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatel. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou vadu a kalendářní, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a kalendářní, byť i započatý, den prodlení.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení, vyčištění a předání staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.



5. V případě, že je objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
6. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí. Smluvní pokuty jsou uváděny v korunách českých a je v nich již zahrnuta příslušná sazba DPH.
7. V případě, že bude objednateli ze strany poskytovatele dotace krácena přiznaná dotace a/nebo bude udělena sankce z důvodu pochybení na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel k úhradě smluvní pokuty ve výši rovnající se výši udělené sankce, resp. ve výši, o kterou došlo ke snížení plnění ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli.
8. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne.

čl. XII. Vlastnické právo ke stavbě, nebezpečí škody a pojištění

1. Objednatel se stává postupně vlastníkem zhotovené stavby, avšak zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do vlastního předání a převzetí stavby objednatel.
2. Zhotovitel na sebe přebírá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatel, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na jejich majetku.
3. Zhotovitel nejpozději ke dni zahájení prací předloží objednateli kopii uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5,0 mil. Kč, s max. výší spoluúčasti ve výši 50.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
4. Zhotovitel nejpozději ke dni zahájení prací předloží objednateli kopii uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění stavebně montážních činností ve výši 1,0 mil. Kč, s max. výší spoluúčasti ve výši 50.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků, bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného.
5. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatel nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.

čl. XIII. Všeobecná ustanovení

1. Právní režim závazkového vztahu založeného touto smlouvou se řídí zejména příslušnými občanskoprávními předpisy
2. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval dokumentaci stavby, ověřil její technické řešení, specifikace materiálů a zařízení, rozsah souvisejících a doprovodných činností, seznámil se s podmínkami plnění díla a jako odborná firma upozorní objednavatele na případnou neúplnost či chybnost projektové dokumentace. Neupozorní-li zhotovitel objednavatele na chyby nebo nedostatky, které mohou mít vliv na funkčnost a kvalitu díla nebo jeho části, je povinen na své náklady bez změny ceny dokončit dílo tak, aby toto bylo funkční a sloužilo svému účelu. Zhotovitel není oprávněn využívat chyb, špatného porozumění nebo jakékoli obdobné příčiny k odůvodnění žádosti o zvýšení ceny ve vztahu ke sjednané ceně v této smlouvě.
3. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění platných právních předpisů) a archivovat dokumenty spojené s realizací díla po dobu 10 let po skončení plnění zakázky (předání díla).
4. Obě strany předem souhlasí v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění platných právních předpisů, a v souladu se zněním zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platných právních předpisů, a v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění platných právních předpisů, se zpřístupněním a se zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících a se zpracováním svých osobních údajů.
5. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.



6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neúčinné, neplatné či nevykonatelné, účinnost, platnost či vykonatelnost ostatních ustanovení této smlouvy tím nebude dotčena. Smluvní strany se zavazují, že takové neúčinné, neplatné či nevykonatelné ustanovení nahradí analogicky novým ustanovením, které bude neúčinnému, neplatnému či nevykonatelnému ustanovení svým významem co nejblíže.
7. Tato smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech majících povahu originálu, z nichž tři (3) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
10. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Rady města Jistebnice č. 208 ze dne 12. 6. 2015.

V Jistebnici dne 22. 6. 2015

V Humpolci dne 22. 6. 2015

za objednatele:

Mgr. Vladimír Mašek
starosta



za zhotovitele :

František Kubů, předseda představenstva
statutární orgán dle veřejného rejstříku

Ing. Zdeněk Krejčí, místopředseda představenstva
statutární orgán dle veřejného rejstříku




Mašek



Objednatel :

Zhotovitel :



SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD.a SLUŽEB

Datum:

Stavba : VSP052

VESTAVBA VÝTAHU a WC do budovy Zdrav.střediska

Objednatel : Město Jistebnice
Náměstí č.p.1
39133 Jistebnice

IČO : 00252425
DIČ : CZ00252425




		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 088 038,00
DPH	21 %	228 488,00
Cena celkem za stavbu		1 316 526

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO Vestavba výťahu JISTEBNICE š.p.167	1 259 838	0	1 041 188	218 650	95,7
VO Vedlejší a ostatní náklady	56 689	0	46 850	9 839	4,3
Celkem za stavbu	1 316 526	0	1 088 038	228 488	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO	upravený rozpočet 04/2015	0	0	0	0	0,0
VO		0	0	0	0	0,0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0,0

Rekapitulace stavebních dílů


Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2,8	29 129	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	2,0	20 321	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	7,9	81 887	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	3,4	35 455	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	2,0	20 971	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0,9	9 146	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	1,4	15 000	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0,5	0	5 203	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	1,4	0	14 239	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	1,0	0	9 899	0	0	0
725 Zařizovací předměty	2,2	0	22 869	0	0	0

733	Rozvod potrubí	1,0	0	10 671	0	0	0
735	Otopná tělesa	2,0	0	20 495	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	2,2	0	22 830	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	1,5	0	15 491	0	0	0
776	Podlahy povlakové	0,1	0	1 206	0	0	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	0,4	0	4 649	0	0	0
781	Obklady keramické	0,7	0	7 544	0	0	0
783	Nátěry	0,0	0	396	0	0	0
784	Malby	0,7	0	7 249	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	1,1	11 478	0	0	0	0
95	Dokončovací práce na pozemních stavbách	2,1	21 588	0	0	0	0
96	Bourání	1,9	19 812	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	1,1	11 461	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	1,7	18 031	0	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	1,4	14 133	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	7,9	0	0	0	81 746	0
M222	EPS Elektrická požární signalizace	0,1	1 395	0	0	0	0
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahů	48,7	0	0	0	506 894	0
Celkem za stavbu		100,0	309 808	142 740	0	588 640	0

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD.a SLUŽEB

Rozpočet	upravený rozpočet 04/2015	JKSO	
Objekt		SKP	
SO	Vestavba výtahu JISTEBNICE š.p.167	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
VSP052	VESTAVBA VÝTAHU a WC do budovy Zdrav.střediska	Náklady na m.j.	0
Projektant	VSP projekt v.o.s. Tábor	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	město Jistebnice		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	309 808	
	PSV celkem	142 740	
R	M práce celkem	588 640	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	1 041 188	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	1 041 188	
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 041 188	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : <i>Ing. VĚCLAV PELIKÁŇ</i>	Jméno : <i>Ing. VLADIMÍR MAJEK</i>
Datum :	Datum : <i>22.6.2015</i>	Datum : <i>22.6.2015</i>
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %	1 041 188 Kč
DPH	21,0 %	218 650 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 259 838 Kč

Poznámka :

Stavba :	VSP052 VESTAVBA VÝTAHU a WC do budovy Zdrav.střeš	Rozpočet :
Objekt :	SO Vestavba výtahu JISTEBNICE š.p.167	upravený rozpočet 04/2015

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	29 129	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	20 321	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	81 887	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	35 455	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	20 971	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	9 146	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	15 000	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	11 478	0	0	0	0
95 Dokončovací práce na pozemních stavbách	21 588	0	0	0	0
96 Bourání	19 812	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	11 461	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	18 031	0	0	0	0
M222 EPS Elektrická požární signalizace	1 395	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	5 203	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	14 239	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	9 899	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	22 869	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	10 671	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	20 495	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	22 830	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	15 491	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	1 206	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	4 649	0	0	0
781 Obklady keramické	0	7 544	0	0	0
783 Nátěry	0	396	0	0	0
784 Malby	0	7 249	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	81 746	0
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	0	0	0	506 894	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	14 133	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	309 808	142 740	0	588 640	0

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD.a SLUŽEB

Stavba :	VSP052 VESTAVBA VÝTAHU a WC do budovy Zdrav.	Rozpočet:
Objekt :	SO Vestavba výťahu JISTEBNICE š.p.167	upravený rozpočet 04/2015

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 1		Zemní práce								
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 pro kanalizační svod	m3	1,60	1 267,00	2 027,20				
		1.NP :2*0,8*1		1,60						
2	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorech v hor. 1-4 prohloubení dojezdu výťahu	m3	7,71	1 119,00	8 632,19				
		2,3*2,15*1,56		7,71						
3	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	12,48	93,00	1 160,64	0,00070	0,01		
		2*1,56*4		12,48						
4	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	12,48	29,00	361,92				
		2*1,56*4		12,48						
5	151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m3	6,24	49,00	305,76	0,00046	0,00		
		2*2*1,56		6,24						
6	151101311R00	Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m	m3	6,24	24,00	149,76				
		2*2*1,56		6,24						
7	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	7,71	492,00	3 795,39				
		2,3*2,15*1,56		7,71						
8	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	7,71	514,00	3 965,10				
		2,3*2,15*1,56		7,71						
9	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	7,71	418,00	3 224,54				
		2,3*2,15*1,56		7,71						
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	7,71	204,00	1 573,70				
		2,3*2,15*1,56		7,71						
11	171201201V01	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	7,71	172,00	1 326,84				
		2,3*2,15*1,56		7,71						
12	174101102R00	Zásyp ruční se zhuňněním pro ZTI	m3	1,60	647,00	1 035,20				
		1.NP :2*0,8*1		1,60						
13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny pro ZTI	m3	1,60	982,00	1 571,20				
		1.NP :2*0,8*1		1,60						
Celkem za	1 Zemní práce					29 129,43		0,01		
Díl: 2		Zaklady a zvláštní zakládání								

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD.a SLUŽEB

Stavba :	VSP052 VESTAVBA VÝTAHU a WC do budovy Zdrav.	Rozpočet:
Objekt :	SO Vestavba výtahu JISTEBNICE š.p.167	upravený rozpočet 04/2015

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
14	274313621R00	Beton zákládových pasů prostý C 20/25 2,35*0,3*0,4 2,35*0,35*0,4 1,5*0,3*0,4 1,5*0,45*0,4	m3	1,06 0,28 0,33 0,18 0,27	6 729,00	7 139,47	2,52500	2,68		
15	274351215R00	Bednění stěn zákládových pasů - zřízení (1,5+1,5+2,35+2,35)*0,3	m2	2,31 2,31	949,00	2 192,19	0,03916	0,09		
16	274351216R00	Bednění stěn zákládových pasů - odstranění (1,5+1,5+2,35+2,35)*0,3	m2	2,31 2,31	268,00	619,08				
17	279311115R00	Postupné podbetonování zakl. zdiva C 20/25 2,4*0,7*0,15 2,4*0,3*0,6	m3	0,68 0,25 0,43	11 734,00	8 026,06	2,52766	1,73		
18	631315511R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15 1,5*1,6*0,15	m3	0,36 0,36	4 257,00	1 532,52	2,52500	0,91		
19	631319175R00	Příplatek za střížení povrchu mazaniny tl. 24 cm 1,5*1,6*0,15	m3	0,36 0,36	149,00	53,64				
20	631361921R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených 1,6*1,5*0,00499	t	0,01 0,01	38 900,00	466,80	1,06625	0,01		
21	631571003R00	Násyp ze šěrkopísku 0 - 32, zpevňující 1,5*1,6*0,15	m3	0,36 0,36	808,00	290,88	1,83700	0,66		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				20 320,64		6,08		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
22	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 1,8*4,5*0,15 1,6*7,3*0,1 1,6*3,1*0,1 1,6*1,7*0,1 0,69	m3	3,84 1,22 1,17 0,50 0,27 0,69	7 452,00	28 623,13	1,95352	7,50		
23	311238115R00	Zdivo příčné dřer. 30 P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm 1,75*8	m2	14,00 14,00	1 491,00	20 874,00	0,30605	4,28		
24	317168112R00	Překlad plochý 115x71x1250 mm	kus	1,00	404,00	404,00	0,02288	0,02		

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD.a SLUŽEB

Stavba :	VSP052 VESTAVBA VÝTAHU a WC do budovy Zdrav.	Rozpočet:
Objekt :	SO Vestavba výtahu JISTEBNICE š.p.167	upravený rozpočet 04/2015

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
25	317941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.16	t	1,00	46 217,00	1 626,84	1,09709	0,04		
26	342264051RT3	2*0,0176 Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,00	640,00	1 920,00	0,01860	0,06		
27	346244811R00	3 Přízdívky izol. z cihel dl 29 cm, MC 10, tl. 65 mm	m2	20,00	487,00	9 740,00	0,16952	3,39		
28	380321452R00	20 Kompletní konstrukce ze ŽB C 30/37 do 30 cm dojezd výtahu	m3	1,27	6 460,00	8 205,49	2,59138	3,29		
29	380356231R00	1,65*1,16*0,1*2 1,7*1,16*0,15 1,7*0,3*1,16 Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovininných,zřiz.	m2	7,77	657,00	5 106,20	0,04231	0,33		
30	380356232R00	1,65*1,16*2 1,7*1,16 1,7*1,16 Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovininných,odbed.	m2	7,77	339,00	2 634,71				
31	380361005R00	1,65*1,16*2 1,7*1,16 1,7*1,16 Výztuž kompletních konstr. ocel 10 425 (BSI 500 S)	t	0,08	34 674,00	2 753,12	1,02535	0,08		
		1,27*2,5*0,025		0,08						
						81 887,49		19,00		
Díl: 4		3 Svislé a kompletní konstrukce								
32	411237221R00	Vodorovné konstrukce Zazdívká otvorů 0,25m2 v klenbě cihlami tl.do 30cm pro ZTI	kus	1,00	1 326,00	1 326,00	0,15492	0,15		
33	413232221R00	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm	kus	4,00	371,00	1 484,00	0,06561	0,26		
34	413941123RT2	4 Osazení válcovaných nosníků ve střepech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu	t	0,14	42 301,00	5 922,14	1,09663	0,15		

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD.a SLUŽEB

Stavba :	VSP052 VESTAVBA VÝTAHU a WC do budovy Zdrav.	Rozpočet:
Objekt :	SO Vestavba výtahu JISTEBNICE š.p.167	upravený rozpočet 04/2015

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
35	417321315R00	preklady na vchodem do výtahové šachty:0,14		0,14						
		Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	0,69	5 034,00	3 465,91	2,52517	1,74		
		7,2*0,3*0,15		0,32						
		16,2*0,15*0,15		0,36						
36	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	23,40	549,00	12 846,60	0,05993	1,40		
		7,2		7,20						
		16,2		16,20						
37	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	23,40	307,00	7 183,80				
		7,2		7,20						
		16,2		16,20						
38	417361221R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10216	t	0,08	40 683,00	3 226,16	1,01665	0,08		
		7,2*0,001*0,08*4		0,00						
		16,2*0,8*4*0,001		0,05						
		0,9*0,222*7,2*0,001		0,01						
		0,6*0,222*7*16,2*0,001		0,02						
Celkem za 4 Vodovodné konstrukce						35 454,61		3,79		
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní									
39	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS pro ZTI vodovod	m	12,00	119,00	1 428,00	0,00849	0,10		
40	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	2,52	554,00	1 396,08	0,05729	0,14		
		1,1*0,6*2		1,32						
		1,2		1,20						
41	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká pod obklady	m2	12,20	194,00	2 366,80	0,02075	0,25		
		míst č.2.13:(1,8+1,65+1,65+1)*2		12,20						
42	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	79,70	198,00	15 780,60	0,02798	2,23		
		1,6*8*4		51,20						
		1,8*8		14,40						
		0,7*2,1*4+0,7*1,18*2		7,53						
		-0,9*2*2		-3,60						
		1,8*3,7*2		13,32						

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD.a SLUŽEB

Stavba :	VSP052 VESTAVBA VÝTAHU a WC do budovy Zdrav.	Rozpočet:
Objekt :	SO Vestavba výtahu JISTEBNICE š.p.167	upravený rozpočet 04/2015

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		-0,8*1,97*2		-3,15						
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				20 971,48		2,73		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce								
43	63236512IK	Úprava podlah a stěn u vstupů do výtahů m.č.1.01 a 2.01	kus	2,00	1 953,00	3 906,00				
44	63996	Oprava podlahy v chodbě po napojení ZTI	m2	4,00	853,00	3 412,00				
		4		4,00						
45	63131214IR00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách pro ZTI	m3	0,35	5 254,00	1 828,39	2,50000	0,87		
		1.NP.11.6*0,3*0,1		0,35						
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				9 146,39		0,87		
Díl: 64		Výplně otvorů								
46	6111111	Dodávka dřev. rámové zárubně s nadsvětliíkem ozn. D1	kus	1,00	8 500,00	8 500,00				
		1100x2800								
47	611112	Dodávka dřevěnné obložkové zárubně ozn.D2 800x1970	kus	1,00	3 500,00	3 500,00				
48	64295212IR00	Dodatečné osaz dřev.zárubní hoblovan.,pl.do 2,5 m2	kus	2,00	1 500,00	3 000,00	0,05661	0,11		
		2		2,00						
	Celkem za	64 Výplně otvorů				15 000,00		0,11		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy								
49	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	3,00	138,00	414,00	0,00121	0,00		
		3		3,00						
50	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	36,00	83,00	2 988,00	0,00735	0,26		
		2*2*9		36,00						
51	943943291R00	Příplatek za pudorysnou plochu do 6 m2	m3	36,00	69,00	2 484,00				
		2*2*9		36,00						
52	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222	m3	36,00	22,00	792,00	0,00012	0,00		
		2*2*9		36,00						
53	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	36,00	77,00	2 772,00				
		2*2*9		36,00						
54	943955021R00	Montáž lešeňové podlahy s příčníky a podél, H 10 m	m2	12,00	21,00	252,00	0,01691	0,20		
		2*2*3		12,00						

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD.a SLUŽEB

Stavba :	VSP052 VESTAVBA VÝTAHU a WC do budovy Zdrav.	Rozpočet:
Objekt :	SO Vestavba výťahu JISTEBNICE š.p.167	upravený rozpočet 04/2015

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
55	943955141R00	Montáž lešeň. podl., šachta 6 m2, s příč. a podél. 2*2*3	m2	12,00 12,00	73,00	876,00	0,01691	0,20		
56	943955191R00	Příplatek za každý měsíc použití leš k pol.21 až 41 2*2*3	m2	12,00 12,00	40,00	480,00	0,00040	0,00		
57	943955821R00	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m 2*2*3	m2	12,00 12,00	35,00	420,00				
Celkem za						11 478,00		0,68		
Díl: 95										
Dokončovací práce na pozemních stavbách										
58	95262320IK	Osazení přenosného hasicího přístroje	kus	1,00	276,00	276,00				
59	95262321IK	Montáž a dodávka větrací mřížky 300x300 vč.stavební úpravy prostupu požární uzávěr typu EW :2	kus	2,00 2,00	3 828,00	7 656,00				
60	95263214IK	Odvětrání výťahové šachty s osazením a dodáním větrací mřížky 150x300 mm, Z1	kus	1,00	3 041,00	3 041,00				
61	959689521	Montáž a dodávka elektro ventilátoru vč.prostupu	kus	1,00	2 830,00	2 830,00				
62	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 6*10*2	m2	120,00 120,00	48,00	5 760,00	0,00004	0,00		
63	44984142	Přístroj hasicí sněhový S5Kt	kus	1,00	2 025,00	2 025,00	0,02400	0,02		
Celkem za						21 588,00		0,03		
Díl: 96										
Bourání										
64	962023391R00	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MVC 2.NP míst.č.208:1,1*0,3*1,1	m3	0,36 0,36	2 587,00	939,08	0,00133	0,00	-2,27000	-0,82
65	963021433R00	Bourání kamenných kleneb na MVC tl. 25 cm 1,9*1,7	m2	3,23 3,23	1 009,00	3 259,07	0,00036	0,00	-0,57900	-1,87
66	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 2*2*0,1*2 1*0,8*0,1*2	m3	0,96 0,80 0,16	1 434,00	1 376,64			-2,20000	-2,11
67	965082941R00	Odstanění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy 2*2*0,8	m3	3,20 3,20	606,00	1 939,20			-1,40000	-4,48
68	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2	kus	2,00	54,00	108,00				
69	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 + zavěšení pro ZTI	kus	1,00	83,00	83,00				

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD.a SLUŽEB

Stavba :	VSP052 VESTAVBA VÝTAHU a WC do budovy Zdrav.	Rozpočet:
Objekt :	SO Vestavba výtahu JISTEBNICE š.p.167	upravený rozpočet 04/2015

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
70	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	2,00	39,00	78,00				
71	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2 1,8*1,1	m2	1,98 1,98	232,00	459,36	0,00100	0,00	-0,06200	-0,12
72	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 0,8*2,8	m2	2,24 2,24	232,00	519,68	0,00100	0,00	-0,06700	-0,15
73	971033341R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC pro uložení ocel.nosníků stropu na šachtou	kus	6,00	525,00	3 150,00	0,00034	0,00	-0,05400	-0,32
74	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % míst.č.2.13:(1,8+1,65+1,65)*2 výtahová šachta:2*8,7*4	m2	79,80 10,20 69,60	99,00	7 900,20			-0,04600	-3,67
Celkem za 96 Bourání						19 812,23		0,01		-13,55
Díl: 97	Prorážení otvorů									
75	971024481R00	Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 90cm, MVC pro WC ZTP	kus	1,00	1 504,00	1 504,00	0,00133	0,00	-0,52300	-0,52
76	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC míst.č.208 2.NP:1,3*1,1*0,6	m3	0,86 0,86	3 277,00	2 811,67	0,00182	0,00	-1,80000	-1,54
77	972021391R00	Vybourání otvorů kamenná klenba pl. do 0,25 m2 pro ZTI								
78	974029164R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 15 x 15 cm pro věnce:2*4	kus	1,00	1 004,00	1 004,00			-0,26200	-0,26
79	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm pro ZTI vodovod	m	8,00	293,00	2 344,00	0,00049	0,00	-0,05200	-0,42
80	974042557R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x30 cm pro ZTI ležatý svod 1.NP:11,6	m	12,00 11,60 11,60	69,00	828,00	0,00049	0,01	-0,00600	-0,07
Celkem za 97 Prorážení otvorů						11 461,27		0,01		-3,58
Díl: 99	Staveništní přesun hmot									
81	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	33,33	541,00	18 030,70				
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						18 030,70				
Díl: M222	EPS Elektrická požární signalizace									
82	m222IK	Hlasič požáru s elektrickým zabezp.systémem	celek	1,00	1 395,00	1 395,00				
Celkem za M222 EPS Elektrická požární signalizace						1 395,00				
Díl: 711	Izolace proti vodě									

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD.a SLUŽEB

Stavba :	VSP052 VESTAVBA VÝTAHU a WC do budovy Zdrav.	Rozpočet:	upravený rozpočet 04/2015
Objekt :	SO Vestavba výtahu JISTEBNICE š.p.167		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
83	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP 1,7*2,1	m2	3,57 3,57	43,00	153,51	0,00030	0,00		
84	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku (2,1+2,1+1,7+1,7)*1,2	m2	9,12 9,12	53,00	483,36	0,00052	0,00		
85	711141559VAA	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky pásu SBS 1,7*2,1	m2	3,57 3,57	348,00	1 242,36	0,00673	0,02		
86	711142559VOR	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením vč.dodávky pásu SBS (2,1+2,1+1,7+1,7)*1,2	m2	9,12 9,12	356,00	3 246,72	0,00041	0,00		
87	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1,50	51,26	76,89				
Celkem za 711 Izolace proti vodě						5 202,84		0,03		
Díl: 721 Vnitřní kanalizace										
88	72110251IK	Napojení na stávající kanalizační řad	kus	1,00	2 431,00	2 431,00				
89	721176103R00	Potrubi HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	4,00	217,00	868,00	0,00047	0,00		
90	721176115R00	Potrubi HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	7,00	521,00	3 647,00	0,00131	0,01		
91	721176222R00	Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm 1.NP:11,6	m	11,60 11,60	558,00	6 472,80	0,00209	0,02		
92	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	22,60	27,00	610,20				
93	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	1,50	140,29	210,44				
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace						14 239,44		0,04		
Díl: 722 Vnitřní vodovod										
94	72225124IK	Napojení na stáv.vodovod	kus	1,00	1 440,00	1 440,00				
95	722565951IK	Demontáž vodoměrné šachty vč. rozvodů vody + přeložení trasy 1	celek	1,00 1,00	2 427,00	2 427,00				
96	722172311R00	Potrubi z PPR instlaplast, studená, D 20/2,8 mm 18	m	18,00 18,00	239,00	4 302,00	0,00398	0,07		
97	722181212RT7	Izolace návková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	18,00	64,00	1 152,00	0,00003	0,00		

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD.a SLUŽEB

Stavba :	VSP052 VESTAVBA VÝTAHU a WC do budovy Zdrav.	Rozpočet:
Objekt :	SO Vestavba výtahu JISTEBNICE š.p.167	upravený rozpočet 04/2015

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
98	722290234R00	18 Proplach a dezinfekce vodovod potrubí DN 80	m	18,00	24,00	432,00	0,00001	0,00		
99	998722201R00	18 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	1,50	97,53	146,30				
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				9 899,30		0,07		
Díl: 725		Zařizovací předměty								
100	725014141R00	Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý	soubor	1,00	12 546,00	12 546,00	0,01889	0,02		
101	725017153R00	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé	soubor	1,00	3 671,00	3 671,00	0,01701	0,02		
102	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	573,00	573,00			-0,01946	-0,02
103	725291123R00	Madlo rovné nerez dl. 500 mm	soubor	1,00	1 368,00	1 368,00	0,00130	0,00		
104	725291511U00	Dávkovač tekutého mýdla na 350ml	soubor	1,00	1 579,00	1 579,00	0,00052	0,00		
105	725291621U00	Nerez zásobník toaletních papírů	soubor	1,00	1 356,00	1 356,00	0,00052	0,00		
106	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00	227,00	227,00			-0,00156	0,00
107	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu standardní	kus	1,00	1 211,00	1 211,00	0,00085	0,00		
108	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	1,50	225,31	337,97				
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				22 868,97		0,04		-0,02
Díl: 733		Rozvod potrubí								
109	722181212RT8	Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	4,00	87,00	348,00	0,00006	0,00		
110	733120815R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38	m	12,00	40,00	480,00	0,00004	0,00	-0,00254	-0,03
111	733121110R00	Potrubí hladké D 22/2,6	m	6,00	317,00	1 902,00	0,00540	0,03		
112	733121111R00	Potrubí hladké D 25/2,6	m	14,00	355,00	4 970,00	0,00561	0,08		
113	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	20,00	36,00	720,00				
114	73411	Montáž a dodávka přímého rad.kohoutu DN 20 + rad.šroubení	kus	2,00	579,00	1 158,00				
115	73412	Montáž a dodávka přímého rad.kohoutu DN 25 +rad.šroubení	kus	1,00	935,00	935,00				

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD.a SLUŽEB

Stavba :	VSP052 VESTAVBA VÝTAHU a WC do budovy Zdrav.	Rozpočet:
Objekt :	SO Vestavba výťahu JISTEBNICE š.p.167	upravený rozpočet 04/2015

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
116	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	1,50	105,13	157,70				
733 Rozvod potrubí						10 670,70		0,11		-0,03
Díl: 735										
117	7345661	Otopná tělesa								
		Montáž a dodávka odvzdušňovacích ventilů do lit. otop.těles +přísl.růžice L a P	kus	8,00	261,00	2 088,00				
118	735523164IK	Napuštění systému vč.seřízení	celek	1,00	1 738,00	1 738,00				
119	73599	Zednické výpomocce	celek	1,00	5 243,00	5 243,00				
		1		1,00						
120	7359999	Topná zkouška	soubor	1,00	1 890,00	1 890,00				
121	735111350R00	Tělesa otopná litinová +zákl.nářer, 500/160	kus	2,00	3 104,00	6 208,00	0,02963	0,06		
		2		2,00						
122	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových 0,15*0,5*12	m2	0,90	413,00	371,70			-0,02380	-0,02
		0,90		0,90						
123	735119140R00	Montáž těles otopných litinových článkových	kus	1,00	505,00	505,00	0,01632	0,02		
		1		1,00						
124	735211821R00	Demontáž regist.žebř.76x3/156 do 6 m,1pramen.	kus	2,00	413,00	826,00	0,00020	0,00	-0,06286	-0,13
125	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	celek	1,00	1 322,00	1 322,00				
126	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	1,50	201,92	302,88				
735 Otopná tělesa						20 494,58		0,08		-0,15
Díl: 766										
Konstrukce truhlářské										
127	61199	Dodávka vnitřní dveře dřevěnné 800x1970 s proskl. nadsvětliíkem ozn- D1 , plně kazetové	kus	1,00	8 301,00	8 301,00				
		1		1,00						
128	7669551	Uprava stáv dřevěnného madla schodistě dle vyhl.č.398/2009 SB.	kpl.	1,00	6 088,00	6 088,00				
129	76666112R00	Montáž dveří do zárubně otevíracích 1kř do 0,8 m	kus	2,00	268,00	536,00				
		2		2,00						
130	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	2,00	269,00	538,00				
		2		2,00						
131	5491364	Kování vrchní - klika a štíty dveřní	sada	2,00	1 088,00	2 176,00	0,00042	0,00		
		2		2,00						

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD.a SLUŽEB

Stavba :	VSP052 VESTAVBA VÝTAHU a WC do budovy Zdrav.	Rozpočet:
Objekt :	SO Vestavba výťahu JISTEBNICE š.p.167	upravený rozpočet 04/2015

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
132	61162103	Dveře vnitřní plně 1kř 80x197 cm, plně kazetové ozn. D2	kus	1,00	4 854,00	4 854,00	0,02150	0,02		
133	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1,50	224,93	337,40				
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				22 830,40		0,02		
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady								
134	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	16,69	128,00	2 136,32	0,00032	0,01		
		2,4+2,4+1,795+1,795		8,39						
		8,3		8,30						
135	771575107R00	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	16,30	324,00	5 281,20	0,00455	0,07		
		9		9,00						
		4,3+3		7,30						
136	59763101	Dlažba keramická vnitřní	m2	17,28	289,00	4 993,34	0,04800	0,83		
		9		9,00						
		4,3+3		7,30						
		0								
		profrez 0,163*6		0,98						
137	59764046	Sokl keramický v.8 cm (dl.20 cm)	m	17,82	160,00	2 850,72	0,01900	0,34		
		2,4+2,4+1,795+1,795		8,39						
		8,39		8,39						
		profrez 0,17284*6		1,04						
138	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	1,50	152,62	228,92				
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				15 490,51		1,25		
Díl:	776	Podlahy povlakové								
139	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo list, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady	m	14,90	33,00	491,70				
		1,8+1,8+5,65+5,65		14,90						
140	776511820R00	Odstanění PVC a koberců lepených s podložkou míst.č.2.08:11,05	m2	11,05	63,00	696,15			-0,00100	-0,01
		11,05		11,05						
141	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	1,50	11,88	17,82				
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				1 205,67				-0,01
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot								

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD.a SLUŽEB

Stavba :	VSP052 VESTAVBA VÝTAHU a WC do budovy Zdrav.	Rozpočet:
Objekt :	SO Vestavba výtahu JISTEBNICE š.p.167	upravený rozpočet 04/2015

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
142	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí 4,3+3 9	m2	16,30 7,30 9,00	42,00	684,60	0,00005	0,00		
143	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm 4,3+3 9	m2	16,30 7,30 9,00	239,00	3 895,70	0,00300	0,05		
144	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	1,50	45,80	68,70				
Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot						4 649,00		0,05		
Díl: 781 Obklady keramické										
145	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin. tmel. 20x20, 30x15 cm míst.č.2.13:(1,8+1,65+1)*2	m2	12,20 12,20	346,00	4 221,20	0,00455	0,06		
146	597813669	Obkládačka keramická vnitřní míst.č.2.13:(1,8+1,65+1)*2*1,04	m2	12,69 12,69	256,00	3 248,13	0,01260	0,16		
147	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	1,00	74,69	74,69				
Celkem za 781 Obklady keramické						7 544,02		0,22		
Díl: 783 Natěry										
148	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný ocel.zárubeň.4,8*0,2	m2	0,96 0,96	412,00	395,52	0,00024	0,00		
Celkem za 783 Natěry						395,52		0,00		
Díl: 784 Malby										
149	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x	m2	3,00	12,00	36,00	0,00015	0,00		
150	784165811R00	Malba tekutá Hetline pro SDK, bílá, bez pen., 1 x	m2	3,00	33,00	99,00	0,00025	0,00		
151	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x míst.č.1.09,2.08,2.13: 1,6*4*8 1,6*1,6*1,3 (2,1+2,1+0,9)*0,7*2 (2,5+2,5+1,8+1,8)*3,75 2,5*1,8 chodba:10+6 (2,4+2,4+2+2)*3,65	m2	151,37 51,20 3,33 7,14 32,25 4,50 16,00 32,12	12,00	1 816,42	0,00007	0,01		

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD.a SLUŽEB


Stavba :	VSP052 VESTAVBA VÝTAHU a WC do budovy Zdrav.	Rozpočet:	upravený rozpočet 04/2015
Objekt :	SO Vestavba výtahu JISTEBNICE š.p.167		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	celková dem.hmot.
152	784195112R00	(1,65+1,65+1,8+1,8)*0,7		4,83						
		Malba tekutá , bílá, 2 x	m2	151,37	35,00	5 297,88	0,00014	0,02		
		míst č.1 09 2 08, 2 13:								
		1,6*4*8		51,20						
		1,6*1,6*1,3		3,33						
		(2,1+2,1+0,9)*0,7*2		7,14						
		(2,5+2,5+1,8+1,8)*3,75		32,25						
		2,5*1,8		4,50						
		chodba,10+6		16,00						
		(2,4+2,4+2+2)*3,65		32,12						
		(1,65+1,65+1,8+1,8)*0,7		4,83						
	Celkem za	784 Malby				7 249,30		0,03		
Díl: M21		Elektromontáže								
153	m21002154IK	Uprava elektroinstalace vč.výchozí revize viz.samostatný soupis prací	celk	1,00	81 745,76	81 745,76				
		1		1,00						
	Celkem za	M21 Elektromontáže				81 745,76				
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy								
154	m33121021ik	Montáž a dodávka výtahu nosnost 535 kg ,dvě podlaž vč. zednických přípomocí ,montáž lešení, m.závěsů	kompl.	1,00	506 894,00	506 894,00				
		vč.samozavíracích požárních dveří EW pož.odolnost 15 minut:1		1,00						
	Celkem za	M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				506 894,00				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								
155	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	17,43	250,00	4 356,63				
156	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	17,43	50,00	871,33				
157	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	87,13	3,00	261,40				
158	979082111R00	Vnitrostavební doprava suti do 10 m	t	17,43	232,00	4 042,95				
159	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	34,85	117,00	4 077,80				
160	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	17,43	30,00	522,80				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				14 132,90				

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD.a SLUŽEB

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
VO	Vedlejší a ostatní náklady	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
VSP052	VESTAVBA VÝTAHU a WC do budovy Zdrav.střediska	Náklady na m.j.	0
Projektant	VSP projekt v.o.s. Tábor	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	město Jistebnice		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	46 850	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	46 850	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	46 850	
	ZRN+ost.náklady+HZS	46 850	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>Mgr. Václav Pezíkovi</i>	Jméno : <i>Mgr. Vladimír Matějka</i>
Datum :		Datum : <i>22.6.2015</i>	Datum : <i>22.6.2015</i>
Podpis :		Podpis:  STAVBY PROJEKT s.r.o. DIČ: CZ46679120 IČ: 243 442 649	Podpis:  
Základ pro DPH		21,0 %	46 850 Kč
DPH		21,0 %	9 839 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			56 689 Kč

Poznámka :

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD.a SLUŽEB

Stavba :	VSP052 VESTAVBA VÝTAHU a WC do budovy Zdrav.	Rozpočet:
Objekt :	VO Vedlejší a ostatní náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 95		Dokončovací práce na pozemních stavbách								
1	952	Zajištění koordinací a kompletační činnosti	celek	1,00	5 000,00	3 500,00				
2	954	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních listinných a 2x v elektronické podobě na CD ROM:1	celek	1,00	1 500,00	2 000,00				
3	956	Zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřeb- pro provedení díla 1	celek	1,00	1 000,00	1 500,00				
4	957	Vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy a následná likvidace a úklidu staveniště:1	celek	1,00	40 000,00	32 500,00				
5	959	Vytýčení stávajících inženýrských sítí,zajištění, předání a převzetí,ochrana dot.inž.sítí	kompl.	1,00	1 500,00	1 850,00				
6	966	Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě)	kompl.	1,00	1 000,00	1 500,00				
7	969	Fotodokumentace o průběhu výstavby v digitální formě 1	celek	1,00	1 000,00	500,00				
8	970	Zkrácený rozbor vody	celek	1,00	2 500,00	3 500,00				
Celkem za		95 Dokončovací práce na pozemních stavbách				46 850,00				

Zakázka číslo:

název: Zdravotní středisko Jistebnice - výtah

C21M - Elektromontáže						
poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství	jedn.	Jedn. Cena	cena celkem
1	210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	4,00	ks	64	256,00 Kč
2	210010321	krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap.	2,00	ks	70	140,00 Kč
3	210110041	spín.zápust.vč.zap.1-pólový - řazení 1	3,00	ks	134	402,00 Kč
4	210110041	Signalizační systém ENSTO WC ZTP	1,00	ks	1265	1 265,00 Kč
5	210110071	časový spínač DT 4 ED	1,00	ks	752	752,00 Kč
6	210201002	svítidlo stropní nebo nástěnné dle přání investora	3,00	ks	491	1 473,00 Kč
7	210800101	CYKY 2Ax1.5 mm2 750V (PO)	25,00	m	36	900,00 Kč
8	210800116	CYKY 5Cx2.5 mm2 750V (PO)	25,00	m	31	775,00 Kč
9	210810045	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU)	35,00	m	35	1 225,00 Kč
10	21391011	Připojení ventilátoru	1,00	ks	513	513,00 Kč
11	21391011	Připojení průtokového ohřívače	1,00	ks	450	450,00 Kč
C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení						
poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství	jedn.	Jedn. Cena	cena celkem
1	216140001	montáž hlásiče požáru / detektoru kouře	22,00	ks	116	2 552,00 Kč
2	220280221	J-Y(ST)Y 1x2x0,8	380,00	m	15	5 700,00 Kč
C46M - Zemní práce						
poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství	jedn.	Jedn. Cena	cena celkem
1	210010046	trubka DN40	25,00	m	57	1 425,00 Kč
2	460010024	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	0,03	km	20172	605,16 Kč
3	460200283	kabel.rýha 35cm/šíř. 100cm/hl. zem.tř.3	25,00	m	116	2 900,00 Kč
4	460300006	hutnění zeminy vrstvy 20cm	4,00	m3	134	536,00 Kč
5	460490012	fólie výstražná z PVC šířky 33cm	25,00	m	12	300,00 Kč
6	460560283	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.100cm hl.zem.tř.3	25,00	m	51	1 275,00 Kč
7	46722010	Definitivní zádlažba - chodník asfaltový	8,80	m2	762	6 705,60 Kč
C801-3 - Stavební práce - bourání, výseky, kapsy,						
poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství	jedn.	Jedn. Cena	cena celkem
1	971024481	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 900 mm	1,00	kus	702	702,00 Kč
2	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	10,00	kus	84	840,00 Kč
3	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	10,00	kus	187	1 870,00 Kč

4	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	5,00	kus	288	1 440,00 Kč
5	974031221	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 30 mm š do 30 mm	200,00	m	19	3 800,00 Kč

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství	jedn.	Jedn. Cena	cena celkem
1	00002	Ventilátor ELKO do potrubí	1,00		2239	2 239,00 Kč
2	0001	Průtokový ohřivač vody	1,00		2515	2 515,00 Kč
3	01185	žárovka E27 230V LED 8W	3,00	ks	250	750,00 Kč
4	01723	rámeček 3901A-B10 B TANGO	3,00	ks	144	432,00 Kč
5	01737	strojek 3558-A01340 TANGO	3,00	ks	297	891,00 Kč
6	01748	kryt kol. 3558A-A651 B TANGO	3,00	ks	127	381,00 Kč
7	01821	strojek časového spínače DT 4 ED	1,00	ks	279	279,00 Kč
8	02961	CYKY 5Cx2.5mm2	25,00	m	81	2 025,00 Kč
9	10.042.713	Optický požární hlásič s vestavěným relé DP721R	22,00	KS	483	10 626,00 Kč
10	10.048.193	CYKY 2Ax 1,5	25,00	M	57	1 425,00 Kč
11	10.051.448	CYKY 3J 1,5 (3Cx 1,5)	35,00	M	15	525,00 Kč
12	2-277	J-Y(ST)Y 1x2x0,8	380,00	metr	6	2 280,00 Kč
13	48-792	Transformátor FLM 1000	1,00	ks	1254	1 254,00 Kč
14	49-580	Spínač FAP 3002 tlačítko signální tahové	1,00	ks	375	375,00 Kč
15	5-4678	Modul FEH 2001 kontrolní s alarmem	1,00	ks	816	816,00 Kč
16	6-200	Krabice KU 68/2 - 1903	2,00	ks	228	456,00 Kč
17	90006	fólie z polyetylenu šíře 330mm	25,00	kg	15	375,00 Kč
18	KOL111000009	KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	4,00	KS	53	212,00 Kč
19	KOL711000634	trubka DN40	25,00	M	13	325,00 Kč
20	OS-005	svítidlo stropní nebo nástěnné dle přání investora - předběžná cena	3,00	ks	1213	3 639,00 Kč
					0	

Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství	jedn.	Jedn. Cena	cena celkem
O 1	2	Sběrnice a jističe pro úpravu stávajícího rozvaděče RE+RH	1,00		2307	2 307,00 Kč
O 2	EPS3	Oživení a nastavení EZS ústředny	8,00	hod	269	2 152,00 Kč
O 3	EPS4	Drobný materiál pro EZS, svorkovnice, držáky, podložky pro MHY	16,00		141	2 256,00 Kč
O 4	silno	Sádra stavební šedá 30kg (Kobeřice)	4,00	ks	301	1 204,00 Kč
O 5	silno	Demontáž a úprava elektroinstalace v místnosti výtahu	1,00		3205	3 205,00 Kč
						81 745,76 Kč

Rekapitulace

Kap. popis položky		
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
1	C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	8 151,00 Kč
2	C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	0
3	Podružný materiál	0
4	C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení (MONTÁŽ)	8 252,00 Kč
5	C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení (MAT.NOSNÝ)	
6	Podružný materiál	
7	Podíl přidružených výkonů z C22M a navázaného materiálu	
8	C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)	13 746,76 Kč
9	Podíl přidružených výkonů z C46M	
10	Podíl přidružených výkonů z C46M	
11	C46M - Zemní práce (MAT.NOSNÝ)	
12	Podružný materiál	
13	C801-3 - Stavební práce - bourání, výseky, kapsy, (MONTÁŽ)	8 652,00 Kč
14	Přidružené výkony k ceníku stavebních prací	
15	Přesun dodávek	
CELKEM URN		
B. HZS		
CELKEM HZS		
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ		
16	Dodávka zařízení (specifikace)	42 944,00 Kč
17	Doprava dodávek	
CELKEM DODÁVKA		
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
18	GZS z C21M a navázaného materiálu	
19	Rezerva	
CELKEM VRN		
REKAPITULACE CELKEM		81 745,76 Kč