

SMLOUVA O DÍLO č. 09/21

1.SMLUVNÍ STRANY

- 1.1.Objednatel: Obec Lenora
Adresa: Lenora 36, 384 42 Lenora
Zastoupené: Antonínem Chrapanem, starostou
IČO: 00250694
- 2.1.Zhotovitel: REKON INSTA spol. s r.o.
Adresa: Budějovická 632, Volary, 384 51
Zastoupené: Miroslavem Sosnou - prokurou
IČO: 600 70 897
DIČ: CZ60070897
bank.spojení: Česká Spořitelna a.s.České Budějovice
č.úctu: 6518302/0800

1.3.Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo na provedení prací dle článku 2 této smlouvy a své vztahy budou řídit zákonem č.513/91 Sb.Obchodní zákoník.

2.PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1.Předmětem díla je zhotovení „**Oprava vodoinstalace MŠ Lenora**“.

2.2.Na předmět díla je zpracována kompletní projektová dokumentace.

2.3.Objednatel může předmět díla v průběhu rozšířit nebo omezit,aniž by tím byl dotčen smluvní vztah mezi ním a zhotovitelem, pokud změna rozsahu předmětu díla nebude spojená se zásadní změnou stavebně technické koncepce a ceny předmětu díla.Za změnu stavebně technické koncepce předmětu díla se nepovažuje zejména použití alternativních konstrukčních řešení nebo alternativních materiálů.

2.4.Případné vícepráce budou předem dojednány a odsouhlaseny zástupcem objednatele a zhotovitele.

3.VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

3.1.Nedílnou součástí smlouvy o dílo je cenová nabídka zpracovaná zhotovitelem.

3.2.Obě smluvní strany se ve všech věcech,ktelé nejsou upraveny soutěžními podmínkami,nabídkou zhotovitele nebo smlouvou,řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

4.CENA DODÁVKY

4.1.Cena sjednává jako pevná cena smluvní. Cena pokrývá všechny náklady zhotovitele plynoucí z nejistot v zadávacích podkladech a z charakteru stavby.

4.2.Smluvní cena byla stanovena na základě dohody ve výši :

celkem bez DPH	895 158,00 Kč
21% DPH	187 983,00 Kč
Smluvní cena vč. DPH	1 083 141,00 Kč

4.3.Cena pokrývá všechny náklady spojené se zhotovením díla.

5.FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

5.1.Placení za služby dle této smlouvy bude prováděno takto:

90% v průběhu montážních prací,

10 % smluvní ceny zaplatí objednatel zhotoviteli po předání předmětného díla a odstranění případných vad a nedodělků.

5.2.Podkladem pro zaplacení je faktura.Faktura musí obsahovat všechny náležitosti předepsané pro daňový doklad

5.3.Vystavené faktury uhradí objednatel zhotoviteli převodem na účet zhotovitele.

5.4.Objednatel prohlašuje,že má ke dni podpisu smlouvy,zajištěno financování předmětu díla.

5.5. Splatnost faktur 30 dní

6. LHŮTY PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1.Zahájení montážních prací 07.07.2021

6.2.Maximální lhůta pro dokončení předmětného díla je 20.08.2021

7.STAVENIŠTĚ

7.1.Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště,jeho uspořádání a vztahy k okolí včetně případného dopr. značení a pod. jsou součástí nabídky uchazeče a náklady na jeho zřízení jsou zahrnuty v nabídkové ceně.Pozemky potřebné pro zařízení staveniště,ktelé jsou ve vlastnictví objednatele,poskytuje objednatel bezplatně.

7.2.Zhotovitel si musí sám zajistit příjezdy ke staveništi a napojení staveniště na inženýrské sítě,ktelé pro provádění díla potřebuje.Cena díla pokrývá náklady takto vzniklé a náklady na užívání staveniště během stavby a jeho uvedení do původního stavu.

8.PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1.Zhotovitel provádí dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost.Při provádění díla je povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy,technické normy a správní akty vztahující se k provádění stavby.

9.SOUČINNOST OBJEDNATELE

9.1.Objednatel může písemně určit osoby,ktelé jsou oprávněné jednat jeho jménem ve věcech,týkajících se provádění díla a rozsah jejich oprávnění.

10.KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

10.1.Objednatel určí osoby,ktelé jsou oprávněny kontrolovat provádění díla.Dojde-li v průběhu ke změně technického dozorce je vůči zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického dozorce podepsaného osobou oprávněnou jednat za objednatele.

11.SPLNĚNÍ POVINNOSTI PROVÉST DÍLO

11.1.Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo předání díla zhotoviteli.

12.VLASTNICTVÍ K PŘEDMĚTU DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NĚM

12.1.Objednatel je vlastníkem rekonstruované stavby a všech výrobků a materiálů do ní zabudovaných od okamžiku,kdy k jejich zabudování dojde.

12.2.Vlastníkem všech ostatních částí předmětu díla,ktelé nemají povahu nemovitosti nebo nejsou s nemovitostí pevně spojeny,je zhotovitel až do okamžiku jejich dodání objednateli.

13.ZÁRUKA

13.1.Doba záruky za dílo je **60 měsíců na montážní práce**,ode dne předání a převzetí předmětného díla.Záruka za instalovaná zařízení budou garantována předanými záručními listy výrobců zařízení.

14.SMLUVNÍ SANKCE

14.1.V případě nedodržení termínu dokončení je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu za každý den nad smluvní termín dokončení ve výši 0,2% z celkové ceny díla včetně DPH .Toto neplatí v případě ovlivnění termínu dokončení třetí osobou.

14.2.V případě nedodržení termínu splatnosti faktury je objednatel povinen zaplatit za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1% dlužné částky.

15.ZMĚNY SMLOUVY

15.1.Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě.Jiné zápisy,protokoly a podobně se za změnu smlouvy nepovažují.


16.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1.Tato smlouva je vystavena ve dvou stejnopisech.Z toho jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

16.2.Obě strany prohlašují,že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy.

16.3.Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Volarech dne : 22.06.2021


.....
OBEC LENORA^①
384 42, Lenora 36
IČ:00250538 DIČ:CZ00250538
Antonín Chrapan
Starosta
Za objednatele


.....
Miroslav Sosna
prokura
Za zhotovitele

REKON INSTA spol. s r.o. Budějovická 632 Volary 384 51 IČ: 60070897 DIČ: CZ60070897	2
---	----------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21/035** **Objekt MŠ Lenora**

Zhotovitel: **REKON INSTA spol. s r.o.**
Budějovická 632
38451 Volary

IČO: **60070897**
DIČ: **CZ60070897**

Objednatel: **Obec Lenora**
36
38442 Lenora

IČO: **00250538**
DIČ: **CZ00250538**

Vypracoval: **Miroslav Sosna**

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	895 158,00 CZK
Základní DPH	21 %	187 983,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: **1 083 141,00 CZK**


V Volary dne 22.06.2021



Za zhotovitele



OBEC LENORA^①
384 42, Lenora 36
IČ: 00250538 DIČ: CZ00250538



Za objednatele

Stavba:	21/035	Objekt MŠ Lenora	List č. 2
---------	--------	------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		895 158,00	0,00	895 158,00
SO 01	OBJEKT MŠ LENORA	278 769,81	0,00	278 769,81
01	STAVEBNÍ ÚPRAVY	278 769,81	0,00	278 769,81
SO 02	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	616 388,19	0,00	616 388,19
1	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	616 388,19	0,00	616 388,19

Stavba:	21/035	Objekt MŠ Lenora	List č. 3
---------	--------	------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	8 786,22	0,00000
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	11 432,48	0,00000
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	10 822,00	0,00000
711	Izolace proti vodě	HSV	12 403,60	0,00000
713	Izolace tepelné	HSV	1 435,32	0,00000
771	Podlahy z dlaždic a obklady	HSV	93 400,40	0,00000
776	Podlahy povlakové	HSV	2 131,92	0,00000
781	Obklady keramické	HSV	7 547,84	0,00000
783	Nátěry	HSV	40 163,00	0,00000
784	Malby	HSV	16 040,00	0,00000
800-721	Vnitřní kanalizace	HSV	262 358,18	0,00000
800-722	Vnitřní vodovod	HSV	220 438,78	0,00000
800-725	Zařizovací předměty	HSV	79 011,03	0,00000
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	14 313,60	0,00000
96	Bourání konstrukcí	HSV	26 152,79	0,00000
99	Přesun hmot	HSV	3 140,80	0,00000
C 001	1 - ZEMNÍ PRÁCE	HSV	50 703,20	0,00000
C 221	5 - KOMUNIKACE	HSV	1 420,00	0,00000
C 271	4 - VODOROVNÉ KONSTR.	HSV	2 457,00	0,00000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV	20 277,92	0,00000
VN	Vedlejší náklady	HSV	10 721,92	0,00000
			895 158,00	0,00000

Stavba:	21/035	Objekt MŠ Lenora	List č. 4
Objekt:	SO 01	OBJEKT MŠ LENORA	
Rozpočet:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	319201311R00	Vyrovnaní nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m2	7,00000	212,00	1 484,00
2	342255022R00	Příčky z cihel a tvámic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	1,54000	640,00	985,60
3	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	4,30000	127,50	548,25
4	346244312R00	Obezdivka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 75 mm	m2	1,89000	733,00	1 385,37
5	342267111RT3	Obklady konstrukcí sádkartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do, 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska impregnovaná tloušťky 12,5 mm	m	4,50000	974,00	4 383,00
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				8 786,22
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
6	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	8,00000	46,50	372,00
7	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	56,60000	87,40	4 946,84
8	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	7,00000	319,50	2 236,50
9	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	3,14000	436,00	1 369,04
10	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	2,94000	760,00	2 234,40
11	612456211R00	Postřík izolací nebo neomítaných stěn MC pro postřík	m2	7,00000	39,10	273,70
Celkem za: 61		Úpravy povrchů vnitřní				11 432,48
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
12	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,	m3	2,80000	3 865,00	10 822,00
Celkem za: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				10 822,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				
24	711212001RT2	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	40,60000	304,00	12 342,40
25	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,06415	954,00	61,20
Celkem za: 711		Izolace proti vodě				12 403,60
Díl: 713		Izolace tepelné				
26	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	35,00000	41,00	1 435,00
27	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,00035	914,00	0,32
Celkem za: 713		Izolace tepelné				1 435,32
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
28	771475014RW1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního, tmele	m	56,60000	141,00	7 980,60
29	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	56,60000	92,90	5 258,14
30	771575105RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 150 x 150 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých,, kladených do flexibilního tmele	m2	35,00000	565,00	19 775,00
31	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	56,60000	55,20	3 124,32
32	771579792R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za podlahy keramické v omezeném prostoru	m2	2,20000	82,30	181,06
33	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2, jednotlivě	m2	12,00000	14,90	178,80
34	771571903R00	Opravy podlah z dlaždic keramických rezných nebo glazovaných, velikosti 100 x 100 mm	kus	500,00000	71,10	35 550,00

Stavba:	21/035	Objekt MŠ Lenora	List č. 5
Objekt:	SO 01	OBJEKT MŠ LENORA	
Rozpočet:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
35	597643001R	dlažba keramická š = 148 mm; l = 148 mm; h = 9,0 mm; reliéfní; pro interiér i exteriér; úhel kluzu, 27 až 35 °; protiskluznost skupina C; μ (za sucha) od 0,7	m2	35,00000	590,00	20 650,00
36	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	1,15539	608,00	702,48
Celkem za: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				93 400,40

Díl: 776	Podlahy povlakové					
37	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	5,00000	6,90	34,50
38	776981113R00	Lišta hliníková přechodová, různá výška krytin	m	7,00000	299,50	2 096,50
39	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	t	0,00182	508,00	0,92
Celkem za: 776		Podlahy povlakové				2 131,92

Díl: 781	Obklady keramické					
40	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	7,00000	48,70	340,90
41	781415016R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního, tmele	m2	7,00000	600,00	4 200,00
42	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z, obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednlt	m2	7,00000	49,60	347,20
43	781491001R00	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	5,67000	59,50	337,37
44	283424152R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 8,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L	kus	4,00000	34,30	137,20
45	59781346R	obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva bílá; lesk	m2	7,70000	274,50	2 113,65
46	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	0,11763	608,00	71,52
Celkem za: 781		Obklady keramické				7 547,84

Díl: 783	Nátěry					
47	783812120R00	Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, dvojnásobné s 1x emailováním a 3x tmelením	m2	20,00000	538,00	10 760,00
48	783812190R00	Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, napuštěním	m2	20,00000	54,40	1 088,00
49	783812930R00	Údržba nátěrů omítek, olejové stěn, dvojnásobné s 1x emailováním a 1x tmelením	m2	70,00000	404,50	28 315,00
Celkem za: 783		Nátěry				40 163,00

Díl: 784	Malby					
50	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	200,00000	20,10	4 020,00
51	784195222R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	200,00000	60,10	12 020,00
Celkem za: 784		Malby				16 040,00

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
13	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	284,00000	50,40	14 313,60
Celkem za: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				14 313,60

Díl: 96	Bourání konstrukcí					
14	965042221RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého, asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2	m3	3,50000	3 785,00	13 247,50
15	965049111R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin, vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	3,50000	1 630,00	5 705,00

Stavba:	21/035	Objekt MŠ Lenora	List č. 6
Objekt:	SO 01	OBJEKT MŠ LENORA	
Rozpočet:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
16	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	35,00000	65,10	2 278,50
17	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	56,60000	26,00	1 471,60
18	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou	m2	2,14000	143,50	307,09
19	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	1,60000	560,00	896,00
20	973031345R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou,, plochy do 0,25 m2, hloubky do 300 mm	kus	2,00000	426,00	852,00
21	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva, stěn, v rozsahu do 100 %	m2	7,00000	87,80	614,60
22	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	7,00000	111,50	780,50
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí				26 152,79

Díl: 99	Přesun hmot					
23	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 6 m,	t	8,37547	375,00	3 140,80
Celkem za: 99		Přesun hmot				3 140,80

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
52	979097011R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pronájem kontejneru na suť	den	30,00000	48,40	1 452,00
53	979017111R00	Svislé přemístění suti k místu nakládky svislé přemístění suti nošením nebo přehazováním k místu, nakládky, na výšku do 3,5 m	t	9,53308	691,00	6 587,36
54	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,53308	226,00	2 154,48
55	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	171,59537	18,60	3 191,67
56	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,53308	300,00	2 859,92
57	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, , na vzdálenost 10 m	t	9,53308	286,00	2 726,46
58	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m, vzdálenosti suti,	t	9,53308	137,00	1 306,03
Celkem za: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				20 277,92

Díl: VN	Vedlejší náklady					
59	005121 R	Zařízení staveniště	%	2,00000	2 680,48	5 360,96
60	005122010R	Provoz objednatele	%	2,00000	2 680,48	5 360,96
Celkem za: VN		Vedlejší náklady				10 721,92

Stavba:	21/035	Objekt MŠ Lenora	List č. 7
Objekt:	SO 02	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	
Rozpočet:	1	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 800-721		Vnitřní kanalizace				
1	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné (ležaté) DN 110	m	6,50000	679,00	4 413,50
2	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné (ležaté) DN 110 (tuková kanalizace zavěšená pod stropem)	m	16,00000	725,00	11 600,00
3	721174024	Potrubí z plastových trub – (polypropylenové PP) -odpadní (svislé) DN 70	m	25,00000	607,00	15 175,00
4	721174025	Potrubí z plastových trub – (polypropylenové PP) -odpadní (svislé) DN 100	m	55,00000	658,00	36 190,00
5	721174042	Potrubí z plastových trub – (polypropylenové PP) -připojovací DN 40	m	35,00000	238,50	8 347,50
6	721174043	Potrubí z plastových trub – (polypropylenové PP) -připojovací DN 50	m	45,00000	262,50	11 812,50
7	721174044	Potrubí z plastových trub – (polypropylenové PP) -připojovací DN 70	m	5,00000	344,00	1 720,00
8	721174045	Potrubí z plastových trub – (polypropylenové PP) -připojovací DN 100	m	22,00000	835,00	18 370,00
9	721194104	Zřízení přípojek na potrubí- vyvedení odpadních výpustek prům. 40 x 1.8	ks	23,00000	77,10	1 773,30
10	721194105	Zřízení přípojek na potrubí- vyvedení odpadních výpustek prům. 50 x 1.8	ks	9,00000	85,50	769,50
11	721194109	Zřízení přípojek na potrubí- vyvedení odpadních výpustek prům. 110 x 2.3	ks	17,00000	127,50	2 167,50
12	72121	D(dodávka) + M(montáž) Podlahová vpust se svislým odtokem DN40/50, se suchou zápachovou uzávěrkou,, mřížkou z nerezové oceli 115x115 mm a nástavcem s rámem s možností délkové úpravy	ks	2,00000	3 470,00	6 940,00
13	72121	D(dodávka) + M(montáž) Podlahová vpust s vodorovným odtokem DN40/50, se suchou zápachovou uzávěrkou,, mřížkou z nerezové oceli 115x115 mm a nástavcem s rámem s možností délkové úpravy	ks	3,00000	3 650,00	10 950,00
14	72121	D(dodávka) + M(montáž) Podlahová vpust se svislým odtokem DN70, se suchou zápachovou uzávěrkou,, mřížkou z nerezové oceli 115x115 mm a nástavcem s rámem s možností délkové úpravy	ks	1,00000	3 470,00	3 470,00
15	72122	D (dodávka) + M (montáž) Kalich pro úkapy -DN 32 se zápachovým uzávěrem a s přídavným uzávěrem, proti zápachu pro suchý stav (pro připojení přepadu z PV)	ks	7,00000	420,00	2 940,00
16	72122	D (dodávka) + M (montáž) Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračku s integrovanou tvarovkou, pro přívod vody (s nástěnkou) a krycí deskou z nerezové oceli	ks	2,00000	166,00	332,00
17	721274122	D (dodávka) + M (montáž) Přívzdušňovací ventil DN 70	ks	1,00000	1 385,00	1 385,00
18	721274103	D (dodávka) + M (montáž) Přívzdušňovací ventil DN 100	ks	3,00000	1 385,00	4 155,00
19	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	6,50000	24,20	157,30
20	Pol__0020	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem	m	203,00000	29,00	5 887,00
21	Pol__0021	D (dodávka) + M (montáž) - Napojení do stávajícího litinového stoupacího potrubí v 1.PP	ks	3,00000	450,00	1 350,00
22	Pol__0022	D + M Zrušení stávajících odpadů v podlaze – zabetonováním, DN 100	ks	9,00000	390,00	3 510,00
23	721171905	D + M Vsazení odbočného potrubí do potrubí z PVC DN 100 (napojení odvětrávacího potrubí tukové, kanalizace do stávajícího dešťového svodu)	ks	1,00000	875,00	875,00
24	Pol__0024	D + M Připojení potrubí z PVC DN 100 do stávající revizní šachty z PP	ks	1,00000	890,00	890,00
25	Pol__0025	D + M Požární ucpávka DN 50	ks	4,00000	2 900,00	11 600,00
26	Pol__0026	D + M Požární ucpávka DN 70	ks	5,00000	3 320,00	16 600,00
27	Pol__0027	D + M Požární ucpávka DN 100	ks	14,00000	3 890,00	54 460,00
28	Pol__0028	D+M Objímky pro potrubí vedené v závěsu pod stropem	ks	35,00000	120,00	4 200,00
29	Pol__0029	Pročištění stávající svodné (ležaté) kanalizace v objektu	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
30	Pol__0030	Celopoložkové: Demontáž nezbytně nutných částí vnitřní kanalizace – fakturovat dle skutečnosti	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00

Stavba:	21/035	Objekt MŠ Lenora	List č. 8
Objekt:	SO 02	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	
Rozpočet:	1	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
31	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,44863	709,00	318,08
Celkem za: 800-721		Vnitřní kanalizace				262 358,18

Díl: 800-722		Vnitřní vodovod				
1	722174002	Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) PN16 – D 20x2,8 mm (G1/2")	m	57,00000	319,50	18 211,50
2	722174003	Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) PN16 – D 25x3,5 mm (G3/4")	m	115,00000	386,50	44 447,50
3	722174004	Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) PN16 – D 32x4,4 mm (G1")	m	20,00000	466,50	9 330,00
4	722181211	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a, podélných spojích, pro SV v tl.izolace do 6 mm, vnitř.prům. DN do 22 mm	m	35,00000	71,90	2 516,50
5	722181212	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a, podélných spojích, pro SV v tl.izolace do 6 mm, vnitř.prům. DN přes 22 mm do 32 mm	m	90,00000	75,10	6 759,00
6	722181231	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a, podélných spojích, pro TV a míchanou vodu v tl.izolace do 15 mm vnitř.prům. DN do 22 mm	m	22,00000	81,80	1 799,60
7	722181232	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a, podélných spojích, pro TV a míchanou vodu v tl.izolace do 15 mm vnitř.prům. DN přes 22 mm do 45 mm	m	45,00000	88,70	3 991,50
8	722190401	Vyvedení výpustek do DN 25	ks	50,00000	223,00	11 150,00
9	722220111	Nástěnky K247 pro výtokový ventil G 1/2"	ks	34,00000	224,50	7 633,00
10	722220121	Nástěnky K247 pro baterii G1/2"	pár	8,00000	452,00	3 616,00
11	72222	D + M Kulový kohout s připojením na hadici (G1/2")	ks	1,00000	169,00	169,00
12	722224115	Kohout vypouštěcí G1/2"	ks	5,00000	134,00	670,00
13	722224116	Kohout vypouštěcí G3/4"	ks	1,00000	148,00	148,00
14	722231072	Ventily zpětné G1/2"	ks	1,00000	475,00	475,00
15	722231073	Ventily zpětné G3/4"	ks	4,00000	638,00	2 552,00
16	722232043	Kulový kohout přímý chromovaný s páčkou – G1/2"	ks	1,00000	377,87	377,87
17	722232044	Kulový kohout přímý chromovaný s páčkou – G3/4"	ks	13,00000	517,00	6 721,00
18	722232045	Kulový kohout přímý chromovaný s páčkou – G1"	ks	2,00000	844,00	1 688,00
19	Pol__0019	D + M Skupinový termostatický ventil - G1/2", včetně zpětných ventilů, termostatický systém, směšování (např. Konceptekotech RADA 215 DK)	kpl	3,00000	22 500,00	67 500,00
20	722290226	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 50	m	192,00000	44,90	8 620,80
21	722290234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	192,00000	32,10	6 163,20
22	Pol__0022	D+M Podpůrný žlábek pozinkovaný (pro vodovodní potrubí)	m	15,00000	150,00	2 250,00
23	Pol__0023	D+M Napojení na stávající vodovodní potrubí z PPr	ks	5,00000	690,00	3 450,00
24	Pol__0024	Celopoložkově: Demontáž nezbytně nutných částí vnitřního vodovodu – fakturovat dle skutečnosti	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
25	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,30853	646,00	199,31
Celkem za: 800-722		Vnitřní vodovod				220 438,78

Díl: 800-725		Zařizovací předměty				
1	725112015	Klozet keramický dětský standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad svislý	sb	1,00000	2 950,00	2 950,00
2	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon, bez otvoru pro baterii, připevněné na stěnu, šrouby	sb	1,00000	3 050,00	3 050,00
3	Pol__0003	D- sifon, chromovaná ABS, nastavitelný (U: 1 ks + V1: 6 ks + B: 1 ks = 8 ks)	ks	8,00000	450,00	3 600,00
4	725241110	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 700x700 mm	sb	1,00000	5 250,00	5 250,00

Stavba:	21/035	Objekt MŠ Lenora	List č. 9
Objekt:	SO 02	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	
Rozpočet:	1	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
5	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	sb	1,00000	2 968,00	2 968,00
6	725535211	Ventil pojistný G 1/2"	ks	1,00000	1 080,00	1 080,00
7	725535212	Ventil pojistný G 3/4"	ks	4,00000	1 180,00	4 720,00
8	725811116	Ventil nástěnný pevný výtok G 1/2"x150 mm (U: 1 ks + V1: 6 ks = 7 ks)	sb	7,00000	1 560,00	10 920,00
9	725812116	Ventil stojánkový klasický pevný výtok G 1/2"	sb	5,00000	1 269,00	6 345,00
10	725813111	Ventily rohové, bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky – G1/2",	sb	22,00000	259,00	5 698,00
11	Pol__0011	D + M Flexi hadička – G1/2",	sb	1,00000	190,00	190,00
12	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	ks	3,00000	289,00	867,00
13	725821316	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	sb	1,00000	1 790,00	1 790,00
14	72582	Baterie umyvadlová nástěnná páková	sb	1,00000	1 790,00	1 790,00
15	72584	Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 150 mm + sprchová hadice + ruční sprcha	sb	1,00000	1 495,00	1 495,00
16	72598	Dvířka z PH 15/30 (pro kanalizaci - přístup k čistícímu kusu v 1.NP)	ks	1,00000	260,00	260,00
17	725980123	Dvířka z PH 30/30	ks	3,00000	320,00	960,00
18	Pol__0018	Celoploškové: Demontáž zařizovacích předmětů a vodovodních baterií + opětovná montáž po provedení, ZTI rozvodů	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00
19	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,10645	733,00	78,03
Celkem za: 800-725		Zařizovací předměty				79 011,03

Díl: C 001		1 - ZEMNÍ PRÁCE				
1	Pol__0001	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
2	132112212	Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně, (výkop, pro lapač tuků: d.2,0 x š.1,7 x hl. cca (1,3 + pro bet.podkl.desku 0,15) = 5 m3, výkop pro	m3	8,00000	842,00	6 736,00
3	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m (š.2,0 x hl.1,45 = 3,0 m2, d.4,0 x hl.1,45, = 5,8 m2, š.2,0 x hl.1,0 = 2,0 m2, celkem cca 11,0 m2)	m2	11,00000	128,50	1 413,50
4	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	11,00000	27,90	306,90
5	162451106	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3,, (vytlačená hornina lapače tuků: d.1,04 x š.0,7 x hl. cca 1,3 = 1 m3 + vytlačená hornina revizní	m3	6,30000	122,00	768,60
6	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	6,30000	264,50	1 666,35
7	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklárky	m3	6,30000	26,50	166,95
8	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 (6,3 m3 x 1,8 t = 11,34 t)	t	11,34000	350,00	3 969,00
9	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m, (d.4,0 x š.0,5 x tl.(0,1+0,3) = 0,, 8 m3, d.1,1 x š.0,8 x tl.(0,3+0,1) = 0,4 m3, celkem: 1,2 m3)	m3	1,20000	589,00	706,80
10	Pol__0010	Dodávka - Kameniva drobného těženého (písku)	m3	1,20000	650,00	780,00
11	Pol__0011	Dodávka + montáž, Obsyp lapače tuků šterkopiskem, ručně, (v. tl. 50 cm, d.2,0 x š.1,7 x hl. cca 1,3, = 4,4 m3 - odpočet objemu lapače tuků 1 m3 = 3,4 m3)	m3	3,40000	850,00	2 890,00
12	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím ručně, (výkop celkem: 8 m3 -, vytlačená hornina: 6,3 m3 = 1,7 m3)	m3	1,70000	123,00	209,10
13	Pol__0013	D(dodávka) + M(montáž) Lapač tuků	kpl	1,00000	19 500,00	19 500,00
14	Pol__0014	D(dodávka) + M(montáž) Revizní šachta z PP, průměru D400 mm, výškově nastavitelná 0,9-1,4 m,, dodávaná jako komplet, včetně poklopu	kpl	1,00000	7 900,00	7 900,00
15	Pol__0015	D(dodávka) + M(montáž) Sloupek plotový pozinkovaný v. 1,0 m, včetně osazení do betonu (pro zamezení, vjezdu nad lapač tuků)	kpl	1,00000	1 690,00	1 690,00
Celkem za: C 001		1 - ZEMNÍ PRÁCE				50 703,20

Stavba:	21/035	Objekt MŠ Lenora	List č. 10
Objekt:	SO 02	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	
Rozpočet:	1	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: C 221		5 - KOMUNIKACE				
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně (d.4,0 x š.0,5 = 2, m2)	m2	2,00000	160,00	320,00
2	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	2,00000	550,00	1 100,00
Celkem za: C 221		5 - KOMUNIKACE				1 420,00
Díl: C 271		4 - VODOROVNÉ KONSTR.				
1	451572111	Lože pod potrubí z kameniva drobného těžného (písku), (d.4,0 x š.0,5 x tl.0,1 = 0,2 m3, d.1,1 x š.0, ,8 x tl.0,1 = 0,09 m3, celkem: 0,3 m3)	m3	0,30000	3 590,00	1 077,00
2	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop, (pod lapač tuků: d.1,24 x š.0,9 x tl.0, ,15 = 0,2 m3)	m3	0,20000	6 900,00	1 380,00
Celkem za: C 271		4 - VODOROVNÉ KONSTR.				2 457,00