

Smlouva o dílo č. 25/2022

kterou dnešního dne uzavřeli ve smyslu ust. § 2586 a násl.
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění účastníci:

Obec Radimovice u Želče, IČ 00252751
se sídlem Radimovice u Želče 40, Tábor, PSČ 390 02
zastoupená starostkou obce paní Janou Hnojnovou,
dále jen **objednatel** na straně jedné

a

VIALIT SOBĚSLAV, spol. s r.o., IČ 145 04 456,
se sídlem Soběslav, Na Švadlačkách 478,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Č. Budějovicích, sp. zn.: C 852
zastoupená jednatelem společnosti panem Ing. Karlem Valentou
dále jen **zhotovitel** na straně druhé

I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla.

Předmětem smlouvy (dílem) je podle dohody účastníků „**Obnova místní komunikace č. 12c**“ v rozsahu prací specifikovaných cenovou nabídkou ze dne 17.3.2022, která je přílohou této smlouvy.

II.

Odevzdání a převzetí předmětu díla

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do **30.6.2022. Doba realizace prací 14 dní**. Pro případ vzniku objektivní překážky pro provádění díla se doba dokončení díla prodlužuje o dobu trvání překážky. Za objektivní překážku se považuje zejména neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele podle této smlouvy a nevhodné klimatické podmínky pro provádění díla.

Zhotovitel je oprávněn předat dokončené dílo i před sjednaným termínem. Provádí-li se dílo postupně a lze-li jednotlivé stupně odlišit, může být dílo na žádost zhotovitele předáno a převzato po částech.

Termín předání předmětu díla nebo jeho části stanoví zhotovitel, když je povinen tento oznámit v předstihu nejméně sedmi dnů objednateli. O předání předmětu díla nebo jeho části jsou účastníci povinni sepsat předávací protokol. Objednatel je povinen převzít předmět díla nebo jeho část, pokud je toto způsobitelné sloužit svému účelu. Drobné vady předmětu díla nebo jeho části, nemající vliv na celkovou funkčnost díla, neopravňují objednatele odmítnout převzetí díla nebo jeho části. Dílo nebo jeho část se v tomto případě považují za předané, i když objednatel jeho převzetí odmítne.

Podle dohody účastníků jsou oprávněnými jednat za smluvní strany v otázkách předání a převzetí díla nebo jeho části tyto osoby:

Obec Radimovice u Želče:
VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.:

Jana Hnojnová, tel. 724180160
Luboš Halml, stavbyvedoucí, tel. 731541768

III.

Cena díla a její splatnost

Podle dohody účastníků je cena díla stanovena odhadem na částku **1.876.483,87Kč** bez daně z přidané hodnoty. Cena díla byla stanovena cenovou nabídkou na základě předpokládaného rozsahu a druhu prováděných prací, když pro jednotlivé činnosti jsou v cenové nabídce stanoveny pevné jednotkové ceny. Zhotovitel upozorňuje objednatele, že jednotkové ceny jsou stanoveny s ohledem na ceny asfaltových směsí platné ke dni podpisu této smlouvy. Podle dohody účastníků bude pro případ zvýšení či snížení cen asfaltových směsí ke dni zahájení díla o více jak 5 % jednotková cena tohoto výkonu odpovídajícím způsobem upravena. Jednotkové ceny ostatních výkonů jsou pevné a neměnné.

Cena díla zahrnuje veškeré stavební činnosti potřebné k provedení díla, přičemž jednotkové ceny jsou závazné při dodržení předpokládaného rozsahu prací a v případě připravenosti **k současnému a soustavnému provádění díla**. V případě nedodržení těchto podmínek, je zhotovitel oprávněn účtovat objektivně vzniklé vícenáklady na provedení díla (zhotovitel je zejména oprávněn neposkytnout množstevní zvýhodnění ceny v případě menšího rozsahu díla, účtovat vícenáklady na výkony provedené nad rámec předpokládaného rozsahu, účtovat vícenáklady na opakovaný nájezd mechanizace v případě nepřipravenosti staveniště).

Konečná cena díla bude určena po zhotovení díla na základě zaměření díla a výkazu množství skutečně dodaného materiálu. Výsledná cena díla bude navýšena o daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě. Zhotovitel vyúčtuje cenu díla bez zbytečného odkladu po předání a převzetí díla. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla do 14 dnů od jejího vyúčtování.

Objednatel je oprávněn žádat změnu díla (např. snížení rozsahu díla, změnu předmětu díla, atd.) pouze v případě, že s touto bude souhlasit zhotovitel. Pokud se na změně díla účastníci dohodnou, uzavřou písemný dodatek k této smlouvě, ve kterém budou obsažena potřebná smluvní ujednání.

IV.

Záruka a vady díla

Zhotovitel odpovídá za vadu díla, která se vyskytne v době 24 měsíců od jeho převzetí objednatelem. Toto ujednání se nevztahuje na vady zaviněné nesprávným užíváním díla nebo na opotřebení věci způsobené obvyklým užíváním.

V.

Ostatní povinnosti účastníků

Zhotovitel prohlašuje, že:

- se před podpisem smlouvy o dílo seznámil se staveništěm a bude práce provádět v souladu s předpisy BOZP a protipožární ochrany,
- veškeré práce budou prováděny kompletně, kvalitně a v souladu s pokyny objednatele, obecně závaznými právními předpisy, normami a technologickými postupy,
- zajistí odborné vedení a provádění prací,
- má sjednané platné pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu s dostatečným limitem plnění pro případ vzniku škody.

Objednatel se dále zavazuje před zahájením provádění díla, popř. po celou dobu jeho provádění:

- předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k soustavnému provádění díla nejpozději do **14 dnů před zahájením prací**
- umožnit zhotoviteli každodenní přístup na staveniště v době od 6.00 do 18.00hod.

VI.

Závěrečná ustanovení

Účastníci a jejich zástupci výslovně prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, ke dni uzavření smlouvy se nenachází v platební neschopnosti ani úpadku a jsou schopni řádně plnit závazky z této smlouvy, přičemž jim není známa žádná skutečnost, která by tento stav měla v budoucnu změnit.

Podle dohody účastníků budou veškeré případné spory plynoucí z této smlouvy přednostně řešeny smírnou cestou. Pro případ, že se účastníci na vyřešení sporu nedohodnou, mají právo obrátit se na příslušný soud. Podle dohody účastníků je v případě sporu k projednání věci místně příslušný soud, v jehož obvodu má sídlo zhotovitel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.

Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž po dvě paré obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

V Soběslavi dne 4.4.2022

Objednatel



Zhotovitel


VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.
Na Švedlačkách 478/II, 392 01 Soběslav
tel 731 541 750
IČ: 14504456 DIČ: CZ14504456

Příloha: - cenová nabídka ze dne 17.3.2022

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava Radimovice u Želče – komunikace č. 12C

Objekt:

SO 101 - Komunikace III.třídy - C

KSO:

822 5

Místo:

Radimovice u Želče

CZ-CPV:

45000000-7

Zadavatel:

Obec Radimovice u Želče

Uchazeč:

Vialit Soběslav spol. s r.o.

Projektant:

Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA

Zpracovatel:

Petra Stejskalová

Poznámka:

CC-CZ:

2

Datum:

11. 5. 2020

CZ-CPA:

42

IČ:

0508411

DIČ:

CZ000508411

IČ:

14504456

DIČ:

CZ14504456

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 876 483,87

DPH základní
snižena

Základ daně
1 876 483,87
0,00


Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
394 061,61
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 270 545,48



VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.
Na Švadliňkách 478/II, 392 01 Soběslav
tel./31 541 750
IČ: 14504456 DIČ: CZ14504456

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Stavební úprava Radimovice u Želče – komunikace č. 12C
Objekt: SO 101 - Komunikace III.třídy - C
Místo: Radimovice u Želče
Zadavatel: Obec Radimovice u Želče
Uchazeč: Vialit Soběslav spol. s r.o.

Datum: 11. 5. 2020
Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA
Zpracovatel: Petra Stejskalová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	1 876 483,87
1 - Zemní práce	428 916,87
2 - Zakládání	64 105,05
4 - Vodorovné konstrukce	46 625,85
5 - Komunikace pozemní	804 565,02
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	340 746,76
997 - Přesun sutě	51 279,60
998 - Přesun hmot	5 744,72
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	134 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	70 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	26 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	33 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úprava Radimovice u Želče – komunikace č. 12C
Objekt: SO 101 - Komunikace III.třídy - C
Místo: Radimovice u Želče
Zadavatel: Obec Radimovice u Želče
Uchazeč: Vialit Soběslav spol. s r.o.

Datum: 11. 5. 2020
Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA
Zpracovatel: Petra Stejskalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 876 483,87
1 741 983,87
428 916,87

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce		m2	1 060,000	10,00		
1	K	111111411	Odstranění státní do 100 m2 s naložením a odvozem do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5					CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění státní ze souvislé plochy do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5
Poznámka k souboru cen_ x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení státní na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a její složení_ x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku_ x000D_
3. Ceny jsou určeny pouze pro odstranění státní z neudržovaných trávníků_ x000D_
4. Ceny při souvislé ploše nad 1000 m2 lze položky použít i pro odstranění travin nebo travních porostů ošetřených totálním herbicidem_ x000D_
5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schudné: bez použití lezeckých technik. V případě použití těchto technik se tyto náklady oceňují individuálně_ x000D_
6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schudné: bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně_ x000D_
PSC

P	2	K	112151014	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 500 mm	kus	1,000	500,00	500,00 CS ÚRS 2020 01
---	---	---	-----------	---	-----	-------	--------	-----------------------

PP
Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 400 do 500 mm
Poznámka k souboru cen_ x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení části kmene a větvi na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek_ x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady na_ x000D_
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně_ x000D_
b) odvoz ani uložení na skládku_ x000D_
c) odstranění pateru_ x000D_
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sádkových a krajinných úpravách_ x000D_
4. Průměr pateru se měří v místě řezu kmene na základě dvojho na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0.15m. V případě přitomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0.15-0.45 m nad povrchem stávajícího terénu_ x000D_
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně_ x000D_
6. Práce jsou prováděné technikou volného kácení_ x000D_
PSC

3	K	113107182	Odstranění podkladu živice tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	76,000	45,00	3 420,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP
Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živických, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen_...x000D_ 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně_...x000D_ 2. Ceny_x000D_ a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze šterkopisků, skvěry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin_...x000D_ b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze zemin stabilizovaných vápnem_...x000D_ c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem_...x000D_ 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu opatřených živými posilkami nebo nátěry_...x000D_ 4. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí_...x000D_ 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytu, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání stýčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání stýčných ploch podkladu nebo krytu se zvlášť nevykazuje_...x000D_ 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti_...x000D_ 7. Ceny -714_., -718_., -724_., a -734_., nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním_...x000D_ Poznámka k položce_...x000D_ Die bilance zemních prací							
4	K	113107221		m2	723,000	35,00	25 305,00 CS ÚRS 2020 01
P Odstanění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm Poznámka k souboru cen_...x000D_ 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně_...x000D_ 2. Ceny_x000D_ a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze šterkopisků, skvěry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin_...x000D_ b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze zemin stabilizovaných vápnem_...x000D_ c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem_...x000D_ 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu opatřených živými posilkami nebo nátěry_...x000D_ 4. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí_...x000D_ 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytu, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání stýčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání stýčných ploch podkladu nebo krytu se zvlášť nevykazuje_...x000D_ 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti_...x000D_ 7. Ceny -714_., -718_., -724_., a -734_., nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním_...x000D_ Poznámka k položce_...x000D_ Die bilance zemních prací							
5	K	113201112		m	51,000	52,00	2 652,00 CS ÚRS 2020 01
P Vytrhání obrub silničních ležatých Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých Poznámka k souboru cen_...x000D_ 1. Ceny jsou určeny_...x000D_ a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoli druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži, popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoli materiálem_...x000D_ b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě_...x000D_ 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění_...x000D_ a) vytrhání obrubníků nebo krajníků, které se oceňují cenami souboru cen 979 0_... Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C 01 tohoto ceníku_...x000D_ b) vytrháních dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C 01 tohoto ceníku_...x000D_ 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobně množství vytrhání obrub z jedné řady kostek_...x000D_ 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot_...x000D_ Poznámka k položce_...x000D_ Die bilance zemních prací							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	289,200	125,00	36 150,00	CS ÚRS 2020 01
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3								
Poznámnka k souboru cen_ x000D_								
PSC 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek_ x000D_								
P Poznámnka k položce_ x000D_								
Die bilance zemních prací								
7	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	82,000	260,00	21 320,00	CS ÚRS 2020 01
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepržením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů								
Poznámnka k souboru cen_ x000D_								
PSC 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použití při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí_ x000D_								
2. Zřízení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopšti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00-... a 130 00-...								
... Příplatky za zřízení vykopávky_ x000D_								
P Poznámnka k položce_ x000D_								
Při střetu s vedením.								
VV "osvětlení" 20								
VV "vedení NN" 78								
VV "metalický kabel" 82								
8	K	129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	138,300	500,00	69 150,00	CS ÚRS 2020 01
Příplatek k cenám výkopávek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy								
Poznámnka k souboru cen_ x000D_								
1. Cena je určena pro_ x000D_								
a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod povodním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu_ x000D_								
b) výbušninu nezaložené dodavatelem_ x000D_								
2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen. v němž by tato nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo_ x000D_								
3. Cenu nelze použít pro zřízení výkopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakazáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně_ x000D_								
4. Množství zřízení výkopávky v blízkosti_ x000D_								
a) podzemního vedení, jehož pudovisná a výšková plocha_ x000D_								
- je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího lince vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopšti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezi-li projekt, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, větší prostor, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru_ x000D_								
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopšti uložena, se rovná objemu výkopu, která je projektem nebo investorem takto označen_ x000D_								
b) výbušninu určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno_ x000D_								
5. Je-li vedení položeno ve výkopšti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se zřízení výkopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí_ x000D_								
6. Jsou-li ve výkopšti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství zřízení výkopávky tak, aby se pronikl započel jen jednou_ x000D_								
7. Objem zřízení výkopávky se od celkového objemu výkopu neodčítá_ x000D_								
8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopšti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14. Dočasné zajištění podzemního								
VV "vodovod" 212,3*0,11*1,5								
VV "kanalizace" 212,3*0,30*1,5								
VV "osvětlení" 20*0,05*0,7								
VV "vedení NN" 78*0,05*0,7								
VV "metalický kabel" 82*0,075*0,7								
VV Součet								
35,030								
95,535								
0,700								
2,730								
4,305								
138,300								
9	K	132153301	Hloubení rýh pro sběrné a svodné drény rýhovačem hl do 1,0 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4	m	189,240	64,00	12 111,36	CS ÚRS 2020 01
Hloubení rýh pro drény rýhovačem ve sklonu terénu do 15° v jakémkoliv množství, s úpravou do předepsaného spádu, v suchu, mokru i ve vodě sběrné i svodné DN do 200 v horninách třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 hloubky do 1 m								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: _x000D_								
1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zasypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování plané z jiného důvodu. _x000D_								
2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. _x000D_								
3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahu do projektovaných profilu strojně. _x000D_								
4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. _x000D_								
Poznámka k položce: _x000D_								
Zemní pláň Edel2 > 45 MPa								
"plocha napojení" 31,5								
"plocha krajnice komunikace rozšířená" 182,04*4,36								
Součet								
14	K	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 060,000	6,00	6 360,00	CS ÚRS 2020 01
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovňováním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5								
Poznámka k souboru cen: _x000D_								
1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovnosti neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. _x000D_								
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. _x000D_								
3. V cenách nejsou započteny náklady na hnutí, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé hromny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. _x000D_								
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvážovány podmínky pro svahy běžné schudné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. _x000D_								
Poznámka k položce: _x000D_								
Dle bilance zemních prací.								
15	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 060,000	4,00	4 240,00	CS ÚRS 2020 01
Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5								
Poznámka k souboru cen: _x000D_								
1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. _x000D_								
2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními bránami. _x000D_								
Poznámka k položce: _x000D_								
Dle bilance zemních prací.								
16	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 060,000	2,00	2 120,00	CS ÚRS 2020 01
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5								
Poznámka k souboru cen: _x000D_								
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. _x000D_								
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zařizovací textilií. _x000D_								
3. V cenách nejsou započteny náklady na: _x000D_								
a) přípravu půdy. _x000D_								
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci. _x000D_								
c) vypleti a zalevání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zařiti rostlin vodou. _x000D_								
d) srovnání terénu; tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-. Plošná úprava terénu. _x000D_								
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvážovány podmínky pro svahy běžné schudné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. _x000D_								
Poznámka k položce: _x000D_								
Dle bilance zemních prací.								
17	M	00572472	osivo směr travní krajinná-rovinná	kg	15,900	106,00	1 685,40	CS ÚRS 2020 01
osivo směr travní krajinná-rovinná								
1060*0,015 *Přepočtené koeficientem množství								
15,900								
D	2		Zakládání				64 105,05	
18	K	212752401	Tratvod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	189,240	257,00	48 634,68	CS ÚRS 2020 01

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovnosti neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. _x000D_

2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. _x000D_

3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15. ... Zhutnění podlaží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. _x000D_

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schudré; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. _x000D_

Poznámka k položce: _x000D_

Dle bilance zemních prací.

Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5

Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. _x000D_

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami. _x000D_

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen_ x000D_ 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na_ x000D_ a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 _-52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03_ x000D_ b) opláštění potrubí geotextilií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11. Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích zeber nebo trávodu v rýze nebo zářezu se stěrnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části A 01_ x000D_								
VW "délka drenáže" 182,04+7,2								
19	K	21314111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	189,240	30,00	5 677,20	CS ÚRS 2020 01
PP Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m								
P Poznámka k souboru cen_ x000D_ Obalení drenáže								
VW "délka*šířka vedení" 189,24*1								
20	M	2615261020	neřkaná geotextilie (role/100m2) tavený 200 g/m2	m2	217,626	45,00	9 793,17	
PP neřkaná geotextilie (role/100m2) tavený 200 g/m2 n								
VW 189,24*1,15 'Přepočtené koeficientem množství								
D 4								
21	K	45154111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	90,835	510,00	46 325,85	CS ÚRS 2020 01
PP Lože pod potrubí, sítky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm								
PSC Poznámka k souboru cen_ x000D_ 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vstřev nad drenážními trubkami_ x000D_ 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na protožení výkopku získaného při zemních pracích_ x000D_								
P Poznámka k položce_ x000D_ Obsyp drenážní trubky z kameniva fr. 8-16 mm								
22	K	451571411	"délka*šířka*hloubka výkopu drenáže" 189,24*1,0,6*0,8	m2	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2020 01
PP Podklad pod dlažbu z kameniva tl. do 100 mm								
PSC Poznámka k souboru cen_ x000D_ 1. V cenách jsou započteny i náklady na zvětšení objemu kameniva způsobené nerovností podloží_ x000D_								
P Poznámka k položce_ x000D_ Podklad pod zamkovou dlažbu								
D 5								
23	K	561061121	Komunikace pozemní	m2	1 587,389	82,00	130 165,90	CS ÚRS 2020 01
PP Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 400 mm plochy do 5000 m2								
Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozproštěním, promísením, vhlčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen_ x000D_ 1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepší nakupovaným materiálem, který se oceňuje ve specifikaci_ x000D_. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. získání zeminy a rozproštění zeminy do patřících nivelet a sklonu před úpravou. Tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce_ x000D_. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hydraulických pojiv a přísad, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti ztuhlé zeminy_ x000D_. a) u cen 561 0 -11 pro úpravu vápenn. cementem a směsným i pojiv_ x000D_ - vápno, bezprášné vápno 2-3 %_ x000D_ - cement 4-6 %_ x000D_ - směsná hydraulická pojiva 2-5 %_ x000D_ b) u cen 561 0 -12 cementem s přísadami na bázi zeolitu a minerálu_ x000D_ - cement 9-14 %_ x000D_ - pojiva 0,09- 0 14 %_ x000D_. 4. Předpokládáná objemová hmotnost zeminy je 1 750 kg/m3_ x000D_. 5. Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základe průkazní zkoušky_ x000D_. 6. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 ztuhlé zeminy je uvedena v příloze č. 5, tabulce č. 1_ x000D_. 7. Hmotnost přidávaného pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot_ x000D_. 8. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek nebo objektů_ x000D_. 9. Ceny 561 01-11.. pro tl. vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11.. pro tl. vrstvy 200 mm jsou určeny především pro cyklostezky. Doporučené množství pojiva pro cyklostezky je 8-10 % objemové hmotnosti zeminy_ x000D_. Poznámka k položce_ x000D_. Položka bude použita při nutnosti stabilizace podloží (viz. tech.zpráva).								
24	M	58591001	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 30% vápna	t	30,478	3 100,00	94 481,80	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k položce_ x000D_ Položka bude použita při nutnosti stabilizace podloží (viz. tech.zpráva). "plocha"tloušťka*4%" objemová hmotnost" 1587,389*0,4*0,04*1,2								
25	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	1 587,389	67,00	106 355,06	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k položce_ x000D_ Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 100 mm Poznámka k položce_ x000D_. Šterkodrt třídy B. fr. 0-63 mm. Eder2 > 80 MPa. hutněná po vrstvách "vrstva 100mm + vrstva 100 mm" 182,04*4,36*2								
26	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	757,286	101,00	76 485,89	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k položce_ x000D_ Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 150 mm Poznámka k položce_ x000D_. Šterkodrt třídy A. fr. 0-32 mm. Eder2 > 130 MPa "plocha komunikace rozšířená" 182,04*4,16								
27	K	564770111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 250 mm	m2	31,500	195,00	6 142,50	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k položce_ x000D_ Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozproštěním a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 250 mm Poznámka k položce_ x000D_. šterkodrt třídy B. fr. 0-32 mm. Eder2 > 60 MPa. napojení na stávající zpevněnou cestu "dle koordinační situace " 31,5								
28	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	757,286	22,00	16 660,29	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen_ x000D_ Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 Poznámka k souboru cen_ x000D_. 1. V ceně nejsou započteny náklady na popř. projektem předepsané očištění vozovky, které se oceňuje cenou 938 90-8411 Očištění povrchu saponátovým roztokem částí C 01 tohoto katalogu_ x000D_. "plocha komunikace rozšířená" 182,04*4,16								
29	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	739,082	267,00	197 334,89	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen_ x000D_ Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a ztuhnutím v pruhu šířky přes 3 m, po ztuhnutí tl. 60 mm Poznámka k souboru cen_ x000D_. 1. Cenami 565 1 -510 lze oceňovat např. chodníky, úzke cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2_ x000D_. 2. CSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm_ x000D_. "plocha komunikace rozšířená" 182,04*4,06								
					739,082			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
30	K	573231107	Posťřík živíčný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2		m2	739,082	12,00	8 868,98	CS	ÚRS 2020 01
	PP		Posťřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2							
	VV		"plocha komunikace rozšířená" 182,04*4,06			739,082				
31	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu		m2	720,878	227,00	163 639,31	CS	ÚRS 2020 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuňněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuňnění tl. 40 mm							
	PSC		Poznámka k souboru cen_ x000D_							
	P		Die bilance zemních prací							
	VV		"délka zprůměrovaná šířka komunikace" 182,04*3,96			720,878				
32	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2		m2	3,000	900,00	2 700,00	CS	ÚRS 2020 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2							
	PSC		Poznámka k souboru cen_ x000D_							
	P		1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvku stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvku dvou a více tvaru nebo z obrázců o ploše jednotlivě do 100 m2. Skupina C: dlažby oblokovitých tvaru (obloučky, kruhy, apod.)_ x000D_							
	VV		2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na vyplň spár_ x000D_							
	PSC		3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztrátě lze dohodnout u plochy_ x000D_							
	P		a) do 100 m2 ve výši 3 %_ x000D_							
	VV		b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %_ x000D_							
	PSC		c) přes 300 m2 ve výši 1 %_ x000D_							
	P		4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ... 9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože_ x000D_							
33	M	59245015	dlažba zámková tvaru l 200x165x60mm přírodní		m2	3,090	560,00	1 730,40	CS	ÚRS 2020 01
	PP		dlažba zámková tvaru l 200x165x60mm přírodní							
	VV		3*1,03 "Přepočtené koeficientem množství			3,090				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					340 746,76		
34	K	913121111 R.1	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní		kpl	1,000	500,00	500,00		
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních, včetně pronájmu, včetně vyřízení všech potřebných povolení dle PD po celou dobu výstavby.							
	PSC		Poznámka k souboru cen_ x000D_							
	P		1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce_ x000D_							
	P		Poznámka k položce_ x000D_							
	P		Zpracování DIO, vč. zařízení a odstranění přechodného dopravního značení. Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované PD a dle vyřízení dočasných orgánů							
35	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřizním lože, s vyplněním a zafixním spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého		m	353,000	395,00	139 435,00	CS	ÚRS 2020 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřizním lože, s vyplněním a zafixním spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého							
	PSC		Poznámka k souboru cen_ x000D_							
	P		1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny_ x000D_							
	P		a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm_ x000D_							
	P		b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr_ x000D_							
	P		2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek_ x000D_							
	P		3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci_ x000D_							
36	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm		m	289,000	240,00	69 360,00	CS	ÚRS 2020 01
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm							
37	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm		m	16,000	450,00	7 200,00	CS	ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	PP	M	59217029	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm				
	m			48,000	230,00	11 040,00	CS ÚRS 2020 01	
PP				obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm				
39	K	M	919551111 R.1	m	50,000	100,00	5 000,00	
PP				Zřízení chráničky z trub plastových PE rýhovaných se spojkami a zátkami				
PSC			Poznámka k souboru cen..._x000D_					
			1. V cenách nejsou započteny náklady na..._x000D_					
			a) zhotovení otevřené stavební jámy, zemní konstrukce přesypávaného objektu ze vhodných zemin hutněných po vrstvách 150 až 200 mm, které se oceňují podle katalogu 800-1 Zemní práce..._x000D_					
			b) podkladní a vyrovnávací vrstvy, které se oceňují souborem cen 4515-1-1-Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty nebo souborem cen 4523-1-1-Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, části A01 katalogu 827-1 Vedení trubní, dálková a přípojná – vodovod a kanalizace..._x000D_					
			c) dodávku trub a spojek, které se oceňují zvlášť ve specifikaci, ztrátě lze dohodnout ve směrné výši 1,5 %. Součástí dodávky trub je i jejich úprava podle konkrétních podmínek stavby (seřiznutí, zkosení, vytvoření otvorů, apod.)..._x000D_					
			Poznámka k položce..._x000D_					
			Chránička pro vedení sítí spol. CETIN, O2. Délka cca 50 m, bude upravena dle skutečnosti na stavbě.					
			50					
			50,000					
	40	M	M	1185970	m	57,500	300,00	17 250,00
PP			TRUBKA 75MM CERVENA KF 09075 BA					
	VV		50*1,15 Přepočtené koeficientem množství					
			57,500					
41	K	M	919735112	m	54,720	56,00	3 064,32	CS ÚRS 2020 01
PP			Řezání stávajícího živického krytu hl do 100 mm					
PSC			Řezání stávajícího živického krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
			Poznámka k souboru cen..._x000D_					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody..._x000D_					
P			Poznámka k položce..._x000D_					
VV			Nápojení komunikace na stávající komunikace či výhybny.					
			"napojení na stávající asfaltové plochy" 25+3+26,72					
			54,720					
42	K	M	919122132	m	54,720	152,00	8 317,44	CS ÚRS 2020 01
PP			Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem					
PSC			Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živčném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm					
			Poznámka k souboru cen..._x000D_					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot..._x000D_					
P			Poznámka k položce..._x000D_					
VV			Nápojení komunikace na stávající komunikace či výhybny.					
			"napojení na stávající asfaltové plochy" 25+3+26,72					
			54,720					
43	K	M	935113111	m	15,500	1 500,00	23 250,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm					
PSC			Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm					
			Poznámka k souboru cen..._x000D_					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu..._x000D_					
			2. V cenách nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab s příslušenstvím: tyto náklady se oceňují ve specifikaci..._x000D_					
			54,720					
44	M	M	59227007	m	4,500	1 800,00	8 100,00	CS ÚRS 2020 01
PP			žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 1000x130x160/165mm					
			žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 1000x130x160/165mm					
45	M	M	59227009	m	4,000	1 800,00	7 200,00	CS ÚRS 2020 01
PP			žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 1000x130x170/175mm					
			žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 1000x130x170/175mm					
46	M	M	59227010	m	7,000	1 800,00	12 600,00	CS ÚRS 2020 01
PP			žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 1000x130x175/180mm					
			žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 1000x130x175/180mm					
47	M	M	56241032	m	15,500	1 060,00	16 430,00	CS ÚRS 2020 01
PP			rošt mřístkový C250 litina dl 0,5m pro žlab PE š 200mm					
			rošt mřístkový C250 litina dl 0,5m pro žlab PE š 200mm					
48	K	K	938908411	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2020 01
			Čištění vozovek splachováním vodou					
			Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živčného, betonového nebo dlažďného					
			1,000					
			12 000,00					
			12 000,00 CS ÚRS 2020 01					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen_ x000D_ 1. Ceny jsou určeny pro odštěpení_ x000D_ a) povrchu stávající vozovky_ x000D_ b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky_ předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu_ x000D_ 2. V cenách nejsou započítány náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava sutí_ x000D_							
PSC							
P		Poznámka k položce_ x000D_ Čištění bude prováděno při znečištění přilehlých komunikací.					
D	997	Přesun sutě				51 279,60	
49	K	997221571					
PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	154,440	30,00	4 633,20	CS ÚRS 2020 01
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km Poznámka k souboru cen_ x000D_ 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky_ x000D_ 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně_ x000D_ Vodorovná doprava sutí_ x000D_							
PSC							
P		Poznámka k položce_ x000D_ Uložení na skládku želeč u Tábora					
50	K	997221579					
PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 389,960	5,00	6 949,80	CS ÚRS 2020 01
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Poznámka k souboru cen_ x000D_ 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky_ x000D_ 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně_ x000D_ Vodorovná doprava sutí_ x000D_							
PSC							
P		Poznámka k položce_ x000D_ Uložení na skládku želeč u Tábora (10 km)					
VV		154,44*9 'Přepočtené koeficientem množství		1 389,960			
51	K	997221612					
PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	154,440	65,00	10 038,60	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen_ x000D_ 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě_ x000D_ 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky_ x000D_							
PSC							
52	K	997221615					
PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	14,790	250,00	3 697,50	CS ÚRS 2020 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 Poznámka k souboru cen_ x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadu_ x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně_ x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb_ x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu_ x000D_							
PSC							
53	K	997221645					
PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	16,720	450,00	7 524,00	CS ÚRS 2020 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 Poznámka k souboru cen_ x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadu_ x000D_ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně_ x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb_ x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu_ x000D_							
PSC							
P		Poznámka k položce_ x000D_ Uložení na skládku želeč u Tábora					
54	K	997221655					
		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	122,910	150,00	18 436,50	CS ÚRS 2020 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P+PSC	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Poznámka k souboru cen_ x000D_						
	1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu_ x000D_						
	2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně_ x000D_						
PSC	3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb_ x000D_						
	4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu_ x000D_						
	Poznámka k položce_ x000D_						
Uložení na skládce želez u Tábora.							
D	998	Přesun hmot				5 744,72	
55	K 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	1 148,943	5,00	5 744,72	CS ÚRS 2020 01
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu							
Poznámka k souboru cen_ x000D_							
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živичným_ x000D_							
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				134 500,00	
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				70 000,00	
56	K 010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce - náklady na zajištění zachráněného archeologického výzkumu v průběhu realizaci stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
Průzkumné, geodetické a projektové práce - náklady na zajištění zachráněného archeologického výzkumu v průběhu realizaci stavby							
57	K 012002000	Geodetické práce - geometrický plán pro KN	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2020 01
Geodetické práce - geometrický plán pro KN							
58	K 012103000	Geodetické práce před výstavbou a při provádění stavby	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2020 01
Geodetické práce před výstavbou a při provádění stavby							
Poznámka k položce_ x000D_							
Věškeré geodetické činnosti spojené s vytyčením stavebních objektů, inženýrských sítí (vč. úhrady za jejich vytyčení). Geodetické vytyčení staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (směrové, výškové)							
59	K 012303000	Geodetické práce po výstavbě a kartografické práce	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2020 01
Geodetické práce po výstavbě a kartografické práce.							
Poznámka k položce_ x000D_							
Věškeré geodetické činnosti spojené se zdokumentováním skutečného provedení stavby stavebních objektů, inženýrských sítí a inženýrských sítí. Geodetické zaměření provést ve III. třídě přesnosti ve formátu .dgn V7 (Microstation)							
60	K 013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2020 01
Dokumentace skutečného provedení stavby							
Poznámka k položce_ x000D_							
Vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnosti dle zadávací dokumentace. Dodavatel provádí tyto projekční práce průběžně po celou dobu realizace stavby - 4 vytvoření v listěné podobě a 1 vytvoření v el. podobě na CD							
61	K 013294000	Ostatní dokumentace - doklady pro kolaudaci	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2020 01
Ostatní dokumentace doklady pro kolaudaci.							
Poznámka k položce_ x000D_							
Věškeré jiné administrativní a správní úkony vyplývající ze zadávací dokumentace veřejně zakázky nutné k řádnému dokončení a předání díla.							
D	VRN2	Příprava staveniště				5 000,00	
62	K 022002000	Přeložení konstrukcí - ochrana stávajících inženýrských sítí před poškozením	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
Přeložení konstrukcí - ochrana stávajících inženýrských sítí před poškozením							
D	VRN3	Zařízení staveniště				26 000,00	
63	K 031002000	Související práce pro zařízení staveniště - pasportizace stávajících objektů komunikací (objezdných tras).	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
Související práce pro zařízení staveniště - pasportizace stávajících objektů komunikací (objezdných tras).							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: _x000D_ Před zahájením a ukončením stavebních prací.					
64	K	032002000 R.1	Vybavení staveniště PP Vybavení staveniště Poznámka k položce: _x000D_ Součástí položky je zejména: _x000D_ - náklady na stavební buňky (kanceláře, stavební sklady, mobilní WC, apod.) _x000D_ - zřízení provizorních komunikací (lavky, můstky, zabrány, apod.) _x000D_ - sklady na staveništi _x000D_ - zabezpečení staveniště (ohrazení) prováděných objektů a osvětlení staveniště; apod.) _x000D_ - kontejnery na odpad _x000D_ Součástí je také: _x000D_ - zajištění BOZP během výstavby _x000D_ - zpracování plánu organizace aj. _x000D_ Návrh zařízení staveniště provede dodavatel stavby, dany návrh zohlednit do jednotlivé ceny této položky	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
65	K	034002000 R.2	Zabezpečení staveniště - dodávka, montáž, nájem a demontáž oplocení staveniště PP Zabezpečení staveniště - dodávka, montáž, nájem a demontáž oplocení staveniště. Poznámka k položce: _x000D_ Staveniště bude komunikace. Nebezpečná místa budou (zejména výkopy) budou ohrazena. Zabezpečena proti pádu ve tmě nebo pro nevidomé osoby (zarážka pro bílou hůl ve výšce 100-250 mm), samostatné označení výstražnými páskami je nedostatečné.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
66	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště PP Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště Poznámka k položce: _x000D_ Veškeré činnosti spojené se zrušením staveniště, včetně uvedení částí neřešených projektovou dokumentací dotčených stavbou, do původního stavu	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
D		VRN4	Inženýrská činnost					
67	K	043103000 R.1	Zkoušky bez rozlišení - zkouška modulu převrátivosti PP Zkoušky bez rozlišení - zkouška modulu převrátivosti. Poznámka k položce: _x000D_ Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných CSN. CSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	33 500,00
68	K	043103000 R.2	Zkoušky bez rozlišení - zkouška míry zhutnění PP Zkoušky bez rozlišení - zkouška míry zhutnění. Poznámka k položce: _x000D_ Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných CSN. CSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
69	K	043103000 R.3	Zkoušky bez rozlišení - zkouška vlhkosti PP Zkoušky bez rozlišení - zkouška vlhkosti. Poznámka k položce: _x000D_ Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných CSN. CSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
70	K	043103000 R.4	Zkoušky bez rozlišení - zkouška únosnosti zemní pláně PP Zkoušky bez rozlišení - zkouška únosnosti zemní pláně. Poznámka k položce: _x000D_ Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných CSN. CSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
71	K	043103000 R.5	Zkoušky bez rozlišení - zkouška nivelační PP Zkoušky bez rozlišení - zkouška nivelační. Poznámka k položce: _x000D_ Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných CSN. CSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	