

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Vísky

Zástupce: Ing. Stanislav Kamba - starosta obce
Adresa: Vísky 96, 679 33 Vísky
IČO: 281263
DIČ: není plátce DPH
Tel, e-mail: +420 602 745 680, visky@visky.cz
bankovní spojení: Komerční banka Letovice
č. ú. 10025631/0100

Osoby pověřené k obchodnímu a technickému jednání: Ing. Stanislav Kamba - starosta obce

a

Zhotovitel:

KORDO s.r.o.

Zápis do OR: vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20386
Zástupce: Jitka Pospíšilová, jednatelka společnosti
Adresa: Pražská 870, 679 61 Letovice
IČO: 63475537
DIČ: CZ63475537
Tel, e-mail: 516 475 293, kordo@kordo.cz
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú.: 19-4834140227/100

Osoby pověřené k obchodnímu a technickému jednání: Jitka Pospíšilová

II. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a dodávek na akci:

„Rekonstrukce kuchyně ZŠ a MŠ Vísky“

Podrobný rozsah předmětu plnění je dán položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

2.2. Do předmětu díla mimo jiné patří i následující práce a činnosti:

- a) Realizaci i těch prací a dodávek, které nejsou ve výkazu výměr výslovně uvedeny, ale vyplývají z povahy díla a jsou nezbytné pro provedení stavby
- b) Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
- c) Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě
- d) Zajištění stability stávající stavby, zejména vhodným použitím strojů a mechanismů
- e) Zajištění bezpečnosti chodců, vozidel a technických zařízení na staveništi a v jeho okolí, umožnění přístupu a příjezdu ke všem okolním nemovitostem.
- f) Zajištění ochrany životního prostředí
- g) Provádění běžného úklidu pracoviště po skončení každé pracovní směny
- h) Odvoz a uložení stavební sutě na příslušné skládky. V případě, že by se při provádění díla vyskytly nebezpečné odpady, tak jejich likvidaci a uložení na skládky k tomu určené.
- i) Závěrečný úklid stavby před předáním díla
- j) Provedení všech nutných zkoušek dle platných předpisů a norem a zajištění dokladů o požadovaných vlastnostech zabudovaných výrobků a dodaného zařízení k přejímacímu řízení dokončeného díla.

k) Uvedení ploch dotčených výstavbou do původního stavu

III. Cena díla

- 3.1. Cena díla dle předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena smluvní, je pevná, konečná a činí:

Cena celkem bez DPH	1 561 592, 28 Kč
DPH 21 %	327 934, 38 Kč
Cena celkem s DPH	1 889 526, 66 Kč

Podrobný rozpis ceny je dán položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

- 3.2. Uvedená cena je cena nejvýše přípustná, kterou je možno překročit v případě zákonné změny sazby DPH, a to tak, že zhotovitel připočítá ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečněního zdanitelného plnění. Překročení nabídkové ceny je možné i v případě, že objednatel při plnění veřejné zakázky rozhodne o provedení stavebních prací nebo zajištění dodávek, které nebyly předmětem veřejné zakázky a které nebyly sjednány smlouvou.

IV. Platební podmínky

- 4.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur). Faktury budou zhotovitelem vystavovány 1x měsíčně na konci každého kalendářního měsíce.
- 4.2. Podkladem pro vystavení faktur bude soupis provedených prací a dodávek, který bude odsouhlasen a potvrzen zástupcem objednatele.
- 4.3. Splatnost všech faktur je 14 kalendářních dnů ode dne jejich vystavení.
- 4.4. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání bezpečnému a spolehlivému užívání díla, může provést zádržné plateb až do výše 10% z celkové ceny díla do doby odstranění posledního z nich. Zádržné bude uvolněno (uhrazeno) do 14 kalendářních dnů od potvrzení odstranění poslední závady či nedodělky zástupcem objednatele.
- 4.5. Platba za dílo a jeho realizace je podmíněna získáním finančních prostředků z dotačního titulu, který je každoročně vypisován Ministerstvem financí ČR. V případě nevypsání vhodného dotačního titulu či neobdržení dotace nebude dílo vůbec realizováno o objednatel může bez sankcí od smlouvy odstoupit.

V. Čas plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla v těchto termínech:
- zahájení prací: 28. 6. 2021
 - ukončení prací a předání díla: nejpozději do 31. 8. 2021
- 5.2. Skutečnost o nevypsání či nezískání dotace dle čl. IV, bod 4.5 této smlouvy je objednatel povinen zhotoviteli oznámit nejpozději 2 měsíce před zahájením provádění díla.
- 5.3. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště způsobilé k zahájení sjednaných prací v termínu nejpozději do 2 dnů před termínem zahájení prací. Nedodržení termínu ze strany objednatele zakládá právo zhotovitele přiměřeně prodloužit termín předání díla zhotovitelem podle předchozího odstavce.
- 5.4. Vyklizení staveniště proběhne do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, nebude-li v zápise o předání a převzetí díla stanoven jiný termín
- 5.5. Věcný a časový postup výstavby je věcí zhotovitele a bude konzultován s objednatelům případně s jeho zmocněným zástupcem (technickým dozorem objednatele) tak, aby byl dodržen konečný termín výstavby.

- 5.6. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané době, v souladu se smlouvou a obecně závaznými předpisy
- 5.7. V případě, že zhotovitel nebude moci pokračovat ve výstavě z důvodu překážek na straně objednatele, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu trvání překážek.

VI. Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel zajistí odborné stavebně technické vedení díla kvalifikovaným stavbyvedoucím.
- 6.2. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do stavebního deníku budou zaznamenávány nejen práce, které jsou prováděny, ale i ostatní skutečnosti rozhodné pro provádění díla, všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
- 6.3. Zhotovitel je povinen zápisem ve stavebním deníku vyzvat objednatele k prověření těch prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty nebo se stanou během dalšího provozního postupu nepřístupnými. Nesplní-li tuto svoji povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly zakrytých prací a nést zvýšené náklady s tím spojené. Nedostavil-li se objednatel nebo jeho zástupce k provedení kontroly, o které byl řádně uvědomen, je zhotovitel oprávněn pokračovat v realizaci díla.
- 6.4. Zhotovitel je povinen ihned upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost pokynů objednatele nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provádění díla od objednatele. Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na pokračování prací, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé.
- 6.5. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů na úseku BOZP a PO, pracovních a technologických postupů, příslušných právních předpisů a norem prováděných prací na stavbě všemi právníky a podnikajícími fyzickými osobami včetně jím sjednaných subdodavatelů. Zhotovitel rovněž zodpovídá za to, že všichni pracovníci zhotovitele i jeho subdodavatelů mají všechna potřebná školení a přezkoušení ze znalostí těchto předpisů

VII. Společná ujednání

- 7.1. Objednatel před započítím prací seznámí zhotovitele s průběhem vnitřních instalací a s hlavními vypínacími a uzavíracími body. Zhotovitel odpovídá za jejich neporušení.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce provádět s maximální pečlivostí a v souladu se smluvními podmínkami, obecně závaznými předpisy a technickými normami, které se na sjednané práce vztahují a předat je objednateli v požadované kvalitě, množství, provedení v dohodnutém termínu.
- 7.3. Materiály a výrobky potřebné pro realizaci sjednané zakázky si zajišťuje zhotovitel. V případě, že po vzájemné dohodě zajistí některé komponenty, práce a materiál objednatel, odečte se jejich pořizovací cena od hodnoty díla.
- 7.4. V případě, že zhotovitel nebude moci pokračovat ve výstavě z důvodu překážek způsobených nedostatky objednavatele, prodlužuje se termín dokončení o dobu zdržení.

VIII. Odpovědnost za vady, záruka a smluvní pokuty

- 8.1. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla, které má dílo v době jeho předání a v průběhu záruční doby. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo třetí osobou při nevhodném užívání díla anebo vyšší mocí.
- 8.2. Záruční lhůta díla je stanovena v délce 60 měsíců, mimo materiálů, dodávek a zařízení, na které jsou dodavateli vystaveny samostatné záruční listy, kde je záruka dle záruk uvedených v těchto záručních listů, nejméně však 24 měsíců a počíná běžet předáním a převzetím díla.

- V případě převzetí po částech, pak záruční lhůta běží samostatně pro každou předanou a převzatou část.
- 8.3. Za prodlení se splněním termínu dokončení díla dle článku V. této smlouvy může objednatel vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.
 - 8.4. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, může objednatel vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a to za každý den prodlení.
 - 8.5. Pokuta za prodlení s úhradou plateb dle článku IV. této smlouvy činí 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení až do dne úhrady. Za den úhrady bude považováno připsání úhrady na účet zhotovitele.
 - 8.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě kdy dle čl. IV, bod 4.5 této smlouvy nebude vysána vhodná dotace nebo ji objednatel neobdrží, může objednatel od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí a penále. V případě, kdy dojde k odstoupení v termínu kratším než dva měsíce před zahájením díla, může zhotovitel objednateli vyúčtovat účelně vynaložené náklady v souvislosti s přípravou díla.

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Obě smluvní strany jsou povinny se řídit právním řádem České republiky. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran neupravených touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012Sb.
- 9.2. Osoby podpisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateelských oprávnění.
- 9.3. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 9.4. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přechází v případě zániku stran (strany) na nástupnický subjekt.
- 9.5. Neplatnost jakýchkoliv ustanovení této smlouvy nebo jiného dokumentu, vyhotoveného v souvislosti s ní, nemá žádný vliv na neplatnost nebo na vykonatelnost všech jiných ustanovení této smlouvy.
- 9.6. Smlouva nabývá své platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a platí až do úplného splnění smluvních závazků obou smluvních stran.
- 9.7. Smlouva je zpracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu a smluvní strany obdrží po jedné z nich.
- 9.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a jejich autentičnost stvrzují svými podpisy.

Příloha ke smlouvě: příloha č. 1 – položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Ve Vískách dne 17.3.2021

Za objednatele


Ing. Stanislav Kamba
starosta



V Letovicích dne 17.3.2021

KORDO s.r.o.
Právní zhotovitel
Pražská 870, 675 61 LETOVICE
IČO: 63 47 55 37
DIČ: CZ63475537
tel.: 516 475 293


Jitka Pospíšilová
jednatelka společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2021-001 Rekonstrukce ZŠ a MŠ Visky**

Objednatel: **Obec Visky** IČO: 00281263
96 DIČ:
67933 Visky

Zhotovitel: **KORDO s.r.o.** IČO: 63475537
Pražská 870 DIČ: CZ63475537
67961 Letovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 561 592,28
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 561 592,28

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 561 592,28 CZK
Základní DPH	21 %	327 934,38 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 889 526,66 CZK

v Letovicích


dne

17.3.2021

KORDO s.r.o.
Pražská 870, 679 01 LETOVICE
IČO: 63 47 55 37
DIČ: CZ63475537
tel.: 516 475 293

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
OVN 00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	47 300,00	9 933,00	57 233,00	3
21.01.00.1	Projektantský rozpočet - vedlejší náklady	0,00	47 300,00	9 933,00	57 233,00	3
P01	Gastrozařízení	0,00	760 908,00	159 790,68	920 698,68	49
21.01.00.1	Gastro	0,00	760 908,00	159 790,68	920 698,68	49
SO 01	Rekonstrukce kuchyně	0,00	753 384,28	158 210,71	911 594,99	48
21.01.01.1	Projektantský rozpočet - stavební část	0,00	378 172,08	79 416,14	457 588,22	24
21.01.01.2	Projektantský rozpočet - ZTI, plynoinstalace a ÚT	0,00	173 890,50	36 517,01	210 407,51	11
21.01.01.3	Projektantský rozpočet - elektroinstalace	0,00	93 533,00	19 641,93	113 174,93	6
21.01.01.4	Projektantský rozpočet - vzduchotechnika	0,00	107 788,70	22 635,63	130 424,33	7
Celkem za stavbu		0,00	1 561 592,28	327 934,39	1 889 526,67	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			20 193,57	1
38	Kompletní konstrukce	HSV			1 516,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			74 751,57	5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			15 948,07	1
64	Výplně otvorů	HSV			11 279,90	1
700	HZS-nezměřitelné práce, zkoušky, revize	HSV			15 560,00	1
711	Izolace proti vodě	HSV			44 473,99	3
721	Vnitřní kanalizace	HSV			21 115,00	1
722	Vnitřní vodovod	HSV			30 185,00	2
723	Vnitřní plynovod	HSV			15 670,00	1

725	Zařizovací předměty	HSV			31 473,00	2
726	Předstěnové systémy	HSV			8 470,00	1
728	Vzduchotechnika	HSV			100 828,25	6
733	Rozvod potrubí	HSV			18 374,00	1
734	Armatury	HSV			1 050,00	0
735	Otopná tělesa	HSV			1 114,00	0
766	Konstrukce truhlářské	HSV			48 172,00	3
767	Konstrukce zámečnické	HSV			758,00	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	HSV			41 888,42	3
776	Podlahy povlakové	HSV			1 276,12	0
781	Obklady keramické	HSV			69 165,46	4
783	Nátěry	HSV			2 308,50	0
784	Malby	HSV			6 981,80	0
791	Montáž zařízení velkokuchyní	HSV			746 898,00	48
799	Ostatní	HSV			9 480,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 706,22	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			9 012,09	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			65 016,12	4
97	Prorážení otvorů	HSV			8 324,99	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 620,21	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			24 396,00	2

M21	Elektromontáže	HSV			42 273,00	3
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	HSV			21 013,00	1
ON	Ostatní náklady	HSV			15 500,00	1
VN	Vedlejší náklady	HSV			31 800,00	2
Cena celkem					1 561 592,28	100

Položkový rozpočet

S:	2021-001	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Visky
O:	OVN 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	21.01.00.1	Projektantský rozpočet - vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: ON		Ostatní náklady				15 500,00
6	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
8	0052	Zabezpečení poškození prostoru objektu	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				31 800,00
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 800,00	5 800,00
4	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00

Položkový rozpočet

S:	2021-001	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Visky
O:	P01	Gastrozařízení
R:	21.01.00.1	Gastro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 791		Montáž zařízení velkokuchyní				746 898,00
3	791 002	D+M dřez pro mytí černého nádobí 700*700 mm se spodní roštovou policí	ks	1,00000	17 820,00	17 820,00
4	791 002-a+004-a	D+M Baterie s tlakovou sprchou	ks	2,00000	6 338,00	12 676,00
5	791 003	D+M Odkapová police dvoupatrová	ks	1,00000	0,00	0,00
6	791 004	D+M Mycí stůl 1400x700 mm	ks	1,00000	14 037,00	14 037,00
7	791 005	D+M Automatická úpravna vody	ks	1,00000	16 210,00	16 210,00
8	791 006	D+M Nástěnná skříňka 1000 mm	ks	1,00000	14 022,00	14 022,00
9	791 007	D+M Myčka nádobí svouplášťová Silanos DS D50-32-DB	ks	1,00000	41 673,00	41 673,00
10	791 010	D+M Podlahový rošt 900x350 mm	ks	1,00000	11 999,00	11 999,00
11	791 011	D+M Sklopná pánev plynová provedení nerez BR50 78 G/N	ks	1,00000	93 697,00	93 697,00
12	791 012	D+M Sporák s el. troubou GN 2/1 CF4 78 GE/P	ks	1,00000	71 736,00	71 736,00
13	791 014	D+M Pracovní stůl zásuvkový 2 police 1400x600	ks	1,00000	22 816,00	22 816,00
14	791 014-a	D+M rameno napouštěcí RN-70, výška ramene 700mm, otočné provedení, otočné provedení ramínka	ks	1,00000	2 968,00	2 968,00
15	791 015	D+M Mycí stůl se zásuvkou a policí 700x1400mm	ks	1,00000	17 955,00	17 955,00
16	791 016	D Škrabka brambor a zeleniny stolní	ks	1,00000	22 580,00	22 580,00
17	791 017	D+M Pracovní stůl zásuvkový 1400x700	ks	1,00000	23 417,00	23 417,00
18	791 021	D+M Pracovní stůl s dřezem 1400x700	ks	1,00000	13 463,00	13 463,00
19	791 022	D+M Konvektomat elektrický 6xGN1/1	ks	1,00000	159 090,00	159 090,00
20	791 022-a	D+M Podstavec pod konvektomat	ks	1,00000	14 716,00	14 716,00
21	791 023-024	D Chladnička LIEBHERR FKU 1800	ks	2,00000	13 430,00	26 860,00
22	791 025	D Mraznička pro gastronomii LIEBHERR GGU 1500	ks	1,00000	19 105,00	19 105,00
23	791 026	D+M Pracovní stůl s dřezem 2100x700	ks	1,00000	15 661,00	15 661,00
24	791 027-b	Přípojný strojek na řezání a strouhání pro RE 22	ks	1,00000	17 635,00	17 635,00
25	791 027-c	Michač M30 AH 143	ks	1,00000	1 903,00	1 903,00
26	791 028	Mixer ponorný MP 350 ULTRA V.V. LED	ks	1,00000	15 043,00	15 043,00
27	791 030	D+M Nářezový stroj MIRRA 300 Y9	ks	1,00000	22 483,00	22 483,00
28	791 031-032	D+M Servírovací vozík	ks	2,00000	8 584,00	17 168,00
29	791 033	D Chladnička LIEBHERR FKU 1800	ks	1,00000	13 430,00	13 430,00
30	791 034	D+M Regál nerezový 900x500mm	ks	1,00000	10 367,00	10 367,00
31	791 037	Elektrický naklepávač masa	ks	1,00000	16 368,00	16 368,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				14 010,00
1	791 018	Odvoz a ekologická likvidace demontovaného zařízení kuchyně	soubor	1,00000	2 950,00	2 950,00
2	909	Demontáž stávajícího vybavení kuchyně	h	28,00000	395,00	11 060,00

Položkový rozpočet

S:	2021-001	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Visky
O:	SO 01	Rekonstrukce kuchyně
R:	21.01.01.1	Projektantský rozpočet - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				17 321,13
1	319201315	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 10 mm	m2	50,73560	157,00	7 965,49
2	319201316	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm	m2	30,44136	215,00	6 544,89
3	319201317	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm	m2	10,14712	277,00	2 810,75
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 006,44
80	342241165	Příčky z cihel podélné děrovaných Pk-CD2, tl.65 mm	m2	2,17000	548,00	1 189,16
81	310238211	Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,04000	4 571,00	182,84
82	346244311	Obezdivky van a WC nádržek z desek Ytong tl. 50 mm	m2	1,02000	622,00	634,44
Díl: 38		Kompletní konstrukce				1 516,00
83	380 02	D + M zásobník na skládané ručníky, dle specifikace v PD/katalog standartů	ks	1,00000	846,00	846,00
84	380 04	D + M dávkovač na mýdlo, dle specifikace v PD/katalog standartů	ks	1,00000	670,00	670,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				54 553,97
4	601031141	Štuk na stropěch Picas ECONOM jemná, ručně tloušťka vrstvy 4 mm	m2	29,66390	243,00	7 208,33
5	632451014	Vyrovnávací potěr ze směsi Cemix, v pásu, tl.50 mm	m2	1,50000	1 077,00	1 615,50
6	601023193	Penetrace hloubková stropů	m2	29,66390	120,00	3 559,67
7	612421626	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	42,97700	314,00	13 494,78
8	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	47,62300	427,00	20 335,02
9	612425921	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	6,03520	565,00	3 409,89
10	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	4,83600	641,00	3 099,88
11	612421431	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	5,10000	359,00	1 830,90
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				15 948,07
12	632411110	Samonivelační stěrka Cemix,ruč.zpracování tl.10 mm	m2	31,70590	503,00	15 948,07
Díl: 64		Výplně otvorů				9 350,90
13	64 001	Parapetní nerezová deska PD 40 - 400x1100 mm	ks	1,00000	3 826,00	3 826,00
14	64 002	Parpetní nerezová deska PD 60 - 600x1200 mm	ks	1,00000	4 667,00	4 667,00
15	648952421	Osazení parapetních desek nerezových š. do 60 cm	m	2,30000	373,00	857,90
Díl: 64		Výplně otvorů				1 929,00
85	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	1 929,00	1 929,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				34 399,12
28	711212002	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	72,34290	474,00	34 290,53
29	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,11601	936,00	108,59
Díl: 711		Izolace proti vodě				10 074,87
74	711212601	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	32,51000	137,00	4 453,87
75	711212602	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	kus	21,00000	167,00	3 507,00
76	711212611	Těsnící pás do svislých koutů	m	14,00000	151,00	2 114,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				45 192,00
30	766711001	Montáž dřevěného okna	ks	2,00000	2 602,00	5 204,00
31	766661112	Montáž dveří do zárubně,otevřiravých 1kř.do 0,8 m	kus	3,00000	649,00	1 947,00
32	766670021	Montáž kliky a štítku	kus	3,00000	366,00	1 098,00
33	6116001	Okno vnitřní dřevěné výsuvné 1060/1100, dle specifikace v PD	kus	1,00000	13 535,00	13 535,00
34	6116002	Okno vnitřní dřevěné výsuvné 1260/1200, dle specifikace v PD	kus	1,00000	13 588,00	13 588,00

Položkový rozpočet

S:	2021-001	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Vísky
O:	SO 01	Rekonstrukce kuchyně
R:	21.01.01.1	Projektantský rozpočet - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	611601203	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm	kus	1,00000	3 609,00	3 609,00
36	61165642	Dveře protipožární EI30 plné 80x197 cm HPL 0,8	kus	1,00000	6 211,00	6 211,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				2 980,00
86	611601201	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 60x197 cm	kus	1,00000	2 792,00	2 792,00
87	766662811	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	4,00000	47,00	188,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				41 888,42
37	771101101	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	31,70590	7,00	221,94
38	771101121	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2	31,70590	24,00	760,94
39	771575107	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	31,70590	551,00	17 469,95
40	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	32,54000	53,00	1 724,62
41	771579793	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram.dlažba	m2	31,70590	11,00	348,76
42	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,19138	593,00	113,49
43	909	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	4,00000	395,00	1 580,00
44	597623120R	Dlažba Rako Color Two 20x20cm, dle specifikace v PD/katalog standartů	m2	37,14949	495,00	18 389,00
45	771475014	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	5,98000	125,00	747,50
46	771479001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	5,98000	89,00	532,22
Díl: 776		Podlahy povlakové				1 276,12
47	776511810	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch do 10 m2	m2	2,34000	48,00	112,32
48	776981112	Lišta hliníková přechod., stejná výška povl.podlah profil 25/A, samolepicí, šířky 35 mm	m	3,10000	248,00	768,80
49	909	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	1,00000	395,00	395,00
Díl: 781		Obklady keramické				69 165,46
50	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	49,71220	48,00	2 386,19
51	781111115	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm	kus	6,00000	49,00	294,00
52	781111116	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	3,00000	57,00	171,00
53	781449705	Příplat.za spár hmotu-plošně,hut.,polohut.obklad	m2	49,71220	11,00	546,83
54	781475115	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm	m2	49,71220	573,00	28 485,09
55	781479711	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	49,71220	63,00	3 131,87
56	781497111	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	38,94000	296,00	11 526,24
57	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,40190	584,00	234,71
58	909	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	4,00000	395,00	1 580,00
59	597813720	Obkladačka Rako Color One 20x40 cm, dle specifikace v PD/katalog standartů	m2	57,16903	364,00	20 809,53
Díl: 783		Nátěry				1 566,10
60	783201821	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením	m2	3,79200	179,00	678,77
61	783225400	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel	m2	3,79200	234,00	887,33
Díl: 784		Malby				6 981,80
62	784191101	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	82,12290	20,00	1 642,46
63	784195412	Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	82,12290	63,00	5 173,74
64	784498931	Tmelení spár akrylátem stěna - SDK	m	7,20000	23,00	165,60
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 749,42
16	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	16,50400	106,00	1 749,42

Položkový rozpočet

S:	2021-001	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Visky
O:	SO 01	Rekonstrukce kuchyně
R:	21.01.01.1	Projektantský rozpočet - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				9 012,09
17	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	67,59390	117,00	7 908,49
18	954312107	Opláštění z SDK,2.str.do 200x200mm,DFRI tl.12,5 mm	m	3,10000	356,00	1 103,60
Díl: 96		Bourání konstrukcí				13 815,64
19	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	1,97800	147,00	290,77
20	978011211	Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů	m2	29,66390	43,00	1 275,55
21	965048541	Frézování betonových povrchů do tl. 30 mm	m2	31,70590	108,00	3 424,24
22	965081713	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	29,14390	63,00	1 836,07
23	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	4,00000	16,00	64,00
24	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	34,86120	108,00	3 765,01
25	909	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	8,00000	395,00	3 160,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 104,33
77	962031116	Bourání přiček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	3,40800	156,00	531,65
78	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	0,29700	780,00	231,66
79	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,65400	367,00	1 341,02
Díl: 97		Prorážení otvorů				8 324,99
26	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	96,80220	86,00	8 324,99
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 620,21
27	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	7,15905	366,00	2 620,21
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				24 396,00
65	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	11,94711	164,00	1 959,33
66	979082119	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	143,36532	24,00	3 440,77
67	979087311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	11,94711	283,00	3 381,03
68	979087391	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	11,94711	137,00	1 636,75
69	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,94711	314,00	3 751,39
70	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	23,89422	35,00	836,30
71	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	11,94711	328,00	3 918,65
72	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	11,94711	10,00	119,47
73	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	11,94711	448,00	5 352,31

Položkový rozpočet

S:	2021-001	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Vísky
O:	SO 01	Rekonstrukce kuchyně
R:	21.01.01.2	Projektantský rozpočet - ZTI, plynoinstalace a ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				375,00
1	310235241	Zazdivka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi	kus	1,00000	110,00	110,00
2	310235261	Zazdivka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 60 cm s použitím suché maltové směsi	kus	1,00000	265,00	265,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				10 095,60
3	612403385	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS	m	29,20000	110,00	3 212,00
4	612403386	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS zdící maltou	m	25,50000	168,00	4 284,00
5	612403388	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS zdící maltou	m	9,70000	268,00	2 599,60
Díl: 700		HZS-nezměřitelné práce, zkoušky, revize				15 560,00
17	R.001.011	HZS - Napuštění a vypláchnutí soustavy	h	16,00000	395,00	6 320,00
18	909R00	Hzs-nezmeritelne práce - stavební připomoci	h	12,00000	395,00	4 740,00
19	947 R00	HZS třída 7 Koordinace prací s ostatními profesemi	h	10,00000	450,00	4 500,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				21 115,00
20	721 65423R44	Napojení na stávající kanalizaci do DN 110 (včetně přechodu)	komplet	3,00000	872,00	2 616,00
21	7211164R44	Podomítkový sifon DN32 - 100x100mm	ks	2,00000	772,00	1 544,00
22	721170907R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 75	kus	1,00000	417,00	417,00
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
23	721176101R00	Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm	m	5,00000	245,00	1 225,00
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
24	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	6,00000	227,00	1 362,00
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
25	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	4,00000	246,00	984,00
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
26	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	2,00000	793,00	1 586,00
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
27	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	3,00000	637,00	1 911,00
Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
28	721176134R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm	m	6,00000	499,00	2 994,00
Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
29	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	2,00000	73,00	146,00
30	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	4,00000	82,00	328,00
31	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00000	121,00	121,00
32	721223424RT1	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 317 mřížka nerez 138 x 138 mm DN 50/75/110	kus	1,00000	2 504,00	2 504,00
33	7216463R74	Montáž nerezového žlabu 1600x450 (dodávka GASTRO)	ks	1,00000	3 377,00	3 377,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				30 185,00
34	722 655R00	Přepojení na stávající vodovod	kpl	2,00000	940,00	1 880,00
35	722172711R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	42,00000	189,00	7 938,00
Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.						
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						

Položkový rozpočet

S:	2021-001	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Visky
O:	SO 01	Rekonstrukce kuchyně
R:	21.01.01.2	Projektantský rozpočet - ZTI, plynoinstalace a ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	722172712R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	12,00000	226,00	2 712,00
Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.						
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
37	722172713R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	4,00000	296,00	1 184,00
Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.						
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
38	722181242RT7	Izolace nápleková MIRELON STABIL tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	42,00000	86,00	3 612,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
39	722181242RT9	Izolace nápleková MIRELON STABIL tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 28 mm	m	12,00000	93,00	1 116,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
40	722181242RU1	Izolace nápleková MIRELON STABIL tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm	m	4,00000	105,00	420,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
41	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	14,00000	216,00	3 024,00
42	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	2,00000	212,00	424,00
43	722191111R08	Dopojení změkčovače na rozvod nerez. hadic DN 25 do 1m (trubka, vsuvka matice a těsnění)	soubor	2,00000	914,00	1 828,00
44	722236212R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. HERZ DN 15	kus	2,00000	253,00	506,00
45	722236213R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. HERZ DN 20	kus	4,00000	335,00	1 340,00
46	722236214R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. HERZ DN 25	kus	1,00000	522,00	522,00
47	722236512R00	Filtr vod., vel. oka 0,4mm, vnitřní závity HERZ DN 20	kus	1,00000	446,00	446,00
48	722643R987	Montáž sestavy k změkčovači vody včetně bypassu	kpl	1,00000	2 378,00	2 378,00
49	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	58,00000	9,00	522,00
Včetně dodávek vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
50	734244422R00	Klapka zpětná pružinová, 2x vnitřní závit HERZ DN 20	kus	1,00000	333,00	333,00
Díl: 723 Vnitřní plynovod						15 670,00
51	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	8,00000	476,00	3 808,00
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
52	723120205R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32	m	7,00000	535,00	3 745,00
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
53	723190253R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 25	kus	2,00000	216,00	432,00
54	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00000	32,00	64,00
55	723190915R00	Navaření odbočky na plynové potrubí DN 32	kus	1,00000	267,00	267,00
56	723236135R00	Kohout kulový, vnitřní-vnější závit, HERZ DN 25	kus	2,00000	588,00	1 176,00
57	723356453R111	Plynová nerezová hadice pro dopojení sporáku do 1,3m	ks	2,00000	1 789,00	3 578,00
58	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	4,00000	650,00	2 600,00
Díl: 725 Zařizovací předměty						31 473,00
59	725019103R00	Výlevka závěsná MIRA s plastovou mřížkou	soubor	1,00000	5 168,00	5 168,00
60	72576412R11	Napájecí zdroj pro baterie automatické	ks	1,00000	1 585,00	1 585,00
61	725814105R00	Ventil rohový s filtrem IVAR.70872 DN 15 x DN 10	soubor	10,00000	307,00	3 070,00
62	725814123R00	Ventil rohový bez zpět. kl. IVAR.08101 DN15 x DN20	soubor	1,00000	229,00	229,00
63	725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu standardní	kus	3,00000	1 877,00	5 631,00

Položkový rozpočet

S:	2021-001	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Vísky
O:	SO 01	Rekonstrukce kuchyně
R:	21.01.01.2	Projektantský rozpočet - ZTI, plynoinstalace a ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
64	725823635RT1	Baterie automatická dřezová stojánková, regulační standardní	kus	1,00000	10 949,00	10 949,00
65	725825114RT1	Baterie dřezová nástěnná ruční standardní	kus	1,00000	2 149,00	2 149,00
66	725860180RT1	Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový podomítková uzávěrka, krycí deska nerez 160x110 mm	kus	1,00000	806,00	806,00
67	725860202R00	Sifon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4"	kus	4,00000	387,00	1 548,00
68	725860213R00	Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	1,00000	338,00	338,00
Díl: 726		Předstěnové systémy				8 470,00
69	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	1,00000	914,00	914,00
70	726211367R00	Modul-výlevka Duofix, h 130 cm	soubor	1,00000	6 231,00	6 231,00
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.						
71	726211367R01	Modul-výlevka tlačítko	soubor	1,00000	1 325,00	1 325,00
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.						
Díl: 733		Rozvod potrubí				18 374,00
72	722181242RT6	Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 18 mm	m	14,00000	87,00	1 218,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
73	733 61143R48	Napojení na stávající rozvod ÚT (materiál ocel)	ks	4,00000	491,00	1 964,00
74	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	14,00000	27,00	378,00
75	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	14,00000	381,00	5 334,00
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
76	904 R0258	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška, vypuštění, napuštění rozvodu ÚT	h	24,00000	395,00	9 480,00
Díl: 734		Armatury				1 050,00
77	734261224R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 3/4	kus	4,00000	152,00	608,00
78	734261225R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 1	kus	2,00000	221,00	442,00
Díl: 735		Otopná tělesa				1 114,00
79	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých, 1500 mm	kus	2,00000	130,00	260,00
80	735159111R00	Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm	kus	2,00000	427,00	854,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				758,00
81	767998105R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg opravy konzol potrubí, objímky šrouby	kpl	1,00000	758,00	758,00
Díl: 799		Ostatní				9 480,00
82	909 R00	Hzs- demontážní práce	h	24,00000	395,00	9 480,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				10 170,90
6	971033121	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 15 cm	kus	4,00000	16,00	64,00
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
7	971033123	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 45 cm	kus	2,00000	85,00	170,00
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
8	971033161	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 60 cm, MVC	kus	4,00000	176,00	704,00
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
9	971033231	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus	1,00000	52,00	52,00
10	971033261	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC	kus	1,00000	293,00	293,00
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
11	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	12,80000	103,00	1 318,40
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						

Položkový rozpočet

S:	2021-001	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Visky
O:	SO 01	Rekonstrukce kuchyně
R:	21.01.01.2	Projektantský rozpočet - ZTI, plynoinstalace a ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	16,40000	112,00	1 836,80
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
13	974031134R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 15 cm	m	9,70000	121,00	1 173,70
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
14	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	13,60000	92,00	1 251,20
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
15	974031143R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	11,90000	112,00	1 332,80
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
16	913 R0088	Hzs - Stavební dělník - přisekání zdiva pro instalace	h	5,00000	395,00	1 975,00

Položkový rozpočet

S:	2021-001	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Visky
O:	SO 01	Rekonstrukce kuchyně
R:	21.01.01.3	Projektantský rozpočet - elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				491,00
5	310235241	Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi	kus	2,00000	111,00	222,00
6	310235261	Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 60 cm s použitím suché maltové směsi	kus	1,00000	269,00	269,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				3 942,00
1	612403380	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	73,00000	54,00	3 942,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				6 160,00
7	612403385	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS	m	56,00000	110,00	6 160,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 379,00
2	971033122	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 30 cm	kus	1,00000	44,00	44,00
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
3	971033241	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC	kus	1,00000	79,00	79,00
4	974031121	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	73,00000	72,00	5 256,00
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
Díl: 96		Bourání konstrukcí				14 275,00
8	971033121	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 15 cm	kus	6,00000	17,00	102,00
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
9	971033161	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 60 cm, MVC	kus	2,00000	175,00	350,00
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
10	971033231	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus	1,00000	53,00	53,00
11	971033261	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC	kus	1,00000	293,00	293,00
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
12	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	38,00000	103,00	3 914,00
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
13	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	18,00000	112,00	2 016,00
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
14	974054208	Vyvrtní kapsy pro krabici do pr.80 mm, cihla plná	kus	19,00000	62,00	1 178,00
15	974054215	Vyvrtní kapsy pro krabici do pr.150 mm, cihla plná	kus	6,00000	74,00	444,00
16	909	Hzs-demontáže stávající elektroinstalace	h	15,00000	395,00	5 925,00
Díl: M21		Elektromontáže				42 273,00
17	210010301	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	19,00000	66,00	1 254,00
18	210010312	Krabice odbočná KO 97, bez zapojení, kruhová	kus	6,00000	92,00	552,00
19	210100002	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	15,00000	28,00	420,00
20	210100060	Ukončení vodičů v krabici + zapoj. do 2,5 mm2	kus	38,00000	24,00	912,00
21	210100061	Ukončení vodičů v krabici + zapoj. do 4 mm2	kus	10,00000	25,00	250,00
22	210100062	Ukončení vodičů v krabici + zapoj. do 6 mm2	kus	10,00000	28,00	280,00
23	210110041	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	1,00000	68,00	68,00
24	210110045	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6	kus	4,00000	77,00	308,00
25	210111011	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	10,00000	122,00	1 220,00
26	210800546	Vodič H07V-U (CY) 4 mm2 uložený pevně	m	36,00000	41,00	1 476,00
27	210800646	Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený pevně	m	29,00000	42,00	1 218,00
28	210802429	Šňůra H05RR-F (CGSG) 5 x 4 mm2 volně uložená	m	6,00000	24,00	144,00
29	210802430	Šňůra H05RR-F (CGSG) 5 x 6 mm2 volně uložená	m	3,00000	26,00	78,00
30	210800105	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	39,00000	33,00	1 287,00
31	210800106	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	89,00000	33,00	2 937,00

Položkový rozpočet

S:	2021-001	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Visky
O:	SO 01	Rekonstrukce kuchyně
R:	21.01.01.3	Projektantský rozpočet - elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	210800117	Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou	m	16,00000	34,00	544,00
33	210800118	Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou	m	14,00000	34,00	476,00
34	210 01	Úprava stávajícího rozvaděče	soubor	1,00000	12 851,00	12 851,00
35	210100001	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	24,00000	24,00	576,00
36	345 02	Přizávka za prořez kabelů	sada	1,00000	304,00	304,00
37	909	Hzs-demontáže stávající elektroinstalace	h	6,00000	395,00	2 370,00
38	34111031	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 B x 1,5 mm2	m	12,00000	14,00	168,00
39	34111032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	27,00000	14,00	378,00
40	34111038	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	89,00000	21,00	1 869,00
41	34111098	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2	m	16,00000	60,00	960,00
42	34111100	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2	m	14,00000	86,00	1 204,00
43	34140825	Vodič silový pevné uložení CY H07 V-U 4,00 mm2	m	36,00000	10,00	360,00
44	34140826	Vodič silový pevné uložení CY H07 V-U 6,00 mm2	m	29,00000	14,00	406,00
45	34145570	Šňůra střední s Cu jádrem CGSG 5 x 4 mm2	m	6,00000	69,00	414,00
46	34145572	Šňůra střední s Cu jádrem CGSG 5 x 6 mm2	m	3,00000	110,00	330,00
47	345 01	Pomocný materiál	sada	1,00000	3 513,00	3 513,00
48	34535400	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	kus	1,00000	129,00	129,00
49	34535444	Strojek spínače střídavého Tango 3559-A06345 řaz.6	kus	4,00000	126,00	504,00
50	34536490	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	5,00000	45,00	225,00
51	34536700	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	15,00000	29,00	435,00
52	34551610	Zásuvka Tango 5518A-A2349	kus	10,00000	154,00	1 540,00
53	34571518	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	19,00000	7,00	133,00
54	34571523	Krabice přístrojová odbočná kruhová z PH KO 97/5	kus	6,00000	30,00	180,00
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				21 013,00
55	650101521	Montáž LED svítidla stropního přisazeného	kus	8,00000	206,00	1 648,00
56	905	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	6,00000	650,00	3 900,00
57	909	Hzs-demontáže stávající elektroinstalace	h	3,00000	395,00	1 185,00
58	348360164T1	Svítilno LED stropní	kus	8,00000	1 785,00	14 280,00

Položkový rozpočet

S:	2021-001	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Visky
O:	SO 01	Rekonstrukce kuchyně
R:	21.01.01.4	Projektantský rozpočet - vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 728		Vzduchotechnika				100 828,25
4	728611214	Mtž ventilátoru radiál.nizkotl.potrub.do d 400 mm	kus	1,00000	1 215,00	1 215,00
5	728112114RT1	Montáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm, podíl tvarovek 60% vč. dodávky potrubí a tvarovek	m	4,40000	1 480,00	6 512,00
6	728411523RT2	Montáž zpětné klapky kruhové do d 400 mm	kus	1,00000	717,00	717,00
7	728414613RT1	Montáž digestoře, velkokuchyně	kus	2,00000	2 574,00	5 148,00
8	728415124RT1	Montáž výfukového kusu s mřížkou do d 400 mm	kus	1,00000	500,00	500,00
9	728449111RT1	Montáž regulátoru otáček	soubor	1,00000	795,00	795,00
10	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,07128	3 118,00	222,25
11	728 11	Hzs-předběžná obhlídka a zaměření před realizací	h	3,00000	395,00	1 185,00
12	728 12	Hzs-koordinace s ostatními profesemi	h	2,00000	395,00	790,00
13	728 13	Zprovoznění a zaregulování systému VZT, revize + zaškolení Revize výtahu a komplexní zkouška	h	4,00000	650,00	2 600,00
14	728 01	Nerezová digestoř s tukovými filtry a osvětlením 1500x800 mm	ks	1,00000	23 613,00	23 613,00
15	728 02	Nerezová digestoř s tukovými filtry a osvětlením 1000x1100 mm	ks	1,00000	19 937,00	19 937,00
16	728 03	Ventilátor TD 2000/315 SILENT 3V	ks	1,00000	31 283,00	31 283,00
17	728 04	Regulátor otáček REB 2,5 N	ks	1,00000	3 737,00	3 737,00
18	728 05	Zpětná klapka RSK 315	ks	1,00000	913,00	913,00
19	728 06	Výfukový kus s mřížkou D 315	ks	1,00000	386,00	386,00
20	728 07	Montážní materiál, závěsy, spojovací prostředky, těsnění	sada	1,00000	1 275,00	1 275,00
Díl: 783		Nátěry				742,40
21	783292002R00	Nátěr disperzní kovových konstrukcí 1+ 2x email	m2	3,20000	232,00	742,40
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				956,80
1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	5,70000	104,00	592,80
2	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	2,80000	130,00	364,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 261,25
3	970031350R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 400 mm	m	0,75000	7 015,00	5 261,25