

Smlouva o dílo č. 16/ 06/ 01 na provedení stavebních prací

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění (zák. č. 89/2012 Sb.)

mezi těmito smluvními stranami:

1.) Obec Dolní Bečva 756 55 Dolní Bečva 340

Odpovědný zástupce - ve věcech smluvních: Bc. Pavel Mana tel. 724 179 039
- ve věcech technických: Ing. Pavla Novosadová tel. 720 513 200

Kontakt. telefon: 571 647 166

E-mail: obec@dolnibecva.cz, pmana@quick.cz

IČO: 00303747

Bank. spojení: KB, a.s.

DIC: CZ00303747

Číslo účtu: 3523851/0100

jako objednatel na straně jedné

a

2.) Mézl a Janíček s. r. o. Stavební a omítkářské práce 756 51 Zašová 170

Odpovědný zástupce - ve věcech smluvních: Bronislav Janíček tel.: 777 170 101
Jaroslav Mézl 777 170 100
- ve věcech technických: Ing. Jakub Janíček 777 170 107

Kontakt. telefon: 571 634 146

E-mail: sekretariat@mezl-janicek.cz

IČO: 26851881

Bank. spojení: ČSOB, a.s., R.p.R.

DIC: CZ26851881

Číslo účtu: 193967516/0300

jako zhotovitel na straně druhé

takto:

I. Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. Zhotovitel se zavazuje provést **stavební úpravy na budově č.p. 340 na pozemku p.č. st. 600 k. ú. obce Dolní Bečva**, stavebního povolení vydaného MěÚ Rožnov p/R dne 3. 12. 2015 a požadavky dotčených orgánů.

Rozsah prací je určen dle projektové dokumentace vč. položkového rozpočtu ze dne 22. 4. 2016, který je nedílnou součástí této SOD.

2. Objednatel prohlašuje, že byl seznámen s ust. § 48 zákona o DPH včetně definice stavby objektů vyjmenovaných v citovaném ustanovení. Objednatel podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje, že stavba, ve které bude zhotovitel provádět sjednané dílo, této stavby, je stavbou objektu uvedeného v citovaném ustanovení.
3. Všechny požadavky na změnu předmětu díla oproti rozsahu cenové nabídky uplatní objednatel u zhotovitele písemně. Pokud objednatel neuplatní písemně změny předmětu díla a není přítomen v místě stavby, má se za to, že souhlasí s provedením prací nevyhnutelných k dodržení technologického a časového plnění předmětu této smlouvy formou víceprací. Vícepracemi se rozumí činnosti provedené za účelem naplnění předmětu této smlouvy, které se však z technického hlediska předem nedají přesně stanovit a z tohoto důvodu nejsou zahrnuty předem v rozpočtu ceny díla, např. nerovnosti zdí, které si vyžadují vyšší než normovanou spotřebu materiálu apod.
4. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a za jeho provedení zaplatit dohodnutou cenu.

II. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době dle požadavku objednatele: **1. 6. 2016 – 15. 8. 2016**
2. Dílčí plnění zakázky:
 1. - 17. 6. 2016: provedení veškerých stavebních prací v prostorách provozu pošty v 1.NP (místnost 1.05 - 1.10) vč. 2 vstupů a dveří a dále zádveří (místnost 1.02)
 20. 6. – 8. 7. 2016: provedení veškerých stavebních prací v prostorách schodišť v 1.NP - 3.NP (místnost 1.03, 2.01, 3.05) vč. vstupu a dveří do místnosti 1.04 - archiv a vstupu a automatických dveří v 1.NP.
 27. 6. – 8. 7. 2016: provedení veškerých stavebních prací v prostorách OÚ a technického vybavení v 2.NP (místnosti) vč. vstupu a automatických dveří.
3. Objednatel se zavazuje přistoupit na dohodu o prodloužení termínu plnění smlouvy, dojde-li během výstavby k zásadní změně rozsahu a druhu prací ze strany objednatele nebo vícepracím uvedeným v čl. I. této smlouvy, nebo v případě zpoždění subdodávek zajišťovaných objednatelem, nepřipraveností stavby ze strany objednatele **nebo v případě extrémně nepříznivého počasí a špatným klimatickým podmínkám (intenzivní déšť, mráz – teploty pod 5 °C).**

III. Cena díla

1. Celková cena díla je smluvní a činí dle položkového rozpočtu ze dne 22. 4. 2016: **2. 139. 097,- Kč**
DPH 21 % **449. 210,- Kč**
Celková cena vč. DPH 2. 588. 307,- Kč
Součástí cenové nabídky jsou jednotlivé položky.
V případě rozporů platí jednotkové ceny a změny ve výměrách budou posuzovány jako více či méně práce.
2. Cena díla je smluvní a odpovídá předmětu smlouvy uvedenému v čl. I.
3. Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotlivých cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení.
4. V případě uplatnění snížené sazby DPH požadujeme od objednatele doložit:
a) kopii stav. povolení – pokud se jedná o novostavbu pro sociální bydlení **nebo**
b) kopii výpisu nemovitostí z k. ú. – u oprav a rekonstrukcí starších staveb.

IV.

Platební podmínky

1. Konečná faktura bude vystavena po ukončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů, zálohy nejsou přípustné.
2. Za neuhrazení faktury ve stanovené lhůtě splatnosti je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Objednatel prohlašuje, že na práce sjednané touto smlouvou má zajištěné finanční prostředky v celém rozsahu.

V.

Závazky objednatele a zhotovitele

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a své nebezpečí a odpovídá za jeho řádné provedení v rozsahu, v souladu s platnými technologickými a pracovními postupy, jakož i obecnými právními předpisy a normami ČSN.
2. Zhotovitel stavby umožní průběžný bezpečný průchod do bytů v 3.NP během prací na stavbě. Zhotovitel stavby umožní průběžný bezpečný průchod do OÚ v termínu 20. - 24. 6. 2016 během prací na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a používaných komunikacích pořádek.
4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo zhotoví pracovníky, odborně způsobilými provádět práce související se zhotovením díla.
5. Pro případ prodlení objednatele s placením se smluvní strany dohodly na tom, že termíny dokončení díla a předání díla sjednané touto smlouvou pozbývají platnosti a smluvní strany sjednají nové termíny dohodou.
6. Objednatel poskytne zhotoviteli úplatně a v termínu:
 - napojení na el. proud 380 V/ 32 A do 20 m
 - napojení na tlak vody do 20 m min 4 T
7. Objednatel dále poskytne zhotoviteli bezplatně a v termínu:
 - sjízdnou a volnou příjezdovou komunikaci
 - zpevněná plocha pro skladový kontejner
 - zábor pozemku potřebného pro realizaci
 - zajištění toalety
8. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanové obecně závaznými předpisy, případně vlastnosti obvyklé.
Záruční lhůta počíná běžet dnem ukončení, předání a převzetí provedených prací a činí **60 měsíců**.
Zhotovitel odstraní reklamované vady bezodkladně a bezplatně.
9. V případě, že objednatel neuhradí své finanční povinnosti vůči zhotoviteli ani v dodatečně lhůtě stanovené zhotovitelem, pozbývá poskytnutá záruka platnosti.
10. Objednatel bere na vědomí, že dodaný materiál až do úplného vyrovnání zůstává majetkem zhotovitele, a jakékoliv poškození nezaviněné zhotovitelem bude účtováno objednateli.
11. Zhotovitel zajistí na své náklady koordinátora BOZP vč. bezpečnostních opatření spojených s realizací díla.

VI.

Způsob předání a převzetí díla

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli bezplatně pracoviště způsobilé pro plynulé provádění prací v rozsahu stanoveném v předmětu této smlouvy.
2. Zhotovitel splní svůj závazek – provést dílo jeho úplným dokončením a předáním objednateli. K prohlídce díla a k jeho převzetí vyzve zhotovitel objednatele 3 dny předem.
3. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepiší smluvní strany zápis, v jehož závěru objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá, nebo ne a pokud ne, z jakých důvodů. Součástí předání díla je stavební deník a vyúčtování víceprací.

VII.

Smluvní pokuty

1. V případě porušení uvedených povinností jsou smluv. strany oprávněny účtovat smluvní pokutu, jak je uvedeno níže.
2. Sankce za nedodržení termínu (vč. dílčích termínů) splnění zakázky zhotovitelem činí 20. 000,- Kč za každý den prodlení. Podmínkou pro vznik nároku objednatele na tuto smluvní pokutu je stavební připravenost ze strany objednatele.
3. V případě prodlení objednatele s placením jakékoli splátky nebo její části nebo vyúčtování zhotovitele uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VIII. Stavební deník

1. O průběhu realizace díla jsou povinni zhotovitel spolu s objednatelem vést stavební deník (SD).
2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem objednatele ve stavebním deníku, připojí nejpozději do 3 dnů své vyjádření, jinak se má za to, že souhlasí. Stejná práva má i objednatel.
3. Stavební deník bude v pracovní době přístupný u stavbyvedoucího. Právo provádět zápisy ve SD mají oprávnění zástupci smluvních stran a autorský dozor.
4. Do stavebního deníku budou zapisovány i nezbytné vícepráce.
5. Zhotovitel je povinen respektovat pokyny autorského dozoru a odpovědné osoby objednatele, které musí být zapsány do SD.
6. Veškeré změny oproti prvotně dohodnutému rozsahu stav. prací budou zapsány do SD. A pokud budou mít vliv na konečnou cenu díla, budou písemně odsouhlaseny ve SD objednatelem.
7. Před zakrytím prací a konstrukcí je zhotovitel povinen TDI objednatele k provedení kontroly a odsouhlasení prací.

IX. Ostatní ujednání

1. Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem se považuje zastavení placení provedených prací.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě přerušení touto smlouvou sjednaných prací z důvodu nezaviněných zhotovitelem s tím, že zhotovitel má nárok na zaplacení ceny ve výši skutečně provedených prací.

X. Závěrečná ujednání

1. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. Zároveň prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato smlouva nebyla ujednána v tisni ani za jinak nevýhodných podmínek.
2. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. To se netýká případů omezení rozsahu díla nebo jeho rozšíření nad rámec této smlouvy (tzv. vícepráce). Vylučuje se možnost změnit obsah smlouvy v jiné než písemné formě.
3. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a je vyhotovena ve 3 exemplářích, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, jejichž peněžitá hodnota nebo hodnota vyjádřená v penězích, vše bez DPH, přesáhne částku 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu třemi rozhodci ustavenými podle tohoto Řádu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

Přílohy


Příloha č. 1: Položkový rozpočet ze dne 22. 4. 2016

Příloha č. 2: Harmonogram prací

V Dolní Bečvě, dne 10.5.2016

V Zašové, dne 28. 4. 2016

OBEC DOLNÍ BEČVA

756 65


objednatel

Glávební a omítkářské práce
Mézi Janíček
756 51 ZAŠOVÁ 170
tel/fax: 571 634 146
777 170 100 - 8
IČ: 26851881
DIČ: CZ26851881


zhotovitel

Slepý rozpočet stavby

Datum: 22.4.2016

Stavba : P550

Obecní úřad Dolní Bečva-stavební úpravy

Objednatel : Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55

IČO : 00303747
DIČ : CZ00303747

Zhotovitel : Mézl a Janíček s.r.o., Zašová 170, 756 51

IČO : 26851881
DIČ : CZ26851881

Za zhotovitele:
Mézla Janíček
Stavební a inženýrské práce
756 51 ZAŠOVÁ 170
tel/fax: 571 634 146
777 170 100 - 8
IČ: 26851881
DIČ: CZ26851881

Za objednatele:

OBEC DOLNÍ BEČVA

756 55

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 139 097,00
DPH	21 %	449 210,00
Cena celkem za stavbu		2 588 307

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
001 Obecní úřad vč.komunikačních prostor	2 043 038	0	1 688 461	354 577	78,9
002 Pošta	293 168	0	242 287	50 880	11,3
003 Hasičská zbrojnice	252 102	0	208 349	43 753	9,7
Celkem za stavbu	2 588 307	0	2 139 097	449 210	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
001	SO 01.1 Stavební řešení	1 182 182	0	977 010	205 172	45,7
001	SO 01.2 Zařízení pro vytápění staveb	36 173	0	29 895	6 278	1,4
001	SO 01.3 Zařízení pro větrání a ochlazování staveb	372 653	0	307 978	64 675	14,4
001	SO 01.4 Elektroinstalace	237 012	0	195 877	41 134	9,2
001	SO 01.5 Zařízení zdravotně technických instalací	215 018	0	177 700	37 317	8,3
002	SO 01 Stavební řešení	293 168	0	242 287	50 880	11,3
003	SO.01 stavební řešení	252 102	0	208 349	43 753	9,7
Celkem za stavbu		2 588 307	0	2 139 097	449 210	100,0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 01.1	Stavební řešení	JKSO	
Objekt			SKP	
001		Obecní úřad vč.komunikačních prostor	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
P550		Obecní úřad Dolní Bečva-stavební úpravy	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55		
Dodavatel		Mézl a Janíček s.r.o., Zašová 170, 756 51	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	319 704	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	281 986	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	375 320	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	977 010	Zařízení staveniště	0
			Rezerva rozpočtu	0
HZS		0		
ZRN+HZS		977 010	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		977 010	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Bronislav Janíček	Jméno : Pavel Mana
Datum :		Datum : 22.4.2016	Datum : 10.5.2016
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
			
Základ pro DPH	21,0 %		977 010 Kč
DPH	21,0 %		205 172 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 182 182 Kč

Poznámka :

Demontáže elektro a VZT jsou zahrnuty v rozpočtech elektroinstalace a vzduchotechniky

Stavba : P550 Obecní úřad Dolní Bečva-stavební úpravy
 Objekt : 001 Obecní úřad vč.komunikačních prostor

Rozpočet : SO 01.1
 Stavební řešení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	19 835	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	600	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	194 484	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	7 830	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	1 400	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	20 250	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	13 832	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	9 559	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	12 689	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 299	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	7 150	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	213 229	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	18 139	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	8 472	0	0	0
783 Nátěry	0	198	0	0	0
784 Malby	0	23 299	0	0	0
799 Ostatní	0	11 500	0	0	0
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	0	0	0	375 320	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	32 925	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	319 704	281 986	0	375 320	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	P550 Obecní úřad Dolní Bečva-stavební úpravy	Rozpočet: SO 01.1
Objekt :	001 Obecní úřad vč.komunikačních prostor	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317168131R00	Překlád keramický vysoký 70x235x1250 mm	kus	6,00	300,00	1 800,00
		1.NP:6		6,00		
2	317168140R00	Překlád keramický 7 vysoký 70x235x3500 mm	kus	4,00	930,00	3 720,00
		1.NP:4		4,00		
3	342248114R00	Příčky s keram.tvárnici 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm	m2	19,43	530,00	10 295,25
		1.NP:3,5*(0,95+0,1+1,55+0,1+2,1+0,3)		17,85		
		2.NP:1,05*1,5		1,58		
4	342267111RT1	Obklad trámů sádkokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm	m	6,70	600,00	4 020,00
		1.NP:3,7+3		6,70		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				19 835,25
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
5	413232211R00	Zazdívká zhlaví nosníků výšky do 15cm	kus	6,00	100,00	600,00
		1.NP:6		6,00		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				600,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
6	611131121V00	Penetrace stropu	m2	128,80	30,00	3 863,85
7	611403399RT2	Hrubá výplň rýh jakékoli šířky maltou ve střepech s použitím suché maltové směsi	m2	2,27	450,00	1 021,50
		3,7*0,3		1,11		
		1,7*0,1+1,75*0,1+2,25*0,1+1,1*0,1		0,68		
		4,8*0,1		0,48		
8	611473123R00	Omítka schodišť ze suché směsi, štuková	m2	73,17	325,00	23 780,25
		1.NP, 2.NP, 3.NP:24,39*3		73,17		
9	611475111RT2	Omítka vnitřní stropů vápenocem. jednovrstvá tloušťka vrstvy 10 mm	m2	128,80	225,00	28 978,88
		1.02:13,12		13,12		
		1.04:25,35		25,35		
		3.NP-chodba:7,3*2,35		17,16		
		schodiště:73,17		73,17		
10	611481211RT7	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	55,63	165,00	9 178,13
11	612131121V00	Penetrace stěn	m2	259,27	28,00	7 259,46
12	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	6,40	650,00	4 161,95
		1.NP-1.04:(1,97*2+0,9)*0,45		2,18		
		1.03:(2,35+3,05*2)*0,3		2,54		
		2.NP-2.04:(2,35+3,05*2)*0,2		1,69		
13	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká	m2	7,79	210,00	1 635,86
		sokl vyrovnání:77,898*0,1		7,79		
14	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	75,21	300,00	22 564,20
		1.04:3,5*(6,85+3,7)*2		73,85		
		-0,8*1,97		-1,58		
		2.03:1,4*1,05*2		2,94		
15	612475111RT2	Omítka vnitřních stěn vápenocem. jednovrstvá tloušťka vrstvy 10 mm	m2	259,27	210,00	54 445,97
		1.02:(3+4,3)*2*3,5		51,10		
		-0,8*1,97		-1,58		
		-2,35*3,05*2		-14,34		
		Mezisoučet		35,19		
		1.03:(3+8,1)*2*3,5		77,70		

Slepý rozpočet

Stavba :	P550 Obecní úřad Dolní Bečva-stavební úpravy	Rozpočet: SO 01.1
Objekt :	001 Obecní úřad vč.komunikačních prostor	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-2,35*3,05		-7,17		
		-0,8*1,97*2		-3,15		
		Mezisoučet		67,38		
		2,01:(3+8,1)*2*3,4		75,48		
		-2,35*3,4		-7,99		
		-0,6*1,97*2		-2,36		
		Mezisoučet		65,13		
		3,05:2,5*(8,1+3)*2		55,50		
		Mezisoučet		55,50		
		chodba 2,5*(2,35+7,3*2)		42,38		
		-0,8*1,97*4		-6,30		
		Mezisoučet		36,07		
16	612481211RT7	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	259,27	145,00	37 593,64
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				194 483,68
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
17	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,23	3 225,00	732,08
		3,7*0,3*0,1		0,11		
		(1,7*0,1+1,75*0,1+2,25*0,1+1,1*0,1)*0,1		0,07		
		4,8*0,1*0,1		0,05		
18	pc01	Samonivelační stěrka na penetrovaný podklad	m2	25,35	280,00	7 098,00
		1,04:25,35		25,35		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				7 830,08
Díl: 64		Výplně otvorů				
19	642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně CgH 80x197x16 cm	kus	1,00	1 400,00	1 400,00
		D1:1		1,00		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				1 400,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
20	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	75,00	130,00	9 750,00
21	941955102R00	Lešení lehké pomocné, schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	75,00	140,00	10 500,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				20 250,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
22	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	170,54	60,00	10 232,40
		45,13+25,35+23,4+9,25+25,48+41,93		170,54		
23	pc02	Zakrývání PVC fólií	m2	100,00	36,00	3 600,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				13 832,40
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
24	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	26,49	80,00	2 119,52
		1.NP:3,5*(1,7+1,75+2,15+1,1*2+0,5)		29,05		
		-0,6*1,97*2		-2,36		
		-0,8*1,97*2		-3,15		
		3,7*0,8		2,96		
25	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	3,53	590,00	2 082,94
		3,7*0,3*3,5-0,6*1,97*0,3		3,53		
26	962036112R0V	DMTZ SDK obklad, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm	m2	3,50	90,00	315,00
		1.NP-B13:3,5		3,50		
27	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	6,14	44,00	270,16
		1.NP:1,32+1,32+3,5		6,14		
28	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	2,48	94,00	232,65
		1.NP:(0,9+2,3*2)*0,45		2,48		

Slepý rozpočet

Stavba :	P550 Obecní úřad Dolní Bečva-stavební úpravy	Rozpočet: SO 01.1
Objekt :	001 Obecní úřad vč.komunikačních prostor	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 1.NP:5	kus	5,00 5,00	10,00	50,00
30	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2 1.NP:2 2.NP:2	kus	4,00 2,00 2,00	10,00	40,00
31	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 1.NP:0,6*1,97*3 0,8*1,97*2	m2	6,70 3,55 3,15	250,00	1 674,50
32	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1.NP:1,5*2 2.NP:2,35*3,35	m2	10,87 3,00 7,87	200,00	2 174,50
33	pc03	Demontáž zazděné nástěnky	kus	2,00	300,00	600,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				9 559,27
Díl: 97	Prorážení otvorů					
34	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm 2.NP:0,4+0,2+0,3	m	0,90 0,90	2 300,00	2 070,00
35	970051160R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm B12:0,4	m	0,40 0,40	2 800,00	1 120,00
36	971035661R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 60 cm, MC 1.NP:1,04:0,9*2,3*0,45 1.03-překlady:3,5*0,25*0,45	m3	1,33 0,93 0,39	1 300,00	1 722,89
37	973031514R00	Vysekání kapes upevň. prvky zeď cihelná nad 15 cm 1.04:6*2 1.03:6*2	kus	24,00 12,00 12,00	100,00	2 400,00
38	975021211R00	Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 45 cm 1:NP-otvor0,9	m	0,90	1 500,00	1 350,00
39	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 1.04:3,5*(3,7+4,8)*2 -0,8*1,97 -(0,95+0,1+1,55+0,1+2,1)*3,5 -0,9*1,97 -2,1*1,9	m2	35,36 59,50 -1,58 -16,80 -1,77 -3,99	50,00	1 768,05
40	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 1.NP:(1,75+2)*2*2 -0,6*1,97 (0,9+1,7)*2*2 -0,6*1,97*2	m2	32,25 15,00 -1,18 20,80 -2,36	70,00	2 257,78
Celkem za		97 Prorážení otvorů				12 688,72
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
41	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	17,50	360,00	6 299,02
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				6 299,02
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
42	766112820R00	Demontáž dřevěných stěn prosklených 1.NP:3,7*2,7	m2	9,99 9,99	34,00	339,66
43	766661413R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka	kus	1,00	490,00	490,00
44	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,00	250,00	250,00
45	D1	Vnitřní protipožární dveře 800/1970 mm EW 30 DP3 se samozavíracím zařízením Dveřní štítem a klikou v povrchové úpravě nerez	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
46	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1,00	70,80	70,80
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				7 150,46

Slepý rozpočet

Stavba :	P550 Obecní úřad Dolní Bečva-stavební úpravy	Rozpočet: SO 01.1
Objekt :	001 Obecní úřad vč.komunikačních prostor	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
47	767587001RTV	Podhledy minerální, rošt, kazety 60 x 60 cm s příznými nosníky, odolná vůči vlhkosti 2.NP:22,8+5,71+3,42	m2	31,93	550,00	17 561,50
				31,93		
48	D6	D+M Al automatické posuvné dvoukřídle dveře nadsvětlikem a bočními panel 2350x3050 mm s elektrickým pohonem vč. záložní baterie U=max 3,5 W/m2K, dveře opatřeny mechanickým odblokem pro požární zásah Bezpečnostní kování R1, zámek proti odvrtání Bezpečnostní vrstvené sklo CONNEX-P1 (dle DIN EN 356E) včetně bočních výplní a nadsvětliku Instalace včetně záložního zdroje	kus	1,00	103 000,00	103 000,00
49	D7	D+M Al automatické posuvné dvoukřídle dveře nadsvětlikem a bočními panel 800x1970 mm s elektrickým pohonem vč. záložní baterie U=max 3,5 W/m2K, dveře opatřeny mechanickým odblokem pro požární zásah Bezpečnostní kování R1, zámek proti odvrtání Bezpečnostní vrstvené sklo CONNEX-P1 (dle DIN EN 356E) včetně bočních výplní a nadsvětliku Instalace včetně záložního zdroje	kus	1,00	89 000,00	89 000,00
50	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,75	2 095,62	3 667,33
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				213 228,83
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
51	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr 77,898*0,1	m2	7,79	35,00	272,64
				7,79		
52	771411830V00	Dmtž sokl pórovina malta schodiště	m	77,90	20,00	1 557,96
53	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm 1.NP:8,1+3+8,1-0,8-25*0,3 2.NP:(8,1+3)*2-2,35-24*0,3 3.NP:12,65	m	36,20	80,00	2 896,00
				10,90		
				12,65		
				12,65		
54	771475034R00	Obklad soklíků keram. stupňov., tmel, 20x10 H 10 cm 1.NP:25*(0,262+0,3) 2.NP:24*(0,276+0,3) 3.NP:24*(0,276+0,3)	m	41,70	130,00	5 420,74
				14,05		
				13,82		
				13,82		
55	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky 41,6980+36,2	m	77,90	65,00	5 063,37
				77,90		
56	pc04	Dlažba keramická 77,898*0,1*1,1	m2	8,57	220,00	1 885,14
				8,57		
57	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	6,10	170,96	1 042,85
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				18 138,70
Díl: 776		Podlahy povlakové				
58	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC 1.NP:18	m	18,00	5,00	90,00
				18,00		
59	776511810R00	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky 1.NP:2,15+15,77	m2	17,92	25,00	448,00

Slepý rozpočet

Stavba :	P550 Obecní úřad Dolní Bečva-stavební úpravy	Rozpočet: SO 01.1
Objekt :	001 Obecní úřad vč.komunikačních prostor	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
60	776996110R00	Napuštění povlakových podlah pastou	m2	25,35	19,00	481,65
61	776520010RA0	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík	m2	25,35	290,00	7 351,50
		1.04:25,35		25,35		
62	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	1,20	83,71	100,45
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				8 471,60
Díl: 783		Nátěry				
63	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	1,10	180,00	198,00
		zárubně:1,1*1		1,10		
	Celkem za	783 Nátěry				198,00
Díl: 784		Malby				
64	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	469,68	12,00	5 636,14
		128,795+259,2665+6,403+75,214		469,68		
65	784195112R00	Malba tekutá s maliřských směsí, bílá, 2 x	m2	469,68	28,00	13 151,00
66	784401801R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m	m2	71,26	12,00	855,12
		36,071+35,189		71,26		
67	784401804R00	Odstranění malby obroušením, schodiště H do 3,8 m	m2	261,18	14,00	3 656,47
		podhledy:73,17		73,17		
		stěny:259,2665-36,071-35,189		188,01		
	Celkem za	784 Malby				23 298,73
Díl: 799		Ostatní				
68	pc05	Další nespecifikované práce	hod	50,00	230,00	11 500,00
	Celkem za	799 Ostatní				11 500,00
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				
69	Poznámka 4	D+M šikmá schodišťová zdvihací plošina vozíčkáře - schodišťový výtah-viz odstavec 4.5 TZ	soubor	1,00	375 320,00	375 320,00
		Nosnost plošiny pro vozík min. 150 kg, délka dráhy cca 11,5 mb				
		dodávka vč. přívodu elektro, úpravy zábradlí, nátěru zábradlí. D+M symboly.				
	Celkem za	M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				375 320,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
70	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	18,73	220,00	4 120,33
71	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,73	160,00	2 996,60
72	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	543,13	12,00	6 517,61
73	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	18,73	190,00	3 558,47
74	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	37,46	20,00	749,15
75	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	18,73	800,00	14 983,01
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				32 925,17

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 01.2	Zařízení pro vytápění staveb	JKSO	
Objekt			SKP	
001		Obecní úřad vč.komunikačních prostor	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
P550		Obecní úřad Dolní Bečva-stavební úpravy	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55		
Dodavatel		Mězl a Janíček s.r.o., Zašová 170, 756 51	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	192	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	11 704	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	11 895	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	18 000	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	29 895	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	29 895	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Bronislav Janíček	Jméno : Pavel Mana
Datum :		Datum : 22.4.2016	Datum : 10.5.2016
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
			
Základ pro DPH		21,0 %	29 895 Kč
DPH		21,0 %	6 278 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			36 173 Kč

Poznámka :

Stavba :	P550 Obecní úřad Dolní Bečva-stavební úpravy	Rozpočet : SO 01.2
Objekt :	001 Obecní úřad vč.komunikačních prostor	Zařízení pro vytápění staveb

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
733 Rozvod potrubí	0	1 820	0	0	0
734 Armatury	0	2 125	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	7 566	0	0	18 000
783 Nátěry	0	192	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	192	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	192	11 704	0	0	18 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	P550 Obecní úřad Dolní Bečva-stavební úpravy	Rozpočet: SO 01.2
Objekt :	001 Obecní úřad vč.komunikačních prostor	Zařízení pro vytápění staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 733	Rozvod potrubí					
1	733110803R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	4,00	17,00	68,00
2	733111103R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	3,00	230,00	690,00
3	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	4,00	78,00	312,00
4	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	4,00	6,00	24,00
5	733191903R00	Oprava-montáž potrubí závit.norm/zesil. DN 15	m	4,00	167,00	668,00
6	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	3,30	17,62	58,15
Celkem za 733 Rozvod potrubí						1 820,15
Díl: 734	Armatury					
7	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	4,00	66,00	264,00
8	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	4,00	58,00	232,00
9	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostatických hlavice K	kus	2,00	307,00	614,00
10	55121100134	Ventil radiátorový 15 (1/2") přímý	kus	2,00	308,00	616,00
11	551275580	Šroubení regulační DN 15 (1/2") přímé s vnějším závitem	kus	2,00	187,00	374,00
12	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	1,20	21,00	25,20
Celkem za 734 Armatury						2 125,20
Díl: 735	Otopná tělesa					
13	735121810R00	Demontáž otopných těles ocelových článkových 0,194*39	m2	7,57 7,57	23,00	174,02
14	73515668R0V	San.otopná tělesa panelová Klasik K 22 550/1400	kus	1,00	2 370,00	2 370,00
15	73515669R0V	San.otopná tělesa panelová Klasik K 22 550/1600	kus	1,00	2 560,00	2 560,00
16	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	20,00	9,00	180,00
17	735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	4,00	9,00	36,00
18	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	20,00	15,00	300,00
19	pc01	Stavební zkouška, proplach potrubí	hod	5,00	250,00	1 250,00
20	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	2,80	248,70	696,36
21	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška	h	72,00	250,00	18 000,00
Celkem za 735 Otopná tělesa						25 566,38
Díl: 783	Nátěry					
22	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	4,00	48,00	192,00
Celkem za 783 Nátěry						192,00
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
23	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,09	220,00	19,53
24	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,09	160,00	14,20
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,57	12,00	30,89
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,09	190,00	16,87
27	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,18	20,00	3,55
28	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	0,09	1 200,00	106,53
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						191,57

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 01.3	Zařízení pro větrání a ochlazování s	JKSO	
Objekt			SKP	
001	Obecní úřad vč.komunikačních prostor		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
P550	Obecní úřad Dolní Bečva-stavební úpravy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55			
Dodavatel	Mězl a Janíček s.r.o., Zašová 170, 756 51		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem			
Z PSV celkem			
R M práce celkem			
N M dodávky celkem			
ZRN celkem			
HZS			
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	307 978	Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Bronislav Janíček	Jméno : Pavel Mana
Datum :		Datum : 22.4.2016	Datum : 10.5. 2016
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		 Stavební a omítkářské práce 756 51, ZAŠOVÁ 170 telefon: 571 634 146 777 170 100 - 8 IČ: 26851881 DIČ: CZ26851881	OBEC DOLNÍ BEČVA 756 55
Základ pro DPH	21,0 %		307 978 Kč
DPH	21,0 %		64 675 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			372 653 Kč

Poznámka :

Položka	Název, zkrácený popis	Výrobce	MJ	Počet	Cena za MJ	Cena celkem
Zařízení č.1						
1.1	Venkovní chladicí jednotka systému VRF AJYA54LALH, provedení tepelné čerpadlo, systém inverter, chladivo R410A Topný výkon 18kW Chladicí výkon 15,5 kW 1N, 230V, 50Hz Příkon při chlazení 4,49kW, příkon při topení 4,56kW		kpl	1	94 724 Kč	94 724 Kč
1.2	Vnitřní nástěnná jednotka ASYA09GACH Topný výkon 3,2kW Chladicí výkon 2,8 kW Příkon 16W/0,2A/230V včetně čerpadlo kondenzátu, infra ovladač		kpl	1	22 712 Kč	22 712 Kč
1.3	Neobsazeno					
1.4	Vnitřní nástěnná jednotka ASYA18GACH Topný výkon 6,3kW Chladicí výkon 5,6 kW Příkon 38W/0,2A/230V včetně čerpadlo kondenzátu, infra ovladač		kpl	1	23 244 Kč	23 244 Kč
1.5	Vnitřní nástěnná jednotka ASYA09GACH Topný výkon 3,2kW Chladicí výkon 2,8 kW Příkon 16W/0,2A/230V včetně čerpadlo kondenzátu, infra ovladač		kpl	1	22 712 Kč	22 712 Kč
1.6	Vnitřní nástěnná jednotka ASYA09GACH Topný výkon 3,2kW Chladicí výkon 2,8 kW Příkon 16W/0,2A/230V včetně čerpadlo kondenzátu, infra ovladač		kpl	1	22 712 Kč	22 712 Kč
1.7	Vnitřní nástěnná jednotka ASYA09GACH Topný výkon 3,2kW Chladicí výkon 2,8 kW Příkon 16W/0,2A/230V včetně čerpadlo kondenzátu, infra ovladač		kpl	1	22 712 Kč	22 712 Kč
	Potrubí chladiva pro VRF systém izolované tepelnou izolací Aeroflex potrubí plyn+potrubí kapalina+komunikační vedení					
	6,35/12,7		bm	18	454 Kč	8 172 Kč
	9,53/15,88		bm	10	472 Kč	4 720 Kč
	9,53/19,1		bm	25	481 Kč	12 025 Kč
	Rozbočovač UTP-AX-090A		ks	5	2 052 Kč	10 260 Kč
	Zprovoznění, naplnění		kpl	3	2 750 Kč	8 250 Kč
	Bílá plastová lišta pro vedení potrubí chladiva		m	21	304 Kč	6 384 Kč
	Drátěný žlab pro vedení potrubí chladiva		m	17	528 Kč	8 976 Kč
	Nástěnná konzola pro venkovní jednotku		ks	2	1 188 Kč	2 376 Kč
	Závěsy a uchycení potrubí chladiva		kpl	1	3 302 Kč	3 302 Kč
Zařízení č.2						
2.1	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí MIXVENT TD-500/160 VR včetně 2x VBM160 průtok: 160 m3/hod, externí tlak: 200 Pa, P=0,05kW/230V Zapojeny vysoké otáčky	Elektrodesign	kpl	1	2 775 Kč	2 775 Kč
2.2	Radiální ventilátor do kruhového potrubí RM150L včetně 2x VBM150 průtok: 290 m3/hod, externí tlak: 330 Pa, P=0,12kW/230V		kpl	1	3 720 Kč	3 720 Kč
2.2	Kulisový tlumič hluku kruhový Velikost: průměr 125mm, délka 500 mm Tloušťka absorpční vrstvy 5cm		ks	1	1 155 Kč	1 155 Kč
2.3	Kovový odvodní taliřový ventil EFFC 100 Včetně zděře a montážního rámečku		ks	9	330 Kč	2 970 Kč
2.3a	Kovový odvodní taliřový ventil EFFC 125 Včetně zděře a montážního rámečku		ks	1	330 Kč	330 Kč
2.4	Regulační klapka kruhová - pozinkovaná ovládání ruční s aretací polohy Průměr 125mm		ks	1	383 Kč	383 Kč
2.5	Regulační klapka kruhová - pozinkovaná ovládání ruční s aretací polohy Průměr 150mm		ks	1	419 Kč	419 Kč
2.6	Flexibilní hadice Sonoflex MI průměru 100 mm		m	14	191 Kč	2 674 Kč
2.7	Kulisový tlumič hluku kruhový Velikost: průměr 125mm, délka 500 mm Tloušťka absorpční vrstvy 5cm		ks	1	1 155 Kč	1 155 Kč
2.8	Kulisový tlumič hluku kruhový Velikost: průměr 150mm, délka 500 mm Tloušťka absorpční vrstvy 5cm		ks	2	1 180 Kč	2 360 Kč
2.9	Zpětná klapka kruhová - pozinkovaná TYP: RSK Průměr 125mm		ks	1	437 Kč	437 Kč

2.10	Zpětná klapka kruhová - pozinkovaná TYP: RSK Průměr 150mm		ks	1	450 Kč	450 Kč
2.11	Zpětná klapka kruhová - pozinkovaná TYP: RSK Průměr 100mm		ks	1	374 Kč	374 Kč
2.12	Flexibilní hadice Sonoflex MI průměru 125 mm		m	2	191 Kč	382 Kč
2.13	Protidešťová žaluzie se sítí Rozměr: 250x250 Odstín dle barvy fasády, přesný rozměr upřesnit při montáži		ks	1	1 469 Kč	1 469 Kč
2.21 - 2.56	Ocelové pozinkované potrubí kruhové Spiro skupiny I., tř. těsnosti „A“ dle EN12 237, 40 % tvarových kusů		m2	10	472 Kč	4 720 Kč
	Spojovací a těsnicí materiál vzt potrubí. Pozinkované šrouby, matice podložky, spony, smršťovací pásky za studena, tmely bez silikonu.		kg	3	109 Kč	327 Kč
	Závěsy a uchycení vzt potrubí. Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, všechny nezbytné montážní listy (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen kov na kov !).		kg	7	109 Kč	763 Kč
Ostatní						
	Demontáž stávajícího potrubního ventilátoru		kpl	1	292 Kč	292 Kč
	Demontáž stávající mřížka na fasádě 250x250		kpl	1	53 Kč	53 Kč
	Tmel akrylátový na dotěsnění netěsností při montáži.		kpl	1	297 Kč	297 Kč
	Nátěry neošetřených konstrukcí. 2x nátěr zinkovým lakem.		kpl	1	693 Kč	693 Kč
	Pomocné lešení pro montáž vzduchotechnického zařízení a potrubí chladiwa		soul	1	4 953 Kč	4 953 Kč
	Zprovoznění a zaregulování systému VZT a chlazení		soul	1	534 Kč	534 Kč
	Vypracování předávací dokumentace včetně dokumentace skutečného stavu		soul	1	418 Kč	418 Kč
	Popisné štítky hlavních zařízení a potrubí		soul	1	594 Kč	594 Kč

307 978 Kč

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 01.4	Elektroinstalace	JKSO	
Objekt			SKP	
001	Obecní úřad vč.komunikačních prostor		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
P550	Obecní úřad Dolní Bečva-stavební úpravy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55			
Dodavatel	Mézi a Janíček s.r.o., Zašová 170, 756 51		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem			
Z PSV celkem			
R M práce celkem			
N M dodávky celkem			
ZRN celkem			
HZS			
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	195 877	Ostatní náklady celkem	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Bronislav Janíček	Jméno : Pavel Mana
Datum :	Datum : 22.4.2016	Datum : 10.5.2016
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
	 Stavební a omítkářské práce 756 51 ZAŠOVÁ 170 tel/fax: 571 634 146 777 170 100 - 8 IČ: 26851881 DIČ: CZ26851881	OBEC DOLNÍ BEČVA 756 55
Základ pro DPH	21,0 %	195 877 Kč
DPH	21,0 %	41 134 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		237 011 Kč

Poznámka :

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		112 715,00
Montáž - práce		72 075,00
Mezisoučet 1	0,00	184 790,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		11 087,40
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	195 877,40
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		195 877,40
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem bez DPH		195 877,40

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 01.5	Zařízení zdravotně technických inst	JKSO	
Objekt			SKP	
001		Obecní úřad vč.komunikačních prostor	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
P550		Obecní úřad Dolní Bečva-stavební úpravy	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55		
Dodavatel		Mézi a Janíček s.r.o., Zašová 170, 756 51	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	724	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	176 976	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	177 700	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	177 700	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	177 700	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Bronislav Janíček	Jméno : Pavel Mana
Datum :		Datum : 22.4.2016	Datum : 10.5.2016
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
			
Základ pro DPH	21,0 %		177 700 Kč
DPH	21,0 %		37 317 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			215 018 Kč

Poznámka :

Stavba :	P550 Obecní úřad Dolní Bečva-stavební úpravy	Rozpočet : SO 01.5
Objekt :	001 Obecní úřad vč.komunikačních prostor	Zařízení zdravotně technických instalací

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	24 355	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	54 192	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	78 633	0	0	0
726 Instalační prefabrikáty	0	10 045	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	2 850	0	0	0
799 Ostatní	0	6 900	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	724	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	724	176 976	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	P550 Obecní úřad Dolní Bečva-stavební úpravy	Rozpočet: SO 01.5
Objekt :	001 Obecní úřad vč.komunikačních prostor	Zařízení zdravotně technických instalací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 110	kus	2,00	288,00	576,00
2	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 114	m	70,00	21,00	1 470,00
3	721176101R00	Potrubí HT přípojovací DN 32 x 1,8 mm	m	29,00	125,00	3 625,00
4	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	1,00	110,00	110,00
5	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	18,00	140,00	2 520,00
6	721176104R00	Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	4,00	300,00	1 200,00
7	721176115R00	Potrubí HT odpadní DN 100 x 2,7 mm	m	31,00	350,00	10 850,00
8	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,00	57,00	171,00
9	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	4,00	85,00	340,00
10	721223423RT2	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou vč.izol. soupr.mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm,	kus	1,00	430,00	430,00
11	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	83,00	16,00	1 328,00
12	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	83,00	16,00	1 328,00
13	998721201R00	Přesun hmot pro.vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	1,70	239,48	407,12
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				24 355,12
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
14	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	50,00	45,00	2 250,00
15	722130831R00	Demontáž nástěnky	kus	5,00	29,00	145,00
16	722131935R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 40	kus	1,00	482,00	482,00
17	722172311R00	Potrubí z PP S 3,2, studená, D 20/2,2 mm	m	14,00	193,00	2 702,00
18	722172312R00	Potrubí z PP S 3,2, studená, D 25/2,3 mm	m	4,00	200,00	800,00
19	722172313R00	Potrubí z PP S 3,2, studená, D 32/2,9 mm	m	7,00	220,00	1 540,00
20	722172314R00	Potrubí z PP S 3,2, studená, D 40/3,7 mm	m	22,00	370,00	8 140,00
21	722172331R00	Potrubí z PP S 2,5 teplá, D 20/3,4 mm	m	18,00	195,00	3 510,00
22	722172332R00	Potrubí z PP S 2,5 teplá, D 25/4,2 mm	m	8,00	240,00	1 920,00
23	722181212RV1	Izolace návleková PE tl. stěny 10 mm vnitřní průměr 32 mm	m	7,00	30,00	210,00
24	722181212RV4	Izolace návleková PE tl. stěny 10 mm vnitřní průměr 42 mm	m	22,00	35,00	770,00
25	722181212RV7	Izolace návleková PE tl. stěny 10 mm vnitřní průměr 22 mm	m	14,00	27,00	378,00
26	722181212RV8	Izolace návleková PE tl. stěny 10 mm vnitřní průměr 25 mm	m	4,00	30,00	120,00
27	722181213RV7	Izolace návleková PE tl. stěny 15 mm vnitřní průměr 22 mm	m	18,00	30,00	540,00
28	722181213RV8	Izolace návleková PE tl. stěny 15 mm vnitřní průměr 25 mm	m	8,00	35,00	280,00
29	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub D 50	m	50,00	18,00	900,00
30	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	18,00	153,00	2 754,00
31	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00	54,00	108,00
32	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	12,00	100,00	1 200,00
33	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	3,00	200,00	600,00
34	722223141R00	Kohout kul.vypouštěcí,komplet,GIACOMINI R608 DN 20	kus	2,00	220,00	440,00
35	722237121R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 15	kus	1,00	160,00	160,00
36	722237122R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 20	kus	1,00	230,00	230,00
37	722237124R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 32	kus	2,00	500,00	1 000,00
38	722237622R00	Ventil zpětný,2xvnitřní závit GIACOMINI R60 DN 20	kus	2,00	200,00	400,00
39	722254110R00	Demontáž hydrantových skříní	soubor	3,00	144,00	432,00
40	722254114RM2	Skříň hydrantová s výzbrojí 25 (konopné hadice) systém A25/30	soubor	3,00	5 900,00	17 700,00
41	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	51,00	9,00	459,00
		14+4+7+18+8		51,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	P550 Obecní úřad Dolní Bečva-stavební úpravy	Rozpočet: SO 01.5
Objekt :	001 Obecní úřad vč.komunikačních prostor	Zařízení zdravotně technických instalací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	22,00	10,00	220,00
43	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	73,00	22,00	1 606,00
44	724231125R00	Manometr D 100	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
45	734255121R00	Ventil pojistný, GIACOMINI R140 DN 20 x 2,5 bar	kus	2,00	290,00	580,00
46	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	1,15	535,76	616,12
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				54 192,12
Díl:	725	Zařizovací předměty				
47	725034111R00	Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor	3,00	985,00	2 955,00
48	725037112R00	Umyvadlo na šrouby , 55 cm, bílé, s otvorem	soubor	4,00	1 200,00	4 800,00
49	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00	150,00	150,00
50	725112011R0V	Souprava zvukizolační mezi klozet a stěnu	soubor	3,00	100,00	300,00
51	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	1,00	1 168,00	1 168,00
52	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	99,00	99,00
53	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	2,00	1 231,00	2 462,00
54	725249106R00	Montáž sprchových koutů ostatních typů	soubor	4,00	1 013,00	4 052,00
55	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00	261,00	261,00
56	725330820R00	Demontáž výlevky diturvitové	soubor	1,00	148,00	148,00
57	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00	684,00	684,00
58	725539102R00	Montáž elektr.ohřivačů, ostatní typy 80 l	soubor	1,00	1 837,00	1 837,00
59	725539102R00	Montáž elektr.ohřivačů, ostatní typy 80 l	soubor	1,00	1 837,00	1 837,00
60	725539103R00	Montáž elektr.ohřivačů, ostatní typy 125 l	soubor	1,00	1 875,00	1 875,00
61	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	1,00	29,00	29,00
62	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	11,00	131,00	1 441,00
63	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00	56,00	112,00
64	725823111RT1	Baterie umyvadelová stoján. ruční, bez otvor.odpadu standardní	kus	4,00	550,00	2 200,00
65	725825114RT0	Baterie dřezová nástěnná ruční základní-výlevka	kus	1,00	750,00	750,00
66	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství standardní	kus	2,00	700,00	1 400,00
67	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	1,00	9,00	9,00
68	725980113R00	Dvířka vanová 300 x 300 mm	kus	1,00	173,00	173,00
69	pc01	Výlevka plastová včetně odklád. roštu a sifonu	kus	1,00	1 100,00	1 100,00
70	pc02	D+M sifon z tvarovek	kus	1,00	500,00	500,00
71	pc03	Vanička sprchová s litého mramoru 800x800 mm	kus	2,00	5 900,00	11 800,00
72	pc04	Sprchové dveře 800x1950 mm výplň z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm	kus	2,00	4 900,00	9 800,00
73	pc05	Pevná stěna ke sprchové vaničce 800x1950 mm výplň z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm	kus	2,00	3 100,00	6 200,00
74	pc06	Elektrický ohřivač zásobníkový tlakový 20l umístění nad umyvadlo	kus	1,00	2 900,00	2 900,00
75	pc07	Pisoár keramický se senzorovým ovládáním s vestavěným IQ ovládačem	kus	1,00	7 500,00	7 500,00
76	pc08	Zdroj napájecí pro pisoár	kus	1,00	1 310,00	1 310,00
77	484387515	Elektrický ohřivač zásobníkový tlakový 125l	kus	1,00	5 500,00	5 500,00
78	55141040	Ventil rohový 1/2"	kus	11,00	133,00	1 463,00
79	55145352	Set sprchový hadice, růžice, držák	kus	2,00	443,00	886,00
80	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	1,20	777,01	932,41
Celkem za		725 Zařizovací předměty				78 633,41
Díl:	726	Instalační prefabrikáty				
81	726211123R00	Modul-WC , h 108 cm	soubor	3,00	2 500,00	7 500,00
82	28696752A	Tlačítko ovládací plastové bílé	kus	3,00	770,00	2 310,00
83	998726221R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m	%	2,40	98,10	235,44

Slepý rozpočet

Stavba :	P550 Obecní úřad Dolní Bečva-stavební úpravy	Rozpočet: SO 01.5
Objekt :	001 Obecní úřad vč.komunikačních prostor	Zařízení zdravotně technických instalací


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	726 Instalační prefabrikáty				10 045,44
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
84	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce do 5 kg/kus	kg	15,00	190,00	2 850,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				2 850,00
Díl:	799	Ostatní				
85	pc09	Zednické výpomoci	hod	30,00	230,00	6 900,00
	Celkem za	799 Ostatní				6 900,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
86	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,34	220,00	73,84
87	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,34	160,00	53,70
88	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,73	12,00	116,81
89	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,34	190,00	63,77
90	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,67	20,00	13,43
91	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	0,34	1 200,00	402,78
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				724,33

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 01	Stavební řešení	JKSO	
Objekt			SKP	
002	Pošta		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
P550	Obecní úřad Dolní Bečva-stavební úpravy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55			
Dodavatel	Mézl a Janíček s.r.o., Zašová 170, 756 51		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	136 771	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	105 516	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		242 287	Zařízení staveniště	0
			Rezerva rozpočtu	0
HZS		0		
ZRN+HZS		242 287	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		242 287	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Bronislav Janíček	Jméno : Pavel Mana
Datum :		Datum : 22.4.2016	Datum : 10.5.2016
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		 Stavební a omítkářské práce 756 51 ZAŠOVÁ 170 tel/fax: 571 634 146 777 170 100 - 8 IČ: 26851881 DIČ: CZ26851881	 OBEC DOLNÍ BEČVA
Základ pro DPH	21,0 %		242 287 Kč
DPH	21,0 %		50 880 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			293 168 Kč

Poznámka :

Stavba :	P550 Obecní úřad Dolní Bečva-stavební úpravy	Rozpočet : SO 01
Objekt :	002 Pošta	Stavební řešení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	20 611	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	55 830	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	11 507	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	6 700	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	5 200	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	11 382	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	5 071	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	8 899	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 225	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	28 987	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	6 756	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	31 867	0	0	0
781 Obklady keramické	0	19 855	0	0	0
783 Nátěry	0	990	0	0	0
784 Malby	0	10 161	0	0	0
799 Ostatní	0	6 900	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	9 346	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	136 771	105 516	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	P550 Obecní úřad Dolní Bečva-stavební úpravy	Rozpočet: SO 01
Objekt :	002 Pošta	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317168111R00	Překlad keramický plochý 115x71x1000 mm	kus	2,00	165,00	330,00
2	317168121R00	Překlad keramický plochý 145x71x1000 mm	kus	1,00	190,00	190,00
3	342248112R00	Příčky keram.tvárníc 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm	m2	31,51	500,00	15 753,50
		1.07:1,4*3,5		4,90		
		-0,7*1,97		-1,38		
		1,3*3,5		4,55		
		2,45*3,5		8,58		
		-0,7*1,97		-1,38		
		1.05:3,5*(4+0,64)		16,24		
4	342248114R00	Příčky keram.tvárníc 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm	m2	4,01	550,00	2 207,70
		1.08:1,2*3,5		4,20		
		-0,7*1,98		-1,39		
		1.07:1,2*1		1,20		
5	342267111RT1	Obklad trámů sádkokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm	m	3,55	600,00	2 130,00
		2,35+1,2		3,55		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				20 611,20
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
6	611131121V00	Penetrace stropu	m2	44,13	30,00	1 323,90
7	611403399RT2	Hrubá výplň rýh jakékoli šířky maltou ve střepech s použitím suché maltové směsi	m2	1,29	450,00	581,40
		0,2*(2,76+2,5+1,2)		1,29		
8	611475111RT2	Omitka vnitřní stropů vápenocem. jednovrstvá tloušťka vrstvy 10 mm	m2	30,89	225,00	6 950,25
		1.05:30,89		30,89		
9	611481211RT7	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	30,89	165,00	5 096,85
10	612131121V00	Penetrace stěn	m2	44,14	28,00	1 235,78
11	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	4,36	650,00	2 831,40
		D8:(0,9+1,97*2)*0,45*2		4,36		
12	612473181R00	Omitka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká pod obklad	m2	24,15	210,00	5 071,08
		1.08:(1,916+1,2)*2*1,5		9,35		
		-0,7*1,5		-1,05		
		1.07:(0,95+1,4)*2*1,5		7,05		
		-0,7*1,5*3		-3,15		
		(1,55+1,4)*2*1,5		8,85		
		1,2*0,15		0,18		
		1.06:(0,6*2+2,45)*0,8		2,92		
13	612473182R00	Omitka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	56,91	300,00	17 071,56
		1.08:(1,916+1,2)*2*1,1		6,86		
		1.07:(0,95+1,4)*2*1,5		7,05		
		(1,55+1,4)*2*1,1		6,49		
		1.06:-(0,6*2+2,45)*0,8		-2,92		
		(1,5+2,45)*3		11,85		
		2,7*3,5		9,45		
		1.05:3,5*(4+0,64)		16,24		
		1.10:0,9*2,1		1,89		
14	612475111RT2	Omitka vnitřních stěn vápenocem. jednovrstvá tloušťka vrstvy 10 mm	m2	44,14	210,00	9 268,35

Slepý rozpočet

Stavba :	P550 Obecní úřad Dolní Bečva-stavební úpravy	Rozpočet: SO 01
Objekt :	002 Pošta	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.05:3,5*(7,05+4,56+1)		44,14		
15	612481211RT7	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	44,14	145,00	6 399,58
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				55 830,15
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
16	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,13	3 225,00	416,67
		0,2*(2,76+2,5+1,2)*0,1		0,13		
17	pc01	Samonivelační stěrka na penetrovaný podklad	m2	39,61	280,00	11 090,80
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				11 507,47
Díl: 64		Výplně otvorů				
18	642942111RU3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 70 x 197 x 16 cm	kus	3,00	1 300,00	3 900,00
		D3:1		1,00		
		D4:1		1,00		
		D5:1		1,00		
19	642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně CgH 80x197x16 cm	kus	2,00	1 400,00	2 800,00
		D8:2		2,00		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				6 700,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
20	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	40,00	130,00	5 200,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				5 200,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
21	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	108,03	60,00	6 481,80
		2,14+3,64+20,65+30,89+13,51		70,83		
		12,81+24,39		37,20		
22	pc02	Zakrývání PVC fólií	m2	100,00	36,00	3 600,00
23	pc03	D+M okenní rozšiřovací sloupek	kus	1,00	1 300,00	1 300,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				11 381,80
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
24	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	21,03	80,00	1 682,72
		3,5*(2,5+2,76)		18,41		
		1,2*3,5		4,20		
		-0,8*1,97		-1,58		
25	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	40,28	44,00	1 772,32
		1,12, 1,04, 1,05:2,14+24,33+6,85		33,32		
		1,08:1,45*4,8		6,96		
26	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	4,00	10,00	40,00
27	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	6,30	250,00	1 576,00
		0,8*1,97*4		6,30		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				5 071,04
Díl: 97		Prorážení otvorů				
28	970031200R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm	m	2,10	3 100,00	6 510,00
		B9:0,3*7		2,10		
29	973031812R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm	m	10,50	50,00	525,00
		3,5*3		10,50		
30	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm	m	7,00	90,00	630,00
		2*3,5		7,00		
31	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	24,68	50,00	1 233,75
		1,12:3,5*(1,9*2+1,2)		17,50		
		1,08:2,05*3,5		7,18		

Slepý rozpočet

Stavba :	P550 Obecní úřad Dolní Bečva-stavební úpravy	Rozpočet: SO 01
Objekt :	002 Pošta	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				8 898,75
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
32	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	9,27	240,00	2 224,78
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 224,78
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
33	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kf. do 0,8 m	kus	5,00	400,00	2 000,00
		D3:1		1,00		
		D4:1		1,00		
		D5:1		1,00		
		D8:2		2,00		
34	766670021R00	Montáž kliky a štitku	kus	5,00	250,00	1 250,00
35	D3, D4	Jednokřídlé dřevěné plné dveře 700x1970 mm Kování klika - klika	kus	2,00	1 750,00	3 500,00
36	D5	Jednokřídlé dřevěné proskl. 2/3 dveře 700x1970 mm Kování klika - klika	kus	1,00	4 150,00	4 150,00
37	D8	Jednokřídlé dřevěné proskl. 2/3 dveře 800x1970 mm Bezpečnostní kování R1, zámek proti odvrtání Dveře zaskleny 2/3- Bezpečnostní vrstvené sklo CONNEX-P1 (dle DIN EN 356 E) jednostranně neprůhledné (typ stopsol)	kus	2,00	8 900,00	17 800,00
38	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1,00	287,00	287,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				28 987,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
39	767587001RTV	Podhledy minerální, rošt, kazety 60 x 60 cm s přiznanými nosníky, odolná vůči vlhkosti	m2	9,46	550,00	5 200,25
		2,14+3,64		5,78		
		2,45*1,5		3,68		
40	pc04	D+M čelo pro kazetový podhled	m	2,40	600,00	1 440,00
41	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,75	66,40	116,20
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				6 756,45
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
42	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	28,67	80,00	2 293,60
		1.06:(1,5*2+2,45)		5,45		
		1.05:(4,56+7,05)*2		23,22		
43	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	28,67	65,00	1 863,55
44	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	39,61	402,00	15 923,22
		1.05:30,89		30,89		
		1.06:2,45*1,2		2,94		
		1.07:3,64		3,64		
		1.08:2,14		2,14		
45	771577113R00	Lišta hliníková přechodová	m	2,45	223,00	546,35
		1.06:2,45		2,45		
46	pc05	Dlažba keramická foto viz výpis materiálu	m2	42,76	220,00	9 408,01
		39,61*1		39,61		
		soklík: 28,67*0,1*1,1		3,15		
47	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	6,10	300,35	1 832,12
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				31 866,85
Díl:	781	Obklady keramické				
48	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20, 30x15 cm	m2	24,15	400,00	9 659,20
		1.08:(1,916+1,2)*2*1,5		9,35		
		-0,7*1,5		-1,05		

Slepý rozpočet

Stavba :	P550 Obecní úřad Dolní Bečva-stavební úpravy	Rozpočet: SO 01
Objekt :	002 Pošta	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.07:(0.95+1.4)*2*1.5		7.05		
		-0.7*1.5*3		-3.15		
		(1.55+1.4)*2*1.5		8.85		
		1.2*0.15		0.18		
		1.06:(0.6*2+2.45)*0.8		2.92		
49	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	31,50	39,00	1 228,50
		21*1,5		31,50		
50	pc06	Obklad keramický	m2	26,36	250,00	6 591,20
		23,968*1,1		26,36		
51	pc07	Lišty k obkladům	m	34,65	50,00	1 732,50
		31,5*1,1		34,65		
52	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	3,35	192,11	643,58
	Celkem za	781 Obklady keramické				19 854,98
Díl: 783		Nátěry				
53	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	5,50	180,00	990,00
		zárubně:1.1*5		5,50		
	Celkem za	783 Nátěry				990,00
Díl: 784		Malby				
54	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	231,52	12,00	2 778,19
		strop:44,13		44,13		
		stěna:30,89		30,89		
		ostění:4,356		4,36		
		nové omítky:56.9052		56,91		
		1.05 zvyvající stěna:3,5*(0,26+7,05)		25,59		
		1.06 zbývající stěny:(2,35+7,2+2,35+2,1)*3,5		49,00		
		strop:20,65		20,65		
55	784195112R00	Malba tekutá s malířských směsí, bílá, 2 x	m2	231,52	28,00	6 482,45
56	784401801R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m	m2	75,02	12,00	900,24
		30,89+44,13		75,02		
	Celkem za	784 Malby				10 160,89
Díl: 799		Ostatní				
57	pc08	Další nespecifikované práce	hod	30,00	230,00	6 900,00
	Celkem za	799 Ostatní				6 900,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
58	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,32	220,00	1 169,56
59	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,32	160,00	850,59
60	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	154,17	12,00	1 850,04
61	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,32	190,00	1 010,08
62	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	10,63	20,00	212,65
63	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	5,32	800,00	4 252,96
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				9 345,88

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO.01	stavební řešení	JKSO	
Objekt			SKP	
003		Hasičská zbrojnice	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
P550		Obecní úřad Dolní Bečva-stavební úpravy	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55		
Dodavatel		Mézl a Janíček s.r.o., Zašová 170, 756 51	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	139 605	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	68 744	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	208 349	Zařízení staveniště	0
		Rezerva rozpočtu	0
HZS	0		
ZRN+HZS	208 349	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	208 349	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Bronislav Janíček	Jméno : Pavel Mana
Datum :		Datum : 22.4.2016	Datum : 10.5.2016
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		 Stavění a omítkařské práce 756 51 ZAŠOVÁ 170 tel/fax: 571 634 146 777 170 100 - 8 IČ: 26851881 DIČ: CZ26851881	OBEC DOLNÍ BEČVA 756 55
Základ pro DPH	21,0 %		208 349 Kč
DPH	21,0 %		43 753 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			252 102 Kč

Poznámka :

Stavba :	P550 Obecní úřad Dolní Bečva-stavební úpravy	Rozpočet : SO.01
Objekt :	003 Hasičská zbrojnice	stavební řešení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	26 220	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	45 821	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	6 708	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	5 300	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 600	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	8 037	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	5 176	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	14 185	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 639	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	5 534	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	8 747	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	4 029	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	5 229	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	4 848	0	0	0
781 Obklady keramické	0	27 732	0	0	0
783 Nátěry	0	792	0	0	0
784 Malby	0	4 934	0	0	0
799 Ostatní	0	6 900	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	22 918	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	139 605	68 744	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	P550 Obecní úřad Dolní Bečva-stavební úpravy	Rozpočet: SO.01
Objekt :	003 Hasičská zbrojnice	stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	310237251RT1	Zazdivka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi	kus	4,00	500,00	2 000,00
		překlady:4		4,00		
2	317168111R00	Překlad keramický plochý 115x71x1000 mm	kus	3,00	165,00	495,00
		P3-1.17:3		3,00		
3	317168131R00	Překlad keramický 7 vysoký 70x235x1250 mm	kus	6,00	300,00	1 800,00
		P1:6		6,00		
4	317168135R00	Překlad keramický 7 vysoký 70x235x2250 mm	kus	6,00	620,00	3 720,00
		P2:6		6,00		
5	340239212RT2	Zazdivka otvorů pl.4 m2, cihlami tl. zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	m2	3,60	756,00	2 721,60
		1.17:0,9*2		1,80		
		1.16:0,9*2		1,80		
6	342248112R00	Příčky keram. tvárnic 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm	m2	30,01	500,00	15 006,50
		1.17:2,75*3		8,25		
		-0,7*1,97		-1,38		
		3,5*(1,156+1,9+0,8+1,55+0,8)		21,72		
		-0,7*1,97		-1,38		
		1.24:3,5*0,8		2,80		
7	342248114R00	Příčky keram. tvárnic 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm	m2	0,90	530,00	477,00
		1.17:0,9*1		0,90		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				26 220,10
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
8	611131121V00	Penetrace stropu	m2	15,59	30,00	467,70
9	611403399RT2	Hrubá výplň rýh jakékoli šířky maltou ve střepech s použitím suché maltové směsi	m2	1,01	450,00	455,63
		1.17:2,25*0,45		1,01		
10	611475111RT2	Omítka vnitřní stropů vápenocem. jednovrstvá tloušťka vrstvy 10 mm	m2	15,59	225,00	3 507,75
		1.16:15,59		15,59		
11	611481211RT7	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	15,59	165,00	2 572,35
12	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	1,00	400,00	400,00
		1.18-po vybourání otvoru:1		1,00		
13	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	2,13	650,00	1 386,45
		1.16:(0,8+1,97*2)*0,45		2,13		
14	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká pod obklad	m2	33,56	210,00	7 046,55
15	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	99,95	300,00	29 985,00
		1.16:3,5*(2,7+6,5)*2		64,40		
		-0,8*1,97		-1,58		
		0,5*3,5		1,75		
		1.17:2*(2,45+1,65)*0,8		6,56		
		1,3*(1,55+0,9)*2		6,37		
		-0,6*0,5		-0,30		
		-0,7*0,5*2		-0,70		
		1,3*(1,4+0,9)*2		5,98		
		-0,7*0,5		-0,35		
		1,3*(1,8+1,15)*2		7,67		
		-0,7*0,5		-0,35		

Slepý rozpočet

Stavba :	P550 Obecní úřad Dolní Bečva-stavební úpravy	Rozpočet: SO.01
Objekt :	003 Hasičská zbrojnice	stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2,25*3,5		7,88		
		-0,7*1,97		-1,38		
		1,24*0,8*3,5		2,80		
		0,8*1,5		1,20		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				45 821,43
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
16	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,10	3 225,00	326,69
		1.17:2,25*0,45*0,1		0,10		
17	pc01	Samonivelační stěrka na penetrovaný podklad	m2	22,79	280,00	6 381,20
		1.17:7,2		7,20		
		1.16:15,59		15,59		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				6 707,89
Díl: 64		Výplně otvorů				
18	642942111RU3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 70 x 197 x 16 cm	kus	3,00	1 300,00	3 900,00
		D4:3		3,00		
19	642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně CgH 80x197x16 cm	kus	1,00	1 400,00	1 400,00
		D2:1		1,00		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				5 300,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
20	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	20,00	130,00	2 600,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				2 600,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
21	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	73,95	60,00	4 437,00
		7,2+15,59+1,45+13,23+36,48		73,95		
22	pc02	Zakrývání PVC fólií	m2	100,00	36,00	3 600,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				8 037,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
23	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	7,88	80,00	630,00
		1.06:3,5*(0,85+1,4)		7,88		
24	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	5,64	90,00	507,78
		1.05:3,5*2,4		8,40		
		-0,6*1,97		-1,18		
		-0,8*1,97		-1,58		
25	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	2,57	590,00	1 513,35
		1.17:1,9*3*0,45		2,57		
26	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	15,31	44,00	673,64
		1.05:4*2,4		9,60		
		1.06:4,6		4,60		
		1.07:1,11		1,11		
27	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	3,56	94,00	334,17
		1.17:(1,9+3*2)*0,45		3,56		
28	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	4,00	10,00	40,00
		1.06:3		3,00		
		1.17:1		1,00		
29	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	5,91	250,00	1 477,50
		1.06:0,8*1,97*2+0,6*1,97		4,33		
		1.17:0,8*1,97		1,58		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				5 176,44
Díl: 97		Prorážení otvorů				

Slepý rozpočet

Stavba :	P550 Obecní úřad Dolní Bečva-stavební úpravy	Rozpočet: SO.01
Objekt :	003 Hasičská zbrojnice	stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	971035661R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 60 cm, MC 1.05:0,9*2,3*0,45	m3	0,93 0,93	1 300,00	1 210,95
31	973031514R00	Vysekání kapes upevň. prvky zeď cihelná nad 15 cm 1.17:6*2 1.16:6*2	kus	24,00 12,00 12,00	100,00	2 400,00
32	973031812R00	Vysekání kapes pro zavázání přiček tl. 10 cm 3,5*8	m	28,00 28,00	55,00	1 540,00
33	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání přiček tl. 15 cm 1	m	1,00 1,00	90,00	90,00
34	975021211R00	Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 45 cm 1.17:1,9 1.05:0,9	m	2,80 1,90 0,90	1 600,00	4 480,00
35	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 1.17:2,8*(2,45+3,5)*2 -0,9*2 -1,9*2,8 -2,1*1,9 0 1.16:3,5*(2,4+6,5)*2 -4*3,5-0,9*2 -0,9*2,3 -2,25*2,2	m2	61,69 33,32 -1,80 -5,32 -3,99 62,30 -15,80 -2,07 -4,95	50,00	3 084,50
36	B7	Vybourání dřevěné vyrovnávací podesty	m2	4,60	300,00	1 380,00
Celkem za		97 Prorážení otvorů				14 185,45
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
37	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	11,00	240,00	2 639,10
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				2 639,10
Díl: 711	Izolace proti vodě					
38	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou 1.17:2,45*1,65 0,9*2*2*2	m2	11,24 4,04 7,20	380,00	4 272,15
39	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna 1.17:(1,65+2,45)*2 -0,6	m	7,60 8,20 -0,60	140,00	1 064,00
40	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	3,70	53,36	197,44
Celkem za		711 Izolace proti vodě				5 533,59
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
41	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	4,00	400,00	1 600,00
42	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	4,00	250,00	1 000,00
43	D2	Jednokřídlé dřevěné plné dveře 800x1970 mm Kování kliky - kliky 1.17:1	kus	1,00 1,00	1 500,00	1 500,00
44	D4	Jednokřídlé dřevěné plné dveře 700x1970 mm Kování kliky - kliky 1.17:3	kus	3,00 3,00	1 520,00	4 560,00
45	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1,00	86,60	86,60
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				8 746,60
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
46	767587001RTV	Podhledy minerální, rošt, kazety 60 x 60 cm s přiznanými nosníky, odolná vůči vlhkosti 1.17:7,2	m2	7,20 7,20	550,00	3 960,00

Slepý rozpočet

Stavba :	P550 Obecní úřad Dolní Bečva-stavební úpravy	Rozpočet: SO.01
Objekt :	003 Hasičská zbrojnice	stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
47	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,75	39,60	69,30
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				4 029,30
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
48	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	0,80	80,00	64,00
		1.24:0,8		0,80		
49	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	0,80	65,00	52,00
50	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	7,20	402,00	2 894,40
		1.17:7,2		7,20		
51	771577113R00	Lišta hliníková přechodová	m	0,70	223,00	156,10
		1.21:0,7		0,70		
52	pc03	Dlažba keramická	m2	8,01	220,00	1 761,76
		7,2*1,1		7,92		
		0,8*0,1*1,1		0,09		
53	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	6,10	49,28	300,62
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				5 228,88
Díl: 776		Podlahy povlakové				
54	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	9,00	5,00	45,00
		1.17:9		9,00		
55	776511810R00	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky	m2	8,97	25,00	224,25
		1.17:8,97		8,97		
56	776520010RA0	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík	m2	15,59	290,00	4 521,10
		1.16:15,59		15,59		
57	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	1,20	47,90	57,48
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				4 847,83
Díl: 781		Obklady keramické				
58	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20, 30x15 cm	m2	33,56	400,00	13 422,00
		1.17:2*(2,45+1,65)*2		16,40		
		-0,6*2		-1,20		
		-2,1*1,15		-2,42		
		1,15*2*0,45		1,04		
		1,5*(1,55+0,9)*2		7,35		
		-0,6*1,5		-0,90		
		-0,7*1,5*2		-2,10		
		1,5*(1,4+0,9)*2		6,90		
		-0,7*1,5		-1,05		
		1,5*(1,8+1,15)*2		8,85		
		-0,7*1,5		-1,05		
		0,9*0,15		0,14		
		1.24:0,8*2		1,60		
59	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	44,50	39,00	1 735,50
		8*2		16,00		
		19*1,5		28,50		
60	pc04	Obklad keramický	m2	36,91	250,00	9 227,63
		33,55*0,1,1		36,91		
61	pc05	Lišty k obkladům	m	48,95	50,00	2 447,50
		44,5*1,1		48,95		
62	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	3,35	268,33	898,89
	Celkem za	781 Obklady keramické				27 731,52
Díl: 783		Nátěry				
63	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	4,40	180,00	792,00
		zárubně:4*1,1		4,40		

Slepý rozpočet

Stavba :	P550 Obecní úřad Dolní Bečva-stavební úpravy	Rozpočet: SO.01
Objekt :	003 Hasičská zbrojnice	stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl:	784	Malby				792,00
64	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x 15,59+1+2,133+99,95	m2	118,67	12,00	1 424,08
65	784195112R00	Malba tekutá s malířských směsí, bílá, 2 x	m2	118,67		
66	784401801R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m	m2	15,59	28,00	3 322,84
	Celkem za	784 Malby			12,00	187,08
Díl:	799	Ostatní				4 934,00
67	pc06	Další nespecifikované práce	hod	30,00	230,00	6 900,00
	Celkem za	799 Ostatní				6 900,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
68	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	13,04	220,00	2 867,97
69	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,04	160,00	2 085,79
70	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	378,05	12,00	4 536,60
71	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	13,04	190,00	2 476,88
72	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	26,07	20,00	521,45
73	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	13,04	800,00	10 428,97
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				22 917,65

Obecní úřad - stavební úpravy

HARMONOGRAM PRACÍ

Název položky	rok		2016												srpen	
	měsíc	tyden	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.		
Zahájení prací			1													
001 Obecní úřad vč. komunikačních prostor																
SO 01.1 Stavební řešení																
SO 01.2 Zařízení pro vytápění staveb																
SO 01.3 Zařízení pro větrání a ochlazování staveb																
SO 01.4 Elektroinstalace																
SO 01.05 Zařízení zdravot. technických instalací																
002 Pošta																
SO 01 Stavební řešení																
003 Hasičská zbrojnice																
SO 01 Stavební řešení																
Ukončení prací																15

V Zásobě dne 22. 4. 2016

Stavební a omítkářské práce
Mezi Janíček
 756 51 ZASOBA 170
 telefon: 571 634 146
 777 170 100 - 8
 IČ: 26851881
 DIČ: CZ26851881

Bronislav Janíček, jednatel
 za Ia Mezi a Janíček s.r.o.