

SMLOUVA O DÍLO č. 021/2022

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany

Objednatel

název: **Obec Milíčovice**
sídlo: Milíčovice 40, 669 02 Znojmo
IČ: 00636878
zástupce ve věcech smluvních: Evžen Brtník - starosta obce
telefon, e-mail: 724 185 211, obec@milicovice.cz
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název: **ATLANTA, a.s.**
sídlo: U Atlanty 162, Nový Šaldorf, 671 81 Nový Šaldorf -
Sedlešovice
IČ: 25531549
DIČ: CZ25531549
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Josef Dvořák – předseda představenstva
telefon, e-mail: 515 200 611, info@atlanta-as.cz
(dále jen **Zhotovitel**)

Objednatel (jakožto zadavatel zakázky) a zhotovitel (jakožto vybraný účastník) uzavírají tuto smlouvu o dílo, která je výsledkem zadávacího řízení na stavební práce provedeného objednatelem.

Smluvní strany sjednávají následující:

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je provedení díla pod názvem:

„Stavební úpravy multifunkční budovy – obec Milíčovice“

1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas sjednané dílo dle článku 1 a 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

- 1.3. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající ze závazných norem, právních předpisů a nabídky zhotovitele.

2. Specifikace díla

- 2.1. Předmětem díla je provedení kompletního díla (dále jen „dílo“), a to dle projektové dokumentace s názvem **„Stavební úpravy multifunkční budovy – obec Milíčovice“ vypracované Ing. Petrem Pospíšilem, Znojemská 295, 669 02 Suchohrdly, IČ: 697 27 937.** (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.2. Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v zadávacích podmínkách zakázky (dále též „**výchozí dokumenty**“).
- 2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.
- 2.4. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě.
- 2.5. Provádění díla či jeho částí se řídí zejména:
- 2.5.1. touto smlouvou,
 - 2.5.2. projektovou dokumentací,
 - 2.5.3. podmínkami stanovenými ČSN (EN),
 - 2.5.4. obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN (EN),
 - 2.5.5. obchodními zvyklostmi a standardy obvyklými při provádění obdobných staveb.

Součástí předmětu plnění díla je zejména:

- a) příprava staveniště;
- b) zřízení, údržba a odstranění zařízení staveniště;
- c) koordinační a kompletační činnosti celého díla;
- d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- e) zabezpečení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí;
- f) provádění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou;
- g) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
- h) uvedení všech povrchů a pozemků dotčených dílem do původního stavu;
- i) provádění denního úklidu staveniště;
- j) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění díla;
- k) zkoušky nebo testy související s uváděním díla do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů tak, aby stavba byla způsobilá ke kolaudaci a k užívání;
- l) dodání veškerých podkladů potřebných ke kolaudaci stavby, které si vyžádá stavební úřad a dotčené orgány státní správy;
- m) poskytnutí součinnosti při kolaudaci stavby pokud je vyžadována.

3. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli nejpozději do **31. 10. 2023**. **Termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný, konečný a nepřekročitelný.**

Harmonogram prováděných prací

Nejpozději do **31. 10. 2022** bude zhotoven stavební objekt v samostatném rozpočtu
3) Stavební úpravy a statická sanace přísálí.

- 3.2. Zahájení stavebních prací a předání staveniště bude provedeno v termínu od **1. 9. 2022**.
- 3.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním díla objednateli a převzetím díla objednatelem. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků včetně dodání dalších dokladů vyžadovaných touto smlouvou.
- 3.4. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla.
- 3.5. Vícepráce či méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10 % z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku lhůty pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednaném termínu dokončení díla.
- 3.6. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.
- 3.7. Má-li zhotovitel zato, že nastala skutečnost předvídaná v bodě 3.6, je povinen neprodleně písemně informovat objednatele a zároveň tuto skutečnost zaznamenat do stavebního deníku, jinak se později nemůže této skutečnosti dovolávat. V takovém případě se smluvní strany zavazují vzniklou situaci bez zbytečného odkladu projednat, sepsat o výsledku projednání písemný protokol. V případě, že strany dojdou shodně k závěru, že taková skutečnost nastala a že brání řádnému provádění díla, sjednají zároveň postup řešení a dobu, která nebude považována za prodlení s prováděním díla ze strany zhotovitele.

4. Místo provádění díla

- 4.1. Stavební práce budou prováděny na adrese Milíčovice 40, 669 02 Znojmo. Katastrální území Milíčovice, parc. č. 53/1, 53/20, 53/27 a 53/7.

5. Cena za dílo a platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH	4 664 968,- Kč
DPH ve výši 21 %	979 643,- Kč
Cena včetně DPH	5 644 611,- Kč

(dále též „cena za provedení díla“).

- 5.2. Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této smlouvy. Změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla spočívající v odpočtu ceny tzv. méněprací, resp. navýšení ceny o objednatelům zadané a zhotovitelem řádně provedené vícepráce.
- 5.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude provádět fakturaci zpravidla jednou měsíčně na konci kalendářního měsíce na základě provedených a odsouhlasených prací.
- 5.4. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.5. Zhotovitel předá objednateli 3 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu.
- 5.6. Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na **30 (slovy: třicet)** kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelům odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 5.7. S ohledem na to, že cena za provedení díla je konečná a nepřekročitelná, nemá zhotovitel nárok na zaplacení jakékoli částky nad rámec ceny za provedení díla, ledaže půjde o objednatelům řádně zadané vícepráce. O takových pracích bude sjednán dodatek k této smlouvě.
- 5.8. Zhotovitel není oprávněn provádět jednostranné započtení svých pohledávek vůči objednateli.

6. Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení.
- 6.2. Osoby oprávněné zastupovat objednatele a zhotovitele v průběhu plnění díla, což je na straně objednatele technický dozor a na straně zhotovitele stavbyvedoucí, budou uvedeny v zápise o předání a převzetí staveniště.

7. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že s použitím všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti.
- 7.2. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelům

stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.

7.3. Objednatel je oprávněn:

- 7.3.1. sám či prostřednictvím třetí osoby provádět kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu;
- 7.3.2. sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku.

Stavební deník:

- 7.3.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek 8. této smlouvy) objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ustanovení § 157 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů zhotovitele. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku 3. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli.
- 7.3.2. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 7.3.3. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují řádně provedenou změnu této smlouvy, ani jakékoliv jiné dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

8. Staveniště a jeho zařízení

- 8.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště v termínu dohodnutém při uzavření této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.
- 8.4. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění díla. Pozemky a komunikace dotčené prováděním díla budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

- 8.5. Zhotovitel má v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- 8.5.1. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
 - 8.5.2. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště.
 - 8.5.3. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele.

9. Podmínky provádění díla

- 9.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN (EN). Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou a zadávací dokumentací. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě.
- 9.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality odpovídající projektové dokumentaci, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita a funkčnost.
- 9.3. Zhotovitel objednateli v celém rozsahu odpovídá za kvalitu a včasnost veškerých prací a služeb poskytovaných subdodavateli a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.
- 9.4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak škodu finančně uhradit.
- 9.5. V případě, že při provádění díla zhotovitel zjistí situaci vyvolávající nezbytné odchýlení se od projektové dokumentace (vyvolané více/méněpráce), je povinen veškeré příslušné práce na daném úseku stavby přerušit a neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele a jím pověřenou třetí osobu vykonávající kontrolně technický dozor. O této skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je v takovém případě povinen předložit bez zbytečného odkladu specifikaci rozsahu a závazný cenový rozpočet více/méněprací, které předá ke schválení objednateli. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu předložený návrh projednat a popřípadě předat k posouzení příslušným dotčeným orgánům k posouzení. Zhotovitel smí zahájit příslušné více/méněpráce až po jejich předchozího odsouhlasení objednatelem v souladu s dodatkem k této smlouvě, přičemž zahájení prací na příslušném úseku stavby bude provedeno písemně záznamem ve stavebním deníku.

- 9.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním či živnostenském rejstříku, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Zhotovitel je povinen provádět dílo za přímé účasti osob, prostřednictvím kterých prokázal kvalifikaci při získání zakázky.

10. Vady díla a záruka

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, norem ČSN (EN), pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. **Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 60 měsíců ode dne řádného předání díla zhotovitelem.**
- 10.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 10.1 této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a stanoven požadavek na způsob odstranění vad díla.
- 10.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit neprodleně, umožňuje-li to charakter vady. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

11. Předání a převzetí díla

- 11.1. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli, svolá zhotovitel přejímací (předávací) řízení. K předání díla objednateli dojde na základě přejímacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či v praxi obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel podepsaný předávací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady, s nimiž může být dílo převzato. Zhotovitel je povinen předat veškeré doklady nutné o ověření, že dílo dosahuje parametrů předepsaných projektovou dokumentací.
- 11.2. V případě, že se při přejímání díla objednatel prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které vykazuje vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených výchozími dokumenty, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení pro jejich odstranění analogicky dle tohoto článku 11. smlouvy.

12. Sankce a pokuty

- 12.1. Za porušení povinnosti zhotovitele zhotovit dílo řádně a v termínu dle článku 3.1 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč bez DPH (slovy: dva tisíce korun českých), a to za každý i započatý den prodlení s řádným a bezvadným předáním díla.
- 12.2. Uvedený termín dokončení díla dle článku 3.1 této smlouvy je stanoven objednatelem pevně pro provádění díla. Zhotovitel je povinen plně respektovat tento termín včetně požadovaných sankcí za nedodržení termínu jak celkového dokončení díla, tak termínu uvedeném v harmonogramu požadovaného plnění.
- 12.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 2 000,- Kč bez DPH (slovy: dva tisíce korun českých) za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
- 12.4. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.5. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 13.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy, zakládajícím právo na odstoupení od smlouvy, se rozumí zejména:
 - 13.2.1. jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům provádění díla dle článku 3. této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů;
 - 13.2.2. zhotovitel závažným způsobem porušil některou ze svých povinností uvedených v této smlouvě, v důsledku čehož došlo k ohrožení zhotovení díla v požadované kvalitě a termínu;

14. Společná ustanovení

- 14.1. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany ve smyslu § 564 občanského zákoníku výslovně vylučují provedení změn této smlouvy jiným způsobem.
- 14.2. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této

smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na věcně a místně příslušný soud.

- 14.3. Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku.

15. Pojištění

- 15.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou s tím, že pojistná částka předmětného pojištění činí minimálně cenu díla v Kč bez DPH, uvedenou v čl. 5.1 této smlouvy.
- 15.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle předchozího odstavce po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

16. Vyšší moc

- 16.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách, a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci:
- 16.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
- 16.2.2. Znemožňuje-li existence okolnosti vyšší moci alespoň některému z účastníků smlouvy o dílo plnění závazků ze smlouvy o dílo či z obecně závazné právní úpravy souvisejících s obsahem smlouvy o dílo, oznámí tuto okolnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od vzniku této okolnosti, resp. o skutečnosti znemožnění plnění závazku, druhému účastníku této smlouvy. Po realizaci uvedeného oznámení není dotčený účastník smlouvy v prodlení s plněním svého závazku, jehož splnění brání okolnost vyšší moci. Okolnost vyšší moci nebrání splnění peněžitého závazku, ledaže by byl prokázán opak.

17. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 17.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.


- 17.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 17.4. Poruší-li smluvní strana povinnost z této smlouvy či může-li a má-li o takovém porušení vědět, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně, které z toho může vzniknout újma, a upozorní ji na možné následky; v takovém případě nemá poškozená smluvní strana právo na náhradu té újmy, které mohla po oznámení zabránit.
- 17.5. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 17.6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 17.7. Dle § 2 e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zakázka je spolufinancována dotací z Ministerstva pro místní rozvoj ČR a dále z prostředků Jihomoravského kraje.

Přílohy smlouvy:

- 1a Položkový rozpočet – přístavba
- 1b Položkový rozpočet – přístavba elektroinstalace
- 2a Položkový rozpočet – sociální zázemí
- 2b Položkový rozpočet – sociální zázemí elektroinstalace
- 3 Položkový rozpočet – přísálí

V Milíčovcích dne 31. 8. 2022

Za Objednatele:




OBEC MILÍČOVICE
MILÍČOVICE 40
669 02 ZNOJMO
IČ: 00636878

Evžen Brtník – starosta obce

V Novém Šaldorfu dne 31. 8. 2022

Za Zhotovitele:



Ing. Josef Dvořák – předseda představenstva
ATLANTA, a.s.


U Atlanty 162, Nový Šaldorf
671 81 Nový Šaldorf-Sedlešovice
CZ25531549
Tel.: 515 200 611

-4-

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Sociální zázemí multifunkční budov	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
01			Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
1247	Stavební úpravy multifunkční budovy	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	1247
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	600 916	Ztížené výrobní podmínky	0
	PSV celkem	568 886	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	37 920	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 207 723	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 207 723	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 207 723	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Petr Pospíšil			Jméno :	Jméno :
Datum : 20.10.2021			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			1 207 723 Kč	
DPH 21,0 %			253 622 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 461 345 Kč	

Poznámka :

VŠECHNY ZDE UVEDENÉ VÝROBNÍ ZNAČKY MATERIÁLŮ POVAŽUJTE POUZE ZA TYPOVÉ VZORY, KTERÉ JE MOŽNÉ NAHRADIT KVALITATIVNĚ ADEKVÁTNÍMI MATERIÁLY JINÝCH VÝROBCŮ !

Stavba : 1247 Stavební úpravy multifunkční budovy		Rozpočet : 2
Objekt : 01		Sociální zázemí multifunkční budovy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2 318	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	7 872	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	77 295	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	33 313	0	0	0	0
5 Komunikace	24 299	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	59 580	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	179 396	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	56 743	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	14 280	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	3 830	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	20 539	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	7 448	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	39 041	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	20 883	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	22 642	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	16 061	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	37 625	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	16 517	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	4 578	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	18 697	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	20 409	0	0	0
734 Armatury	0	5 797	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	30 748	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	84 276	0	0	0
763 Dřevostavby	0	25 173	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	26 009	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	144 328	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	36 119	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	5 701	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	46 887	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	1 535	0	0	0
781 Obklady keramické	0	12 627	0	0	0
783 Nátěry	0	502	0	0	0
784 Malby	0	11 366	0	0	0
799 Ostatní	0	23 932	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	37 920	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	31 435	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	600 916	568 886	0	37 920	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 169 802	0
Oborová přírážka			1 169 802	0
Přesun stavebních kapacit			1 169 802	0
Mimostaveništní doprava			1 169 802	0
Zařízení staveniště			1 207 723	0
Provoz investora			1 207 723	0
Kompletační činnost (IČD)			1 207 723	0
Rezerva rozpočtu			1 207 723	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1247 Stavební úpravy multifunkční budovy	Rozpočet: 2
Objekt :	01	Sociální zázemí multifunkční budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 výkop pro základ pod schody v. 40 cm:6,3*0,4*0,4 výkop zeminy pro novou skladbu podlahy v interiéru tl. 5 cm:(9,79+1,1+1,1+16,97)*0,05	m3	2,46 1,01 1,45	944,00	2 318,46
	Celkem za	1 Zemní práce				2 318,46
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
2	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 základ pro schody:6,3*0,4*0,4	m3	1,01 1,01	3 379,30	3 406,33
3	274361214R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10505 (R) základ pro schody:6,3*0,4*0,4*0,06	t	0,06 0,06	73 818,20	4 466,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				7 872,34
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
4	311238142R00	Zdivo 17,5 P10, tl. 175 mm zdivo chodba 1.07:2,65*3	m2	7,95 7,95	1 430,70	11 374,07
5	316232111R00	Ukonč.vrstva z cihel líc.pln. š.290, v.140 vnější schodiště:6,3+5,8+5,35+4,9+4,4	m	26,75 26,75	1 339,50	35 831,63
6	317314125R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 250 mm nové stropnice 16/24 cm:6*2	kus	12,00 12,00	84,60	1 015,20
7	342264051RT2	Podhled sádkrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace chodba 1.07:9,79 WC 1.08:1,1 WC 1.09:1,1 šatna 1.10:16,97	m2	28,96 9,79 1,10 1,10 16,97	944,30	27 346,93
8	342264091R00	Příplatek k podhledu sádkrokart. za tl. desek 15 mm chodba 1.07:9,79 WC 1.08:1,1 WC 1.09:1,1 šatna 1.10:16,97	m2	28,96 9,79 1,10 1,10 16,97	33,40	967,26
9	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 2,75*2	m	5,50 5,50	138,20	760,10
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				77 295,18
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
10	413231221R00	Zazdívká zhlaví stropních trámů průřezu do 400 cm2 nové stropnice 16/24 cm:6*2	kus	12,00 12,00	315,40	3 784,80
11	417361821R00	Výztuž tžutující pásů a věnců z oceli 10505 fixace zdiva pod římsou pr.14 mm, 1,23 kg/m':(5,85*2+6,65)*2*1,23*1,1/1000	t	0,05 0,05	69 080,60	3 433,31
12	430361921RT4	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 výztuž schod.stupňů:1,5*6*2*4,44/1000	t	0,08 0,08	72 113,60	5 761,88
13	434311114R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 16/20 vnější schodiště:6,3+5,8+5,35+4,9+4,4	m	26,75 26,75	374,30	10 012,53
14	434351145R00	Bednění stupňů krivočarých - zřízení vnější schodiště:(6,3+5,8+5,35+4,9+4,4)*0,15	m2	4,01 4,01	2 460,50	9 872,76
15	434351146R00	Bednění stupňů krivočarých - odstranění vnější schodiště:(6,3+5,8+5,35+4,9+4,4)*0,15	m2	4,01 4,01	111,60	447,80
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				33 313,06
Díl: 5		Komunikace				
16	591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkodrt' dlažba přírodní tloušťka 6 cm kraj plochy bude vymezen záhonovým obrubníkem 100x25x5 cm osazeným do betonového lože	m2	6,50	1 510,00	9 815,00

Slepý rozpočet

Stavba :	1247 Stavební úpravy multifunkční budovy	Rozpočet: 2
Objekt :	01	Sociální zázemí multifunkční budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		okap chodník š. 50 cm:(6,35+6,65)*0,5		6,50		
17	596240010RA0	Plocha z dlažby, podklad beton prostý	m2	6,16	2 351,30	14 484,01
		podesta schodiště:6,16		6,16		
	Celkem za	5 Komunikace				24 299,01
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
18	602011102R00	Postřik cementový ručně	m2	105,12	77,60	8 157,31
		chodba 1.07:(4,45*2+2,25*2)*3-(0,6*2*2+0,8*2*2+1*2,1)		32,50		
		WC 1.08:(1,05*4*3)-(0,6*2+0,55*1,2)		10,74		
		WC 1.09:(1,05*4*3)-(0,6*2+0,6*1,2)		10,68		
		šatna 1.10:(5,65*2+3,15*2)*3-(0,8*2)		51,20		
19	602011112R00	Omítka jádrová, ručně	m2	105,12	292,80	30 779,14
		chodba 1.07:(4,45*2+2,25*2)*3-(0,6*2*2+0,8*2*2+1*2,1)		32,50		
		WC 1.08:(1,05*4*3)-(0,6*2+0,55*1,2)		10,74		
		WC 1.09:(1,05*4*3)-(0,6*2+0,6*1,2)		10,68		
		šatna 1.10:(5,65*2+3,15*2)*3-(0,8*2)		51,20		
20	602011141R00	Štuk vnitřní ručně	m2	95,13	139,10	13 231,89
		chodba 1.07:(4,45*2+2,25*2)*3-(0,6*2*2+0,8*2*2+1*2,1)		32,50		
		WC 1.08:(1,05*4*1,5)-(0,6*0,5+0,55*0,5)		5,73		
		WC 1.09:(1,05*4*1,5)-(0,6*0,5+0,6*0,5)		5,70		
		šatna 1.10:(5,65*2+3,15*2)*3-(0,8*2)		51,20		
21	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	36,70	97,40	3 574,58
		výplň rýhy maltou cementovou				
		pro fixaci zdíva pod římsou, 5 x 4 cm:(5,85*2+6,65)*2		36,70		
22	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	33,75	85,10	2 872,13
		nad obklady:				
		WC 1.08:1,05*4-(0,6+0,55)		3,05		
		WC 1.09:1,05*4-(0,6+0,6)		3,00		
		nad soklíkem:				
		chodba 1.07:(4,45*2+2,25*2+0,55*2)-(0,6*2+0,8*3)		10,90		
		šatna 1.10:(5,65*2+3,15*2)-0,8		16,80		
23	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	12,00	52,50	630,00
		3*4		12,00		
24	55392740.A	Profil rohový ETICS ALU se síťovinou	m	12,60	26,60	335,16
		3*4*1,05		12,60		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				59 580,20
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
25	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	66,37	75,00	4 977,75
		penetrace podkladu před provedením ETICS:22,95+23,98+19,44		66,37		
26	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	6,98	53,70	374,56
		dveře :0,9*2,05		1,85		
		okna:1,25*1,5*2+0,6*1,2+0,55*1,2		5,13		
27	621477326R00	Oprava vně.omítky podhledů do 65%,II,štuk 100%,SMS	m2	5,51	736,00	4 051,68
		oprava omítky římsy:(5,85*2+6,65)*0,3		5,51		
28	622325521RU1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 80 mm s omítkou mozaikovou	m2	13,12	1 763,40	23 142,86
		ETICS XPS 80 mm:(5,93+6,81+2,7)*0,85		13,12		
29	622325564R00	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 40 mm	m2	0,91	1 480,00	1 350,50
		okno 125/150 cm:(1,25)*0,25*2		0,63		
		okno 60/120 cm:(0,6)*0,25		0,15		
		okno 55/120 cm:(0,55)*0,25		0,14		
30	622325732R00	Zatepl.systém, fasáda, miner.desky KV 100 mm	m2	55,28	1 645,00	90 927,38

Slepý rozpočet

Stavba :	1247 Stavební úpravy multifunkční budovy	Rozpočet: 2
Objekt :	01	Sociální zázemí multifunkční budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		omítka silikonová, zrno 1,5 mm				
		ETICS MV tl. 100 mm:(5,95*2+6,85)*3,32- (0,9*2,05+1,25*1,5*2+0,6*1,2+0,55*1,2)		55,28		
31	622325750R00	povrchová úprava ostění KZS s min.vlnou	m2	2,75	2 284,20	6 281,55
		omítka silikonová, zrno 1,5 mm				
		ostění dveří:(0,9+2,05*2)*0,55		2,75		
32	622325754R00	Zatepl.systém, ostění, miner.desky KV 40 mm	m2	3,61	1 712,70	6 187,13
		okno 125/150 cm:(1,25+1,5*2)*0,25*2		2,13		
		okno 60/120 cm:(0,6+1,2*2)*0,25		0,75		
		okno 55/120 cm:(0,55+1,2*2)*0,25		0,74		
33	622477125R00	Oprava vnější omítky hladké stěn,sl.II,do 50 %,SMS	m2	68,40	350,20	23 953,33
		oprava fasády před provedením ETICS:				
		ETICS XPS 80 mm:(5,93+6,81+2,7)*0,85		13,12		
		ETICS MV tl. 100 mm:(5,95*2+6,85)*3,32- (0,9*2,05+1,25*1,5*2+0,6*1,2+0,55*1,2)		55,28		
34	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	66,37	64,70	4 294,14
		penetrace podkladu před provedením ETICS:22,95+23,98+19,44		66,37		
35	62-01	Doplnění zdíva vč. provedení omítky pod okapnicí	m	18,35	700,00	12 845,00
		5,85*2+6,65		18,35		
36	23170132	pistolová pěna 750 ml	kus	5,00	202,00	1 010,00
		5		5,00		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				179 395,87
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
37	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	1,74	8 158,30	14 175,86
		mazanina tl. 6 cm nad tepelnou izolací :				
		chodba 1.07:9,79*0,06		0,59		
		WC 1.08:1,1*0,06		0,07		
		WC 1.09:1,1*0,06		0,07		
		šatna 1.10:16,97*0,06		1,02		
38	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20	m3	4,34	3 609,60	15 680,10
		podklad.mazanina tl. 15 cm:				
		chodba 1.07:9,79*0,15		1,47		
		WC 1.08:1,1*0,15		0,17		
		WC 1.09:1,1*0,15		0,17		
		šatna 1.10:16,97*0,15		2,55		
39	631317210R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-100 mm, železobeton	m	3,60	157,00	565,20
		řezání beton mazaniny pro vnější schody:3,6		3,60		
40	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,31	65 762,40	20 294,28
		chodba 1.07:9,79*4,44*1,2*2/1000		0,10		
		WC 1.08:1,1*4,44*1,2*2/1000		0,01		
		WC 1.09:1,1*4,44*1,2*2/1000		0,01		
		šatna 1.10:16,97*4,44*1,2*2/1000		0,18		
41	631571003R00	Násyp ze šterkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	4,50	1 339,50	6 027,75
		násyp pro schodiště:6*0,75		4,50		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				56 743,19
Díl:	64	Výplně otvorů				
42	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	3,00	918,40	2 755,20
		WC 1.08 - 60/197:1		1,00		
		WC 1.09 - 60/197:1		1,00		
		šatna 1.10 - 80/197:1		1,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	1247 Stavební úpravy multifunkční budovy	Rozpočet: 2
Objekt :	01	Sociální zázemí multifunkční budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
43	5533300105	Zárubeň ocelová 110/1970/600 L, P WC 1.08 - 60/197:1 WC 1.09 - 60/197:1	kus	2,00 1,00 1,00	3 797,60	7 595,20
44	5533300125	Zárubeň ocelová 110/1970/800 L, P šatna 1.10 - 80/197:1	kus	1,00 1,00	3 929,20	3 929,20
Celkem za 64 Výplně otvorů						14 279,60
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
45	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou okap chodník š. 50 cm:(6,35+6,65)	m	13,00 13,00	176,00	2 288,00
46	59217335	Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm šedý okap chodník š. 50 cm:(6,35+6,65)*1,05	kus	13,65 13,65	113,00	1 542,45
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						3 830,45
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
47	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m (7*2+9)*4	m2	92,00 92,00	70,90	6 522,80
48	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 (7*2+9)*4	m2	92,00 92,00	55,90	5 142,80
49	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m (7*2+9)*4	m2	92,00 92,00	57,90	5 326,80
50	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m zádveří:2,88 šatna:19,08 chodba:4,42 WC 04:1,1 WC 05:1,1	m2	28,58 2,88 19,08 4,42 1,10 1,10	124,10	3 546,78
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						20 539,18
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
51	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m zádveří:2,88 šatna:19,08 chodba:4,42 WC 04:1,1 WC 05:1,1	m2	28,58 2,88 19,08 4,42 1,10 1,10	131,00	3 743,98
52	953981304R00	Chemické kotvy, cihly, hl. 125 mm, M16, malta fixace zdiva pod římsou:16	kus	16,00 16,00	231,50	3 704,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						7 447,98
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
53	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC vnější schodiště:1,2*0,92	m3	1,10 1,10	1 445,70	1 596,05
54	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm zdivo v chodbě:2,25*2,85-(0,8*2+0,6*2)	m2	3,61 3,61	130,20	470,35
55	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm zdivo v zádveří:2,5*2,85	m2	7,13 7,13	173,90	1 239,04
56	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC komín:0,45*0,45*7	m3	1,42 1,42	1 213,50	1 720,14
57	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových vnější schody:0,92*5	m	4,60 4,60	251,00	1 154,60
58	964061331R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel, průřezu 0,05 m2 stropní trám 16/20 cm:6*2	kus	12,00 12,00	516,10	6 193,20
59	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm podesta vnější schody:1,3*0,92*0,08	m3	2,52 0,10	3 938,60	9 931,97

Slepý rozpočet

Stavba :	1247 Stavební úpravy multifunkční budovy	Rozpočet: 2
Objekt :	01	Sociální zázemí multifunkční budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		zádveří 1.02 - vnitřní betony:2,88*0,08		0,23		
		chodba 1.03:4,42*0,08		0,35		
		WC 1.04:1,1*0,08		0,09		
		WC 1.05:1,1*0,08		0,09		
		šatna 1.06:19,08*0,08		1,53		
		okap.chodník:6,65*0,35*0,06		0,14		
60	965042221RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	3,35	3 999,70	13 410,99
		vnější beton (pro schodiště):3,3*0,15		0,50		
		zádveří 1.02:2,88*0,1		0,29		
		chodba 1.03:4,42*0,1		0,44		
		WC 1.04:1,1*0,1		0,11		
		WC 1.05:1,1*0,1		0,11		
		šatna 1.06:19,08*0,1		1,91		
61	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	2,20	69,10	152,02
		WC 1.04:1,1		1,10		
		WC 1.05:1,1		1,10		
62	965081812RT1	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, pl. 1 m2 ručně, dlaždice teracové	m2	7,30	164,50	1 200,85
		zádveří 1.02:2,88		2,88		
		chodba 1.03:4,42		4,42		
63	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	5,20	254,70	1 324,44
		šatna 60/197, 80/197:0,6*2+0,8*2		2,80		
		WC 4, 5:0,6*2*2		2,40		
64	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,60	404,70	647,52
		zádveří-chodba 80/197:0,8*2		1,60		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				39 041,17
Díl: 97		Prorážení otvorů				
65	970031060R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm	m	1,30	1 983,40	2 578,42
		pro vytápění:0,65*2		1,30		
66	974031122R00	Výsekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	36,70	97,00	3 559,90
		pro fixaci zdiva pod římsou, 5 x 4 cm:(5,85*2+6,65)*2		36,70		
67	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	27,81	165,00	4 588,65
		zádveří:2,88-0,7*1,1		2,11		
		šatna:19,08		19,08		
		chodba:4,42		4,42		
		WC 04:1,1		1,10		
		WC 05:1,1		1,10		
68	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	103,18	92,70	9 564,32
		zádveří 1.02:(2,5*2+1,15*2)*2,75-(0,8*2*2)		16,88		
		chodba 1.03:(1,8*2+2,25*2)*2,75-(0,8*2*2+0,6*2*2)		16,68		
		WC 1.04:1,05*4*2,75		11,55		
		WC 1.05:1,05*4*2,75		11,55		
		šatna 1.06:(5,65*2+4*2)*2,75-(1,25*1,5*2+0,8*2+0,6*2)		46,53		
69	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	3,15	188,00	592,20
		WC 1.04:1,05*1,5		1,58		
		WC 1.05:1,05*1,5		1,58		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				20 883,49
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
70	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	44,57	508,00	22 642,06
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				22 642,06
Díl: 711		Izolace proti vodě				

Slepý rozpočet

Stavba :	1247 Stavební úpravy multifunkční budovy	Rozpočet: 2
Objekt :	01	Sociální zázemí multifunkční budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
71	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	28,96	47,90	1 387,18
		chodba 1.07:9,79		9,79		
		WC 1.08:1,1		1,10		
		WC 1.09:1,1		1,10		
		šatna 1.10:16,97		16,97		
72	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	5,90	64,30	379,37
		izolace zdiva před provedením schodiště:2,95*2		5,90		
73	711140101R00	Odstr. izolace proti vlhk. vodor. pásy přitav., 1 vrst	m2	28,58	18,00	514,44
		zádveří 1.02:2,88		2,88		
		chodba 1.03:4,42		4,42		
		WC 1.04:1,1		1,10		
		WC 1.05:1,1		1,10		
		šatna 1.06:19,08		19,08		
74	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	28,96	114,70	3 321,71
		chodba 1.07:9,79		9,79		
		WC 1.08:1,1		1,10		
		WC 1.09:1,1		1,10		
		šatna 1.10:16,97		16,97		
75	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	5,90	135,80	801,22
		izolace zdiva před provedením schodiště:2,95*2		5,90		
76	62852265	Pás modifikovaný asfalt	m2	41,83	214,80	8 985,51
		28,96*1,2		34,75		
		5,9*1,2		7,08		
77	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	163,74	4,10	671,32
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				16 060,75
Díl:	713	Izolace tepelné				
78	713100823R00	Odstr. tepelné izolace, kombidesky 1str. tl. 5 cm	m2	28,58	89,00	2 543,62
		zádveří 1.02:2,88		2,88		
		chodba 1.03:4,42		4,42		
		WC 1.04:1,1		1,10		
		WC 1.05:1,1		1,10		
		šatna 1.06:19,08		19,08		
79	713111130RT2	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	30,23	140,60	4 249,99
		strop:5,65*5,35		30,23		
80	713111221R00	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů	m2	28,96	69,30	2 006,93
		chodba 1.07:9,79		9,79		
		WC 1.08:1,1		1,10		
		WC 1.09:1,1		1,10		
		šatna 1.10:16,97		16,97		
81	713111275RS2	Utěsnění styku parozábr. s jinou konstrukcí tmelem včetně lepidla	m	39,40	55,80	2 198,52
		chodba 1.07:4,45*2+2,25*2		13,40		
		WC 1.08:1,05*4		4,20		
		WC 1.09:1,05*4		4,20		
		šatna 1.10:5,65*2+3,15*2		17,60		
82	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	28,96	40,00	1 158,40
		chodba 1.07:9,79		9,79		

Slepý rozpočet

Stavba :	1247 Stavební úpravy multifunkční budovy	Rozpočet: 2
Objekt :	01	Sociální zázemí multifunkční budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		WC 1.08:1,1		1,10		
		WC 1.09:1,1		1,10		
		šatna 1.10:16,97		16,97		
83	713121118RT1	Montáž dilatačního pásu podél stěn materiál ve specifikaci	m	39,40	25,00	985,00
		chodba 1.07:4,45*2+2,25*2		13,40		
		WC 1.08:1,05*4		4,20		
		WC 1.09:1,05*4		4,20		
		šatna 1.10:5,65*2+3,15*2		17,60		
84	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	28,96	43,10	1 248,18
		chodba 1.07:9,79		9,79		
		WC 1.08:1,1		1,10		
		WC 1.09:1,1		1,10		
		šatna 1.10:16,97		16,97		
85	28376253	Deska EPS s grafitem EPS 1000x500x 60 mm	m2	29,61	211,90	6 273,34
		chodba 1.07:9,79*1,02		9,99		
		WC 1.08:1,1*1,05		1,16		
		WC 1.09:1,1*1,05		1,16		
		šatna 1.10:16,97*1,02		17,31		
86	63140274	Pásek dilatační okrajový 120x12x1000 mm	m	39,40	20,40	803,76
		chodba 1.07:4,45*2+2,25*2		13,40		
		WC 1.08:1,05*4		4,20		
		WC 1.09:1,05*4		4,20		
		šatna 1.10:5,65*2+3,15*2		17,60		
87	6315085922	Pás izolační 6000x1200tl. 80mm	m2	31,13	142,70	4 442,86
		strop:5,65*5,35*1,03		31,13		
88	6315085951	Pás izolační 2900x1200tl.160mm	m2	31,13	287,50	8 951,11
		strop:5,65*5,35*1,03		31,13		
89	67352330	Fólie AL 170 speciál parotěsná reflexní	m2	32,77	56,90	1 864,54
		chodba 1.07:9,79*1,13		11,06		
		WC 1.08:1,1*1,15		1,27		
		WC 1.09:1,1*1,15		1,27		
		šatna 1.10:16,97*1,13		19,18		
90	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	390,69	2,30	898,59
	Celkem za	713 Izolace tepelné				37 624,84
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
91	721153205R00	Potrubí PE přípojovací, D 50 x 3,0 mm	m	2,00	394,80	789,60
		umyvadlo:2		2,00		
92	721153210R00	Potrubí PE přípojovací, D 110 x 4,3 mm	m	1,00	488,80	488,80
		WC:0,5*2		1,00		
93	721176212R00	Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm	m	6,00	527,20	3 163,20
		odvětrání nad střechem:6		6,00		
94	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	2,00	825,20	1 650,40
		od umyvadel:2		2,00		
95	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	10,00	963,80	9 638,00
		10		10,00		
96	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	167,34	4,70	786,51
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				16 516,51
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
97	722229102R00	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 3/4	kus	1,00	94,30	94,30
		1		1,00		
98	722300011RA0	Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 20, D 20 mm	m	8,00	523,70	4 189,60

Slepý rozpočet

Stavba :	1247 Stavební úpravy multifunkční budovy	Rozpočet: 2
Objekt :	01	Sociální zázemí multifunkční budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		8		8,00		
99	5511356981	Kohout kulový vypouštěcí R621 3/4"	kus	1,00	293,80	293,80
		1		1,00		
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				4 577,70
Díl:	725	Zařizovací předměty				
100	725200010RA0	Montáž zařizovacích předmětů - klozet	kus	2,00	1 601,90	3 203,80
		WC 8:1		1,00		
		WC 9:1		1,00		
101	725200030RA0	Montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo	kus	2,00	1 421,60	2 843,20
		WC 8:1		1,00		
		WC 9:1		1,00		
102	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	2,00	220,10	440,20
		WC 4:1		1,00		
		WC 5:1		1,00		
103	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	2,00	306,20	612,40
		WC 4:1		1,00		
		WC 5:1		1,00		
104	55144203	Baterie umyvadlová 150	kus	2,00	1 208,30	2 416,60
		WC 8:1		1,00		
		WC 9:1		1,00		
105	55161675	WC sedátko Antibak bílé	kus	2,00	420,30	840,60
		WC 8:1		1,00		
		WC 9:1		1,00		
106	64218426	Umývatko 35x26 cm bílé s otv. bat. vlevo	kus	2,00	1 168,00	2 336,00
		WC 8:1		1,00		
		WC 9:1		1,00		
107	64232417	Klozet kombi 3/6 l odpad vodorovný bílý	kus	2,00	2 676,30	5 352,60
		WC 8:1		1,00		
		WC 9:1		1,00		
108	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	116,44	5,60	652,09
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				18 697,49
Díl:	733	Rozvod potrubí				
109	733163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0mm	m	49,00	398,70	19 536,30
		17*2+2,5*6		49,00		
110	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	207,86	4,20	873,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				20 409,30
Díl:	734	Armatury				
111	734226213RT3	Ventil term.přímý,vnitř.z. DN 20 s termostatickou hlavicí	kus	3,00	1 857,30	5 571,90
		3		3,00		
112	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	59,27	3,80	225,24
	Celkem za	734 Armatury				5 797,14
Díl:	735	Otopná tělesa				
113	735151268R00	Otopná těl.panel. 600/1200	kus	2,00	9 036,60	18 073,20
		šatna:2		2,00		
114	735151284R00	Otopná těl.panel. 900/ 800	kus	1,00	11 785,70	11 785,70
		chodba 7:1		1,00		
115	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	317,65	2,80	889,41
	Celkem za	735 Otopná tělesa				30 748,31
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
116	762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	62,00	155,10	9 616,20
		střecha:62		62,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	1247 Stavební úpravy multifunkční budovy	Rozpočet: 2
Objekt :	01	Sociální zázemí multifunkční budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
117	762342205RT4	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm střecha:62	m2	62,00 62,00	104,80	6 497,60
118	762342811R00	Demontáž laťování střeš, rozteč latí do 22 cm střecha:62	m2	62,00 62,00	29,10	1 804,20
119	762343101R00	Montáž roštu pro tepelnou izolaci kontralať na stropní nosníky 4/6 cm:5,35*6 rošt pod OSB záklop 4/6 cm:5,65*15	m	116,85 32,10 84,75	59,10	6 905,84
120	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy střecha - latě 4/6:62/0,3*0,04*0,06 střecha - kontralatě 4/6:62/0,9*0,04*0,06 kontralať na stropní nosníky 4/6 cm:5,35*6*0,04*0,06 rošt pod OSB záklop 4/6 cm:5,65*15*0,04*0,06	m3	0,94 0,50 0,17 0,08 0,20	1 645,00	1 549,26
121	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm 10	m2	10,00 10,00	38,90	389,00
122	762822130R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2 stropní trámy 16/24 cm, 6 ks:5,75*6	m	34,50 34,50	133,50	4 605,75
123	762822830R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 450 cm2 stropnice 16/20:5,7*6	m	34,20 34,20	79,90	2 732,58
124	762841811R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů bez omítky podbití:5,65*5,35	m2	30,23 30,23	55,60	1 680,65
125	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů stropní trámy 16/24 cm, 6 ks:5,75*6*0,16*0,24	m3	1,32 1,32	269,30	356,77
126	762950030RAB	Výměna části střešní vazby průřezová plocha 224 cm2 krokve:4,4*10	m	44,00 44,00	517,90	22 787,60
127	60510055	Lať profil dřevěný 60/40 mm l = 3 m a výše kontralať na stropní nosníky 4/6 cm:5,35*6*1,1 rošt pod OSB záklop 4/6 cm:5,65*15*1,1	m	128,54 35,31 93,23	35,30	4 537,29
128	60596002	Řezivo - fošny, hranoly stropní trámy 16/24 cm, 6 ks:5,75*6*0,16*0,24*1,1	m3	1,46 1,46	11 280,00	16 438,34
129	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	607,60	7,20	4 374,70
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				84 275,77
Díl:	763	Dřevostavby				
130	763613232RT1	M.záklopu stropů z desek nad tl.18 mm,P+D,šroubov. bez dodávky desek záklop stropu:5,65*5,35	m2	30,23 30,23	157,90	4 772,92
131	60726017.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 25 mm záklop stropu:5,65*5,35*1,1	m2	33,25 33,25	541,40	18 001,71
132	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	242,30	9,90	2 398,81
Celkem za		763 Dřevostavby				25 173,44
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
133	764322220R00	Oplechování okapů Pz, tvrdá krytina, rš 330 mm okap:7,47+6,26*2	m	19,99 19,99	194,80	3 894,05
134	764351837R00	Demontáž háků, sklon do 45° 16	kus	16,00 16,00	52,60	841,60
135	764352291R00	Montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových zpětná montáž demontovaných žlabů:7,47+6,26*2	m	19,99 19,99	105,30	2 104,95
136	764352292R00	Montáž háků Pz půlkruhových 16	kus	16,00 16,00	105,30	1 684,80
137	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° okap:7,47+6,26*2	m	19,99 19,99	73,70	1 473,26
138	764359291R00	Montáž kotlíku Pz oválného	kus	1,00	105,30	105,30

Slepý rozpočet

Stavba :	1247 Stavební úpravy multifunkční budovy	Rozpočet: 2
Objekt :	01	Sociální zázemí multifunkční budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		zpětná montáž kotlíku:1		1,00		
139	764359821R00	Demontáž kotlíku oválného, sklon do 45°	kus	1,00	105,30	105,30
		1		1,00		
140	764392251R00	Úžlabí z Pz plechu, rš 660 mm, klínové těsnění	m	11,40	400,10	4 561,14
		úžlabí:5,7*2		11,40		
141	764392841R00	Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon do 45°	m	11,40	52,60	599,64
		úžlabí:5,7*2		11,40		
142	764410491R00	Montáž oplechování parapetů Al	m	3,65	280,00	1 022,00
		okno 125/150 cm, 2 ks:1,25*2		2,50		
		okno 60/120 cm, 1 ks:0,6		0,60		
		okno 55/120 cm, 1 ks:0,55		0,55		
143	764410492R00	Montáž oplechování rohů parapetů Al	kus	8,00	80,00	640,00
		okno 125/150 cm, 2 ks:2*2		4,00		
		okno 60/120 cm, 1 ks:2		2,00		
		okno 55/120 cm, 1 ks:2		2,00		
144	764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových	m	4,70	224,00	1 052,80
		zpětná montáž svodu:4,2+0,5		4,70		
145	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	4,70	78,40	368,48
		4,2+0,5		4,70		
146	553420544	Parapet vnější tažený Al š. 300 mm	m	3,89	1 320,00	5 134,80
		okno 125/150 cm, 2 ks:1,25*2*1,05		2,63		
		okno 60/120 cm, 1 ks:0,6*1,1		0,66		
		okno 55/120 cm, 1 ks:0,55*1,1		0,61		
147	553420565	Boční krytka parapetu š.260 - 320 mm - Al	kus	8,00	230,00	1 840,00
		8		8,00		
148	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	264,08	2,20	580,98
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				26 009,11
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
149	765311711R00	Hřebenač rozdělovací valbový k hřebenači drážk.	kus	1,00	1 288,70	1 288,70
		1		1,00		
150	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	62,00	102,50	6 355,00
		střecha:62		62,00		
151	765312385R00	Pás ochranný větrací okapní 500/10 cm plast	m	19,99	84,40	1 687,16
		okap:7,47+6,26*2		19,99		
152	765312687R00	Taška prostupová s nástavcem odvětrání, rezná	kus	1,00	4 812,80	4 812,80
		odvětrání kanalizace:1		1,00		
153	765312813R00	Demontáž krytiny dvoudrážk., na sucho, pro použití	m2	20,00	73,30	1 466,00
		20		20,00		
154	765313132RS1	Hřeben z hřebenačů č.2 na větrací pás Top Roll z hřebenačů rezných	m	5,00	1 642,20	8 211,00
		hřeben:5		5,00		
155	765313142RS1	Nároží z hřebenačů č.2 na větrací pás Top Roll z hřebenačů rezných	m	11,40	1 739,90	19 834,86
		nároží:5,7*2		11,40		
156	765313181R00	Přířezání a uchycení tašek drážkových	m	34,20	315,80	10 800,36
		nároží:5,7*4		22,80		
		úžlabí:5,7*2		11,40		
157	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenačů, zvětr.malta, do suti	m	16,40	39,20	642,88
		hřeben:5		5,00		
		nároží:5,7*2		11,40		
158	765319212R00	Mont.krytiny drážk.střech jedn.na sucho do 15ks/m2	m2	82,00	265,60	21 779,20
		střecha:62		62,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	1247 Stavební úpravy multifunkční budovy	Rozpočet: 2
Objekt :	01	Sociální zázemí multifunkční budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		zpětná montáž stávající krytiny:20		20,00		
159	765901001R00	Montáž podstřešní fólie	m2	92,23	58,50	5 395,31
		pod krytinou :62		62,00		
		pod záklopem stropu:5,65*5,35		30,23		
160	28325086.A	Fólie podstřešní paropropustná 150	m2	110,67	39,80	4 404,79
		pod krytinou :62*1,2		74,40		
		pod záklopem stropu:5,65*5,35*1,2		36,27		
161	59660830	Taška Stodo12 rezná základní	kus	868,00	46,00	39 928,00
		střecha:62*14		868,00		
162	59660834	Taška Stodo12 rezná větrací	kus	18,00	179,10	3 223,80
		střecha:62*0,28+0,64		18,00		
163	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	1 380,78	10,50	14 498,16
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				144 328,01
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
164	766-01	Schody stahovací pro zabudování do stropu	kus	1,00	17 202,00	17 202,00
		např. typ Aristo				
		protipožární, zateplené				
		1		1,00		
165	766231111R00	Montáž stahovacích púdních schodů	kus	1,00	2 171,40	2 171,40
		1		1,00		
166	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	3,00	702,70	2 108,10
		WC 1.08 - 60/197:1		1,00		
		WC 1.09 - 60/197:1		1,00		
		šatna 1.10 - 80/197:1		1,00		
167	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	3,00	216,20	648,60
		WC 1.08 - 60/197:1		1,00		
		WC 1.09 - 60/197:1		1,00		
		šatna 1.10 - 80/197:1		1,00		
168	54914624	Dveřní kování klíč Cr	kus	3,00	1 027,00	3 081,00
		WC 1.08 - 60/197:1		1,00		
		WC 1.09 - 60/197:1		1,00		
		šatna 1.10 - 80/197:1		1,00		
169	61165001	Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 60x197 cm	kus	2,00	3 434,40	6 868,80
		specifikace:				
		interiérové dveře, hladké, lamino CPL, výplň DTD				
		WC 1.08 - 60/197:1		1,00		
		WC 1.09 - 60/197:1		1,00		
170	61165003	Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 80x197 cm	kus	1,00	3 434,40	3 434,40
		specifikace:				
		interiérové dveře, hladké, lamino CPL, výplň DTD				
		šatna 1.10 - 80/197:1		1,00		
171	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	377,81	1,60	604,49
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				36 118,79
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
172	767165120R00	Montáž madel z trubek zábr. rovného - svařováním	m	1,50	184,20	276,30
		madlo vnějšího schodiště na stěně kulturáku:1,5		1,50		
173	767-01	Madlo kovové	m	1,50	3 529,70	5 294,55
		madlo vnějšího schodiště na stěně kulturáku:1,5		1,50		
174	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	59,27	2,20	130,38
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				5 701,23
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					

Slepý rozpočet

Stavba :	1247 Stavební úpravy multifunkční budovy	Rozpočet: 2
Objekt :	01	Sociální zázemí multifunkční budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
175	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	28,96	47,00	1 361,12
		chodba 1.07:9,79		9,79		
		WC 1.08:1,1		1,10		
		WC 1.09:1,1		1,10		
		šatna 1.10:16,97		16,97		
176	771111131R00	Vyplnění dilatačních spár tmelem	m	27,70	57,50	1 592,75
		chodba 1.07:(4,45*2+2,25*2+0,55*2)-(0,6*2+0,8*3)		10,90		
		šatna 1.10:(5,65*2+3,15*2)-0,8		16,80		
177	771111133R00	Vložení těsnicího provazce do dilatační spáry	m	27,70	11,30	313,01
		chodba 1.07:(4,45*2+2,25*2+0,55*2)-(0,6*2+0,8*3)		10,90		
		šatna 1.10:(5,65*2+3,15*2)-0,8		16,80		
178	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	27,70	132,10	3 659,17
		chodba 1.07:(4,45*2+2,25*2+0,55*2)-(0,6*2+0,8*3)		10,90		
		šatna 1.10:(5,65*2+3,15*2)-0,8		16,80		
179	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	27,70	93,90	2 601,03
		chodba 1.07:(4,45*2+2,25*2+0,55*2)-(0,6*2+0,8*3)		10,90		
		šatna 1.10:(5,65*2+3,15*2)-0,8		16,80		
180	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	28,96	552,70	16 006,19
		chodba 1.07:9,79		9,79		
		WC 1.08:1,1		1,10		
		WC 1.09:1,1		1,10		
		šatna 1.10:16,97		16,97		
181	771100010RAA	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou inter. nivelační hmota tl. 3 mm, penetrace	m2	28,96	285,80	8 276,77
		chodba 1.07:9,79		9,79		
		WC 1.08:1,1		1,10		
		WC 1.09:1,1		1,10		
		šatna 1.10:16,97		16,97		
182	23153022	Tmel těsnicí silikonový 310 ml	kus	3,00	93,90	281,70
		3		3,00		
183	28377814	Šňůra těsnicí tmelařská plná d 15 mm bal. 100 m	m	30,00	5,80	174,00
		30		30,00		
184	59764203	Dlažba matná 300x300x9 mm	m2	33,46	299,40	10 016,43
		podlaha:28,96*1,05		30,41		
		sokl:27,7*0,1*1,1		3,05		
185	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	383,04	6,80	2 604,69
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				46 886,86
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				
186	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	19,08	79,00	1 507,32
		šatna 1.06:19,08		19,08		
187	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	%	16,03	1,70	27,25
	Celkem za	775 Podlahy vlysové a parketové				1 534,57
Díl:	781	Obklady keramické				
188	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	10,80	47,00	507,60
		WC 1.08, obklad v. 150 cm:(1,05*4)*1,5-(0,6*1,5)		5,40		
		WC 1.09:(1,05*4)*1,5-(0,6*1,5)		5,40		
189	781111131R00	Vyplnění dilatačních spár tmelem	m	18,00	47,40	853,20
		WC 1.08, obklad v. 150 cm:1,5*6		9,00		
		WC 1.09:1,5*6		9,00		
190	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	10,80	582,80	6 294,24
		WC 1.08, obklad v. 150 cm:(1,05*4)*1,5-(0,6*1,5)		5,40		
		WC 1.09:(1,05*4)*1,5-(0,6*1,5)		5,40		

Slepý rozpočet

Stavba :	1247 Stavební úpravy multifunkční budovy	Rozpočet: 2
Objekt :	01	Sociální zázemí multifunkční budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
191	23153022	Tmel těsnící silikonový 310 ml	kus	2,00	104,30	208,60
		2		2,00		
192	597813701	Obkládačka 25x33	m2	12,42	344,00	4 272,48
		WC 1.08, obklad v. 150 cm:((1,05*4)*1,5-(0,6*1,5))*1,15		6,21		
		WC 1.09:((1,05*4)*1,5-(0,6*1,5))*1,15		6,21		
193	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	129,11	3,80	490,61
	Celkem za	781 Obklady keramické				12 626,73
Díl:	783	Nátěry				
194	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	3,00	167,30	501,90
		nátěr zárubní:				
		WC 1.08 - 60/197:1		1,00		
		WC 1.09 - 60/197:1		1,00		
		šatna 1.10 - 80/197:1		1,00		
	Celkem za	783 Nátěry				501,90
Díl:	784	Malby				
195	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x	m2	124,09	22,90	2 841,55
		strop:				
		chodba 1.07:9,79		9,79		
		WC 1.08:1,1		1,10		
		WC 1.09:1,1		1,10		
		šatna 1.10:16,97		16,97		
		stěny:				
		chodba 1.07:(4,45*2+2,25*2)*3-(0,6*2*2+0,8*2*2+1*2,1)		32,50		
		WC 1.08:(1,05*4*1,5)-(0,6*0,5+0,55*0,5)		5,73		
		WC 1.09:(1,05*4*1,5)-(0,6*0,5+0,6*0,5)		5,70		
		šatna 1.10:(5,65*2+3,15*2)*3-(0,8*2)		51,20		
196	784165512R00	Malba tekutá, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	124,09	68,70	8 524,64
		strop:				
		chodba 1.07:9,79		9,79		
		WC 1.08:1,1		1,10		
		WC 1.09:1,1		1,10		
		šatna 1.10:16,97		16,97		
		stěny:				
		chodba 1.07:(4,45*2+2,25*2)*3-(0,6*2*2+0,8*2*2+1*2,1)		32,50		
		WC 1.08:(1,05*4*1,5)-(0,6*0,5+0,55*0,5)		5,73		
		WC 1.09:(1,05*4*1,5)-(0,6*0,5+0,6*0,5)		5,70		
		šatna 1.10:(5,65*2+3,15*2)*3-(0,8*2)		51,20		
	Celkem za	784 Malby				11 366,19
Díl:	799	Ostatní				
197	799-01	Zařízení staveniště	kpl.	1,00	23 931,60	23 931,60
		1		1,00		
	Celkem za	799 Ostatní				23 931,60
Díl:	M21	Elektromontáže				
198	M21-001	Úpravy rozvodů elektro	kpl.	1,00	37 920,23	37 920,23
		viz. samostatný rozpočet				
		1		1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				37 920,23
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
199	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	36,73	175,02	6 428,24
200	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	36,73	12,21	448,46
201	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	36,73	363,78	13 361,12

Slepý rozpočet

Stavba :	1247 Stavební úpravy multifunkční budovy	Rozpočet: 2
Objekt :	01	Sociální zázemí multifunkční budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
202	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	73,46	40,50	2 975,02
203	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno	t	36,73	223,86	8 222,06
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				31 434,89

SOUPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY											
(PODROBNÝ ROZPOČET - ELEKTROINSTALACE)											
Akce:	Stavební úpravy multifunkční budovy - sociální zázemí								Zpracoval :	Ing. Petr Pospíšil	
Místo:	parc.č. 53/1, 53/20, 53/27, 53/7, k.ú. Miličovice										
Stavebník:	Obec Miličovice, Miličovice 40, 669 02 Znojmo								Dne: 1.9.2021		
Poř. č.				M.j.	Množství	Jednotková cena	Náklady [Kč]				Celkem
						Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž		
REKAPITULACE NÁKLADŮ											
1.	ELEKTROINSTALACE (úložný materiál, kabeláž, spínací prvky atd.)							7 280,08	8 844,00		16 124,08
2.	SVÍTIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ							11 040,00	2 310,00		13 350,00
3.	ROZVÁDĚČE							608,00	2 871,00		3 479,00
4.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY								4 588,59		4 588,59
5.	OSTATNÍ NÁKLADY								378,56		378,56
CELKEM											
vč. DPH		21 %									37 920,23
											45 883,48
POZN. pro celou stavbu :											
a) veškeré náklady na přípravě zahrnout do jednotlivých jednotkových cen											
b) součástí prací jsou veškerá potřebná měření a zkoušky pro uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy , manuály a revize v češtině											
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení											
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část nutná pro získání kolaudačního souhlasu											
e) v rozsahu prací jsou rovněž zahrnuty veškeré nezbytné prvky, práce a pomocné materiály neuvedené v tomto soupisu, které jsou nezbytné nutné k realizaci a provozování díla											
f) rovněž jsou součástí dodávky veškerá geodetická měření											
g) dodávky zahrnuje rovněž nezbytná opatření pro ochranu stávajících sítí, komunikací nebo staveb											
h) v jednotlivých cenách zahrnuje : průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, případná dočasná dopravní omezení											
i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaných standardů výroby, technologie											
nebo materiálů a zadavatel připouští použití i jiného výrobku nebo materiálu, splňujícího tyto minimální požadavky											
Veškeré práce musí být provedeny dle platných ČSN !											
Poř. č.				M.j.	Množství	Jednotková cena	Náklady [Kč]				Celkem
						Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž		
I. ELEKTROINSTALACE (úložný materiál, kabeláž, spínací prvky atd.):											
ÚLOŽNÝ MATERIÁL:											
1.	spolka uzemňovací			ks	5,00	20,80	33,00	104,00	165,00		
2.	trubka ochranná ohebná pr. 25 mm			m	10,00	22,40	99,00	224,00	990,00		
ÚLOŽNÝ MATERIÁL CELKEM:											
								328,00	1 155,00		
VNITŘNÍ ROZVODY:											
3.	kabel CYKY-O 3x1,5 (CYKY 3A x 1,5), vč. ukončení a zapojení			m	40,00	20,80	33,00	832,00	1320,00		
4.	dílo, CYKY-J 3x2,5 (3C x 2,5)			m	50,00	35,20	33,00	1760,00	1650,00		
5.	vodič CY 6 žž. (H07V-U), vč. ukončení a zapojení			m	20,00	32,00	26,40	640,00	528,00		
VNITŘNÍ ROZVODY:											
6.	prořez kabelů a vodičů (z položky VNITŘNÍ ROZVODY CELKEM)			%	10,00			3 232,00	3 498,00		
Poř. č.				M.j.	Množství	Jednotková cena	Náklady [Kč]				Celkem
						Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž		

SPÍNACÍ PRVKY, ZASUVKY A OSTATNÍ MATERIÁL:									
7.	zásuvka 230V, 16A, IP 44, b. bílá, nástěnná	ks	7,00	124,80	99,00	873,60	693,00		
8.	svorkovnice HOP (hlavní ochranné pospojování)	ks	1,00	400,00	264,00	400,00	264,00		
9.	instalační krabice IP 54	ks	14,00	80,00	132,00	1120,00	1848,00		
10.	svorka pro ochr. pospojování	ks	14,00	48,00	99,00	672,00	1386,00		
SPÍNACÍ PRVKY, ZASUVKY A OSTATNÍ MATERIÁL:						3 065,60	4 191,00		
11.	podružný materiál (svorky, vutly, koily, hmoždinky, sádra...) - z položek č. 1 - 13	%	5,00			331,28			
ELEKTROINSTALACE CELKEM									
Poř. č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena Dodávka	Montáž	Náklady [Kč]	Montáž	Celkem	
II. SVÍTIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ:									
12.	LED stropní svítidlo přisazené	ks	5,00	1440,00	330,00	7200,00	1650,00		
13.	LED venkovní svítidlo nástěnné	ks	2,00	1920,00	330,00	3840,00	660,00		
SVÍTIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ CELKEM									
						11 040,00	2 310,00	13 350,00	
III. ROZVADĚČE:									
14.	nutné úpravy stávajícího rozvaděče	sd	1,00		2310,00		2310,00		
Poř. č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena Dodávka	Montáž	Náklady [Kč]	Montáž	Celkem	
15.	jištic 1x10A, 10KA, char. B, na DIN lištu	ks	1,00	112,00	99,00	112,00	99,00		
16.	jištic 1x16A, 10KA, char. B, na DIN lištu	ks	3,00	112,00	99,00	336,00	297,00		
17.	propojky, svorky aid.	ks	10,00	16,00	16,50	160,00	165,00		
ROZVADĚČ						608,00	561,00		
ROZVADĚČE CELKEM									
						608,00	2 871,00	3 479,00	
IV. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY									
18.	výchozí revize	h	8,00		450,00		3 600,00		
19.	zařízení slavenišť (z položek I, II, III a IV) (náklady na vybudování i odstavení zařízení slavenišť, vč. případné proj. dokumentace, a napojení objektů zř. slavenišť na energie)	%	3,00				988,59		
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM									
							4 588,59	4 588,59	
V. OSTATNÍ NÁKLADY									
20.	ekologická likvidace odpadu (obaly, izolace kabelů aid.) (z položek materiálů I - III)	%	2,00				378,56		
OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM									
							378,56	378,56	

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	Stavební úpravy přísálí KD	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1247	Stavební úpravy multifunkční budovy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1247
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	285 645	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	21 838	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	5 628	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	313 112	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	1 026	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	314 138	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	314 138	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Petr Pospíšil	Jméno :	Jméno :
Datum : 20.10.2021	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %		314 138 Kč
DPH 21,0 %		65 969 Kč
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč
DPH 0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		380 107 Kč

Poznámka :

VŠECHNY ZDE UVEDENÉ VÝROBNÍ ZNAČKY MATERIÁLŮ POVAŽUJTE POUZE ZA TYPOVÉ VZORY, KTERÉ JE MOŽNÉ NAHRADIT KVALITATIVNĚ ADEKVÁTNÍMI MATERIÁLY JINÝCH VÝROBCŮ !

Stavba :	1247 Stavební úpravy multifunkční budovy	Rozpočet : 3
Objekt :	01	Stavební úpravy přísálí KD

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 961	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	11 760	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	46 368	0	0	0	0
5 Komunikace	14 421	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	2 688	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	176 810	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	5 877	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	10 085	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	5 315	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 728	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	2 677	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 343	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	15 556	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	1 026
799 Ostatní	0	6 282	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	5 628	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 612	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	285 645	21 838	0	5 628	1 026

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			307 484	0
Oborová přírážka			307 484	0
Přesun stavebních kapacit			307 484	0
Mimostaveništní doprava			307 484	0
Zařízení staveniště			313 112	0
Provoz investora			313 112	0
Kompletační činnost (IČD)			313 112	0
Rezerva rozpočtu			313 112	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1247 Stavební úpravy multifunkční budovy	Rozpočet: 3
Objekt :	01	Stavební úpravy přisálí KD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 pod okap. chodník:(8,35+10,75)*0,6*0,15	m3	1,72 1,72	944,00	1 622,74
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m pod okap. chodník:(8,35+10,75)*0,6*0,15	m3	1,72 1,72	197,00	338,64
	Celkem za	1 Zemní práce				1 961,38
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
3	380941112RT3	Výztuž helikální 1 x D 6 mm, drážka, cihel. zdivo Helibar 1xD6mm,P v tahu 1212 MPa, drážka,cih.zdivo sanace - stehování trhliny (viz. statické posouzení ...), 5 x 1 m:5	m	5,00 5,00	1 332,60	6 663,00
4	380942112RT1	Výztuž helikální 1 x D 6 mm, vrt, cihel. zdivo VAH 1 x D 6 mm, P v tahu 900 MPa vrt, cih. zdivo sanace - stabilizace příčnými trny (viz. statické posouzení ...), 0,8 m - 6x :0,8*6	m	4,80 4,80	1 061,90	5 097,12
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				11 760,12
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
5	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 fixace zdiva pod římsou pr.14 mm, 1,23 kg/m' (viz. statické posouzení ...): přisálí:(9,5*2+4,3*2)*1,23*1,1/1000	t	0,04 0,04	1 243 109,90	46 368,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				46 368,00
Díl: 5		Komunikace				
6	591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad šterkodrt' dlažba přírodní tloušťka 6 cm kraj plochy bude vymezen záhonovým obrubníkem 100x25x5 cm osazeným do betonového lože přisálí:(8,35+10,75)*0,5	m2	9,55 9,55	1 510,00	14 420,50
	Celkem za	5 Komunikace				14 420,50
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
7	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS výplň rýhy maltou cementovou pro fixaci zdiva pod římsou, 5 x 4 cm: přisálí:(9,5*2+4,3*2)	m	27,60 27,60	97,40	2 688,24
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				2 688,24
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
8	602016193R00	Penetrace hloubková stěn Akryl-Tiefengrund přisálí:(7,85+10,75+4,3)*3,3-(1,2*1,5*3+1,85*1,5+1,6*2,5)	m2	63,40 63,40	75,00	4 754,63
9	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení přisálí:(1,2*1,5*3+1,85*1,5+1,6*2,5)	m2	12,18 12,18	53,70	653,80
10	621477326R00	Oprava vně.omítky podhledů do 65%,II,štuk 100%,SMS oprava omítky římsy: přisálí:(7,85+10,75+4,3)*0,3	m2	6,87 6,87	736,00	5 056,32
11	622325012R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 100 mm přisálí - ETICS XPS tl. 100 mm:(7,85+10,75+2,7)	m	21,30 21,30	216,00	4 600,80
12	622325132R00	Zateplovací systém,fasáda, EPS F tl. 100 mm omítká silikonová, zrno 1,5 mm přisálí - ETICS EPS tl. 100 mm:(7,85+10,75+2,7)*2,75-(1,2*1,5*3+1,85*1,5+1,6*1,9)	m2	47,36 47,36	1 402,00	66 398,72
13	622325150R00	povrchová úprava ostění KZS s EPS omítká silikonová, zrno 1,5 mm přisálí- dveře:(1,6+2,5*2)*0,5	m2	3,30 3,30	1 933,80	6 381,54
14	622325153R00	Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 30 mm omítká silikonová, zrno 1,5 mm	m2	4,36	2 099,50	9 159,07

Slepý rozpočet

Stavba :	1247 Stavební úpravy multifunkční budovy	Rozpočet: 3
Objekt :	01	Stavební úpravy přisálí KD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		přisálí:((1,2+1,5*2)*3+(1,85+1,5*2))*0,25		4,36		
15	622325522RU1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm s omítkou mozaikovou	m2	12,78	2 130,00	27 221,40
		přisálí - ETICS XPS tl. 100 mm:(7,85+10,75+2,7)*0,6		12,78		
16	622325564R00	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 40 mm	m2	1,36	1 480,00	2 016,50
		přisálí:(1,2*3+1,85)*0,25		1,36		
17	622471317R00	Nátěr nebo nástřík stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	6,00	251,50	1 509,00
		po sanaci helikální výztuží:6		6,00		
18	622477125R00	Oprava vnější omítky hladké stěn,sl.II,do 50 %,SMS	m2	63,40	372,50	23 614,64
		přisálí:(7,85+10,75+4,3)*3,3-(1,2*1,5*3+1,85*1,5+1,6*2,5)		63,40		
19	622477228R00	Oprava vnější omítky štukové stěn,sl.II,do 80%,SMS	m2	6,00	717,00	4 302,00
		po sanaci helikální výztuží:6		6,00		
20	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	63,40	64,70	4 101,66
		přisálí:(7,85+10,75+4,3)*3,3-(1,2*1,5*3+1,85*1,5+1,6*2,5)		63,40		
21	62-01	Doplnění zdiva vč. provedení omítky pod okapnicí	m	22,90	700,00	16 030,00
		přisálí:(7,85+10,75+4,3)		22,90		
22	23170132	pistolová pěna 750 ml	kus	5,00	202,00	1 010,00
		5		5,00		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				176 810,07
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
23	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	20,10	176,00	3 537,60
		přisálí:8,35+11,25+0,5		20,10		
24	59217335	Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm šedý	kus	20,70	113,00	2 339,44
		přisálí:(8,35+11,25+0,5)*1,03		20,70		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				5 877,04
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
25	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	54,60	70,90	3 871,14
		přisálí:(9+13+5,3)*2		54,60		
26	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	54,60	55,90	3 052,14
		přisálí:(9+13+5,3)*2		54,60		
27	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	54,60	57,90	3 161,34
		přisálí:(9+13+5,3)*2		54,60		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				10 084,62
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
28	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	22,90	131,00	2 999,90
		přisálí:7,85+10,75+4,3		22,90		
29	953981304R00	Chemické kotvy, cihly, hl. 125 mm, M16, malta	kus	10,00	231,50	2 315,00
		přisálí:10		10,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 314,90
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
30	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,65	4 190,00	2 727,69
		bourání stávajícího okapového chodníku:				
		přisálí:(10,75+7,85)*0,5*0,07		0,65		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				2 727,69
Díl: 97		Prorážení otvorů				
31	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	27,60	97,00	2 677,20
		pro fixaci zdiva pod římsou, 5 x 4 cm:				
		přisálí:(9,5*2+4,3*2)		27,60		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				2 677,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
32	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	6,04	553,49	3 343,32

Slepý rozpočet

Stavba :	1247 Stavební úpravy multifunkční budovy	Rozpočet: 3
Objekt :	01	Stavební úpravy přísálí KD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 343,32
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
33	764410491R00	Montáž oplechování parapetů Al přísálí: 1,3*3+2,3	m	6,20 6,20	280,00	1 736,00
34	764410492R00	Montáž oplechování rohů parapetů Al přísálí: 4*2	kus	8,00 8,00	80,00	640,00
35	764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových přísálí: 4*2	m	8,00 8,00	224,00	1 792,00
36	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm přísálí: 4*2	m	8,00 8,00	78,40	627,20
37	553420544	Parapet vnější tažený Al š. 300 mm přísálí: (1,3*3+2,3)*1,05	m	6,51 6,51	1 320,00	8 593,20
38	553420565	Boční krytka parapetu š. 260 - 320 mm - Al přísálí: 4*2	kus	8,00 8,00	230,00	1 840,00
39	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	152,28	2,15	327,41
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				15 555,81
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
40	900 RT2	HZS Práce v tarifní třídě 5 přísálí - odřezání profilu I-200, 2 ks:2	h	2,00 2,00	513,00	1 026,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				1 026,00
Díl:	799	Ostatní				
41	799-01	Zařízení staveniště 1	kpl.	1,00 1,00	6 282,45	6 282,45
	Celkem za	799 Ostatní				6 282,45
Díl:	M21	Elektromontáže				
42	M21-001	Úpravy rozvodů elektro dem. + zpětná montáž svítidla nad vstupem do přísálí: 1	kpl.	1,00 1,00	4 065,00	4 065,00
43	210220002RT1	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 8 mm přísálí: 4	m	4,00 4,00	222,00	888,00
44	210220372R00	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva přísálí: 1	kus	1,00 1,00	675,00	675,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				5 628,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
45	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,56	172,00	268,44
46	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	26,53	12,00	318,38
47	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,56	357,50	557,94
48	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	3,12	39,80	124,23
49	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno	t	1,56	220,00	343,35
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 612,34

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Přístavba kulturního domu	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1247	Stavební úpravy multifunkční budovy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1247
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 666 973	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 361 579	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	108 050	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	5 104	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	3 141 706	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	1 401	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	3 143 107	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	3 143 107	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing. Petr Pospíšil	Jméno :		Jméno :	
Datum :	20.10.2021	Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				3 143 107 Kč
DPH	21,0 %				660 052 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				3 803 159 Kč	

Poznámka :

VŠECHNY ZDE UVEDENÉ VÝROBNÍ ZNAČKY MATERIÁLŮ POVAŽUJTE POUZE ZA TYPOVÉ VZORY, KTERÉ JE MOŽNÉ NAHRADIT KVALITATIVNĚ ADEKVÁTNÍMI MATERIÁLY JINÝCH VÝROBCŮ !

Stavba :	1247 Stavební úpravy multifunkční budovy	Rozpočet : 1
Objekt :	01	Přístavba kulturního domu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	40 879	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	146 910	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	362 190	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	303 365	0	0	0	0
5 Komunikace	76 817	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	137 568	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	152 875	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	169 460	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	9 057	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	10 728	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	20 725	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	10 036	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	34 599	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	23 474	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	124 866	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	43 512	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	56 936	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	14 399	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	18 330	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	65 956	0	0	1 401
725 Zařizovací předměty	0	11 737	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	58 312	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	77 940	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	359 020	0	0	0
763 Dřevostavby	0	61 294	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	50 201	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	219 773	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	83 392	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	36 671	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	111 783	0	0	0
781 Obklady keramické	0	7 181	0	0	0
784 Malby	0	22 458	0	0	0
799 Ostatní	0	62 685	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	5 104	108 050	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	43 424	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 666 973	1 361 579	5 104	108 050	1 401

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			3 028 552	0
Oborová přírážka			3 028 552	0
Přesun stavebních kapacit			3 028 552	0
Mimostaveništní doprava			3 028 552	0
Zařízení staveniště			3 136 602	0
Provoz investora			3 136 602	0
Kompletační činnost (IČD)			3 141 706	0
Rezerva rozpočtu			3 141 706	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1247 Stavební úpravy multifunkční budovy	Rozpočet: 1
Objekt :	01	Přístavba kulturního domu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ výkop pro podlahu ve skladě:8,6*3,17*0,23 výkop pro podlahu pod přístřeškem:9,36*3,5*0,43	m3	20,36 6,27 14,09	393,40	8 008,48
2	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ rýha pro základ.pasy:(9,93+8,6*2+13,4+6)*0,5*0,8 základ patky:0,6*0,7*0,7*2	m3	19,20 18,61 0,59	540,50	10 377,60
3	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 ruční dočištění základové spáry: rýha pro základ.pasy:(9,93+8,6*2+13,4+6)*0,5*0,05 základ patky:0,6*0,7*0,05*2	m3	1,21 1,16 0,04	944,00	1 137,71
4	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m výkop pro podlahu ve skladě:8,6*3,17*0,23 výkop pro podlahu pod přístřeškem:9,36*3,5*0,43	m3	20,36 6,27 14,09	160,70	3 271,39
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m rýha pro základ.pasy:(9,93+8,6*2+13,4+6)*0,5*0,8 základ patky:0,6*0,7*0,7*2 ruční dočištění základové spáry: rýha pro základ.pasy:(9,93+8,6*2+13,4+6)*0,5*0,05 základ patky:0,6*0,7*0,05*2	m3	20,41 18,61 0,59 1,16 0,04	197,00	4 019,84
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Miličovice - Zepiko Oblekovic: 18 km rýha pro základ.pasy:(9,93+8,6*2+13,4+6)*0,5*0,8*8 základ patky:0,6*0,7*0,7*2*8 ruční dočištění základové spáry: rýha pro základ.pasy:(9,93+8,6*2+13,4+6)*0,5*0,05*8 základ patky:0,6*0,7*0,05*2*8	m3	163,24 148,90 4,70 9,31 0,34	7,50	1 224,32
7	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny 10	m3	10,00 10,00	513,20	5 132,00
8	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu 5	m3	5,00 5,00	390,60	1 953,00
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 rýha pro základ.pasy:(9,93+8,6*2+13,4+6)*0,5*0,8 základ patky:0,6*0,7*0,7*2 ruční dočištění základové spáry: rýha pro základ.pasy:(9,93+8,6*2+13,4+6)*0,5*0,05 základ patky:0,6*0,7*0,05*2	m3	20,41 18,61 0,59 1,16 0,04	282,00	5 754,29
	Celkem za	1 Zemní práce				40 878,63
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
10	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného základ patky:0,6*0,7*0,05*2 TM - pasy:(5,9*3+9,4)*0,5*0,05 sklad, přístřešek - pasy:(3,08*2+9,4+3,55)*0,5*0,05	m3	1,20 0,04 0,68 0,48	1 064,10	1 274,05
11	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárníc betonem C 16/20 TM - pasy z bedn.tv.:(9,2+6*3)*0,5 sklad, přístřešek - pasy z bedn.tv.:(3,28*2+9,2+3,15)*0,5	m2	23,06 13,60 9,46	1 569,80	36 191,74
12	274272150RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm výplň tvárníc betonem C 16/20 sklad, přístřešek - patky z bedn.tv.:0,5*3*0,5	m2	0,75 0,75	1 827,40	1 370,55
13	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 TM - pasy:(5,9*3+9,4)*0,5*1,1	m3	19,68 14,91	3 379,30	66 513,07

Slepý rozpočet

Stavba :	1247 Stavební úpravy multifunkční budovy	Rozpočet: 1
Objekt :	01	Přístavba kulturního domu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		sklad, přístřešek - pasy:(3,08*2+9,4+3,55)*0,5*0,5		4,78		
14	274361214R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10505 (R)	t	0,48	73 818,20	35 144,85
		výztuž základ.pasu z bedn. tv. 20 kg/m2:				
		TM - pasy z bedn.tv.:(9,2+6*3)*0,5*0,02		0,27		
		sklad, přístřešek - pasy z bedn.tv.:(3,28*2+9,2+3,15)*0,5*0,02		0,19		
		sklad, přístřešek - patky z bedn.tv.:0,5*3*0,5*0,02		0,02		
15	275321311R00	Železobeton základových patek C 16/20	m3	0,59	3 379,30	1 987,03
		patky 60x60x70 cm:0,6*0,7*0,7*2		0,59		
16	275361214R00	Výztuž základových patek do 12mm z oceli 10505 (R)	t	0,06	73 818,20	4 429,09
		výztuž prům. 12 mm:0,02*3		0,06		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				146 910,37
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
17	311112130RT2	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárníc betonem C 16/20	m2	8,99	1 598,00	14 366,02
		přístřešek:3,1*2,9		8,99		
18	311112140RT2	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 40 cm zalití tvárníc betonem C 16/20	m2	3,75	1 830,20	6 863,25
		přístřešek:0,5*3*2,5		3,75		
19	311238143R00	Zdivo z tvárníc keramických broušených P10, tl. 240 mm	m2	14,82	1 830,20	27 123,56
		TM:6*2,75-0,8*2,1		14,82		
20	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,25	68 996,00	17 580,18
		výztuž bedn. tv. 20 kg/m2:				
		přístřešek tl. 30 cm:3,1*2,9*0,02		0,18		
		přístřešek tl. 40 cm:0,5*3*2,5*0,02		0,08		
21	317168122R00	Překlady ploché 145x71x1250 mm	kus	4,00	586,60	2 346,40
		okna ve skladě:3		3,00		
		dveře do skladu 02:1		1,00		
22	317168131R00	Překlady vysoké 70x235x1250 mm	kus	15,00	753,90	11 308,50
		dveře do výlevky:3		3,00		
		okna TM 2:3*2		6,00		
		okna sklad 1 a 2 :2*3		6,00		
23	317168132R00	Překlady vysoké 70x235x1500 mm	kus	3,00	872,30	2 616,90
		dveře do TM 1:3		3,00		
24	317168140R00	Překlady vysoké 70x235x3500 mm	kus	3,00	2 632,00	7 896,00
		vrata:3		3,00		
25	317941123RU3	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu U č.16	t	0,36	73 404,60	26 741,30
		přístřešek, 18,8 kg/m' :(4,67*2+4,3*2)*18,8*1,08/1000		0,36		
26	317998113R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 80 mm	m	12,75	139,60	1 779,90
		okna, dveře:1,5*2+1,25*5		9,25		
		vrata:3,5		3,50		
27	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	3,08	220,40	678,83
		nový dveřní otvor do TM:0,7*2,2*2		3,08		
28	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	7,80	136,80	1 067,04
		příčka tl. 8 cm do stěny 24 cm (výlevka - TM):2,6		2,60		
		příčka tl. 14 cm ve skladě:2,6*2		5,20		
29	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	0,39	1 174,10	460,25
		nový dveřní otvor do TM 1:1,4*0,14*2		0,39		
30	311238545	Zdivo z tvárníc keramických broušených DRYFIX P8, tl.380 mm	m2	93,54	2 580,30	241 361,78
		Individuální kalkulace, položka není v ceníku RTS				

Slepý rozpočet

Stavba :	1247 Stavební úpravy multifunkční budovy	Rozpočet: 1
Objekt :	01	Přístavba kulturního domu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		TM 1, TM 2, v. 3 m:(6,38*2+8,6)*3-(0,8*1,15*2+1,2*1,5+1,08*2,06)		58,22		
		sklad:(3,55*2+8,6)*2,25		35,33		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				362 189,91
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
31	411168124RT2	Strop, OVN 50, tl.210, nosník 4,25-5 m s Kari sítí KA 18 drát 4 mm oko 200x200 mm	m2	50,16	2 942,20	147 580,75
		TM 1:4,4*6		26,40		
		TM 2 + výlevka:3,96*6		23,76		
32	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách	kus	2,00	571,50	1 143,00
		prostup odkouření plyn kotle:1		1,00		
		prostup odvětrání kanalizace:1		1,00		
33	413941021R00	Svary bet.oceli stropní konstr.nosníků tl.do 10 mm	m	2,20	690,00	1 518,00
		fixace krokvi na profilu U-160, 11 ks:0,2*11		2,20		
34	417238121R00	Obezdění ztuž.věnce věncovkou 8/21,vč.EPS	m	22,12	379,30	8 390,12
		věnc v úrovni stropu Miako:6,38*2+9,36		22,12		
35	417238122R00	Obezdění ztuž.věnce věncovkou 8/25,vč.EPS	m	25,82	426,80	11 019,98
		sklad:3,55*2+9,36*2		25,82		
36	417321313R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20	m3	2,91	3 520,30	10 227,18
		v úrovni stropu Miako (TM):(6,38*2+8,6+6)*0,22*0,25		1,50		
		pod pozednicí (TM):(6,38*2+8,6)*0,38*0,1		0,81		
		koruna zdiva skladu:(3,55*2+8,6)*0,15*0,25		0,59		
37	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	4,27	434,80	1 857,47
		pod pozednicí (TM):(6,38*2+8,6)*0,1*2		4,27		
38	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	4,27	102,00	435,74
		pod pozednicí (TM):(6,38*2+8,6)*0,1*2		4,27		
39	417351215RT1	Bednění věnců věncovkou bez izolantu věncovka 7 x 33 x 19,5 cm bez izolantu	m	22,12	423,00	9 356,76
		TM - kolem pozednice:6,38*2+9,36		22,12		
40	417351215RT2	Bednění věnců věncovkou bez izolantu věncovka 7 x 33 x 23,8 cm bez izolantu	m	23,54	478,50	11 263,89
		sklad:3,17*2+8,6*2		23,54		
41	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10S05	t	0,64	69 080,60	44 501,72
		v úrovni stropu Miako (TM):(6,38*2+8,6+6)*0,01		0,27		
		pod pozednicí (TM):(6,38*2+8,6)*0,01		0,21		
		koruna zdiva skladu:(3,55*2+8,6)*0,01		0,16		
42	413200011RA0	Dodatečné osazení válcovaných nosníků	m	14,00	1 457,00	20 398,00
		vč. profilu I-120				
		pro nový dveřní otvor do TM 1, I-120:1,4*10		14,00		
43	434200001RA0	Schodiště z oceli včetně zábradlí a nátěrů	m DVČ	2,50	14 105,60	35 264,00
		vnější schodiště:2,5		2,50		
44	13331762	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 70x 70x 6 mm	t	0,01	53 777,40	408,71
		fixace krokvi na profilu U-160, 11 ks á 10 cm, 6,4 kg/m':11*0,1*6,4*1,08/1000		0,01		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				303 365,31
Díl: 5		Komunikace				
45	591050020RAA	Komunikace z dlažby zámkové, podklad šterkopísek dlažba přírodní tloušťka 8 cm	m2	35,53	1 738,10	61 754,69
		kraj plochy bude vymezen záhonovým obrubníkem 100x25x5 cm osazeným do betonového lože				
		přístřešek:32,23		32,23		
		nájezd do skladu 1:3,3		3,30		
46	591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad šterkodrt' dlažba přírodní tloušťka 6 cm	m2	9,98	1 510,00	15 062,25

Slepý rozpočet

Stavba :	1247 Stavební úpravy multifunkční budovy	Rozpočet: 1
Objekt :	01	Přístavba kulturního domu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		kraj plochy bude vymezen záhonovým obrubníkem 100x25x5 cm osazeným do betonového lože				
		okapový chodník š.50 cm:(13,45+6,5)*0,5		9,98		
	Celkem za	5 Komunikace				76 816,94
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
47	601011102R00	Postřik stropů cementový ručně	m2	50,49	92,00	4 645,08
		TM 1:26,4+1*0,7		27,10		
		TM 2:20,54		20,54		
		výlevka:2,85		2,85		
48	601011112RT3	Omítka stropů jádrová ručně tloušťka vrstvy 15 mm	m2	50,49	377,40	19 054,93
		TM 1:26,4+1*0,7		27,10		
		TM 2:20,54		20,54		
		výlevka:2,85		2,85		
49	601011141R00	Štuk na stropěch ručně	m2	50,49	152,60	7 704,77
		TM 1:26,4+1*0,7		27,10		
		TM 2:20,54		20,54		
		výlevka:2,85		2,85		
50	602011102R00	Postřik cementový ručně	m2	204,61	77,60	15 877,74
		TM 1:(4,4*2+6*2)*2,75-(0,9*2*2+0,7*2+1,2*1,5)+(0,7*2,1*2)		53,34		
		TM 2:(3,96*2+6*2)*2,75		54,78		
		výlevka:(1,9*2+1,5*2)*2,75-0,7*2		17,30		
		sklad 1:(6*2+3,17*2)*2,9-(2,5*2,1+1*0,7*2)		46,54		
		sklad 2:(2,46*2+3,17*2)*2,9		32,65		
51	602011112R00	Omítka jádrová, ručně	m2	204,61	292,80	59 909,81
		TM 1:(4,4*2+6*2)*2,75-(0,9*2*2+0,7*2+1,2*1,5)+(0,7*2,1*2)		53,34		
		TM 2:(3,96*2+6*2)*2,75		54,78		
		výlevka:(1,9*2+1,5*2)*2,75-0,7*2		17,30		
		sklad 1:(6*2+3,17*2)*2,9-(2,5*2,1+1*0,7*2)		46,54		
		sklad 2:(2,46*2+3,17*2)*2,9		32,65		
52	602011141R00	Štuk vnitřní ručně	m2	204,61	139,10	28 461,25
		TM 1:(4,4*2+6*2)*2,75-(0,9*2*2+0,7*2+1,2*1,5)+(0,7*2,1*2)		53,34		
		TM 2:(3,96*2+6*2)*2,75		54,78		
		výlevka:(1,9*2+1,5*2)*2,75-0,7*2		17,30		
		sklad 1:(6*2+3,17*2)*2,9-(2,5*2,1+1*0,7*2)		46,54		
		sklad 2:(2,46*2+3,17*2)*2,9		32,65		
53	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	22,50	85,10	1 914,75
		okno 100/70 cm, 3 ks:(1+0,7*2)*3		7,20		
		okno 80/115 cm, 2 ks:(0,8+1,15*2)*2		6,20		
		okno 120/150 cm, 1 ks:(1,2+1,5*2)		4,20		
		dveře 90/197 cm, 1 ks:(0,9+2*2)		4,90		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				137 568,33
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
54	602011102R00	Postřik cementový ručně	m2	90,39	77,60	7 014,36
		pohled Z (TM + sklad):24,09		24,09		
		pohled S (TM + sklad):0,895*9,36		8,38		
		pohled V (TM + sklad):31,65		31,65		
		přístřešek:9,06*2,9		26,27		
55	602011112R00	Omítka jádrová, ručně	m2	90,39	283,40	25 616,87
		pohled Z (TM + sklad):24,09		24,09		
		pohled S (TM + sklad):0,895*9,36		8,38		
		pohled V (TM + sklad):31,65		31,65		
		přístřešek:9,06*2,9		26,27		

Slepý rozpočet

Stavba :	1247 Stavební úpravy multifunkční budovy	Rozpočet: 1
Objekt :	01	Přístavba kulturního domu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
56	602011188RT6	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná, zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm	m2	120,61	290,00	34 975,80
		pohled Z (TM + sklad):24,09		24,09		
		pohled S (TM + sklad):0,895*9,36		8,38		
		pohled V (TM + sklad):31,65		31,65		
		přístřešek:9,73+8,97+9,06*2,9+(0,5+0,4+0,2)*2,45+(0,5*2+0,4*2)*2,45*2		56,49		
57	602011191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	120,61	40,20	4 848,37
		pohled Z (TM + sklad):24,09		24,09		
		pohled S (TM + sklad):0,895*9,36		8,38		
		pohled V (TM + sklad):31,65		31,65		
		přístřešek:9,73+8,97+9,06*2,9+(0,5+0,4+0,2)*2,45+(0,5*2+0,4*2)*2,45*2		56,49		
58	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	9,12	53,70	490,00
		okno 120/150 cm, 1 ks + parapet:(1,2*1,5)+1,2*0,2		2,04		
		okno 100/70 cm, 3 ks + parapet:(1*0,7)*3+1*0,2*3		2,70		
		okno 80/115 cm, 2 ks + parapet:(0,8*1,15)*2+0,8*0,2*2		2,16		
		dveře 108/206 cm, 1 ks:(1,08*2,06)		2,22		
59	622315164R00	Zateplovací systém, parapet, EPS P tl. 40 mm	m2	0,87	1 391,20	1 210,34
		okno 120/150 cm, 1 ks:1,2*0,15		0,18		
		okno 100/70 cm, 3 ks:1*0,15*3		0,45		
		okno 80/115 cm, 2 ks:0,8*0,15*2		0,24		
60	622315554R00	Zateplovací systém, ostění, XPS tl. 40 mm	m2	3,68	1 903,50	7 004,88
		okno 120/150 cm, 1 ks:(1,2+1,5*2)*0,15		0,63		
		okno 100/70 cm, 3 ks:(1+0,7*2)*0,15*3		1,08		
		okno 80/115 cm, 2 ks:(0,8+1,15*2)*0,15*2		0,93		
		dveře 108/206 cm, 1 ks:(1,08+2,06*2)*0,2		1,04		
61	622325521RU1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 80 mm s omítkou mozaikovou	m2	13,27	1 763,40	23 403,84
		TM 1, TM 2 - v. 60 cm:(6,38*2+9,36)*0,6		13,27		
62	622325521RV1	Zateplovací systém Cemix, sokl, XPS tl. 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	9,88	1 082,90	10 694,72
		sklad - v. 60 cm:(3,55*2+9,36)*0,6		9,88		
63	622481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	120,61	275,40	33 214,95
		pohled Z (TM + sklad):24,09		24,09		
		pohled S (TM + sklad):0,895*9,36		8,38		
		pohled V (TM + sklad):31,65		31,65		
		přístřešek:9,73+8,97+9,06*2,9+(0,5+0,4+0,2)*2,45+(0,5*2+0,4*2)*2,45*2		56,49		
64	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	52,20	52,50	2 740,50
		rohový profil:				
		přístřešek:2,45*12		29,40		
		okna:(1,2+1,5*2)+(1+0,7*2)*3+(0,8+1,15*2)*2		17,60		
		dveře:(1,08+2,06*2)		5,20		
65	23170132	pistolová pěna 750 ml	kus	1,00	202,00	202,00
		1		1,00		
66	55392740.A	Profil rohový ETICS ALU se síťovinou	m	54,81	26,60	1 457,95
		rohový profil:				
		přístřešek:2,45*12*1,05		30,87		
		okna:((1,2+1,5*2)+(1+0,7*2)*3+(0,8+1,15*2)*2)*1,05		18,48		
		dveře:(1,08+2,06*2)*1,05		5,46		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				152 874,57

Slepý rozpočet

Stavba :	1247 Stavební úpravy multifunkční budovy	Rozpočet: 1
Objekt :	01	Přístavba kulturního domu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
67	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	4,38	8 158,30	35 712,14
		sklad 1 - tl. 5 cm:(19,02+0,98)*0,05		1,00		
		sklad 2 - tl. 5 cm:7,8*0,05		0,39		
		TM 1 - tl. 6 cm:26,4*0,06		1,58		
		TM 2 - tl. 6 cm:20,54*0,06		1,23		
		výlevka - tl. 6 cm:2,85*0,06		0,17		
68	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20	m3	13,63	3 609,60	49 214,73
		TM, výlevka - 15 cm:9,2*6,3*0,15		8,69		
		sklad 1, 2 - 15 cm:9,2*3,58*0,15		4,94		
69	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	5,72	398,60	2 281,59
		TM, výlevka - 15 cm:(9,2+6,3*2)*0,15		3,27		
		sklad 1, 2 - 15 cm:(9,2+3,58*2)*0,15		2,45		
70	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	5,72	105,30	602,74
		TM, výlevka - 15 cm:(9,2+6,3*2)*0,15		3,27		
		sklad 1, 2 - 15 cm:(9,2+3,58*2)*0,15		2,45		
71	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,75	65 762,40	49 295,50
		TM 1 - tl. 6 cm:26,4*4,44*1,2/1000		0,14		
		TM 2 - tl. 6 cm:20,54*4,44*1,2/1000		0,11		
		výlevka - tl. 6 cm:2,85*4,44*1,2/1000		0,02		
		TM, výlevka - 15 cm:9,2*6,3*4,44*1,2/1000		0,31		
		sklad 1, 2 - 15 cm:9,2*3,58*4,44*1,2/1000		0,18		
72	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	24,15	1 339,50	32 353,35
		TM 1 - násyp tl. 40 cm:26,4*0,4		10,56		
		TM 2 + výlevka:3,96*6*0,4		9,50		
		sklad 1 + sklad 2 - násyp tl. 15 cm:8,6*3,17*0,15		4,09		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				169 460,04
Díl: 64		Výplně otvorů				
73	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,00	918,40	918,40
		sklad 02:1		1,00		
74	648991113R00	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm	m	5,80	212,90	1 234,82
		TM 2 - 0,8 m, 2 ks:0,8*2		1,60		
		sklad - 1 m, 3 ks:1*3		3,00		
		TM 1 - 1,2 m, 1 ks:1,2		1,20		
75	5533300130	Zárubeň ocelová ZH 110/1970/900 L, P	kus	1,00	3 929,20	3 929,20
		sklad 02:1		1,00		
76	60780032	Parapet interiéř š. 250 mm	m	6,38	448,60	2 862,07
		TM 2 - 0,8 m, 2 ks:0,8*2*1,1		1,76		
		sklad - 1 m, 3 ks:1*3*1,1		3,30		
		TM 1 - 1,2 m, 1 ks:1,2*1,1		1,32		
77	60780050	Krytka boční pro parapety šíře 600 mm	kus	12,00	9,40	112,80
		TM 2 - 0,8 m, 2 ks:2*2		4,00		
		sklad - 1 m, 3 ks:2*3		6,00		
		TM 1 - 1,2 m, 1 ks:2*1		2,00		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				9 057,29
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
78	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	36,41	176,00	6 408,16
		přístřešek:3,93*2+3,1		10,96		
		nájezd do skladu 1:2,8+1,1*2		5,00		
		okapový chodník š.50 cm:13,45+6,5+0,5		20,45		
79	59217335	Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm šedý	kus	38,23	113,00	4 320,05

Slepý rozpočet

Stavba :	1247 Stavební úpravy multifunkční budovy	Rozpočet: 1
Objekt :	01	Přístavba kulturního domu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		přístřešek:(3,93*2+3,1)*1,05		11,51		
		nájezd do skladu 1:(2,8+1,1*2)*1,05		5,25		
		okapový chodník š.50 cm:(13,45+6,5+0,5)*1,05		21,47		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				10 728,21
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
80	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	43,60	70,90	3 091,24
		fasáda:(14,4+7,4)*2		43,60		
81	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	43,60	55,90	2 437,24
		fasáda:(14,4+7,4)*2		43,60		
82	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	43,60	57,90	2 524,44
		fasáda:(14,4+7,4)*2		43,60		
83	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	102,11	124,10	12 671,85
		fasáda:4+10+3,5+4*2		25,50		
		interiér:26,4+20,54+2,85+19,02+7,8		76,61		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				20 724,77
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
84	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	76,61	131,00	10 035,91
		interiér:26,4+20,54+2,85+19,02+7,8		76,61		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				10 035,91
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
85	961043111R00	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	4,84	2 115,00	10 227,51
		základ pasy pod obvod zdívm:0,45*0,9*(3,82*2+4,3)		4,84		
86	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	13,61	854,50	11 631,11
		stávající zdivo přístavby:(3,82*2+4,3)*0,3*3,8		13,61		
87	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	1,51	4 190,00	6 341,98
		pod teracovou dlažbou tl. 50 mm:4,3*3,52*0,05		0,76		
		pod hydroizolací tl. 50 mm:4,3*3,52*0,05		0,76		
88	965081113R00	Bourání dlažeb z dlaždic půdních plochy nad 1 m2	m2	15,14	47,50	718,96
		stávající půda:4,3*3,52		15,14		
89	965081812RT1	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, pl. 1 m2 ručně, dlaždice teracové	m2	15,14	164,50	2 490,53
		stávající sklad:15,14		15,14		
90	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	1,51	447,90	677,94
		stávající půda:4,3*3,52*0,1		1,51		
91	966031313R00	Bourání říms cihelných tl. 30 cm, vyložení 25 cm	m	12,54	165,00	2 069,10
		stávající římsa:3,82*2+4,9		12,54		
92	968083002R00	Vybourání plastových oken do 2 m2	m2	1,88	235,50	441,56
		1,25*1,5		1,88		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				34 598,70
Díl:	97	Prorážení otvorů				
93	970031060R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm	m	1,40	1 983,40	2 776,76
		pro topení:0,7*2		1,40		
94	970231100R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm	m	15,20	515,10	7 829,52
		odřezání zdiva stávajícího skladu:3,8*4		15,20		
95	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	1,76	1 470,20	2 593,43
		pro nový dveřní otvor do TM 1:1,05*2,4*0,7		1,76		
96	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	15,14	165,00	2 498,10
		stáv.sklad:15,14		15,14		
97	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	47,23	92,70	4 378,48
		stávající sklad:(4,3+3,52)*2*3,02		47,23		
98	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	47,65	71,30	3 397,59

Slepý rozpočet

Stavba :	1247 Stavební úpravy multifunkční budovy	Rozpočet: 1
Objekt :	01	Přístavba kulturního domu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		stávající sklad:(3,82*2+4,9)*3,8		47,65		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				23 473,88
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
99	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	245,80	508,00	124 866,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				124 866,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				
100	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	92,35	47,90	4 423,52
		TM:9,3*6,38		59,33		
		sklad:9,3*3,55		33,02		
101	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	5,58	64,30	358,79
		TM - sklad:9,3*0,6		5,58		
102	711131101RT1	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho 1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci	m2	4,20	9,70	40,74
		pod stropní kci:(9+6*2)*0,2		4,20		
103	711140101R00	Odstr. izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst	m2	18,72	18,00	336,92
		izolace ve skladě:3,82*4,9		18,72		
104	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	92,35	114,70	10 592,43
		TM:9,3*6,38		59,33		
		sklad:9,3*3,55		33,02		
105	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	5,58	135,80	757,76
		TM - sklad:9,3*0,6		5,58		
106	62852265	Pás modifikovaný asfalt	m2	117,24	214,80	25 182,79
		TM:9,3*6,38*1,15		68,23		
		sklad:9,3*3,55*1,15		37,97		
		TM - sklad:9,3*0,6*1,15		6,42		
		pod stropní kci:(9+6*2)*0,2*1,1		4,62		
107	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	443,56	4,10	1 818,59
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				43 511,55
Díl:	713	Izolace tepelné				
108	713100823R00	Odstr. tepelné izolace, kombidesky 1str. tl. 5 cm	m2	15,14	89,00	1 347,10
		odstranění heraklitu:3,52*4,3		15,14		
109	713111130RT1	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	27,07	75,80	2 052,06
		sklad 1:6*3,2		19,20		
		sklad 2:2,46*3,2		7,87		
110	713111221RK6	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů vč. folie	m2	27,07	128,40	3 476,04
		sklad 1:6*3,2		19,20		
		sklad 2:2,46*3,2		7,87		
111	713111275RS2	Utěsnění styku parozábr. s jinou konstrukcí tmelem včetně lepidla	m	29,72	55,80	1 658,38
		sklad 1:(6+3,2)*2		18,40		
		sklad 2:(2,46+3,2)*2		11,32		
112	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	49,79	40,00	1 991,60
		TM 1:26,4		26,40		
		TM 2:20,54		20,54		
		Výlevka:2,85		2,85		
113	713121118RT1	Montáž dilatačního pásu podél stěn materiál ve specifikaci	m	77,12	25,00	1 928,00

Slepý rozpočet

Stavba :	1247 Stavební úpravy multifunkční budovy	Rozpočet: 1
Objekt :	01	Přístavba kulturního domu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		TM 1:(4,4+6)*2		20,80		
		TM 2:(3,96+6)*2		19,92		
		výlevka:(1,9+1,5)*2		6,80		
		sklad 1:(6+3,17)*2		18,34		
		sklad 2:(2,46+3,17)*2		11,26		
114	713121121RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci	m2	51,60	74,90	3 864,84
		půda:8,6*6		51,60		
115	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce	m2	3,55	85,40	303,43
		dilatační spára - zdivo tl. 38 cm:0,38*3,3*2		2,51		
		dilatační spára - zdivo tl. 24 cm:0,24*2,75		0,66		
		dilatační spára - zdivo tl. 14 cm:0,14*2,75		0,39		
116	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	49,79	43,10	2 145,95
		TM 1:26,4		26,40		
		TM 2:20,54		20,54		
		Výlevka:2,85		2,85		
117	28375941	Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl. 10mm	m2	3,91	322,60	1 260,82
		dilatační spára - zdivo tl. 38 cm:0,38*3,3*2*1,1		2,76		
		dilatační spára - zdivo tl. 24 cm:0,24*2,75*1,1		0,73		
		dilatační spára - zdivo tl. 14 cm:0,14*2,75*1,1		0,42		
118	28376253	Deska EPS s grafitem EPS Grey 100 1000x500x 60 mm	m2	50,87	211,90	10 779,63
		TM 1:26,4*1,02		26,93		
		TM 2:20,54*1,02		20,95		
		Výlevka:2,85*1,05		2,99		
119	63140274	Pásek dilatační okrajový 120x12x1000 mm	m	84,83	20,40	1 730,57
		TM 1:(4,4+6)*2*1,1		22,88		
		TM 2:(3,96+6)*2*1,1		21,91		
		výlevka:(1,9+1,5)*2*1,1		7,48		
		sklad 1:(6+3,17)*2*1,1		20,17		
		sklad 2:(2,46+3,17)*2*1,1		12,39		
120	6315085922	Pás izolační 6000x1200tl. 80mm	m2	105,26	142,70	15 021,17
		půda:8,6*6*2*1,02		105,26		
121	6315085951	Pás izolační 2900x1200tl.160mm	m2	27,88	287,50	8 016,71
		sklad 1 -mezi krokve:6*3,2*1,03		19,78		
		sklad 2:2,46*3,2*1,03		8,11		
122	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	591,22	2,30	1 359,80
	Celkem za	713 Izolace tepelné				56 936,10
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
123	721153205R00	Potrubí PE připojovací, D 50 x 3,0 mm	m	1,00	225,50	225,50
		umyvadlo:1		1,00		
124	721176212R00	Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm	m	6,00	527,20	3 163,20
		od výlevky - odvětrání nad střechu:6		6,00		
125	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	2,00	825,20	1 650,40
		od umyvadla:2		2,00		
126	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	9,00	963,80	8 674,20
		z výlevky:9		9,00		
127	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	145,89	4,70	685,67
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				14 398,97
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
128	722300011RA0	Vodovod, potrubí PPR - PN 20, D 20 mm	m	35,00	523,70	18 329,50
		35		35,00		
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				18 329,50

Slepý rozpočet

Stavba :	1247 Stavební úpravy multifunkční budovy	Rozpočet: 1
Objekt :	01	Přístavba kulturního domu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
129	723120203R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20	m	3,00	400,10	1 200,30
		3		3,00		
130	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	1 795,70	1 795,70
		1		1,00		
131	723200001RA0	Montáž plynových spotřebičů	kus	1,00	5 889,70	5 889,70
		kotel:1		1,00		
132	723-01	Kotel kondenzační plynový	kus	1,00	54 742,50	54 742,50
		Specifikace:				
		plynový závěsný kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem TUV				
		výkon: 3,4-20 kW				
		odkouření přes střechu				
		1		1,00		
133	998723202R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	%	629,14	3,70	2 327,81
134	900 RT4	HZS Práce v tarifní třídě 7	h	3,00	466,90	1 400,70
		revize				
		3		3,00		
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				67 356,71
Díl: 725		Zařizovací předměty				
135	725200010RA0	Montáž zařizovacích předmětů - klozet	kus	1,00	1 601,90	1 601,90
		výlevka:1		1,00		
136	725200030RA0	Montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo	kus	1,00	1 421,60	1 421,60
		1		1,00		
137	55144203	Baterie umyvadlová 150	kus	2,00	1 208,30	2 416,60
		umyvadlo:1		1,00		
		výlevka:1		1,00		
138	642144755	Umyvadlo bílé 60x45cm bez otv. pro bat.	kus	1,00	1 422,20	1 422,20
		1		1,00		
139	64271101	Výlevka se sklop. plast. mřížkou, bílá	kus	1,00	4 385,00	4 385,00
		1		1,00		
140	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	87,49	5,60	489,93
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				11 737,23
Díl: 733		Rozvod potrubí				
141	733163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0mm	m	140,00	398,70	55 818,00
		(30+3*6)+(16+3*2)+(40+3*10)		140,00		
142	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	593,88	4,20	2 494,30
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				58 312,30
Díl: 735		Otopná tělesa				
143	735151264R00	Otopná těl.panel. 600/ 800	kus	5,00	7 907,90	39 539,50
		TM 2:2		2,00		
		sklad 1:2		2,00		
		sklad 2:1		1,00		
144	735151268R00	Otopná těl.panel. 600/1200	kus	4,00	9 036,60	36 146,40
		TM 1:1		1,00		
		podium:3		3,00		
145	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	805,17	2,80	2 254,48
	Celkem za	735 Otopná tělesa				77 940,38
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
146	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel	kus	39,00	196,00	7 644,00
		TM - kotvení pozednice:6*2+9		21,00		
		sklad - kotvení vaznice + pozednice:9*2		18,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	1247 Stavební úpravy multifunkční budovy	Rozpočet: 1
Objekt :	01	Přístavba kulturního domu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
147	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm pro kleštiny 8/16:4	kus	4,00 4,00	49,20	196,80
148	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 7 - pásek 8/14 cm, 1,3 m, 8 ks:1,3*8 fošna 6/20 cm, 7 m, 2 ks:7*2	m	24,40 10,40 14,00	187,50	4 575,00
149	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 1 - pozednice 12/12 cm, 21,8 m, 1 ks:21,8*1 3 - sloupek 14/14 cm, 1,65 m, 4 ks:1,65*4 4 - vaznice 14/14 cm, 4 m, 2 ks:4*2 5 - vaznice 14/14 cm, 4,6 m, 2 ks:4,6*2 6 - vzpěra 12/16 cm, 2,6 m, 4 ks:2,6*4 8 - krokev 12/16 cm, 6,5 m, 6 ks:6,5*6 9 - krokev 12/16 cm, 5,3 m, 4 ks:5,3*4 10 - krokev 12/16 cm, 4 m, 4 ks:4*4 11 - krokev 12/16 cm, 2,7 m, 4 ks:2,7*4 12 - krokev 12/16 cm, 1,3 m, 4 ks:1,3*4 13 - krokev nárožní 12/16 cm, 8,3 m, 2 ks:8,3*2 14 - krokev 12/16 cm, 3,8 m, 2 ks:3,8*2 15 - krokev 12/16 cm, 2,7 m, 2 ks:2,7*2 16 - krokev 12/16 cm, 1,6 m, 2 ks:1,6*2 17 - vaznice 12/12 cm, 9,2 m, 1 ks:9,2*1 18 - pozednice 12/12 cm, 9,2 m, 1 ks:9,2*1 19 - krokev 12/16 cm, 7,4 m, 11 ks:7,4*11 kleština 8/16 cm, dl. 2,5 m, 4 ks:2,5*4	m	290,80 21,80 6,60 8,00 9,20 10,40 39,00 21,20 16,00 10,80 5,20 16,60 7,60 5,40 3,20 9,20 9,20 81,40 10,00	245,80	71 478,64
150	762332140R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 2 - vazný trám 18/22 cm, 9,2 m, 2 ks :9,2*2	m	18,40 18,40	347,80	6 399,52
151	762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm valbová střecha:107 pultová střecha:70	m2	177,00 107,00 70,00	155,10	27 452,70
152	762342205RT4	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm valbová střecha:107 pultová střecha:70	m2	177,00 107,00 70,00	104,80	18 549,60
153	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm střecha stávající:29,2	m2	29,20 29,20	29,10	849,72
154	762343101R00	Montáž roštu pro tepelnou izolaci sklad - pod stropem rošt ze stř.latí 4/6 cm á 40 cm:(19,02+7,8)/0,4 strop nad TM - rošt ze stř.latí 4/6 cm á 40 cm:8,6*6/0,33 strop nad TM - rošt z OSB tl. 22 mm, v. 20 cm, á 60 cm:8,6*6/0,6	m	309,41 67,05 156,36 86,00	61,10	18 905,17
155	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy krov, stř.latě, rošt pro TI:0 1 - pozednice 12/12 cm, 21,8 m, 1 ks:0,12*0,12*21,8*1 2 - vazný trám 18/22 cm, 9,2 m, 2 ks :0,18*0,22*9,2*2 3 - sloupek 14/14 cm, 1,65 m, 4 ks:0,14*0,14*1,65*4 4 - vaznice 14/14 cm, 4 m, 2 ks:0,14*0,14*4*2 5 - vaznice 14/14 cm, 4,6 m, 2 ks:0,14*0,14*4,6*2 6 - vzpěra 12/16 cm, 2,6 m, 4 ks:0,12*0,16*2,6*4 7 - pásek 8/14 cm, 1,3 m, 8 ks:0,08*0,14*1,3*8 8 - krokev 12/16 cm, 6,5 m, 6 ks:0,12*0,16*6,5*6	m3	8,38 0,31 0,73 0,13 0,16 0,18 0,20 0,12 0,75	1 242,70	10 412,21

Slepý rozpočet

Stavba :	1247 Stavební úpravy multifunkční budovy	Rozpočet: 1
Objekt :	01	Přístavba kulturního domu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		9 - krokev 12/16 cm, 5,3 m, 4 ks:0,12*0,16*5,3*4		0,41		
		10 - krokev 12/16 cm, 4 m, 4 ks:0,12*0,16*4*4		0,31		
		11 - krokev 12/16 cm, 2,7 m, 4 ks:0,12*0,16*2,7*4		0,21		
		12 - krokev 12/16 cm, 1,3 m, 4 ks:0,12*0,16*1,3*4		0,10		
		13 - krokev nárožní 12/16 cm, 8,3 m, 2 ks:0,12*0,16*8,3*2		0,32		
		14 - krokev 12/16 cm, 3,8 m, 2 ks:0,12*0,16*3,8*2		0,15		
		15 - krokev 12/16 cm, 2,7 m, 2 ks:0,12*0,16*2,7*2		0,10		
		16 - krokev 12/16 cm, 1,6 m, 2 ks:0,12*0,16*1,6*2		0,06		
		17 - vaznice 12/12 cm, 9,2 m, 1 ks:0,12*0,12*9,2*1		0,13		
		18 - pozednice 12/12 cm, 9,2 m, 1 ks:0,12*0,12*9,2*1		0,13		
		19 - krokev 12/16 cm, 7,4 m, 11 ks:0,12*0,16*7,4*11		1,56		
		fošna 6/20 cm, 7 m, 2 ks:0,06*0,2*7*2		0,17		
		kleština 8/16 cm, dl. 2,5 m, 4 ks:0,08*0,16*2,5*4		0,13		
		stř.latě, kontralatě 4/6 cm:				
		valbová střecha:107/0,3*0,04*0,06		0,86		
		pultová střecha:70/0,4*0,04*0,06		0,42		
		rošt nad TM:				
		strop nad TM - rošt ze stř.lati 4/6 cm á 40 cm:8,6*6/0,33*0,04*0,06		0,38		
		strop nad TM - rošt z OSB tl. 22 mm, v. 20 cm, á 60 cm:8,6*6/0,6*0,022*0,2		0,38		
156	762811210R00	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna	m2	69,81	78,70	5 494,42
		záklop pultové střechy z prken tl. 27 mm:9,46*7,38		69,81		
157	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	15,14	38,90	588,95
		stáv.sklad:15,14		15,14		
158	762822830R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 450 cm2	m	31,20	79,90	2 492,88
		dem. trámů 16/20 cm, dl. 3,9, 8 ks:3,9*8		31,20		
159	762841811R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů bez omítky	m2	15,14	55,60	841,78
		stáv.sklad:15,14		15,14		
160	31179128	Tyč závitová M14, DIN 975, poz.	m	20,00	118,40	2 368,00
		TM - kotvení pozednice:(6*2+9)/2+0,5		11,00		
		sklad - kotvení vaznice + pozednice:9*2/2		9,00		
161	60510055	Lať profil dřevěný 60/40 mm l = 3 m a výše	m	245,76	35,30	8 675,15
		sklad - pod stropem rošt ze stř.lati 4/6 cm á 40 cm:(19,02+7,8)/0,4*1,1		73,76		
		strop nad TM - rošt ze stř.lati 4/6 cm á 40 cm:8,6*6/0,33*1,1		172,00		
162	60596001	Řezivo - prkna	m3	2,07	11 280,00	23 389,08
		záklop pultové střechy z prken tl. 27 mm:9,46*7,38*0,027*1,1		2,07		
163	60596002	Řezivo - fošny, hranoly	m3	6,98	11 280,00	78 778,39
		1 - pozednice 12/12 cm, 21,8 m, 1 ks:0,12*0,12*21,8*1*1,1		0,35		
		2 - vazný trám 18/22 cm, 9,2 m, 2 ks :0,18*0,22*9,2*2*1,1		0,80		
		3 - sloupek 14/14 cm, 1,65 m, 4 ks:0,14*0,14*1,65*4*1,1		0,14		
		4 - vaznice 14/14 cm, 4 m, 2 ks:0,14*0,14*4*2*1,1		0,17		
		5 - vaznice 14/14 cm, 4,6 m, 2 ks:0,14*0,14*4,6*2*1,1		0,20		
		6 - vzpěra 12/16 cm, 2,6 m, 4 ks:0,12*0,16*2,6*4*1,1		0,22		
		7 - pásek 8/14 cm, 1,3 m, 8 ks:0,08*0,14*1,3*8*1,1		0,13		
		8 - krokev 12/16 cm, 6,5 m, 6 ks:0,12*0,16*6,5*6*1,1		0,82		
		9 - krokev 12/16 cm, 5,3 m, 4 ks:0,12*0,16*5,3*4*1,1		0,45		
		10 - krokev 12/16 cm, 4 m, 4 ks:0,12*0,16*4*4*1,1		0,34		
		11 - krokev 12/16 cm, 2,7 m, 4 ks:0,12*0,16*2,7*4*1,1		0,23		
		12 - krokev 12/16 cm, 1,3 m, 4 ks:0,12*0,16*1,3*4*1,1		0,11		
		13 - krokev nárožní 12/16 cm, 8,3 m, 2 ks:0,12*0,16*8,3*2*1,1		0,35		

Slepý rozpočet

Stavba :	1247 Stavební úpravy multifunkční budovy	Rozpočet: 1
Objekt :	01	Přístavba kulturního domu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		14 - krokev 12/16 cm, 3,8 m, 2 ks:0,12*0,16*3,8*2*1,1		0,16		
		15 - krokev 12/16 cm, 2,7 m, 2 ks:0,12*0,16*2,7*2*1,1		0,11		
		16 - krokev 12/16 cm, 1,6 m, 2 ks:0,12*0,16*1,6*2*1,1		0,07		
		17 - vaznice 12/12 cm, 9,2 m, 1 ks:0,12*0,12*9,2*1*1,1		0,15		
		18 - pozednice 12/12 cm, 9,2 m, 1 ks:0,12*0,12*9,2*1*1,1		0,15		
		19 - krokev 12/16 cm, 7,4 m, 11 ks:0,12*0,16*7,4*11*1,1		1,72		
		fošna 6/20 cm, 7 m, 2 ks:0,06*0,2*7*2*1,1		0,18		
		kleština 8/16 cm, dl. 2,5 m, 4 ks:0,08*0,16*2,5*4*1,1		0,14		
164	60726016.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 22 mm	m2	103,20	430,10	44 386,32
		strop nad TM - rošt z OSB tl. 22 mm, v. 20 cm, á 60 cm:8,6*6/0,6*1,2		103,20		
165	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	3 547,52	7,20	25 542,15
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				359 020,49
Díl:	763	Dřevostavby				
166	763613232RT1	M.záklopu stropů z desek nad tl.18 mm,P+D,šroubov. bez dodávky desek	m2	51,60	157,90	8 147,64
		záklop na půdě (nad TM):8,6*6		51,60		
167	763615132R00	M.obložení podhledů, desky do tl.18 mm,P+D,šroubov	m2	26,82	257,90	6 916,88
		podhled z OSB tl. 15 mm:				
		sklad 1:19,02		19,02		
		sklad 2:7,8		7,80		
168	60726012.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 15 mm	m2	29,50	327,40	9 658,95
		podhled z OSB tl. 15 mm:				
		sklad 1:19,02*1,1		20,92		
		sklad 2:7,8*1,1		8,58		
169	60726017.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 25 mm	m2	56,76	541,40	30 729,86
		záklop na půdě (nad TM):8,6*6*1,1		56,76		
170	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	589,98	9,90	5 840,75
	Celkem za	763 Dřevostavby				61 294,09
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
171	764322220R00	Oplechování okapů Pz, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	24,12	194,80	4 698,58
		pás okapní:6,88*2+10,36		24,12		
172	764331240R00	Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 400 mm	m	2,80	294,80	825,44
		1,4*2		2,80		
173	764331291R00	Montáž lemování zdí Pz, tvrdá krytina	m	8,80	179,00	1 575,20
		vnější dilatační lišta (stávající objekt - přístavba):4,4*2		8,80		
174	764351837R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	19,00	52,60	999,40
		přístavba:4*2+5		13,00		
		kulturák:6		6,00		
175	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	24,12	400,10	9 650,41
		pás okapní:6,88*2+10,36		24,12		
176	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	19,64	73,70	1 447,47
		přístavba:4,1*2+5,44		13,64		
		kulturák:6		6,00		
177	764359211R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm	kus	4,00	231,60	926,40
		z TM:1+1		2,00		
		přístřešek:2		2,00		
178	764392251R00	Úžlabí z Pz plechu, rš 660 mm, klínové těsnění	m	13,00	400,10	5 201,30
		úžlabí:6,5*2		13,00		
179	764392841R00	Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon do 45°	m	4,60	52,60	241,96
		úžlabí stávající:2,3*2		4,60		
180	764410491R00	Montáž oplechování parapetů Al	m	5,80	280,00	1 624,00

Slepý rozpočet

Stavba :	1247 Stavební úpravy multifunkční budovy	Rozpočet: 1
Objekt :	01	Přístavba kulturního domu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		oplech.parapetů:1,2+1*3+0,8*2		5,80		
181	764410492R00	Montáž oplechování rohů parapetů Al	kus	12,00	80,00	960,00
		oplech.parapetů:2+2*3+2*2		12,00		
182	764411153R00	Boční krytky, AL, pro šířku parapetu 130-180 mm	pár	5,00	216,20	1 081,00
		oplech.parapet:1+3+1		5,00		
183	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	12,50	554,60	6 932,50
		z TM:1+4,5		5,50		
		přístřešek:3,5*2		7,00		
184	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	4,80	78,40	376,32
		1+3,8		4,80		
185	764-01	Dilatační lišta	m	9,68	179,00	1 732,72
		vnější krycí dilatační lišta z Pz plechu r.š. 120 mm(stávající objekt - přístavba):4,4*2*1,1		9,68		
186	553420537	Parapet vnější tažený Al š. 180 mm	m	6,09	1 320,00	8 038,80
		oplech.parapetů:(1,2+1*3+0,8*2)*1,05		6,09		
187	5534205605	Boční krytka parapetu š.150 - 180 mm - Al	kus	12,00	230,00	2 760,00
		oplech.parapetů:2+2*3+2*2		12,00		
188	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	513,24	2,20	1 129,12
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				50 200,62
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
189	765311711R00	Hřebenáč rozdělovací valbový k hřebenači drážk.	kus	1,00	1 288,70	1 288,70
		nová střecha:1		1,00		
190	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	29,20	102,50	2 993,00
		střecha stávající:29,2		29,20		
191	765312385R00	Pás ochranný větrací okapní 500/10 cm plast	m	33,58	65,90	2 212,92
		pás okapní - krov:6,88*2+10,36		24,12		
		pás okapní - pultová střecha:9,46		9,46		
192	765312687R00	Taška prostupová s nástavcem odvětrání, rezná	kus	2,00	4 812,80	9 625,60
		kanalizace:1		1,00		
		odkroužení plynu:1		1,00		
193	765312813R00	Demontáž krytiny dvoudrážk., na sucho, pro použití	m2	33,21	73,30	2 434,29
		dem stáv.krytiny pro provedení rozšíření střechy:18,21+15		33,21		
194	765313132RS1	Hřeben z hřebenačů č.2 na větrací pás Top Roll z hřebenačů rezných	m	5,40	1 642,20	8 867,88
		hřeben:5,4		5,40		
195	765313142RS1	Nároží z hřebenačů č.2 na větrací pás Top Roll z hřebenačů rezných	m	16,70	1 739,90	29 056,33
		nároží:8,35*2		16,70		
196	765313171R00	Vikýř univerzální 45 x 55 cm	kus	1,00	3 971,50	3 971,50
		1		1,00		
197	765313181R00	Přířezání a uchycení tašek drážkových	m	59,40	315,80	18 758,52
		nároží:8,35*4		33,40		
		úžlabí:6,5*4		26,00		
198	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenačů, zvětr.malta, do suti	m	11,06	39,20	433,55
		hřeben:2,46		2,46		
		nároží:4,3*2		8,60		
199	765319212R00	Mont.krytiny drážk.střech jedn.na sucho do 15ks/m2	m2	122,00	265,60	32 403,20
		přístavba:107		107,00		
		kulturák:15		15,00		
200	765901001R00	Montáž podstřešní fólie	m2	107,00	58,50	6 259,50
		přístavba:107		107,00		
201	28325086.A	Fólie podstřešní paropropustná	m2	128,40	39,80	5 110,32

Slepý rozpočet

Stavba :	1247 Stavební úpravy multifunkční budovy	Rozpočet: 1
Objekt :	01	Přístavba kulturního domu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		přístavba:107*1,2		128,40		
202	59660830	Taška Stodo12 rezná základní	kus	1 498,00	46,00	68 908,00
		přístavba:107*14		1 498,00		
203	59660834	Taška Stodo12 rezná větrací	kus	30,00	179,10	5 373,00
		přístavba:107*0,28+0,04		30,00		
204	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	2 102,56	10,50	22 076,90
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				219 773,21
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
205	766601213RT2	Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie PT folie šířky 100 mm; PP folie šířky 100 mm	m	29,68	161,70	4 799,26
		okno 120/150 cm, 1 ks:(1,2+1,5)*2		5,40		
		okno 100/70 cm, 3 ks:(1+0,7)*2*3		10,20		
		okno 80/115 cm, 2 ks:(0,8+1,15)*2*2		7,80		
		dveře 108/206 cm, 1 ks:(1,08+2,06)*2		6,28		
206	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	5,00	420,40	2 102,00
		okno 100/70 cm, 3 ks:3		3,00		
		okno 80/115 cm, 2 ks:2		2,00		
207	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	1,00	817,70	817,70
		okno 120/150 cm, 1 ks:1		1,00		
208	766629304R00	Montáž balkonových dveří plastových	kus	1,00	908,60	908,60
		dveře 108/206 cm, 1 ks:1		1,00		
209	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00	702,70	702,70
		sklad 02 90/197:1		1,00		
210	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	2,00	1 567,50	3 135,00
		výlevka 70/197:1		1,00		
		TM 1 90/197:1		1,00		
211	766670021R00	Montáž kliky a štitku	kus	3,00	216,20	648,60
		výlevka 70/197:1		1,00		
		TM 1 90/197:1		1,00		
		sklad 02:1		1,00		
212	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	1,00	142,70	142,70
		podium - TM 1:1		1,00		
213	766-01	Okno plastové 100/70 cm	kus	3,00	3 472,80	10 418,40
		jednokřídle, O+S, bílé, U(W) max 1,2 W/m2.K				
		okno 100/70 cm, 3 ks:3		3,00		
214	766-02	Okno plastové 80/115 cm	kus	2,00	4 014,70	8 029,40
		jednokřídle, O+S, bílé, U(W) max 1,2 W/m2.K				
		okno 80/115 cm, 2 ks:2		2,00		
215	766-03	Okno plastové 120/150 cm	kus	1,00	7 536,40	7 536,40
		dvoukřídle, O+S, bílé, U(W) max 1,2 W/m2.K				
		okno 120/150 cm, 1 ks:1		1,00		
216	766-04	Dveře plastové 90/197 cm	kus	1,00	23 196,50	23 196,50
		jednokřídle, U(W) max 1,2 W/m2.K				
		dveře 90/197 cm, 1 ks:1		1,00		
217	54914624	Dveřní kování klíč Cr	kus	3,00	1 027,00	3 081,00
		výlevka 70/197:1		1,00		
		TM 1 90/197:1		1,00		
		sklad 02:1		1,00		
218	61165002	Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 70x197 cm	kus	1,00	3 434,40	3 434,40
		specifikace:				
		interiérové dveře, hladké, lamino CPL, výplň DTD				
		výlevka 70/197:1		1,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	1247 Stavební úpravy multifunkční budovy	Rozpočet: 1
Objekt :	01	Přístavba kulturního domu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
219	61165004	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 90x197 cm specifikace: interiérové dveře, hladké, lamino CPL, výplň DTD TM 1 90/197:1 sklad 02 90/197:1	kus	2,00	3 434,40	6 868,80
220	61181521	Zárubeň obložková NORMAL š. 70cm/st.18-25cm CPL výlevka 70/197:1	kus	1,00	2 730,60	2 730,60
221	61181523	Zárubeň obložková NORMAL š. 90cm/st.18-25cm CPL TM 1 90/197:1	kus	1,00	2 730,60	2 730,60
222	61187176	Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm podium - TM 1:1	kus	1,00	713,50	713,50
223	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	872,29	1,60	1 395,66
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				83 391,82
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
224	767651210R00	Montáž vrat otočných do ocel.zárubně, pl.do 6 m2 vrata 240/210 cm:1	kus	1,00	3 881,30	3 881,30
225	55344634	Vrata ocelová 240 x 210 s rámem zateplená individuální kalkulace vrata 240/210 cm:1	kus	1,00	26 780,60	26 780,60
226	767-01	D+M zárubeň ocelová pro vrata 240/210 cm individuální kalkulace vrata 240/210 cm:1	kus	1,00	5 170,00	5 170,00
227	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	381,19	2,20	838,62
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				36 670,52
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
228	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr TM 1:26,4+1*0,7 TM 2:20,54 výlevka:2,85	m2	50,49	47,00	2 373,03
229	771111131R00	Vyplnění dilatačních spár tmelem svislá spára dilatační stěn: TM 1:2,6*2 TM 2:2,6*2 výlevka:2,6*2	m	15,60	57,50	897,00
230	771111133R00	Vložení těsnicího provazce do dilatační spáry spára dlažba - soklík: TM 1:4,4*2+6*2 TM 2:3,96*2+6*2 výlevka:1,9*2+1,5*2 sklad 1:6*2+3,17+0,3*2 sklad 2:2,46*2+3,17+2,3	m	73,68	11,30	832,58
231	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm soklík: TM 1:4,4*2+6*2 TM 2:3,96*2+6*2-1 výlevka:1 sklad 1:6*2+3,17+0,3*2 sklad 2:2,46*2+3,17+2,3	m	66,88	132,10	8 834,85
232	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky soklík:	m	66,88	93,90	6 280,03

Slepý rozpočet

Stavba :	1247 Stavební úpravy multifunkční budovy	Rozpočet: 1
Objekt :	01	Přístavba kulturního domu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		TM 1:4,4*2+6*2		20,80		
		TM 2:3,96*2+6*2-1		18,92		
		výlevka:1		1,00		
		sklad 1:6*2+3,17+0,3*2		15,77		
		sklad 2:2,46*2+3,17+2,3		10,39		
233	771551030R00	Montáž podlah z dlaždic teracových do MC, 30x30 cm	m2	27,80	484,10	13 457,98
		teracová dlažba:				
		sklad 1:19,02+0,98		20,00		
		sklad 2:7,8		7,80		
234	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	50,49	552,70	27 905,82
		dlažba keramická:				
		TM 1:26,4+1*0,7		27,10		
		TM 2:20,54		20,54		
		výlevka:2,85		2,85		
235	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	47,52	71,20	3 383,42
		spára dlažba - soklík:				
		TM 1:4,4*2+6*2		20,80		
		TM 2:3,96*2+6*2		19,92		
		výlevka:1,9*2+1,5*2		6,80		
236	771100010RAA	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou. nivelační hmota tl. 3 mm, penetrace	m2	50,49	285,80	14 430,04
		TM 1:26,4+1*0,7		27,10		
		TM 2:20,54		20,54		
		výlevka:2,85		2,85		
237	23153022	Tmel těsnící silikonový 310 ml	kus	2,00	93,90	187,80
		svislá spára dilatační stěn:2		2,00		
238	28377814	Šňůra těsnící tmelařská plná d 15 mm bal. 100 m	m	73,68	5,80	427,34
		spára dlažba - soklík:				
		TM 1:4,4*2+6*2		20,80		
		TM 2:3,96*2+6*2		19,92		
		výlevka:1,9*2+1,5*2		6,80		
		sklad 1:6*2+3,17+0,3*2		15,77		
		sklad 2:2,46*2+3,17+2,3		10,39		
239	59247240	Dlaždice teracové 30x30x3 cm černobílá	m2	28,63	316,80	9 071,25
		teracová dlažba:				
		sklad 1:(19,02+0,98)*1,03		20,60		
		sklad 2:7,8*1,03		8,03		
240	59764203	Dlažba 300x300x9 mm	m2	57,23	299,40	17 134,36
		podlaha:				
		TM 1:(26,4+1*0,7)*1,05		28,46		
		TM 2:20,54*1,05		21,57		
		výlevka:2,85*1,1		3,14		
		soklík:				
		TM 1:(4,4*2+6*2)*0,1		2,08		
		TM 2:(3,96*2+6*2-1)*0,1		1,89		
		výlevka:1*0,1		0,10		
241	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	965,77	6,80	6 567,27
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				111 782,79
Díl:	781	Obklady keramické				
242	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	6,63	47,00	311,61
		obklad keramický:				
		výlevka:(1,9+1,5+1+0,7)*1,3		6,63		

Slepý rozpočet

Stavba :	1247 Stavební úpravy multifunkční budovy	Rozpočet: 1
Objekt :	01	Přístavba kulturního domu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
243	781111131R00	Vyplnění dilatačních spár tmelem 1,3*2	m	2,60 2,60	47,40	123,24
244	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm obklad keramický: výlevka:(1,9+1,5+1+0,7)*1,3	m2	6,63 6,63	582,80	3 863,96
245	23153022	Tmel těsnící silikonový 310 ml 1	kus	1,00 1,00	93,90	93,90
246	597813701	Obkládačka 25x33 obklad keramický: výlevka:(1,9+1,5+1+0,7)*1,3*1,1	m2	7,29 7,29	344,00	2 508,79
247	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	73,42	3,80	279,01
Celkem za		781 Obklady keramické				7 180,51
Díl:	784	Malby				
248	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x podium - nové dveře, otvor 110/210 cm:(2,1*2+1,1)*0,7 TM 1:(4,4*2+6*2)*2,6+4,4*6 TM 2:(3,96*2+6*2)*2,6+20,54 Výlevka:(1,9*2+1,5*2)*1,3+1,9*1,5 sklad 1:(6*2+3,17*2)*2,6 sklad 2:(2,46*2+3,17*2)*2,6	m2	245,17 3,71 80,48 72,33 11,69 47,68 29,28	22,90	5 614,44
249	784165512R00	Malba tekutá, bílá, bez penetrace, 2 x podium - nové dveře, otvor 110/210 cm:(2,1*2+1,1)*0,7 TM 1:(4,4*2+6*2)*2,6+4,4*6 TM 2:(3,96*2+6*2)*2,6+20,54 Výlevka:(1,9*2+1,5*2)*1,3+1,9*1,5 sklad 1:(6*2+3,17*2)*2,6 sklad 2:(2,46*2+3,17*2)*2,6	m2	245,17 3,71 80,48 72,33 11,69 47,68 29,28	68,70	16 843,32
Celkem za		784 Malby				22 457,76
Díl:	799	Ostatní				
250	799-01	Zařízení staveniště 1	kpl.	1,00 1,00	62 685,20	62 685,20
Celkem za		799 Ostatní				62 685,20
Díl:	M21	Elektromontáže				
251	M21-001	Úpravy rozvodů elektro viz. samostatný rozpočet 1	kpl.	1,00 1,00	83 328,37	83 328,37
252	210220002RT1	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 8 mm na povrchu:7+5+5,4+8,3*2+7,5*2+6,5+4*2+2,6*2	m	68,70 68,70	222,00	15 251,40
253	210220021R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 v zemi:14*2+10+1*4+5	m	47,00 47,00	128,30	6 030,10
254	210220372R00	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdíva 4	kus	4,00 4,00	675,00	2 700,00
255	650811112R00	Demontáž vodiče svodového do D 10 mm vč. podpěr dem.stávajícího hromosvodu (stěna + střecha):4,6+5,5	m	10,10 10,10	73,30	740,33
256	35441120	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm v zemi:14*2+10+1*4+5	kg	47,00 47,00	108,60	5 104,20
Celkem za		M21 Elektromontáže				113 154,40
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
257	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	56,95	172,21	9 808,13
258	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	56,95	12,01	684,02
259	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	56,95	357,94	20 386,29

Slepý rozpočet

Stavba :	1247 Stavební úpravy multifunkční budovy	Rozpočet: 1
Objekt :	01	Přístavba kulturního domu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
260	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť	t	56,95	220,27	12 545,36
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				43 423,81

SOUPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY											
(PODROBNÝ ROZPOČET - ELEKTROINSTALACE)											
Akce:	Stavební úpravy multifunkční budovy - přístavba kulturního domu										
Místo:	parc.č. 53/1, 53/20, 53/27, 53/7, k.ú. Milíčovice										
Stavebník:	Obec Milíčovice, Milíčovice 40, 669 02 Znojmo										
Poř. č.						M.j.	Množství	Jednotková cena Dodávka Montáž	Náklady [Kč] Dodávka Montáž	Zpracoval :	Ing. Petr Pospíšil
	Zkrácený popis										
	REKAPITULACE NÁKLADŮ										
1.	ELEKTROINSTALACE (úložný materiál, kabeláž, spínací prvky atd.)										
2.	SVÍTIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ										
3.	ROZVÁDĚČE										
4.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY										
5.	OSTATNÍ NÁKLADY										
CELKEM											
vč. DPH	21 %										
	POZN. pro celou stavbu :										
	a) veškeré náklady na přípravu a pomocnce zahrnout do jednotlivých jednotkových cen										
	b) součástí prací jsou veškerá potřebná měření a zkoušky pro uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy , manuály a revize v češtině										
	c) součástí dodávek je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení										
	d) součástí dodávek je kompletní dokladová část nutná pro získání kolaudačního souhlasu										
	e) v rozsahu prací jsou rovněž zahrnuty veškeré nezbytné prvky, práce a pomocné materiály neuvedené v tomto soupisu, které jsou nezbytně nutné k realizaci a provozování díla										
	f) rovněž jsou součástí dodávek veškerá geodetická měření										
	g) dodávky zahrnuje rovněž nezbytná opatření pro ochranu stávajících sítí, komunikací nebo staveb										
	h) v jednotkových cenách zahrnuje : průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, případná dočasná dopravní omezení										
	i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaných standardů výrobku, technologie										
	nebo materiálů a zadavatel přepouští použití jiného výrobku nebo materiálu, splňujícího tyto minimální požadavky										
	Veškeré práce musí být provedeny dle platných ČSN !										
Poř. č.						M.j.	Množství	Jednotková cena Dodávka Montáž	Náklady [Kč] Dodávka Montáž	Celkem	
	Zkrácený popis										
I. ELEKTROINSTALACE (úložný materiál, kabeláž, spínací prvky atd.):											
ÚLOŽNÝ MATERIÁL:											
1.	spolka uzemňovací										
2.	trubka ochranná ohebná pr. 25 mm										
ÚLOŽNÝ MATERIÁL CELKEM:											
						ks	5,00	21,45	39,00	107,25	195,00
						m	20,00	23,10	117,00	462,00	2340,00
VNITŘNÍ ROZVODY:											
										569,25	2 535,00
3.	kabel CYKY-O 3x1,5 (CYKY 3A x 1,5), vč. ukončení a zapojení										
4.	ditto. CYKY-J 3x1,5 (3C x 1,5)										
5.	ditto. CYKY-J 3x2,5 (3C x 2,5)										
6.	ditto. CYKY-J 5x2,5 (5C x 2,5)										
7.	vodič CY 6 zž. (H07V-U), vč. ukončení a zapojení										
VNITŘNÍ ROZVODY:											
										7 746,75	9 555,00
8.	prořez kabelů a vodičů (z položky VNITŘNÍ ROZVODY CELKEM)										
						%	10,00			774,68	

		Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena	Náklady [Kč]		Celkem
					Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž
PRVKY, ZÁSUVKY A OSTATNÍ MATERIÁL:								
		zásuvka 230V, 16A, IP 44, b. bílá, nástěnná	ks	12,00	128,70	117,00	1544,40	1404,00
		zásuvka 400V, nástěnná, 32A, 5p, IP 44	ks	1,00	297,00	234,00	297,00	234,00
11.		svorkovnice HOP (hlavní ochranné pospojování)	ks	1,00	412,50	312,00	412,50	312,00
12.		instalační krabice IP 54	ks	20,00	82,50	156,00	1650,00	3120,00
13.		svorka pro ochr. pospojování	ks	20,00	49,50	117,00	990,00	2340,00
SPÍNACÍ PRVKY, ZÁSUVKY A OSTATNÍ MATERIÁL:					4 893,90	7 410,00		
14.		podružný materiál (svorky, vutly, kolvy, hmoždinky, sádra...) - z položek č.1 - 13	%	5,00			660,50	
ELEKTROINSTALACE CELKEM							14 645,07	19 500,00
								34 145,07
Poř. č.		Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena		Náklady [Kč]	
					Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž
II. SVÍTIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ:								
15.		LED stropní svítidlo přisazené	ks	11,00	1485,00	390,00	16335,00	4290,00
16.		LED venkovní svítidlo nástěnné	ks	3,00	1980,00	390,00	5940,00	1170,00
SVÍTIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ CELKEM							22 275,00	5 460,00
								27 735,00
III. ROZVÁDĚČE:								
17.		nutné úpravy stávajícího nápojného rozvaděče	sd	1,00		2730,00		2730,00
Poř. č.		Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena		Náklady [Kč]	
					Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž
18.		přepěťová ochrana typ 2, TN-S, 20kA (8/20 us) na DIN lištu	ks	1,00	4933,50	195,00	4933,50	195,00
19.		jištic 1x10A, 10kA, char. B, na DIN lištu	ks	2,00	115,50	117,00	231,00	234,00
20.		jištic 1x16A, 10kA, char. B, na DIN lištu	ks	3,00	115,50	117,00	346,50	351,00
21.		jištic 3x20A, 10kA, char. B, na DIN lištu	ks	1,00	528,00	195,00	528,00	195,00
22.		propojky, svorky atd.	ks	40,00	16,50	19,50	660,00	780,00
ROZVÁDĚČ							6 699,00	1 755,00
ROZVÁDĚČE CELKEM							6 699,00	4 485,00
								11 184,00
IV. VEDELEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY								
23.		výchozí revize	h	16,00		450,00		7 200,00
24.		zařízení stavenišť (z položek I, II, III a IV)	%	3,00				2 191,92
		(náklady na vybudování i odstavení zařízení stavenišť, vč. případné proj. dokumentace, a napojení objektů zař.stavenišť na energii)						
VEDELEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM								
								9 391,92
V. OSTATNÍ NÁKLADY								
25.		ekologická likvidace odpadu (obaly, izolace kabelů atd.) (z položek materiálů I - III)	%	2,00				872,38
OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM								872,38
								872,38