



19 171 00039

y. 36/2017

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Městská část Brno - Vinohrady
Velkopavlovická 25, 628 00 Brno
IČ: 44992785-19, DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Komerční banka, účet č.: 9005-17027621/0100
zastoupené PhDr. Jiřím Čejkou, starostou
ve věcech technických Ing. Květoslav Pekárek
číslo smlouvy objednatele:

a

Zhotovitel: ZEMAKO, s.r.o.
se sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
IČO: 25504011, DIČ: CZ25504011
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., účet č.: 4200009657/6800
zapsán dne 10. 9. 1997 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 24862
zastoupen Romanem Nejedlým, jednatelem společnosti
ve věcech běžného plnění smlouvy Roman Nejedlý
ve věcech technických Evžen Kolouch, stavbyvedoucí
číslo smlouvy zhotovitele:

II.

Předmět smlouvy

- (1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele „**Lokální opravy chodníků, komunikace a prostranství v areálu bývalé ZŠ Bzenecká 23 v MČ Brno – Vinohrady**“ dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „dílo“).

III.

Termíny provedení díla a místo plnění

- (1) Lhůta výstavby: 7 kalendářních týdnů
(2) Provádění díla bude ukončeno nejpozději do: 31. 8. 2017
(3) Místo plnění: Brno, městská část Vinohrady

IV.

Cena díla

- (1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na **777.819,27 Kč**.
(2) Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
(3) Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami.

- (4) Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla v místě plnění (zejména náklady na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, apod.).
- (5) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V.

Platební podmínky

- (1) Objednatel uhradí smluvní cenu za dílo postupně, placením skutečně a řádně provedených prací v jednotlivých měsících, na základě soupisu skutečně provedených prací, potvrzeného oběma smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při konečné fakturaci budou odečteny dříve zaplacené částky z titulu dílčí fakturace.
- (2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na adresu objednatele.
- (3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- (4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
- (5) Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
- (6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).

VI.

Předání staveniště

- (1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 15 dnů od uzavření smlouvy, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla.
- (2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak, současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení provádění díla, zejména stavební povolení.
- (3) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- (4) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
- (5) Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel na svůj náklad.

- (6) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.
- (7) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvláště v oblasti bezpečnosti práce za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek Ministerstva dopravy a spojů č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“, bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. zejména při uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.
- (8) Objednatel nezajišťuje vytyčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku ani dopravní značení.

VII. Stavební deník

- (1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od dokumentace, klimatické podmínky, apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
- (2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění zaměstnanci objednatele a zpracovatele dokumentace a oprávněné orgány státní správy. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
- (3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
- (4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno do tří dnů.
- (5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

VIII. Technický dozor

- (1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování dokumentace, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
- (2) Technický dozor je oprávněn nařídít přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.
- (3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.

IX. Další povinnosti smluvních stran

- (1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
- (2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
- (3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.

V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu na své náklady.

X.

Předání a převzetí díla

- (1) Zhotovitel oznámí objednateli, kdy bude dílo bez vad a nedodělků připraveno k předání, a to nejméně 4 dny předem.
- (2) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:
 - zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
 - zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
 - originál stavebního deníku,
 - průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
 - dokladování průběhu prací a konečného stavu fotodokumentací.
- (3) Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, do jaké doby je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného dokumentací. Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.
- (4) Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
- (5) Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelům při kolaudaci díla.

XI.

Záruka na dílo

- (1) Zhotovitel přejímá na provedené dílo tuto záruku:
 - záruční doba činí **48 měsíců** a začíná běžet ode dne předání díla,
 - zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v souladu se smlouvou a platnými technickými a právními předpisy a že po dobu trvání záruční doby bude způsobilé k užívání k obvyklému účelu a zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle platných právních a technických předpisů.
- (2) Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemně, a to ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy je zjistil. V reklamaci objednatel uvede, o jaké vady se jedná, jak se projevují, popř. v jaké lhůtě požaduje jejich odstranění.
- (3) Objednatel je oprávněn zvolit, zda požaduje odstranění vad či přiměřenou slevu z ceny.
- (4) Zhotovitel je povinen do deseti dnů od doručení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či ne a z jakých důvodů. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že uznává reklamaci v plném rozsahu. Pokud objednatel zvolí odstranění vad, je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do tří pracovních dnů a případné vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou.
- (5) Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na tu část díla, na které byly odstraněny vady díla v rámci záruky za dílo, dodatečnou záruční dobu v délce jednoho roku ode dne předání a převzetí části díla s odstraněnými vadami. Toto ustanovení se uplatní v případě, že k odstranění vady díla dojde ve lhůtě kratší než jeden rok před koncem běhu záruční lhůty dle tohoto čl. XI., odst. 1, první odrážka.

XII.

Další ujednání

- (1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány a dále zejména tato ustanovení:
 - § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků,
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.

- (2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů, jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.
- (3) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.
- (4) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.
- (5) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- (6) Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

XIII. Sankce

- (1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- (2) V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo s jeho předáním bez zavinění objednatele je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- (3) Při prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- (4) V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště způsobem a ve lhůtách dle čl. X je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení.
- (5) V případě, že některá ze smluvních stran poruší své povinnosti dle čl. XII., je povinna zaplatit druhé straně smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé takové porušení.
- (6) Zhotovitel je na základě ustanovení čl. XII. odst. (1) této smlouvy povinen zabezpečit prokazatelné proškolení každého pracovníka na staveništi s předpisy BOZP. Zhotovitel udělí pracovníku na staveništi pokutu za každé porušení předpisů BOZP, a to ve výši 200,- Kč (slovy: dvě sta korun českých)

až 1 500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých) dle intenzity porušení. Do doby zaplacení pokuty zhotovitel nepustí takového pracovníka na staveniště.

- (7) V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této skutečnosti zápis do stavebního deníku dle čl. VII. této smlouvy. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli.
- (8) V případě, že zhotovitel použije k realizaci předmětu smlouvy poddodavatele nebo více poddodavatelů použijí se na tyto subjekty ustanovení čl. XIII., odst. (6) a (7) obdobně.
- (9) Nároky na náhradu škody nejsou dotčeny ani kompenzovány zaplacením sankcí dle této smlouvy.

XIV.

Odstoupení od smlouvy

- (1) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, považuje:
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
 - prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 20 dní,
 - prodlení objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění smlouvy o více než 20 dní,
 - úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 - Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- (2) Dojde-li k výše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. na její poslední známou adresu bez ohledu na to, zda toto oznámení o odstoupení bylo druhou smluvní stranou převzato či nikoliv.

XV.

Důvěrnost informací

- (1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále důvěrné informace),
 - mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
- (2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.
- (3) Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.

- (4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
- (5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVI.

Závěrečná ustanovení

- (1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- (2) Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Brno, městská část Brno – Vinohrady, je povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- (4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
- (5) Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, § 2620 - 2622, § 2628, § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
- (6) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- (7) Smlouva je uzavřena podpisem druhé smluvní strany.
- (8) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.
- (9) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.


Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za objednatele:


V Brně dne 25.5.2017



.....
PhDr. Jiří Čejka
starosta



Za zhotovitele:

V Moravanech dne 19. 5. 2017


.....
Roman Nejedlý
jednatel společnosti



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Lokální opravy

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

IČ: 25504011

DIČ: CZ25504011

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	777 819,27
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	777 819,27
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	777 819,27	163 342,05
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	941 161,32
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0

Stavba: Lokální opravy

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	777 819,27	941 161,32
1	Chodník Bořetická před BD 4	37 930,38	45 895,76
10	Chodník Blatnická vedle BD 1	55 811,61	67 532,05
12	Chodník Bzenecká Pál.nám. vedle BD 1	54 090,03	65 448,94
13	Základní škola Bzenecká 23	104 888,14	126 914,65
14	Pod Klajdovkou	63 794,76	77 191,66
2	Chodník Mutěnická vedle BD 2	134 357,62	162 572,72
3	Chodník Bořetická vedle BD 15	42 672,69	51 633,95
6	Chodník Vlčnovská vedle BD 9	74 607,20	90 274,71
7	Chodník mezi Prušánecká a Bzenecká za BD 16	55 182,30	66 770,58
8	Chodník Bzenecká vedle BD 19	63 506,80	76 843,23
9	Chodník Blatnická vedle BD 7	90 977,74	110 083,07
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		777 819,27	941 161,32



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lokální opravy

Objekt: 1 - Chodník Bořetická před BD 4

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 25504011

DIČ: CZ25504011

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				37 930,38
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				37 930,38
DPH základní	21,00%	ze	37 930,38	7 965,38
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				45 895,76

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lokální opravy

Objekt: 1 - Chodník Bořetická před BD 4

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	37 930,38
HSV - Práce a dodávky HSV	37 930,38
1 - Zemní práce	12 375,00
5 - Komunikace pozemní	18 956,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	300,00
997 - Přesun sutě	4 351,69
998 - Přesun hmot	1 947,44
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	37 930,38

ROZPOČET

Stavba: Lokální opravy

Objekt: 1 - Chodník Bořetická před BD 4

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

37 930,38

HSV - Práce a dodávky HSV

37 930,38

1 - Zemní práce

12 375,00

13	K	113107032	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm při překozech inž sítí	m2	11,250	960,00	10 800,00
1	K	113107041	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živichých tl 50 mm při překozech inž sítí	m2	11,250	120,00	1 350,00
3	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	11,250	20,00	225,00

5 - Komunikace pozemní

18 956,25

12	K	566901131	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	11,250	115,00	1 293,75
14	K	566901173	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 směsí stmelenou cementem SC 20/25 tl 200mm	m2	11,250	780,00	8 775,00
10	K	572350111	vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 litým asfaltem MA (LA) tl 40 mm	m2	11,250	790,00	8 887,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

300,00

11	K	919735111	Řezání stávajícího živichého krytu hl do 50 mm	m	5,000	60,00	300,00
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

997 - Přesun sutě

4 351,69

4	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	8,134	45,00	366,03
5	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	113,876	10,00	1 138,76
6	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	8,134	100,00	813,40
7	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,134	250,00	2 033,50

998 - Přesun hmot

1 947,44

8	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	8,852	220,00	1 947,44
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lokální opravy

Objekt: 10 - Chodník Blatnická vedle BD 1

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 25504011

DIČ: CZ25504011

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				55 811,61
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				55 811,61
DPH základní	21,00%	ze	55 811,61	11 720,44
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				67 532,05

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lokální opravy

Objekt: 10 - Chodník Blatnická vedle BD 1

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	55 811,61
HSV - Práce a dodávky HSV	55 811,61
1 - Zemní práce	17 156,00
5 - Komunikace pozemní	25 275,00
8 - Trubní vedení	2 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 940,80
997 - Přesun sutě	6 425,35
998 - Přesun hmot	2 814,46
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	55 811,61

ROZPOČET

Stavba: Lokální opravy

Objekt: 10 - Chodník Blatnická vedle BD 1

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

55 811,61

HSV - Práce a dodávky HSV

55 811,61

1 - Zemní práce

17 156,00

2	K	113107031	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm při překozech inž sítí	m2	0,600	760,00	456,00
22	K	113107032	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm při překozech inž sítí	m2	15,000	960,00	14 400,00
1	K	113107041	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 50 mm při překozech inž sítí	m2	15,000	120,00	1 800,00
15	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	4,000	50,00	200,00
3	K	181102302	Úprava pláň v zářezích se zhutněním	m2	15,000	20,00	300,00

5 - Komunikace pozemní

25 275,00

20	K	566901131	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 100 mm	m2	15,000	115,00	1 725,00
23	K	566901173	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 směsí stmelenu cementem SC 20/25 tl 200mm	m2	15,000	780,00	11 700,00
10	K	572350111	vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 litým asfaltem MA (LA) tl 40 mm	m2	15,000	790,00	11 850,00

8 - Trubní vedení

2 200,00

12	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,000	600,00	600,00
13	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	1,000	400,00	400,00
14	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením poklopu	kus	1,000	1 200,00	1 200,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 940,80

16	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000	185,00	740,00
18	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,060	2 680,00	160,80
11	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	5,000	60,00	300,00
19	K	979021112	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových při překozech inženýrských sítí	m	4,000	40,00	160,00
21	K	999900000.R	Úprava za obrubou v šíři 1m	m	4,000	145,00	580,00

997 - Přesun sutě

6 425,35

4	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	12,010	45,00	540,45
5	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	168,140	10,00	1 681,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	12,010	100,00	1 201,00
7	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,010	250,00	3 002,50

998 - Přesun hmot

2 814,46

8	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	12,793	220,00	2 814,46
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lokální opravy

Objekt: 12 - Chodník Bzenecká Pál.nám. vedle BD 1

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 25504011

DIČ: CZ25504011

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	54 090,03
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	54 090,03
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	54 090,03	11 358,91
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	65 448,94
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lokální opravy

Objekt: 12 - Chodník Bzenecká Pál.nám. vedle BD 1

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	54 090,03
HSV - Práce a dodávky HSV	54 090,03
1 - Zemní práce	13 653,00
5 - Komunikace pozemní	25 106,25
8 - Trubní vedení	4 400,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 180,40
997 - Přesun sutě	6 717,46
998 - Přesun hmot	3 032,92
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	54 090,03

ROZPOČET

Stavba: Lokální opravy

Objekt: 12 - Chodník Bzenecká Pál.nám. vedle BD 1

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

54 090,03

HSV - Práce a dodávky HSV

54 090,03

1 - Zemní práce

13 653,00

2	K	113107031	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm při překopech inž sítí	m2	0,300	760,00	228,00
24	K	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm	m2	16,250	720,00	11 700,00
25	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl do 50 mm	m2	16,250	80,00	1 300,00
15	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	2,000	50,00	100,00
3	K	181102302	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním	m2	16,250	20,00	325,00

5 - Komunikace pozemní

25 106,25

23	K	566901173	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 směsí stmelovou cementem SC 20/25 tl 200mm	m2	16,250	780,00	12 675,00
26	K	566901231	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkdrtí tl. 100 mm	m2	16,250	115,00	1 868,75
27	K	572351111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 litým asfaltem MA (LA) tl 40 mm	m2	16,250	650,00	10 562,50

8 - Trubní vedení

4 400,00

12	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 100 do 150 kg	kus	2,000	600,00	1 200,00
13	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností přes 100 do 150 kg	kus	2,000	400,00	800,00
14	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	2,000	1 200,00	2 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 180,40

16	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000	185,00	370,00
18	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,030	2 680,00	80,40
11	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	6,000	60,00	360,00
19	K	979021112	Očištění vybouraných obrubníků a krajiníků chodníkových při překopech inženýrských sítí	m	2,000	40,00	80,00
21	K	999900000.R	Úprava za obrubou v šíři 1m	m	2,000	145,00	290,00

997 - Přesun sutě

6 717,46

4	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	12,556	45,00	565,02
5	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	175,784	10,00	1 757,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	12,556	100,00	1 255,60
7	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,556	250,00	3 139,00

998 - Přesun hmot

3 032,92

8	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	13,786	220,00	3 032,92
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lokální opravy

Objekt: 13 - Základní škola Bzenecká 23

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 25504011

DIČ: CZ25504011

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	104 888,14
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	104 888,14
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	104 888,14	22 026,51
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	126 914,65
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lokální opravy

Objekt: 13 - Základní škola Bzenecká 23

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	104 888,14
1 - Zemní práce	21 085,08
5 - Komunikace pozemní	52 653,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 511,80
997 - Přesun sutě	9 570,08
998 - Přesun hmot	5 067,70
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	104 888,14

ROZPOČET

Stavba: Lokální opravy

Objekt: 13 - Základní škola Bzenecká 23

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

104 888,14

1 - Zemní práce

21 085,08

30	K	113107031	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm při překopecch inž sítí	m2	3,400	760,00	2 584,00
25	K	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm	m2	15,600	720,00	11 232,00
22	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	36,200	80,00	2 896,00
29	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	17,000	50,00	850,00
31	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	3,449	120,00	413,88
32	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	3,449	1,00	3,45
34	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,449	200,00	689,80
35	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	13,796	20,00	275,92
33	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,449	150,00	517,35
36	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,449	15,00	51,74
37	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	6,208	180,00	1 117,44
3	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	22,675	20,00	453,50

5 - Komunikace pozemní

52 653,48

38	K	566901232	Vyspravení podkladu po překopecch ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	7,075	115,00	813,63
26	K	566901273	Vyspravení podkladu po překopecch ing sítí plochy přes 15m2 směsí stmelenu cementem SC20/25 tl 200mm	m2	22,675	780,00	17 686,50
10	K	572350111	vyspravení krytu komunikací po překopecch plochy do 15 m2 litým asfaltem MA (LA) tl 40 mm	m2	43,035	790,00	33 997,65
44	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	0,240	195,00	46,80
45	M	592452660	dlažba 20 x 10 x 8 cm barevná slepecká	m2	0,242	450,00	108,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 511,80

39	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	17,000	220,00	3 740,00
40	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	17,170	142,00	2 438,14
27	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,000	185,00	185,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	1,010	122,00	123,22
18	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,533	2 680,00	1 428,44
11	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	28,200	60,00	1 692,00
16	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	22,200	200,00	4 440,00
41	K	999000.R	Úprava za obrubou v šíři 1m vč. osetí		17,000	145,00	2 465,00

997 - Přesun sutě

9 570,08

4	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	17,888	45,00	804,96
5	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	250,432	10,00	2 504,32
6	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	17,888	100,00	1 788,80
7	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	17,888	250,00	4 472,00

998 - Přesun hmot

5 067,70

8	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	23,035	220,00	5 067,70
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lokální opravy

Objekt: 14 - Pod Klajdovkou

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 25504011

DIČ: CZ25504011

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				63 794,76
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				63 794,76
DPH základní	21,00%	ze	63 794,76	13 396,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				77 191,66

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lokální opravy

Objekt: 14 - Pod Klajdovkou

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	63 794,76
HSV - Práce a dodávky HSV	63 794,76
1 - Zemní práce	6 000,00
5 - Komunikace pozemní	40 190,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 300,00
997 - Přesun sutě	4 218,50
998 - Přesun hmot	2 086,26
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	63 794,76

ROZPOČET

Stavba: Lokální opravy

Objekt: 14 - Pod Klajdovkou

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

63 794,76

HSV - Práce a dodávky HSV

63 794,76

1 - Zemní práce

6 000,00

9	K	113107041	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živichných tl 50 mm při překozech inž sítí	m2	50,000	120,00	6 000,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

5 - Komunikace pozemní

40 190,00

14	K	572221111.R	Vyspravení tlakovu vysprávkou	t	3,000	6 730,00	20 190,00
11	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	50,000	400,00	20 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 300,00

10	K	919735111	Řezání stávajícího živichného krytu hl do 50 mm	m	180,000	60,00	10 800,00
2	K	938909321	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu štěrkového	m2	50,000	10,00	500,00

997 - Přesun sutě

4 218,50

3	K	997221111	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m	t	5,900	150,00	885,00
4	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	5,900	45,00	265,50
5	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	100,300	10,00	1 003,00
6	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,900	100,00	590,00
7	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)	t	5,900	250,00	1 475,00

998 - Přesun hmot

2 086,26

8	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	9,483	220,00	2 086,26
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lokální opravy

Objekt: 2 - Chodník Mutěnická vedle BD 2

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

25504011

DIČ:

CZ25504011

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

134 357,62

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

134 357,62

DPH základní

21,00%

ze

134 357,62

28 215,10

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

162 572,72

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lokální opravy

Objekt: 2 - Chodník Mutěnická vedle BD 2

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	134 357,62
HSV - Práce a dodávky HSV	134 357,62
1 - Zemní práce	27 517,35
5 - Komunikace pozemní	23 000,00
8 - Trubní vedení	10 600,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 497,32
997 - Přesun sutě	35 208,87
998 - Přesun hmot	13 534,08
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	134 357,62

ROZPOČET

Stavba: Lokální opravy

Objekt: 2 - Chodník Mutěnická vedle BD 2

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

134 357,62

HSV - Práce a dodávky HSV

134 357,62

1 - Zemní práce

27 517,35

14	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší z betonových dlaždic plochy do 15 m2	m2	10,110	65,00	657,15
35	K	113107031	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm při překozech inž sítí	m2	6,900	760,00	5 244,00
16	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 50 mm	m2	47,390	80,00	3 791,20
36	K	113107172	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého přes tl přes 150 do 300 mm	m2	57,500	250,00	14 375,00
19	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	46,000	50,00	2 300,00
3	K	181102302	Úprava pláň v zářezích se zhutněním	m2	57,500	20,00	1 150,00

5 - Komunikace pozemní

23 000,00

34	K	564871116	Podklad ze štěrku tl. 300 mm	m2	57,500	205,00	11 787,50
17	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	57,500	195,00	11 212,50

8 - Trubní vedení

10 600,00

23	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	2,000	600,00	1 200,00
22	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	2,000	400,00	800,00
29	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg	kus	1,000	700,00	700,00
30	K	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 150 kg	kus	1,000	500,00	500,00
21	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením poklopu	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
28	K	899999.R	Úprava čtvercové šachty - sanace,...	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 497,32

25	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	46,000	185,00	8 510,00
26	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	46,460	122,00	5 668,12
27	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,690	2 680,00	1 849,20
11	K	919735111	Řezání stávajícího živichého krytu hl do 50 mm	m	5,000	60,00	300,00
37	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	5,000	300,00	1 500,00
32	K	999900000.R	Úprava za obrubou v šíři 1m	m	46,000	145,00	6 670,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

997 - Přesun sutě
35 208,87

4	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	55,332	45,00	2 489,94
5	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	774,648	10,00	7 746,48
24	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km - dlažba zadavatele	t	7,475	500,00	3 737,50
6	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	55,332	100,00	5 533,20
20	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu - dlažba zadavatele	t	7,475	250,00	1 868,75
7	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	55,332	250,00	13 833,00

998 - Přesun hmot
13 534,08

12	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	48,336	280,00	13 534,08
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lokální opravy

Objekt: 3 - Chodník Bořetická vedle BD 15

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 25504011

DIČ: CZ25504011

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				42 672,69
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				42 672,69
DPH základní	21,00%	ze	42 672,69	8 961,26
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	51 633,95

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lokální opravy

Objekt: 3 - Chodník Bořetická vedle BD 15

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	42 672,69
HSV - Práce a dodávky HSV	42 672,69
1 - Zemní práce	12 375,00
5 - Komunikace pozemní	18 990,00
8 - Trubní vedení	4 400,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	300,00
997 - Přesun sutě	4 512,19
998 - Přesun hmot	2 095,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	42 672,69

ROZPOČET

Stavba: Lokální opravy

Objekt: 3 - Chodník Bořetická vedle BD 15

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 672,69

HSV - Práce a dodávky HSV

42 672,69

1 - Zemní práce

12 375,00

16	K	113107032	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm při překozech inž sítí	m2	11,250	960,00	10 800,00
1	K	113107041	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živichných tl do 50 mm při překozech inž sítí	m2	11,250	120,00	1 350,00
3	K	181102302	Úprava pláňe v zářezích se zhutněním	m2	11,250	20,00	225,00

5 - Komunikace pozemní

18 990,00

15	K	566901131	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	11,250	118,00	1 327,50
17	K	566901173	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 směsí stmelenou cementem SC 20/25 tl 200mm	m2	11,250	780,00	8 775,00
10	K	572350111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 litým asfaltem MA (LA) tl 40 mm	m2	11,250	790,00	8 887,50

8 - Trubní vedení

4 400,00

12	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	2,000	600,00	1 200,00
13	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	2,000	400,00	800,00
14	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	2,000	1 200,00	2 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

300,00

11	K	919735111	Řezání stávajícího živichného krytu hl do 50 mm	m	5,000	60,00	300,00
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

997 - Přesun sutě

4 512,19

4	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	8,434	45,00	379,53
5	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	118,076	10,00	1 180,76
6	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	8,434	100,00	843,40
7	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,434	250,00	2 108,50

998 - Přesun hmot

2 095,50

8	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	9,525	220,00	2 095,50
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lokální opravy

Objekt: 6 - Chodník Vlčnovská vedle BD 9

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 25504011

DIČ: CZ25504011

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				74 607,20
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				74 607,20
DPH základní	21,00%	ze	74 607,20	15 667,51
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	90 274,71

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lokální opravy

Objekt: 6 - Chodník Vlčnovská vedle BD 9

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	74 607,20
HSV - Práce a dodávky HSV	74 607,20
1 - Zemní práce	19 106,00
5 - Komunikace pozemní	33 217,50
8 - Trubní vedení	4 400,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 991,80
997 - Přesun sutě	9 698,48
998 - Přesun hmot	4 193,42
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	74 607,20

ROZPOČET

Stavba: Lokální opravy

Objekt: 6 - Chodník Vlčnovská vedle BD 9

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

74 607,20

HSV - Práce a dodávky HSV

74 607,20

1 - Zemní práce

19 106,00

2	K	113107031	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm při překozech inž sítí	m2	1,350	760,00	1 026,00
24	K	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm	m2	21,500	720,00	15 480,00
25	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	21,500	80,00	1 720,00
15	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	9,000	50,00	450,00
3	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	21,500	20,00	430,00

5 - Komunikace pozemní

33 217,50

26	K	566901231	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 šterkodrtí tl. 100 mm	m2	21,500	115,00	2 472,50
27	K	566901273	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15m2 směsí stmelenu cementem SC20/25 tl 200mm	m2	21,500	780,00	16 770,00
28	K	572351111	vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 litym asfaltem MA (LA) tl 40 mm	m2	21,500	650,00	13 975,00

8 - Trubní vedení

4 400,00

12	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	2,000	600,00	1 200,00
13	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	2,000	400,00	800,00
14	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením poklopu	kus	2,000	1 200,00	2 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 991,80

16	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,000	185,00	1 665,00
18	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,135	2 680,00	361,80
11	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	5,000	60,00	300,00
19	K	979021112	Očištění vybouraných obrubníků a krajiníků chodníkových při překozech inženýrských sítí	m	9,000	40,00	360,00
20	K	999900000.R	Úprava za obrubou v šíři 1m	m	9,000	145,00	1 305,00

997 - Přesun sutě

9 698,48

4	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	18,128	45,00	815,76
5	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	253,792	10,00	2 537,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	18,128	100,00	1 812,80
7	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	18,128	250,00	4 532,00

998 - Přesun hmot

4 193,42

8	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	19,061	220,00	4 193,42
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lokální opravy

Objekt: 7 - Chodník mezi Prušánecká a Bzenecká za BD 16

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 25504011

DIČ: CZ25504011

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				55 182,30
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				55 182,30
DPH základní	21,00%	ze	55 182,30	11 588,28
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				66 770,58

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lokální opravy

Objekt: 7 - Chodník mezi Prušánecká a Bzenecká za BD 16

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	55 182,30
HSV - Práce a dodávky HSV	55 182,30
1 - Zemní práce	16 500,00
5 - Komunikace pozemní	25 275,00
8 - Trubní vedení	4 400,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	300,00
997 - Přesun sutě	5 962,58
998 - Přesun hmot	2 744,72
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	55 182,30

ROZPOČET

Stavba: Lokální opravy

Objekt: 7 - Chodník mezi Prušánecká a Bzenecká za BD 16

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **55 182,30**

HSV - Práce a dodávky HSV **55 182,30**

1 - Zemní práce **16 500,00**

16	K	113107032	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm při překozech inž sítí	m2	15,000	960,00	14 400,00
1	K	113107041	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živichých tl 50 mm při překozech inž sítí	m2	15,000	120,00	1 800,00
3	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	15,000	20,00	300,00

5 - Komunikace pozemní **25 275,00**

15	K	566901131	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 100 mm	m2	15,000	115,00	1 725,00
17	K	566901173	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 směsí stmelenu cementem SC 20/25 tl 200mm	m2	15,000	780,00	11 700,00
10	K	572350111	vyspravení krytu komunikací po prekopecn plochy do 15 m2 litým asfaltem MA (LA) tl 40 mm	m2	15,000	790,00	11 850,00

8 - Trubní vedení **4 400,00**

12	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	2,000	600,00	1 200,00
13	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	2,000	400,00	800,00
14	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením poklopu	kus	2,000	1 200,00	2 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **300,00**

11	K	919735111	Řezání stávajícího živichého krytu hl do 50 mm	m	5,000	60,00	300,00
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

997 - Přesun sutě **5 962,58**

4	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	11,145	45,00	501,53
5	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	156,030	10,00	1 560,30
6	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	11,145	100,00	1 114,50
7	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,145	250,00	2 786,25

998 - Přesun hmot **2 744,72**

8	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	12,476	220,00	2 744,72
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lokální opravy

Objekt: 8 - Chodník Bzenecká vedle BD 19

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 25504011

DIČ: CZ25504011

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				63 506,80
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				63 506,80
DPH základní	21,00%	ze	63 506,80	13 336,43
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	76 843,23

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lokální opravy

Objekt: 8 - Chodník Bzenecká vedle BD 19

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	63 506,80
HSV - Práce a dodávky HSV	63 506,80
1 - Zemní práce	16 400,00
5 - Komunikace pozemní	30 900,00
8 - Trubní vedení	4 400,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	300,00
997 - Přesun sutě	7 896,60
998 - Přesun hmot	3 610,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	63 506,80

ROZPOČET

Stavba: Lokální opravy

Objekt: 8 - Chodník Bzenecká vedle BD 19

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

63 506,80

HSV - Práce a dodávky HSV

63 506,80

1 - Zemní práce

16 400,00

18	K	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm	m2	20,000	720,00	14 400,00
19	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichných tl 50 mm	m2	20,000	80,00	1 600,00
3	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	20,000	20,00	400,00

5 - Komunikace pozemní

30 900,00

20	K	566901231	Vyspravení podkladu po překopecích ing sítí plochy přes 15 m2 šterkodrtí tl. 100 mm	m2	20,000	115,00	2 300,00
21	K	566901273	Vyspravení podkladu po překopecích ing sítí plochy přes 15m2 směsí stmelenu cementem SC20/25 tl 200mm	m2	20,000	780,00	15 600,00
22	K	572351111	vyspravení krytu komunikací po prekopecích plochy přes 15 m2 litým asfaltem MA (LA) tl 40 mm	m2	20,000	650,00	13 000,00

8 - Trubní vedení

4 400,00

12	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	2,000	600,00	1 200,00
13	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	2,000	400,00	800,00
14	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením poklopu	kus	2,000	1 200,00	2 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

300,00

11	K	919735111	Řezání stávajícího živichného krytu hl do 50 mm	m	5,000	60,00	300,00
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

997 - Přesun sutě

7 896,60

4	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	14,760	45,00	664,20
5	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	206,640	10,00	2 066,40
6	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	14,760	100,00	1 476,00
7	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,760	250,00	3 690,00

998 - Přesun hmot

3 610,20

8	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	16,410	220,00	3 610,20
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lokální opravy

Objekt: 9 - Chodník Blatnická vedle BD 7

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 25504011

DIČ: CZ25504011

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				90 977,74
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				90 977,74
DPH základní	21,00%	ze	90 977,74	19 105,33
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	110 083,07

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lokální opravy

Objekt: 9 - Chodník Blatnická vedle BD 7

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	90 977,74
HSV - Práce a dodávky HSV	90 977,74
1 - Zemní práce	19 656,00
5 - Komunikace pozemní	42 672,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 077,82
997 - Přesun sutě	9 596,30
998 - Přesun hmot	3 975,62
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	90 977,74

ROZPOČET

Stavba: Lokální opravy

Objekt: 9 - Chodník Blatnická vedle BD 7

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

90 977,74

HSV - Práce a dodávky HSV

90 977,74

1 - Zemní práce

19 656,00

2	K	113107031	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm při překopech inž sítí	m2	3,150	760,00	2 394,00
26	K	113107032	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm při překopech inž sítí	m2	12,600	960,00	12 096,00
22	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 50 mm	m2	48,300	80,00	3 864,00
15	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	21,000	50,00	1 050,00
3	K	181102302	Úprava pláň v zářezích se zhutněním	m2	12,600	20,00	252,00

5 - Komunikace pozemní

42 672,00

24	K	566901131	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 100 mm	m2	12,600	115,00	1 449,00
27	K	566901173	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 směsí stmelenu cementem SC 20/25 tl 200mm	m2	12,600	780,00	9 828,00
23	K	572351111	vyspravení krytu komunikaci po prekopecti plochy přes 15 m2 litým asfaltem MA (LA) tl 40 mm	m2	48,300	650,00	31 395,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 077,82

16	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	21,000	185,00	3 885,00
20	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/ 10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	21,210	122,00	2 587,62
18	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,315	2 680,00	844,20
11	K	919735111	Řezání stávajícího živichého krytu hl do 50 mm	m	4,600	60,00	276,00
21	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	22,200	200,00	4 440,00
25	K	999900000.R	Úprava za obrubou v šíři 1m	m	21,000	145,00	3 045,00

997 - Přesun sutě

9 596,30

4	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	17,937	45,00	807,17
5	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	251,118	10,00	2 511,18
6	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	17,937	100,00	1 793,70
7	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	17,937	250,00	4 484,25

998 - Přesun hmot

3 975,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	18,071	220,00	3 972,78

