



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen "NOZ"),

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Němčice

se sídlem: Němčice 107
561 18 Němčice
Zastoupená: Ing. Josefem Rackem, starostou obce
IČ: 00279277
Bankovní ústav: Komerční banka a.s., pobočka Česká Třebová
Číslo účtu: 4720611/0100

ve věcech technických je
oprávněn jednat: Ing. Josef Racek, starosta obce
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: OLSPOL s.r.o.
se sídlem: : Tkalcovská 381/1, 568 02 Svitavy
Zastoupený: : Ladislavem Olivou, jednatelem
IČ: 27466701
DIČ: CZ27466701
Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s., pob. Svitavy
Číslo účtu: 1286378379/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ladislav Oliva
Tel.: 602 781 886
E-mail: olspol@olspol
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ladislav Oliva
Tel.: 602 781 886
E-mail: olspol@olspol
(dále jen „Zhotovitel“)

- 1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.2. Zhotovitel je **právnickou/fyzickou** osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

2.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo):

Název stavby:	B.j. 12 PB – KODUS Němčice, Zhoř
Místo stavby:	Obec Němčice, okres Svitavy
Projektová dokumentace:	" Rekonstrukce, přístavba a změna užívání objektu bývalé ZŠ v obci Němčice“, zodpovědný projektant Ing. Martin Novák, Proseč 134, 539 44 Proseč
Autorský dozor:	Ing. Martin Novák, Proseč 134, 539 44 Proseč
Koordinátor BOZP objednatele:	Jaroslav Junek, Seifertova 455, 563 01 Lanškroun
Technický dozor stavebníka:	Ing. Martin Novák, Proseč 134, 539 44 Proseč
Stavbyvedoucí Zhotovitele:	Ladislav Oliva
Asistent stavbyvedoucího zhotovitele:	Jan Cverčko

3. ZÁVAZNÉ PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY

- 3.1. Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se rozumí:
Nabídka zhotovitele ze dne 30.11.2015
Zadávací dokumentace ze dne 5.11. 2015.
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 8.12.2015
Stavební povolení ze dne 19.6.2015
- 3.2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady.

4. LHŮTY A TERMÍNY

- 4.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla po podpisu SOD.
- 4.2. Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději dne 30. 6. 2017 v souladu s časovým harmonogramem akce, který Zhotovitel předloží ke schválení Objednateli do 14 dnů po podpisu této smlouvy o dílo.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši

Cena díla bez DPH celkem 13.250.000 Kč

- 5.2. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele. Finanční rezerva ceny díla se nesjednává.

6. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Lhůta splatnosti faktur se sjednává v délce 20 dnů.
- 6.2. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla se nesjednává.
- 6.3. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu části záruční lhůty se sjednává ve formě zádržného ve výši 5 % z celkové sjednané ceny.
- 6.4. Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele se sjednává ve výši 10.000.000,- Kč.

7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této smlouvě neuvedené se řídí Obchodními podmínkami pro zhotovení stavby – B.j. 12 PB – KODUS Němčice, Zhoř, které tvoří přílohu č.1 této Smlouvy. Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
- 7.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy.
- 7.3. Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.
- 7.4. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem Obce Němčice dne 12.1.2016 pod číslem usnesení 2/2016

V Němčicích, dne 13.1.2016




Objednatel:

Obec Němčice
Ing. Josef Racek
starosta obce

OBEC NĚMČICE
Němčice 107
IČ: 00279277
DIČ: CZ00279277 ①

Ve Svitavách, dne 13.1.2016



Zhotovitel:

OLSPOL s.r.o.
Ladislav Oliva
jednatel

OLSPOL s.r.o.
Tkalcovská 381/1
568 02 Svitavy-Lány
IČ: 27466701
DIČ: CZ27466701 ①

Přílohy smlouvy:

Příloha č.1: Obchodní podmínky pro zhotovení stavby

Příloha č.2: Položkový rozpočet



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce

PŘÍLOHA Č.4b

Obchodní podmínky

Název veřejné zakázky: B.j. 12 PB – KODUS Němčice, Zhoř
Místo veřejné zakázky: Obec Němčice, okres Svitavy
Druh řízení: dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky: stavební práce

Zadavatel:

Obec Němčice, Němčice 107, 561 18 Němčice
zastoupená Ing. Josefem Rackem, starostou obce

IČ: 00279277

DIČ: CZ00279277

Profil zadavatele: <http://www.stavebnionline.cz/profil/nemcice>

Společnost pověřená výkonem zadavatelských činností:

FORENTA s.r.o., Na Bělisku 1229, 562 01 Ústí nad Orlicí

zastoupená Ing. Zdeňkem Šedou, jednatelem společnosti

Za zadání odpovídá: Ing. Zdeněk Šeda

IČ: 25963082

DIČ: CZ25963082

Preamble:

Tyto obchodní podmínky definují základní pravidla a principy obchodního vztahu mezi zadavatelem veřejné zakázky a vybraným dodavatelem. Obchodní podmínky popisují základní práva a povinnosti smluvních stran, které se u veřejných zakázek na stavební práce standardně vyskytují. Odchytky nebo zvláštní ujednání vztahující se ke specifikům konkrétní stavby jsou obsahem smlouvy o dílo, jejíž ustanovení mají přednost před těmito obchodními podmínkami. Obchodní podmínky jsou v plném souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 231/2012 Sb., ze dne 25. června 2012. Tyto obchodní podmínky se používají v případě veřejných zakázek na stavební práce, jejichž příslušnou dokumentaci zpracovanou v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 230/2012 Sb., v podrobnosti pro provádění stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

1. POJMY

1.1. Pojmy obchodních podmínek

1.1.1. V rámci obchodních podmínek jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu výstavby. Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:

- 1.1.1.1. **Dodatečnými stavebními pracemi** stavební práce, dodávky nebo služby, které vznikly při zhotovování stavby v důsledku nepředvídatelných objektivních okolností, které nezavinil ani nezpůsobil Objednatel a jejichž provedení je pro zhotovení stavby nezbytné nebo je od sjednaných stavebních prací nelze technicky nebo ekonomicky oddělit.
- 1.1.1.2. **Harmonogramem** dokument, který vyjadřuje průběh zhotovování stavby v čase, kde na věcné ose jsou definovány nejméně všechny stavební či inženýrské objekty nebo provozní soubory a rovněž podstatné činnosti, jejichž splnění je povinností Zhotovitele a na časové ose je podrobnost definována nejméně na měsíce.
- 1.1.1.3. **Havárií** stav předmětu plnění, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek.
- 1.1.1.4. **Koordinátorem bezpečnosti práce** osoba s odbornou způsobilostí, zajišťující pro Objednatele kontrolu a dohled v oblasti hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví pracovníků na Staveništi.
- 1.1.1.5. **Lhůtou pro dokončení díla (stavebních prací)** doba mezi Termínem zahájení prací a dnem, kdy Zhotovitel písemně sdělí Objednateli, že stavba je dokončena a může být zahájeno předávací a převjímací řízení. Do této lhůty se započítávají oba krajní termíny.
- 1.1.1.6. **Měněpracemi** stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné pro zhotovení stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo službami a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich neprovedení.
- 1.1.1.7. **Nedodělkem** nedokončené nebo neprovedené stavební práce, dodávky nebo služby proti rozsahu stanovenému příslušnou dokumentací nebo Smlouvou
- 1.1.1.8. **Objednatelem** osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel.
- 1.1.1.9. **Ostatními náklady** náklady spojené s plněním povinností Zhotovitele neuvedené v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb jednotlivých stavebních objektů, inženýrských objektů nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů. Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu a další náklad vyplývající z obchodních podmínek
- 1.1.1.10. **Položkovým rozpočtem** Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se specifikací jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně všech součtů a mezisoučtů, které byly soupisem stavebních prací, dodávek a služeb definovány.
- 1.1.1.11. **Provozním souborem** funkčně ucelená část technologické části stavby, tvořená souhrnem technologických strojů a zařízení, která vykonává ucelený technologický proces.

- 1.1.1.12. **Příslušnou dokumentací** se rozumí projektová dokumentace pro provádění stavby nebo jiná dokumentace určující stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a umožňující sestavit podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.
- 1.1.1.13. **Smlouvou** dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele, v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a dodatky, které budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.
- 1.1.1.14. **Smluvní stranou** osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele
- 1.1.1.15. **Soupisem provedených prací** podrobný popis stavebních prací, dodávek a služeb odpovídající soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který definuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na stavbě za příslušné časové období (obvykle kalendářní měsíc).
- 1.1.1.16. **Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb** podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplnému zhotovení stavby, včetně popisu dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků Objednatele s vymezeným rozsahem druhu, kvality a kvantity požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb.
- 1.1.1.17. **Termínem zahájení prací** den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem - datum,
- 1.1.1.18. **Staveništěm** prostory a plochy určené v příslušné dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které Zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště.
- 1.1.1.19. **Zařízením staveniště** dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků výstavby. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak smluvní strany dohodnou.
- 1.1.1.20. **Vícepracemi** stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro zhotovení stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle Smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich provedení.
- 1.1.1.21. **Výkazem výměr** matematický a verbální popis způsobu stanovení množství požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na konkrétní výkresovou část příslušné dokumentace.
- 1.1.1.22. **Vadou** odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech předmětu plnění či jeho části, proti podmínkám stanoveným příslušnou dokumentací, Smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými předpisy.
- 1.1.1.23. **Technickým dozorem** osoba zajišťující pro Objednatele odbornou kontrolní činnost při přípravě, zhotovování a dokončení stavby.
- 1.1.1.24. **Termín dokončení** den, ve kterém Zhotovitel doručí písemně Objednateli sdělení, že stavební práce a veškeré další činnosti na díle ukončil a že je dílo připraveno k předání a převzetí.
- 1.1.1.25. **Termín předání a převzetí** den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí díla.
- 1.1.1.26. **Subdodavatelem** právnická nebo fyzická osoba, pomocí které má Zhotovitel I plnit určitou část díla nebo osoba která má poskytnout Zhotoviteli k plnění díla určité věci či práva na základě samostatné smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho Subdodavatelem.
- 1.1.1.27. **Vedlejšími náklady** náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou stavbu, nezahrnuté v soupisech stavebních prací jednotlivých stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů, jejichž předmětem jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou Objednatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace.
- 1.1.1.28. **Technologickým zařízením** soubor strojních zařízení, zabezpečujících dílčí technologický proces, který může být výrobní (výsledkem procesu je určitý výrobek), pomocný výrobní (výsledek procesu nevchází hmotně do výrobku, např. výroba energií) nebo obslužný výrobní (z hlediska vlastního výrobního procesu nevýrobní, např. doprava, kontrola jakosti). Dále jsou to zařízení zajišťující speciální nevýrobní procesy (např. zařízení pro zdravotnictví, školství, laboratoře, opravny) a doplňkové procesy (např. rozvod kapalin a plynů, rozvod elektrické energie).
- 1.1.1.29. **Zhotovitelem** osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel.

2. VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

2.1. Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem

- 2.1.1. Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány:
 - 2.1.1.1. písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou,
 - 2.1.1.2. doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve Smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,
 - 2.1.1.3. pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.
- 2.1.2. Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zdržováno nebo zpožďováno.
- 2.1.3. Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 2.1.4. Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvě, se nepovažují za změnu Smlouvy bez ohledu na jejich obsah.

3. PŘEDMĚT DÍLA

3.1. Rozsah předmětu díla

- 3.1.1. Předmětem díla je zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací (dále také předmět plnění či dílo). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 3.1.2. Rozsah předmětu plnění (dále také dílo) je vymezen smlouvou.
- 3.1.3. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, geometrického plánu stavby pro vklad do Katastru nemovitostí a geodetické zaměření skutečného provedení dokončeného díla.
- 3.1.4. Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
 - 3.1.4.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - 3.1.4.2. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 3.1.4.3. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - 3.1.4.4. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 3.1.4.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - 3.1.4.6. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - 3.1.4.7. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 3.1.4.8. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 3.1.4.9. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 3.1.4.10. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

- 3.1.4.11. odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- 3.1.4.12. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.).

3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby

- 3.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- 3.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf.
- 3.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad
 - 3.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - 3.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - 3.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele
 - 3.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,
 - 3.2.3.5. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě),
 - 3.2.3.6. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

3.3. Geodetické zaměření díla

- 3.3.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.
- 3.3.2. Součástí tohoto zaměření jsou:
 - 3.3.2.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla.
 - 3.3.2.2. Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí.
 - 3.3.2.3. Doklady o vytýčení stavby.
- 3.3.3. U staveb, jejichž zhotovení nezakládá povinnost změny nebo zápisu do Katastru nemovitostí se geometrický plán nevyhotovuje.

3.4. Předání příslušné dokumentace

- 3.4.1. Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je sjednána Smlouva. Objednatel specifikuje tuto příslušnou dokumentaci ve Smlouvě a je povinen na požádání Zhotovitele předat Zhotoviteli další 2 vyhotovení této příslušné dokumentace (bez soupisu stavebních prací) nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu Smlouvy.
- 3.4.2. Je-li příslušnou dokumentací členěna stavba na stavební objekty, inženýrské objekty nebo provozní soubory, je jejich výčet uveden ve Smlouvě.

4. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

4.1. Termín zahájení stavebních prací

- 4.1.1. Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatel a Zhotovitelem.
- 4.1.2. Pokud Zhotovitel stavební práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací

- 4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě stanovené Smlouvou.
- 4.2.2. Lhůta pro dokončení díla je závislá na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodloužení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jině

- dohodě, prodlužuje se Lhůta pro dokončení předmětu plnění o dobu shodnou s prodloužením Objednatele v plnění jeho součinností. O tomto prodloužení Lhůty pro dokončení předmětu plnění bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.
- 4.2.3. Prodloužení Zhotovitele proti Lhůtě pro dokončení díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodloužení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 4.2.4. Poslední den Lhůty pro dokončení předmětu plnění je dnem, ve kterém bude Objednatel Zhotovitelem písemně vyzván k předání a převzetí řádně dokončeného díla se nazývá Termín dokončení.
- 4.3. Harmonogram provádění prací.
- 4.3.1. Zhotovitel je povinen ke Smlouvě přiložit i harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění po jednotlivých měsících, a to nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu Smlouvy. Byly-li tyto dokumenty zpracovány v zadávacím řízení v rámci nabídky Zhotovitele, stávají se součástí Smlouvy.
- 4.3.2. Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s Harmonogramem, který je přílohou a nedílnou součástí Smlouvy nebo se jí stane po jeho vyhotovení.
- 4.3.3. Zhotovitel je povinen průběžně Harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za 3 měsíce, a to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na požádání Objednateli na kontrolních dnech stavby.
- 4.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt
- 4.4.1. Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro dokončení předmětu plnění, předloží svůj návrh na změnu Lhůty pro dokončení díla Technickému dozoru objednatel k projednání.
- 4.4.2. Prodloužení Lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.
- 4.4.3. O případném prodloužení Lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatné.
- 4.4.4. Vícepráce či Méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku Lhůty pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané Lhůtě pro dokončení díla.
- 4.4.5. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení Lhůty pro dokončení díla.

5. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

- 5.1. Výše sjednané ceny
- 5.1.1. Cena za splnění díla je definována ve Smlouvě.
- 5.2. Obsah ceny
- 5.2.1. Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Položkového rozpočtu, který je zpracován na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 5.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012 Sb., ze dne 25. června 2012. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce Lhůty pro dokončení stavebních prací.
- 5.2.3. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou ve formě Ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně.
- 5.3. Doklady určující cenu za dílo
- 5.3.1. Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí předané Příslušné dokumentace.
- 5.3.2. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných Víceprací nebo Méněprací.

- 5.3.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
- 5.3.4. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu Objednatele v rámci zadávacího řízení neobsahuje Položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsané v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek je předmětem plnění a součástí sjednané ceny v rámci jiných položek Položkového rozpočtu Zhotovitele.
- 5.4. Podmínky pro změnu ceny za dílo
- 5.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek.
- 5.4.1.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
- 5.4.1.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
- 5.5. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)
- 5.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změna sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 5.5.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem č.137/2006 Sb., pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.
- 5.5.3. Jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté Objednateli formou dotací (zejména z finančních prostředků Evropské unie), je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny i souhlas s obsahem Změnového listu od poskytovatele finančních prostředků.
- 5.6. Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování
- 5.6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.
- 5.6.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou pak nejvýše podle cenové soustavy RTS a.s., definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny.
- 5.6.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatele nejméně 30 dnů.
- 5.6.4. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Zálohy
- 6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.
- 6.2. Postup plateb
- 6.2.1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.
- 6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 6.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly

objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatelů.

- 6.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Dále se postupuje tak, jak je popsáno v řešení sporů.
- 6.2.5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Faktury budou hrazeny v plné výši, dokud v součtu nedosáhnou 90% celkové sjednané ceny.
- 6.2.6. Překročí-li Zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.
- 6.3. Ostatní a vedlejší náklady
- 6.3.1. Součástí sjednané ceny jsou i ostatní a vedlejší náklady, které vyjadřují náklady na činnosti které v mnoha případech probíhají v průběhu celé stavby. Pro zjednodušení administrativního postupu je stanoveno, že tato část ceny bude Zhotovitelem fakturována průběžně v termínech sjednaných pro fakturaci stavebních prací, a to podle finanční hodnoty provedených stavebních prací.
- 6.3.2. Před započítáním fakturace Zhotovitel stanoví poměr ostatních a vedlejších nákladů k součtu celkových nákladů za provedení stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů (na 5 desetinných míst) a tímto poměrem shodně vypočte i podíl ostatních a vedlejších nákladů náležející k hodnotě fakturovaných provedených stavebních prací.
- 6.3.3. Ostatní a vedlejší náklady budou fakturovány na téže faktuře jako provedené stavební práce.
- 6.4. Zádržné (pozastávka)
- 6.4.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné.
- 6.4.2. Zádržné ve výši 5 % bude uhrazeno Objednatel Zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící užívání díla, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.
- 6.4.3. Zbývající zádržné ve výši 5 % celkové sjednané ceny bude uhrazeno Objednatel Zhotoviteli do 12 měsíců po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zádržné nebude uhrazeno ve stanovené lhůtě v případě, že Zhotovitel bude v prodlení se splněním svých povinností vyplývajících z ustanovení článku 7. **Smluvní pokuty.**
- 6.4.4. Zádržné bude uhrazeno Objednatel Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.
- 6.4.5. Zhotovitel může nahradit zádržné Bankovní zárukou ve shodné výši, která musí být Objednateli předložena Zhotovitelem před předáním a převzetím díla nebo nejpozději v den předání a převzetí. Po předložení odpovídající Bankovní záruky vzniká Zhotoviteli právo vystavit Konečnou fakturu a zádržné bude Objednatel uhrazeno neprodleně, nejpozději však do 30 ti dnů ode dne odeslání Konečné faktury.
- 6.5. Lhůty splatnosti
- 6.5.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 20 dnů ode dne následujícího po dni odeslání faktury.
- 6.5.2. Požádá-li Objednatel písemně Zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je Zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o prodloužení splatnosti nejvýše 2x ročně.
- 6.6. Platby za Vícepráce
- 6.6.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
- 6.6.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
- 6.7. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
- 6.7.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
- 6.7.2. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

- 6.7.3. Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinností spojené s přenesenou daňovou povinností budou sjednány formou dodatku ke smlouvě.
- 6.7.4. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
- 6.7.4.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,
- 6.7.4.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 6.7.4.3. nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.
- 6.8. Termín splnění povinnosti zaplatit
- 6.8.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatel se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

7. SMLUVNÍ POKUTY

- 7.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt
- 7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě pro dokončení díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny, a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.1.2. Pokud prodlení Zhotovitele proti Lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny, a to za třicátý první a každý další i započatý den prodlení.
- 7.2. Smluvní pokuta za neodstranění Vad a Nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
- 7.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.
- 7.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí) zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 7.3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných Vad
- 7.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatel k odstraňování reklamované Vady (případně Vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 7.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 7.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 7.4. Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště
- 7.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 7.5. Úrok z prodlení
- 7.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 7.6. Smluvní pokuta za nepředání Seznamu subdodavatelů
- 7.6.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s předáním Seznamu subdodavatelů Objednateli proti sjednané lhůtě je povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Pokud v důsledku nesplnění této povinnosti Zhotoviteli bude Objednateli vyměřena sankce či Objednateli vzniknou jiné náklady či škoda je Zhotovitel povinen ji v plné výši uhradit Objednateli.

7.7. Způsob vyúčtování smluvní pokuty

- 7.7.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.
- 7.7.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 7.7.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.

7.8. Lhůta splatnosti smluvních pokut

- 7.8.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 20 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

7.9. Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám

- 7.9.1. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

8. STAVENIŠTĚ

8.1. Předání a převzetí Staveniště

- 8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po dni oboustranného podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně ve Smlouvě nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění Lhůty pro dokončení předmětu plnění.
- 8.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

8.2. Stávající podzemní inženýrské sítě

- 8.2.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla včetně případných zákresů.
- 8.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 8.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.

8.3. Publicita stavby na Staveništi

- 8.3.1. Pokud se na úhradě díla podílí veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie je Zhotoviteli povinen v prostorách Staveniště vybudovat a umístit prvky publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli.
- 8.3.2. Zhotovitel je povinen prvky publicity umístit v prostorách Staveniště bezprostředně po Termínu zahájení stavebních prací, nejpozději však do 2 dnů ode dne předání a převzetí Staveniště.
- 8.3.3. Prvkem publicity se rozumí velkoplošný informační panel (billboard, o rozměru stanoveném podmínkami poskytovatele dotace), na němž budou uvedeny i povinné údaje podle podmínek poskytovatele finančních prostředků (dotace).
- 8.3.4. Na velkoplošném informačním panelu musí být uveden rovněž název stavby. Povinné údaje a název stavby budou zabírat nejméně 25 % plochy panelu. Velkoplošný informační panel musí být zachován po celou dobu průběhu provádění stavby. Grafická podoba velkoplošného informačního panelu bude v předstihu schválena Objednatel.

8.4. Vybudování a provoz zařízení staveniště

- 8.4.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.4.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.

- 8.4.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.
- 8.4.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 8.4.5. Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Objednateli Zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.
- 8.4.6. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při kontrole provádění předmětu plnění. Není-li Smlouvou či příslušnou dokumentací stanoveno něco jiného, pak se za odpovídající provozní prostory a zařízení považuje samostatná kancelář vybavená běžným skříňovým nábytkem, stoly a židlemi a s umyvadlem a dostatečným osvětlením a vytápěním.
- 8.4.7. Zhotovitel je povinen umožnit osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru používání sociálních zařízení, které Zhotovitel vybudoval v rámci zařízení staveniště.
- 8.5. Užívání staveniště
- 8.5.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 8.5.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
- 8.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- 8.5.4. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
- 8.5.5. Zhotovitel zajistí střežení Staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
- 8.5.6. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 8.5.7. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.
- 8.5.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.
- 8.5.9. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.
- 8.6. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
- 8.6.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdám trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 8.6.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
- 8.6.3. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj.
- 8.7. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na Staveništi
- 8.7.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.7.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasícími prostředky.
- 8.7.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.
- 8.7.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.
- 8.8. Vyklizení staveniště
- 8.8.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Termínu předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o

ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

- 8.8.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

9. STAVEBNÍ DENÍK

9.1. Povinnost vést stavební deník

- 9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 9.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla.
- 9.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatel a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 9.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního souhlasu. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního souhlasu končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
- 9.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu má Objednatel.
- 9.1.7. Do Stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 5 k vyhlášce 499/2006 Sb.
- 9.1.8. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 9.1.9. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 9.1.10. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

9.2. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku

- 9.2.1. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 9.2.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.2.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru nebo funkci Koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 9.2.4. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou.

9.3. Závaznost ujednání ve stavebním deníku

- 9.3.1. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

10. KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

10.1. Kontrola provádění prací

- 10.1.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím Technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

10.2. Kontrolní dny

- 10.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního

- dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu Kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.
- 10.2.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a případně i Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.
- 10.2.3. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 10.2.4. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
- 10.2.5. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání Kontrolního dne všem zúčastněným.
- 10.2.6. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.
- 10.3. Četnost kontrolních dnů
- 10.3.1. Kontrolní den se uskuteční nejméně 1x v kalendářním měsíci
- 10.3.2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodloužení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod.. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.
- 10.4. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí
- 10.4.1. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve Stavebním deníku).
- 10.4.2. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 10.5. Kontrola čerpání veřejných prostředků
- 10.5.1. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
- 10.5.2. Jsou-li pro úhradu díla použity finanční prostředky Evropské unie je Zhotovitel povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění) po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce, zároveň však alespoň do doby uplynutí tří let od ukončení financujícího programu dle čl. 88 a následujících Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti v případě dokumentů a dokladů vztahujících se k prováděnému dílu, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za provedené práce. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy České republiky lhůtu delší než 10 let, bude postupováno podle platných národních předpisů.
- 10.5.3. Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a umožní poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům přístup do objektů a na pozemky dotčené stavbou a její realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících se stavbou včetně dokladů souvisejících s příslušným zadávacím řízením.

11. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

- 11.1. Technický dozor
- 11.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.
- 11.1.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor.
- 11.1.3. Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.
- 11.2. Oprávnění Technického dozoru

- 11.2.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 11.2.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 11.2.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 11.2.4. Technický dozor je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.
- 11.3. Omezení činnosti Technického dozoru
 - 11.3.1. Technický dozor na stavbě nesmí provádět Zhotovitel.
 - 11.3.2. Osoba vykonávající Technický dozor na stavbě nesmí být se Zhotovitelem propojená ve smyslu § 66a obchodního zákoníku.
 - 11.3.3. Osoba vykonávající Technický dozor na stavbě nesmí být propojená ve smyslu § 66a obchodního zákoníku ani s žádným ze Subdodavatelů Zhotovitele.
 - 11.3.4. Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor provádí sám Zhotovitel nebo osoba s ním propojená, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli. V takovém případě Objednatel sjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru.
 - 11.3.5. Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor provádí osoba propojená s některým ze Subdodavatelů Zhotovitele, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli. V takovém případě Zhotovitel sjedná okamžitou nápravu zabezpečením jiného Subdodavatele. Pro předcházení takovému stavu je Zhotovitel povinen před uzavřením smlouvy se svým Subdodavatelem tuto skutečnost ověřit.

12. KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

- 12.1. Koordinátor bezpečnosti práce
 - 12.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce.
 - 12.1.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpečnosti práce.
 - 12.1.3. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.
- 12.2. Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce
 - 12.2.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
 - 12.2.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho Subdodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho Subdodavatelů dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 - 12.2.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a vyžadovat zjednání nápravy;
 - 12.2.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění,
 - 12.2.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
 - 12.2.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
 - 12.2.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.
 - 12.2.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.
- 12.3. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce

- 12.3.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce,
- 12.3.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil,
- 12.3.3. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny.
- 12.3.4. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce.

13. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

13.1. Pokyny Objednatele

- 13.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, Technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 13.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 13.1.3. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu.

13.2. Použité materiály a výrobky

- 13.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.
- 13.2.2. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 13.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatel, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

13.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 13.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 13.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 13.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých Subdodavatelů.
- 13.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 13.3.5. Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své Subdodavatele.
- 13.3.6. Jestliže se při provádění stavby vyskytnou na Staveništi nebo v místě provádění stavebních prací rizikové faktory, je Zhotovitel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k dodržení nejvyšších přípustných hodnot je Zhotovitel povinen postupovat podle příslušného právního předpisu. Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické (například karcinogeny),

biologické činitele (například viry, bakterie, plísňe), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost). Nelze-li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových faktorů vyloučit, je Zhotovitel povinen omezovat jejich působení technickými, technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných nápojů.

- 13.3.7. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
- 13.3.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešeními).
- 13.3.9. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.
- 13.3.10. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
- 13.3.11. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 13.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí
- 13.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 13.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 13.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
- 13.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 13.6. Kvalifikace pracovníků zhotovitele
- 13.6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
- 13.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 13.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 13.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 13.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 13.8. Archeologické nálezy
- 13.8.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

14. SUBDODAVATELÉ (PODZHOTOVITELÉ)

- 14.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizaci díla jinou osobu
- 14.1.1. Pověřit prováděním části předmětu plnění subdodavatele je Zhotovitel oprávněn pouze v případech, kdy takové Subdodavatele definoval ve své nabídce v rámci zadávacího řízení. V ostatních případech je Zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu plnění Subdodavatele jen se souhlasem Objednatele.

- 14.1.2. Zhotovitel odpovídá za činnost svých Subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
- 14.1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých Subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich subdodávky.
- 14.1.4. Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli údaje o všech svých Subdodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.
- 14.2. Změna Subdodavatele
- 14.2.1. Změna Subdodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový Subdodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi Zhotovitelem a Subdodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní Subdodavatel.
- 14.2.2. Objednatel schválení nového Subdodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez závažného důvodu neodepře.
- 14.2.3. Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění Subdodavatelem v případech, kdy Zhotovitelem uvažovaný Subdodavatel prokazatelně v minulosti poskytl Objednateli vadné plnění.
- 14.3. Seznam subdodavatelů
- 14.3.1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli seznam svých Subdodavatelů, ve kterém uvede ty Subdodavatele, jímž za plnění jejich subdodávky uhradil více než 10% z celkové sjednané ceny. Zhotovitel předloží Objednateli tento seznam Subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy. Má-li Subdodavatel formu akciové společnosti, je povinností Zhotovitele zabezpečit, aby přílohou seznamu Subdodavatelů byl i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě nejdéle 90 dnů před dnem předložení seznamu Subdodavatelů.
- 14.3.2. Seznam Subdodavatelů musí obsahovat identifikační údaje Subdodavatele (Obchodní firmu, sídlo, IČ) a popis prací či dodávek, které Subdodavatel prováděl.
- 14.3.3. Seznam musí být předán v písemné podobě a v rovněž i v elektronické podobě ve formátu *.pdf.
- 14.3.4. Porušením povinností předat Objednateli seznam Subdodavatelů se Zhotovitel dopouští správního deliktu podle § 120a odst. 1 písm. c) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.3.5. Vzhledem k tomu, že na včasném předání seznamu Subdodavatelů je závislé splnění dalších povinností Objednatele, je tato povinnost zajištěna smluvní pokutou.
- 14.4. Věcné omezení prací prováděných subdodavatelsky
- 14.4.1. Objednatel má právo ve Smlouvě stanovit, že některé druhy prací nebo dodávek nesmí být prováděny Subdodavatelem, pokud si takové právo vyhradil v zadávacích podmínkách, na jejichž základě Zhotovitel podal svoji nabídku.
- 14.4.2. Pokud Objednatel tohoto svého práva využije, je Zhotovitel povinen provádět takto stanovené práce nebo dodávky prostřednictvím osob, které jsou vůči němu v pracovněprávním vztahu.

15. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

- 15.1. Kontrolní a zkušební plán stavby
- 15.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla.
- 15.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
- 15.1.3. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se Smlouvou.
- 15.2. Individuální vyzkoušení
- 15.2.1. Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů (např. ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Jestliže podle smlouvy má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.
- 15.2.2. Zhotovitel je povinen k individuálnímu vyzkoušení každého elementu přizvat Objednatele, který má právo se kteréhokoliv individuálního vyzkoušení zúčastnit.

- 15.2.3. Součástí individuálního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušeného elementu v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha elementu, tak i zaškolení obsluhy.
- 15.2.4. Náklady individuálního vyzkoušení hradí Zhotovitel a jsou součástí sjednané ceny.
- 15.2.5. O datu provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve Stavebním deníku.

15.3. Komplexní vyzkoušení

- 15.3.1. Je-li předmětem plnění dle Smlouvy i dodávka skupiny strojů či zařízení, které plní samy o sobě nebo ve spojení s jinými určitou technologickou funkci, je povinností Zhotovitele provést po montáži všech takto vzájemně souvisejících strojů nebo zařízení jejich komplexní vyzkoušení, kterým bude prokázáno, že dodané stroje či zařízení společně bezvadně fungují, vykazují vlastnosti definované projektovou dokumentací a plní jako celek předepsanou funkci nebo účel.
- 15.3.2. Komplexní vyzkoušení musí proběhnout po dobu nejméně 72 hodin.
- 15.3.3. Před zahájením komplexního vyzkoušení je Zhotovitel povinen vypracovat protokol, který projedná s Objednatelům a v němž budou definována kritéria pro posuzování úspěšnosti komplexního vyzkoušení.
- 15.3.4. Zhotovitel je povinen ke komplexnímu vyzkoušení strojů a zařízení přizvat Objednatel. O výsledku komplexního vyzkoušení pořizuje Zhotovitel protokol, který předá Objednateli v rámci předání a převzetí díla.
- 15.3.5. Objednatel je povinen obstarat na svůj náklad suroviny, provozní materiály, energie a jiné prostředky podle povahy technologického zařízení potřebné ke komplexnímu vyzkoušení a popřípadě též pro přípravu k němu. Kvalifikované pracovníky, jejichž přítomnost je nutná při zkušebním provozu zajišťuje Zhotovitel, Objednatel má právo přizvat ke Zkušebnímu provozu i vlastní odborné pracovníky.
- 15.3.6. Náklady komplexního vyzkoušení hradí s výjimkou surovin, provozních materiálů, energií a mezd pracovníků Objednatel Zhotovitel. Případná produkce získaná komplexním vyzkoušením náleží Objednateli.
- 15.3.7. Součástí komplexního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušeného strojů a zařízení v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha stroje nebo zařízení, tak i zaškolení obsluhy.
- 15.3.8. Komplexní vyzkoušení se považuje za úspěšné, pokud po celou dobu zkoušení nebyla shledána žádná vada. V opačném případě komplexní zkoušení pokračuje až do doby dosažení bezvadného stavu.
- 15.3.9. Kladný výsledek komplexního vyzkoušení je podstatnou podmínkou zahájení zkušebního provozu.
- 15.3.10. Zhotovitel hradí veškeré náklady komplexního vyzkoušení tehdy, pokud nebylo úspěšné z příčin na jeho straně.

15.4. Zkušební provoz

- 15.4.1. Zkušební provoz technologického zařízení provádí Objednatel na převzatém díle po úspěšném komplexním vyzkoušení Zhotovitelem a za součinnosti Zhotovitele. Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v příslušné dokumentaci.
- 15.4.2. Před zahájením zkušebního provozu sjednají smluvní strany dobu zahájení a délku zkušebního provozu (není-li stanovena Smlouvou), jakož i kritéria výsledného hodnocení, podmínky, rozsah a technicky nutnou dobu účasti Zhotovitele.
- 15.4.3. Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v projektové dokumentaci stanovených parametrů, smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí Zhotovitel, pokud byl zkušební provoz neúspěšný z příčin ležících na jeho straně.
- 15.4.4. Zhotovitel je povinen před zahájením zkušebního provozu předat Objednateli provozní řád na zkušební provoz.
- 15.4.5. Energie a provozní náplně pro Zkušební provoz zajišťuje a hradí Objednatel.
- 15.4.6. Součástí zkušebního provozu je i zaškolení obsluhy Objednatel.

16. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

16.1. Organizace předání díla

- 16.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit převírací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 16.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a převíracího řízení.

- 16.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 16.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a případně i Autorského dozoru.
- 16.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 16.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své Subdodavatele.

16.2. Protokol o předání a převzetí díla

- 16.2.1. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 16.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - 16.2.2.1. údaje o Zhotoviteli a Objednateli
 - 16.2.2.2. popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - 16.2.2.3. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - 16.2.2.4. termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - 16.2.2.5. prohlášení Objednatele, zda dílo převjíká nebo nepřevjíká
- 16.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - 16.2.3.1. soupis zjištěných Vad a Nedodělků
 - 16.2.3.2. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - 16.2.3.3. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
- 16.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

16.3. Vady a nedodělky

- 16.3.1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné Vady a Nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- 16.3.2. V Protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 16.3.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 16.3.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

16.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

- 16.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:
 - 16.4.1.1. tři vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jedno vyhotovení v digitální podobě ve formátech pdf a dwg;
 - 16.4.1.2. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
 - 16.4.1.3. zápisy a výsledky předepsaných měření (např., radon, CO apod.);
 - 16.4.1.4. zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.);
 - 16.4.1.5. zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - 16.4.1.6. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
 - 16.4.1.7. stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací
 - 16.4.1.8. geometrický plán skutečného zaměření díla v požadovaném rozsahu a počtu vyhotovení
 - 16.4.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
 - 16.4.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:
 - 16.4.3.1. územní rozhodnutí;
 - 16.4.3.2. stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků
- Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

16.4.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

16.5. Publicita dokončené stavby

- 16.5.1. Pokud se na úhradě díla podílí veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie je Zhotoviteli povinen po dokončení vybudovat a umístit prvky publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli.
- 16.5.2. Zhotovitel je povinen umístit v prostorách stavby na viditelném místě stálou informační tabuli nejpozději v den předání a převzetí díla
- 16.5.3. Stálá informační tabule (trvalá pamětní deska) musí mít rozměr dle podmínek poskytovatele dotace. Pamětní deska musí být z leštěného kamene a musí obsahovat všechny údaje podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli.
- 16.5.4. Na pamětní desce musí být uveden název stavby. Povinné informace musí zabírat nejméně 25 % plochy pamětní desky. Vše musí být provedeno v čitelné a viditelné formě tak, aby nebyl narušen charakter stavby.
- 16.5.5. Konečnou podobu pamětní desky musí zhotovitel v předstihu nejméně 15 dní před Termínem předání a převzetí a musí ji předložit Objednateli k odsouhlasení.
- 16.5.6. Pamětní deska musí být umístěna na místech přístupných široké veřejnosti (např. v blízkosti příjezdové komunikace, na vstupu do budovy apod.). Konkrétní umístění a konkrétní obsah pamětní desky projedná Zhotovitel s Objednatелеm.

16.6. Kolaudace

- 16.6.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.
- 16.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby
- 16.6.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.
- 16.6.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

17. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

17.1. Odpovědnost za vady díla

- 17.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za Vady díla zjištěné v záruční době.
- 17.1.2. Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, jestliže tyto Vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatелеm v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatелеm, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 17.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatелеm nebo vyšší mocí.
- 17.1.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho Subdodavateli.

17.2. Délka záruční lhůty

- 17.2.1. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednávána v délce 60 měsíců.
- 17.2.2. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.
- 17.2.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro Vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 17.2.4. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatелеm Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

17.3. Výjimky ze záruky

- 17.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

17.4. Způsob uplatnění reklamace

- 17.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 17.4.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
 - 17.4.2.1. bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
 - 17.4.2.2. bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
 - 17.4.2.3. bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- 17.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

17.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 17.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- 17.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15ti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 17.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 17.5.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 17.5.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 17.5.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady

17.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 17.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.
- 17.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.
- 17.6.3. O odstranění reklamované vady sepiše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

18. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

18.1. Vlastnictví díla

- 18.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

18.2. Nebezpečí škody na díle

- 18.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

19. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

19.1. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla

- 19.1.1. Pokud Smlouva stanoví, že Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění ve smyslu § 313 obchodního zákoníku, bude její výše sjednána ve Smlouvě.
- 19.1.2. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla.
- 19.1.3. Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.
- 19.1.4. Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
- 19.1.5. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

19.2. Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční lhůty

- 19.2.1. Pokud Smlouva stanoví, že Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku ve smyslu § 313 obchodního zákoníku za řádné plnění záručních podmínek. Výše bankovní záruky bude sjednána ve Smlouvě.
- 19.2.2. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční lhůty.
- 19.2.3. Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční lhůty Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné Objednatelem nebo v případě, kdy Objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.
- 19.2.4. Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
- 19.2.5. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční lhůty.
- 19.2.6. Bankovní záruku k zajištění závazků Zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost, může Zhotovitel postupně, vždy po uplynutí 12 kalendářních měsíců ze záruční lhůty, nahrazovat novou bankovní zárukou, sníženou o jednu její pětinu v případě, kdy je sjednána záruční doba 60 měsíců (při jiné délce záruční lhůty se snížení výše bankovní záruky upraví podle počtu let sjednané záruční lhůty).

20. POJIŠTĚNÍ DÍLA

20.1. Pojištění Zhotovitele

- 20.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše stanovené ve Smlouvě.
- 20.1.2. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
 - 20.1.2.1. způsobené provozní činností Zhotovitele,
 - 20.1.2.2. způsobené vadným výrobkem,
 - 20.1.2.3. vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami,
 - 20.1.2.4. vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
 - 20.1.2.5. vzniklé na věcech zaměstnanců.

20.1.3. Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou. Pokud Smlouva výši pojistné hodnoty nedefinuje má se na mysli minimální hodnota odpovídající 20% nové ceny, tedy hodnoty díla po jeho úplném dokončení.

20.2. Pojištění díla

20.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v průběhu zhotovování stavby:

20.2.1.1. požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,

20.2.1.2. záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,

20.2.1.3. pádem pojištěné věci, nárazem,

20.2.1.4. pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,

20.2.1.5. vodou vytékající z vodovodních zařízení,

20.2.1.6. neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí,

20.2.1.7. krádeží.

20.2.2. Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou. Pokud Smlouva výši pojistné hodnoty nedefinuje, má se na mysli jeho nová cena, tedy hodnota díla po jeho úplném dokončení.

20.3. Pojištění zaměstnanců

20.3.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

20.4. Pojištění Subdodavatelů

20.4.1. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením subdodavatelských prací, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho Subdodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich subdodávky.

20.5. Doklady o pojištění

20.5.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

20.5.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.

20.6. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

20.6.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

20.6.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech

20.6.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

21. VYŠŠÍ MOC

21.1. Definice vyšší moci

21.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

21.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

21.2.1. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

22. ZMĚNA SMLOUVY

22.1. Forma změny Smlouvy

22.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

- 22.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla dodatku Smlouvy.
- 22.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě.
- 22.2. Převod práv a povinností ze smlouvy
- 22.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
- 22.2.2. Vzhledem k tomu, že tyto obchodní podmínky se vztahují ke stavbám či stavebním pracím, které byly či jsou předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách není Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu.

23. Odstoupení od Smlouvy

- 23.1. Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy
- 23.1.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu Smlouvy.
- 23.2. Způsob odstoupení od Smlouvy
- 23.2.1. Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ni v této dodatečně poskytnuté lhůtě je možné od Smlouvy odstoupit.
- 23.2.2. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 23.2.3. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 23.3. Den účinnosti odstoupení
- 23.3.1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplýve z rozhodnutí příslušného orgánu.
- 23.4. Důsledky odstoupení od Smlouvy
- 23.4.1. Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- 23.4.1.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
- 23.4.1.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
- 23.4.1.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
- 23.4.1.4. Zhotovitel vyzve objednatel k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
- 23.4.1.5. po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy
- 23.4.1.6. strana, která důvodně odstoupení od Smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny díla.

24. Řešení sporů

- 24.1. Rozhodce
- 24.1.1. Veškeré spory vztahující se k plnění dle Smlouvy budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.

- 24.1.2. V případě, že smluvní strany nedosáhnou vyřešení sporu smírnou cestou, požádají o stanovisko rozhodce, který bude spor řešit. Rozhodcem může být jakákoliv fyzická či právnická osoba, na které se smluvní strany shodnou a která s tím souhlasí (zejména nezávislý znalec, znalecký ústav nebo společnost s odborností v oblasti stavitelství – ceny ve stavitelství, statika, poruchy konstrukcí, atd.). Pro každý spor je osoba rozhodce sjednávána samostatně.
- 24.1.3. Pokud se smluvní strany dohodnou na osobě rozhodce nebo na instituci vykonávající funkci rozhodčího soudu je jejich rozhodnutí pro obě strany závazné.
- 24.1.4. Pokud se smluvní strany nedohodnou na osobě rozhodce nebo na instituci vykonávající funkci rozhodčího soudu, budou všechny spory řešeny prostřednictvím obecného soudu.
- 24.2. Příslušnost soudu
- 24.2.1. Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami nebo prostřednictvím Rozhodce nebo Rozhodčího soudu, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí je soud určený podle sídla Objednatele.
- 24.3. Volba práva
- 24.3.1. Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.
- 24.3.2. Ve věcech Smlouvou ani obchodními podmínkami výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Obchodním zákoníkem a předpisy souvisejícími.

25. DŮVĚRNOST INFORMACÍ A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 25.1. Důvěrné informace
- 25.1.1. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu Smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě Objednatele a - podle dohody s ním – dalším povolaným osobám, např. Subdodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle Smlouvy a příslušné dokumentace.
- 25.1.2. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které:
- 25.1.2.1. jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo
- 25.1.2.2. jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení stavby, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.
- 25.1.3. V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností Objednatele uveřejnit na Profilu zadavatele celé znění Smlouvy včetně všech jejích případných dodatků a po splnění Smlouvy je Objednatel povinen na Profilu zadavatele uveřejnit skutečně uhrazenou cenu a seznam subdodavatelů. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací.
- 25.2. Duševní vlastnictví
- 25.2.1. Pokud Zhotovitel při zhotovování stavby použije bez projednání s Objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli je Zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Název veřejné zakázky: B.j. 12 PB - KODUS Němčice, Zhoř
Místo veřejné zakázky: obec Němčice, okres Svitavy
Druh řízení: dle § 27 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky: stavební práce

Zadavatel:

Obec Němčice, Němčice 107, 561 18 Němčice

zastoupená Ing. Josefem Rackem, starostou obce

IČ: 00279277

DIČ: CZ00279277

Profil zadavatele: <https://www.stavebnionline.cz/profil/nemcice>



Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	OLSPOL s.r.o.
Ulice a č.p.	Tkalcovská 381/1
Místo	Svitavy
PSC	56802
IČO	27466701
DIČ	CZ27466701
Kontaktní osoba	Ladislav Oliva, jednatel
telefon, fax	602 781 886
e-mail	olspol@olspol.cz



REKAPITULACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A PROVOZNÍCH SOUBORŮ

Stavba : B.j. 12 PB - KODUS Němčice, Zhoř

JKSO : 801.32.15

Objednatel : Obec Němčice

Němčice 107

561 18 Němčice

IČO : 279277

DIČ :

Projektant : Ing. Martin Novák

Proseč 134

539 44 Proseč u Skutče

IČO : 11601680

DIČ :

Třídník stavebních objektů:	801	Budovy občanské výstavby
	801.3	Budovy pro výuku a výchovu
	801.32	Budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol
	801.32.1	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
	801.32.15	rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	0 %	0,00
DPH	0 %	0,00
Základ pro DPH	15 %	13 250 000,18
DPH	15 %	1 987 500,03
Cena celkem za stavbu		15 237 500

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 0 %	Základ DPH 15%	DPH celkem
	Stavební část	0	9 342 373,22	0,00	0
	Doplnění č.1	0	82 730,96	0,00	0
	TZB	0	2 611 369,00	0,00	0
	Světelné a silnoproudé rozvody SSR	0	993 306,00	0,00	0
	Vnější ochrana před bleskem LPS	0	100 671,00	0,00	0
Celkem za stavbu		0	13 130 450,18	0,00	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Vytyčení stavby	7 500
Vybudování zařízení staveniště	10 000
Provozní zařízení staveniště	35 000
Odstranění zařízení staveniště	7 500
Zajištění povolení ke zvláštnímu užívání komunikací po dobu výstavby	3 500
Dočasná dopravní opatření	2 500
Pojištění dodavatele a pojištění díla	5 000
Dokumentace skutečného provedení	10 500
Geodetické zaměření skutečného provedení	11 550
Geometrický plán stavby	9 000
Kompletační činnost, IČD, AD	17 500
Celkem za stavbu	119 550

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavatelů předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a technické specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Pokud dodavatel nesplní ve vztahu k nabídkové ceně všechny pokyny nebo pokud neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty, nebo pokud jeho cenová nabídka nebude

v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou

doda-tečnou výhradu dodavatele k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Jakákoliv dodatečná výhrada může znamenat vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Zpracovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven plně s povinnostmi zadavatele definovanými vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely tohoto svazku zadávací dokumentace (platí i pro ostatní svazky) se rozumí:

- a) Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i definici požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
- b) Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost sestavení kalkulace nezbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny.
- c) Ostatními náklady - ekonomicky nutné náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dilenskou či výrobní dokumentaci apod.
- d) Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny jednotlivých částí soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
- e) Profilem zadavatele elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám a který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.
- f) Vedlejšími náklady ekonomicky nutné náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s., pro rok 2012 a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem. Pro část 2 - 5 jsou pro popis použity pouze individuální položky.

Technické a kvalitativní podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.pro-rozpocety.cz.

Technické a kvalitativní podmínky individuálních položek

V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažené v cenové soustavě ÚRS PRAHA, a.s.). Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky.

Zvláštní technické a kvalitativní podmínky individuálních položek

Pro použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy platí dále následující podmínky

Je-li popsána individuální položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka a montáž materiálů, prvků či zařízení definovaných popisem položky.

Pokud podle ocenění některých specializovaných řemesel je obvyklé dopočítávat do nabídkové ceny podíl na přidružené výkony, doplňkové náklady nebo zednické výpomoci či podružný materiál, pak je dodavatel povinen kalkulovat tyto „doplňkové“ náklady přímo do položek soupisu stavebních prací. Soupis neobsahuje pro tyto „doplňkové“ náklady žádný samostatný popis.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Zadavatelem poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, jakýkoliv zásah do popisu položky, změna množství nebo měnit jakéhokoliv jiného údaje v soupisu, pokud není dále v těchto podmínkách uvedeno jinak.

Kontrola soupisu

Zadavatel si je vědom své zákonné odpovědnosti za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Přesto, s ohledem na reálný stav a složitost zpracování soupisu doporučuje dodavateli, aby při zpracování nabídkové ceny prováděli přiměřenou kontrolu soupisu, zda odpovídá ostatním částem zadávací dokumentace. Jakékoliv zjištěné nejasnosti, chyby či doplnění si vyjasnil ještě před podáním nabídky.

Změna soupisu v průběhu lhůty pro podání nabídek

Pokud v důsledku žádostí dodavatelů o dodatečné informace k soupisu dojde k jakémukoli změně předaného soupisu, pak zadavatel předloží opětovně celý nový soupis příslušného stavebního objektu, popřípadě i soupis Ostatních a vedlejších nákladů. Tento nově předaný soupis nahradí v plném rozsahu původně předaný. Dodavatel je pak povinen pro zpracování nabídkové ceny použít tento nově předaný soupis. Původní soupis příslušného stavebního objektu pozbývá předáním nového soupisu platnosti. Pro poskytování dodatečných informací k soupisu platí v celém rozsahu zákonná ustanovení (lhůty a forma) vztahující se k dodatečným informacím k zadávacím podmínkám. Shodný postup platí i v případě, že dodatečné informace k soupisu poskytne zadavatel z vlastního podnětu.

Elektronická forma soupisu

V souladu se zákonem poskytuje zadavatel dodavateli elektronickou formu soupisu včetně všech rekapitulací. Elektronická forma soupisu je ve formátu MS EXCEL.

Zpracování elektronické formy soupisu

Předaný formát MS EXCEL. Je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem matematických operací bez zásahu dodavatele.

SW produkty pro zpracování nabídkové ceny

Všechny běžně užívané SW produkty umožňují transport položek ze souboru MS EXCEL do oceňovacích programů a následně po výpočtu nabídkové ceny transport dat zpět do předaného formátu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s popsaným postupem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací ve formátu *.xml, což je formát sjednocující datovou větu pro všechny běžné SW produkty a jejíž obsah je popsán na webových stránkách MMR nebo Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena za splnění veřejné zakázky

Nabídkovou cenou za splnění veřejné zakázky se rozumí celková cena za každou dílčí část veřejné zakázky samostatně. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele k řádnému provedení stavby včetně ostatních a vedlejších nákladů

Vývoj cen stavebních prací a ostatní rizika

V rámci jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb definovaných v nabídce dodavatele musí dodavatel zohlednit i očekávaný vývoj cen v národním hospodářství (inflaci) a rovněž i očekávaný vývoj kurzů české měny vůči zahraničním měnám, a to zejména v případě, kdy součástí stavby jsou v soupise dodávky z jiných zemí.

Položkový rozpočet

Ze souladu položkového rozpočtu s předaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb je odpovědný dodavatel (má se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). V případě jakéhokoliv nesouladu může hodnotící komise vyžadovat vysvětlení nabídky ve smyslu § 76 odstavec 3 zákona nebo nabídku vyřadit. Povinností dodavatele související s položkovými rozpočty předkládanými v nabídce je, že musí být obsahově, textově a formátem shodné jako předané soupisy stavebních prací, dodávek a služeb.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Některé položky stavebních prací popsané v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb mají specifické obvyklé postupy výpočtu. Pro sestavení nabídkové ceny dodavatele pak platí:

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takovém případě zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel zvolí a jaká místa pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí. U takových položek platí rovněž zákaz zásahu do množství či popisu položky a je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Poplatky za uskladnění

Pokud soupis definuje i položky pro uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení musí dodavatel hradit příslušné poplatky, je povinností dodavatele zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, zda soupis obsahuje nebo neobsahuje samostatnou položku „poplatek za skládku“. Pokud je v soupisu obsažena samostatně položka „poplatek za skládku“ nebo jí textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uložení bude definována v této položce. Pouze v případě, pokud by samostatná položka „poplatek za skládku“ soupisem definována nebyla, pak cena za poplatek za skládku musí být obsažena v ceně za vodorovné přemístění takového ukládaného materiálu. Zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání zeminy nebo vybourané suti či materiálu zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto důvodu nemůže přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot. Proto v případě, kdy soupis položku takového poplatku neobsahuje a podle zjištění dodavatele je nutno poplatek uhradit, započte dodavatel jeho hodnotu do položky vodorovného přesunu.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Obecně platí, že položky stavebních prací zahrnují manipulaci s potřebným stavebním materiálem v rámci technologického prostoru, jehož velikost je popsána v dokumentech definujících podstatné a kvalitativní podmínky použité cenové soustavy. Zbývající nezbytný přesun stavebního materiálu po staveništi definuje soupis v položkách pro vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu. Podle obvyklých způsobů oceňování stavebních prací dochází v množství této položky při použití běžných oceňovacích programů k výpočtu skutečné hmotnosti přemísťovaného stavebního materiálu podle hodnot hmotnosti v příslušných položkách. Množství měrných jednotek definované soupisem (položky jsou v soupisu v popise položky označeny jako „Přesun hmot“) je neměnné. Dodavatel, pokud jeho oceňovací program dospěje k jiné tonáži vnitrostaveništního přesunu hmot, musí zachovat množství popsané v soupise a stanovit jednotkovou cenu tak, aby v rámci celkové ceny této položky byly vyjádřeny všechny náklady podle výpočtu dodavatele.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) bývá běžně dostupnými oceňovacími SW produkty počítán buď podle hmotnosti materiálu náležejícího ke konkrétnímu řemeslu nebo procenticky z hodnoty nabízené ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V zájmu sjednocení obvyklých metod ocenění, ocení dodavatel přesun hmot u prací PSV vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

V cenových soustavách využívaných pro sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou obsaženy podle zásad tvorby cen i položky vyjadřující příplatky k cenám stavebních prací vyjadřujících jejich ztížené provádění či jiné specifické podmínky. Jde např. o příplatky za lepivost, příplatky za malé plochy, příplatky za požadavky na odlišný způsob provedení, příplatky za používání lešení apod. Pokud soupis takovou položku definuje, je dodavatel povinen ji ocenit i bez ohledu na to, že tento příplatek standardně neuplatňuje. V takovém případě musí nabídková cena položky stavebních prací a s ní souvisejícího příplatku v součtu definovat nabídkovou cenu za provedení popsané stavební práce.

Struktura nabídkové ceny

Nabídková cena za stavbu bude uvedena v české měně a bude zpracována podle objektivního členění stavby v rozsahu předaných soupisů. Dodavatel jako doklad prokazující jeho

- Rekapitulaci celkové nabídkové ceny
- položkové rozpočty na všechny stavební objekty a provozní soubory v požadovaném členění:
 - Krycí list
 - Rekapitulaci stavebních děl
 - Položkovým soupisem

U těch soupisů, které nemají výše pospanou strukturu, předloží dodavatel položkový rozpočet v takové struktuře, jaká odpovídá předanému soupisu.

Zásady pro sestavení nabídkového rozpočtu

Pod pojmem položkový rozpočet se rozumí oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb, do nichž dodavatel doplní jednotkové ceny za jednotlivé položky stavebních prací, dodávek a služeb a u každé položky vyjádří celkovou nabídkovou cenu položky odpovídající požadovanému počtu měrných jednotek. Pro předložení položkových rozpočtů dodavatelem v nabídce platí:

- každý předaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb předaný zadavatelem v rámci zadávací dokumentace musí být v nabídce dodavatele prokázán položkovým rozpočtem
- položkový rozpočet musí svoji strukturou a obsahem odpovídat příslušnému soupisu, změny v kterékoliv části položky jsou nepřipustné. Změna struktury či obsahu soupisu je nepřipustná.

- c) veškeré cenové údaje musí být uvedeny v Kč, nabídkové jednotkové ceny položek stavebních prací, dodávek a služeb budou uvedeny nejvýše na dvě desetinná místa.

Vedlejší a ostatní náklady

V souvislosti s provedením stavby je povinností dodavatele provést nebo zabezpečit další související činnosti vyplývající z druhu a charakteru prováděné stavby, jejího umístění, specifických podmínek provádění, zejména s nutnou koordinací provedení všech částí stavby a rovněž z obchodních podmínek stanovených zadavatelem. Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady a to pro celou stavbu společně (obvykle procentickým podílem z hodnoty stavebních prací, ale je na dodavateli jakým způsobem nebo metodou požadovanou položku ocenit).

Rekapitulace celkové nabídkové ceny

Pro dílčí část 1 veřejné zakázky předkládá zadavatel i rekapitulaci celkové nabídkové ceny, v jejímž rámci jsou požadovány dílčí ceny jednotlivých stavebních objektů a ostatních a vedlejších nákladů. Je povinností dodavatele předložit ve své nabídce i tuto oceněnou rekapitulaci celkové nabídkové ceny.

Dodatečné informace k soupisům stavebních prací

Pro dodatečné informace k soupisům stavebních prací platí shodné podmínky jako podmínky stanovené zákonem pro dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Obchodní názvy obsažené v soupisech stavebních prací a dodávek a služeb

Příslušná dokumentace a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s maximální snahou na vymezení technických standardů prací, dodávek a služeb, jejichž splnění zadavatel požaduje. Protože však běžně používané cenové soustavy mají ve svých databázích definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a označení reprezentativního materiálu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud zadávací podmínky výslovně nestanoví z objektivních důvodů jinak.

2. ELEKTRONICKÁ PODOBA CENOVÉ NABÍDKY

Elektronická podoba cenové nabídky

Dodavatel je povinen předložit ve své nabídce souhrn dokumentů, z nichž vyplývá jeho nabídková cena i v elektronické podobě. Elektronická podoba slouží k rychlému a přehlednému posouzení nabídkových cen z hlediska jejich obsahové úplnosti, tak jak ukládá zadavateli zákon (§76 odstavec 1 zákona).

Formát elektronické podoby

Dodavatel předloží elektronickou podobu souhrnu dokumentů, z nichž vyplývá jeho nabídková cena ve formátu shodném s formátem předaných soupisů stavebních prací, dodávek a služeb.

Nepředložení elektronické podoby cenové nabídky

Pokud dodavatel elektronickou podobu souhrnu dokumentů, z nichž vyplývá jeho nabídková cena v nabídce nepředloží, považuje se tato okolnost za úmyslné ztížení procesu posouzení nabídek a taková nabídka může být vyřazena.

Dodatečné informace k soupisům stavebních prací

Pro dodatečné informace k soupisům stavebních prací platí shodné podmínky jako podmínky stanovené zákonem pro dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Obchodní názvy obsažené v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb

Příslušná dokumentace a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s maximální snahou na vymezení technických standardů prací, dodávek a služeb, jejichž splnění zadavatel požaduje. Protože však běžně používané cenové soustavy mají ve svých databázích definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a označení reprezentativního materiálu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud zadávací podmínky výslovně nestanoví z objektivních důvodů jinak.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	OST	Ostatní náklady stavby (vyhl. 230/2012, §10)				119 550,00
1		Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00
2		Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
3		Provozní zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00
4		Odsranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich provoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00
5		Zajištění povolení ke zvláštnímu užívání komunikací po dobu výstavby	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
6		Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
7		Pojištění dodavatele a pojištění díla Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
8		Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli.	ks	3,00000	3 500,00	10 500,00
9		Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby na podkladu katastrální mapy v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí	ks	3,00000	3 850,00	11 550,00
10		Geometrický plán stavby Náklady na provedení geometrického plánu stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	ks	3,00000	3 000,00	9 000,00
11		Kompletační činnost, IČD, AD Náklady spojené s případnou konzultací s autorem projektu, koordinace stavby	Soubor	1,00000	17 500,00	17 500,00

2

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	B.j. 12 PB - KODUS Němčice, Zhoř	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Zhoř u České Třebové	Zhotovitel:	OLSPOL s.r.o.	IČ/DIČ:	27466701/CZ27466701
Začátek výstavby:	14.12.2015	Konec výstavby:	30.6.2017	Položek:	225
JKSO:		Zpracoval:	Zrno	Datum:	30.11.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	2 323 928,26	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	2 654 594,04	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	1 837 190,52	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	1 529 674,15				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		540 400,25						
Přesun hmot a sutí		456 586,00						
ZRN celkem		9 342 373,22	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	9 342 373,22	DPH 15%	1 401 355,98	Celkem bez DPH	9 342 373,22
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	10 743 729,20

Projektant	Objednatel	Zhotovitel OLSPOL s.r.o.
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	30.11.2015 Datum, razítko a podpis

Poznámka:

OLSPOL s.r.o.
 Tkalcovská 381/1
 568 02 Svitavy-Lány
 IČ: 27466701
 DIČ: CZ27466701

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	B.j. 12 PB - KODUS Němčice, Zhoř	Objednatel:	
Druh stavby:		Projektant:	
Lokalita:	Zhoř u České Třebové	Zhotovitel:	OLSPOL s.r.o.
Zpracoval:		Zpracováno dne:	30.11.2015

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	10	Zemní práce pro vodovod, kanalizace a teplovod	67 384,49	136 757,13	204 141,62	740,87
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	24 912,25	24 912,25	0,00
	13	Hloubené vykopávky	0,00	30 958,20	30 958,20	0,00
	16	Přemístění výkopku	0,00	111 143,19	111 143,19	570,02
	17	Konstrukce ze zemin	22 097,25	26 145,39	48 242,64	126,27
	18	Povrchové úpravy terénu	331,97	6 386,04	6 718,01	0,00
	27	Základy	118 536,77	47 728,28	166 265,05	179,81
	31	Zdi podpěrné a volné	542 218,34	269 352,51	811 570,85	286,99
	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	1 345,94	857,08	2 203,01	1,18
	34	Stěny a příčky	297 516,06	264 978,24	562 494,31	50,67
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	228 514,68	297 455,87	525 970,55	154,64
	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevnění	397 980,25	483 686,86	881 667,11	540,60
	61	Úprava povrchů vnitřní	73 506,59	372 653,30	446 159,89	98,00
	62	Úprava povrchů vnější	349 013,77	299 301,81	648 315,57	12,94
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	164 353,51	53 812,75	218 166,26	207,88
	711	Izolace proti vodě	63 064,94	32 679,27	95 744,21	5,23
	713	Izolace tepelné	247 424,80	47 247,90	294 672,70	6,03
	762	Konstrukce tesařské	244 307,96	205 197,51	449 505,47	43,77
	764	Konstrukce klempířské	47 854,63	44 584,29	92 438,92	0,79
	765	Krytina tvrdá	288 923,19	128 346,49	417 269,68	48,05
	766	Konstrukce truhlářské	533 242,88	713 203,40	1 246 446,28	0,90
	771	Podlahy z dlaždic	156 170,45	130 437,07	286 607,53	8,89
	776	Podlahy povlakové	116 899,39	51 658,28	168 557,67	1,15
	781	Obklady (keramické)	108 365,87	136 894,24	245 260,11	4,98
	783	Nátěry	14 673,63	8 826,37	23 500,00	0,21
	784	Malby	16 262,77	39 562,23	55 825,00	1,28
	94	Lešení a stavební výtahy	28 550,06	32 209,94	60 760,00	19,58
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní	17 126,02	26 689,18	43 815,20	1,76
	96	Bourání konstrukcí	1 478,01	63 520,29	64 998,30	146,53
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	13 974,56	122 221,18	136 195,74	221,39
	98	Demolice	0,00	28 469,43	28 469,43	61,06

2

99	Přesun hmot	0,00	123 971,41	123 971,41	0,00
S	Přesuny sutí	0,00	279 006,82	279 006,82	0,00
	Ostatní materiál	539 720,20	680,05	540 400,25	1,40

Celkem:

9 342 373,22

2

Stavební rozpočet

Název stavby: B.j. 12 PB - KODUS Němčice, Zhoř				Doba výstavby:			Objednatel:					
Druh stavby:				Začátek výstavby: 14.12.2015			Projektant:					
Lokalita: Zhoř u České Třebové				Konec výstavby: 30.6.2017			Zhotovitel: OLSPOL s.r.o.					
JKSO:				Zpracováno dne: 30.11.2015			Zpracoval: Zrno					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		10	Zemní práce pro vodovod,kanalizace a teplovod				67 384,49	136 757,13	204 141,62		740,87	
1		131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	46,84	187,51	0,00	8 782,97	8 782,97	0,00	0,00	RTS II / 2015
2		132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	165,37	129,30	0,00	21 382,34	21 382,34	0,00	0,00	RTS II / 2015
3		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	12,21	519,00	0,00	6 336,99	6 336,99	0,00	0,00	RTS II / 2015
4		132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	71,29	108,60	0,00	7 742,09	7 742,09	0,00	0,00	RTS II / 2015
5		451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	15,31	454,20	3 357,39	3 596,41	6 953,80	1,13	17,33	RTS II / 2015
6		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	38,28	519,00	11 633,85	8 233,47	19 867,32	1,70	65,08	RTS II / 2015
7		175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísek 0-22	m3	6,54	327,00	0,00	2 138,58	2 138,58	0,00	0,00	RTS II / 2015
8		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	166,33	56,34	0,00	9 371,03	9 371,03	0,00	0,00	RTS II / 2015
9		58344171	Štěrkodrtě frakce 0-32 C	t	299,39	175,00	52 393,25	0,00	52 393,25	1,00	299,39	RTS II / 2015
10		162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kapacita vozu 12 m3	m3	224,42	160,20	0,00	35 952,08	35 952,08	0,00	0,00	RTS II / 2014
11		979099911VD	Poplatek za skládku	t	359,07	92,52	0,00	33 221,16	33 221,16	1,00	359,07	
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	24 912,25	24 912,25		0,00	
12		121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	22,95	48,12	0,00	1 104,35	1 104,35	0,00	0,00	RTS II / 2014
13		122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	286,71	52,44	0,00	15 035,07	15 035,07	0,00	0,00	RTS II / 2014
14		132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	48,49	129,30	0,00	6 269,76	6 269,76	0,00	0,00	RTS II / 2014
15		122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	143,36	17,46	0,00	2 503,07	2 503,07	0,00	0,00	RTS I / 2015
		13	Hloubené výkopávky				0,00	30 958,20	30 958,20		0,00	
16		132301401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.4	m3	21,06	1 470,00	0,00	30 958,20	30 958,20	0,00	0,00	RTS I / 2015
		16	Přemístění výkopku				0,00	111 143,19	111 143,19		570,02	
17		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	28,50	46,74	0,00	1 332,09	1 332,09	0,00	0,00	RTS II / 2014
18		162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kapacita vozu 12 m3	m3	356,26	160,20	0,00	57 072,85	57 072,85	0,00	0,00	RTS II / 2014
19		979099911VD	Poplatek za skládku	t	570,02	92,52	0,00	52 738,25	52 738,25	1,00	570,02	
		17	Konstrukce ze zemín				22 097,25	26 145,39	48 242,64		126,27	
20		175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	70,15	327,00	0,00	22 939,05	22 939,05	0,00	0,00	RTS II / 2014
21		58344171	Štěrkodrtě frakce 0-32 C	T	126,27	175,00	22 097,25	0,00	22 097,25	1,00	126,27	RTS I / 2015
22		171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	356,26	9,00	0,00	3 206,34	3 206,34	0,00	0,00	RTS II / 2014
		18	Povrchové úpravy terénu				331,97	6 386,04	6 718,01		0,00	
23		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	116,64	6,36	0,00	741,83	741,83	0,00	0,00	RTS II / 2014
24		181620006R00	Osetí povrchu trávou	m2	114,75	17,64	331,97	1 692,22	2 024,19	0,00	0,00	RTS II / 2014
25		181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	114,75	34,44	0,00	3 951,99	3 951,99	0,00	0,00	RTS II / 2014
		27	Základy				118 536,77	47 728,28	166 265,05		179,81	
26		274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	48,49	1 651,12	73 520,58	6 542,23	80 062,81	2,53	122,44	RTS II / 2014
27		274351215RT1	Bednění stěn základových pasů - zřízení bednicí materiál prkna	m2	31,34	349,80	7 997,13	2 965,60	10 962,73	0,04	1,14	RTS II / 2014
28		274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	31,34	57,58	0,00	1 804,56	1 804,56	0,00	0,00	RTS II / 2014
29		274272110RT2	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 15 cm výplň tvárnic betonem C 12/15	m2	7,80	527,39	2 708,64	1 405,00	4 113,64	0,39	3,00	RTS I / 2015
30		279311115R00	Postupné podbetonování zákl. zdiva C 20/25	m3	21,06	3 291,61	34 310,42	35 010,88	69 321,31	2,53	53,23	RTS I / 2015
		31	Zdi podpěrné a volné				542 218,34	269 352,51	811 570,85		286,99	

2

31	311112130RT1	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárnic betonem C 12/15	m2	36,92	869,70	24 574,10	7 535,23	32 109,32	0,77	28,47	RTS II / 2014
32	311112130RT3	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárnic betonem C 20/25	m2	31,95	901,01	22 284,91	6 502,35	28 787,27	0,77	24,64	RTS II / 2014
33	311237442R00	Zdivo z keramických cihel brouš. P10, tl. 30 cm, lepidlo	m2	231,98	557,90	96 703,20	32 718,44	129 421,64	0,23	52,31	RTS II / 2014
34	311361221R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10216	t	0,63	22 212,04	9 385,28	4 608,30	13 993,59	1,02	0,64	RTS II / 2014
35	311237474R00	Zdivo z keramických cihel brouš. P10, tl. 40 cm, suchá pěna	m2	4,62	739,81	2 575,21	842,71	3 417,92	0,27	1,24	RTS II / 2014
36	311230213RA0	Zdivo nosné keramické, pero + drážka, tl. 38 cm	m3	173,91	2 004,86	228 299,81	120 365,39	348 665,20	0,73	126,34	RTS II / 2014
37	311237494R00	Zdivo keramické brouš. P8, tl. 50 cm, suchá pěna	m2	29,87	1 011,40	23 199,02	7 011,50	30 210,52	0,29	8,79	RTS II / 2014
38	311237123R00	Zdivo z cihel keramických P 10 na MVC 5 tl. 20 cm	m2	14,06	409,94	4 043,12	1 720,64	5 763,76	0,18	2,49	RTS II / 2014
39	310278841R00	Zazdívká otvorů pl.do 1 m2 tvárnicemi, tl.zdí 30cm	m3	21,88	2 373,52	32 373,21	19 559,41	51 932,62	1,09	23,92	RTS II / 2014
40	317167211R00	Překlad keramický vysoký, nosný 23,8/7/125 cm	kus	21,00	219,92	3 562,54	1 055,78	4 618,32	0,05	0,96	RTS II / 2014
41	317167212R00	Překlad keramický vysoký, nosný 23,8/7/150 cm	kus	52,00	254,79	10 557,06	2 692,02	13 249,08	0,05	2,84	RTS II / 2014
42	317167213R00	Překlad keramický vysoký, nosný 23,8/7/175 cm	kus	10,00	313,86	2 578,58	560,02	3 138,60	0,06	0,64	RTS II / 2014
43	317944313RT3	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.16	t	2,57	19 336,84	39 817,25	9 878,43	49 695,68	1,09	2,80	RTS II / 2014
44	317167216R00	Překlad keramický vysoký, nosný 23,8/7/250 cm	kus	20,00	545,87	9 421,36	1 496,04	10 917,40	0,09	1,82	RTS II / 2014
45	311320050RA0	Zdi nadzákladové ŽB z betonu C 25/30, tl. 25 cm včetně bednění a výztuže	m2	8,40	490,18	2 096,41	2 021,10	4 117,51	0,61	5,11	RTS I / 2015
46	317167217R00	Překlad keramický vysoký, nosný 23,8/7/275 cm	kus	20,00	585,73	9 913,11	1 801,49	11 714,60	0,10	2,00	RTS I / 2015
47	317167214R00	Překlad keramický vysoký, nosný 23,8/7/200 cm	kus	5,00	389,30	1 618,17	328,33	1 946,50	0,07	0,36	RTS I / 2015
48	317167132R00	Překlad keramický plochý 14,5/7,1/125 cm	kus	9,00	197,50	1 148,24	629,26	1 777,50	0,03	0,27	RTS I / 2015
49	317167210R00	Překlad keramický vysoký, nosný 23,8/7/100 cm	kus	25,00	178,28	3 122,77	1 334,23	4 457,00	0,04	0,92	RTS I / 2015
50	319300013R00	Dodatečné vložení izolace podřezáním strojně, 2 x lepenka	m	60,31	1 022,00	14 944,98	46 691,84	61 636,82	0,01	0,43	RTS I / 2015
33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky					1 345,94	857,08	2 203,01		1,18	
51	331230010RAA	Sloupy z cihel plných, 30 x 30 cm cihly 29 x 14 x 6,5 P15, na maltu MVC 25	m	6,60	333,79	1 345,94	857,08	2 203,01	0,18	1,18	RTS II / 2014
34	Stěny a příčky					297 516,06	264 978,24	562 494,31		50,67	
52	342247544R00	Příčky z cihel keramický broušených, pěna, tl. 14 cm	m2	235,21	374,35	60 499,73	27 551,13	88 050,86	0,11	25,39	RTS II / 2014
53	342014362R00	Příčka SDK tl.150 mm, ocel.kce, 1x oplášť., D 25 mm	m2	217,64	746,57	103 800,60	58 682,89	162 483,49	0,05	11,55	RTS II / 2014
54	342280060RA0	Podhled zavěšený z desek sádrokartonových	m2	489,50	539,47	107 291,75	156 778,82	264 070,57	0,02	11,78	RTS II / 2014
55	342280110RAC	Obklad stěn z desek sádrokartonových, na rošt dřev. nosná kce, deska impregn. 12,5 mm, omítka	m2	51,90	451,93	11 472,93	11 982,24	23 455,17	0,02	0,94	RTS II / 2014
56	342265132RV1	Úprava podkrovní sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky standard tl. 12,5 mm, Orsil tl. 20 cm	m2	35,80	682,52	14 451,06	9 983,16	24 434,22	0,03	1,02	RTS II / 2014
41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)					228 514,68	297 455,87	525 970,55		154,64	
57	411167224RT3	Strop keramický, OVN 62,5, tl. 21cm, nosník 4,25 - 5 m s Kari sítí KA 17 drát 4 mm oko 150x150 mm	m2	227,10	920,94	142 630,68	66 514,80	209 145,47	0,33	75,53	RTS II / 2014
58	434100001RAB	Schodiště ze železobetonu kompletní se zábradlím, bez podlahové krytiny	m DVČ	5,60	7 814,47	25 701,36	18 059,67	43 761,03	0,77	4,31	RTS II / 2014
59	417320120RAA	Ztužující věnec ŽB beton C12/15, 30x20cm, izolace Dřevocementová izolační deska 3,5 cm, bednění, výztuž 90 kg/m3	m	143,34	446,24	35 050,20	28 913,84	63 964,04	0,16	23,63	RTS II / 2014
60	411324111R00	Spřažená hřebíková deska, tl. 80 mm	m2	209,10	1 000,00	25 132,44	183 967,56	209 100,00	0,24	51,18	RTS I / 2015
59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch					397 980,25	483 686,86	881 667,11		540,60	
61	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	765,00	52,44	0,00	40 116,60	40 116,60	0,00	0,00	RTS II / 2014
62	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kapacita vozu 12 m3	m3	765,00	160,20	0,00	122 553,00	122 553,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
63	979099911VD	Poplatek za skládku	t	1 224,00	92,52	0,00	113 244,48	113 244,48	0,00	0,00	
64	171102101R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn, do 95% PS	m3	30,00	33,24	0,00	997,20	997,20	0,00	0,00	RTS II / 2014
65	58344197	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	T	54,00	230,00	12 420,00	0,00	12 420,00	1,00	54,00	RTS II / 2014
66	596100030RXX	Chodník z dlažby betonové, podklad šterkopísek, drcené kamenivo, obrubník dlažba tl. 80mm nad 3,5t	m2	63,00	540,00	24 088,64	9 931,36	34 020,00	0,49	31,10	RTS II / 2014
67	596100030RAE	Chodník z dlažby betonové, podklad šterkopísek, drcené kamenivo dlažba tl. 80mm do 3,5t	m2	363,00	750,00	180 046,66	92 203,34	272 250,00	0,50	181,77	RTS II / 2014
68	596100030RAD	Chodník z dlažby betonové, podklad šterkopísek, obrubník dlažba tl. 6 cm	m2	79,00	450,00	23 162,27	12 387,73	35 550,00	0,48	37,64	RTS II / 2014
69	711502020RZ1	Ochrana opěrné zdi dren svislá včetně dodávky fólie dren 0815 R a doplňků	m2	101,28	172,94	9 599,29	7 916,07	17 515,36	0,00	0,07	RTS II / 2014
70	953300001RA9	Chříče	m	17,00	302,47	3 786,25	1 355,74	5 141,99	0,01	0,17	RTS II / 2014
71	311112125RT2	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm	m2	101,28	713,12	53 655,90	18 568,90	72 224,79	0,59	59,97	RTS II / 2014

		zalití tvárníc betonem C 16/20										
72	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	15,34	1 651,14	23 258,80	2 069,68	25 328,49	2,53	38,73	RTS II / 2014	
73	211531111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	15,30	622,74	7 145,61	2 382,31	9 527,92	1,63	24,94	RTS II / 2014	
74	132200010RAC	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 odvoz do 10 km, uložení na skládku	m3	30,64	343,04	0,00	10 510,75	10 510,75	0,00	0,00	RTS II / 2014	
75	900100001RA0	Oplotení z drátěného pletiva, ocelové sloupky	100 m	0,51	51 953,88	19 510,15	6 986,33	26 496,48	5,26	2,68	RTS II / 2014	
76	592452572	Dlažba zatravnovací 8cm	m2	13,86	334,95	4 642,41	0,00	4 642,41	0,14	1,89	RTS II / 2014	
77	355931116R00	Žlaby stokové betonové	m	9,80	515,27	3 571,31	1 478,33	5 049,65	0,18	1,74	RTS I / 2015	
78	592277150	Vpusť s odtokem DN 110	kus	2,00	1 635,77	3 271,54	0,00	3 271,54	0,03	0,07	RTS I / 2015	
79	979099911VD	Poplatek za skládku	t	49,03	92,52	0,00	4 536,26	4 536,26	1,00	49,03		
80	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	538,00	47,90	0,00	25 770,20	25 770,20	0,00	0,00	RTS II / 2014	
81	900100001RA9	Trubkové zábradlí nerez	m	10,80	3 750,00	29 821,41	10 678,59	40 500,00	5,26	56,80	RTS II / 2014	
	61	Úprava povrchů vnitřní				73 506,59	372 653,30	446 159,89		98,00		
82	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	173,90	264,00	9 254,34	36 655,26	45 909,60	0,05	8,91	RTS II / 2014	
83	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	33,00	259,06	1 704,10	6 844,88	8 548,98	0,05	1,50	RTS II / 2014	
84	612425931R00	Omítka vápnenná vnitřního ostění - štuková	m2	61,84	345,17	4 061,31	17 284,01	21 345,31	0,06	3,54	RTS II / 2014	
85	612421637R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	1 763,60	210,00	58 486,84	311 869,16	370 356,00	0,05	84,05	RTS II / 2014	
	62	Úprava povrchů vnější				349 013,77	299 301,81	648 315,57		12,94		
86	621421145R00	Omítka vnější podhledů, MVC, štuková, složitost 3	m2	21,20	461,89	799,99	8 992,07	9 792,07	0,06	1,26	RTS II / 2014	
87	622311123RR1	Zateplovací systém, fasáda sokl XPS tl. 120 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	63,42	799,24	35 864,79	14 823,01	50 687,80	0,02	1,13	RTS II / 2014	
88	622311133RT3	Zateplovací systém, fasáda, EPS šedý tl.120 mm s omítkou jednosložkovou silikátovou 3,2 kg/m2, lepidlo paropropustné na bázi cementu	m2	250,78	850,00	113 687,77	99 475,23	213 163,00	0,01	3,33	RTS II / 2014	
88a	622311136RT3	Zateplovací systém, fasáda, EPS šedý tl.150 mm s omítkou jednosložkovou silikátovou 3,2 kg/m2, lepidlo paropropustné na bázi cementu	m2	372,27	967,00	191 993,46	167 991,63	359 985,09	0,02	6,18	RTS II / 2014	
89	622472152R00	Omítka stěn vnější silikátová slož. II. ruč	m2	29,44	498,90	6 667,75	8 019,86	14 687,62	0,03	1,03	RTS II / 2014	
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				164 353,51	53 812,75	218 166,26		207,88		
90	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	23,72	707,43	9 170,19	7 610,05	16 780,24	1,84	43,57	RTS II / 2014	
91	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	30,37	1 967,85	46 725,44	13 038,16	59 763,60	2,53	76,68	RTS II / 2014	
92	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	17,91	2 156,45	28 968,22	9 653,80	38 622,02	2,53	45,22	RTS II / 2014	
93	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm	t	0,86	21 151,62	15 457,65	2 732,74	18 190,39	1,07	0,92	RTS II / 2014	
94	632411150RU1	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 60 mm samonivelační anhydritový potěr 20 Cemix 110	m2	135,40	450,00	48 246,24	12 683,76	60 930,00	0,10	12,86	RTS II / 2014	
95	639570010RA0	Okapový chodník kolem budovy z kačírku šířky 0,5 m	m	79,60	300,00	15 785,76	8 094,24	23 880,00	0,36	28,61	RTS II / 2014	
	711	Izolace proti vodě				63 064,94	32 679,27	95 744,21		5,23		
96	711140024RAA	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 2x 2x ALP, 2x Sklobit, 1x Na	m2	327,33	247,32	53 794,43	27 160,82	80 955,26	0,01	4,44	RTS I / 2015	
97	711150024RAA	Izolace proti vodě svislá přitavená, 2x 2x ALP, 2x Sklobit, 1x Na	m2	53,53	271,16	9 270,51	5 244,68	14 515,19	0,01	0,80	RTS I / 2015	
98	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	684,40	0,40	0,00	273,76	273,76	0,00	0,00	RTS I / 2015	
	713	Izolace tepelné				247 424,80	47 247,90	294 672,70		6,03		
99	713100190RAA	Izolace tepelné volně položené překrytí A 400/H, izolační materiál ve specifikaci	m2	371,40	17,08	917,85	5 425,66	6 343,51	0,00	0,00	RTS II / 2014	
100	28375702	Deska izolační základní EPS 100Z 1000 x 500 mm	m3	45,56	1 362,30	62 066,39	0,00	62 066,39	0,02	0,91	RTS II / 2014	
101	631401465	Fasádní deska minerální kolmé vlákno tl. 100 mm	m2	67,70	151,49	10 255,87	0,00	10 255,87	0,00	0,10	RTS II / 2014	
102	713181113R00	Izolace miner. foukaná do dutin trámových stropů	m3	71,25	950,00	33 827,73	33 859,77	67 687,50	0,05	3,56	RTS II / 2014	
103	713121121R00	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	107,05	28,40	0,00	3 040,22	3 040,22	0,00	0,00	RTS II / 2014	
104	63151412	Deska z minerální plsti tl. 160 mm	m2	108,00	637,68	68 869,44	0,00	68 869,44	0,01	0,69	RTS II / 2014	
105	63151410	Deska z minerální plsti tl. 140 mm	m2	108,00	557,97	60 260,76	0,00	60 260,76	0,01	0,60	RTS II / 2014	
106	713130090RA0	Izolace tepelná stěn	m2	53,53	135,93	3 025,96	4 250,37	7 276,33	0,00	0,02	RTS II / 2014	
107	28375844	Deska z lehč. polystyrénu 1000x500x150 mm EPS 70 Z	kus	107,06	76,60	8 200,80	0,00	8 200,80	0,00	0,14	RTS II / 2014	
108	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	3 359,37	0,20	0,00	671,87	671,87	0,00	0,00	RTS II / 2014	
	762	Konstrukce tesařské				244 307,96	205 197,51	449 505,47		46,42		
109	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	327,06	39,36	0,00	12 873,08	12 873,08	0,02	5,89	RTS II / 2014	
110	762510030RAB	Podlaha z desek dřevotřískových na beton na hmoždinky, desky tloušťky 18 mm	m2	240,20	235,93	28 146,87	28 523,52	56 670,39	0,01	3,54	RTS II / 2014	
111	762342812R00	Demontáž laťování střeš, rozteč latí do 50 cm	m2	364,09	10,11		3 680,95	3 680,95	0,01	1,82	RTS II / 2014	

112	762334160RT3	M.vázan.krovů nepravidel.do 120 cm2 ocel. spojkami včetně dodávky řeziva, fošny 6/16 cm	m	52,00	133,80	2 578,74	4 378,86	6 957,60	0,01	0,35	RTS II / 2014
113	762334170RT3	M.vázan.krovů nepravidel.do 224 cm2 ocel. spojkami včetně dodávky řeziva, hranoly 12/12 cm, 24/8 cm	m	29,00	241,62	3 736,65	3 270,33	7 006,98	0,01	0,42	RTS II / 2014
114	762334180RT3	M.vázan.krovů nepravidel.do 288 cm2 ocel. spojkami včetně dodávky řeziva, hranoly 16/18, 16/16,12/18,14/18	m	326,00	304,61	55 031,66	44 271,20	99 302,86	0,02	6,00	RTS II / 2014
115	762330016RAC	Konstrukce vázaná krovu z řeziva plochy 450 cm2 hranoly 18/22, cm, včetně dodávky	m	41,00	445,52	10 124,29	8 142,03	18 266,32	0,02	0,95	RTS I / 2015
116	762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost lať 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	660,31	68,82	21 585,20	23 857,33	45 442,53	0,00	2,66	RTS II / 2014
117	762334160RT5	M.vázan.krovů nepravidel.do 120 cm2 ocel. spojkami včetně dodávky řeziva, hranoly 12/12 cm	m	14,40	151,59	954,03	1 228,87	2 182,90	0,01	0,12	RTS II / 2014
118	762342204RT4	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	660,31	24,48	7 765,01	8 399,38	16 164,39	0,00	0,96	RTS II / 2014
119	762341210RT3	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 22 mm	m2	660,30	139,85	56 180,11	36 162,85	92 342,96	0,01	8,79	RTS II / 2014
120	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	14,88	839,09	12 485,66	0,00	12 485,66	0,02	0,35	RTS II / 2014
121	762111111RAB	Nosná konstrukce krovu vč. Nátěru (1x základní, 2x vrchní syntetický nátěr)	kg	824,00	39,57	20 633,36	11 972,32	32 605,68	0,01	12,25	RTS I / 2015
122	762111121RAB	Opláštění ocelové konstrukce krovu SDK (požární odolnost 30minut)	m2	10,00	444,10	2 829,41	1 611,59	4 441,00	0,01	0,15	RTS I / 2015
123	61250052	Schody pevné smrkové přímé 280x221x94 cm	kus	1,00	4 820,15	4 820,15	0,00	4 820,15	0,05	0,05	RTS II / 2014
124	762100030RAA	Lokální oprava stávajícího krovu - 20% výměna poškozených prvků stávajícího krovu, nátěr biocid	m2	42,90	747,29	17 436,82	14 621,92	32 058,74	0,05	2,12	RTS I / 2015
125	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	4 406,58	0,50	0,00	2 203,29	2 203,29	0,00	0,00	RTS II / 2014
	764	Konstrukce klempířské				47 854,63	44 584,29	92 438,92		0,79	
126	764510410RAA	Oplechování parapetů z poplast. plechu rš 250 mm	m	56,74	258,35	4 607,09	10 051,69	14 658,78	0,00	0,17	RTS II / 2014
127	764259431R00	Kotlík čtyřhran. pro žlaby	kus	9,00	603,52	1 981,92	3 449,76	5 431,68	0,00	0,03	RTS II / 2014
128	764292634RT3	Úžlabí poplastovaný plech,rš.500,ležatá drážka,nad 35°	m	31,90	414,21	10 067,70	3 145,59	13 213,30	0,00	0,11	RTS II / 2014
129	764352203R00	Žlaby z poplast. plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	96,00	208,17	6 204,75	13 779,57	19 984,32	0,00	0,30	RTS II / 2014
130	764239420R00	Lemování z poplast. plechu komínů, vlnitá krytina, v hřebeni	m2	3,50	1 293,87	1 904,42	2 624,12	4 528,55	0,01	0,03	RTS II / 2014
131	764551603RT3	Svod z poplast. kruhový, D 100 mm	m	62,60	440,54	21 352,90	6 224,90	27 577,80	0,00	0,11	RTS II / 2014
132	764352201R00	Žlaby z poplast. plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm	m	5,00	184,33	259,85	661,80	921,65	0,00	0,01	RTS I / 2015
133	764551602R00	Svod z poplast.plechu, kruhový, D 80 mm	m	2,70	316,35	586,32	267,83	854,15	0,00	0,00	RTS I / 2015
134	764919403R00	M.nášlapového stupně z poplast.plechu	kus	2,00	213,51	0,00	427,02	427,02	0,00	0,00	RTS I / 2015
135	764919401R00	M.větracích prvků a komínků z popl.plechu	kus	6,00	177,93	0,00	1 067,58	1 067,58	0,00	0,00	RTS I / 2015
136	764323320R01	Oplechování balkonové hrany, rš 250 mm	m	17,00	207,46	889,67	2 637,15	3 526,82	0,00	0,04	RTS I / 2015
137	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1 236,38	0,20	0,00	247,28	247,28	0,00	0,00	RTS II / 2014
	765	Krytina tvrdá				288 923,19	128 346,49	417 269,68		48,05	
138	765312810R00	Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti	m2	364,09	29,75	0,00	10 831,68	10 831,68	0,04	15,29	RTS II / 2014
139	765310071RAA	Zastřešení pálenou krytinou , složité pálená taška ražená drážkovaná - červená (rezná, měděná, kaštanově hnědá), glazovaný povrch, profilovaná, min 30-ti letrá záruka na materiál, 11,1ks/m2; třívrstvá vysoce difúzní podstřešní membrána - 135g/m2, odolnost pronikání vody W1, UV stálost 4 měsíce, odolnost proti vytržení hřebíku 150/180N; sněhové zachytávače dle PD (háky anebo tašky) 1,8/m2 + celá řada (každá 6-tá + celá řada)); střešní výlezy 2 (dodavatel střešních oken, průlez 60/60)	m2	660,30	604,95	285 857,89	113 590,60	399 448,49	0,05	32,74	RTS II / 2014
140	765312374R00	Střešní lávka, rošt 2000x400 mm, včetně dodávky	m	2,00	1 458,99	2 449,87	468,11	2 917,98	0,01	0,01	RTS I / 2015
141	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	6 864,86	0,50	0,00	3 432,43	3 432,43	0,00	0,00	RTS II / 2014
142	765331884R00	Komplet pro anténu Z0x	kus	1,00	639,11	615,44	23,67	639,11	0,00	0,00	RTS I / 2015
	766	Konstrukce truhlářské				533 242,88	713 203,40	1 246 446,28		0,90	
143	766690010RAA	Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž šířka 20 cm	m	56,74	398,00	14 900,35	7 682,17	22 582,52	0,00	0,14	RTS II / 2014
144	766695212R00	Montáž a dodávka prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	51,00	220,80	6 240,59	5 020,21	11 260,80	0,00	0,00	RTS II / 2014
145	766670010R14	Okno plastové, vč. žaluzie 14	ks	1,00	7 634,14	5 785,76	1 848,38	7 634,14	0,02	0,02	RTS II / 2014
146	766670010R12	Okno plastové, vč. žaluzie 12, 13	ks	2,00	30 958,07	46 925,00	14 991,14	61 916,14	0,02	0,03	RTS II / 2014
147	766670010R15	Okno plastové 17, 16	ks	2,00	7 634,04	11 571,38	3 696,70	15 268,08	0,02	0,03	RTS II / 2014
148	766670010R15	Okno plastové, vč. žaluzie 15	ks	1,00	3 176,80	2 407,63	769,17	3 176,80	0,02	0,02	RTS II / 2014
149	766670010R18	Okno plastové 18	ks	1,00	2 730,04	2 069,04	661,00	2 730,04	0,02	0,02	RTS II / 2014
150	766670010R15	Okno plastové, vč. žaluzie 40, 41, 43	ks	3,00	3 176,80	7 222,91	2 307,49	9 530,40	0,02	0,05	RTS II / 2014
151	766670010R39	Okno plastové, vč. žaluzie 39	ks	1,00	11 413,08	8 649,76	2 763,32	11 413,08	0,02	0,02	RTS II / 2014

152	766670010R19 Okno plastové 19	ks	1,00	11 509,77	8 723,02	2 786,75	11 509,77	0,02	0,02	RTS II / 2014
153	766670010R21 Okno plastové, vč. žaluzie 21, 22, 23	ks	3,00	17 241,74	39 201,55	12 523,67	51 725,22	0,02	0,05	RTS II / 2014
154	766670010R20 Okno plastové 20	ks	1,00	6 414,30	4 861,24	1 553,06	6 414,30	0,02	0,02	RTS II / 2014
155	766670010R24 Okno plastové, vč. žaluzie 24, 25, 26	ks	3,00	17 241,74	39 201,55	12 523,67	51 725,22	0,02	0,05	RTS II / 2014
156	766670010R27 Okno plastové, vč. žaluzie 27, 28, 30, 31	ks	4,00	20 412,29	61 880,31	19 788,85	81 649,16	0,02	0,07	RTS II / 2014
157	766670010R29 Okno plastové, vč. žaluzie 29	ks	1,00	18 658,20	14 140,68	4 517,52	18 658,20	0,02	0,02	RTS II / 2014
158	766670010R29 Okno plastové, vč. žaluzie 32, 33	ks	2,00	35 862,41	54 358,81	17 366,01	71 724,82	0,02	0,03	RTS II / 2014
159	766670010R34 Okno plastové, vč. žaluzie 34	ks	1,00	16 936,76	12 836,04	4 100,72	16 936,76	0,02	0,02	RTS II / 2014
160	766670010R36 Okno plastové 36, 37	ks	2,00	16 853,16	25 545,19	8 161,13	33 706,32	0,02	0,03	RTS II / 2014
161	766670010R35 Okno plastové, vč. žaluzie 35	ks	1,00	3 188,67	2 416,64	772,03	3 188,67	0,02	0,02	RTS II / 2014
162	766670010R43 Okno plastové 38, 43	ks	2,00	2 541,44	3 852,19	1 230,69	5 082,88	0,02	0,03	RTS II / 2014
163	766665112R02 Montáž dveří, rám. zárubeň, včetně dodávky 02	kus	1,00	43 439,79	0,00	43 439,79	43 439,79	0,00	0,00	RTS II / 2014
164	766665112R01 Montáž dveří, rám. zárubeň, včetně dodávky 01	kus	1,00	27 875,35	0,00	27 875,35	27 875,35	0,00	0,00	RTS II / 2014
165	766665112R03 Montáž dveří, rám. zárubeň, včetně dodávky 03	kus	1,00	9 806,06	0,00	9 806,06	9 806,06	0,00	0,00	RTS II / 2014
166	766665112R04 Montáž dveří, rám. zárubeň, včetně dodávky 04,11,12,17,18,19,30,33,36,37,40,43,46	kus	13,00	11 590,70	0,00	150 679,10	150 679,10	0,00	0,00	RTS II / 2014
167	766665112R05 Montáž dveří, rám. zárubeň, včetně dodávky 05,10,29,39,48,50,52	kus	7,00	5 137,60	0,00	35 963,20	35 963,20	0,00	0,00	RTS II / 2014
168	766665112R06 Montáž dveří, rám. zárubeň, včetně dodávky 06,08,15,20,21,23,54,26,27,35,42,41,45	kus	13,00	4 506,22	0,00	58 580,86	58 580,86	0,00	0,00	RTS II / 2014
169	766665112R07 Montáž dveří, rám. zárubeň, včetně dodávky 07,13,16,24,28	kus	5,00	5 479,66	0,00	27 398,30	27 398,30	0,00	0,00	RTS II / 2014
170	766665112R09 Montáž dveří, rám. zárubeň, včetně dodávky 09, 14,22,25,34,39,44,47	kus	8,00	5 479,66	0,00	43 837,28	43 837,28	0,00	0,00	RTS II / 2014
171	766665112R0v Montáž dveří, rám. zárubeň, včetně dodávky výtahové	kus	3,00	10 615,21	0,00	31 845,63	31 845,63	0,00	0,00	RTS II / 2014
172	766665112R09 Montáž dveří, rám. zárubeň, včetně dodávky, samozavírač 31,32,49	kus	3,00	9 427,50	0,00	28 282,50	28 282,50	0,00	0,00	RTS II / 2014
173	766665112R51 Montáž dveří, rám. zárubeň, včetně dodávky 51	kus	1,00	18 359,13	0,00	18 359,13	18 359,13	0,00	0,00	RTS II / 2014
174	766665112R51 Montáž dveří, rám. zárubeň, včetně dodávky 53	kus	1,00	55 819,93	0,00	55 819,93	55 819,93	0,00	0,00	RTS II / 2014
175	766670010R01 Okno plastové 01, 02	ks	2,00	15 025,02	22 774,34	7 275,70	30 050,04	0,02	0,03	RTS II / 2014
176	766670010R03 Okno plastové, vč. žaluzie 03,04,05	ks	3,00	17 252,96	39 227,02	12 531,86	51 758,88	0,02	0,05	RTS II / 2014
177	766670010R07 Okno plastové, vč. žaluzie 07,08,10,11	ks	4,00	18 776,12	56 920,22	18 184,26	75 104,48	0,02	0,07	RTS II / 2014
178	766670010R05 Okno plastové, vč. žaluzie 05,06	ks	2,00	17 252,96	26 151,38	8 354,54	34 505,92	0,02	0,03	RTS II / 2014
179	766665112R55 Montáž dveří vnějších, rám. zárubeň, včetně dodávky 55	kus	1,00	4 456,40	0,00	4 456,40	4 456,40	0,00	0,00	RTS II / 2014
180	766670010R09 Okno plastové, vč. žaluzie 09	ks	1,00	20 293,83	15 380,30	4 913,53	20 293,83	0,02	0,02	RTS II / 2014
181	998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	11 125,55	0,05	0,00	556,28	556,28	0,00	0,00	RTS II / 2014
771	Podlahy z dlaždic				156 170,45	130 437,07	286 607,53		8,89	
182	771270010RAC Obklad schodišťových stupňů včetně soklíku a dodávky dlažby do elastického tmele	m	21,00	361,54	2 446,98	5 145,36	7 592,34	0,01	0,26	RTS II / 2014
183	771570012RAB Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm včetně dodávky dlažby do tmele	m2	322,28	850,00	153 498,89	120 439,11	273 938,00	0,03	8,26	RTS II / 2014
184	771471014R00 Obklad soklíků keram. rovných do MC,20x10, H 10 cm, včetně dodávky	m	71,71	57,72	224,57	3 914,53	4 139,10	0,01	0,37	RTS II / 2014
185	998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	3 126,95	0,30	0,00	938,09	938,09	0,00	0,00	RTS II / 2014
776	Podlahy povlakové				116 899,39	51 658,28	168 557,67		1,15	
186	776520010RAB Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina Novoflor extra tloušťky 2,0 mm	m2	280,20	601,00	116 899,39	51 500,81	168 400,20	0,00	1,15	RTS II / 2014
187	998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	1 574,70	0,10	0,00	157,47	157,47	0,00	0,00	RTS II / 2014
781	Obklady (keramické)				108 365,87	136 894,24	245 260,11		4,98	
188	781410014RAB Obklad vnitřní pórovinový 15 x 15 cm, včetně obkladů do tmele	m2	323,78	756,00	108 365,87	136 411,81	244 777,68	0,02	4,98	RTS II / 2014
189	998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	2 412,16	0,20	0,00	482,43	482,43	0,00	0,00	RTS II / 2014
783	Nátěry				14 673,63	8 826,37	23 500,00		0,21	
190	783780010RA0 Impregnace tesařských konstrukcí	m2	940,00	25,00	14 673,63	8 826,37	23 500,00	0,00	0,21	RTS II / 2014
784	Malby				16 262,77	39 562,23	55 825,00		1,28	
191	784450075RA0 Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x	m2	2 030,00	27,50	16 262,77	39 562,23	55 825,00	0,00	1,28	RTS II / 2015
94	Lešení a stavební výtahy				28 550,06	32 209,94	60 760,00		19,58	
192	941940032RAC Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 30 m montáž, demontáž, doprava, pronájem 3 měsíce	m2	896,00	44,00	18 578,07	20 845,93	39 424,00	0,02	18,62	RTS II / 2014
193	941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	609,60	35,00	9 971,99	11 364,01	21 336,00	0,00	0,96	RTS II / 2014
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				17 126,02	26 689,18	43 815,20		1,76	
194	952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	850,00	25,00	369,94	20 880,06	21 250,00	0,00	0,03	RTS I / 2015
195	783620020RAC Nátěr truhlářských výrobků lazurovacím lakem trojnásobný	m2	45,00	85,00	989,05	2 835,95	3 825,00	0,00	0,02	RTS II / 2014
196	61196009.A Balkonového zábradlí, atyp	m2	17,00	747,60	12 709,20	0,00	12 709,20	0,01	0,24	RTS II / 2014
197	959231111R09 Kanálky větrací včetně všech prvků	m	60,31	100,00	3 057,82	2 973,18	6 031,00	0,02	1,47	RTS I / 2015
96	Bourání konstrukcí				1 478,01	63 520,29	64 998,30		146,53	

198	963013530R00	Bourání podesty	m3	4,88	1 310,78	158,94	6 237,67	6 396,61	1,70	8,31	RTS II / 2014
199	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	34,00	3,37	0,00	114,58	114,58	0,00	0,00	RTS II / 2014
200	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	27,69	74,59	322,47	1 742,92	2 065,40	0,07	1,88	RTS II / 2014
201	963022819R00	Bourání kamenných.schodišťových stupňů	m	57,00	33,09	0,00	1 886,13	1 886,13	0,11	6,38	RTS II / 2014
202	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	13,00	5,82	0,00	75,66	75,66	0,00	0,00	RTS II / 2014
203	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	93,32	42,23	996,60	2 944,30	3 940,90	0,03	2,61	RTS II / 2014
204	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	17,44	398,95	0,00	6 957,69	6 957,69	1,67	29,14	RTS II / 2014
205	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	56,34	10,88	0,00	612,98	612,98	0,01	0,63	RTS II / 2014
206	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	38,86	24,60	0,00	955,96	955,96	0,02	0,78	RTS II / 2014
207	965042131RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	22,51	1 697,13	0,00	38 202,40	38 202,40	2,20	49,52	RTS II / 2014
208	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	33,77	112,23	0,00	3 790,01	3 790,01	1,40	47,28	RTS II / 2014
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					13 974,56	122 221,18	136 195,74		221,39	
209	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	56,48	614,52	1 669,22	33 038,87	34 708,09	1,80	101,77	RTS II / 2014
210	975011331R00	Podpěr.dřevění zákl.zdiv do 2m tl.zdi 60 cm do 3 m	m	10,25	1 159,37	2 464,63	9 418,91	11 883,54	0,05	0,47	RTS II / 2014
211	975022341R00	Podchycení zdiva výztuhou do 3 m,zdi 60 cm do 3 m	m	18,83	1 448,42	8 785,31	18 488,44	27 273,75	0,07	1,40	RTS II / 2014
212	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	928,81	38,78	0,00	36 019,25	36 019,25	0,05	42,73	RTS II / 2014
213	971033631R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	142,99	66,52	1 055,40	8 456,30	9 511,69	0,27	38,68	RTS II / 2014
214	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	616,04	27,27	0,00	16 799,41	16 799,41	0,06	36,35	RTS II / 2014
98	Demolice					0,00	28 469,43	28 469,43		61,06	
215	981014313R00	Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 20 %	m3	174,45	55,00	0,00	9 594,75	9 594,75	0,35	61,06	RTS II / 2014
216	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	142,99	132,00	0,00	18 874,68	18 874,68	0,00	0,00	RTS II / 2014
99	Přesun hmot					0,00	123 971,41	123 971,41		0,00	
217	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	885,51	140,00	0,00	123 971,41	123 971,41	0,00	0,00	RTS II / 2014
S	Přesuny suti					0,00	279 006,82	279 006,82		0,00	
218	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	428,98	172,00	0,00	73 783,70	73 783,70	0,00	0,00	RTS II / 2014
219	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5 147,70	15,20	0,00	78 245,04	78 245,04	0,00	0,00	RTS II / 2014
220	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	428,98	180,00	0,00	77 216,40	77 216,40	0,00	0,00	RTS II / 2014
221	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	428,98	116,00	0,00	49 761,68	49 761,68	0,00	0,00	RTS II / 2014
	Ostatní materiál					539 720,20	680,05	540 400,25		1,40	
222	47111245	Výtah osobní hydraulický - nosnost 630 kg	kus	1,00	537 000,00	537 000,00	0,00	537 000,00	1,37	1,37	RTS II / 2014
223		Hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A	kus	4,00	659,75	2 111,20	527,80	2 639,00	0,01	0,02	
224		Hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 55B	kus	1,00	761,25	609,00	152,25	761,25	0,01	0,01	
Celkem:								9 342 373,22			

Poznámka:

2

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	B.j. 12 PB - KODUS Němčice, Zhoř	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel: OLSPOL s.r.o.	IČ/DIČ: 27466701/CZ27466701
Začátek výstavby:	14.12.2015	Konec výstavby:	30.6.2017
JKSO:		Zpracoval: Zrno	Položek: 7
			Datum: 30.11.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	42 733,08	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	39 997,88	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		82 730,96	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	82 730,96	DPH 15%	12 409,64	Celkem bez DPH	82 730,96
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	95 140,60

Projektant	Objednatel	Zhotovitel OLSPOL s.r.o.
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	30.11.2015 Datum, razítko a podpis

Poznámka:

OLSPOL s.r.o.
Tkalcovská 381/1
568 02 Svitavy-Lány
IČ: 27466701
DIČ: CZ27466701

1

Stavební rozpočet

Název stavby:	B.j. 12 PB - KODUS Němčice, Zhoř	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	14.12.2015	Projektant:	
Lokalita:	Zhoř u České Třebové	Konec výstavby:	30.6.2017	Zhotovitel:	OLSPOL s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	30.11.2015	Zpracoval:	Zrno


Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		31	Zdi podpěrné a volné				39 846,78	2 955,08	42 801,87		2,18	
1		314259123R00	Vložkování komínu, střed, DN 16cm	m	12,80	1 745,43	20 541,31	1 800,19	22 341,50	0,01	0,13	RTS II / 2015
2		314248539R00	Komínová hlava, DN 16 cm	kus	2,00	8 500,00	16 084,31	915,69	17 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
3		314232529R00	Zdivo komín. těles z cihel plných licových 29 cm na MC 10	m3	1,16	2 983,07	3 221,16	239,20	3 460,36	1,76	2,04	RTS II / 2015
		61	Úprava povrchů vnitřní				0,00	23 601,72	23 601,72		1,57	
4		602011121R00	Omítka jádrová sanační, tl. Vrstvy 20mm	m2	60,31	391,34	0,00	23 601,72	23 601,72	0,03	1,57	RTS II / 2014
		62	Úprava povrchů vnější				363,34	1 692,04	2 055,38		0,08	
5		627452141RT2	Spárování maltou MCs zapušt. rovné, kleneb z cihel spárovací maltou Cemix 10	m2	7,32	280,79	363,34	1 692,04	2 055,38	0,01	0,08	RTS II / 2015
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				2 522,96	11 749,04	14 272,00		0,00	
6	R		Čistící zóna vnitřní 800/1200 mm	soub.	2,00	3 568,00	1 261,48	5 874,52	7 136,00	0,00	0,00	
7	R		Čistící zóna vnější 800/1200 mm	soub.	2,00	3 568,00	1 261,48	5 874,52	7 136,00	0,00	0,00	
							Celkem:		82 730,96			

Poznámka:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	<i>Technika prostředí staveb</i>	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	<i>B.j. 12 PB - KODUS Němčice, Zhoř</i>	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Obec Němčice	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	OLSPOL s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	2 611 369	
ZRN celkem		2 611 369	
HZS		0	
RN II.a III.hlavy		2 611 369	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS		2 611 369	VRN celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Datum : 		Jméno : Datum : Podpis:  OLSPOL s.r.o. Tkalcovská 381/1 568 02 Svitavy-Lány IČ: 27466701 DIČ: CZ27466701 	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH		0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH		15 % činí :	2 611 369,35 Kč
DPH		15 % činí :	391 705,00 Kč
Základ pro DPH		21 % činí :	0,00 Kč
DPH		21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 003 074,00 Kč	

Poznámka :

- Zemní práce nejsou součástí rozpočtu.
- Zasakovací studna není součástí rozpočtu.
- Základ pod tepelná čerpadla není součástí rozpočtu.



Stavba :	B.j. 12 PB - KODUS Němčice, Zhoř
Objekt :	Technika prostředí staveb

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	88 823	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	378 287	0	0	0
724 Strojní vybavení	0	10 814	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	372 328	0	0	0
726 Instalační prefabrikáty	0	75 654	0	0	0
731 Kotelny	0	608 856	0	0	0
732 Strojovny	0	114 527	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	214 186	0	0	0
734 Armatury	0	68 971	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	206 704	0	0	0
7131 Izolace tepelné - ÚT	0	21 773	0	0	0
7132 Izolace tepelné - ZTI	0	29 773	0	0	0
800 Vzduchotechnika	0	94 909	0	0	0
827 Venkovní vodovod	0	136 819	0	0	0
828 Venkovní kanalizace	0	188 947	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	2 611 369	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	B.j. 12 PB - KODUS Němčice, Zhoř
Objekt :	Technika prostředí staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	721 17-6103.R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	75,00	160,00	12 000,00
2	721 17-6104.R00	Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	9,00	202,00	1 818,00
3	721 17-6105.R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	34,00	494,50	16 813,00
4	721 17-6116.R00	Potrubí HT přípojovací DN 125 x 3,1 mm	m	17,00	553,00	9 401,00
5	721 17-6222.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	13,00	367,00	4 771,00
6	721 17-6223.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	37,00	415,00	15 355,00
7	721 17-6224.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	28,00	498,00	13 944,00
8	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	53,00	56,50	2 994,50
9	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	16,00	84,00	1 344,00
10	721 27-3145.RM1	Hlavice ventilační z PVC DN 100/930	kus	2,00	618,00	1 236,00
11	721 27-3150.R00	Hlavice ventilační přivětrávací DN100	kus	6,00	1 248,00	7 488,00
		Vpusť podlahová se suchou zápachovou uzávěrkou se svislým odtokem DN100	kus	1,00	865,00	865,00
12	721 22-3427.R00					
13	IZ.HL.40	Izolace potrubí proti hluku tl. 40 mm D+M	m2	2,00	365,00	730,00
14	998 72-1102.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,12	509,00	63,52
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				88 823,02
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
15	722 17-2311.R00	Potrubí z PPR3 PN10, studená, D 20/2,8 mm	m	307,00	219,50	67 386,50
16	722 17-2312.R00	Potrubí z PPR3 PN10, studená, D 25/3,5 mm	m	134,00	263,00	35 242,00
17	722 17-2313.R00	Potrubí z PPR3 PN10, studená, D 32/4,4 mm	m	59,00	308,50	18 201,50
18	722 17-2314.R00	Potrubí z PPR3 PN10, studená, D 40/5,5 mm	m	27,00	400,00	10 800,00
19	722 17-2315.R00	Potrubí z PPR3 PN10, studená, D 50/6,9 mm	m	16,00	473,50	7 576,00
20	722 17-2331.R00	Potrubí z PPR3 PN16, teplá, D 20/3,4 mm	m	104,00	223,00	23 192,00
21	722 17-2332.R00	Potrubí z PPR3 PN16, teplá, D 25/4,2 mm	m	104,00	268,00	27 872,00
22	722 17-2333.R00	Potrubí z PPR3 PN16, teplá, D 32/5,4 mm	m	20,00	315,50	6 310,00
23	722 17-2334.R00	Potrubí z PPR3 PN16, teplá, D 40/6,7 mm	m	40,00	411,00	16 440,00
24	722 17-2335.R00	Potrubí z PPR3 PN16, teplá, D 50/8,3 mm	m	25,00	500,00	12 500,00
25	722 13-0233.R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25	m	5,00	452,00	2 260,00
26	722 13-0234.R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32	m	49,00	484,50	23 740,50
27	722 17-1215.R00	Ochranná trubka d50 mm	m	8,00	603,00	4 824,00
28	722 17-1216.R00	Ochranná trubka d75 mm	m	1,50	719,00	1 078,50
29	722 19-0401.R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	98,00	153,50	15 043,00
30	722 19-0222.R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 20	soubor	1,00	2 400,00	2 400,00
31	722 19-0223.R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 25	soubor	2,00	2 760,00	5 520,00
32	722 19-0225.R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 40	soubor	2,00	4 350,00	8 700,00
33	722 22-3131.R00	Kohout kul.vypouštěcí, komplet, DN 15	kus	1,00	111,50	111,50
34	722 23-7222.R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 20	kus	3,00	200,50	601,50
35	722 23-7223.R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 25	kus	29,00	297,50	8 627,50
36	722 23-7225.R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 40	kus	7,00	646,00	4 522,00
37	722 23-7622.R00	Ventil zpětný, 2xvnitřní závit DN 20	kus	1,00	200,50	200,50
38	722 23-7623.R00	Ventil zpětný, 2xvnitřní závit DN 25	kus	2,00	297,50	595,00
39	722 23-7625.R00	Ventil zpětný, 2xvnitřní závit DN 40	kus	2,00	646,00	1 292,00
40	734 25-5115.R00	Ventil pojistný DN 15 x 6,0 bar	kus	1,00	1 680,00	1 680,00
41	722 23-9105.R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4	kus	1,00	116,50	116,50
42	Filtr	Filtr hrubých nečistot DN40	ks	1,00	12 540,00	12 540,00
43	734 20-9126.R00	Montáž armatur závitových, se 3závity, G 5/4	kus	1,00	118,00	118,00
44	SVt	Směšovací ventil termostatický DN32 s nastavitelnou teplotou na výstupu	ks	1,00	3 610,00	3 610,00
45	734 42-1130.R00	Tlakověr deformační 0-10 MPa č. D 160	kus	1,00	680,00	680,00
46	722 26-5114.R00	Vodoměr domovní Qn 3,5	kus	1,00	535,00	535,00
47	722 26-4111.R00	Vodoměr bytový DN15 Qn 1,5	kus	26,00	535,00	13 910,00
48	732 33-1514.R00	Nádoby expanzní tlak.s memb.Expansomat I, 33 l	soubor	1,00	1 446,00	1 446,00
49	722 25-4115.R00	Skříň hydrantová s výzbrojí D25 vč. 30-ti m tvarově stálé hadice	soubor	2,00	2 385,00	4 770,00
50	732 42-9111.R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	1,00	128,50	128,50
		Mokrobežné cirkulační čerpadlo DN25 s připojením na závit s EC motorem odolným proti zablokování a integrovanou elektronickou regulací výkonu a s atestem na pitnou vodu				
51	CC		ks	1,00	25 610,00	25 610,00
52	722 28-0108.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	890,00	5,00	4 450,00
53	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	890,00	3,00	2 670,00

Položkový rozpočet

Stavba :	B.J. 12 PB - KODUS Němčice, Zhoř
Objekt :	Technika prostředí staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
54	998 72-2102.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	4,94	200,00	987,20
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				378 287,20
Díl:	724	Strojní vybavení				
		Vodárna pro dopravu užitkové vody z akumulární nádrže před objektem pro splachování klozetů, minimální požadované hodnoty na výtlačku 0,4 l/s při 0,15 MPa, čerpadlo bude v samonasávacím provedení	soubor	1,00	10 760,00	10 760,00
55	724 21-1122.R00					
56	998 72-4101.R00	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m	t	0,06	829,00	53,74
	Celkem za	724 Strojní vybavení				10 813,74
Díl:	725	Zařizovací předměty				
57	725 01-4121.R00	Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor	1,00	2 660,00	2 660,00
58	725 01-4141.R00	Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý	soubor	13,00	3 970,00	51 610,00
59	725 01-7122.R00	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé	soubor	1,00	1 217,00	1 217,00
60	725 01-7151.R00	Umyvadlo invalidní 64 x 50,5 cm, bílé	soubor	13,00	2 250,00	29 250,00
61	725 01-9103.R00	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou	soubor	2,00	1 250,00	2 500,00
62	725 24-9103.R00	Montáž sprchových koutů	soubor	12,00	984,00	11 808,00
		Vpusť podlahová se suchou zápachovou uzávěrkou DN 40/50				
63	721 22-3427.RT2	samočisticí, pro sprchy	kus	12,00	1 522,00	18 264,00
64	725 31-9101.R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	14,00	582,00	8 148,00
65	552-30700	Dřez nerez	kus	14,00	7 650,00	107 100,00
66	725 81-0401.R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	soubor	56,00	207,00	11 592,00
67	725 81-0401.R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	soubor	12,00	207,00	2 484,00
68	725 82-3121.RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvor.odpadu standardní	kus	14,00	2 250,00	31 500,00
69	725 82-3134.RT1	Baterie dřezová stojánková ruční s vsuv. sprchou standardní	kus	14,00	2 950,00	41 300,00
70	725 83-5111.RT1	Baterie vanová nástěnná ruční, bez příslušenství standardní	soubor	2,00	2 435,00	4 870,00
71	725 84-5111.RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství standardní	kus	12,00	1 950,00	23 400,00
72	725 86-0180.R00	Sífon pračkový DN 40/50	kus	12,00	763,00	9 156,00
73	725 86-0202.R00	Sífon dřezový DN 40, 50, 6/4"	kus	14,00	413,50	5 789,00
74	725 86-0212.R00	Sífon umyvadlový DN 30, 40 pod omítku	kus	13,00	653,00	8 489,00
75	725 86-0213.R00	Sífon umyvadlový DN 30, 40	kus	1,00	351,00	351,00
76	725 33-4301.R00	Nálevka se sifonem PP DN 32 pro přepad od pojistných ventilů	kus	1,00	447,00	447,00
77	998 72-5102.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,74	529,00	392,89
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				372 327,89
Díl:	726	Instalační prefabrikáty				
78	726 21-1321.R00	Modul-WC Duofix, UP320, h 112 cm	soubor	14,00	4 563,00	63 882,00
79	726 21-1367.R00	Modul-výlevka Duofix, h 130 cm	soubor	2,00	5 886,00	11 772,00
	Celkem za	726 Instalační prefabrikáty				75 654,00
Díl:	731	Kotelny				
80	731 24-9312.R00	Montáž elektrokotle	soubor	1,00	3 320,00	3 320,00
		Elektrokotel o výkonu 30 kW, sloužící jako bivalentní zdroj tepla, kotel vybaven vestavěným oběhovým čerpadlem nastaveným na nejvyšší otáčky, pracovní bod oběhového čerpadla min. 1722,9 kg/h při 12 386 Pa, kotel vybaven pojistným ventilem o otevíracím přetlaku 0,3 MPa, výkon kotle regulován v 9-ti stupních, elektrická životnost relé 100000 cyklů, mechanická životnost relé 1000000 cyklů, objem vod v kotli 28 l, kotel vybaven regulací s opentherm a PID regulací	ks	1,00	16 625,00	16 625,00
81	ELK					
82	Montáž	Uvedení elektrokotle do provozu	soubor	1,00	1 600,00	1 600,00
83	Montáž	Montáž tepelného čerpadla vč. jeřábu	soubor	2,00	42 000,00	84 000,00



Položkový rozpočet

Stavba :	B.j. 12 PB - KODUS Němčice, Zhoř
Objekt :	Technika prostředí staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
84	TČ1	Venkovní monoblokové tepelné čerpadlo s vestavěným hydromodulem, kontrolou kvality napájení, protimrazové ochrany, topný výkon 15,4 kW při A-8W52, COP při A-8 W52 = 1,9, Scroll kompresor s technologií EVI, chladivo R407C, množství chladiva max 7,2 kg, rozsah funkce -20°C až +43°C, teplota vyráběné topné vody při venkovní teplotě -12°C až +43°C je 65°C, teplota vyráběné topné vody při venkovní teplotě -15°C je 60°C, teplota vyráběné topné vody při venkovní teplotě -20°C je 50°C, tichý ventilátor s dopředu zahnutými lopatkami s plynule měnitelnými otáčkami, hladina akustického výkonu jednotky 77 dB(A). Hydromodul: oběhové čerpadlo s výtlačkem 165 kPa, expanzní nádoba 18 litrů přetlak vzdušiny nastaven na 180 kPa, odvzdušňovací ventil, pojišťovací ventil, vodní filtr 800 mikronů, flow switch, vestavěná regulace s nástěnným ovladačem a přídavným modulem, topný okruh bude regulován podle ekvitermních křivek (ekvitermní křivky pro všechny okruhy nastavit na 56°C topné vody při -15°C venkovní teploty), hlídání tlak vody v systému, okruh tepelného čerpadla napuštěn nemrznoucí směsí 30% Ethylen-glykolu. Tepelné čerpadlo bude certifikováno podle EUROVENTu, výrobce musí být držitelem ISO 9001. Jednotka bude v souladu s následujícími normami: Stroje a zařízení (2006/42/EC), EMC (92/31/EEC - 93/68/EEC) změněné 2004/108/EC, Nízké napětí (93/68/EC) změněné 2006/95/EC, PED 97/23/EC: Kategorie II, EN 60-204 - EN 378-2	ks	1,00	247 761,00	247 761,00
85	TČ2	Venkovní monoblokové tepelné čerpadlo s vestavěným hydromodulem, kontrolou kvality napájení, protimrazové ochrany, topný výkon 21,2 kW při A-8W52, COP při A-11 W52 = 1,97, Scroll kompresor s technologií EVI, chladivo R407C, množství chladiva max 11,5 kg, rozsah funkce -20°C až +43°C, teplota vyráběné topné vody při venkovní teplotě -12°C až +43°C je 65°C, teplota vyráběné topné vody při venkovní teplotě -15°C je 60°C, teplota vyráběné topné vody při venkovní teplotě -20°C je 50°C, tichý ventilátor s dopředu zahnutými lopatkami s plynule měnitelnými otáčkami, hladina akustického výkonu jednotky 77 dB(A). Hydromodul: oběhové čerpadlo s výtlačkem 165 kPa, expanzní nádoba 18 litrů přetlak vzdušiny nastaven na 180 kPa, odvzdušňovací ventil, pojišťovací ventil, vodní filtr 800 mikronů, flow switch, vestavěná regulace s nástěnným ovladačem a přídavným modulem, topný okruh bude regulován podle ekvitermních křivek (ekvitermní křivky pro všechny okruhy nastavit na 56°C topné vody při -15°C venkovní teploty), bivalentní zdroj, hlídá tlak vody v systému, okruh tepelného čerpadla napuštěn nemrznoucí směsí 30% Ethylen-glykolu. Tepelné čerpadlo bude certifikováno podle EUROVENTu, výrobce musí být držitelem ISO 9001. Jednotka bude v souladu s následujícími normami: Stroje a zařízení (2006/42/EC), EMC (92/31/EEC - 93/68/EEC) změněné 2004/108/EC, Nízké napětí (93/68/EC) změněné 2006/95/EC, PED 97/23/EC: Kategorie II, EN 60-204 - EN 378-2	ks	1,00	247 761,00	247 761,00
86	Montáž	Uvedení tepelného čerpadla do provozu	soubor	2,00	2 800,00	5 600,00
87	Regulace	Ekvitermní regulace vč. čidel, disponující regulací kaskád a ohřevu TUV	soubor	1,00	1 700,00	1 700,00
88	998 73-1102.R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	t	1,88	260,00	488,70
	Celkem za	731 Kotelny				608 855,70
Díl:	732	Strojovny				
89	732 21-9315.R00	Montáž ohříváků vody stojat.PN 0,6-0,6,do 1000 l	soubor	1,00	4 885,00	4 885,00
90	ZO	Zásobníkový nepřímotopný smaltovaný ohříváč TUV o objemu 500 l, bezúdržbová anoda, přestupní plocha výměníku 6 m², PU izolace o tepelné ztrátě sáláním dle DIN 44532 Pv = 2,7 kWh/24h	ks	1,00	27 791,00	27 791,00
91	732 33-1516.R00	Nádoby expanzní tlak.s memb.Expansomat I, 80 l	soubor	1,00	2 850,00	2 850,00
92	AN	Taktovací nádrž o objemu 500 l, vč. tepelné izolace	ks	1,00	45 930,00	45 930,00

Položkový rozpočet

Stavba :	B.j. 12 PB - KODUS Němčice, Zhoř
Objekt :	Technika prostředí staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
93	732 34-9101.R00	Montáž akumulační nádrže	soubor	1,00	3 544,00	3 544,00
94	732 42-9112.R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40	soubor	3,00	244,00	732,00
95	OČ1	Mokroběžné oběhové čerpadlo se šroubením, EC motorem odolným proti zablokování a integrovanou elektronickou regulací výkonu, připojení DN40, nastavena křivka variabilního diferenčního tlaku odpovídající pracovnímu bodu 8,7 kPa při 4,35 m3/h	ks	1,00	6 520,00	6 520,00
96	OČ2	Mokroběžné oběhové čerpadlo se šroubením, EC motorem odolným proti zablokování a integrovanou elektronickou regulací výkonu, připojení DN40, nastavena křivka variabilního diferenčního tlaku odpovídající pracovnímu bodu 24,3 kPa při 4,31 m3/h	ks	1,00	4 637,00	4 637,00
97	OČ3	Mokroběžné oběhové čerpadlo se šroubením, EC motorem odolným proti zablokování a integrovanou elektronickou regulací výkonu, připojení DN40, nastavena křivka variabilního diferenčního tlaku odpovídající pracovnímu bodu 28,6 kPa při 3,28 m3/h	ks	1,00	6 423,00	6 423,00
98	VT	Deskový výměník tepla pro oddělní okruhu tepelných čerpadel od zbytku topného systému, výměník protiproudý o ploše 2,09 m² sestávající se z 53 desek, celkový koeficient tepelné výměny 5 550 W/m².C°, koeficient Dtlm 4,328°C, primární okruh tepelných čerpadel bude naplněn 30% směsí ethylen-glykolu a sekundární okruh bude naplněn topnou vodou	ks	1,00	8 561,00	8 561,00
99	Montáž	Montáž výměníku tepla	ks	1,00	2 470,00	2 470,00
100	998 73-2102.R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	t	0,14	1 348,00	183,60
Celkem za		732 Strojovny				114 526,60
Díl: 733	Rozvod potrubí					
101	733 16-1103.R00	Potrubí měděné 12 x 1 mm, polotvrdé	m	241,00	181,00	43 621,00
102	733 16-1104.R00	Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé	m	94,00	205,00	19 270,00
103	733 16-1106.R00	Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé	m	100,00	221,00	22 100,00
104	733 16-1107.R00	Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé	m	42,00	298,00	12 516,00
105	733 16-1108.R00	Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	39,00	326,00	12 714,00
106	733 16-1109.R00	Potrubí měděné 35 x 1,5 mm, tvrdé	m	13,00	451,00	5 863,00
107	733 16-1110.R00	Potrubí měděné 42 x 1,5 mm, tvrdé	m	61,00	494,00	30 134,00
108	733 16-1111.R00	Potrubí měděné 54 x 2 mm, tvrdé	m	13,00	610,00	7 930,00
109	Předizol	Předizolované potrubí PE-Xa Ø50x3,7 mm opatřené 30-ti mm PUR pěny přezkoušené dle EN 253 napěněné na potrubí ve výrobní lince a celé opatřené opláštěním z PELD dle DIN 8073, popř. DIN 8072	m	78,00	296,00	23 088,00
110	733 18-4104.RT1	Montáž předizolovaného potrubí DN 40 mm vnější průměr předizolovaného potrubí D 110 mm	m	78,00	417,50	32 565,00
111	733 19-0108.R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	681,00	5,00	3 405,00
112	998 73-3103.R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	3,92	250,00	980,23
Celkem za		733 Rozvod potrubí				214 186,23
Díl: 734	Armatury					
113	734 23-5223.R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 25	kus	2,00	297,50	595,00
114	734 23-5224.R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 32	kus	1,00	430,00	430,00
115	734 23-5225.R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 40	kus	8,00	646,00	5 168,00
116	734 23-5226.R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 50	kus	2,00	806,00	1 612,00
117	734 24-5123.R00	Ventil zpětný, 2xvnitřní závit DN 25	kus	1,00	297,50	297,50
118	734 24-5124.R00	Ventil zpětný, 2xvnitřní závit DN 32	kus	1,00	430,00	430,00
119	734 24-5125.R00	Ventil zpětný, 2xvnitřní závit DN 40	kus	4,00	646,00	2 584,00
120	734 29-5321.R00	Kohout kul. vypouštěcí, komplet, DN 15	soubor	5,00	111,50	557,50
121	734 29-3273.R00	Kohout kulový FILTR BALL DN 25	kus	1,00	297,50	297,50
122	734 29-3274.R00	Kohout kulový FILTR BALL DN 32	kus	1,00	430,00	430,00
123	734 29-3275.R00	Kohout kulový FILTR BALL DN 40	kus	4,00	646,00	2 584,00
124	734 21-5132.R00	Ventil odvzdušňovací automat. DN 10	kus	8,00	122,50	980,00
125	734 25-5112.R00	Ventil pojistný, DN 15 x 3,0 bar	kus	1,00	1 420,00	1 420,00
126	734 42-1130.R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa D 160	kus	2,00	1 680,00	3 360,00
127	734 20-9125.R00	Montáž armatur závitových, se 3závity, G 1	kus	1,00	101,50	101,50
128	SV1	Směšovací třicestný ventil DN25, kvs = 10 m3/h vč. třibodového servopohonu, napájení 230 V	ks	1,00	3 628,00	3 628,00
129	734 26-6416.R00	Šroubení uzav.dvoutr.rohové regulační DN 15	kus	38,00	245,00	9 310,00
130	734 26-6446.R00	Šroubení dvoutr.rohov.termo. DN15	kus	12,00	216,00	2 592,00

Položkový rozpočet

Stavba :	B.j. 12 PB - KODUS Němčice, Zhoř
Objekt :	Technika prostředí staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
131	551-37306.A	Hlavice termostatická standard	kus	50,00	291,00	14 550,00
132	Pom.Měř	Poměrové měřidlo na deskový radiátor D+M	ks	50,00	360,00	18 000,00
133	998 73-4103.R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,06	762,00	44,35
	Celkem za	734 Armatury				68 971,35
Díl: 735		Otopná tělesa				
134	735 15-7240.R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 500/ 400	kus	2,00	1 468,00	2 936,00
135	735 15-7241.R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 500/ 500	kus	1,00	1 534,00	1 534,00
136	735 15-7243.R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 500/ 700	kus	1,00	1 667,00	1 667,00
137	735 15-7244.R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 500/ 800	kus	1,00	1 733,00	1 733,00
138	735 15-7245.R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 500/ 900	kus	1,00	1 798,00	1 798,00
139	735 15-7248.R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 500/1200	kus	1,00	1 998,00	1 998,00
140	735 15-7249.R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 500/1400	kus	1,00	2 130,00	2 130,00
141	735 15-7251.R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 500/1800	kus	2,00	2 434,00	4 868,00
142	735 15-7252.R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 500/2000	kus	2,00	2 565,00	5 130,00
143	735 15-7550.R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 500/1600	kus	1,00	2 791,00	2 791,00
144	735 15-7646.R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 500/1000	kus	7,00	2 588,00	18 116,00
145	735 15-7647.R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 500/1100	kus	6,00	2 696,00	16 176,00
146	735 15-7648.R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 500/1200	kus	2,00	2 823,00	5 646,00
147	735 15-7649.R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 500/1400	kus	2,00	3 038,00	6 076,00
148	735 15-7650.R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 500/1600	kus	2,00	3 290,00	6 580,00
149	735 15-7652.R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 500/2000	kus	1,00	3 770,00	3 770,00
150	735 15-7745.R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 500/ 900	kus	1,00	3 270,00	3 270,00
151	735 15-7746.R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 500/1000	kus	2,00	3 412,00	6 824,00
152	735 15-7747.R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 500/1100	kus	2,00	3 555,00	7 110,00
153	K11V.1800.514.M	Designové otopné těleso se středovým připojením K11V 1800 0514 M, délka 514 mm, výška 1800 mm	ks	1,00	5 468,00	5 468,00
154	K11V.1800.662.M	Designové otopné těleso se středovým připojením K11V 1800 0662 M, délka 662 mm, výška 1800 mm	ks	1,00	6 609,00	6 609,00
155	K11V.2000.588.M	Designové otopné těleso se středovým připojením K11V 2000 0588 M, délka 588 mm, výška 2000 mm	ks	1,00	6 421,00	6 421,00
156	K11V.2000.662	Designové otopné těleso se středovým připojením K11V 2000 0588 M, délka 662 mm, výška 2000 mm	ks	1,00	7 088,00	7 088,00
157	K11V.2000.884	Designové otopné těleso se středovým připojením K11V 2000 0884 M, délka 884 mm, výška 2000 mm	ks	1,00	9 083,00	9 083,00
158	K20V.1800.514	Designové otopné těleso se středovým připojením K20V 1800 0514 M, délka 514 mm, výška 1800 mm	ks	3,00	9 330,00	27 990,00
159	K20V.2000.514	Designové otopné těleso se středovým připojením K20V 2000 0514 M, délka 514 mm, výška 2000 mm	ks	4,00	9 987,00	39 948,00
160	735 15-9111.R00	Montáž panelových těles do délky 1600 mm	kus	12,00	240,00	2 880,00
161	998 73-5102.R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	1,25	850,00	1 063,76
	Celkem za	735 Otopná tělesa				206 703,76
Díl: 7131		Izolace tepelné - ÚT				
162	722 18-1213.RT4	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 12 mm	m	235,00	29,50	6 932,50
163	722 18-1213.RT5	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 15 mm	m	94,00	31,50	2 961,00
164	722 18-1213.RT6	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 18 mm	m	100,00	34,40	3 440,00
165	722 18-1213.RT7	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	42,00	35,50	1 491,00
166	722 18-1213.RT9	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 28 mm	m	34,00	37,90	1 288,60
167	722 18-1213.RU2	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 35 mm	m	12,00	43,20	518,40
168	722 18-1213.RU4	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 42 mm	m	44,00	49,00	2 156,00
169	722 18-1215.RT4	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 12 mm	m	6,00	42,80	256,80
170	722 18-1215.RT9	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 28 mm	m	5,00	53,70	268,50
171	722 18-1215.RU4	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 42 mm	m	16,00	65,00	1 040,00
172	722 18-1215.RU7	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 52 mm	m	13,00	73,20	951,60
173	IZ.50	Izolace tepelná z minerální vlny tl. 50 mm vč. oplechování Pz plechem, D+M	m2	1,00	450,00	450,00
174	998 71-3102.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,03	736,00	18,47
	Celkem za	7131 Izolace tepelné - ÚT				21 772,87
Díl: 7132		Izolace tepelné - ZTI				
175	722 18-1211.RT7	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	307,00	23,50	7 214,50
176	722 18-1211.RT8	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 25 mm	m	134,00	24,80	3 323,20
177	722 18-1211.RU1	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 32 mm	m	64,00	27,50	1 760,00
178	722 18-1211.RU4	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 42 mm	m	76,00	37,30	2 834,80

Položkový rozpočet

Stavba :	B.j. 12 PB - KODUS Němčice, Zhoř
Objekt :	Technika prostředí staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
179	722 18-1212.RU7	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 52 mm	m	16,00	43,00	688,00
180	722 18-1213.RT7	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	89,00	35,50	3 159,50
181	722 18-1213.RT8	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm	m	62,00	37,90	2 349,80
182	722 18-1213.RU7	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 52 mm	m	12,00	56,60	679,20
183	722 18-1215.RT7	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm	m	15,00	49,00	735,00
184	722 18-1215.RT8	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm	m	42,00	53,70	2 255,40
185	722 18-1215.RU1	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 32 mm	m	20,00	59,30	1 186,00
186	722 18-1215.RU4	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 42 mm	m	40,00	65,00	2 600,00
187	722 18-1215.RU7	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 52 mm	m	13,00	73,20	951,60
188	998 71-3102.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,05	736,00	35,84
	Celkem za	7132 Izolace tepelné - ZTI				29 772,84
Díl: 800		Vzduchotechnika				
189	Spiro.100	Ocelové pozinkované kruhové potrubí spiro d100 mm vč. 30% tvarovek, D+M	m	83,00	187,60	15 570,80
190	Spiro.125	Ocelové pozinkované kruhové potrubí spiro d125 mm vč. 30% tvarovek, D+M	m	60,00	238,00	14 280,00
191	Al.100	Hadice z vrstveného hliníkového laminátu vystužená spirálově vinutým drátem, pro dopojení v	m	15,00	42,00	630,00
192	PZ	Protidešťová fasádní žaluzie	ks	28,00	332,64	9 313,92
193	RH	Protidešťová stříška d100 mm ocelová pozinkovaná D+M	ks	1,00	939,82	939,82
194	RH	Protidešťová stříška d125 mm ocelová pozinkovaná D+M	ks	1,00	1 037,82	1 037,82
195	VO1	Odtahový radiální ventilátor osazený v podhledu, ventilátor určený pro horizontální montáž, ventilátor v zapuštěném („podomítkovém“) provedení, ventilátor vybaven přípojovacím hrdlem min. Ø80 mm se zpětnou klapkou, oběžné kolo radiální s dopředu zahnutými lopatkami nalisované na vnějším rotoru, motor asynchronní s vnějším rotorem, motor vybaven kuličkovými ložisky a termopojistkou proti přetížení, svorkovnice přístupná po demontáži čelní mřížky, minimální výkon ventilátoru 100 m³/h	ks	9,00	3 000,47	27 004,19
196	VO2	Odtahový radiální ventilátor osazený v podhledu, ventilátor určený pro horizontální montáž, ventilátor v zapuštěném („podomítkovém“) provedení, ventilátor vybaven přípojovacím hrdlem min. Ø80 mm se zpětnou klapkou, oběžné kolo radiální s dopředu zahnutými lopatkami nalisované na vnějším rotoru, motor asynchronní s vnějším rotorem, motor vybaven kuličkovými ložisky a termopojistkou proti přetížení, svorkovnice přístupná po demontáži čelní mřížky, minimální výkon ventilátoru 50 m³/h	ks	2,00	3 000,47	6 000,93
197	VO3	Odtahový radiální ventilátor osazený ve stěně, ventilátor určený pro vertikální montáž, ventilátor v nástěnném provedení, ventilátor vybaven přípojovacím hrdlem min. Ø80 mm se zpětnou klapkou, oběžné kolo radiální s dopředu zahnutými lopatkami nalisované na vnějším rotoru, motor asynchronní s vnějším rotorem, motor vybaven kuličkovými ložisky a termopojistkou proti přetížení, svorkovnice přístupná po demontáži čelní mřížky, minimální výkon ventilátoru 50 m³/h	ks	2,00	3 000,47	6 000,93
198	VO4	Odtahový radiální ventilátor osazený ve stěně, ventilátor určený pro vertikální montáž, ventilátor v nástěnném provedení, ventilátor vybaven přípojovacím hrdlem min. Ø80 mm se zpětnou klapkou, oběžné kolo radiální s dopředu zahnutými lopatkami nalisované na vnějším rotoru, motor asynchronní s vnějším rotorem, motor vybaven kuličkovými ložisky a termopojistkou proti přetížení, svorkovnice přístupná po demontáži čelní mřížky, minimální výkon ventilátoru 100 m³/h	ks	2,00	3 000,47	6 000,93
199	IZ.50	Tepelná izolace potrubí minerální vatou tl. 50 mm D+M	m	3,00	275,00	825,00
200	IZ.Pz	Oplechování izolace Pz plechem D+M	m	1,00	880,00	880,00
201	IZ.HL.40	Protihluková izolace potrubí tl. 40 mm D+M	m2	7,00	275,00	1 925,00
202	Montáž	Provedení přípravy pro digestoř digestoř dodávkou kuchyně	soubor	12,00	298,75	3 585,00
203	998 76-4202.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	182,85	5,00	914,23
	Celkem za	800 Vzduchotechnika				94 908,57
Díl: 827		Venkovní vodovod				
204	722 17-1213.R00	Potrubí z PE100 SDR11.0 D 32/3,0 mm	m	18,00	384,00	6 912,00
205	722 17-1215.R00	Potrubí z PE100 SDR11.0 D 50/4,6 mm	m	35,00	603,00	21 105,00

Položkový rozpočet

Stavba :	B.j. 12 PB - KODUS Němčice, Zhoř
Objekt :	Technika prostředí staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
206	722 17-1216.R00	Potrubí z PE100 SDR11.0 D 63/5,7 mm	m	62,00	719,00	44 578,00
207	Montáž	Napojení přípojky pomocí vložení odbočky	soubor	1,00	1 200,00	1 200,00
208	Montáž	Napojení na stávající PE vodovod	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
209	Demont	Demontáž stávajícího vodovodu DN50	m	31,00	89,00	2 759,00
210	Demont	Demontáž stávající vodovodní přípojky DN25	m	1,00	600,00	600,00
211	Demont	Srušení a zasypání stávající vodoměrné šachty	soubor	1,00	1 300,00	1 300,00
212	VŠ	Kruhová vodoměrná šachta plastová samonosná s pochůzím uzamykatelným poklopem 600x600 mm, šachta Ø1000 mm hloubka 1,5 m, D+M	ks	1,00	54 360,00	54 360,00
213	Montáž	Ukončení vodovodu DN50 v šachtě	soubor	1,00	530,00	530,00
214	722 22-1213.R00	Koš sací se zpětnou klapkou DN 25	kus	1,00	815,00	815,00
215	722 28-0108.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	115,00	3,00	345,00
216	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovodu.potrubí DN 80	m	115,00	5,00	575,00
217	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	0,28	866,00	239,97
Celkem za		827 Venkovní vodovod				136 818,97
Díl:	828	Venkovní kanalizace				
218	721 17-6222.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	1,00	370,00	370,00
219	721 17-6223.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	39,00	416,50	16 243,50
220	721 17-6224.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	92,00	369,50	33 994,00
221	721 17-6225.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 200 x 4,9 mm	m	30,00	391,50	11 745,00
222	721 24-2110.R00	Lapač střešních splavenin DN 100, kloub	kus	7,00	2 485,00	17 395,00
223	Montáž	Napojení potrubí na uliční vpusť	soubor	1,00	860,00	860,00
224	Montáž	Napojení potrubí na odvodňovací žlab	soubor	1,00	640,00	640,00
225	Montáž	Napojení potrubí na zasakovací objekt	soubor	1,00	1 700,00	1 700,00
226	Montáž	Napojení na veřejnou dešťovou kanalizace provedeno navrtávkou, vč. navrtávacího pasu	soubor	1,00	3 200,00	3 200,00
227	894 43-1311.RBK	Šachta, DN 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá dno KG DN 160, poklop PP do roury 1,5t	ku	1,00	5 263,00	5 263,00
228	894 43-1312.RAK	Šachta, DN 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, 1 přítok dno KG DN 160, poklop PP do roury 1,5t	kus	2,00	5 934,00	11 868,00
229	894 43-1312.RBK	Šachta, DN 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, 1 přítok dno KG DN 200, poklop PP do roury 1,5t	kus	1,00	6 720,00	6 720,00
230	386 94-1114.R00	Montáž ČOV	kus	1,00	1 867,00	1 867,00
231	386 94-1115.R00	Montáž akumulární jímky	kus	1,00	2 490,00	2 490,00
232	ČOV	Čistírna odpadních vod pro 15 EO, konstrukce čistírny plastová samonosná o rozměrech 2190x2190x2700 mm, hrdla čistírny vzájemně svírají úhel 45°, poklop pochůzí uzamykatelný, odtokové parametry čistírny musí splňovat hodnoty dle NV 61/2003 Sb. ve znění NV 23/2011 Sb. a dle NV 416/2010 Sb., osazení čistírny do terénu provést dle podkladů výrobce, nátok čistírny 1,37 m pod U.T., bližší popis viz TZ	ks	1,00	54 545,00	54 545,00
233	AJ	Akumulační jímka plastová samonosná, o rozměrech 3160x1000x1160 mm o min. objemu 2 m³, poklop pochůzí uzamykatelný, zateplený	ks	1,00	5 400,00	5 400,00
234	275 31-3711.R00	Betonová deska pod jímky C 25/30 (B 30) vč. výstuže d6 mm 100x100 mm	m3	2,60	2 980,00	7 748,00
235	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	7,97	866,00	6 898,12
Celkem za		828 Venkovní kanalizace				188 946,62

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	B.j. 12 PB - KODUS Němčice, Zhoř
Klasifikace	
Fáze	Ukončená realizace
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

společnost
s ručením omezeným

OLSPOL s.r.o. - světelné a silnoproudé rozvody SSR

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)

2

Zakázka:

B.j. 12 PB - KODUS Němčice, Zhoř

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
...: Světelné a silnoproudé rozvody SSR	993 306	34,5	148 996	1 142 302
006: Úpravy povrchu	16 800	9,0	2 520	19 320
009: Ostatní konstrukce a práce	91 759		13 764	105 523
046: Zemní práce pro montážní práce	19 159	24,0	2 874	22 033
740: Silnoproud	865 587	1,5	129 838	995 425
Celkem (bez DPH)	993 306			

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
.: Světelné a silnoproudé rozvody SSR										993 306		34,5		8,3		148 996	1 142 302			
006: Úpravy povrchu										16 800		9,0		-		2 520	19 320			
1.	SP	612403399		Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou	m2	84,0		84,0	200,00	16 800	0,10712	9,0		-	15	2 520	19 320		006	
009: Ostatní konstrukce a práce										91 759		-		8,3		13 764	105 523			
1.	SP	973031714		Vysekání kapes ve zdivu pro přístrojové krabice	kus	170,0		170,0	38,25	6 503		-		-	15	975	7 478		009	
2.	SP	973031716		Vysekání kapes ve zdivu pro instalační krabice	kus	200,0		200,0	38,25	7 650		-	0,00100	0,2	15	1 148	8 798		009	
3.	SP	974031132		Vysekání rýh ve zdivu chladném hl do 50 mm š do 70 mm	m	305,0	-	305,0	71,28	21 740		-	0,00600	1,8	15	3 251	25 001		009	
4.	SP	974031134		Vysekání rýh ve zdivu chladném hl do 50 mm š do 150 mm	m	280,0	-	280,0	86,40	24 192		-	0,01300	3,6	15	3 629	27 821		009	
5.	SP	974031144		Vysekání rýh ve zdivu chladném hl do 70 mm š do 150 mm	m	140,0	-	140,0	90,75	12 705		-	0,01900	2,7	15	1 906	14 611		009	
6.	SP	979011111		Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	8,33	-	8,33	132,00	1 100		-		-	15	165	1 264		009	
7.	SP	979011121		Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	16,66	-	16,66	93,00	1 549		-		-	15	232	1 782		009	
8.	SP	979081111		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	8,33	-	8,33	172,00	1 433		-		-	15	215	1 648		009	
9.	SP	979081121		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	83,3	-	83,3	15,20	1 266		-		-	15	190	1 456		009	
10.	SP	979082121		Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	8,33	-	8,33	135,00	1 125		-		-	15	169	1 293		009	
11.	SP	979095312		Naložení a složení suti	t	8,33	-	8,33	150,00	1 250		-		-	15	187	1 437		009	
12.	SP	979098231		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,33		8,33	750,00	6 248		-		-	15	937	7 185		009	
13.	SP	X00901		Úklid po stavebních pracích elektro	sou	1,0		1,0	5 000,00	5 000		-		-	15	750	5 750		009	
046: Zemní práce pro montážní práce										19 159		24,0		-		2 874	22 033			
1.	MP	460200163		Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	60,0		60,0	93,10	5 586		-		-	15	838	6 424		046	
2.	MP	460200303		Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	10,0		10,0	162,00	1 620		-		-	15	243	1 863		046	
3.	MP	460421101		Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	70,0		70,0	41,10	2 877	0,10000	7,0		-	15	432	3 309		046	
4.	MP	460490013		Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	70,0		70,0	10,80	756	0,00009	0,0		-	15	113	869		046	
5.	MP	460560163		Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	60,0		60,0	28,80	1 728		-		-	15	259	1 987		046	
6.	MP	460560303		Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3	m	10,0		10,0	62,20	622		-		-	15	93	715		046	
7.	MP	460620013		Provozní úprava terénu se zhuštěním, v hornině tř 3	m2	35,0		35,0	28,60	1 001		-		-	15	150	1 151		046	
8.	H	58337303		Šterkopísek frakce 0-8 třída C	t	11,9		11,9	268,00	3 189	1,00000	11,9		-	15	478	3 668		046	
9.	H	58344197		Šterkodřiv frakce 0-63	t	5,1		5,1	349,00	1 780	1,00000	5,1		-	15	267	2 047		046	
740: Silnoproud										865 587		1,5		-		129 838	995 425			
1.	H	34111005		Kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2	m	158,0		158,0	9,67	1 528	0,00010	0,0		-	15	229	1 758		740	
2.	H	34111030		Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	1 750,0		1 750,0	9,67	16 927	0,00012	0,2		-	15	2 539	19 467		740	
3.	H	34111036		Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	1 510,0		1 510,0	15,68	23 683	0,00018	0,3		-	15	3 553	27 236		740	
4.	H	34111076		Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	25,0	-	25,0	80,35	2 009	0,00063	0,0		-	15	301	2 310		740	
5.	H	34111080		Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	187,0	-	187,0	136,53	25 530	0,00091	0,2		-	15	3 830	29 360		740	
6.	H	34111090		Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	473,0		473,0	15,89	7 515	0,00018	0,1		-	15	1 127	8 642		740	
7.	H	34111094		Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	155,0	-	155,0	25,70	3 983	0,00027	0,0		-	15	597	4 580		740	
8.	H	34111098		Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2	m	40,0	-	40,0	43,40	1 736	0,00038	0,0		-	15	260	1 997		740	
9.	H	34111100		Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2	m	321,0	-	321,0	63,65	20 433	0,00051	0,2		-	15	3 065	23 497		740	
10.	H	34111110		Kabel silový s Cu jádrem CYKY 7x1,5 mm2	m	160,0	-	160,0	22,15	3 544	0,00024	0,0		-	15	532	4 075		740	
11.	H	34111637		Kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 3x50+35 mm2	m	70,0	-	70,0	343,68	24 057	0,00244	0,2		-	15	3 609	27 666		740	
12.	H	34113241		Kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x240+120 mm2	m	50,0	-	50,0	235,03	11 751	0,00372	0,2		-	15	1 763	13 514		740	
13.	H	34121044		Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKPY 2x2x0,5 mm	m	220,0	-	220,0	3,33	733	0,00003	0,0		-	15	110	843		740	
14.	H	34140826		Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2	m	150,0	-	150,0	11,89	1 783	0,00006	0,0		-	15	267	2 051		740	
15.	H	34140827		Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2	m	50,0	-	50,0	19,71	985	0,00011	0,0		-	15	148	1 133		740	
16.	H	34535512		Spínač jednopólový 10A / 230V, faz. 1bílý	kus	18,0		18,0	106,37	1 915	0,00005	0,0		-	15	287	2 202		740	
17.	H	34535623		Přepínač sériový 10A, faz. 5, velkoplošný	kus	13,0	-	13,0	137,24	1 784	0,00008	0,0		-	15	268	2 052		740	
18.	H	34535692		Přepínač střídivý 10A, faz. 6, velkoplošný	kus	31,0	-	31,0	111,45	3 455	0,00008	0,0		-	15	518	3 973		740	
19.	H	34535763		Přepínač křížový 10A, faz. 7, velkoplošný	kus	5,0	-	5,0	142,98	715	0,00008	0,0		-	15	107	822		740	
20.	H	34535793		Přepínač střídivý dvojité 10A	kus	1,0	-	1,0	162,06	162	0,00010	0,0		-	15	24	186		740	
21.	H	34535799		Ovladač zapínací tlačítkový	kus	14,0	-	14,0	109,76	1 537	0,00010	0,0		-	15	230	1 767		740	
22.	H	34555100		Zásuvka 1násobná 16A, 230 V, IP 20, bílá	kus	181,0	-	181,0	94,89	17 174	0,00006	0,0		-	15	2 576	19 751		740	
23.	H	34571154		Trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1423/1	m	26,0	-	26,0	4,45	116	0,00016	0,0		-	15	17	133		740	
24.	H	34571511		Krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	170,0		170,0	3,55	604	0,00003	0,0		-	15	91	694		740	
25.	H	34571515		Krabice přístrojová instalační KP 64 do dutých stěn	kus	103,0		103,0	15,77	1 624	0,00002	0,0		-	15	244	1 868		740	
26.	H	34571521		Krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	200,0		200,0	29,08	5 815	0,00009	0,0		-	15	872	6 687		740	
27.	H	35441072		Drát průměr 8 mm FeZn (15 m)	kg	10,0		10,0	25,93	259	0,00100	0,0		-	15	39	298		740	
28.	H	35441895		Svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	10,0		10,0	8,71	87	0,00016	0,0		-	15	13	100		740	
29.	H	35441997		Svorka na potrubí ST BERNARD FeZn	kus	20,0		20,0	20,92	418	0,00007	0,0		-	15	63	481		740	
30.	MP	743112315		Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pod omítku	m	26,0	-	26,0	17,84	464		-		-	15	70	533		740	
31.	MP	743411112		Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ 1904 pro sádkartonové příčky	kus	115,0		115,0	35,20	4 048		-		-	15	607	4 655		740	
32.	MP	743412111		Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP KU68/2-1901	kus	170,0		170,0	29,54	5 022		-		-	15	753	5 775		740	
33.	MP	743412112		Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová 1904 pro sádkartonové příčky	kus	103,0		103,0	35,20	3 626		-		-	15	544	4 169		740	
34.	MP	743414111		Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1903, KR97	kus	200,0		200,0	89,60	17 920		-		-	15	2 688	20 608		740	
35.	MP	743621110		Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	15,0		15,0	111,21	1 668		-		-	15	250	1 918		740	

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zitraté	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
36.	MP	743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SP, SR01, 02 se 3 šrouby	kus	10,0	–	10,0	56,16	562	–	–	–	–	15	84	646	–	740	
37.	MP	743622320	Montáž svorka hromosvodná na potrubí typ Bernard	kus	20,0	–	20,0	58,88	1 178	–	–	–	–	15	177	1 354	–	740	
38.	MP	744211111	Montáž vodič Cu izolovaný sk 1 do 1 kV žila 0,35 až 6 mm2 do stěny	m	150,0	–	150,0	15,75	2 363	–	–	–	–	15	354	2 717	–	740	
39.	MP	744211112	Montáž vodič Cu izolovaný sk 1 do 1 kV žila 10 až 16 mm2 do stěny	m	50,0	–	50,0	16,72	836	–	–	–	–	15	125	961	–	740	
40.	MP	744441100	Montáž kabel Cu sk 1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně	m	4 066,0	–	4 066,0	20,79	84 532	–	–	–	–	15	12 680	97 212	–	740	
41.	MP	744441200	Montáž kabel Cu sk 1 do 1 kV do 0,63 kg uložený pevně	m	343,0	–	343,0	20,79	7 131	–	–	–	–	15	1 070	8 201	–	740	
42.	MP	744441300	Montáž kabel Cu sk 1 do 1 kV do 1,00 kg uložený pevně	m	20,0	–	20,0	20,79	416	–	–	–	–	15	62	478	–	740	
43.	MP	744441400	Montáž kabel Cu sk 1 do 1 kV do 1,60 kg uložený pevně	m	176,0	–	176,0	20,79	3 659	–	–	–	–	15	549	4 208	–	740	
44.	MP	744441500	Montáž kabel Cu sk 1 do 1 kV do 2,50 kg uložený pevně	m	70,0	–	70,0	20,79	1 455	–	–	–	–	15	218	1 674	–	740	
45.	MP	744749910	Montáž kabel Cu sdělovací do 0,40 kg umístěný pevně	m	220,0	–	220,0	20,79	4 574	–	–	–	–	15	686	5 260	–	740	
46.	MP	745441160	Montáž kabel Al sk 1 do 1 kV do 4,00 kg uložený pevně	m	50,0	–	50,0	43,05	2 153	–	–	–	–	15	323	2 475	–	740	
47.	MP	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	280,0	–	280,0	14,52	4 066	–	–	–	–	15	610	4 675	–	740	
48.	MP	746211120	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	5,0	–	5,0	16,32	82	–	–	–	–	15	12	94	–	740	
49.	MP	746211130	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	65,0	–	65,0	18,50	1 203	–	–	–	–	15	180	1 383	–	740	
50.	MP	746211140	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	4,0	–	4,0	22,48	90	–	–	–	–	15	13	103	–	740	
51.	MP	746211150	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	12,0	–	12,0	31,20	374	–	–	–	–	15	56	431	–	740	
52.	MP	746211180	Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	32,0	–	32,0	56,92	1 821	–	–	–	–	15	273	2 095	–	740	
53.	MP	746211250	Ukončení vodič izolovaný do 240mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	8,0	–	8,0	124,00	992	–	–	–	–	15	149	1 141	–	740	
54.	MP	747111211	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokrě	kus	6,0	–	6,0	85,60	514	–	–	–	–	15	77	591	–	740	
55.	MP	747111226	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí venkovní/mokrě	kus	4,0	–	4,0	89,60	358	–	–	–	–	15	54	412	–	740	
56.	MP	747111227	Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí venkovní/mokrě	kus	2,0	–	2,0	110,40	221	–	–	–	–	15	33	254	–	740	
57.	MP	747112031	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-seriový bezšroubové připojení	kus	13,0	–	13,0	51,23	666	–	–	–	–	15	100	766	–	740	
58.	MP	747112111	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový	kus	18,0	–	18,0	58,14	1 047	–	–	–	–	15	157	1 203	–	740	
59.	MP	747112211	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 0/1-tlačítkový vypínač	kus	14,0	–	14,0	58,14	814	–	–	–	–	15	122	936	–	740	
60.	MP	747112461	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý	kus	31,0	–	31,0	58,14	1 802	–	–	–	–	15	270	2 073	–	740	
61.	MP	747112471	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7-křížový	kus	5,0	–	5,0	58,14	291	–	–	–	–	15	44	334	–	740	
62.	MP	747161230	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	181,0	–	181,0	62,80	11 367	–	–	–	–	15	1 705	13 072	–	740	
63.	MP	748121114	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	39,0	–	39,0	240,14	9 365	–	–	–	–	15	1 405	10 770	–	740	
64.	MP	749111210	Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 5 kg	kus	15,0	–	15,0	68,24	1 024	–	–	–	–	15	154	1 177	–	740	
65.	MP	749111220	Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 10 kg	kus	18,0	–	18,0	98,40	1 771	–	–	–	–	15	266	2 037	–	740	
66.	H	X001	Čidlo pohybu, 120°, IP 20, montáž v = 1,2-1,5m, vč. montáže	kus	9,0	–	9,0	1 027,63	9 249	–	–	–	–	15	1 387	10 636	–	740	
67.	H	X002	Čidlo pohybu, 180°, montáž ve výšce 1,2 - 2,5m, IP 44, vč. rámečku, přístr. relé, vč. montáže	kus	1,0	–	1,0	1 422,41	1 422	–	–	–	–	15	213	1 636	–	740	
68.	H	X003	Zásuvka jednonásobná 16A / 230V / IP 44	kus	10,0	–	10,0	133,09	1 331	–	–	–	–	15	200	1 531	–	740	
69.	H	X004	Vypínač jednapolový 10A / 230V, IP 44	kus	6,0	–	6,0	124,80	749	–	–	–	–	15	112	861	–	740	
70.	H	X0041	Přepínač střídavý řaz. 6, 10A / 230V, IP 44	kus	4,0	–	4,0	124,80	499	–	–	–	–	15	75	574	–	740	
71.	H	X0042	Přepínač křížový, řaz. 7, 10A / 230V, IP 44	kus	2,0	–	2,0	152,19	304	–	–	–	–	15	46	350	–	740	
72.	H	X006	Spínač trojpolový uzamykatelný 40 A/ 400V, IP 44	kus	1,0	–	1,0	1 618,09	–	–	–	–	–	15	243	1 861	–	740	
73.	H	X008	Hlásič kouře, vč. RF modulu pro bezdrátové propojení (PH2)	kus	4,0	–	4,0	838,38	3 354	–	–	–	–	15	503	3 857	–	740	
74.	H	X009	Hlásič teplot, vč. RF modulu pro bezdrátové propojení (PH1)	kus	12,0	–	12,0	1 076,07	12 913	–	–	–	–	15	1 937	14 850	–	740	
75.	H	X0093	Elektroinstalční krabice do dutých stěn KU 68 LA/3, se svorkovnicí a víčkem	kus	115,0	–	115,0	33,70	3 876	–	–	–	–	15	581	4 457	–	740	
76.	H	X01	Nožové pojistkové vložky NH - 2 - 125 A	kus	6,0	–	6,0	74,51	447	–	–	–	–	15	67	514	–	740	
77.	H	X02	Nožové pojistkové vložky NH - 2 - 250 A	kus	3,0	–	3,0	118,55	356	–	–	–	–	15	53	409	–	740	
78.	H	X041	A - svítidlo zářivkové, přisazené, plexi kryt, T5-228-PX-EP, 2x28W, IP40, T5	kus	14,0	–	14,0	645,04	9 031	–	–	–	–	15	1 355	10 385	–	740	
79.	H	X042	A-N-svítidlo zářivkové, přisazené, nouzové trvalé, 228-PX-EP, 2x28W, IP40, T5	kus	12,0	–	12,0	1 385,36	16 624	–	–	–	–	15	2 494	19 118	–	740	
80.	H	X043	E-svítidlo zářivkové, kulaté, 228-EP, 2x28W, IP40, GX24q-3	kus	2,0	–	2,0	1 312,09	2 624	–	–	–	–	15	394	3 018	–	740	
81.	H	X044	C-svítidlo zářivkové kulaté - 232-EP, 2x32W, IP40, GX24q-3	kus	40,0	–	40,0	2 048,46	81 938	–	–	–	–	15	12 291	94 229	–	740	
82.	H	X045	B-svítidlo zářivkové, přisazené, plexi kryt, 228-PX-EP, 2x28W, IP40, T5	kus	6,0	–	6,0	1 385,36	8 312	–	–	–	–	15	1 247	9 559	–	740	
83.	H	X047	F-svítidlo zářivkové, průmyslové, -236-EP, 2x36W, IP66, T8	kus	7,0	–	7,0	587,84	4 115	–	–	–	–	15	617	4 732	–	740	
84.	H	X048	G-svítidlo zářivkové exteriérové 42 W, EP, IP 65	kus	2,0	–	2,0	1 463,41	2 927	–	–	–	–	15	439	3 366	–	740	
85.	H	X049	Svítidla do pokojů-interiérová, IP 20, vč. zdrojů	kus	32,0	–	32,0	636,32	20 362	–	–	–	–	15	3 054	23 416	–	740	
86.	H	X050	N1 - nouzové nástěnné svítidlo Sirius 9W, IP42, thod., + piktogram	kus	37,0	–	37,0	418,39	15 921	–	–	–	–	15	2 688	20 609	–	740	
87.	H	X057	Svítidlo do kuchyňských linek - 2x11W, EP, s vypínačem	kus	12,0	–	12,0	418,39	5 021	–	–	–	–	15	753	5 774	–	740	
88.	H	X09	DT - elektrický zámeč, např. 4FN 877 015	kus	1,0	–	1,0	653,20	653	–	–	–	–	15	98	751	–	740	
89.	H	X10	DT - elektrický zámeč, např. 4FN 230 35	kus	1,0	–	1,0	1 351,74	1 352	–	–	–	–	15	203	1 555	–	740	
90.	H	X11	DT - modul s 10-ti tlačítky např. 4 FN 230 37	kus	1,0	–	1,0	843,71	844	–	–	–	–	15	127	970	–	740	
91.	H	X12	DT - lišta zámková např. 4 FK 203 08	kus	1,0	–	1,0	326,60	327	–	–	–	–	15	49	376	–	740	
92.	H	X13	DT - stříška pod omítku 2 moduly např. 4 FA 690 02	kus	1,0	–	1,0	364,00	364	–	–	–	–	15	55	419	–	740	
93.	H	X14	DT - domácí telefon např. 4 EP 110 83	kus	12,0	–	12,0	571,55	6 859	–	–	–	–	15	1 029	7 887	–	740	
94.	H	X141	DT - Montážní krabice 4FF 062 12 - pro 2 moduly	kus	1,0	–	1,0	471,76	472	–	–	–	–	15	71	543	–	740	
95.	H	X142	DT - Zvonkové tlačítko 4 FK 461 02	kus	12,0	–	12,0	40,84	490	–	–	–	–	15	74	564	–	740	
96.	MP	X15	Montáž domácího telefonu	hod	24,0	–	24,0	350,00	8 400	–	–	–	–	15	1 260	9 660	–	740	
97.	H	X22	Světelné zdroje - zářivka HE 28W/840 (T5-16mm)	kus	64,0	–	64,0	45,00	2 880	–	–	–	–	15	432	3 312	–	740	
98.	H	X23	Světelné zdroje - zářivka L 36W / 840, G13	kus	14,0	–	14,0	34,84	488	–	–	–	–	15	73	561	–	740	
99.	H	X24	Světelné zdroje - zářivka DULUX D/E 26W/840 G24q3	kus	4,0	–	4,0	47,90	192	–	–	–	–	15	29	220	–	740	
100.	H	X26	Světelné zdroje - zářivka DULUX D/E 32W / 840 GX24Q	kus	80,0	–	80,0	83,47	6 678	–	–	–	–	15	1 002	7 680	–	740	
101.	H	X30	Recyklace světelných zdrojů	kus	162,0	–	162,0	2,50	405	–	–	–	–	15	61	466	–	740	
102.	H	X31	Recyklace svítidel	kus	152,0	–	152,0	8,40	1 277	–	–	–	–	15	192	1 468	–	740	
103.	H	X38	Pojistková skříň SR 402 / NVV 2 (ve výklenku)	kus	1,0	–	1,0	5 595,80	5 596	–	–	–	–	15	839	6 435	–	740	
104.	H	X39	Rozvodnice elektroměrová pro tepelné čerpadlo RE-TČ (nepřímé měření)	kus	1,0	–	1,0	35 022,40	35 022	–	–	–	–	15	5 253	40 276	–	740	
105.	H	X40	Rozvodnice RE 1 - cena dle specifikace viz. příloha rozpočtu	kus	1,0	–													

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
112.	H	X471		Kabelový žlab drátěný 50/50, žárový zinek (výtahová šachta)	m	10,0	—	10,0	78,75	787		—		—	15	118	906		..	740
113.	H	X472		Víko žlabu VZM 50, žárový zinek	m	10,0	—	10,0	32,60	326		—		—	15	49	375		..	740
114.	H	X48		Spojka žlabu SZM 1	kus	10,0	—	10,0	14,84	148		—		—	15	22	171		..	740
115.	H	X49		Spojka uzemňovací SUM1	kus	5,0	—	5,0	43,19	216		—		—	15	32	248		..	740
116.	MP	X50		Montáž kabelových žlabů drátěných	m	10,0	—	10,0	123,00	1 230		—		—	15	185	1 415		..	740
117.	MP	X60		Montáž a zapojení rozvodnic	kus	18,0	—	18,0	1 520,00	27 360		—		—	15	4 104	31 464		..	740
118.	MP	X61		Montáž a zapojení ventilátoru	kus	16,0	—	16,0	350,00	5 600		—		—	15	840	6 440		..	740
119.	MP	X63		Podružný materiál	soubor	1,0	—	1,0	4 500,00	4 500		—		—	15	675	5 175		..	740
120.	MP	X64		Zkušební provoz	soubor	1,0	—	1,0	4 000,00	4 000		—		—	15	600	4 600		..	740
121.	MP	X71		Provedení revizních zkoušek, vč. revizní zprávy dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	hod	35,0	—	35,0	320,00	11 200		—		—	15	1 680	12 880		..	740
122.	MP	X72		Spolupráce s revizním technikem	hod	8,0	—	8,0	325,00	2 600		—		—	15	390	2 990		..	740

SPECIFIKACE ROZVADĚČE RB 1 RB 12

ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název projektu: B.j. 12 PB - KODUS Němčice, Zhoř
Název rozváděče: Rozváděče RB 1 - RB 12
Číslo projektu: 62/2015
Datum: 23.3.2015
Vypracoval: Ing.Jiří Polanský, Ph.D.
Poznámka:
Soubor s daty:
Soubor s rozpiskou: Specifikace RB 1 - RB 12- bez cen.XLS

Poř. Popis	množství	jedn.cena	Cena [Kč]
1 Rozvodnice Xboard, NA omítku, průhled.plast.dveře	1 ks	1588,72	1 588,72
2 Záslepka pro výřezy 45mm (0.5TE) bílá (sada 10ks)	1 bal	112	112,00
3 Jistič PL7, char B, 1-pólový	2 ks	111,06	222,12
4 Jistič PL7, char B, 1-pólový	4 ks	115,65	462,60
5 Svodič přepětí třídy B+C, 4pól sada pro TN-S	1 ks	1863	1 863,00
6 Hlavní vypínač, 3-pól	1 ks	425	425,00
7 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól	1 ks	980	980,00
8 Příklad na montáž přístrojů	1 ks	520	520,00
Cena celkem [Kč]			6 173,44

SPECIFIKACE ROZVADĚČE RE 1

ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVADĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název projektu: B.j. 12 PB - KODUS Němčice, Zhoř
 Název rozváděče: Rozváděč RE 1
 Číslo projektu:
 Datum: 22.3.2014
 Vypracoval:
 Poznámka:
 Soubor s daty: Specifikace RE.FGP
 Soubor s rozpiskou: Specifikace RE 1- bez cen.XLS

Poř. Popis	množství	jedn.cena	Cena [Kč]
1 Rám s dveřmi, PODOM, šedá, ŠxV=835x1260, IP30	1 ks	8364,58	8 364,58
2 Bočnice, V=1150	1 pár	2136	2 136,00
3 Západka pro bočnici BPZ-MSW	1 pár	123	123,00
4 Ochranný kryt, ŠxVxH=835x1260x240	1 ks	21	21,00
5 Schránka na dokumentaci A4	1 ks	41	41,00
6 DIN lišta hliníková, Š=800	1 ks	38	38,00
7 Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	1 pár	24,14	24,14
8 Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	1 pár	31,22	31,22
9 Elektroměr.vana, 3elměr, Š=800,V=400	2 ks	953	1 906,00
10 Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=800,V=150	1 ks	120	120,00
11 Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=800,V=50	1 ks	115,14	115,14
12 Krycí deska, s výřezem 45mm, šedá, Š=800,V=150	1 ks	98,45	98,45
13 Záslepka pro výřezy 45mm (0.5TE) bílá (sada 10ks)	4 bal	112	448,00
14 Jistič PL7, char B, 3-pólový	5 ks	393,24	1 966,20
15 Jistič PL7, char B, 3-pólový	1 ks	321,47	321,47
16 Přejížděcí svorkovnice	1 ks	98	98,00
17 Přídavek na montáž přístrojů	1 ks	847	847,00
Cena celkem [Kč]			16 699,20

SPECIFIKACE ROZVADĚČE RE 2

ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVADĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název projektu: Rekonstrukce a přestavba bývalé ZŠ Němčice
 Název rozváděče: Rozváděč RE 2
 Číslo projektu:
 Datum: 22.3.2014
 Vypracoval:
 Poznámka:
 Soubor s daty: Specifikace RE.FGP
 Soubor s rozpiskou: Specifikace RE 2- bez cen.XLS

Poř. Popis	množství	jedn.cena	Cena [Kč]
1 Rám s dveřmi, PODOM, šedá, ŠxV=1035x1260, IP30	1 ks	15060,83	15 060,83
2 Bočnice, V=1150	1 pár	2985,14	2 985,14
3 Západka pro bočnici BPZ-MSW	1 pár	123	123,00
4 Ochranný kryt, ŠxVxH=1035x1260x240	1 ks	21	21,00
5 Schránka na dokumentaci A4	1 ks	41	41,00
6 DIN lišta hliníková, Š=1000	1 ks	38	38,00
7 Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	1 pár	24,14	24,14
8 Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	1 pár	31,22	31,22
9 Elektroměr.vana, 4elměr, Š=1000,V=400	2 ks	953	1 906,00
10 Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=1000,V=200	1 ks	115,14	115,14
11 Krycí deska, s výřezem 45mm, šedá, Š=1000,V=150	1 ks	98,45	98,45
12 Záslepka pro výřezy 45mm (0.5TE) bílá (sada 10ks)	6 bal	112	672,00
13 Jistič PL7, char B, 3-pólový	7 ks	393,24	2 752,68
14 Přečtová svorkovnice	1 ks	98	98,00
15 Příklad na montáž přístrojů	1 ks	847	847,00
Cena celkem [Kč]			24 813,60

SPECIFIKACE ROZVADĚČE RSP 1

ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVADĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název projektu: Rekonstr.přístavba a změna užívání bývalé ZŠ-Němčice
 Název rozváděče: Rozváděče RSP 1
 Číslo projektu: 62/2015
 Datum: 23.3.2015
 Vypracoval: Ing.Jiří Polanský, Ph.D.
 Poznámka:
 Soubor s daty:
 Soubor s rozpisem: Specifikace RSP 1- bez cen.XLS

Poř. Popis	množství	jedn.cena	Cena [Kč]
1 Rám s dveřmi, PODOM, šedá, ŠxV=635x760, IP30	1 ks	4753,20	4 753,20
2 Bočnice, V=650	1 pár	829,60	829,60
3 Západka pro bočnici BPZ-MSW	1 pár	123	123,00
4 Ochranný kryt, ŠxVxH=635x760x240	1 ks	21	21,00
5 Schránka na dokumentaci A4	1 ks	41	41,00
6 DIN lišta hliníková, Š=600	4 ks	38	152,00
7 Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	2 pár	24,14	48,28
8 Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	2 pár	31,22	62,44
9 Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=600,V=50	1 ks	115,14	115,14
10 Krycí deska, s výřezem 45mm, šedá, Š=600,V=150	4 ks	98,45	393,80
11 Záslepka pro výřezy 45mm (0.5TE) bílá (sada 10ks)	9 bal	112,55	1 012,95
12 Jistič PL7, char B, 1-pólový	5 ks	111,06	555,30
13 Jistič PL7, char B, 1-pólový	8 ks	111,06	888,48
14 Chráníč I _n =250A, typ AC, 4-pól	1 ks	986,54	986,54
15 Jistič PL7, char B, 1-pólový	2 ks	111,06	222,12
16 Síťový napáječ Tesla	1 ks	852	852,00
17 Svodič přepětí třídy B+C, 3pól sada pro TN-C	1 ks	2120	2 120,00
18 Jistič PL7, char B, 3-pólový	1 ks	393,24	393,24
19 Jistič PL7, char B, 3-pólový	1 ks	393,24	393,24
20 Poj odpínače pro válc pojistky do 50 A, 3-pól	1 ks	413,24	413,24
21 Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont.	1 ks	469,54	469,54
22 Otočný spínač, přepínač 1-pól	1 ks	984,25	984,25
23 Spínač motorů 3-pól	1 ks	1296	1 296,00
24 Hlavní vypínač, 3-pól	1 ks	485,04	485,04
25 Hladinový spínač	1 ks	560	560,00
26 Přídavek na montáž přístrojů	1 ks	947	947,00
27 Poj.vložky válcové gL/gG, Vel: 14x51, Un=500V, In=40A	3 ks	56	168,00
Cena celkem [Kč]			19 286,40

SPECIFIKACE ROZVADĚČE RSP 2

ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název projektu: Rekonstr.přístavba a změna užívání bývalé ZŠ-Němčice
 Název rozváděče: Rozváděč RSP 2
 Číslo projektu: 62/2015
 Datum: 23.3.2015
 Vypracoval: Ing.Jiří Polanský, Ph.D.
 Poznámka:
 Soubor s daty: Specifikace RSP2.FGP
 Soubor s rozpiskou: Specifikace RSP 2 bez cen.XLS

Poř. Popis	množství	jedn.cena	Cena [Kč]
1 Rám s dveřmi, PODOM, šedá, ŠxV=635x1060, IP30	1 ks	5681,05	5 681,05
2 Bočnice, V=950	1 pár	543	543,00
3 Západka pro bočnici BPZ-MSW	1 pár	123	123,00
4 Ochranný kryt, ŠxVxH=635x1060x240	1 ks	21	21,00
5 Schránka na dokumentaci A4	1 ks	41	41,00
6 DIN lišta hliníková, Š=600	4 ks	38	152,00
7 Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	3 pár	24,14	72,42
8 Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	3 pár	31,22	93,66
9 Mont.sada NZM1,vertik, na MSW, šedá, Š=600,V=300	1 ks	523	523,00
10 Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=600,V=50	1 ks	115,14	115,14
11 Krycí deska, s výřezem 45mm, šedá, Š=600,V=150	4 ks	98,45	393,80
12 Záslepka pro výřezy 45mm (0.5TE) bílá (sada 10ks)	7 bal	112,55	787,85
13 Jistič PL7, char B, 1-pólový	7 ks	111,06	777,42
14 Poj odpínače pro válc pojistky do 50 A, 3-pól	2 ks	523,45	1 046,90
15 Poj odpínače pro válc pojistky do 100 A, 3-pól	3 ks	753,47	2 260,41
16 Poj odpínače pro válc pojistky do 32 A, 3-pól	3 ks	413,24	1 239,72
17 Svodič přepětí třídy B+C, 3pól sada pro TN-C	1 ks	2120	2 120,00
18 Instalační relé 230V AC, 4 zap. kont.	1 ks	534,76	534,76
19 Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont.	2 ks	469,54	939,08
20 Instalační stykač, 230V~, 63A, 4zap. kont.	3 ks	598,35	1 795,05
21 Otočný spínač, vypínač 1-pól	2 ks	984,25	1 968,50
22 Výkonový vypínač	2 ks	1236	2 472,00
23 Přídavek na montáž přístrojů	1 ks	947	947,00
24 Poj.vložky válcové gL/gG, Vel:10x38, Un=400V, In=25A	9 ks	42,14	379,26
25 Poj.vložky válcové gL/gG, Vel:14x51, Un=500V, In=50A	6 ks	85,32	511,92
26 Poj.vložky válcové gL/gG, Vel:22x58, Un=500V, In=63A	9 ks	102,34	921,06
Cena celkem [Kč]			26 460,00

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	B.j. 12 PB - KODUS Němčice, Zhoř
Klasifikace	
Fáze	Ukončená realizace
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

společnost

s ručením omezeným

OLSPOL s.r.o. - vnější ochrana před bleskem LPS

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)

2

Zakázka:

B.j. 12 PB - KODUS Němčice, Zhoř

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
..: Vnější ochrana před bleskem LPS	100 671	0,4	15 101	115 771
006: Úpravy povrchu	1 037	0,0	156	1 193
009: Ostatní konstrukce a práce	9 490		1 423	10 913
046: Zemní práce pro montážní práce	15 816		2 372	18 188
740: Silnoproud	74 327	0,3	11 149	85 476
Celkem (bez DPH)	100 671			

Por.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
...: Vnější ochrana před bleskem LPS										100 671		0,4		0,9		15 101	115 771			
006: Úpravy povrchu										1 037		0,0		—		156	1 193			
1.	SP	622125101		Vyplnění spár cementovou maltou vnějších stěn z cihel	m2	7,0	—	7,0	148,20	1 037	0,00704	0,0		—	15	156	1 193		006	
009: Ostatní konstrukce a práce										9 490		—		0,9		1 423	10 913			
1.	SP	974031143		Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	70,0	—	70,0	135,57	9 490		—	0,01300	0,9	15	1 423	10 913		009	
046: Zemní práce pro montážní práce										15 816		—		—		2 372	18 188			
1.	MP	460200153		Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	120,0		120,0	90,00	10 800		—		—	15	1 620	12 420		046	
2.	MP	460560153		Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z hominy třídy 3	m	120,0		120,0	27,50	3 300		—		—	15	495	3 795		046	
3.	MP	460620013		Provlizorní úprava terénu se zhuštěním, v hornině tř 3	m2	60,0		60,0	28,60	1 716		—		—	15	257	1 973		046	
740: Silnoproud										74 327		0,3		—		11 149	85 476			
1.	H	34571109		Trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH L3m 8032	m	70,0		70,0	69,08	4 836	0,00029	0,0		—	15	725	5 561		740	
2.	H	35441073		Drát průměr 10 mm FeZn (70m)	kg	43,4		43,4	26,62	1 155	0,00100	0,0		—	15	173	1 329		740	
3.	H	35441077		Drát průměr 8 mm AlMgSi (215m)	kg	30,0		30,0	119,61	3 588	0,00100	0,0		—	15	538	4 127		740	
4.	H	35441470		Podpěra vedení PV11 FeZn pod taškovou krytinu 100 mm	kus	90,0	—	90,0	14,83	1 335	0,00055	0,0		—	15	200	1 535		740	
5.	H	35441490		Podpěra vedení PV15 FeZn na hřebenače a prežovou krytinu 120 mm	kus	30,0	—	30,0	40,11	1 203	0,00025	0,0		—	15	180	1 384		740	
6.	H	35441860		Svorka k jímací tyči-4 šrouby	kus	4,0		4,0	23,93	96	0,00043	0,0		—	15	14	110		740	
7.	H	35441885		Svorka spojovací SS pro lano DB-10 mm	kus	72,0		72,0	6,38	459	0,00023	0,0		—	15	69	528		740	
8.	H	35441895		Svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	10,0		10,0	11,45	115	0,00016	0,0		—	15	17	132		740	
9.	H	35441905		Svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů	kus	7,0	—	7,0	16,89	118	0,00013	0,0		—	15	18	136		740	
10.	H	35441996		Svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	kus	16,0		16,0	30,56	489	0,00070	0,0		—	15	73	562		740	
11.	H	35442062		Páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn (140m)	kg	133,0		133,0	27,14	3 610	0,00100	0,1		—	15	541	4 151		740	
12.	MP	743131112		Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 32 mm uložená pevně	m	70,0		70,0	29,49	2 064		—		—	15	310	2 374		740	
13.	MP	743612112		Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v průmyslové výstavbě v zemi	m	140,0		140,0	19,99	2 799		—		—	15	420	3 218		740	
14.	MP	743621110		Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	285,0		285,0	99,00	28 215		—		—	15	4 232	32 447		740	
15.	MP	743622100		Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	84,0		84,0	55,12	4 630		—		—	15	695	5 325		740	
16.	MP	743622200		Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus	21,0		21,0	76,96	1 616		—		—	15	242	1 859		740	
17.	MP	743629300		Montáž vedení hromosvodné-šlítek k označení svodu	kus	7,0		7,0	39,36	276		—		—	15	41	317		740	
18.	MP	743631400		Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	4,0	—	4,0	408,42	1 634		—		—	15	245	1 879		740	
19.	H	X01		UP- krabice pro skryté svody, vč. zkušební svorky (476010), s nerezovým krytem, vč. montáže	kus	7,0	—	7,0	1 092,19	7 645		—		—	15	1 147	8 792		740	
20.	H	X02		Držák jímací tyče DJ, vč. montáže	kus	4,0	—	4,0	165,54	662		—		—	15	99	761		740	
21.	H	X04		Tyč jímací s rovným koncem JR 1,0 -1000 mm AlMgSi	kus	4,0		4,0	325,66	1 303	0,00300	0,0		—	15	195	1 498		740	
22.	H	X091		Stříška ochranná dolní OSD FeZn	kus	4,0	—	4,0	35,02	140		—		—	15	21	161		740	
23.	H	X092		Stříška ochranná horní OSH FeZn	kus	4,0	—	4,0	35,02	140		—		—	15	21	161		740	
24.	H	X60		Drobný instalační materiál	sada	1,0		1,0	1 500,00	1 500		—		—	15	225	1 725		740	
25.	MP	X69		Spolupráce s revizním technikem	hod	4,0	—	4,0	300,00	1 200		—		—	15	180	1 380		740	
26.	MP	X70		Provedení revizní zkoušky vč. revizní zprávy dle ČSN 33 1500,ČSN 33 2000-6	hod	10,0		10,0	350,00	3 500		—		—	15	525	4 025		740	