



Akce: Rekonstrukce ZŠ a MŠ Třebelovice



SMLOUVA O DÍLO



Vypracoval: Marek Novák, DiS.

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY číslo: SOD26/6/2020

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci: *REKONSTRUKCE ZŠ A MŠ TŘEBELOVICE*

Zhotovitel:

Zdeněk Kounek – autorizovaná stavební firma

Objednatel:

OBEC TŘEBELOVICE

Název zakázky:

REKONSTRUKCE ZŠ A MŠ TŘEBELOVICE

Místo plnění:

Třebelovice

Přílohy:

Položkový rozpočet, doklad o předání a převzetí staveniště



SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY číslo: SOD26/6/2020

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci: **REKONSTRUKCE ZŠ A MŠ TŘEBELOVICE**

Objednatel:	OBEC TŘEBELOVICE
Adresa:	Třebelovice 76, 675 32 Třebelovice
IČ / DIČ:	00290602
e – mail, tel/fax:	urad@obectrebelovice.cz 723 531 058
Bankovní spojení:	KB Třebíč, číslo účtu: 8128711/0100
za níž jedná:	Bc. Jana Frühaufová, starostka
dále jen jako „Objednatel“	
Zhotovitel:	Zdeněk Kounek – autorizovaná stavební firma
Sídlo firmy:	Dančovice 4, 37881 Slavonice
Zastoupená:	Zdeněk Kounek, nar. 1.1.1956
	evidován v živnostenském rejstříku
IČO:	129 231 68
DIČ:	CZ5601010701
Odpovědný zástupce:	Ing. Zdeněk Žampa, nar. 24.12.1956, autorizace ČKAIT č. 0100342
Bankovní spojení:	ČSP J.Hradec, pobočka Dačice číslo účtu: 0602 758 329 / 0800
za níž jedná:	Zdeněk Kounek, nar. 1.1.1956
dále jen jako „Zhotovitel“	

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

1. Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za podmínek níže uvedených dílo: „**REKONSTRUKCE ZŠ A MŠ TŘEBELOVICE**“ (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v článku 2. této smlouvy.

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY číslo: SOD26/6/2020

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci: **REKONSTRUKCE ZŠ A MŠ TŘEBELOVICE**

2. Cena Díla a způsob úhrady

Obě strany sjednaly cenu za dílo podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy, ve kterém není zaručena jeho úplnost nebo závaznost. V takovém případě hovoříme o rozpočtu daném s výhradou a zhotovitel je oprávněn cenu jednostranně zvýšit, pokud se objeví nutnost vyšších nákladů nebo dalších prací. Zhotoviteli však nárok na takové zvýšení zanikne, pokud neoznámí nutnost překročení rozpočtované ceny a výši požadovaného zvýšení objednateli bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost. Má-li se však cena zvýšit o více než o 10 % původně určené ceny, pak může objednatel od smlouvy odstoupit. V tomto případě je Objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu (§ 2622 odst. 3 NOZ).

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí:

Základ pro sníženou DPH	15 % činí:	0,00 CZK
Snížená DPH	15 % činí:	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 % činí:	2 396 520,01 CZK
Základní DPH	21 % činí:	503 269,20 CZK
Zaokrouhlení		CZK
CENA CELKEM s DPH		2 899 789,00 CZK

a bude uhrazena ve formě dílčích faktur na základě objednatelům odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací na účet Zhotovitele, uvedený v záhlaví této smlouvy. Splatnost vystavených faktur je 14 dnů.

Odsouhlasené a požadované vícepráce / méněpráce ze strany Objednatele budou zaznamenány do stavebního deníku a účtovány ve formě dodatku k této smlouvě. Oceněny budou za použití ceníku stavebních prací RTS Brno s cenovou úrovní k danému období.

3. Termín plnění

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem

zahájeno od: 30. 6. 2020

dokončeno do: 30. 9. 2020

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY číslo: SOD26/6/2020

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci: *REKONSTRUKCE ZŠ A MŠ TŘEBELOVICE*

4. Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Do termínu zahájení prací zabezpečí objednatel veškerá správní stanoviska a rozhodnutí potřebná pro zahájení stavby, včetně vyjádření správců sítí.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 dnů po výzvě zhotovitele.
3. Objednatel se zavazuje zpřístupnit po dobu provádění díla zhotoviteli a jím pověřeným pracovníkům prostory, kde bude činnost zhotovitele vykonávána a umožnit mu čerpání potřebných zdrojů energií.
4. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla.
5. Zhotovitel provede dílo samostatně a s odbornou péčí.
6. Zhotovitel zabezpečí vybudování, provozování a demontáž staveniště. Tato činnost je započtena ve sjednané ceně díla. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště.
7. Zhotovitel se zavazuje uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu staveniště do 5 dnů po protokolárním předání a převzetí díla.
8. Zhotovitel je povinen vyzvat alespoň 2 dny předem Objednatele k prohlídce prací, které mají být dalším postupem při provádění díla zakryty. Objednatel, který byl řádně vyzván a prohlídku neabsolvuje, hradí náklady případného pozdějšího odkrytí a zakrytí prací nad rámec sjednané ceny.
9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště do dne předání a převzetí kompletně dokončeného díla stavební deník.
10. Zhotovitel má povinnost pojistit dílo proti škodám vzniklých na rozpracovaném díle, staveništi a případným škodám vzniklých vlastníkům sousedících nemovitostí, kdy za tyto škody nese plnou odpovědnost až do doby odevzdání a převzetí dokončeného díla objednatelem.
11. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
12. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, zjistí-li při provádění díla nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, popřípadě jiné nejasnosti.

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY číslo: SOD26/6/2020

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci: *REKONSTRUKCE ZŠ A MŠ TŘEBELOVICE*

5. *Dokončení a převzetí Díla*

1. *Dílo je dokončeno protokolárním předáním zhotovitelem a převzetím objednatelem (předávací protokol). Tím zároveň přechází na objednatele vlastnictví ke zhotovenému dílu.*
2. *Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.*
3. *O předání a převzetí bude vyhotoven písemný zápis, jehož platnost ověří podpisem pověřené zástupci zhotovitele a objednatele. Zhotovitel je povinen za tímto účelem oznámit 2 dny předem objednateli termín předání díla. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby jeho provedení.*

6. *Záruka za dílo*

1. *Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno dle této smlouvy a že po záruční dobu bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a stanovené projektovou dokumentací.*
2. *Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v čase předání a převzetí, i které se projeví po odevzdání díla v záruční době. Zhotovitel neodpovídá za vady, jež budou způsobeny nedodržením příslušných návodů k obsluze zařízení nebo neočekávanými vnějšími vlivy.*
3. *Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce trvání 36 měsíců a na nakupované materiály v rozsahu záručních lhůt poskytovaných výrobcí jednotlivých výrobků pro možnost uplatnění přímé reklamace u zhotovitele.*
4. *Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady zařízení uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.*
5. *Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od nahlášení vady do jejího odstranění a prodloužení se vztahuje pouze na tuto vadnou část plnění.*
6. *Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstranění, popř. uvede důvody, proč reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se zato, že odstraní reklamovanou vadu do 10 dnů.*
7. *Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla v záruční době nejpozději do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem.*

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY číslo: SOD26/6/2020

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci: *REKONSTRUKCE ZŠ A MŠ TŘEBELOVICE*

8. *Reklamacce vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.*

7. Změny smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. *Tuto smlouvu lze změnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Toto ujednání se týká zejména podnětu k omezení rozsahu díla nebo k jeho rozšíření nad rámec této smlouvy, popřípadě změny použitých materiálů nebo technologií, stejně tak změny termínu pro dokončení díla.*
2. *Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, zejména však v případech, kdy:*
 - *bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, včetně případů, kdy byl na majetek zhotovitele vyhlášen konkurs, povoleno oddlužení nebo reorganizace nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku nebo zhotovitel vstoupil do likvidace,*
 - *pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli.*
3. *Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, zejména pak v případě, jestliže je objednatel v prodlení s placením faktur větším než 30 dnů nebo jestliže objednatel nezajistí zhotoviteli podmínky pro řádný výkon jeho činností podle této smlouvy a tuto skutečnost nenapraví ani po písemném upozornění v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté mu zhotovitelem.*
 - *pokud objednatel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli*
4. *V případě oprávněného odstoupení kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy jsou smluvní strany povinny uhradit si navzájem účelně vynaložené náklady spojené s plněním této smlouvy a případnou náhradu vzniklé škody.*
5. *Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.*

8. Smluvní pokuty



1. *Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení s termínem jeho dokončení a každý den prodlení s vyklizením staveniště. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů poté, co objednatel vyzval zhotovitele k jejímu zaplacení.*
2. *V případě, že objednatel je v prodlení se splněním peněžitého závazku, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý kalendářní den prodlení. Lhůta nesplnění závazku je od uplynutí sjednaného dne splatnosti až do jeho úplného zaplacení.*

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY číslo: SOD26/6/2020

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci: **REKONSTRUKCE ZŠ A MŠ TŘEBELOVICE**

9. Závěrečné ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami
2. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno do 30ti dnů po předání a převzetí hotového díla bez vad a nedostatků. V případě, že dílo bude převzato s vadami a nedostatky, bude zádržné vyplaceno do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedostatku.

za Objednatele	za Zhotovitele	
OBEC TŘEBELOVICE 675 32 Třebelovice 76 tel.: 568 443 024	Zdeněk Kounek ③ autorizovaná stavební firma Dančovice 4, 378 81 Slavonice IČ: 129 23 168, DIČ: CZ5601010701 +420 602 459 664 www.kounek.cz	
 Bc. Jana Frühaufová – starostka obce		Zdeněk Kounek – majitel a jednatel 
V Třebelovicích dne 26.6.2020	V Třebelovicích dne 26.6.2020	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 13062019 **REKONSTRUKCE PODLAHOVÝCH SOUVRSTVÍ V BUDOVĚ ZŠ A MŠ TŘEBELOVICE**

Objekt: 01 **ZŠ A MŠ TŘEBELOVICE - PARCELA Č. ST. 122**

Rozpočet: 01 **STAVEBNÍ ČÁST**

Objednatel: **Obec Třebelovice**
Třebelovice 76, 67532 Třebelovice

IČO: 290602
DIČ: CZ00290602

Zhotovitel: **Zdeněk Kounek**

IČO: 12923168
DIČ: CZ5601010701

Dančovice 4, 37881 Slavonice

Vypracoval: **Marek Novák, DiS.**

Zdeněk Kounek 
autorizovaná stavební firma
Dančovice 4, 378 81 Slavonice
IČ: 129 23 168, DIČ: CZ5601010701
+420 602 459 664 www.kounek.cz

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			544 031,60
PSV			765 776,42
MON			0,00
Vedlejší náklady			150 000,00
Ostatní náklady			85 000,00
Celkem			1 544 808,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 544 808,01 CZK
Základní DPH	21 %	324 409,68 CZK
Zaokrouhlení		0,31 CZK

Cena celkem s DPH

1 869 218,00 CZK

v **Třebelovicích**
Zdeněk Kounek 
autorizovaná stavební firma
Dančovice 4, 378 81 Slavonice
IČ: 129 23 168 / DIČ: CZ5601010701
+420 602 459 664 www.kounek.cz
Zdeněk Kounek - jednatel
Za zhotovitele

dne

26.06.2020


OBEC TŘEBELOVICE
675 32 Třebelovice 76
tel.: 568 443 024
Bc. Jana Frühaufová - starostka obce
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			115 460,84	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			109 807,43	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			45 340,34	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			82 850,00	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			3 463,50	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			27 067,31	
8	Trubní vedení	HSV			4 667,79	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			47 856,20	
96	Bourání konstrukcí	HSV			58 965,91	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			48 552,27	
	HSV Celkem				544 031,60	
711	Izolace proti vodě	PSV			57 656,17	
713	Izolace tepelné	PSV			127 381,91	
762	Konstrukce tesařské	PSV			88 447,15	
763	Dřevostavby	PSV			109 495,87	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			13 604,54	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			5 365,80	
776	Podlahy povlakové	PSV			290 461,02	
781	Obklady keramické	PSV			15 000,00	
784	Malby	PSV			3 943,30	
24-M	Vzduchotechnické zařízení	PSV			14 000,00	
96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			40 420,68	
	PSV Celkem				765 776,42	
VN	Vedlejší náklady	VN			150 000,00	
ON	Ostatní náklady	ON			85 000,00	
Cena celkem					1 544 808,01	

Položkový rozpočet

S:	13062019	REKONSTRUKCE PODLAHOVÝCH SOUVRSTVÍ V BUDOVĚ ZŠ A MŠ TŘEBELOVICE
O:	01	ZŠ A MŠ TŘEBELOVICE - PARCELA Č. ST. 122
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				115 460,84
1	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	52,41200	805,00	42 191,66
		odtěžení stáv. násypu podlah. souvrství 1NP :				
		m.č. 101 : 12,95*0,35		4,5325		
		m.č. 102 : 9,24*0,35		3,234		
		m.č. 103 : 10,54*0,35		3,689		
		m.č. 104 : 22,84*0,35		7,994		
		m.č. 105 : 10,89*0,35		3,8115		
		m.č. 109 : 2,65*0,35		0,9275		
		m.č. 111 : 1,81*0,35		0,6335		
		m.č. 112 : 1,95*0,35		0,6825		
		m.č. 113 : 30,94*0,35		10,829		
		m.č. 114 : 35,42*0,35		12,397		
		m.č. 115 : 10,52*0,35		3,682		
2	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	62,89200	171,00	10 754,53
		Položka pořadí 5 : 62,892		62,892		
3	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	62,89200	241,00	15 156,97
		Položka pořadí 1 : 52,412		52,412		
		+koef. nakypření : 0,2		10,48		
4	162201210R00	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	62,89200	215,00	13 521,78
		Položka pořadí 3 : 62,892		62,892		
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	62,89200	260,00	16 351,92
		Položka pořadí 3 : 62,892		62,892		
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	62,89200	278,00	17 483,98
		Položka pořadí 2 : 62,892		62,892		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				109 807,43
7	271531114R00	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm	m3	22,46250	1 501,00	33 716,21
		m.č. 101 : 12,95*0,15		1,9425		
		m.č. 102 : 9,24*0,15		1,386		
		m.č. 103 : 10,54*0,15		1,581		
		m.č. 104 : 22,84*0,15		3,426		
		m.č. 105 : 10,89*0,15		1,6335		
		m.č. 109 : 2,65*0,15		0,3975		
		m.č. 111 : 1,81*0,15		0,2715		
		m.č. 112 : 1,95*0,15		0,2925		
		m.č. 113 : 30,94*0,15		4,641		
		m.č. 114 : 35,42*0,15		5,313		
		m.č. 115 : 10,52*0,15		1,578		
8	713191131	Překrytí celé plochy plastovou separační fólií PE tl. 0,2 mm	m2	149,75	57,19	8 564,20
		m.č. 101 : 12,95		12,95		
		m.č. 102 : 9,24		9,24		
		m.č. 103 : 10,54		10,54		
		m.č. 104 : 22,84		22,84		
		m.č. 105 : 10,89		10,89		
		m.č. 109 : 2,65		2,65		
		m.č. 111 : 1,81		1,81		
		m.č. 112 : 1,95		1,95		

Položkový rozpočet

S:	13062019	REKONSTRUKCE PODLAHOVÝCH SOUVRSTVÍ V BUDOVĚ ZŠ A MŠ TŘEBELOVICE
O:	01	ZŠ A MŠ TŘEBELOVICE - PARCELA Č. ST. 122
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		m.č. 113 : 30,94		30,94		
		m.č. 114 : 35,42		35,42		
		m.č. 115 : 10,52		10,52		

9	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20	m3	14,97500	2 601,00	38 949,98
		m.č. 101 : 12,95*0,10		1,295		
		m.č. 102 : 9,24*0,10		0,924		
		m.č. 103 : 10,54*0,10		1,054		
		m.č. 104 : 22,84*0,10		2,284		
		m.č. 105 : 10,89*0,10		1,089		
		m.č. 109 : 2,65*0,10		0,265		
		m.č. 111 : 1,81*0,10		0,181		
		m.č. 112 : 1,95*0,10		0,195		
		m.č. 113 : 30,94*0,10		3,094		
		m.č. 114 : 35,42*0,10		3,542		
		m.č. 115 : 10,52*0,10		1,052		

10	273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80	t	0,82832	34 500,00	28 577,04
		m.č. 101 : 12,95*5,3983/1000		0,06991		
		m.č. 102 : 9,24*5,3983/1000		0,04988		
		m.č. 103 : 10,54*5,3983/1000		0,0569		
		m.č. 104 : 22,84*5,3983/1000		0,1233		
		m.č. 105 : 10,89*5,3983/1000		0,05879		
		m.č. 109 : 2,65*5,3983/1000		0,01431		
		m.č. 111 : 1,81*5,3983/1000		0,00977		
		m.č. 112 : 1,95*5,3983/1000		0,01053		
		m.č. 113 : 30,94*5,3983/1000		0,16702		
		m.č. 114 : 35,42*5,3983/1000		0,19121		
		m.č. 115 : 10,52*5,3983/1000		0,0567		

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					45 340,34
11	342013221RT1	Příčka SDK tl.125 mm, ocel.kce, 2x oplášt., RB 12,5mm, izolace tloušťky 80 mm. EI 60	m2	26,08000	1 222,65	31 886,71

sdk příčka mezi m.č. 205 a 206 : 8,0*3,26

26,08

12	342091044R00	Příplatek za nestandardní povrchovou úpravu Q4	m2	52,16000	257,93	13 453,63
		sdk příčka mezi m.č. 205 a 206 : 8,0*3,26*2		52,16		

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					82 850,00
13	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	50,00000	217,00	10 850,00

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

oprava omítek v místě styku podlaha/stěna : 50,0

50

14	612000000RT1	Tryskání schodišového stupně 150/300 - dl. 1425 mm	ks	24	3000	72 000,00
----	--------------	--	----	----	------	-----------

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					3 463,50
15	622422321R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 30 %	m2	3,50000	231,00	808,50

Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.

v místě přívodu vzduchu : 7*0,5

3,5

16	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	8,00000	240,00	1 920,00
		7		7		

17	28349061R	Mřížka větrací PS kulatá 130/100 mm se sítí bílá, RR 100 S	kus	7,00000	105,00	735,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------

Položkový rozpočet

S:	13062019	REKONSTRUKCE PODLAHOVÝCH SOUVRSTVÍ V BUDOVĚ ZŠ A MŠ TŘEBELOVICE
O:	01	ZŠ A MŠ TŘEBELOVICE - PARCELA Č. ST. 122
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					27 067,31
18	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	7,48750	3 615,00	27 067,31

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

m.č. 101 : 12,95*0,05	0,6475
m.č. 102 : 9,24*0,05	0,462
m.č. 103 : 10,54*0,05	0,527
m.č. 104 : 22,84*0,05	1,142
m.č. 105 : 10,89*0,05	0,5445
m.č. 109 : 2,65*0,05	0,1325
m.č. 111 : 1,81*0,05	0,0905
m.č. 112 : 1,95*0,05	0,0975
m.č. 113 : 30,94*0,05	1,547
m.č. 114 : 35,42*0,05	1,771
m.č. 115 : 10,52*0,05	0,526

Díl: 8	Trubní vedení					4 667,79
19	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	101,10000	17,86	1 805,65

1NP : 41,0+1,0*6+8,0+8,0+6,0+13,0+8,1 90,1

20	28611223R	Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 100 mm	m	101,10000	28,31	2 862,14
		1NP : 41,0+1,0*6+8,0+8,0+6,0+13,0+8,1		90,1		
		+10% ztráté : 0,1		9,01		

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					47 856,20
21	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	341,83000	140,00	47 856,20

1NP : 164,43
 12,95+9,24+10,54+22,84+10,89+5,42+6,02+1,78+2,65+1,78+1,81
 +1,95+30,94+35,42+10,52
 2NP : 13,43+12,59+48,17+20,47+55,98+20,55+1,78+2,65+1,78 177,4

Díl: 96	Bourání konstrukcí					58 965,91
22	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	14,97500	2 745,49	41 113,71

1NP :	
m.č. 101 : 12,95*0,1	1,295
m.č. 102 : 9,24*0,1	0,924
m.č. 103 : 10,54*0,1	1,054
m.č. 104 : 22,84*0,1	2,284
m.č. 105 : 10,89*0,1	1,089
m.č. 109 : 2,65*0,1	0,265
m.č. 111 : 1,81*0,1	0,181
m.č. 112 : 1,95*0,1	0,195
m.č. 113 : 30,94*0,1	3,094
m.č. 114 : 35,42*0,1	3,542
m.č. 115 : 10,52*0,10	1,052

23	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	3,76000	62,13	233,61
		m.č. 111 : 1,81		1,81		
		m.č. 112 : 1,95		1,95		

24	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	8,02050	402,33	3 226,89
		m.č. 202 : 12,59*0,05		0,6295		
		m.č. 203 : 48,17*0,05		2,4085		

Položkový rozpočet

S:	13062019	REKONSTRUKCE PODLAHOVÝCH SOUVRSTVÍ V BUDOVĚ ZŠ A MŠ TŘEBELOVICE
O:	01	ZŠ A MŠ TŘEBELOVICE - PARCELA Č. ST. 122
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		m.č. 204 : 20,47*0,05		1,0235		
		m.č. 205 : 55,98*0,05		2,799		
		m.č. 206 : 20,55*0,05		1,0275		
		m.č. 208 : 2,65*0,05		0,1325		
25	970031130R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm	m	5,60000	2 536,50	14 204,40
		vyvrtání otvorů pro přívod vzduchu : 0,8*7		5,6		
26	962081131R00	Bourání přiček ze skleněných tvárnic tl. Do 100 mm	m2	1,24000	151,05	187,30
				5,6		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				48 552,27
27	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	101,15057	480,00	48 552,27
Díl: 711		Izolace proti vodě				57 656,17
28	7111111006RZ3	Izolace proti vlhkosti vodor., nátěr penetr.emulzí, včetně emulze Dekprimer 0,3 kg/m2	m2	163,32000	23,28	3 802,09
		Položka pořadí 26 : 153,15300		153,153		
29	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	164,75200	292,00	48 107,58
		Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.				
		m.č. 101 : 12,95		12,95		
		m.č. 102 : 9,24		9,24		
		m.č. 103 : 10,54		10,54		
		m.č. 104 : 22,84		22,84		
		m.č. 105 : 10,89		10,89		
		m.č. 109 : 2,65		2,65		
		m.č. 111 : 1,81		1,81		
		m.č. 112 : 1,95		1,95		
		m.č. 113 : 30,94		30,94		
		m.č. 114 : 35,42		35,42		
		m.č. 115 : 10,52		10,52		
		+vytažení na stěnu : 0,1		15,002		
30	711212002RT1	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, Aquafin 2K (fa Schömburg), proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	3,76000	467,88	1 759,23
		dvouvrstvá				
		m.č. 111 : 1,81		1,81		
		m.č. 112 : 1,95		1,95		
31	711212601RT1	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna, Aso Dichtband-2000-S š. 120 mm (fa Schömburg)	m	11,20000	132,53	1 484,34
		m.č. 111 : 5,6		5,6		
		m.č. 112 : 5,6		5,6		
32	711212602RT1	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna, ASO Dichtband-2000-Ecken vnější, vnitřní roh	kus	10,00000	164,83	1 648,30
		m.č. 111 : 6		6		
		m.č. 112 : 4		4		
33	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,92839	920,55	854,63
Díl: 713		Izolace tepelné				127 381,91
34	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	610,16000	39,60	24 162,34
		m.č. 101 : 12,95		12,95		
		m.č. 102 : 9,24		9,24		
		m.č. 103 : 10,54		10,54		
		m.č. 104 : 22,84		22,84		
		m.č. 105 : 10,89		10,89		

Položkový rozpočet

S:	13062019	REKONSTRUKCE PODLAHOVÝCH SOUVRSTVÍ V BUDOVĚ ZŠ A MŠ TŘEBELOVICE
O:	01	ZŠ A MŠ TŘEBELOVICE - PARCELA Č. ST. 122
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		m.č. 109 : 2,65		2,65		
		m.č. 111 : 1,81		1,81		
		m.č. 112 : 1,95		1,95		
		m.č. 113 : 30,94		30,94		
		m.č. 114 : 35,42		35,42		
		m.č. 115 : 10,52		10,52		
		m.č. 202 : 12,59		12,59		
		m.č. 203 : 48,17		48,17		
		m.č. 204 : 20,47		20,47		
		m.č. 205 : 55,98		55,98		
		m.č. 206 : 20,55		20,55		
		m.č. 208 : 2,65		2,65		
35	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie	m2	149,75000	41,00	6 139,75
		m.č. 101 : 12,95		12,95		
		m.č. 102 : 9,24		9,24		
		m.č. 103 : 10,54		10,54		
		m.č. 104 : 22,84		22,84		
		m.č. 105 : 10,89		10,89		
		m.č. 109 : 2,65		2,65		
		m.č. 111 : 1,81		1,81		
		m.č. 112 : 1,95		1,95		
		m.č. 113 : 30,94		30,94		
		m.č. 114 : 35,42		35,42		
		m.č. 115 : 10,52		10,52		
36	28375705R	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm	m3	22,99500	2 500,00	57 487,50
		m.č. 101 : 12,95*0,14		1,813		
		m.č. 102 : 9,24*0,14		1,2936		
		m.č. 103 : 10,54*0,14		1,4756		
		m.č. 104 : 22,84*0,14		3,1976		
		m.č. 105 : 10,89*0,14		1,5246		
		m.č. 109 : 2,65*0,14		0,371		
		m.č. 111 : 1,81*0,14		0,2534		
		m.č. 112 : 1,95*0,14		0,273		
		m.č. 113 : 30,94*0,14		4,3316		
		m.č. 114 : 35,42*0,14		4,9588		
		m.č. 115 : 10,52*0,14		1,4728		
		+10% ztratiné : 0,1		2,03		
37	63141440R	Pásek okrajový podlahový 15x100x1000 mm	m	165,90000	24,80	4 114,32
		m.č. 101 : 23,2		23,2		
		m.č. 102 : 17,9		17,9		
		m.č. 103 : 14,6		14,6		
		m.č. 104 : 19,6		19,6		
		m.č. 105 : 13,2		13,2		
		m.č. 109 : 6,9		6,9		
		m.č. 111 : 5,6		5,6		
		m.č. 112 : 5,5		5,5		
		m.č. 113 : 24,6		24,6		
		m.č. 114 : 24,6		24,6		

Položkový rozpočet

S:	13062019	REKONSTRUKCE PODLAHOVÝCH SOUVRSTVÍ V BUDOVĚ ZŠ A MŠ TŘEBELOVICE
O:	01	ZŠ A MŠ TŘEBELOVICE - PARCELA Č. ST. 122
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		m.č. 115: 10,52			10,52	
38	63153786R	Deska z minerální vlny STEPROCK ND 1000x600x 60 mm, polotuhá, podlahová	m2	176,45100	192,00	33 878,59
		m.č. 202 : 12,59		12,59		
		m.č. 203 : 48,17		48,17		
		m.č. 204 : 20,47		20,47		
		m.č. 205 : 55,98		55,98		
		m.č. 206 : 20,55		20,55		
		m.č. 208 : 2,65		2,65		
		+10% ztratiné : 0,1		16,041		
39	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	1,72536	927,00	1 599,41
Díl: 762		Konstrukce tesařské				88 447,15
40	762522812R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm	m2	160,41000	115,00	18 447,15
		m.č. 202 : 12,59		12,59		
		m.č. 203 : 48,17		48,17		
		m.č. 204 : 20,47		20,47		
		m.č. 205 : 55,98		55,98		
		m.č. 206 : 20,55		20,55		
		m.č. 208 : 2,65		2,65		
41	762001	Kontrola stávajícího záklopu trám. stropu + případná výměna a doplnění poškozeného záklopu, očištění, smrková prkna tl. 24 mm	kpl	1,00000	70 000,00	70 000,00
Díl: 763		Dřevostavby				109 495,87
42	763613132R00	M.záklopu stropů z desek do tl.18 mm,P+D,šroubov., vč. spoj. prostředků	m2	320,82000	144,40	46 326,41
		m.č. 202 : 12,59*2		25,18		
		m.č. 203 : 48,17*2		96,34		
		m.č. 204 : 20,47*2		40,94		
		m.č. 205 : 55,98*2		111,96		
		m.č. 206 : 20,55*2		41,1		
		m.č. 208 : 2,65*2		5,3		
43	60726119.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 12 mm	m2	352,90200	179,00	63 169,46
		Položka pořadí 39 : 320,82000		320,82		
		+10% ztratiné : 0,1		32,082		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				13 604,54
44	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	26,08000	73,90	1 927,31
		odstranění příčky mezi m.č. 205 a 206 : 8,0*3,26		26,08		
45	766621001R00	Montáž oken plastových na PUR pěnu do 1,5 m2	ks	1	330,50	330,50
46	766621RT1000	Dodávka okna plastového včetně parapetu vnitřního a vnějšího	ks	1	11 000,00	11 000,00
47	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	18,62110	18,62	346,72
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				5 365,80
48	771101210RT2	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr ASO-Unigrund K	m2	3,76000	37,05	139,31
		m.č. 111 : 1,81		1,81		
		m.č. 112 : 1,95		1,95		
49	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	1,40000	71,06	99,48
		2*0,7		1,4		
50	771575109RT1	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm, weber.for profiflex (lep). weber.color perfect (sp)	m2	3,76000	563,35	2 118,20
		m.č. 111 : 1,81		1,81		

Položkový rozpočet

S:	13062019	REKONSTRUKCE PODLAHOVÝCH SOUVRSTVÍ V BUDOVĚ ZŠ A MŠ TŘEBELOVICE
O:	01	ZŠ A MŠ TŘEBELOVICE - PARCELA Č. ST. 122
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		m.č. 112 : 1,95		1,95		
51	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	11,20000	52,63	589,46
		m.č. 111 : 5,6		5,6		
		m.č. 112 : 5,6		5,6		
52	5537007111R	Lišta přechodová Al 425/AD lepicí l=93 cm stříbro, š 35 mm	kus	2,00000	167,68	335,36
		2		2		
53	597642030R	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm, Rio Negro	m2	4,13600	490,00	2 026,64
		Položka pořadí 45 : 3,76000		3,76		
		+10% ztrátové : 0,1		0,376		
54	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,09849	582,35	57,36
Díl: 776		Podlahy povlakové				290 461,02
55	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	239,63000	13,40	3 211,04
		m.č. 101 : 23,0-1,1*4-1,0-1,68-1,425		14,495		
		m.č. 102 : 17,8-1,1-1,0-1,0		14,7		
		m.č. 103 : 14,56-1,08-0,9		12,58		
		m.č. 104 : 19,6-0,9		18,7		
		m.č. 105 : 13,2-1,0		12,2		
		m.č. 109 : 6,9-0,7*2-1,6*2		2,3		
		m.č. 113 : 24,6-1,1*2-1,3-0,7*2		19,7		
		m.č. 114 : 24,6-1,1*2		22,4		
		m.č. 115 : 10,52		10,52		
		m.č. 202 : 14,2-1,0		13,2		
		m.č. 203 : 28,0-0,9-1,0		26,1		
		m.č. 204 : 23,7-0,9*3-1,425-1,3-1,68		16,595		
		m.č. 205 : 30,35-0,9		29,45		
		m.č. 206 : 21,2-0,9		20,3		
		m.č. 208 : 8,07-1,68		6,39		
56	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíků PVC	m	246,11000	98,40	24 217,22
		m.č. 101 : 23,2-1,34-1,1-1,0-1,1-1,1-1,425-1,7		14,435		
		m.č. 102 : 17,8-1,1-1,0-1,0		14,7		
		m.č. 103 : 14,54-1,1		13,44		
		m.č. 104 : 19,6-0,9		18,7		
		m.č. 105 : 13,2-1,0		12,2		
		m.č. 109 : 6,9-1,68-0,7*2		3,82		
		m.č. 113 : 24,6-1,1-0,7*2-1,1		21		
		m.č. 114 : 24,6-1,1*2		22,4		
		m.č. 115 : 13,6		13,6		
		m.č. 202 : 14,4-1,0		13,4		
		m.č. 203 : 28,0-0,9-1,0		26,1		
		m.č. 204 : 23,7-0,9*3-1,3-1,425-1,68		16,595		
		m.č. 205 : 30,1-0,9		29,2		
		m.č. 206 : 21,2-0,9		20,3		
		m.č. 208 : 6,9-1,68-0,7*2		3,82		
57	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	306,48000	40,20	12 320,50
		m.č. 101 : 12,95		12,95		
		m.č. 102 : 9,24		9,24		
		m.č. 103 : 10,54		10,54		

Položkový rozpočet

S:	13062019	REKONSTRUKCE PODLAHOVÝCH SOUVRSTVÍ V BUDOVĚ ZŠ A MŠ TŘEBELOVICE
O:	01	ZŠ A MŠ TŘEBELOVICE - PARCELA Č. ST. 122
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		m.č. 104 : 22,84		22,84		
		m.č. 105 : 10,89		10,89		
		m.č. 109 : 2,65		2,65		
		m.č. 113 : 30,94		30,94		
		m.č. 114 : 35,42		35,42		
		m.č. 115: 10,52		10,52		
		m.č. 202 : 12,59		12,59		
		m.č. 203 : 48,17		48,17		
		m.č. 204 : 20,47		20,47		
		m.č. 205 : 55,98		55,98		
		m.č. 206 : 20,55		20,55		
		m.č. 208 : 2,65		2,65		
58	776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	306,48000	257,00	78 765,36
		m.č. 101 : 12,95		12,95		
		m.č. 102 : 9,24		9,24		
		m.č. 103 : 10,54		10,54		
		m.č. 104 : 22,84		22,84		
		m.č. 105 : 10,89		10,89		
		m.č. 109 : 2,65		2,65		
		m.č. 113 : 30,94		30,94		
		m.č. 114 : 35,42		35,42		
		m.č. 115: 10,52		10,52		
		m.č. 202 : 12,59		12,59		
		m.č. 203 : 48,17		48,17		
		m.č. 204 : 20,47		20,47		
		m.č. 205 : 55,98		55,98		
		m.č. 206 : 20,55		20,55		
		m.č. 208 : 2,65		2,65		
59	28412286R	Podlahovina PVC Novoflor extra Státek 1500x2,0 mm	m2	337,01500	450,00	151 656,75
		Položka pořadí 53 : 295,88000		306,48		
		+10% ztratné : 0,1		30,6		
60	776000000ST	Vepení protiskluzných pásek na schody včetně dodávky pásek	m	95,7	200,00	19 140,00
61	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	2,24200	513,00	1 150,15
Díl: 781		Obklady keramické				15 000,00
62	781001	Oprava keramických obkladů po zhotovení nové skladby podlahy	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl: 784		Malby				3 943,30
63	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	52,16000	20,20	1 053,63
		sdk příčka mezi m.č. 205 a 206 : 8,0*3,26*2		52,16		
64	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	52,16000	55,40	2 889,66
		Položka pořadí 57 : 52,16000		52,16		
Díl: 24 - M		Montáže vzduchotechnických zařízení				14 000,00
65	240080001.R00	Montáž a dodávka nerezového potrubí kruhového DN 100 Spiro včetně manžet, průrazu o příčky a komína	m	2,00000	1 000,00	2 000,00
66	240080160.R00	Osazení a montáž samoventilační hlavice DAVAP DORN 125	kus	5,00000	2 400,00	12 000,00

Výkaz výměr

Název: **Elektroinstalace ZŠ a MŠ Třebelovice**

Zakázka č.: 19199

Objednatel: Obec Třebelovice

Investor: Obec Třebelovice

Zhotovitel: Zdeněk Kounek, Dančovice 4, 37881 Slavonice

IČO: 12923168


DIČ: CZ5601010701

Datum: 25.6.2020

Část	Popis	Cena celkem
		Kč bez DPH
1	Elektroinstalace ZŠ a MŠ Třebelovice	851 712 Kč
	Cena celkem bez DPH	851 712 Kč

v Dešné, dne 26.6.2020

Zdeněk Kounek ③
autorizovaná stavební firma
Dančovice 4, 378 81 Slavonice
IČ: 129 23 168, DIČ: CZ5601010701
+420 602 459 664 www.kounek.cz


Zdeněk Kounek

Název	MJ	Počet	Jednotková cena	Celková cena
Demontáže				
Demontáž svítidla stropního, přisazeného	ks	54	180,0	9 720,00
Demontáž stávající elektroinstalace	set	1	25 000,0	25 000,00
Demontáž kabelů na povrchu	set	1	20 000,0	20 000,00
Demontáž kabelů ve zdivu včetně vybourání	set	1	20 000,0	20 000,00
Demontáž stávajících rozvaděčů	ks	2	1 500,0	3 000,00
Trubky, krabice				
Instalace ohebné trubky do půdního prostoru pro přívod internetu do rozvaděče D1, D+M, vč. přidružených prací	set	1	6 000,0	6 000,00
Instalace multimediální trubky MMR do učeben s dataprojektorem vč. přidružených prací	set	2	4 000,0	8 000,00
<i>Trubka 92x50 multimediální plast. Vč. Příslušenství</i>	set	2	800,0	1 600,00
Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku	m	267	45,0	12 015,00
<i>trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320</i>	m	267	11,0	2 937,00
Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	208	48,0	9 984,00
<i>trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325</i>	m	208	19,0	3 952,00
Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pod omítku	m	52	54,0	2 808,00
<i>trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2336</i>	m	52	29,0	1 508,00
Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	ks	37	73,0	2 701,00
<i>krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm</i>	ks	37	18,0	666,00
Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	ks	19	129,0	2 451,00
<i>krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132 mm, hloubka 72 mm</i>	ks	19	145,0	2 755,00
Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	ks	162	78,0	12 636,00
<i>krabice přístrojová instalační 500 V</i>	ks	162	39,0	6 318,00
Kabely				
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm ² pod omítku (CY)	m	26	11,0	286,00
<i>vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm²</i>	m	26	25,0	650,00
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm ² (CYKY)	m	942	36,0	33 912,00
<i>CYKY-O 3x1,5</i>	m	444	14,0	6 216,00
<i>CYKY-J 3x1,5</i>	m	498	13,2	6 573,60
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (CYKY)	m	626	38,0	23 788,00
<i>CYKY-J 3x2,5</i>	m	628	22,0	13 816,00
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm ² (CYKY)	m	46	36,8	1 692,80
<i>CYKY-J 5x1,5</i>	m	56	24,2	1 355,20
Zapojení el. Ohříváče	ks	1	1 500,0	1 500,00
<i>CYKY-J 5x4</i>	m	47	55,0	2 585,00
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10 mm ² (CYKY)	m	46	48,0	2 208,00

CYKY-J 5x10	m	46	148,0	6 808,00
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x16 mm ² (CYKY)	m	7	44,0	308,00
CYKY-J 4x16	m	7	186,0	1 302,00
Montáž Kabel návěstní v trubkách JYTY 1 mm, 2-5 žil, v trubkách	m	46	49,3	2 267,80
Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm	m	46	14,1	648,60
Montáž Koaxiální kabel v trubkách	m	46	24,2	1 113,20
Koaxiální kabel v trubkách	m	46	13,0	598,00
Montáž sdělovacího kabelu UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	462	24,8	11 457,60
Kabel UTP dvojité pláště Cat5e	m	462	8,9	4 111,80
PremiumCord HDMI High Speed with Ether.4K@60Hz kabel se zesilovačem, 15m vč. Montáže	ks	2	1 500,0	3 000,00
Ukončení a propojení kabelů a vodičů, na přístroji, v krabici	set	1	12 890,0	12 890,00
Výpínače, zásuvky				
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	ks	71	166,0	11 786,00
Zásuvka jednonásobná, chráněná, s clonkami, s bezšroub. sv., bílá/bílá	ks	71	140,0	9 940,00
Rámeček jednonásobný Time bílá/bílá	ks	63	34,0	2 142,00
Rámeček dvojnásobný Time bílá/bílá	ks	11	51,0	561,00
Rámeček trojnásobný Time bílá/bílá	ks	9	71,0	639,00
Rámeček čtyřnásobný Time bílá/bílá	ks	5	94,0	470,00
Rámeček pětínásobný Time bílá/bílá	ks	1	120,0	120,00
Kryt spínače jednoduchý	ks	25	39,0	975,00
Kryt spínače dělený	ks	2	46,0	92,00
Kryt spínače jedn.+průz	ks	14	74,0	1 036,00
Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací	ks	14	85,0	1 190,00
Přístroj ovladače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So	ks	14	103,0	1 442,00
Přístroj tlač. ovladače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So	ks	14	115,0	1 610,00
Doutnavka orientační univerzální	ks	14	38,0	532,00
Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový	ks	23	160,0	3 680,00
Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So	ks	23	102,0	2 346,00
Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový	ks	2	199,0	398,00
Přístroj přepínače sériového, řazení 5	ks	2	129,0	258,00
Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý	ks	6	196,0	1 176,00
Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So	ks	6	114,0	684,00
Nosná maska 2násobná	ks	9	29,0	261,00
Kryt komunikační zásuvky	ks	12	64,0	768,00
Nosná maska 1násobná, s 1 otvorem pro 1 komunikační zásuvku keystone	ks	12	29,0	348,00
Cat. 5e Zásuvka Modular-Jack Keystone	ks	12	71,0	852,00
Kryt zásuvky reproduktorové, HDMI, USB, VGA nebo USB nabíječky	ks	2	110,0	220,00
Zásuvka komunikační přímá HDMI	ks	2	2 200,0	4 400,00
DLP, 65X150, LIŠTA	ks	14	450,0	6 300,00
DLP, OHEBNÝ KRYT, Š.65	ks	28	86,0	2 408,00

DLP, PŘEPÁŽKA ODDĚL. H65, 2M 14,000 m	ks	14	272,0	3 808,00
KONCOVÝ DÍL, H65	ks	2	79,0	158,00
MOSN DLP RÁM.MOSAIC,KR.65 6M	ks	12	115,0	1 380,00
MOSN ZÁS. 2P+T 2M BÍLÁ	ks	24	71,0	1 704,00
MOSN ZÁS. 2P+T S PO OPT. BÍLÁ (ZS-1.1 modul 45) zásuvka s přep.ochranou	ks	12	1 125,0	13 500,00
MOSN DLP RÁM.MOSAIC,KR.65 4M	ks	6	79,0	474,00
MOSN 1XRJ45 UTP C5E 1M	ks	12	154,0	1 848,00
Montáž zásuvky průmyslové IP 67 3P+N+PE 32 A	ks	1	216,0	216,00
zásuvka prům. 5x32A 400V IP44	ks	1	178,0	178,00
Montáž zásuvky nástěnné 2P+PE, venkovní	ks	2	246,0	492,00
Zásuvka jednonásobná s víčkem, IP44 Praktik bílá	ks	2	89,0	178,00
B Spínač jednopól.řaz.1,IP 44	ks	1	85,0	85,00
Rámeček jednonásobný (s těsnicí manžetou), IP44	ks	1	63,0	63,00
Montáž ventilátoru	ks	6	350,0	2 100,00
ventilátor s časovačem, 95m ³ /hod.	ks	6	550,0	3 300,00
Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	24	196,0	4 704,00
Montáž tlačítka TOTAL STOP	ks	2	250,0	500,00
tlačítko TOTAL STOP	ks	2	800,0	1 600,00
Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0- tlačítkový zapínací prostředí venkovní/mokré	ks	1	78,0	78,00
Zvonek ss./st. 3-24V na úchyt.body	ks	2	160,0	320,00
Ovladač zapínací, řazení 1/0, IP44	ks	1	105,0	105,00
Rámeček jednonásobný (s těsnicí manžetou), IP44	ks	1	59,0	59,00
Montáž prostorového termostatu	ks	2	160,0	320,00
Denní prostorový termostat	ks	2	1 100,0	2 200,00
Osvětlení				
Montáž LED svítidla stropního přisazeného	ks	38	206,0	7 828,00
MODUS FITP4000, LED panel, nanoprizma, přisazený/vestavný	ks	27	2 800,0	75 600,00
obdélník C, modul 600, LED 840				
MODUS FITP6000, LED panel, nanoprizma, přisazený/vestavný	ks	9	3 000,0	27 000,00
čtverec A, modul 600, LED 840,				
MODUS ASTA 6000, asymetrický reflektor, 1500mm, přisazené/závěsné, LED 840 asymetrické na tabule	ks	2	3 500,0	7 000,00
Montáž LED svítidla nástěnného přisazeného	ks	18	209,0	3 762,00
MODUS Svítidlo BRSEB, 12x12 LED, 4000 K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 480mm, 1250mA 2xsklep	ks	18	1 950,0	35 100,00
Montáž nouzového svítidla přisazeného	ks	7	206,0	1 442,00
SL2MNM42D1C3A Nouzové svítidlo SafeLite SL20, MNM, IP42, 100lm, 1H	ks	7	750,0	5 250,00
Ekologický poplatek	ks	63	2,3	144,90

Rozváděče					
ROZVADĚČ R1 - D+M	ks	1	66 000,0	66 000,00	
ROZVADĚČ R2 - D+M	ks	1	45 000,0	45 000,00	
Datový rozváděč D1 - D+M	ks	1	9 000,0	9 000,00	
Elektroměrový rozváděč dle standartu E.ON - D+M	ks	1	25 000,0	25 000,00	
Stavební výpomoci					
Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm, cihla plná	ks	198	32,0	6 336,00	
Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice	ks	19	54,0	1 026,00	
Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 5 cm	m	104	81,0	8 424,00	
Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm	m	65	153,0	9 945,00	
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	104	69,0	7 176,00	
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm	m	65	175,0	11 375,00	
Ostatní zednické výpomoci	set	1	12 000,0	12 000,00	
Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m svislá doprava z 2.NP ručním nošením	t	2	1 400,0	2 800,00	
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	2	300,0	600,00	
Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	42	30,0	1 260,00	
Ostatní					
Ochranné pospojování	set	1	3 000,0	3 000,00	
Krabice s víčkem KT 250	ks	1	500,0	500,00	
Hlavní ochranná přípojnice MET	ks	1	3 000,0	3 000,00	
Příprava pro docházkový systém	set	1	2 000,0	2 000,00	
Dokončovací práce, uklid	set	1	10 000,0	10 000,00	
Koordinace s E.ON	set	1	10 000,0	10 000,00	
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	ks	1	10 000,0	10 000,00	
Mimostaveništní doprava	set	1	20 000,0	20 000,00	
Revize	set	1	15 000,0	15 000,00	
Vypracování dokumentace Skutečného provedení stavby	set	1	20 000,0	20 000,00	
Celkem				851 712 Kč	

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ číslo: PPS26/6/2020
na akci: Rekonstrukce ZŠ a MŠ Třebelovice

Smluvní strany

Objednatel:	OBEC TŘEBELOVICE
<i>Adresa:</i>	Třebelovice 76, 675 32 Třebelovice
<i>IČ / DIČ:</i>	00290602
<i>e – mail, tel/fax:</i>	urad@obectrebelovice.cz , 723 531 058
za níž jedná:	Bc. Jana Frühaufová, starostka
<i>dále jen jako „Objednatel“</i>	
Zhotovitel:	Zdeněk Kounek – autorizovaná stavební firma
<i>Sídlo firmy:</i>	Dančovice 4, 37881 Slavonice
<i>Zastoupená:</i>	Zdeněk Kounek, nar. 1.1.1956
	evidován v živnostenském rejstříku
<i>IČO:</i>	129 231 68
<i>DIČ:</i>	CZ5601010701
<i>Odpovědný zástupce:</i>	Ing. Zdeněk Žampa, nar. 24.12.1956, autorizace ČKAIT č. 0100342
<i>Bankovní spojení:</i> Zdeněk Kounek, nar. 1.1.1956	ČSP J.Hradec, pobočka Dačice číslo účtu: 0602 758 329 / 0800
za níž jedná:	Zdeněk Kounek, nar. 1.1.1956
<i>dále jen jako „Zhotovitel“</i>	

- **za účelem provedení předmětu díla byl zástupce Zhotovitele seznámen s informacemi o pracovišti**
 - **vymezení pracoviště a upozornění na možná rizika ohrožení osob**
 - **seznámení s pracovištěm, s vykonávanými pracemi a s povinnostmi dodavatele**
 - **seznámení s ostatními prostory souvisejícími s plněním předmětu díla**
 - **seznámení s umístěním lékárníček pro poskytnutí první pomoci**
 - **seznámení s umístěním spojových prostředků**
 - **seznámení s umístěním hasících prostředků a dalších prostředků sloužících v případě nehody či havárie**
 - **vedoucí pracovník Zhotovitele byl poučen o povinnosti opouštět pracoviště v požárně bezpečném stavu (vypnuté stroje a jejich příslušenství, zavřená okna, apod.)**
 - **seznámení s umístěním hlavních uzávěrů všech médií a energií a s postupem při jejich ovládání a s uložením rozvodů instalací.**

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ číslo: PPS26/6/2020
na akci: Rekonstrukce ZŠ a MŠ Třebelovice

plyn: Nesouvisí se zakázkou
elektrické energie: Odběrné místo zajistí objednatel
voda: Odběrné místo zajistí objednatel
teplo: Nesouvisí se zakázkou
inženýrské sítě: Nesouvisí se zakázkou
jiné:

• **organizace práce**


- *ve věcech technických jedná za Zhotovitele:*

jméno a příjmení: Marek Novák, DiS.
e-mail: novak@kounek.cz
kontakt: mobil: +420 739 629079

- *ve věcech smluvních a technických jedná za Objednatele:*

jméno a příjmení: Bc. Jana Frühaufová, starostka
e-mail: starosta@obectrebelovice.cz
kontakt: mobil: +420 723 531058

- *Zhotovitel je povinen konzultovat postup stavebních prací s vedoucím pracovníkem objednatele, v případě, že Zhotovitel zjistí nedostatky nebo nebezpečí na pracovišti, které mohou přímo či nepřímo ohrozit jeho, jeho zaměstnance nebo zaměstnance a spolupracovníky jiných dodavatelů stavebních prací, je povinen bez zbytečného prodlení oznámit tuto skutečnost vedoucímu pracovníkovi objednatele, který je povinen tyto nedostatky nebo nebezpečí bez zbytečného prodlení odstranit nebo přijmout organizační nebo technické opatření. V případě, kdy hrozí nebezpečí z prodlení je Zhotovitel nebo jeho zaměstnanci povinni okamžitě zastavit práce, upozornit pracovníky ohrožené nebezpečím, nebezpečí odstranit a poté uvědomit vedoucího pracovníka, který práce řídí. Vedoucí pracovník zhotovitele je odpovědný za vybavení vlastních zaměstnanců, zaměstnanců jeho subdodavatelů a třetích osob vstupujících na staveniště osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícím ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá.*

za Objednatele	za Zhotovitele
OBEC TŘEBELOVICE 675 32 Třebelovice 76 tel.: 568 443 024	Zdeněk Kounek ③ autorizovaná stavební firma Dančovice 4, 378 81 Slavonice IČ: 129 23 168, DIČ: CZ5601010701 +420 602 459 664 www.kounek.cz
Bc. Jana Frühaufová, starostka 	 Zdeněk Kounek – majitel a jednatel 
v Třebelovicích dne 26.6.2020	v Třebelovicích dne 26.6.2020