

# Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ)

## I. Smluvní strany

### Objednatel:

### Obec Borotín

Zástupce: Ing. Zdeněk Toul - starosta obce  
Adresa: Borotín 200, 679 37 Borotín  
IČO: 00279951  
DIČ: není plátce DPH  
Tel, e-mail: 516 477 622, info@obecborotin.cz  
bankovní spojení: ČS a.s.  
č. ú. 1361447339/0800

Osoby pověřené k obchodnímu a technickému jednání: Ing. Zdeněk Toul - starosta obce

a

### Zhotovitel:

### KORDO s.r.o.

Zápis do OR: vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20386  
Zástupce: Jitka Pospíšilová, jednatelka společnosti  
Adresa: Pražská 870, 679 61 Letovice  
IČO: 63475537  
DIČ: CZ63475537  
Tel, e-mail: 516 475 293, kordo@kordo.cz  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č.ú.: 19-4834140227/100

Osoby pověřené k obchodnímu a technickému jednání: Jitka Pospíšilová

## II. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a dodávek na akci:

### „Rekonstrukce kuchyně MŠ Borotín“

Podrobný rozsah předmětu plnění je dán položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

2.2. Do předmětu díla mimo jiné patří i následující práce a činnosti:

- a) Realizaci i těch prací a dodávek, které nejsou ve výkazu výměr výslovně uvedeny, ale vyplývají z povahy díla a jsou nezbytné pro provedení stavby
- b) Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
- c) Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě
- d) Zajištění stability stávající stavby, zejména vhodným použitím strojů a mechanismů
- e) Zajištění bezpečnosti chodců, vozidel a technických zařízení na staveništi a v jeho okolí, umožnění přístupu a příjezdu ke všem okolním nemovitostem.
- f) Zajištění ochrany životního prostředí
- g) Provádění běžného úklidu pracoviště po skončení každé pracovní směny
- h) Odvoz a uložení stavební sutě na příslušné skládky. V případě, že by se při provádění díla vyskytly nebezpečné odpady, tak jejich likvidaci a uložení na skládky k tomu určené.
- i) Závěrečný úklid stavby před předáním díla
- j) Provedení všech nutných zkoušek dle platných předpisů a norem a zajištění dokladů o požadovaných vlastnostech zabudovaných výrobků a dodaného zařízení k převjímacímu řízení dokončeného díla.

k) Uvedení ploch dotčených výstavbou do původního stavu

### **III. Cena díla**

- 3.1. Cena díla dle předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena smluvní, je pevná, konečná a činí:

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Cena celkem bez DPH</b> | <b>1 594 772,18 Kč</b> |
| <b>DPH 21 %</b>            | <b>334 902,16 Kč</b>   |
| <b>Cena celkem s DPH</b>   | <b>1 929 674,34 Kč</b> |

Podrobný rozpis ceny je dán položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

- 3.2. Uvedená cena je cena nejvýše přípustná, kterou je možno překročit v případě zákonné změny sazby DPH, a to tak, že zhotovitel připočítá ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečněního zdanitelného plnění. Překročení nabídkové ceny je možné i v případě, že objednatel při plnění veřejné zakázky rozhodne o provedení stavebních prací nebo zajištění dodávek, které nebyly předmětem veřejné zakázky a které nebyly sjednány smlouvou.

### **IV. Platební podmínky**

- 4.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur). Faktury budou zhotovitelem vystavovány 1x měsíčně na konci každého kalendářního měsíce.
- 4.2. Podkladem pro vystavení faktur bude soupis provedených prací a dodávek, který bude odsouhlasen a potvrzen zástupcem objednatele.
- 4.3. Splatnost všech faktur je 14 kalendářních dnů ode dne jejich vystavení.
- 4.4. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytnou drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání bezpečnému a spolehlivému užívání díla, může provést zádržné plateb až do výše 10% z celkové ceny díla do doby odstranění posledního z nich. Zádržné bude uvolněno (uhrazeno) do 14 kalendářních dnů od potvrzení odstranění poslední závady či nedodělky zástupcem objednatele.
- 4.5. Platba za dílo a jeho realizace je podmíněna získáním finančních prostředků z dotačního titulu, který je každoročně vypisován Ministerstvem financí ČR. V případě nevypsání vhodného dotačního titulu či neobdržení dotace nebude dílo vůbec realizováno a objednatel může bez sankcí od smlouvy odstoupit.

### **V. Čas plnění**

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla v těchto termínech:
- zahájení prací: 28. 6. 2021
  - ukončení prací a předání díla: nejpozději do 31. 8. 2021
- 5.2. Skutečnost o nevypsání či nezískání dotace dle čl. IV, bod 4.5 této smlouvy je objednatel povinen zhotoviteli oznámit nejpozději 2 měsíce před zahájením provádění díla.
- 5.3. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště způsobilé k zahájení sjednaných prací v termínu nejpozději do 2 dnů před termínem zahájení prací. Nedodržení termínu ze strany objednatele zakládá právo zhotovitele přiměřeně prodloužit termín předání díla zhotovitelem podle předchozího odstavce.
- 5.4. Vykližení staveniště proběhne do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, nebude-li v zápise o předání a převzetí díla stanoven jiný termín.
- 5.5. Věcný a časový postup výstavby je věcí zhotovitele a bude konzultován s objednatelům případně s jeho zmocněným zástupcem (technickým dozorem objednatele) tak, aby byl dodržen konečný termín výstavby.



- 5.6. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané době, v souladu se smlouvou a obecně závaznými předpisy
- 5.7. V případě, že zhotovitel nebude moci pokračovat ve výstavě z důvodu překážek na straně objednatele, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu trvání překážek.

## **VI. Provádění díla**

- 6.1. Zhotovitel zajistí odborné stavebně technické vedení díla kvalifikovaným stavbyvedoucím.
- 6.2. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do stavebního deníku budou zaznamenávány nejen práce, které jsou prováděny, ale i ostatní skutečnosti rozhodné pro provádění díla, všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méně práce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
- 6.3. Zhotovitel je povinen zápisem ve stavebním deníku vyzvat objednatele k prověření těch prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty nebo se stanou během dalšího provozního postupu nepřístupnými. Nesplní-li tuto svoji povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly zakrytých prací a nést zvýšené náklady s tím spojené. Nedostavil-li se objednatel nebo jeho zástupce k provedení kontroly, o které byl řádně uvědomen, je zhotovitel oprávněn pokračovat v realizaci díla.
- 6.4. Zhotovitel je povinen ihned upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost pokynů objednatele nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provádění díla od objednatele. Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na pokračování prací, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé.
- 6.5. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů na úseku BOZP a PO, pracovních a technologických postupů, příslušných právních předpisů a norem prováděných prací na stavbě všemi právníckými a podnikajícími fyzickými osobami včetně jím sjednaných subdodavatelů. Zhotovitel rovněž zodpovídá za to, že všichni pracovníci zhotovitele i jeho subdodavatelů mají všechna potřebná školení a přezkoušení ze znalostí těchto předpisů

## **VII. Společná ujednání**

- 7.1. Objednatel před započítím prací seznámí zhotovitele s průběhem vnitřních instalací a s hlavními vypínacími a uzavíracími body. Zhotovitel odpovídá za jejich neporušení.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce provádět s maximální pečlivostí a v souladu se smluvnými podmínkami, obecně závaznými předpisy a technickými normami, které se na sjednané práce vztahují a předat je objednateli v požadované kvalitě, množství, provedení v dohodnutém termínu.
- 7.3. Materiály a výrobky potřebné pro realizaci sjednané zakázky si zajišťuje zhotovitel. V případě, že po vzájemné dohodě zajistí některé komponenty, práce a materiál objednatel, odečte se jejich pořizovací cena od hodnoty díla.
- 7.4. V případě, že zhotovitel nebude moci pokračovat ve výstavě z důvodu překážek způsobených nedostatkem objednavatele, prodlužuje se termín dokončení o dobu zdržení.

## **VIII. Odpovědnost za vady, záruka a smluvní pokuty**

- 8.1. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla, které má dílo v době jeho předání a v průběhu záruční doby. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo třetí osobou při nevhodném užívání díla anebo vyšší mocí.
- 8.2. Záruční lhůta díla je stanovena v délce 60 měsíců, mimo materiálů, dodávek a zařízení, na které jsou dodavateli vystaveny samostatné záruční listy, kde je záruka dle záruk uvedených v těchto záručních listů, nejméně však 24 měsíců a počíná běžet předáním a převzetím díla.

V případě převzetí po částech, pak záruční lhůta běží samostatně pro každou předanou a převzatou část.

- 8.3. Za prodlení se splněním termínu dokončení díla dle článku V. této smlouvy může objednatel vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.
- 8.4. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, může objednatel vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a to za každý den prodlení.
- 8.5. Pokuta za prodlení s úhradou plateb dle článku IV. této smlouvy činí 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení až do dne úhrady. Za den úhrady bude považováno připsání úhrady na účet zhotovitele.
- 8.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě kdy dle čl. IV, bod 4.5 této smlouvy nebude vypsána vhodná dotace nebo ji objednatel neobdrží, může objednatel od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí a penále. V případě, kdy dojde k odstoupení v termínu kratším než dva měsíce před zahájením díla, může zhotovitel objednateli vyúčtovat účelně vynaložené náklady v souvislosti s přípravou díla.

### **IX. Závěrečná ustanovení**

- 9.1. Obě smluvní strany jsou povinny se řídit právním řádem České republiky. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran neupravených touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012Sb.
- 9.2. Osoby podpisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelejších oprávnění.
- 9.3. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 9.4. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přechází v případě zániku stran (strany) na nástupnický subjekt.
- 9.5. Neplatnost jakýchkoliv ustanovení této smlouvy nebo jiného dokumentu, vyhotoveného v souvislosti s ní, nemá žádný vliv na neplatnost nebo na vykonatelnost všech jiných ustanovení této smlouvy.
- 9.6. Smlouva nabývá své platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a platí až do úplného splnění smluvních závazků obou smluvních stran.
- 9.7. Smlouva je zpracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu a smluvní strany obdrží po jedné z nich.
- 9.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a jejich autentičnost stvrzují svými podpisy.

Příloha ke smlouvě: příloha č. 1 – položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

V Borotíně dne 17.3.2021

V Letovicích dne 17.3.2021

Za objednatele


**OBEC BOROTÍN**  
679 37 BOROTÍN 200  
IČ: 002 79 951



Ing. Zdeněk Toul  
starosta

Za zhotovitele

Jitka Pospíšilová s.r.o.  
jednatelka společnosti  
PRAHA 10 LETOVICE  
IČO: 83 47 55 37  
DIČ: CZ83475537  
tel.: 516 475 293





## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21/01** **Rekonstrukce mateřské školy Borotín**

Objednatel: **Obec Borotín** IČO: **00279951**  
**200** DIČ:  
**67937 Borotín**

Zhotovitel: **KORDO s.r.o.** IČO: **63475537**  
**Pražská 870** DIČ: **CZ63475537**  
**67961 Letovice**

Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem              |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV              |  |  | 297 131,80          |
| PSV              |  |  | 1 161 904,38        |
| MON              |  |  | 93 036,00           |
| Vedlejší náklady |  |  | 31 300,00           |
| Ostatní náklady  |  |  | 11 400,00           |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>1 594 772,18</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |             |                         |
|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>         |
| Snížená DPH             | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>         |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>1 594 772,18 CZK</b> |
| Základní DPH            | <b>21 %</b> | <b>334 902,16 CZK</b>   |
| Zaokrouhlení            |             | <b>0,00 CZK</b>         |

**Cena celkem s DPH** **1 929 674,34 CZK**

v **Letovicích**

dne

**17.3.2021**

**KORDO s.r.o.**  
 Pražská 870, 679 61 LETOVICE  
 IČO: 63 47 55 37  
 DIČ: CZ63475537  
 tel.: 516 475 293

Za zhotovitele

**OBEC BOROTÍN**  
 679 37 BOROTÍN 200  
 IČ: 002 79 951

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                     | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem        | Cena celkem         | %         |
|------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-----------|
| <b>101</b>       | <b>Vedlejší a ostatní náklady</b>         | <b>0,00</b>             | <b>42 700,00</b>        | <b>8 967,00</b>   | <b>51 667,00</b>    | <b>3</b>  |
| 21/01/0          | Vedlejší náklady - projektantský rozpočet | 0,00                    | 42 700,00               | 8 967,00          | 51 667,00           | 3         |
| <b>201</b>       | <b>Vybavení kuchyně a výdejny jídla</b>   | <b>0,00</b>             | <b>698 327,00</b>       | <b>146 648,67</b> | <b>844 975,67</b>   | <b>44</b> |
| 21/201/1         | Vybavání kuchyně - projektantský rozpočet | 0,00                    | 698 327,00              | 146 648,67        | 844 975,67          | 44        |
| <b>301</b>       | <b>Rekonstrukce kuchyně se zázemím</b>    | <b>0,00</b>             | <b>853 745,18</b>       | <b>179 286,49</b> | <b>1 033 031,67</b> | <b>54</b> |
| 21/301/1         | Stavební úpravy - projektantský rozpočet  | 0,00                    | 459 838,67              | 96 566,12         | 556 404,79          | 29        |
| 21/301/2         | ZTI, plyn a ÚT - projektantský rozpočet   | 0,00                    | 178 434,10              | 37 471,16         | 215 905,26          | 11        |
| 21/301/3         | Vzduchotechnika - projektantský rozpočet  | 0,00                    | 79 132,41               | 16 617,81         | 95 750,22           | 5         |
| 21/301/4         | Elektroinstalace - projektantský rozpočet | 0,00                    | 136 340,00              | 28 631,40         | 164 971,40          | 9         |
| Celkem za stavbu |                                           | 0,00                    | 1 594 772,18            | 334 902,16        | 1 929 674,34        | 100       |

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                        | Typ dílu |  |  | Celkem     | % |
|-------|----------------------------------------------|----------|--|--|------------|---|
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce                | HSV      |  |  | 15 412,25  | 1 |
| 38    | Kompletní konstrukce                         | HSV      |  |  | 1 612,00   | 0 |
| 61    | Úpravy povrchů vnitřní                       | HSV      |  |  | 114 575,12 | 7 |
| 63    | Podlahy a podlahové konstrukce               | HSV      |  |  | 28 946,19  | 2 |
| 64    | Výplně otvorů                                | HSV      |  |  | 4 250,00   | 0 |
| 94    | Lešení a stavební výtahy                     | HSV      |  |  | 8 527,56   | 1 |
| 95    | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      |  |  | 9 989,51   | 1 |
| 96    | Bourání konstrukcí                           | HSV      |  |  | 79 200,28  | 5 |
| 99    | Staveništní přesun hmot                      | HSV      |  |  | 2 834,98   | 0 |
| 700   | HZS-nezměřitelné práce, zkoušky, revize      | PSV      |  |  | 11 200,00  | 1 |



|     |                                      |     |  |  |            |    |
|-----|--------------------------------------|-----|--|--|------------|----|
| 711 | Izolace proti vodě                   | PSV |  |  | 31 725,21  | 2  |
| 721 | Vnitřní kanalizace                   | PSV |  |  | 20 716,20  | 1  |
| 722 | Vnitřní vodovod                      | PSV |  |  | 42 524,60  | 3  |
| 723 | Vnitřní plynovod                     | PSV |  |  | 13 649,00  | 1  |
| 725 | Zařizovací předměty                  | PSV |  |  | 27 453,00  | 2  |
| 728 | Vzduchotechnika                      | PSV |  |  | 76 365,71  | 5  |
| 730 | Ústřední vytápění                    | PSV |  |  | 4 468,00   | 0  |
| 733 | Rozvod potrubí                       | PSV |  |  | 30 203,90  | 2  |
| 734 | Armatury                             | PSV |  |  | 912,00     | 0  |
| 766 | Konstrukce truhlářské                | PSV |  |  | 45 256,00  | 3  |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady          | PSV |  |  | 71 132,45  | 4  |
| 776 | Podlahy povlakové                    | PSV |  |  | 164,80     | 0  |
| 781 | Obklady keramické                    | PSV |  |  | 63 955,49  | 4  |
| 783 | Nátěry                               | PSV |  |  | 3 730,80   | 0  |
| 784 | Malby                                | PSV |  |  | 14 520,22  | 1  |
| 791 | Montáž zařízení velkokuchyní         | PSV |  |  | 698 327,00 | 44 |
| 799 | Ostatní                              | PSV |  |  | 5 600,00   | 0  |
| M21 | Elektromontáže                       | MON |  |  | 63 564,00  | 4  |
| M65 | Elektroinstalace a veřejné osvětlení | MON |  |  | 29 472,00  | 2  |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot      | PSU |  |  | 31 783,91  | 2  |
| VN  | Vedlejší náklady                     | VN  |  |  | 31 300,00  | 2  |

|             |                 |    |  |  |              |     |
|-------------|-----------------|----|--|--|--------------|-----|
| ON          | Ostatní náklady | ON |  |  | 11 400,00    | 1   |
| Cena celkem |                 |    |  |  | 1 594 772,18 | 100 |



### Položkový rozpočet

|    |         |                                           |
|----|---------|-------------------------------------------|
| S: | 21/01   | Rekonstrukce mateřské školy Borotín       |
| O: | 101     | Vedlejší a ostatní náklady                |
| R: | 21/01/0 | Vedlejší náklady - projektantský rozpočet |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                          | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|----------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: VN</b> |               | <b>Vedlejší náklady</b>                |        |          |           | <b>31 300,00</b> |
| 1              | 005121010R    | Vybudování zařízení staveniště         | Soubor | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00        |
| 2              | 005121020R    | Provoz zařízení staveniště             | Soubor | 1,00000  | 3 000,00  | 3 000,00         |
| 3              | 005121030R    | Odstranění zařízení staveniště         | Soubor | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00         |
| 4              | 005122010R    | Provoz objednatele                     | Soubor | 1,00000  | 1 000,00  | 1 000,00         |
| 5              | 005124010R    | Koordinační činnost                    | Soubor | 1,00000  | 12 300,00 | 12 300,00        |
| <b>Díl: ON</b> |               | <b>Ostatní náklady</b>                 |        |          |           | <b>11 400,00</b> |
| 6              | 0052          | Zabezpečení poškození prostoru objektu | Soubor | 1,00000  | 8 400,00  | 8 400,00         |
| 7              | 00524 R       | Předání a převzetí díla                | Soubor | 1,00000  | 1 000,00  | 1 000,00         |
| 8              | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení       | Soubor | 1,00000  | 2 000,00  | 2 000,00         |

## Položkový rozpočet

|    |          |                                           |
|----|----------|-------------------------------------------|
| S: | 21/01    | Rekonstrukce mateřské školy Borotín       |
| O: | 201      | Vybavení kuchyně a výdejny jídla          |
| R: | 21/201/1 | Vybavání kuchyně - projektantský rozpočet |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                     | MJ     | Množství | Cena / MJ  | Celkem            |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-------------------|
| <b>Díl: 791</b> |               | <b>Montáž zařízení velkokuchyní</b>                                               |        |          |            | <b>698 327,00</b> |
| 1               | 791 01        | Nerezová kombinovaná výlevka VKN 70B                                              | ks     | 1,00000  | 13 208,00  | 13 208,00         |
| 2               | 791 02        | D+M Mycí stůl s dřezem 1400x700 mm                                                | ks     | 1,00000  | 14 158,00  | 14 158,00         |
| 3               | 791 02A       | D+M Baterie spojánková s tlakovou sprchou                                         | ks     | 1,00000  | 6 380,00   | 6 380,00          |
| 4               | 791 03        | D+M Automatická úpravna vody                                                      | ks     | 1,00000  | 18 630,00  | 18 630,00         |
| 5               | 791 04        | D+M Myčka bílého nádobí dvouplášťová                                              | ks     | 1,00000  | 41 870,00  | 41 870,00         |
| 6               | 791 05        | D+M Nerezový dvoudřez                                                             | ks     | 1,00000  | 17 813,00  | 17 813,00         |
| 7               | 791 05A       | D+M Baterie spojánková s tlakovou sprchou                                         | ks     | 1,00000  | 6 380,00   | 6 380,00          |
| 8               | 791 06        | D+M Nerezový regál stávající regál                                                | ks     | 1,00000  | 11 496,00  | 11 496,00         |
| 9               | 791 07        | D+M Pracovní stůl s dřezem 1400x700 mm                                            | ks     | 1,00000  | 13 697,00  | 13 697,00         |
| 10              | 791 08        | Chladnička pro gastronomii                                                        | ks     | 1,00000  | 13 430,00  | 13 430,00         |
| 11              | 791 09        | D+M Pracovní stůl s dřezem 1400x700 mm                                            | ks     | 1,00000  | 13 730,00  | 13 730,00         |
| 12              | 791 10        | Chladnička pro gastronomii                                                        | ks     | 1,00000  | 13 430,00  | 13 430,00         |
| 13              | 791 11        | D+M Pracovní stůl 700x700 mm                                                      | ks     | 1,00000  | 8 387,00   | 8 387,00          |
| 14              | 791 12        | D+M Plynový sporák s elek. troubou GN 2/1 CF4 78 GE/P                             | ks     | 1,00000  | 69 780,00  | 69 780,00         |
| 15              | 791 13        | D+M Sklopná pánev plynová BR50 78 G/N                                             | ks     | 1,00000  | 93 400,00  | 93 400,00         |
| 16              | 791 14        | Podlahový rošt 900x350mm pouze dodávka, montáž ZTI                                | ks     | 1,00000  | 12 157,00  | 12 157,00         |
| 17              | 791 15        | D+M Pracovní stůl s policí 500x700 mm                                             | ks     | 1,00000  | 7 689,00   | 7 689,00          |
| 18              | 791 16        | D+M Konvektomat 6xGN-1/1                                                          | ks     | 1,00000  | 164 980,00 | 164 980,00        |
| 19              | 791 16A       | D+M Podstavec pod konvektomat                                                     | ks     | 1,00000  | 9 541,00   | 9 541,00          |
| 20              | 791 17        | D+M Pracovní stůl se zásuvkovým blokem 1400x700 mm                                | ks     | 1,00000  | 22 373,00  | 22 373,00         |
| 21              | 791 18        | D+M Závěsná skříňka uzavřená 1400mm                                               | ks     | 1,00000  | 15 800,00  | 15 800,00         |
| 22              | 791 19        | Výdejní dohřívací vozík 2xGN-1/1, dělená vana                                     | ks     | 1,00000  | 22 020,00  | 22 020,00         |
| 23              | 791 20        | D+M Mycí stůl se zásuvkou a policí 1600x700mm                                     | ks     | 1,00000  | 21 248,00  | 21 248,00         |
| 24              | 791 21        | Škrabka zeleniny                                                                  | ks     | 1,00000  | 29 270,00  | 29 270,00         |
| 25              | 791 22        | Mraznička pro gastronomii                                                         | ks     | 1,00000  | 19 190,00  | 19 190,00         |
| 26              | 791 23        | D+M Digestoř nástěnná 2600x1000 mm, s osvětlením<br>dodávka a montáž součástí VZT | ks     | 1,00000  | 0,00       | 0,00              |
| 27              | 791 24        | Servírovací vozík                                                                 | ks     | 1,00000  | 8 710,00   | 8 710,00          |
| 28              | 791 26        | Ovoz a ekologická likvidace demontovaného zařízení<br>kuchyně                     | soubor | 1,00000  | 3 260,00   | 3 260,00          |
| 29              | 791 25        | Demontáž stávajícího vybavení kuchyně                                             | h      | 18,00000 | 350,00     | 6 300,00          |



## Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 21/01    | Rekonstrukce mateřské školy Borotín      |
| O: | 301      | Rekonstrukce kuchyně se zázemím          |
| R: | 21/301/1 | Stavební úpravy - projektantský rozpočet |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                   | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 3</b>   |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                            |     |           |           | <b>14 413,25</b> |
| 1               | 311271170R00  | Dozdívky z tvárníc plynosilikátových tl. 300 mm                                 | m2  | 0,47200   | 1 679,00  | 792,49           |
| 2               | 317121102RT4  | Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm včetně<br>dodávky RZP 8/10 149x12x19 | kus | 1,00000   | 678,00    | 678,00           |
| 3               | 319201315R00  | Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 10 mm                              | m2  | 26,50395  | 157,00    | 4 161,12         |
| 4               | 319201316R00  | Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm                              | m2  | 17,66930  | 218,00    | 3 851,91         |
| 5               | 319201317R00  | Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm                              | m2  | 17,66930  | 279,00    | 4 929,73         |
| <b>Díl: 38</b>  |               | <b>Kompletní konstrukce</b>                                                     |     |           |           | <b>1 612,00</b>  |
| 6               | 38 001        | D + M zásobník na skládané ručníky                                              | ks  | 1,00000   | 932,00    | 932,00           |
| 7               | 38 002        | D + M dávkovač na mýdlo                                                         | ks  | 1,00000   | 680,00    | 680,00           |
| <b>Díl: 61</b>  |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                   |     |           |           | <b>91 082,92</b> |
| 8               | 601023193R00  | Penetrace hloubková stropů                                                      | m2  | 49,56540  | 122,00    | 6 046,98         |
| 9               | 601031141R00  | Štuk na stropěch Picas ECONOM jemná, ručně                                      | m2  | 49,56540  | 219,00    | 10 854,82        |
| 10              | 612421626R00  | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká                                               | m2  | 48,36700  | 338,00    | 16 348,05        |
| 11              | 612421637R00  | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková                                              | m2  | 125,94100 | 447,00    | 56 295,63        |
| 12              | 612425921R00  | Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká                                        | m2  | 0,39000   | 566,00    | 220,74           |
| 13              | 612425931R00  | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková                                       | m2  | 1,99500   | 660,00    | 1 316,70         |
| <b>Díl: 63</b>  |               | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                           |     |           |           | <b>28 946,19</b> |
| 14              | 632411110R00  | Samonivelační stěrka Cemix, ruč. zpracování tl. 10 mm                           | m2  | 49,56540  | 489,00    | 24 237,48        |
| 15              | 632411904R00  | Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2                                       | m2  | 49,56540  | 95,00     | 4 708,71         |
| <b>Díl: 64</b>  |               | <b>Výplně otvorů</b>                                                            |     |           |           | <b>4 250,00</b>  |
| 16              | 64 001        | Parapetní nerezová deska PD 35 - 350x1000 mm                                    | ks  | 1,00000   | 3 870,00  | 3 870,00         |
| 17              | 648952421RT1  | Osazení parapetních desek nerezových š. do 50 cm                                | m   | 1,00000   | 380,00    | 380,00           |
| <b>Díl: 94</b>  |               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                 |     |           |           | <b>6 610,46</b>  |
| 18              | 941955001R00  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m                                    | m2  | 61,78000  | 107,00    | 6 610,46         |
| <b>Díl: 95</b>  |               | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                             |     |           |           | <b>9 989,51</b>  |
| 19              | 952901111R00  | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m                                          | m2  | 74,78540  | 116,00    | 8 675,11         |
| 20              | 954312109R00  | Opláštění z SDK, 2.str, do 200x200mm, DFRIH tl. 12,5mm                          | m   | 3,10000   | 424,00    | 1 314,40         |
| <b>Díl: 96</b>  |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                       |     |           |           | <b>38 680,08</b> |
| 21              | 965048541R00  | Frézování betonových povrchů do tl. 30 mm                                       | m2  | 49,56540  | 112,00    | 5 551,32         |
| 22              | 965081713R00  | Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2                                  | m2  | 49,56540  | 76,00     | 3 766,97         |
| 23              | 965081702R00  | Bourání soklíků z dlažeb keramických                                            | m   | 16,50000  | 29,00     | 478,50           |
| 24              | 968061125R00  | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2                                  | kus | 7,00000   | 17,00     | 119,00           |
| 25              | 968062245R00  | Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2                               | m2  | 0,65600   | 147,00    | 96,43            |
| 26              | 978013191R00  | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %                               | m2  | 169,66700 | 93,00     | 15 779,03        |
| 27              | 978011211R00  | Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů                                      | m2  | 49,56540  | 44,00     | 2 180,88         |
| 28              | 978059531R00  | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2                                        | m2  | 59,47380  | 112,00    | 6 661,07         |
| 29              | 971052531RT2  | Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 1 m2, tl. 20 cm                                 | m2  | 0,80600   | 1 547,00  | 1 246,88         |
| 30              | 909           | Hzs-nezmeritelne stavebni prace                                                 | h   | 8,00000   | 350,00    | 2 800,00         |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                  |     |           |           | <b>2 834,98</b>  |
| 31              | 999281105R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m                                    | t   | 7,15905   | 396,00    | 2 834,98         |
| <b>Díl: 711</b> |               | <b>Izolace proti vodě</b>                                                       |     |           |           | <b>31 725,21</b> |
| 32              | 711212002R00  | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka                                        | m2  | 81,37930  | 298,00    | 24 251,03        |
| 33              | 711212601R00  | Těsnící pás do spoje podlaha - stěna                                            | m   | 28,16000  | 132,00    | 3 717,12         |
| 34              | 711212602R00  | Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna                              | kus | 8,00000   | 166,00    | 1 328,00         |
| 35              | 711212611R00  | Těsnící pás do svislých koutů                                                   | m   | 14,40000  | 148,00    | 2 131,20         |



## Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 21/01    | Rekonstrukce mateřské školy Borotín      |
| O: | 301      | Rekonstrukce kuchyně se zázemím          |
| R: | 21/301/1 | Stavební úpravy - projektantský rozpočet |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                         | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|
| 36              | 998711101R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m                      | t   | 0,31654   | 941,00    | 297,86           |
| <b>Díl: 766</b> |               | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                          |     |           |           | <b>45 256,00</b> |
| 37              | 766661112R00  | Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m                     | kus | 7,00000   | 636,00    | 4 452,00         |
| 38              | 766662811R00  | Demontáž prahů dveří 1křídlových                                      | kus | 7,00000   | 48,00     | 336,00           |
| 39              | 766670021R00  | Montáž kliky a štitku                                                 | kus | 7,00000   | 373,00    | 2 611,00         |
| 40              | 766711001     | Montáž dřevěného okna                                                 | ks  | 1,00000   | 2 217,00  | 2 217,00         |
| 41              | 6116001       | Okno vnitřní dřevěné výsuvné 1100/900                                 | kus | 1,00000   | 15 600,00 | 15 600,00        |
| 42              | 611601203R    | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm 16 dekorů            | kus | 7,00000   | 2 760,00  | 19 320,00        |
| 43              | 61187156R     | Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm                          | kus | 6,00000   | 120,00    | 720,00           |
| <b>Díl: 771</b> |               | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                    |     |           |           | <b>71 132,45</b> |
| 44              | 771101121R00  | Provedení penetrace podkladu pod dlažby                               | m2  | 49,56540  | 37,00     | 1 833,92         |
| 45              | 771101101R00  | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby                    | m2  | 49,56540  | 7,00      | 346,96           |
| 46              | 771575107R00  | Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm                     | m2  | 49,56540  | 578,00    | 28 648,80        |
| 47              | 771578011R00  | Spára podlaha - stěna, silikonem                                      | m   | 54,58000  | 54,00     | 2 947,32         |
| 48              | 771579793R00  | Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram.dlažba                   | m2  | 49,56540  | 11,00     | 545,22           |
| 49              | 771475014     | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm                        | m   | 26,42000  | 126,00    | 3 328,92         |
| 50              | 771479001     | Řezání dlaždic keramických pro soklíky                                | m   | 26,42000  | 93,00     | 2 457,06         |
| 51              | 909           | Hzs-nezmeritelne stavebni prace                                       | h   | 4,00000   | 350,00    | 1 400,00         |
| 52              | 597623120R    | Dlažba Rako Color Two 20x20cm, dle specifikace v PD/katalog standartů | m2  | 58,47229  | 495,00    | 28 943,78        |
| 53              | 998771101R00  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m                       | t   | 1,13982   | 597,00    | 680,47           |
| <b>Díl: 776</b> |               | <b>Podlahy povlakové</b>                                              |     |           |           | <b>164,80</b>    |
| 54              | 776981112R00  | Lišta hliníková přechod., stejná výška povl.podlah                    | m   | 0,80000   | 206,00    | 164,80           |
| <b>Díl: 781</b> |               | <b>Obklady keramické</b>                                              |     |           |           | <b>63 955,49</b> |
| 55              | 781101210R00  | Penetrace podkladu pod obklady                                        | m2  | 49,74700  | 48,00     | 2 387,86         |
| 56              | 781111115R00  | Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm                     | kus | 10,00000  | 50,00     | 500,00           |
| 57              | 781111116R00  | Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm                     | kus | 7,00000   | 57,00     | 399,00           |
| 58              | 781449705R00  | Příplat.za spár.hmotu-plošně, hut.,polohut.obklad                     | m2  | 49,74700  | 11,00     | 547,22           |
| 59              | 781475116R00  | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm                     | m2  | 49,74700  | 563,00    | 28 007,56        |
| 60              | 781479711R00  | Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2                    | m2  | 49,74700  | 63,00     | 3 134,06         |
| 61              | 781497111R00  | Lišta hliníková ukončovacích k obkladům                               | m   | 22,15000  | 280,00    | 6 202,00         |
| 62              | 909           | Hzs-nezmeritelne stavebni prace                                       | h   | 4,00000   | 350,00    | 1 400,00         |
| 63              | 597813720R    | Obkládačka 20x40 bílá mat Color One                                   | m2  | 55,71664  | 372,00    | 20 726,59        |
| 64              | 998781101R00  | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m                       | t   | 1,09078   | 597,00    | 651,20           |
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Nátěry</b>                                                         |     |           |           | <b>2 881,20</b>  |
| 65              | 783201821R00  | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením                      | m2  | 6,86000   | 181,00    | 1 241,66         |
| 66              | 783225400R00  | Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel                    | m2  | 6,86000   | 239,00    | 1 639,54         |
| <b>Díl: 784</b> |               | <b>Malby</b>                                                          |     |           |           | <b>14 520,22</b> |
| 67              | 784191101R00  | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x                            | m2  | 177,50140 | 20,00     | 3 550,03         |
| 68              | 784195412R00  | Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x                        | m2  | 177,50140 | 61,00     | 10 827,59        |
| 69              | 784498931RT1  | Tmelení spár akrylátem stěna - SDK                                    | m   | 6,20000   | 23,00     | 142,60           |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                |     |           |           | <b>31 783,91</b> |
| 70              | 979082119R00  | Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m                    | t   | 127,28110 | 23,00     | 2 927,47         |
| 71              | 979087212R00  | Nakládání suti na dopravní prostředky                                 | t   | 18,18301  | 129,00    | 2 345,61         |



## Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 21/01    | Rekonstrukce mateřské školy Borotín      |
| O: | 301      | Rekonstrukce kuchyně se zázemím          |
| R: | 21/301/1 | Stavební úpravy - projektantský rozpočet |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                     | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   |
|------|---------------|---------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|
| 72   | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m            | t  | 18,18301 | 312,00    | 5 673,10 |
| 73   | 979082121R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t  | 18,18301 | 35,00     | 636,41   |
| 74   | 979083117R00  | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m    | t  | 18,18301 | 328,00    | 5 964,03 |
| 75   | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební suti                 | t  | 18,18301 | 490,00    | 8 909,67 |
| 76   | 979087311R00  | Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m         | t  | 18,18301 | 283,00    | 5 145,79 |
| 77   | 979093111R00  | Uložení suti na skládku bez zhutnění              | t  | 18,18301 | 10,00     | 181,83   |

## Položkový rozpočet

|    |          |                                         |
|----|----------|-----------------------------------------|
| S: | 21/01    | Rekonstrukce mateřské školy Borotín     |
| O: | 301      | Rekonstrukce kuchyně se zázemím         |
| R: | 21/301/2 | ZTI, plyn a ÚT - projektantský rozpočet |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                          | MJ      | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 3</b>   |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                   |         |          |           | <b>666,00</b>    |
| 1               | 310235241     | Zazdivka otvoru pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi      | kus     | 6,00000  | 111,00    | 666,00           |
| <b>Díl: 61</b>  |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                          |         |          |           | <b>10 316,20</b> |
| 2               | 612403385     | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS                                     | m       | 77,30000 | 104,00    | 8 039,20         |
| 3               | 612403386     | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS                                     | m       | 13,80000 | 165,00    | 2 277,00         |
| <b>Díl: 96</b>  |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                              |         |          |           | <b>10 725,20</b> |
| 4               | 974031132R00  | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm                                                   | m       | 10,40000 | 105,00    | 1 092,00         |
| 5               | 974031134R00  | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 15 cm                                                  | m       | 13,80000 | 128,00    | 1 766,40         |
| 6               | 971033121     | Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 15 cm                                      | kus     | 7,00000  | 17,00     | 119,00           |
| 7               | 971033122     | Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 30 cm                                      | kus     | 4,00000  | 44,00     | 176,00           |
| 8               | 971033231     | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC                                     | kus     | 4,00000  | 53,00     | 212,00           |
| 9               | 971033241     | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC                                     | kus     | 2,00000  | 79,00     | 158,00           |
| 10              | 974031133R00  | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm                                                  | m       | 43,30000 | 114,00    | 4 936,20         |
| 11              | 974031142R00  | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm                                                   | m       | 23,60000 | 96,00     | 2 265,60         |
| <b>Díl: 700</b> |               | <b>HZS-nezměřitelné práce, zkoušky, revize</b>                                         |         |          |           | <b>11 200,00</b> |
| 12              | 909R00        | Hzs-nezmeritelne stavebni prace                                                        | h       | 16,00000 | 350,00    | 5 600,00         |
| 13              | 947 R00       | HZS třída 7 Koordinace prací s ostatními profesemi                                     | h       | 6,00000  | 350,00    | 2 100,00         |
| 14              | R.001.011     | HZS - Napuštění a vypláchnutí soustavy                                                 | h       | 10,00000 | 350,00    | 3 500,00         |
| <b>Díl: 721</b> |               | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                              |         |          |           | <b>20 716,20</b> |
| 15              | 721223424RT1  | Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 317 mřížka nerez 138 x 138 mm DN 50/75/110 | kus     | 2,00000  | 2 583,00  | 5 166,00         |
| 16              | 721 65423R44  | Napojení na stávající kanalizaci (včetně přechodu)                                     | komplet | 4,00000  | 879,00    | 3 516,00         |
| 17              | 7211164R44    | Podomítkový sifon DN32 - 100x100mm                                                     | ks      | 1,00000  | 811,00    | 811,00           |
| 18              | 721170907R00  | Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 75                                       | kus     | 1,00000  | 440,00    | 440,00           |
| 19              | 721176102R00  | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm                                                   | m       | 4,20000  | 235,00    | 987,00           |
| 20              | 721176103R00  | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm                                                   | m       | 21,60000 | 255,00    | 5 508,00         |
| 21              | 721176105R00  | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm                                                  | m       | 1,10000  | 822,00    | 904,20           |
| 22              | 721194104R00  | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8                                                 | kus     | 2,00000  | 76,00     | 152,00           |
| 23              | 721194105R00  | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8                                                 | kus     | 4,00000  | 84,00     | 336,00           |
| 24              | 721194109R00  | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3                                                | kus     | 1,00000  | 125,00    | 125,00           |
| 25              | 7216463R74    | Montáž nerezového žlabu 90x350 (dodávka GASTRO)                                        | ks      | 1,00000  | 2 771,00  | 2 771,00         |
| <b>Díl: 722</b> |               | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                                 |         |          |           | <b>42 524,60</b> |
| 26              | 722181242RT8  | Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm                   | m       | 36,10000 | 96,00     | 3 465,60         |
| 27              | 722202423R00  | Kohout kul. nerozeb.s výpusti PP-R INSTAPLAST D 25                                     | kus     | 2,00000  | 465,00    | 930,00           |
| 28              | 722231162R00  | Ventil vod.pojistný pružinový P10-237-616, G 3/4                                       | kus     | 1,00000  | 2 524,00  | 2 524,00         |
| 29              | 722 655R00    | Přepojení na stávající vodovod                                                         | kpl     | 1,00000  | 990,00    | 990,00           |
| 30              | 722172711R00  | Potrubí z PPR Ekoplastik, D 20 x 2,8 mm, PN 16                                         | m       | 28,40000 | 195,00    | 5 538,00         |
| 31              | 722172712R00  | Potrubí z PPR Ekoplastik, D 25 x 3,5 mm, PN 16                                         | m       | 36,10000 | 236,00    | 8 519,60         |
| 32              | 722172713R00  | Potrubí z PPR Ekoplastik, D 32 x 4,4 mm, PN 16                                         | m       | 12,30000 | 307,00    | 3 776,10         |
| 33              | 722181242RT7  | Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm                   | m       | 28,40000 | 90,00     | 2 556,00         |



## Položkový rozpočet

|    |          |                                         |
|----|----------|-----------------------------------------|
| S: | 21/01    | Rekonstrukce mateřské školy Borotín     |
| O: | 301      | Rekonstrukce kuchyně se zázemím         |
| R: | 21/301/2 | ZTI, plyn a ÚT - projektantský rozpočet |

| P.č.                                | Číslo položky | Název položky                                                                                | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| 34                                  | 722181242RU1  | Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm                         | m      | 12,30000 | 107,00    | 1 316,10         |
| 35                                  | 722190401R00  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15                                                           | kus    | 10,00000 | 214,00    | 2 140,00         |
| 36                                  | 722190402R00  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20                                                           | kus    | 1,00000  | 218,00    | 218,00           |
| 37                                  | 722190403R00  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 25                                                           | kus    | 1,00000  | 219,00    | 219,00           |
| 38                                  | 722191111R08  | Dopojení změkčovače na rozvodl nerez. hadici DN 25 do 1m (trubka, vsuvka matice a těsnění)   | soubor | 1,00000  | 960,00    | 960,00           |
| 39                                  | 722236213R00  | Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. HERZ DN 20                                                 | kus    | 1,00000  | 339,00    | 339,00           |
| 40                                  | 722236214R00  | Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. HERZ DN 25                                                 | kus    | 1,00000  | 540,00    | 540,00           |
| 41                                  | 722236512R00  | Filtr vod., vel.oka 0,4mm, vnitřní závity HERZ DN 20                                         | kus    | 1,00000  | 472,00    | 472,00           |
| 42                                  | 72243195R44   | Sestava pro napouštění kotle a vany vč. uzávěru a hadice DN 20                               | soubor | 1,00000  | 4 100,00  | 4 100,00         |
| 43                                  | 722643R987    | Montáž sestavy k změkčovači vody včetně bypassu                                              | kpl    | 1,00000  | 2 475,00  | 2 475,00         |
| 44                                  | 733190106R00  | Tlaková zkouška potrubí DN 32                                                                | m      | 76,80000 | 9,00      | 691,20           |
| 45                                  | 734244422R00  | Klapka zpětná pružinová, 2x vnitřní závit HERZ DN 20                                         | kus    | 1,00000  | 338,00    | 338,00           |
| 46                                  | 734244423R00  | Klapka zpětná pružinová, 2x vnitřní závit HERZ DN 25                                         | kus    | 1,00000  | 417,00    | 417,00           |
| <b>Díl: 723 Vnitřní plynovod</b>    |               |                                                                                              |        |          |           | <b>13 649,00</b> |
| 47                                  | 723120204R00  | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25                                               | m      | 11,20000 | 485,00    | 5 432,00         |
| 48                                  | 723190253R00  | Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 25                                              | kus    | 2,00000  | 224,00    | 448,00           |
| 49                                  | 723190901R00  | Uzavření nebo otevření plynového potrubí                                                     | kus    | 2,00000  | 34,00     | 68,00            |
| 50                                  | 723190914R00  | Navaření odbočky na plynové potrubí DN 25                                                    | kus    | 1,00000  | 253,00    | 253,00           |
| 51                                  | 723236135R00  | Kohout kulový, vnitřní-vnější závit, HERZ DN 25                                              | kus    | 2,00000  | 603,00    | 1 206,00         |
| 52                                  | 723356453R111 | Plynová nerezová hadice pro dopojení sporáku do 1,3m                                         | ks     | 2,00000  | 1 821,00  | 3 642,00         |
| 53                                  | 905 R01       | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize                                                   | h      | 4,00000  | 650,00    | 2 600,00         |
| <b>Díl: 725 Zařizovací předměty</b> |               |                                                                                              |        |          |           | <b>27 453,00</b> |
| 54                                  | 725534228R00  | Ohříváč elek. zásob. závěsný DZ Dražice OKCE 200                                             | soubor | 1,00000  | 12 923,00 | 12 923,00        |
| 55                                  | 725330820R00  | Demontáž výlevky diturvitové                                                                 | soubor | 2,00000  | 214,00    | 428,00           |
| 56                                  | 725814105R00  | Ventil rohový s filtrem IVAR.70872 DN 15 x DN 10                                             | soubor | 10,00000 | 311,00    | 3 110,00         |
| 57                                  | 725814123R00  | Ventil rohový bez zpět. kl. IVAR.08101 DN15 x DN20                                           | soubor | 1,00000  | 236,00    | 236,00           |
| 58                                  | 725823134RT1  | Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou standardní                                 | kus    | 3,00000  | 2 632,00  | 7 896,00         |
| 59                                  | 725860180RT1  | Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový podomítková uzávěrka, krycí deska nerez 160x110 mm | kus    | 1,00000  | 850,00    | 850,00           |
| 60                                  | 725860202R00  | Sifon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4"                                                      | kus    | 5,00000  | 402,00    | 2 010,00         |
| <b>Díl: 730 Ústřední vytápění</b>   |               |                                                                                              |        |          |           | <b>4 468,00</b>  |
| 61                                  | 730R548745    | Demontáž stávajícího tělesa a armatur (ventil + šroubení)                                    | kpl    | 4,00000  | 218,00    | 872,00           |
| 62                                  | 730R548748    | Montáž stávajícího tělesa a armatur (ventil + šroubení)                                      | kpl    | 4,00000  | 899,00    | 3 596,00         |
| <b>Díl: 733 Rozvod potrubí</b>      |               |                                                                                              |        |          |           | <b>30 203,90</b> |
| 63                                  | 722160811R00  | Demontáž potrubí z měděných trubek do D 28                                                   | m      | 33,10000 | 70,00     | 2 317,00         |
| 64                                  | 722181212RT5  | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 15 mm                            | m      | 3,40000  | 78,00     | 265,20           |
| 65                                  | 733163102R00  | Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm                                             | m      | 4,20000  | 334,00    | 1 402,80         |
| 66                                  | 733163104R00  | Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm                                             | m      | 33,10000 | 430,00    | 14 233,00        |
| 67                                  | 722181242RT7  | Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm                         | m      | 33,10000 | 89,00     | 2 945,90         |
| 68                                  | 733 61143R48  | Napojení na stávající rozvod ÚT                                                              | ks     | 4,00000  | 510,00    | 2 040,00         |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                         |
|----|----------|-----------------------------------------|
| S: | 21/01    | Rekonstrukce mateřské školy Borotín     |
| O: | 301      | Rekonstrukce kuchyně se zázemím         |
| R: | 21/301/2 | ZTI, plyn a ÚT - projektantský rozpočet |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem          |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------------|
| 69 904          | R0258         | Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška, vypuštění, napuštění rozvodu ÚT | h   | 20,00000 | 350,00    | 7 000,00        |
| <b>Díl: 734</b> |               | <b>Armatury</b>                                                                 |     |          |           | <b>912,00</b>   |
| 70              | 734261225R00  | Šroubení Ve 4300 přímé, G 1                                                     | kus | 4,00000  | 228,00    | 912,00          |
| <b>Díl: 799</b> |               | <b>Ostatní</b>                                                                  |     |          |           | <b>5 600,00</b> |
| 71              | 909 R00       | Hzs- demontážní práce                                                           | h   | 16,00000 | 350,00    | 5 600,00        |



## Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 21/01    | Rekonstrukce mateřské školy Borotín      |
| O: | 301      | Rekonstrukce kuchyně se zázemím          |
| R: | 21/301/3 | Vzduchotechnika - projektantský rozpočet |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                      | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 94</b>  |               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                    |        |          |           | <b>1 917,10</b>  |
| 1               | 941955001R00  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m                                                       | m2     | 7,60000  | 107,00    | 813,20           |
| 2               | 941955002R00  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m                                                       | m2     | 8,30000  | 133,00    | 1 103,90         |
| <b>Díl: 728</b> |               | <b>Vzduchotechnika</b>                                                                             |        |          |           | <b>76 365,71</b> |
| 3               | 728 06        | Montážní materiál, závěsy, spojovací prostředky, těsnění                                           | sada   | 1,00000  | 1 325,00  | 1 325,00         |
| 4               | 728112114RT1  | Montáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm, podíl tvarovek 60% vč. dodávky potrubí a tvarovek | m      | 3,80000  | 1 524,00  | 5 791,20         |
| 5               | 728411523RT2  | Montáž zpětné klapky kruhové do d 400 mm                                                           | kus    | 1,00000  | 732,00    | 732,00           |
| 6               | 728414613RT1  | Montáž digestoře, velkokuchyně                                                                     | kus    | 1,00000  | 2 636,00  | 2 636,00         |
| 7               | 728415124RT1  | Montáž výfukového kusu s mřížkou do d 400 mm                                                       | kus    | 1,00000  | 509,00    | 509,00           |
| 8               | 728449111RT1  | Montáž regulátoru otáček                                                                           | soubor | 1,00000  | 814,00    | 814,00           |
| 9               | 728611214     | Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub.do d 400 mm                                                  | kus    | 1,00000  | 1 242,00  | 1 242,00         |
| 10              | 728 07        | Hzs-předběžná obhlídka a zaměření před realizací                                                   | h      | 3,00000  | 350,00    | 1 050,00         |
| 11              | 728 08        | Hzs-koordinace s ostatními profesemi                                                               | h      | 2,00000  | 390,00    | 780,00           |
| 12              | 728 09        | Zprovoznění a zaregulování systému VZT, revize + zaškolení Revize výtahu a komplexní zkouška       | h      | 4,00000  | 650,00    | 2 600,00         |
| 13              | 728 01        | Nerezová digestoř s tukovými filtry a vnitřním osvětlením 2600x1000 mm                             | ks     | 1,00000  | 31 922,00 | 31 922,00        |
| 14              | 728 02        | Ventilátor RM 355 N                                                                                | ks     | 1,00000  | 21 252,00 | 21 252,00        |
| 15              | 728 03        | Regulátor otáček REB 2,5 N                                                                         | ks     | 1,00000  | 3 910,00  | 3 910,00         |
| 16              | 728 04        | Výfukový kus s mřížkou D 315                                                                       | ks     | 1,00000  | 523,00    | 523,00           |
| 17              | 728 05        | Zpětná klapka RSK 315                                                                              | ks     | 1,00000  | 977,00    | 977,00           |
| 18              | 998728101R00  | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m                                                      | t      | 0,09528  | 3 175,00  | 302,51           |
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Nátěry</b>                                                                                      |        |          |           | <b>849,60</b>    |
| 19              | 783292002R00  | Nátěr disperzní kovových konstrukcí 1+ 2x email                                                    | m2     | 3,60000  | 236,00    | 849,60           |



## Položkový rozpočet

|    |          |                                           |
|----|----------|-------------------------------------------|
| S: | 21/01    | Rekonstrukce mateřské školy Borotín       |
| O: | 301      | Rekonstrukce kuchyně se zázemím           |
| R: | 21/301/4 | Elektroinstalace - projektantský rozpočet |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                      | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 3</b>   |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>               |        |           |           | <b>333,00</b>    |
| 1               | 310235241     | Zazdivka otvoru pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm | kus    | 3,00000   | 111,00    | 333,00           |
| <b>Díl: 61</b>  |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                      |        |           |           | <b>13 176,00</b> |
| 2               | 612403380     | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS | m      | 122,00000 | 56,00     | 6 832,00         |
| 3               | 612403385     | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS | m      | 61,00000  | 104,00    | 6 344,00         |
| <b>Díl: 96</b>  |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                          |        |           |           | <b>29 795,00</b> |
| 4               | 974054508R00  | Vyvrtní kapsy pro krabici do pr.80 mm, beton.zdivo | kus    | 29,00000  | 87,00     | 2 523,00         |
| 5               | 974054515R00  | Vyvrtní kapsy pro krabici do pr.150mm, beton.zdivo | kus    | 7,00000   | 115,00    | 805,00           |
| 6               | 971033121     | Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 15 cm  | kus    | 14,00000  | 17,00     | 238,00           |
| 7               | 971033122     | Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 30 cm  | kus    | 5,00000   | 44,00     | 220,00           |
| 8               | 971033231     | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC | kus    | 2,00000   | 53,00     | 106,00           |
| 9               | 971033241     | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC | kus    | 1,00000   | 79,00     | 79,00            |
| 10              | 974031121     | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm               | m      | 122,00000 | 72,00     | 8 784,00         |
| 11              | 974031132     | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm               | m      | 46,00000  | 105,00    | 4 830,00         |
| 12              | 974031133     | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm              | m      | 15,00000  | 114,00    | 1 710,00         |
| 13              | 909           | Hzs-nezmeritelné stavební práce                    | h      | 12,00000  | 350,00    | 4 200,00         |
| 14              | 909 R03       | Hzs-demontáže stávající elektroinstalace           | h      | 18,00000  | 350,00    | 6 300,00         |
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Elektromontáže</b>                              |        |           |           | <b>63 564,00</b> |
| 15              | 210 01        | Úprava stávajícího rozvaděče                       | soubor | 1,00000   | 5 280,00  | 5 280,00         |
| 16              | 210010301     | Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová      | kus    | 29,00000  | 66,00     | 1 914,00         |
| 17              | 210010312     | Krabice odbočná KO 97, bez zapojení, kruhová       | kus    | 7,00000   | 94,00     | 658,00           |
| 18              | 210010351     | Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2   | kus    | 5,00000   | 317,00    | 1 585,00         |
| 19              | 210100001     | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2  | kus    | 28,00000  | 24,00     | 672,00           |
| 20              | 210100002     | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2    | kus    | 20,00000  | 28,00     | 560,00           |
| 21              | 210100003     | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2   | kus    | 8,00000   | 39,00     | 312,00           |
| 22              | 210100060     | Ukončení vodičů v krabici + zapoj. do 2,5 mm2      | kus    | 42,00000  | 24,00     | 1 008,00         |
| 23              | 210100061     | Ukončení vodičů v krabici + zapoj. do 4 mm2        | kus    | 12,00000  | 26,00     | 312,00           |
| 24              | 210100062     | Ukončení vodičů v krabici + zapoj. do 6 mm2        | kus    | 8,00000   | 29,00     | 232,00           |
| 25              | 210110041     | Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1             | kus    | 5,00000   | 69,00     | 345,00           |
| 26              | 210110511     | Vypínač vačkový v krytu S 25 VP, VL 01, 02         | kus    | 2,00000   | 287,00    | 574,00           |
| 27              | 210111011     | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE        | kus    | 14,00000  | 123,00    | 1 722,00         |
| 28              | 210190001     | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg      | kus    | 1,00000   | 470,00    | 470,00           |
| 29              | 210800105     | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou     | m      | 56,00000  | 33,00     | 1 848,00         |
| 30              | 210800106     | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou     | m      | 98,00000  | 33,00     | 3 234,00         |
| 31              | 210800113     | Kabel CYKY 750 V 4x10 mm2 uložený pod omítkou      | m      | 24,00000  | 39,00     | 936,00           |
| 32              | 210800117     | Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou       | m      | 25,00000  | 34,00     | 850,00           |
| 33              | 210800118     | Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou         | m      | 16,00000  | 35,00     | 560,00           |
| 34              | 210800546     | Vodič H07V-U (CY) 4 mm2 uložený pevně              | m      | 12,00000  | 42,00     | 504,00           |
| 35              | 210800646     | Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený pevně             | m      | 29,00000  | 43,00     | 1 247,00         |
| 36              | 210800647     | Vodič H07V-K (CYA) 10 mm2 uložený pevně            | m      | 22,00000  | 43,00     | 946,00           |
| 37              | 210802429     | Šňůra H05RR-F (CGSG) 5 x 4 mm2 volně uložená       | m      | 6,00000   | 25,00     | 150,00           |
| 38              | 210802430     | Šňůra H05RR-F (CGSG) 5 x 6 mm2 volně uložená       | m      | 3,00000   | 27,00     | 81,00            |
| 39              | 345 02        | Přízážka za prořez kabelů                          | sada   | 1,00000   | 1 227,00  | 1 227,00         |
| 40              | 345 03        | Rozvaděč RK                                        | ks     | 1,00000   | 13 700,00 | 13 700,00        |
| 41              | 909           | Hzs-nezmeritelné stavební práce                    | h      | 6,00000   | 350,00    | 2 100,00         |
| 42              | 34111031      | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 B x 1,5 mm2  | m      | 17,00000  | 14,00     | 238,00           |



## Položkový rozpočet

|    |          |                                           |
|----|----------|-------------------------------------------|
| S: | 21/01    | Rekonstrukce mateřské školy Borotín       |
| O: | 301      | Rekonstrukce kuchyně se zázemím           |
| R: | 21/301/4 | Elektroinstalace - projektantský rozpočet |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                      | MJ   | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------|------|----------|-----------|------------------|
| 43              | 34111032      | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2  | m    | 39,00000 | 14,00     | 546,00           |
| 44              | 34111038      | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2  | m    | 98,00000 | 22,00     | 2 156,00         |
| 45              | 34111076      | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2      | m    | 24,00000 | 105,00    | 2 520,00         |
| 46              | 34111098      | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2      | m    | 25,00000 | 61,00     | 1 525,00         |
| 47              | 34111100      | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2      | m    | 16,00000 | 88,00     | 1 408,00         |
| 48              | 34140825      | Vodič silový pevné uložení CY H07 V-U 4,00 mm2     | m    | 12,00000 | 10,00     | 120,00           |
| 49              | 34140826      | Vodič silový pevné uložení CY H07 V-U 6,00 mm2     | m    | 29,00000 | 14,00     | 406,00           |
| 50              | 34140827      | Vodič silový pevné uložení CY H07 V-U 10,00 mm2    | m    | 22,00000 | 24,00     | 528,00           |
| 51              | 34145570      | Šňůra střední s Cu jádrem CGSG 5 x 4 mm2           | m    | 6,00000  | 71,00     | 426,00           |
| 52              | 34145572      | Šňůra střední s Cu jádrem CGSG 5 x 6 mm2           | m    | 3,00000  | 112,00    | 336,00           |
| 53              | 345 01        | Pomocný materiál                                   | sada | 1,00000  | 3 898,00  | 3 898,00         |
| 54              | 34535400      | Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz. 1 | kus  | 5,00000  | 131,00    | 655,00           |
| 55              | 34536490      | Kryt spínače Tango 3558A-A651                      | kus  | 5,00000  | 46,00     | 230,00           |
| 56              | 34536700      | Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10      | kus  | 19,00000 | 29,00     | 551,00           |
| 57              | 34551610      | Zásuvka Tango 5518A-A2349                          | kus  | 14,00000 | 155,00    | 2 170,00         |
| 58              | 34571518      | Krabice univerzální z PH KU 68- 1901               | kus  | 29,00000 | 7,00      | 203,00           |
| 59              | 34571523      | Krabice přístrojová odbočná kruhová z PH KO 97/5   | kus  | 7,00000  | 31,00     | 217,00           |
| 60              | 34571524      | Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E | kus  | 5,00000  | 110,00    | 550,00           |
| 61              | 35811698RT1   | Vačkový spínač KATKO KEM 325U 25A IP65             | kus  | 2,00000  | 927,00    | 1 854,00         |
| <b>Díl: M65</b> |               | <b>Elektroinstalace a veřejné osvětlení</b>        |      |          |           | <b>29 472,00</b> |
| 62              | 650101521     | Montáž LED svítidla stropního přisazeného          | kus  | 12,00000 | 211,00    | 2 532,00         |
| 63              | 905           | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize         | h    | 7,00000  | 630,00    | 4 410,00         |
| 64              | 909           | Hzs-nezmeritelné stavební práce                    | h    | 3,00000  | 350,00    | 1 050,00         |
| 65              | 348360164T1   | Svítidlo LED stropní                               | kus  | 12,00000 | 1 790,00  | 21 480,00        |

