

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce

PŘÍLOHA Č.4a

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

Název veřejné zakázky: Chodník kolem silnice II/358 ve Zhoři
Místo veřejné zakázky: Obec Němčice, okres Svitavy
Druh řízení: dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách –
Zjednodušené podlimitní řízení
Předmět veřejné zakázky: stavební práce

Zadavatel:

Obec Němčice, Němčice 107, 561 18 Němčice

zastoupená Ing. Josefem Rackem, starostou obce

IČ: 00279277

Profil zadavatele: <http://www.stavebnionline.cz/profil/nemcice>

Společnost pověřená výkonem zadavatelských činností:

FORENTA s.r.o., Na Bělisku 1229, 562 01 Ústí nad Orlicí

zastoupená Ing. Zdeněkem Šedou, jednatelem společnosti

Za zadání odpovídá: Ing. Zdeněk Šeda

IČ: 259 63 082

DIČ: CZ25963082

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen "NOZ"),

1. SMLOUVNÍ STRANY

Objednatel: **Obec Němčice**

se sídlem: Němčice 107
561 18 Němčice
Zastoupená: Ing. Josefem Rackem, starostou obce
IČ: 00279277
Bankovní ústav: Komerční banka a.s., pobočka Česká Třebová
Číslo účtu: 4720611/0100

ve věcech technických je
oprávněn jednat: Ing. Josef Racek, starosta obce
(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: Stanix Projekt,s.r.o.

se sídlem: : nám.T.G.Masaryka 2433
760 01 Zlín
Zastoupený: : Jozefem Balážem – jednatelem společnosti
IČ: 282 52 217
DIČ: CZ28252217
Bankovní ústav: Raiffeisenbank,a.s.
Číslo účtu: 4621668001/5500
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jozef Baláž
Tel.: 733 205 881
E-mail: stanix@email.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing.Zdeněk Michalec
Tel.: 602 760 697
E-mail: michalec.z@tiscali.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

- 1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.2. Zhotovitel je **právnickou** osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

2.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo):

Název stavby: **Chodník kolem silnice II/358 ve Zhoři**
Místo stavby: Obec Němčice, okres Svitavy
Projektová dokumentace: "Němčice, Chodník kolem silnice II/358 ve Zhoři",
vypracovaná Stanislavem Stejskalem, DOPRAVNÍ
PROJEKCE, jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Autorský dozor: – doplní Objednatel
Koordinátor BOZP objednatele: – doplní Objednatel
Technický dozor stavebníka: – doplní Objednatel
Stavbyvedoucí Zhotovitele: – Ing. Zdeněk Michalec

3. ZÁVAZNÉ PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Závažnými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen „Závažné podklady“) se rozumí:

Nabídka zhotovitele ze dne 4.6.2015

Zadávací dokumentace ze dne 22. 5. 2015.

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne... 2. 4. 2015

Stavební povolení ze dne... 25. 3. 2014

Projektová dokumentace schválená ve stavebním řízení a předložená v rámci žádosti o poskytnutí příspěvku Státním fondem dopravní infrastruktury (dále SFDI).

3.2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše uvedené Závažné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady.

4. LHŮTY A TERMÍNY

4.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla po podpisu SOD, nejdříve však 1. 7. 2015.

4.2. Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději dne 30. 9. 2016 v souladu s časovým harmonogramem akce, který Zhotovitel předloží ke schválení Objednateli do 14 dnů po podpisu této smlouvy o dílo.

5. CENA DÍLA

5.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši

5.1.1. **Cena díla bez DPH celkem** 5.653.946,- Kč

5.1.2. **Výše DPH** 1.187.329,- Kč

5.1.3. **CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH** 6.841.275,- Kč

- 5.2. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele. Finanční rezerva ceny díla se nesjednává.

6. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY


- 6.1. Lhůta splatnosti faktur se sjednává v délce 30 dnů.
- 6.2. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla se nesjednává.
- 6.3. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu části záruční lhůty se sjednává ve formě zádržného ve výši 1 % z celkové sjednané ceny.
- 6.4. Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele se sjednává ve výši 5.000.000,- Kč.

7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této smlouvě neuvedené se řídí Obchodními podmínkami pro zhotovení stavby – Chodník kolem silnice II/358 ve Zhoří, které tvoří přílohu č.1 této Smlouvy. Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
- 7.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy.
- 7.3. Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.
- 7.4. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem Obce Němčice dne 18.7.2015 pod číslem usnesení 94/2015


V Němčicích24.7.2015

Ve Zlíně dne 20.7.2015


.....
OBEC NĚMČICE
Němčice 107
Objednatel: IČ: 00279277
DIČ: CZ00279277 ①

Obec Němčice
Ing. Josef Racek
starosta obce

Stanix Projekt s.r.o.
nám. T. G. Masaryka 2433
760 01 ZLÍN ②
IČO: 282 52 217 DIČ: CZ28252217


.....
Zhotovitel:

Stanix Projekt,s.r.o
Jozef Baláž
jednatel společnosti

Přílohy smlouvy:

Příloha č.1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby–Chodník kolem silnice II/358 ve Zhoří

Příloha č.2 - Položkový rozpočet

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce

PŘÍLOHA Č.4b

Obchodní podmínky

Název veřejné zakázky: Chodník kolem silnice II/358 ve Zhoři
Místo veřejné zakázky: Obec Němčice, okres Svitavy
Druh řízení: dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách –
Zjednodušené podlimitní řízení
Předmět veřejné zakázky: stavební práce

Zadavatel:

Obec Němčice, Němčice 107, 561 18 Němčice

zastoupená Ing. Josefem Rackem, starostou obce

IČ: 00279277

Profil zadavatele: <http://www.stavebnionline.cz/profil/nemcice>

Společnost pověřená výkonem zadavatelských činností:

FORENTA s.r.o., Na Bělisku 1229, 562 01 Ústí nad Orlicí

zastoupená Ing. Zdeňkem Šedou, jednatelem společnosti

Za zadání odpovídá: Ing. Zdeněk Šeda

IČ: 259 63 082

DIČ: CZ25963082

Preamble:

Tyto obchodní podmínky definují základní pravidla a principy obchodního vztahu mezi zadavatelem veřejné zakázky a vybraným dodavatelem. Obchodní podmínky popisují základní práva a povinnosti smluvních stran, které se u veřejných zakázek na stavební práce standardně vyskytují. Odchytky nebo zvláštní ujednání vztahující se ke specifickým konkrétní stavby jsou obsahem smlouvy o dílo, jejíž ustanovení mají přednost před těmito obchodními podmínkami. Obchodní podmínky jsou v plném souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 231/2012 Sb., ze dne 25. června 2012. Tyto obchodní podmínky se používají v případě veřejných zakázek na stavební práce, jejichž příslušnou dokumentaci zpracovanou v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 230/2012 Sb., v podrobnosti pro provádění stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zabezpečuje veřejný zadavatel

I. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí občanským zákoníkem, a to podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody. Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků Zhotovitele se sjednává ve výši 5.000.000,- Kč.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení stavby „Chodník okolo silnice II/358 ve Zhoři“, dle podkladů uvedených ve smlouvě o dílo.
2. Objednatel se zavazuje předmět plnění převzít bez vad a nedodělků v době předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě o dílo.

III. Vlastnictví k dílu

Vlastníkem zhotoveného díle je objednatel.

IV. Místo plnění

Místem plnění je vymezeno projektovou dokumentací

V. Termín plnění

1. Dílo bude dokončeno v souladu s harmonogramem prací stavby, který Zhotovitel předloží ke schválení Objednateli do 14 dnů po podpisu této smlouvy o dílo.
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků
3. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

VI. Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a je uvedena ve smlouvě.
2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu sjednanou ve smlouvě.
3. V ceně jsou mj. zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
5. V případě, že dojde k prodloužení z předání díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

VII. Platební podmínky

1. Zhotovitel je oprávněn účtovat provedené práce a dodávky na základě dílčích faktur měsíčně dle skutečně provedených prací, a to na základě odsouhlaseného soupisu prací a dodávek. Zálohy nejsou přípustné.
2. Objednatel uhradí fakturu do 30 dnů ode dne doručení.
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednavatele provedení kontroly umožnit.
4. Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednavatele nebo doporučeně prostřednictvím pošty.
5. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy nebo pokyny objednavatele.
6. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je druhá smluvní strany povinna vyznačit ve faktuře i tyto náležitosti:
 - předmět plnění a jeho přesnou specifikaci
 - vlastnoruční podpis vystavitele včetně kontaktního telefonu
 - soupis prací, který bude rozdělen na uznatelné a neuznatelné výdaje pro účely kontroly SFDI
7. V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli i bez placení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu.
10. Měsíční fakturaci bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Faktury budou hrazeny v plné výši, dokud v součtu nedosáhnou 90% celkové sjednané ceny.
11. Překročí-li Zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývajících část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.

VIII. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, udržitelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí, atd. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, ČSN přebírajícími evropské normy, projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení.
2. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla se zaměřením na materiálovou specifikaci navrženou a schválenou v projektové dokumentaci.

IX. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na základě předávacího protokolu.
2. Obvod staveniště je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště nejpozději do 3 dnů od převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště.
5. Zhotovitel se zavazuje udržívat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

X. Provádění díla

1. Odpovědný zástupce zhotovitele je povinen se účastnit kontrolních dnů.
2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
4. Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými v průběhu stavebního řízení a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím písemném upozornění objednatele.

XI. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
2. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
3. Stavební deník, který bude k dispozici na stavbě, mj. obsahuje:
 - a) základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů
 - b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace
 - c) přehled smluv včetně dodatků a změn
 - d) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby
 - e) seznam dokumentace stavby, jejích změn a doplnění
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
5. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický dozor objednatele a projektant.
7. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření – jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
8. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem těchto záznamů, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. V případě, že bude objednateli průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

XII. Předání díla

1. Objednatel převezme po dokončení díla, případně jeho části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.
2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 dnů ode dne zahájení.
3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí. Tento zápis sepiše zhotovitel a bude obsahovat:

- a) označení díla
- b) označení objednatele a zhotovitele díla
- c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
- d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle
- e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá
- f) datum a místo sepsání zápisu
- g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele
- h) seznam převzaté dokumentace
- i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla
- j) termín vyklizení staveniště
- k) datum ukončení záruky na dílo

Zároveň zhotovitel předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech, doklad o likvidaci odpadu, geodetické zaměření stavby na podkladu katastrální mapy, geometrický plán a dokumentaci skutečného provedení 3 x v tištěné podobě podle smlouvy.

4. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

XIII. Záruční a reklamační podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době
4. V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě.
5. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
6. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku v délce 60 měsíců.
7. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na celou stavbu.
8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.
9. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla, objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
10. Zhotovitel započne s odstraněním vady nebránící užívání díla (jeho provozu) do 3 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
11. V případě havárie nebo vady bránící provozu díla započne s odstraněním vady do 24 hod. ode dne uplatnění vady. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
12. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna telefonicky, faxem nebo emailem a následně potvrzena písemnou formou.
13. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje.
14. telefonní čísla nebo email pro uplatnění vady jsou: mobil:730 124 907, mobil:723 636 977, Email:stanix@email.cz.

V případě změny výše uvedených čísel a spojení je zhotovitel povinen jejich změnu objednateli písemně oznámit nejméně 3 pracovní dny před jejich změnou, a to pod pokutou 5000,- Kč za každý den prodlení.

15. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady, vč. napojení na média.
16. Objednatel je povinen zajistit během odstraňování záruční vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele díla.
17. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ust. tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněné vady neručí, je objednatel povinen zhotoviteli uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do 14 dnů ode dne doručení prokázání o tom, že za vadu neodpovídá.
18. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce 60 měsíců. Běh této záruční lhůty neskončí uplynutím záruční lhůty na celé dílo.
19. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem.

XIV. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění.
4. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik, např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd.
5. Škodu pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatel vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s těmito obchodními podmínkami.

XV. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** denně za první až devatenáctý den prodlení z předání díla.
2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **100.000,- Kč** denně počínaje dvacátým dnem prodlení z předání díla až do předání díla.
3. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti (mimo pozastávku), je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky.
4. V případě prodlení z vyklizení a vyčištění staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý den prodlení.
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
7. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatel vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s těmito obchodními podmínkami.

XVI. Zádržné

1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné.
2. Zádržné ve výši 9 % bude uhrazeno Objednatel Zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící užívání díla, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.
3. Zbývajících zádržné ve výši 1 % celkové sjednané ceny bude uhrazeno Objednatel Zhotoviteli do 12 měsíců po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zádržné nebude uhrazeno ve stanovené lhůtě v případě, že Zhotovitel bude v prodlení se splněním svých povinností vyplývajících z ustanovení článku **XV. Smluvní pokuty**.
4. Zádržné bude uhrazeno Objednatel Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.
5. Zhotovitel může nahradit zádržné Bankovní zárukou ve shodné výši, která musí být Objednateli předložena Zhotovitelem před předáním a převzetím díla nebo nejpozději v den předání a převzetí. Po předložení odpovídající Bankovní záruky vzniká Zhotoviteli právo vystavit Konečnou fakturu a zádržné bude Objednatel uhrazeno neprodleně, nejpozději však do 30 ti dnů ode dne odeslání Konečné faktury.

XVII. Výpovědní podmínky

1. Změnit nebo doplnit smlouvu, mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou v případě, že dojde ze strany zhotovitele k porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy.
Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla.
4. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování.

XVIII. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatel postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
2. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
3. Zhotovitel je oprávněn měnit adresu pro doručování písemnosti pouze v rámci České republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena objednateli nejméně 10 dnů před její změnou.
4. Použití poskytnutého příspěvku podléhá kontrole ze strany SFDI. Tím není dotčeno právo výkonu kontroly jinými orgány. Příjemce se zavazuje vyhovět všem požadavkům na kontrolu prováděnou ze strany SFDI včetně zajištění kontroly u osob se smluvními závazky vůči příjemci příspěvku v případech, kde k financování těchto smluvních závazků je použit příspěvek SFDI, tato povinnost musí být zakotvena ve smlouvě se zhotovitelem akce

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	Stanix Projekt s.r.o.
Ulice a č.p.	nám. T.G.Masaryka 2433
Místo	Zlín
PSC	76001
IČO	28252217
DIČ	CZ28252217
Kontaktní osoba	
telefon, fax	723636977
e-mail	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A PROVOZNÍCH SOUBORŮ

Stavba : Chodník kolem silnice II/358 ve Zhoři
JKSO : 822 27 3
Objednatel : Obec Némčice
Némčice 107
561 18 Némčice

IČO : 279277
DIČ :

Projektant : Stanislav Stejskal STAVEBNÍ PROJEKCE
Jižní 870
500 03 Hradec Králové

IČO : 15586677
DIČ :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	0 %	0,00
DPH	0 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	5 653 946,19
DPH	21 %	1 174 518,70
Cena celkem za stavbu		6 828 465

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 0 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
100	Komunikace - Uznatelné náklady	2 716 536		2 245 071	471 465
100	Komunikace - Neuznatelné náklady	613 684		507 177	106 507
200	OS1 - Opěrná stěna OS1	428 693		354 292	74 401
200	OS2 - Opěrná stěna OS2	246 464		203 689	42 775
200	OS3 - Opěrná stěna OS3	383 578		317 007	66 571
300	Odvodnění chodníku - Uznatelné náklady	192 901		159 422	33 479
300	Odvodnění chodníku - Neuznatelné náklady	665 186		549 740	115 445
400	Veřejné osvětlení - Uznatelné náklady	69 062		57 076	11 986
400	Veřejné osvětlení - Neuznatelné náklady	1 451 362		1 199 473	251 889
Celkem za stavbu		6 767 465	0	5 592 946	1 174 519

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Vytyčení stavby	3 000
Vybudování zařízení staveniště	6 000
Provozní zařízení staveniště	3 000
Odstranění zařízení staveniště	2 000
Zajištění povolení ke zvláštnímu užívání komunikací po dobu výstavby	3 000
Dočasná dopravní opatření	8 000
Pojištění dodavatele a pojištění díla	2 000
Dokumentace skutečného provedení	12 000
Geodetické zaměření skutečného provedení	12 000
Geometrický plán stavby	9 000
Kompletační činnost, IČD, AD	1 000
Celkem za stavbu	61 000

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavatelů předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a technické specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Pokud dodavatel nesplní ve vztahu k nabídkové ceně všechny pokyny nebo pokud neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty, nebo pokud jeho cenová nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vztít v úvahu žádnou dodatečnou výhradu dodavatele k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Jakákoliv dodatečná výhrada může znamenat vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Stanix Projekt s.r.o.
nám. T. G. Masaryka 2433
760 01 ZLÍN

IČO: 282 52 217 DIČ: CZ28252217

OBEC NĚMČICE
Némčice 107

IČ: 00279277

DIČ: CZ00279277

Zpracovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven plně s povinnostmi zadavatele definovanými vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely tohoto svazku zadávací dokumentace (platí i pro ostatní svazky) se rozumí:

- a) Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb rozumíme dokument, ve kterém jsou definovány požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i definici požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
- b) Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost sestavení kalkulace nezbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny.
- c) Ostatními náklady - ekonomicky nutné náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.
- d) Položkovým rozpočtem rozumíme dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny jednotlivých částí soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
- e) Profilem zadavatele elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám a který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.
- f) Vedlejšími náklady ekonomicky nutné náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení stavenišť.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupsy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s., pro rok 2012 a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem. Pro část 2 - 5 jsou pro popis použity pouze individuální položky.

Technické a kvalitativní podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.pro-rozpocty.cz.

Technické a kvalitativní podmínky individuálních položek

V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažené v cenové soustavě ÚRS PRAHA, a.s.). Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky.

Zvláštní technické a kvalitativní podmínky individuálních položek

Pro použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy platí dále následující podmínky

Je-li popsána individuální položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka a montáž materiálů, prvků či zařízení definovaných popisem položky.

Pokud podle ocenění některých specializovaných řemesel je obvyklé dopočítávat do nabídkové ceny podíly na přidružené výkony, doplňkové náklady nebo zednické výpomoci či podružný materiál, pak je dodavatel povinen kalkulovat tyto „doplňkové“ náklady přímo do položek soupisu stavebních prací. Soupisy neobsahují pro tyto „doplňkové“ náklady žádný samostatný popis.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Zadavatelem poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, jakýkoliv zásah do popisu položky, změna množství nebo měnit jakéhokoliv jiného údaje v soupisu, pokud není dále v těchto podmínkách uvedeno jinak.

Kontrola soupisu

Zadavatel si je vědom své zákonné odpovědnosti za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Přesto, s ohledem na reálný stav a složitost zpracování soupisu doporučuje dodavatelům, aby při zpracování nabídkové ceny prováděli přiměřenou kontrolu soupisu, zda odpovídá ostatním částem zadávací dokumentace. Jakékoliv zjištěné nejasnosti, chyby či doplnění si vyjasní ještě před podáním nabídky.

Změna soupisu v průběhu lhůty pro podání nabídek

Pokud v důsledku žádostí dodavatelů o dodatečné informace k soupisu dojde k jakémukoli změně předaného soupisu, pak zadavatel předloží opětovně celý nový soupis příslušného stavebního objektu, popřípadě i soupis Ostatních a vedlejších nákladů. Tento nově předaný soupis nahradí v plném rozsahu původně předaný. Dodavatel je pak povinen pro zpracování nabídkové ceny použít tento nově předaný soupis. Původní soupis příslušného stavebního objektu pozbývá předáním nového soupisu platnosti. Pro poskytování dodatečných informací k soupisu platí v celém rozsahu zákonná ustanovení (lhůty a forma) vztahující se k dodatečným informacím k zadávacím podmínkám. Shodný postup platí i v případě, že dodatečné informace k soupisu poskytne zadavatel z vlastního podnětu.

Elektronická forma soupisu

V souladu se zákonem poskytuje zadavatel dodavatelům i elektronickou formu soupisu včetně všech rekapitulací. Elektronická forma soupisu je ve formátu MS EXCEL.

Zpracování elektronické formy soupisu

Předaný formát MS EXCEL. Je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem matematických operací bez zásahu dodavatele.

SW produkty pro zpracování nabídkové ceny

Všechny běžně užívané SW produkty umožňují transport položek ze souboru MS EXCEL do oceňovacích programů a následně po výpočtu nabídkové ceny transport dat zpět do předaného formátu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s popsaným postupem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací ve formátu *.xml, což je formát sjednocující datovou větu pro všechny běžné SW produkty a jejíž obsah je popsán na webových stránkách MMR nebo Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena za splnění veřejné zakázky

Nabídkovou cenou za splnění veřejné zakázky se rozumí celková cena za každou dílčí část veřejné zakázky samostatně. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele k řádnému provedení stavby včetně ostatních a vedlejších nákladů

Vývoj cen stavebních prací a ostatní rizika

V rámci jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb definovaných v nabídce dodavatele musí dodavatel zohlednit i očekávaný vývoj cen v národním hospodářství (inflaci) a rovněž i očekávaný vývoj kurzů české měny vůči zahraničním měnám, a to zejména v případě, kdy součástí stavby jsou v soupise dodávky z jiných zemí.

Položkový rozpočet

Za soulad položkového rozpočtu s předaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb je odpovědný dodavatel (má se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). V případě jakéhokoliv nesouladu může hodnotící komise vyžadovat vysvětlení nabídky ve smyslu § 76 odstavec 3 zákona nebo nabídku vyřadit. Povinností dodavatele související s položkovými rozpočty předkládanými v nabídce je, že musí být obsahově, textově a formátem shodné jako předané soupisy stavebních prací, dodávek a služeb.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Některé položky stavebních prací popsané v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb mají specifické obvyklé postupy výpočtu. Pro sestavení nabídkové ceny dodavatele pak platí:

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takovém případě zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel zvolí a jaká místa pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí. U takových položek platí rovněž zákaz zásahu do množství či popisu položky a je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Poplatky za uskladnění

Pokud soupis definuje i položky pro uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení musí dodavatel hradit příslušné poplatky, je povinností dodavatele zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, zda soupis obsahuje nebo neobsahuje samostatnou položku „poplatek za skládku“. Pokud je v soupisu obsažena samostatně položka „poplatek za skládku“ nebo jí textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uložení bude definována v této položce. Pouze v případě, pokud by samostatná položka „poplatek za skládku“ soupisem definována nebyla, pak cena za poplatek za skládku musí být obsažena v ceně za vodorovné přemístění takového ukládaného materiálu. Zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání zeminy nebo vybourané suti či materiálu zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto důvodu nemůže přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot. Proto v případě, kdy soupis položku takového poplatku neobsahuje a podle zjištění dodavatele je nutno poplatek uhradit, započte dodavatel jeho hodnotu do položky vodorovného přesunu.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Obecně platí, že položky stavebních prací zahrnují manipulaci s potřebným stavebním materiálem v rámci technologického prostoru, jehož velikost je popsána v dokumentech definujících podstatné a kvalitativní podmínky použité cenové soustavy. Zbývající nezbytný přesun stavebního materiálu po staveništi definuje soupis v položkách pro vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu. Podle obvyklých způsobů oceňování stavebních prací dochází v množství této položky při použití běžných oceňovacích programů k výpočtu skutečné hmotnosti přemísťovaného stavebního materiálu podle hodnot hmotnosti v příslušných položkách. Množství měrných jednotek definované soupisem (položky jsou v soupisu v popise položky označeny jako „Přesun hmot“) je neměnné. Dodavatel, pokud jeho oceňovací program dospěje k jiné tonáži vnitrostaveništního přesunu hmot, musí zachovat množství popsané v soupise a stanovit jednotkovou cenu tak, aby v rámci celkové ceny této položky byly vyjádřeny všechny náklady podle výpočtu dodavatele.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) bývá běžně dostupnými oceňovacími SW produkty počítán buď podle hmotnosti materiálu náležejícího ke konkrétnímu řemeslu nebo procenticky z hodnoty nabízené ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V zájmu sjednocení obvyklých metod ocenění, ocení dodavatel přesun hmot u prací PSV vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

V cenových soustavách využívaných pro sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou obsaženy podle zásad tvorby cen i položky vyjadřující příplatky k cenám stavebních prací vyjadřující jejich ztížené provádění či jiné specifické podmínky. Jde např. o příplatky za lepivost, příplatky za malé plochy, příplatky za požadavky na odlišný způsob provedení, příplatky za používání lešení apod. Pokud soupis takovouto položku definuje, je dodavatel povinen ji ocenit i bez ohledu na to, že tento příplatek standardně neuplatňuje. V takovém případě musí nabídková cena položky stavebních prací a s ní souvisejícího příplatku v součtu definovat nabídkovou cenu za provedení popsané stavební práce.

Struktura nabídkové ceny

Nabídková cena za stavbu bude uvedena v české měně a bude zpracována podle objektového členění stavby v rozsahu předaných soupisů. Dodavatel jako doklad

- a) Rekapitulaci celkové nabídkové ceny
- b) položkové rozpočty na všechny stavební objekty a provozní soubory v požadovaném členění:
 - Krycí list
 - Rekapitulaci stavebních děl
 - Položkovým soupisem

U těch soupisů, které nemají výše pospanou strukturu, předloží dodavatel položkový rozpočet v takové struktuře, jaká odpovídá předanému soupisu.

Zásady pro sestavení nabídkového rozpočtu

Pod pojmem položkové rozpočty se rozumí oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb, do nichž dodavatel doplní jednotkové ceny za jednotlivé položky stavebních prací, dodávek a služeb a u každé položky vyjádří celkovou nabídkovou cenu položky odpovídající požadovanému počtu měrných jednotek. Pro předložení položkových rozpočtů dodavatelem v nabídce platí:

- a) každý předaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb předaný zadavatelem v rámci zadávací dokumentace musí být v nabídce dodavatele prokázán položkovým rozpočtem
- b) položkový rozpočet musí svoji strukturou a obsahem odpovídat příslušnému soupisu, změny v kterékoliv části položky jsou nepřipustné. Změna struktury či obsahu soupisu je nepřipustná.
- c) veškeré cenové údaje musí být uvedeny v Kč, nabídkové jednotkové ceny položek stavebních prací, dodávek a služeb budou uvedeny nejvýše na dvě desetinná místa.

Vedlejší a ostatní náklady

V souvislosti s provedením stavby je povinností dodavatele provést nebo zabezpečit další související činnosti vyplývající z druhu a charakteru prováděné stavby, jejího umístění, specifických podmínek provádění, zejména s nutnou koordinací provedení všech částí stavby a rovněž z obchodních podmínek stanovených zadavatelem. Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady a to pro celou stavbu společně (obvykle procentickým podílem z hodnoty stavebních prací, ale je na dodavateli jakým způsobem nebo metodou požadovanou položku ocenit).

Rekapitulace celkové nabídkové ceny

Pro dílčí část 1 veřejné zakázky předkládá zadavatel i rekapitulaci celkové nabídkové ceny, v jejímž rámci jsou požadovány dílčí ceny jednotlivých stavebních objektů a ostatních a vedlejších nákladů. Je povinností dodavatele předložit ve své nabídce i tuto oceněnou rekapitulaci celkové nabídkové ceny.

Dodatečné informace k soupisům stavebních prací

Pro dodatečné informace k soupisům stavebních prací platí shodné podmínky jako podmínky stanovené zákonem pro dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Obchodní názvy obsažené v soupisech stavebních prací a dodávek a služeb

Příslušná dokumentace a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s maximální snahou na vymezení technických standardů prací, dodávek a služeb, jejichž splnění zadavatel požaduje. Protože však běžně používané cenové soustavy mají ve svých databázích definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a označení reprezentativního materiálu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud zadávací podmínky výslovně nestanoví z objektivních důvodů jinak.

2. ELEKTRONICKÁ PODOBA CENOVÉ NABÍDKY

Elektronická podoba cenové nabídky

Dodavatel je povinen předložit ve své nabídce souhrn dokumentů, z nichž vyplývá jeho nabídková cena i v elektronické podobě. Elektronická podoba slouží k rychlému a přehlednému posouzení nabídkových cen z hlediska jejich obsahové úplnosti, tak jak ukládá zadavateli zákon (§76 odstavec 1 zákona).

Formát elektronické podoby

Dodavatel předloží elektronickou podobu souhrnu dokumentů, z nichž vyplývá jeho nabídková cena ve formátu shodném s formátem předaných soupisů stavebních prací, dodávek a služeb.

Nepředložení elektronické podoby cenové nabídky

Pokud dodavatel elektronickou podobu souhrnu dokumentů, z nichž vyplývá jeho nabídková cena v nabídce nepředloží, považuje se tato okolnost za úmyslné ztížení procesu posouzení nabídek a taková nabídka může být vyřazena.

Dodatečné informace k soupisům stavebních prací

Pro dodatečné informace k soupisům stavebních prací platí shodné podmínky jako podmínky stanovené zákonem pro dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Obchodní názvy obsažené v soupisech stavebních prací a dodávek a služeb

Příslušná dokumentace a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s maximální snahou na vymezení technických standardů prací, dodávek a služeb, jejichž splnění zadavatel požaduje. Protože však běžně používané cenové soustavy mají ve svých databázích definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a označení reprezentativního materiálu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud zadávací podmínky výslovně nestanoví z objektivních důvodů jinak.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	OST	Ostatní náklady stavby (vyhl. 230/2012, §10)				61 000,00
1		Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
2		Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
3		Provozní zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
4		Odsranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich provoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
5		Zajištění povolení ke zvláštnímu užívání komunikací po dobu výstavby	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
6		Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
7		Pojištění dodavatele a pojištění díla Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
8		Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli.	ks	3,00000	4 000,00	12 000,00
9		Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby na podkladu katastrální mapy v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí	ks	3,00000	4 000,00	12 000,00
10		Geometrický plán stavby Náklady na provedení geometrického plánu stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	ks	3,00000	3 000,00	9 000,00
11		Kompletační činnost, IČD, AD Náklady spojené s případnou konzultací s autorem projektu, koordinace stavby	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00

Stavba :	Chodník kolem silnice II/358 ve Zhoři	Rozpočet : 1
Objekt :	Komunikace - Uznatelné náklady	Komunikace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	347 447	0	0	0	0
5 Komunikace	1 048 544	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce práce a bourání	747 693	0	0	0	0
99 Přesun hmot	101 387	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 245 071	0	0	0	0

CELKEM OBJEKT: 2245070,94

ROZPOČET

Stavba: Chodník kolem silnice II/358 ve Zhoří

Objekt: Komunikace - Uznatelné náklady

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 17.12.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

2 245 070,94

1 074,499

1

Zemní práce

347 447,05

0,046

1	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	27,600	32,00	883,20	0,000
2	113154223	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	915,000	82,00	75 030,00	0,046
3	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	50,700	32,00	1 622,40	0,000
4	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	475,700	14,00	6 659,80	0,000
5	122101402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	447,000	31,00	13 857,00	0,000
6	005004	Nákup nesoudržné zeminy tř 1-2	m3	447,000	200,00	89 400,00	0,000
7	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	293,350	41,00	12 027,35	0,000
8	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	65,000	14,00	910,00	0,000
9	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	544,500	85,00	46 282,50	0,000
10	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	793,800	65,00	51 597,00	0,000
11	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	97,500	12,00	1 170,00	0,000
12	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	175,500	200,00	35 100,00	0,000
13	181951102	Uprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 151,300	6,00	12 907,80	0,000

5

Komunikace

1 048 544,10

429,315

14	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	2 151,300	105,00	225 886,50	0,000
15	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	73,500	210,00	15 435,00	0,000
16	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	2 077,800	180,00	374 004,00	175,055
17	592453040	dlažba se zámkem 20x16,5x6 cm přírodní	m2	2 024,240	170,00	344 120,80	228,739
18	592452670	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm bílá	m2	57,270	320,00	18 326,40	7,502

19	592452870	dlažba se zámkem 20x16,5x6 cm bílá	m2	17,070	170,00	2 901,90	1,929
20	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	2 077,800	8,00	16 622,40	0,000
21	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	73,500	180,00	13 230,00	6,295
22	592453000	dlažba se zámkem 20x16,5x8 cm přírodní	m2	46,160	130,00	6 000,80	7,016
23	592452621	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm bílá	m2	21,210	420,00	8 908,20	2,779
24	59246011	Polymerbetonová dlažba pro nevidomé drážková, barva bílá, vel. 200x95x70mm	m2	6,900	3 349,00	23 108,10	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 747 692,80 645,138

25	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objemkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	250,00	1 000,00	0,003
26	40444014	značka dopravní dle PD	kus	4,000	1 250,00	5 000,00	0,012
27	915211116	Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	149,000	40,00	5 960,00	0,049
28	915221112	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní	m	138,200	40,00	5 528,00	0,090
29	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	19,500	340,00	6 630,00	0,051
30	915231116	Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	4,500	340,00	1 530,00	0,012
31	916131213	Osazení silnicního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	1 570,000	160,00	251 200,00	243,978
32	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	1 527,120	65,00	99 262,80	129,805
33	592174500	obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm	kus	58,580	80,00	4 686,40	6,327
34	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	1 408,000	160,00	225 280,00	182,336
35	592174100	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	kus	1 422,000	45,00	63 990,00	82,476
36	919735113	Rezaní stavajícího živiceho krytu hl do 150 mm	m	1 617,200	48,00	77 625,60	0,000

99 Přesun hmot 101 386,99 0,000

37	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	117,120	45,00	5 270,40	0,000
38	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 054,080	14,00	14 757,12	0,000
39	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	14,390	45,00	647,55	0,000
40	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	14,390	14,00	201,46	0,000
41	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	14,390	200,00	2 878,00	0,000
42	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	117,120	250,00	29 280,00	0,000
43	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	1 074,499	45,00	48 352,46	0,000

Celkem

2 245 070,94

1 074,499

Stavba :	Chodník kolem silnice II/358 ve Zhoří	Rozpočet : 2
Objekt :	Komunikace - Neuznatelné náklady	Komunikace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	171 775	0	0	0	0
2 Zakládání	38 471	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	43 453	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	11 757	0	0	0	0
5 Komunikace	172 886	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	47 668	0	0	0	0
99 Přesun hmot	21 168	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	507 177	0	0	0	0

CELKEM OBJEKT: 507176,54

ROZPOČET

Stavba: Chodník kolem silnice II/358 ve Zhoři

Objekt: Komunikace - Neuznatelné náklady

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 17.12.2013

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				507 176,54	59,535
1		Zemní práce				171 774,55	0,141
1	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	25,600	32,00	819,20	0,000
2	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	205,800	82,00	16 875,60	0,008
3	113202111	Výtrhání obrub krajiniků obrubniků stojatých	m	152,000	32,00	4 864,00	0,000
4	120901122	Bourání zdiva z betonu prostého prokládaného kamenem ručně	m3	1,100	3 695,00	4 064,50	0,000
5	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	38,900	14,00	544,60	0,000
6	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	57,000	41,00	2 337,00	0,000
7	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	13,200	310,00	4 092,00	0,000
8	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	38,900	95,00	3 695,50	0,000
9	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	16,750	65,00	1 088,75	0,000
10	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	38,900	12,00	466,80	0,000
11	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	70,020	200,00	14 004,00	0,000
12	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	2 521,500	13,00	32 779,50	0,000
13	181411131	Založení parkového trávníku vysevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 521,500	12,00	30 258,00	0,000
14	005724100	osivo směs travní parková	kg	132,400	92,00	12 180,80	0,132
15	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	139,800	6,00	838,80	0,000
16	182301132	Rozproštění ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	2 521,500	17,00	42 865,50	0,000
2		Zakládání				38 470,80	31,899
17	271572211	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	0,270	540,00	145,80	0,535
18	273321311	Základové desky ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,540	1 950,00	1 053,00	1,218
19	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,012	26 000,00	312,00	0,013
20	274321311	Základový pásy ze ŽB tř. C 16/20	m3	13,200	2 150,00	28 380,00	29,784
21	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,330	26 000,00	8 580,00	0,350
3		Svislé a kompletní konstrukce				43 452,96	5,388
22	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2 m se zalitím MC	kus	25,000	80,00	2 000,00	0,117
23	553422500	sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitové 1500/38x1,5 mm	kus	25,000	320,00	8 000,00	0,050
24	339921133	Osazování betonových páisad do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	0,750	160,00	120,00	0,223
25	592284150	PALISADA betonová přírodní 12X18X120 cm	kus	6,000	290,00	1 740,00	0,432
26	348171120	Osazení rámového oplocení ve sklonu svahu do 15°	m	19,100	64,00	1 222,40	0,000
27	348272213	Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek oboustranně štipaných přírodních na MC vč spárování	m2	9,600	987,00	9 475,20	2,794
28	348272513	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných přírodních	m	48,000	335,00	16 080,00	1,747
29	348401120	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu	m	28,800	88,00	2 534,40	0,000
30	313275000	pletivo čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 100 cm	m	28,800	51,00	1 468,80	0,023
FLUIDEX PRO PVC 50x50x1,8/2,2 mm, 4hranné pletivo pletené, zelené, RAL 6005, role 25 m							
ARIZONA - POZ							
lesnické svařované, drát 1,8 mm, 50 m							
ARIZONA - PVC							
lesnické svařované, drát 2,5 mm, 50 m							
zelená barva							
role po 18 m							
EXTRUDER Tenis oko 45x45 mm drát 2 mm/3 m							
31	156192000	drát poplastovaný kruhový vázací 1,10/1,50 mm bal. 30 m	m	86,400	1,40	120,96	0,002
32	348401350	Osazení napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu	m	86,400	8,00	691,20	0,000
4		Vodorovné konstrukce				11 756,80	0,229
33	4341214	Osazení ZB schodišťových stupňů na desku	m	6,600	401,00	2 646,60	0,229
34	59299011	Prefabrikovaný betonový stupeň 285x160x300mm, barva červená	kus	22,220	410,00	9 110,20	0,000
5		Komunikace				172 885,60	9,355
35	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	40,800	105,00	4 284,00	0,000
36	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	99,000	120,00	11 880,00	0,000
37	565136111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 50 mm š do 3 m	m2	99,000	350,00	34 650,00	0,000
38	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	40,800	210,00	8 568,00	0,000
39	567122112	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 130 mm	m2	99,000	230,00	22 770,00	0,000
40	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	99,000	350,00	34 650,00	0,000
41	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	99,000	350,00	34 650,00	0,000
42	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	15,400	180,00	2 772,00	1,297
43	592453040	dlažba se zámkem 20x16,5x6 cm přírodní	m2	15,550	100,00	1 555,00	1,757

44	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	25,400	180,00	4 572,00	2,176
45	592453000	dlažba se zámkem 20x16,5x8 cm přírodní	m2	25,650	130,00	3 334,50	3,899
46	599142111	Úprava zalivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	101,100	91,00	9 200,10	0,226
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						47 667,70	12,523
47	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	8,000	250,00	2 000,00	0,006
48	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	8,000	450,00	3 600,00	0,899
49	915221111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm	m	70,800	40,00	2 832,00	0,028
50	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	17,000	160,00	2 720,00	2,642
51	592174910	obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	17,170	65,00	1 116,05	1,425
52	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	40,000	160,00	6 400,00	5,180
53	592174100	obrubník betonový chodnikový 100x8x25 cm	kus	40,400	45,00	1 818,00	2,343
54	966003814	Rozebrání oplocení s příčnický a betonovými sloupky z prken a latí	m	28,000	32	896,00	0,000
55	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	8,000	250,00	2 000,00	0,000
56	966006211	Odstranění směrových sloupků nebo konzol	kus	33,000	250,00	8 250,00	0,000
57	966007111	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z čáry š do 125 mm	m	185,400	82,00	15 202,80	0,000
58	966049831	Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových	kus	6,000	64,00	384,00	0,000
59	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	m	19,100	23,50	448,85	0,000
99 Přesun hmot						21 168,13	0,000
60	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	26,340	45,00	1 185,30	0,000
61	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	237,080	14,00	3 319,12	0,000
62	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	28,570	45,00	1 285,65	0,000
63	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	28,570	14,00	399,98	0,000
64	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	28,570	200,00	5 714,00	0,000
65	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	26,340	250,00	6 585,00	0,000
66	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	59,535	45,00	2 679,08	0,000
Celkem						507 176,54	59,535

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Čerodruk kolem silnice II/358 ve Zhoří

Objekt: OS1 - Opěrná stěna OS1

OKS0: 815 41

CC-CZ:

Místo: Zhoř

Datum: 13.12.2013

Objednavatel:

IČ:

Ing. Václav Kikinčuk, Jižní 870, 50003 Hradec Králové

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

Stanix Projekt s.r.o.

DIČ:

Projektant:

IČ:

Ing. Václav Kikinčuk, Jižní 870, 50003 Hradec Králové

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Ing. Alena Zahradníková

DIČ:

Náklady z rozpočtu

292 803,20

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

292 803,20

DPH - základní	21,06%	20	292 803,20	61 458,70
sazebná	15,00%	20	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

354 291,90

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Čerodruk kolem silnice II/358 ve Zhoří

Objekt: OS1 - Opěrná stěna OS1

Místo: Zhoř

Datum:

13.12.2013

Objednatel: Ing. Václav Kikinčuk, Jižní 870, 50003 Hradec Králové Projektant: Ing. Václav Kikinčuk, Jižní 870, 50003
 Zhotovitel: Stanix Projekt s.r.o. Zpracovatel: Ing. Alena Zahradníková

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	292 803,20
HSV - HSV	251 408,12
1 - Zemní práce	40 818,43
2 - Zakládání	31 948,13
3 - Svíslé a kompletní konstrukce	129 229,89
4 - Vodorovné konstrukce	8 002,75
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	726,83
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	24 569,00
99 - Přesun hmot	16 113,09
PSV - Práce a dodávky PSV	41 395,08
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	39 798,94
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 596,14
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	292 803,20

ROZPOČET

Stavba: Chodník kolem silnice II/258 ve Zhoři

Objekt: OS1 - Opěrná stěna OS1

Místo: Zhoř

Datum: 13.12.2013

Objednatel: Ing. Václav Kikinčuk, Jižní 870, 50003 Hradec Králové
 Zhotovitel: Stanix Projekt s.r.o.

Projektant: Ing. Václav Kikinčuk, Jižní 870, 50003
 Zpracovatel: Ing. Alena Zahradníková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							292 803,20
HSV - HSV							251 408,12
1 - Zemní práce							40 818,43
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	4,770	22,00	104,94
2	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	29,420	132,00	3 883,44
3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,025	144,00	723,60
4	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	14,400	424,00	6 105,60
5	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl	m2	62,700	55,00	3 448,50
6	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	62,700	27,00	1 692,90
7	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	43,650	32,00	1 396,80
8	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	43,650	16,00	698,40
9	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	58,632	45,00	2 638,44
10	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	39,058	45,00	1 757,61
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do	m3	30,834	65,00	2 004,21
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	39,058	12,00	468,70
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	70,304	200,00	14 060,80
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,787	51,00	499,14
15	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	23,850	12,00	286,20
16	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	23,850	16,00	381,60
17	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do	m2	23,850	14,00	333,90
18	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	0,954	92,00	87,77
19	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,002	18 000,00	36,00
20	M	251911550R01	hnojivo průmyslové	kg	2,385	88,00	209,88

2 - Zakládání							31 948,13
21	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	22,500	91,00	2 047,50
22	K	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	m	26,696	17,00	453,83
23	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	4,020	340,00	1 366,80
24	K	279311114	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 16/20	m3	14,400	1 950,00	28 080,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce							129 229,89
25	K	317321018	Řimsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C	m3	1,077	2 740,00	2 950,98
26	K	317353111	Bednění řims opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení	m2	8,947	243,00	2 174,11
27	K	317353112	Bednění řims opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	8,947	45,00	402,62
28	K	31735123R01	Příplatek za hladké pohledové bednění	m2	8,947	21,00	187,89
29	K	413351211	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	2,797	106,00	296,48
30	K	413351212	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	2,797	35,00	97,90
31	K	317353119R01	Příplatek za vytvoření okapnice	m	20,500	22,30	457,15
32	K	317361016	Výztuž řims opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	0,048	26 000,00	1 248,00
33	K	327313214	Opěrné zdi a valy z betonu prostého tř. C	m3	1,400	1 650,00	2 310,00
34	K	327313215	Opěrné zdi a valy z betonu prostého tř. C 12/15	m3	1,101	1 950,00	2 146,95
35	K	327323129	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 20/25	m3	8,040	2 150,00	17 286,00
36	K	327323128	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37	m3	5,236	2 750,00	14 399,00
37	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	63,031	311,00	19 602,64
38	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	63,031	156,00	9 832,84
39	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,597	26 000,00	15 522,00
40	K	327501111	Výplň za operami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého	m3	7,080	402,00	2 846,16
41	K	327591111	Zřízení výplně za operami a protimrazové klíny z jílu	m3	1,350	221,60	299,16
42	K	348171211R01	Osazování zábradlí ocelového na zdech	m	21,000	320,00	6 720,00
43	M	mat34801	ocelová konstrukce zábradlí vč. povrchové úpravy	m	21,000	1 450,00	30 450,00
4 - Vodorovné konstrukce							8 002,75
44	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,313	2 150,00	2 822,95
45	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,118	26 000,00	3 068,00
46	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	3,500	112,00	392,00
47	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	3,500	61,00	213,50
48	K	434311113	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez potěru	m	7,500	131,00	982,50
49	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých	m2	1,500	246,00	369,00
50	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,500	103,20	154,80
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení							726,83
51	K	620453112R01	Omlítka cementová zdi a valů zatížená hladká- vodorovná plocha závěrného	m2	7,175	101,30	726,83
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							24 569,00
52	K	931991211	Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tl 20 mm	m2	0,388	121,00	46,95
53	K	931994132	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0	m	3,100	43,50	134,85
54	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	1,260	866,00	1 091,16
55	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	7,500	72,20	541,50
56	K	963051219R01	Bourání ŽB schodiště	m3	1,313	1 426,00	1 872,34
57	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	11,000	93,20	1 025,20
58	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	m	21,000	77,00	1 617,00
59	K	975011331	Podpěrné dřevění při podezdívání základů tl do 600 mm vyzdívka v do 2 m dl	m	20,000	912,00	18 240,00
99 - Přesun hmot							16 113,09
60	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,869	45,00	624,11
61	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	55,476	14,00	776,66
62	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce	t	13,869	200,00	2 773,80

63	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 20 m	t	108,532	110,00	11 938,52
PSV - Práce a dodávky PSV							41 395,08
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene							39 798,94
64	K	782111150R01	Montáž obkladu kámen cementový stěn tloušťky 40 mm	m2	22,853	429,00	9 803,94
65	M	mat7821	dekorativní cementový obklad	m2	23,996	1 250,00	29 995,00
783 - Dokončovací práce - nátěry							1 596,14
66	K	783891220R01	Nátěry asfaltovým lakem stěn dvojnásobné	m2	33,253	48,00	1 596,14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Chodník kolem silnice II/358 ve Zhoří

Objekt: OS2 - Opěrná stěna OS2

JKSO: 815 41

CC-CZ:

Místo: Zhoř

Datum: 13.12.2013

Objednavatel:

Ing. Václav Kikinčuk, Jižní 870, 50003 Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Václav Kikinčuk, Jižní 870, 50003 Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Alena Zahradníková

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

168 338,01

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH**168 338,01**

DPH základní 21,00%

ze

168 338,01

35 351,00

snižená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

203 689,01

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chodník kolem silnice II/358 ve Zhoři

Objekt: OS2 - Opěrná stěna OS2

Místo: Zhoř

Datum: 13.12.2013

Objednavatel: Ing. Václav Kikinčuk, Jižní 870, 50003 Hradec Králové

Projektant: Ing. Václav Kikinčuk, Jižní 870, 50003

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Ing. Alena Zahradníková

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	168 338,01
HSV - HSV	144 745,87
1 - Zemní práce	29 388,88
2 - Zakládání	14 452,48
3 - Svislé a kompletní konstrukce	71 176,08
4 - Vodorovné konstrukce	3 565,51

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	419,79
8 - Trubní vedení	3 834,54
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	13 154,63
99 - Přesun hmot	8 753,96
PSV - Práce a dodávky PSV	23 592,14
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	22 682,73
783 - Dokončovací práce - nátěry	909,41

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

168 338,01

ROZPOČET

Stavba: Chodník kolem silnice II/358 ve Zhoří

Objekt: OS2 - Opěrná stěna OS2

Místo: Zhoř

Datum: 13.12.2013

Objednavatel: Ing.Václav Kikinčuk, Jižní 870, 50003 Hradec Králové

Projektant: Ing.Václav Kikinčuk, Jižní 870, 50003

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Ing. Alena Zahradníková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

168 338,01

HSV - HSV

144 745,87

1 - Zemní práce

29 388,88

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	3,552	22,00	78,14
2	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	16,577	132,00	2 188,16
3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,960	424,00	1 255,04
4	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	6,120	424,00	2 594,88
5	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4	m2	40,023	55,00	2 201,27
6	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4	m2	40,023	27,00	1 080,62
7	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	26,642	32,00	852,54
8	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	26,642	16,00	426,27
9	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	33,891	45,00	1 525,10
10	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	17,423	45,00	784,04
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do	m3	30,834	65,00	2 004,21
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	17,423	12,00	209,08
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	31,361	200,00	6 272,20
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,234	51,00	419,93
15	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	17,762	12,00	213,14
16	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	17,762	381,60	6 777,98

17	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do	m2	17,762	14,00	248,67
18	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	0,710	92,00	65,32
19	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,002	18 000,00	36,00
20	M	251911550R01	hnojivo průmyslové	kg	1,776	88,00	156,29

2 - Zakládání

14 452,48

21	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	13,841	91,00	1 259,53
22	K	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	m	26,696	17,00	453,83
23	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	2,368	340,00	805,12
24	K	279311114	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 16/20	m3	6,120	1 950,00	11 934,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

71 176,08

25	K	317321018	Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C	m3	0,622	2 740,00	1 704,28
26	K	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení	m2	5,092	243,00	1 237,36
27	K	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	5,092	45,00	229,14
28	K	31735123R01	Příplatek za hladké pohledové bednění	m2	5,092	21,00	106,93
29	K	413351211	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	1,540	106,00	163,24
30	K	413351212	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	1,540	35,00	53,90
31	K	317353119R01	Příplatek za vytvoření okapnice	m	11,841	22,30	264,05
32	K	317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	0,028	26 000,00	728,00
33	K	327313215	Opěrné zdi a valy z betonu prostého tř. C 12/15	m3	0,592	1 650,00	976,80
34	K	327323129	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 20/25	m3	4,736	1 950,00	9 235,20

35	K	327323128	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37	m3	3,061	2 750,00	8 417,75
36	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	36,873	311,00	11 467,50
37	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	36,873	156,00	5 752,19
38	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,351	26 000,00	9 126,00
39	K	327501111	Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého	m3	1,421	402,00	571,24
40	K	327591111	Zřízení výplně za opěrami a protimrazové klíny z jilu	m3	0,830	221,60	183,93
41	K	348171211R01	Osazování zábradlí ocelového na zdech	m	11,841	320,00	3 789,12
42	M	mat34801	ocelová konstrukce zábradlí vč. povrchové úpravy	m	11,841	1 450,00	17 169,45

4 - Vodorovné konstrukce

3 565,51

43	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,450	2 150,00	967,50
44	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,041	26 000,00	1 066,00
45	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	1,890	112,00	211,68
46	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	1,890	61,00	115,29
47	K	434311113	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez potěru	m	6,000	131,00	786,00
48	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých	m2	1,200	246,00	295,20
49	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,200	103,20	123,84

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

419,79

50	K	620453112R01	Omítka cementová zdí a valů zatřená hladká- vodorovná plocha závěrného věnce	m2	4,144	101,30	419,79
----	---	--------------	--	----	-------	--------	--------

8 - Trubní vedení

3 834,54

51	K	894215111	Šachtice domovní kanalizační obestavěný prostor do 1,3 m3 se stěnami z betonu s litinovým poklopem	m3	1,215	3 156,00	3 834,54
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

13 154,63

52	K	931991211	Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tl 20 mm	m2	0,413	121,00	49,97
53	K	931994132	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0	m	3,300	43,50	143,55
54	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,851	866,00	736,97
55	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	0,780	248,00	193,44
56	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	6,000	72,20	433,20
57	K	963051219R01	Bourání ŽB schodiště	m3	0,450	1 426,00	641,70
58	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	7,000	93,20	652,40
59	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	m	13,000	77,00	1 001,00
60	K	975011331	Podpěrné dřevění při podezdívání základů tl do 600 mm vyzdívka v do 2 m dl	m	10,200	912,00	9 302,40

99 - Přesun hmot

8 753,96

61	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,978	45,00	449,01
62	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	39,912	14,00	558,77
63	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,978	200,00	1 995,60
64	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 20 m	t	52,278	110,00	5 750,58

PSV - Práce a dodávky PSV

23 592,14

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

22 682,73

65	K	782111150R01	Montáž obkladu kámen cementový stěn tloušťky 40 mm	m2	13,025	429,00	5 587,73
66	M	mat7821	dekorativní cementový obklad	m2	13,676	1 250,00	17 095,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

909,41

67	K	783891220R01	Nátěry asfaltovým lakem stěn dvojnásobné	m2	18,946	48,00	909,41
----	---	--------------	--	----	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Chodník kolem silnice II/358 ve Zhoří

Objekt: OS3 - Opěrná stěna OS3

Jeřáb: 815 41

CC-CZ:

Místo: Zhoř

Datum: 13.12.2013

Objednavatel:

IČ:

Ing. Václav Kikinčuk, Jižní 870, 50003 Hradec Králové

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

dle výběrového řízení

DIČ:

Projektant:

IČ:

Ing. Václav Kikinčuk, Jižní 870, 50003 Hradec Králové

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Ing. Alena Zahradníková

DIČ:

Náklady z rozpočtu

317 006,88

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

317 006,88

DPH - záhlaví	21,00%	28	317 006,88	66 571,50
součet	15,00%	28	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	383 578,38
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chodník kolem silnice II/358 ve Zhoří

Objekt: OS3 - Opěrná stěna OS3

Místo: Zhoř

Datum:

13.12.2013

Objednavatel:	Ing. Václav Kikinčuk, Jižní 870, 50003 Hradec Králové	Projektant:	Ing. Václav Kikinčuk, Jižní 870, 50003
Zhotovitel:	dle výběrového řízení	Zpracovatel:	Ing. Alena Zahradníková
Kód - Popis		Cena celkem [CZK]	
1) Náklady z rozpočtu		317 006,88	
HSV - HSV		249 788,00	
1 - Zemní práce		42 360,73	
2 - Zakládání		15 966,13	
3 - Svislé a kompletní konstrukce		139 699,90	
4 - Vodorovné konstrukce		3 866,77	
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení		875,54	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		31 999,17	
99 - Přesun hmot		15 019,76	
PSV - Práce a dodávky PSV		67 218,88	
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene		64 720,86	
783 - Dokončovací práce - nátěry		2 498,02	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		317 006,88	

ROZPOČET

Stavba: Chodník kolem silnice II/4358 ze Zhoří

Objekt: OS3 - Opěrná stěna OS3

Místo: Zhoř

Datum: 13.12.2013

Objednavatel: Ing. Václav Kikinčuk, Jižní 870, 50003 Hradec Králové
Zhotovitel: dle výběrového řízení

Projektant: Ing. Václav Kikinčuk, Jižní 870, 50003
Zpracovatel: Ing. Alena Zahradníková

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

317 006,88

HSV - HSV

249 788,00

1 - Zemní práce

42 360,73

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	7,049	22,00	155,08
2	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	52,865	132,00	6 978,18
3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,462	144,00	930,53
4	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	5,760	424,00	2 442,24
5	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl	m2	75,138	55,00	4 132,59
6	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4	m2	75,138	27,00	2 028,73
7	K	151101301	Zřízení rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	54,628	32,00	1 748,10
8	K	151101311	Odstranění rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	54,628	16,00	874,05
9	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	99,340	45,00	4 470,30
10	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	30,834	45,00	1 387,53
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do	m3	30,834	65,00	2 004,21
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	30,834	12,00	370,01
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	55,501	200,00	11 100,20
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	34,253	51,00	1 746,90
15	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	35,244	12,00	422,93
16	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pí do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	35,244	16,00	563,90
17	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do	m2	35,244	14,00	493,42
18	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	1,410	92,00	129,72
19	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,004	18 000,00	72,00
20	M	251911550R01	hnojivo průmyslové	kg	3,524	88,00	310,11

2 - Zakládání				15 966,13		
21	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	26,696	2 429,34
22	K	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	m	26,696	453,83
23	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	5,444	1 850,96
24	K	279311114	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 16/20	m3	5,760	11 232,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce				139 699,90		
25	K	317321018	Řimsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C	m3	1,296	3 551,04
26	K	317353111	Bednění řims opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení	m2	10,802	2 646,49
27	K	317353112	Bednění řims opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	10,802	486,09
28	K	31735123R01	Příplatek za hladké pohledové bednění	m2	10,802	226,84
29	K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zalitím MC	kus	12,000	1 500,00
30	M	553422520	sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2000/38x1,5 mm	kus	12,000	4 440,00
31	K	413351211	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	3,392	359,55
32	K	413351212	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	3,392	118,72
33	K	317353119R01	Příplatek za vytvoření okapnice	m	24,696	550,72
34	K	317361016	Výztuž řims opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	0,058	1 508,00
35	K	327313215	Opěrné zdi a valy z betonu prostého tř. C 12/15	m3	1,453	2 833,35
36	K	327323129	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 20/25	m3	10,339	22 228,85
37	K	327323128	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37	m3	8,538	23 479,50
38	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	95,805	29 795,36
39	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	95,805	14 945,58
40	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,849	22 074,00
41	K	327501111	Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého	m3	2,820	1 133,64
42	K	327591111	Zřízení výplně za opěrami a protimrazové klíny z jilu	m3	1,602	355,00
43	K	348181110	Osazení oplocení z dílců na předem osazené sloupky	m2	37,044	2 667,17
44	M	6123110R01	plotové pole dřevěné (doplnění stávajícího po demontované brance) vč. povrchové úpravy	kus	1,000	4 800,00
4 - Vodorovné konstrukce				3 866,77		
45	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,450	967,50
46	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,041	1 066,00
47	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	1,890	211,68
48	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	1,890	115,29
49	K	434311113	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez potěru	m	7,500	982,50
50	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých	m2	1,500	369,00
51	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,500	154,80
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení				875,54		
52	K	620453112R01	Omítka cementová zdi a valů zatížená hladká- vodorovná plocha závěrného	m2	8,643	875,54
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				31 999,17		
53	K	931991211	Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tl 20 mm	m2	1,001	121,12
54	K	931994132	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0	m	8,000	348,00
55	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	1,410	1 221,06
56	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	19,500	1 407,90
57	K	963051219R01	Bourání ŽB schodiště	m3	1,388	452,49
58	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	12,000	17 112,00
59	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	m	21,000	1 957,20
60	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m2	kus	1,000	77,00
61	K	975011331	Podpěrné dřevění při podezdívání základů tl do 600 mm vyzdívka v do 2 m dl	m	10,200	9 302,40
99 - Přesun hmot				15 019,76		

62	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,892	45,00	715,14
63	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	63,568	14,00	889,95
64	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce	t	15,892	200,00	3 178,40
65	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 20 m	t	93,057	110,00	10 236,27

PSV - Práce a dodávky PSV

67 218,88

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

64 720,86

66	K	782111150R01	Montáž obkladu kámen cementový stěn tloušťky 40 mm	m2	37,164	429,00	15 943,36
67	M	mat7821	dekorativní cementový obklad	m2	39,022	1 250,00	48 777,50

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 498,02

68	K	783891220R01	Nátěry asfaltovým lakem stěn dvojnásobně	m2	52,042	48,00	2 498,02
----	---	--------------	--	----	--------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Chodník kolem silnice II/358 ve Zhoří

Objekt: 300 - Odvodnění chodníku

Část: Odvodnění chodníku - Uznatelné náklady

Jako:

CC-CZ:

Mesto:

Němčice

Datum:

19.12.2013

Objednavatel:

Obec Němčice, Němčice 107, 561 18

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Josef Javůrek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Josef Javůrek

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

159 421,94

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

159 421,94

Dph: základní

21,00%

28

159 421,94

13 478,70

sazba

15,00%

28

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

192 900,64

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Chodník kolem silnice II/358 ve Zhoří

Objekt:

300 - Odvodnění chodníku

15	K	451561112	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	2,000	97,00	194,00
16	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	9,180	424,00	3 892,32
17	K	457312812	Těsnicí vrstva z betonu vodotěsného V4 tř. B 20 tl nad 100 do 150 mm	m2	2,000	210,00	420,00
5 - Komunikace							2 503,75
18	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	2,000	180,00	360,00
19	M	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída I	t	0,875	2 450,00	2 143,75
8 - Trubní vedení							57 211,96
20	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	65,000	16,00	1 040,00
21	M	286112640	trubka KGEM s hrdlem 150X4,7X5M SN8KOEK,PVC	kus	13,390	756,00	10 122,84
22	K	871353121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	3,000	16,00	48,00
23	M	286112670	trubka KGEM s hrdlem 200X5,9X5M SN8KOEK,PVC	kus	0,618	840,00	519,12
24	K	891.R	Napojení vpustí na stávající rozvod a další drobné práce a materiál ve výkaze neuvedený avšak nezbytně nutný k	kus	2,000	450,00	900,00
25	K	892351111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150 nebo 200	m	68,000	19,00	1 292,00
26	K	894403R00	Osazení betonových dílců na potrubí, výtokových čel	kus	5,000	186,00	930,00
27	M	592258R00	výtokové čelo betonové prefabrikované	kus	5,000	1 432,00	7 160,00
28	K	895941315	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ	kus	11,000	950,00	10 450,00
29	M	592X23820	vpust betonová uliční z prefabrikovaných dílců včetně mříže	kus	11,000	2 250,00	24 750,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							16 345,73
30	K	935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem	m	7,100	88,00	624,80
31	M	592270R00	žlab odvodňovací s krycím roštem , materiál litina	m	7,100	1 850,00	13 135,00
99 - Přesuny hmot a sutí							2 585,93
32	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	57,465	45,00	2 585,93

159 421,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Chodník kolem žilnice u č.358 ve Zhoři

Objekt: 300 - Odvodnění chodníku

Část: Odvodnění chodníku - Neuznatelné náklady

Místo: Němčice

CC-CZ:
Datum: 19.12.2013Objednavatel:
Obec Němčice, Němčice 107, 561 18IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:Projektant:
Ing. Josef JavůrekIČ:
DIČ:Zpracovatel:
Ing. Josef JavůrekIČ:
DIČ:Náklady z rozpočtu 549 740,27
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 549 740,27

DPH základní 21,00% 115 445,50
celková 15,00% 82 465,77

Cena s DPH v CZK 665 185,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chodník kolem žilnice u č.358 ve Zhoři

Objekt: 300 - Odvodnění chodníku

Část: Odvodnění chodníku - Neuznatelné náklady

Místo: Němčice

Datum: 19.12.2013

Objednavatel: Obec Němčice, Němčice 107, 561 18

Projektant: Ing. Josef Javůrek

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Josef Javůrek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	549 740,27
HSV - Práce a dodávky HSV	549 740,27
1 - Zemní práce	271 689,83
4 - Vodorovné konstrukce	24 762,39
8 - Trubní vedení	207 464,05
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	34 733,43
99 - Přesuny hmot a sutí	11 090,57
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	549 740,27

24	K	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 300	m	193,200	23,00	4 443,60
25	M	286147260	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 250mm, dl. 5m	kus	39,799	3 490,00	138 898,51
36	K	891.R	Napojení na stávající rozvod a další drobné práce a materiál ve výkaze neuvedený avšak nezbytně nutný k	kus	1,000	450,00	450,00
26	K	892381111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 250, DN 300 nebo 350	m	193,260	19,00	3 671,94
27	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	10,000	850,00	8 500,00
28	M	592EX2000	revizní šachta z betonových prefabrikovaných dílců včetně poklopu	kus	10,000	5 150,00	51 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							34 733,43
29	K	919411121	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 800 až 800	kus	2,000	900,00	1 800,00
30	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	11,500	850,00	9 775,00
31	M	592224100	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TŽH-Q 600/2500 60 x 250 x 10 cm	kus	4,646	2 650,00	12 311,90
32	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým	m3	6,065	1 650,00	10 007,25
33	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	3,000	90,00	270,00
34	M	592275130	tvárnice betonová příkopová 33x59x8 cm	kus	9,182	62,00	569,28
99 - Přesuny hmot a suti							11 090,57
35	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	246,457	45,00	11 090,57

549 740,27

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zaří:	
Akce	Němčice - Chodník kolem silnice II/358 ve Zhoří	
Projekt	400 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - Uznatelné náklady	
REKAPITULACE		
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		31 230,88
Montáž - práce		9 380,00
Mezisoučet 1	0,00	40 610,88
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce		406,11
Nátěry		0,00
Zemní práce		15 900,00
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		159,00
Mezisoučet 2	0,00	16 465,11
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		57 075,99

ROZPOČET

Stavba: Chodník kolem silnice II/358 ve Zhoří

Objekt: 400 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - Uznatelné náklady

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
1	Elektromontáže							
2	TITANIA 150Z	ks	4,00	1 985,00	7 940,00	250,00	1 000,00	8 940,00
3	HCIT150W/942NDLPB Powerball HCI-T150/NDL PB	ks	4,00	307,00	1 228,00	20,00	80,00	1 308,00
4	UPEVNĚNÍ SVÍTIDLA NA Výložník	ks	4,00	0,00	0,00	250,00	1 000,00	1 000,00
5	<i>STOŽÁR PŘECHODOVÝ BEZPATICOVÝ</i>						0,00	0,00
6	114/89/76+V1200 žárově zinkovaný	ks	4,00	3 780,00	15 120,00	350,00	1 400,00	16 520,00
7	<i>STOŽAROVÁ VÝZBROJ</i>							0,00
8	SV-6.6.4 Stožárová výzbroj SV (s 1 nosičem pojistky)	ks	4,00	440,00	1 760,00	250,00	1 000,00	2 760,00
9	CYKY 4x16 mm2, volně	m	30,00	129,00	3 870,00	25,00	750,00	4 620,00
10	CYKY 3x1.5 mm2, volně	m	40,00	9,00	360,00	20,00	800,00	1 160,00
11	FeZn-D8 (0,4kg/m)	m	4,00	11,27	45,08	20,00	80,00	125,08
12	FeZn-D10 (0,4kg/m)	m	30,00	16,00	480,00	20,00	600,00	1 080,00
13	SU univerzální	ks	4,00	9,70	38,80	70,00	280,00	318,80
14	<i>UKONČENÍ KABELU SMRSTOVACÍ ZAKLOPKOU</i>						0,00	0,00
15	do 3x4 mm2	ks	8,00	0,00	0,00	65,00	520,00	520,00
16	4x50 mm2	ks	4,00	0,00	0,00	120,00	480,00	480,00
17	Revizní technik	hod	2,00	0,00	0,00	250,00	500,00	500,00
18	Montaz a kompletace stožárů	hod	2,00	0,00	0,00	200,00	400,00	400,00
19	VÝSTRAŽNÁ FOLIE 33cm	m	30,00	1,20	36,00	8,00	240,00	276,00
20	CHRÁNIČKA KABELU DN 100	m	10,00	35,30	353,00	25,00	250,00	603,00
21	Podružný materiál				0,00			0,00
22	Elektromontáže celkem				31 230,88		9 380,00	40 610,88
23	Zemní práce							
24	<i>VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR, BETONOVÝ</i>							
25	<i>ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ</i>							
26	Zemina třídy 3-4, ručně	m3	2,00	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
27	<i>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</i>							
28	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 1300mm	m	30,00	280,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
29	<i>ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE</i>							
30	Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, tl 5cm	m	30,00	110,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
31								
32	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 1300mm	m	30,00	40,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
33	Zemní práce - celkem				15 900,00			15 900,00

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Akce	Němčice - Chodník kolem silnice II/358 ve Zhoří	
Projekt	400 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - Neuznatelné náklady	
REKAPITULACE		
Základní náklady		
Dodávka	48 900,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	489,00	
Montáž - materiál		745 657,76
Montáž - práce		229 690,00
Mezisoučet 1	49 389,00	975 347,76
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce		10 247,37
Nátěry		0,00
Zemní práce		211 760,00
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		2 117,60
Mezisoučet 2	49 389,00	224 124,97
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Náklady celkem		1 199 472,73

ROZPOČET

Stavba: Chodník kolem silnice II/358 ve Zhoří

Objekt: 400 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - Uznatelné náklady

Pozic	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
1	Dodávky RVO							
2	TYPOVÝ RVO6x20A IP43/20 VČETNĚ ZAKLADU	ks	3,00	16 300,00	48 900,00	866,00	2 598,00	51 498,00
3	POPLATEK ZA HLAVNÍ JISTIČ	ks	2,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00
4	Dodávky - celkem				48 900,00		22 598,00	71 498,00
5	Elektromontáže							
6	1.ETAPA-DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OSVĚTLENÍ A OZVUČENÍ							
7	Demontáž vedení VO A OR	m	800,00	0,00	0,00	20,00	16 000,00	16 000,00
8	Odpojení ,odstrojení a demontaz stavajiciho svítidle	ks	12,00	0,00	0,00	350,00	4 200,00	4 200,00
9	Odpojení ,odstrojení a demontaz stavajiciho reproduktoru	ks	5,00	0,00	0,00	200,00	1 000,00	1 000,00
10	Odpojení ,odstrojení a demontaz stavajiciho rozvaděče	ks	1,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00
11	Likvidace demontovaného materiálu	ks	24,00	0,00	0,00	50,00	1 200,00	1 200,00
12	2.ETAPA-MONTÁŽ NOVÉHO OSVĚTLENÍ A OZVUČENÍ							
13	REPRODUKTOR 30W/100V	ks	20,00	1 200,00	24 000,00	180,00	3 600,00	27 600,00
14	CYKY 3x2.5 mm2, volně	m	1 400,00	18,03	25 242,00	15,00	21 000,00	46 242,00
15	<i>POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.</i>							
16	D 500x1500 mm	ks	48,00	328,35	15 760,80	350,00	16 800,00	32 560,80
17	pro rozvaděč 1000x200x200 mm	ks	3,00	0,00	0,00	1 200,00	3 600,00	3 600,00
18	<i>VÝBOJKOVÉ SVÍTIDLO PRO OSVĚTLENÍ KOMUNIKACÍ</i>							
19	TITANIA 70	ks	44,00	1 825,80	80 335,20	230,00	10 120,00	90 455,20
20	NAV T 70 SUPER E27 70W	ks	44,00	203,82	8 968,08	10,00	440,00	9 408,08
21	UPEVNĚNÍ SVÍTIDLA NA Výložník	ks	44,00	0,00	0,00	85,00	3 740,00	3 740,00
22								
23	<i>STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ</i>							
24	<i>S VYVODKOU PRO REPRO</i>							
25	8-133/108/89 žárově zinkovaný	ks	44,00	4 570,00	201 080,00	450,00	19 800,00	220 880,00
26	<i>VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ULIČNÍ</i>							
27	1-500 .metalizovaný	ks	1,00	876,70	876,70	230,00	230,00	1 106,70
28	1-1500 .metalizovaný	ks	1,00	1 037,30	1 037,30	230,00	230,00	1 267,30
29	1-2000 .metalizovaný	ks	42,00	1 144,00	48 048,00	230,00	9 660,00	57 708,00
30								
31	<i>STOŽAROVÁ VÝZBROJ</i>							
32	SV-6.6.4 Stožárová výzbroj SV (s 1 nosičem pojistky)	ks	4,00	446,30	1 785,20	250,00	1 000,00	2 785,20
33	SP100/PVP1P-L+3x40A	ks	2,00	1 200,00	2 400,00	350,00	700,00	3 100,00
34	CYKY 4x10 mm2, volně	m	170,00	80,85	13 744,50	18,00	3 060,00	16 804,50
35	CYKY 4x16 mm2, volně	m	1 970,00	129,75	255 607,50	18,00	35 460,00	291 067,50
36	CYKY 3x1.5 mm2, volně	m	460,00	9,31	4 282,60	15,00	6 900,00	11 182,60
37	FeZn-D8 (0,4kg/m)	m	96,00	11,27	1 081,92	25,00	2 400,00	3 481,92
38	FeZn-D10 (0,4kg/m)	m	1 570,00	16,52	25 936,40	25,00	39 250,00	65 186,40
39	SU univerzální	ks	146,00	9,76	1 424,96	65,00	9 490,00	10 914,96
40	<i>UKONCENÍ KABELU SMRSTOVACÍ ZAKLOPKOU</i>							
41	do 3x4 mm2	ks	92,00	45,00	4 140,00	0,00	0,00	4 140,00
42	4x50 mm2	ks	111,00	65,00	7 215,00	0,00	0,00	7 215,00
43	Revizní technik	hod	28,00	200,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
44	Montaz a kompletace stožárů	hod	23,00	180,00	4 140,00	0,00	0,00	4 140,00
45	VÝSTRAŽNÁ FOLIE 33cm	m	1 970,00	1,88	3 703,60	8,00	15 760,00	19 463,60
46	CHRÁNIČKA KABELU DN 100	m	160,00	35,30	5 648,00	20,00	3 200,00	8 848,00
47	Podružný materiál				3 600,00			3 600,00
48	Elektromontáže celkem				745 657,76		229 690,00	975 347,76
49	Zemní práce							
50	<i>VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ</i>							
51	<i>ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ</i>							
52	Zemina třídy 3-4,ručně	m3	18,00	1 500,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
53	<i>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</i>							
54	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	1 400,00	45,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
55	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 1300mm	m	150,00	130,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
56	<i>ÚPRAVA POVRCHU</i>							
57	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	50,00	25,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
58	<i>ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE</i>							
59	Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 5cm	m	1 570,00	18,00	28 260,00	0,00	0,00	28 260,00
60	<i>ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY</i>							
61	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	1 400,00	45,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
62	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 1300mm	m	150,00	65,00	9 750,00	0,00	0,00	9 750,00
63	Zemní práce - celkem				211 760,00			211 760,00