

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany

Objednatel

název:
sídlo:
IČ:
zástupce ve věcech smluvních:
telefon, e-mail:
(dále jen **Objednatel**)

Obec Milíčovice

Milíčovice 40, 669 02 Znojmo
00636878
Evžen Brtník - starosta obce
515 236 317, obec@milicovice.cz

Zhotovitel

název:
sídlo:
IČ:
DIČ:
zástupce ve věcech smluvních:
telefon, e-mail:
(dále jen **Zhotovitel**)

Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o.
Dobšická 3545/12
27755541
CZ27755541
Ing. Ivo Durda
515 226 535 , stavospol@stavospol-znojmo.cz

Objednatel (*jakožto zadavatel zakázky*) a zhotovitel (*jakožto vybraný účastník*) uzavírají tuto smlouvu o dílo, která je výsledkem zadávacího řízení na stavební práce provedeného objednatelem.

 1 

Smluvní strany sjednávají následující:

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem smlouvy je provedení díla pod názvem:
- 1.2. **„Oprava sálu a výměna střechy na kulturním domě v Milíčovicích“**
- 1.3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas sjednané dílo dle článku 1 a 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.4. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající ze závazných norem, právních předpisů a nabídky zhotovitele.

2. Specifikace díla

- 2.1. Předmětem díla je provedení kompletního díla (dále jen „**dílo**“), a to dle projektové dokumentace.
- 2.2. Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v zadávacích podmínkách zakázky (dále též „**výchozí dokumenty**“).
- 2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.
- 2.4. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě.
- 2.5. Provádění díla či jeho částí se řídí zejména:
 - 2.5.1. touto smlouvou,
 - 2.5.2. projektovou dokumentací,
 - 2.5.3. podmínkami stanovenými ČSN (EN),
 - 2.5.4. obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN (EN),
 - 2.5.5. obchodními zvyklostmi a standardy obvyklými při provádění obdobných staveb.

Součástí předmětu plnění díla je zejména:

- a) příprava staveniště;
- b) zřízení, údržba a odstranění zařízení staveniště;
- c) koordinační a kompletační činnosti celého díla;
- d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- e) zabezpečení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí;
- f) provádění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou;



- g) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
- h) uvedení všech povrchů a pozemků dotčených dílem do původního stavu;
- i) provádění denního úklidu staveniště;
- j) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění díla;
- k) zkoušky nebo testy související s uváděním díla do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů tak, aby stavba byla způsobilá ke kolaudaci a k užívání;
- l) dodání veškerých podkladů potřebných ke kolaudaci stavby, které si vyžádá stavební úřad a dotčené orgány státní správy;
- m) poskytnutí součinnosti při kolaudaci stavby.

3. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli nejpozději do **31. 10. 2020. Termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný, konečný a nepřekročitelný.**
- 3.2. Termín zahájení stavebních prací je předpokládán **po předání staveniště v termínu od 1. 11. 2019.**
- 3.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním díla objednateli a převzetím díla objednatelem. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků včetně dodání dalších dokladů vyžadovaných touto smlouvou.
- 3.4. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla.
- 3.5. Vícepráce či méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10 % z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku lhůty pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednaném termínu dokončení díla.
- 3.6. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.
- 3.7. Má-li zhotovitel zato, že nastala skutečnost předvídaná v bodě 3.6, je povinen neprodleně písemně informovat objednatele a zároveň tuto skutečnost zaznamenat do stavebního deníku, jinak se později nemůže této skutečnosti dovolávat. V takovém případě se smluvní strany zavazují vzniklou situaci bez zbytečného odkladu projednat, sepsat o výsledku projednání písemný protokol. V případě, že strany dojdou shodně k závěru, že taková skutečnost nastala a že brání řádnému provádění díla, sjednají zároveň postup řešení a dobu, která nebude považována za prodloužení s prováděním díla ze strany zhotovitele.

4. Místo provádění díla

- 4.1 Stavební práce budou prováděny v katastrálním území Milíčovice, na parc. č. 53/1.

5. Cena za dílo a platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH	1 756 128,- Kč
DPH ve výši 21 %	368 787,- Kč
Cena včetně DPH	2 124 915,- Kč

(dále též „cena za provedení díla“).

5.2. Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této smlouvy. Změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla spočívající v odpočtu ceny tzv. méněprací, resp. navýšení ceny o objednatelům zadané a zhotovitelem řádně provedené vícepráce. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude provádět fakturaci zpravidla ke konci daného kalendářního měsíce dle odsouhlasených prací.

5.3. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

5.5. Zhotovitel předá objednateli 3 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu.

5.6. Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na **30 (slovy: třicet)** kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelům odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5.7. S ohledem na to, že cena za provedení díla je konečná a nepřekročitelná, nemá zhotovitel nárok na zaplacení jakékoli částky nad rámec ceny za provedení díla, ledaže půjde o objednatelům řádně zadané vícepráce. O takových pracích bude sjednán dodatek k této smlouvě.

5.8. Zhotovitel není oprávněn provádět jednostranné započtení svých pohledávek vůči objednateli.

6. Součinnost smluvních stran

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení.

6.2. Osoby oprávněné zastupovat objednatele a zhotovitele v průběhu plnění díla, což je na straně objednatele technický dozor a na straně zhotovitele stavbyvedoucí, budou uvedeny v zápise o předání a převzetí staveniště.

7. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že s použitím všech znalostí zkušeností,

podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti.

- 7.2. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
- 7.3. Objednatel je oprávněn:
- 7.3.1. sám či prostřednictvím třetí osoby provádět kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu;
 - 7.3.2. sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku.

Stavební deník:

- 7.3.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek 8. této smlouvy) objednatel zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ustanovení § 157 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů zhotovitele. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku 3. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli.
- 7.3.2. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 7.3.3. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují řádně provedenou změnu této smlouvy, ani jakékoliv jiné dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

8. Staveniště a jeho zařízení

- 8.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště v termínu dohodnutém při uzavření této smlouvy. O předání staveniště objednatel zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.

- 8.4. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění díla. Pozemky a komunikace dotčené prováděním díla budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.
- 8.5. Zhotovitel má v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- 8.5.1. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
 - 8.5.2. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště.
 - 8.5.3. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele.

9. Podmínky provádění díla

- 9.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN (EN). Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou a zadávací dokumentací. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě.
- 9.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality odpovídající projektové dokumentaci, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita a funkčnost.
- 9.3. Zhotovitel objednateli v celém rozsahu odpovídá za kvalitu a včasnost veškerých prací a služeb poskytovaných subdodavateli a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.
- 9.4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak škodu finančně uhradit.
- 9.5. V případě, že při provádění díla zhotovitel zjistí situaci vyvolávající nezbytné odchýlení se od projektové dokumentace (vyvolané více/méně prací), je povinen veškeré příslušné práce na daném úseku stavby přerušit a neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele a jím pověřenou třetí osobu vykonávající kontrolně technický dozor. O této skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je v takovém případě povinen předložit bez zbytečného odkladu specifikaci rozsahu a závazný cenový rozpočet více/méně prací, které předá ke schválení objednateli. Objednatel je povinen bez

zbytečného odkladu předložený návrh projednat a popřípadě předat k posouzení příslušným dotčeným orgánům k posouzení. Zhotovitel smí zahájit příslušné více/méněpráce až po jejich předchozího odsouhlasení objednatelem v souladu s dodatkem k této smlouvě, přičemž zahájení prací na příslušném úseku stavby bude provedeno písemně záznamem ve stavebním deníku.

- 9.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním či živnostenském rejstříku, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Zhotovitel je povinen provádět dílo za přímé účasti osob, prostřednictvím kterých prokázal kvalifikaci při získání zakázky.

10. Vady díla a záruka

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, norem ČSN (EN), pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. **Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 60 měsíců ode dne řádného předání díla zhotovitelem.**
- 10.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 10.1 této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a stanoven požadavek na způsob odstranění vad díla.
- 10.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit neprodleně, umožňuje-li to charakter vady. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

11. Předání a převzetí díla

- 11.1 Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli, svolá zhotovitel přejímací (předávací) řízení. K předání díla objednateli dojde na základě přejímacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či v praxi obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel podepsaný předávací protokol nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za vady, s nimiž může být dílo převzato. Zhotovitel je povinen předat veškeré doklady nutné o ověření, že dílo dosahuje parametrů předepsaných projektovou dokumentací.

- 11.2 V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které vykazuje vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených výchozími dokumenty, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení pro jejich odstranění analogicky dle tohoto článku 11. smlouvy.

12. Sankce a pokuty

- 12.1. Za porušení povinnosti zhotovitele zhotovit dílo řádně a v termínu dle článku 3.1 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč bez DPH (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý i započatý den prodlení s řádným a bezvadným předáním díla. Uvedený termín dokončení díla dle článku 3.1 této smlouvy je stanoven objednatelem pevně pro provádění díla. Zhotovitel je povinen plně respektovat tento termín včetně požadovaných sankcí za nedodržení termínu celkového dokončení díla.
- 12.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinností odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
- 12.4. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.5. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 13.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy, zakládajícím právo na odstoupení od smlouvy, se rozumí zejména:
- 13.2.1. jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům provádění díla dle článku 3. této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů;
 - 13.2.2. zhotovitel závažným způsobem porušil některou ze svých povinností uvedených v této smlouvě, v důsledku čehož došlo k ohrožení zhotovení díla v požadované kvalitě a termínu;

14. Společná ustanovení

- 14.1. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně

číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany ve smyslu § 564 občanského zákoníku výslovně vylučují provedení změn této smlouvy jiným způsobem.

- 14.2. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na věcně a místně příslušný soud.
- 14.3. Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku.

15. Pojištění

- 15.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou s tím, že pojistná částka předmětného pojištění činí minimálně cenu díla v Kč bez DPH, uvedenou v čl. 5.1 této smlouvy.
- 15.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle předchozího odstavce po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

16. Závěrečná ustanovení

- 16.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 16.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 16.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 16.4. Poruší-li smluvní strana povinnost z této smlouvy či může-li a má-li o takovém porušení vědět, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně, které z toho může vzniknout újma, a upozorní ji na možné následky; v takovém případě nemá poškozená smluvní strana právo na náhradu té újmy, které mohla po oznámení zabránit.
- 16.5. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 16.6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

 9 

16.7. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zakázka bude financována prostřednictvím dotace z Ministerstva pro místní rozvoj a z Jihomoravského kraje.


Přílohy smlouvy: Položkový rozpočet

V Milíčovicích dne 11.9.2019


V e Znojmě dne 11.09.2019

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


OBEC MILÍČOVICE
MILÍČOVICE 40
669 02 ZNOJMO
IČ: 00636878

Evžen Brtník – starosta obce


Stavební firma Stavospol Znojmo
s.r.o.
Dobšická 3545/12, Znojmo 669 02
DIČ: CZ27755541, Tel.: 515 226 535
KS v Brně, oddíl C, vložka 56854 -7-

Ing. Ivo Durda , jednatel

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	Výměna střechy nad kulturním domem	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
1216	Stavební úpravy Milíčovice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Obec Milíčovice		
Dodavatel		Zakázkové číslo	1216
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	61 273	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	546 286	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	17 585	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	5 534	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	630 679	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	630 679	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	630 679	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :	4.12.2018	Datum : 11.9.2019	Datum :
Podpis :		Podpis : Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o. Dobšická 3545/12, Znojmo 669 02 DIČ: CZ27755541, Tel.: 515 226 535 KS v Brně, oddíl C, vložka 56854 -74	Podpis : OBEC MILÍČOVICE MILÍČOVICE 40 669 02 ZNOJMO IČ: 00636878
Základ pro DPH	21,0 %		630 679 Kč
DPH	21,0 %		132 443 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			763 122 Kč

Poznámka :

Stavba :	1216 Stavební úpravy Milíčovice	Rozpočet :	3
Objekt :	01	Výměna střechy nad kulturním domem	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	10 787	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	1 470	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	9 890	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	967	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	4 248	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	785	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	148 237	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	30 932	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	351 877	0	0	0
VN Vedlejší náklady	0	15 241	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	5 534	17 585	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	33 127	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	61 273	546 286	5 534	17 585	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			607 560	0
Oborová přírážka			607 560	0
Přesun stavebních kapacit			607 560	0
Mimostaveništní doprava			607 560	0
Zařízení staveniště			625 145	0
Provoz investora			625 145	0
Kompletační činnost (IČD)			630 679	0
Rezerva rozpočtu			630 679	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1216 Stavební úpravy Milíčovice	Rozpočet: 3
Objekt :	01	Výměna střechy nad kulturním domem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
1	417321313R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20 "dozdívka" štít zdi nad kulturákem, v.10 cm, š. 15 cm:(5,5*3+2,2)*0,15*0,1	m3	0,28	2 739,00	768,29
				0,28		
2	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení "dozdívka" štít zdi nad kulturákem:(5,5*3+2,2)*0,15*2	m2	5,61	380,00	2 131,80
				5,61		
3	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění "dozdívka" štít zdi nad kulturákem:(5,5*3+2,2)*0,15*2	m2	5,61	89,00	499,29
				5,61		
4	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) "dozdívka" štít zdi nad kulturákem, v.10 cm, š. 15 cm:(5,5*3+2,2)*0,01	t	0,19	39 506,00	7 387,62
				0,19		
Celkem za	4	Vodorovné konstrukce				10 787,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
5	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m lešení pro shoz:10	m2	10,00	62,00	620,00
				10,00		
6	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 lešení pro shoz:10	m2	10,00	29,00	290,00
				10,00		
7	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m lešení pro shoz:10	m2	10,00	56,00	560,00
				10,00		
Celkem za	94	Lešení a stavební výtahy				1 470,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
8	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4 demontáž stávající lávky u sirény:2*1 zpět.montáž stávající lávky u sirény:2*2 dočištění zdíva pro betonáž věnců štít.zdi:6 nezměřitelné práce:16	h	28,00	313,00	8 764,00
				2,00		
				4,00		
				6,00		
				16,00		
9	952902110R00	Čištění zemetáním v místnostech a chodbách kulturák:225,2	m2	225,20	5,00	1 126,00
				225,20		
Celkem za	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				9 890,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
10	962032641R00	Bourání zdíva komínového z cihel na MC kulturák - 2 komíny:0,45*0,45*2,6+0,45*0,45*2	m3	0,93	1 038,00	966,90
				0,93		
Celkem za	96	Bourání konstrukcí				966,90
Díl: 97		Prorážení otvorů				
11	979011321R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP 1	kus	1,00	3 288,00	3 288,00
				1,00		
12	979011331R00	Pronájem shozu (za metr) 10 dní, 3 m:10*3	den	30,00	32,00	960,00
				30,00		
Celkem za	97	Prorážení otvorů				4 248,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,14	691,00	784,82
Celkem za	99	Staveništní přesun hmot				784,82
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
14	762342203RT2	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm kulturák:2,63+157,79+172,61+2,63	m2	335,66	105,00	35 244,30
				335,66		
15	762342204RT3	Montáž kontralatí přibitím včetně dodávky řeziva, hranolek 5/5 cm kulturák:2,63+157,79+172,61+2,63	m2	335,66	43,00	14 433,38
				335,66		
16	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm kulturák:2,63+157,79+172,61+2,63	m2	335,66	26,00	8 727,16
				335,66		
17	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	5,09	1 259,00	6 405,79

Slepý rozpočet

Stavba :	1216 Stavební úpravy Milíčovice	Rozpočet: 3
Objekt :	01	Výměna střechy nad kulturním domem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		latě 5/3:335,66*0,03*0,05*3,33		1,68		
		kontralatě 5/5:335,66*0,05*0,05*1,1		0,92		
		krokev 12/16:7,2*18*0,12*0,16		2,49		
18	762950030RAB	Výměna části střešní vazby průřezová plocha 224 cm2	m	129,60	579,00	75 038,40
		kultuák, krokev 12/16, 18 ks á 7,2 m:7,2*18		129,60		
19	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1 398,00	6,00	8 388,00
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				148 237,03
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
20	764339811R00	Demontáž lemov. komínů v ploše, vln. kryt, do 45°	m2	2,00	91,00	182,00
		kultuár:2		2,00		
21	764351837R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	40,00	32,00	1 280,00
		kultuár:(20,6+13,9+1,1)/0,9+0,4444		40,00		
22	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	8,00	364,00	2 912,00
		kultuár- polovalby:4*2		8,00		
23	764352291R00	Montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových	m	35,60	151,00	5 375,60
		kultuár:20,6+13,9+1,1		35,60		
24	764352292R00	Montáž háků Pz půlkruhových	kus	40,00	64,00	2 560,00
		kultuár:(20,6+13,9+1,1)/0,9+0,4444		40,00		
25	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	35,60	36,00	1 281,60
		kultuár:20,6+13,9+1,1		35,60		
26	764359291R00	Montáž kotlíku Pz oválného	kus	3,00	191,00	573,00
		kultuár:1+2		3,00		
27	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°	kus	3,00	48,00	144,00
		kultuár:1+2		3,00		
28	764361811R00	Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, do 45°	kus	4,00	63,00	252,00
		k šířence:1		1,00		
		do dvora:2		2,00		
		k satelitu:1		1,00		
29	764391220R00	Závětrná lišta z Pz plechu, rš 330 mm	m	18,60	322,00	5 989,20
		kultuár :5,5+2,1+5,5*2		18,60		
30	764392251R00	Úžlabí z Pz plechu, rš 660 mm, klínové těsnění	m	21,90	358,00	7 840,20
		stávající Stodo:4,1		4,10		
		stávající sklad do zahrady:3,6*2		7,20		
		stávající sklad do dvora:5,3*2		10,60		
31	764392851R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45°	m	21,90	35,00	766,50
		stávající Stodo:4,1		4,10		
		stávající sklad do zahrady:3,6*2		7,20		
		stávající sklad do dvora:5,3*2		10,60		
32	764443210R00	Lemování sloupků zábradlí z Pz,dl.obvodu do 100 mm	kus	8,00	74,00	592,00
		lávka u šířeny:6		6,00		
		šířena:1		1,00		
		anténa:1		1,00		
33	764454203R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm	m	1,50	385,00	577,50
		kultuár:(1+2)*0,5		1,50		
34	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	303,00	2,00	606,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				30 931,60
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
35	765311534RT1	Hřeben, hřebenáči č.1 nosovými, do malty s použitím suché maltové směsi	m	2,00	797,00	1 594,00
		stávající sklad do zahrady :1		1,00		
		stávající sklad do dvora:1		1,00		
36	765311711R00	Hřebenáč rozdělovací valbový k hřebenáči drážk.	kus	2,00	1 144,00	2 288,00

Slepý rozpočet

Stavba :	1216 Stavební úpravy Milíčovice	Rozpočet: 3
Objekt :	01	Výměna střechy nad kulturním domem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		kulturák:2		2,00		
37	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	335,66	90,00	30 209,40
		kulturák:2,63+157,79+172,61+2,63		335,66		
38	765311813R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, pro použití	m2	17,00	91,00	1 547,00
		stávající sklad do zahrady:7		7,00		
		stávající sklad do dvora:10		10,00		
39	765312385R00	Pás ochranný větrací okapní 500/10 cm plast	m	41,20	37,00	1 524,40
		kulturák:20,6+2,8*2+13,9+1,1		41,20		
40	765312813R00	Demontáž krytiny dvoudrážk., na sucho, pro použití	m2	5,00	65,00	325,00
		stávající Stodo:5		5,00		
41	765313132RS1	Hřeben z hřebenačů č.2 na větrací pás z hřebenačů režných	m	21,80	1 345,00	29 321,00
		kulturák - hřeben:21,8		21,80		
42	765313142RS1	Nároží z hřebenačů č.2 na větrací pás z hřebenačů režných	m	9,40	1 403,00	13 188,20
		kulturák - polovalby:2,35*2+2,35*2		9,40		
43	765313170R00	Víkýř univerzální 45 x 73 cm	kus	1,00	3 776,00	3 776,00
		k siréně:1		1,00		
44	765313171R00	Víkýř univerzální 45 x 55 cm	kus	3,00	3 055,00	9 165,00
		do dvora:2		2,00		
		k satelitu:1		1,00		
45	765313181R00	Přirezáni a uchycení tašek drážkových	m	40,70	181,00	7 366,70
		Nároží - polovalby:(2,35*2+2,35*2)*2		18,80		
		Úžlabí:4,1+5,3*2+3,6*2		21,90		
46	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenačů, zvětr.malta, do suti	m	34,20	35,00	1 197,00
		kulturák - hřeben + polovalby:21,8+2,35*2+2,35*2		31,20		
		stávající Stodo:1		1,00		
		stávající sklad do zahrady:1		1,00		
		stávající sklad do dvora:1		1,00		
47	765319111R00	Montáž krytiny z střech jedn. na sucho	m2	17,00	304,00	5 168,00
		stávající sklad do zahrady:7		7,00		
		stávající sklad do dvora:10		10,00		
48	765319212R00	Mont.krytiny drážk.střech jedn.na sucho do 15ks/m2	m2	340,66	193,00	65 747,38
		kulturák:2,63+157,79+172,61+2,63		335,66		
		stávající Stodo:5		5,00		
49	765319411R00	Montáž hřebene z hřebenačů na sucho s podložkou	m	1,00	173,00	173,00
		stávající Stodo:1		1,00		
50	765901001R00	Montáž podstřešní fólie	m2	335,66	53,00	17 789,98
		kulturák:2,63+157,79+172,61+2,63		335,66		
51	765901315R00	Lepicí páska pro prostupy a přelepy spojuj fólií	m	3,00	53,00	159,00
		opracování prostupu lávky u sirény:3		3,00		
52	28325084.A	Fólie podstřešní paropropustná	m2	379,30	34,00	12 896,06
		kulturák:(2,63+157,79+172,61+2,63)*1,13		379,30		
53	59660830	Taška Stodo12 režná základní	kus	4 195,75	30,00	125 872,50
		kulturák:(2,63+157,79+172,61+2,63)*12,5		4 195,75		
54	59660834	Taška Stodo12 režná větrací	kus	94,00	146,00	13 724,00
		28 ks/100 m2:28*3,3566+0,0152		94,00		
55	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	309,00	9,00	2 781,00
56	171156460900	Jeřáb automobilní	Sh	8,00	758,00	6 064,00
		pro krytinu:8		8,00		
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				351 876,62
Díl:	VN	Vedlejší náklady				

Slepý rozpočet

Stavba :	1216 Stavební úpravy Milíčovice	Rozpočet: 3
Objekt :	01	Výměna střechy nad kulturním domem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
57	VN-001	Zařízení staveniště	kpl.	1,00	15 241,00	15 241,00
		1		1,00		
	Celkem za	VN Vedlejší náklady				15 241,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
58	210220001R00	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm2	m	100,00	133,00	13 300,00
		100		100,00		
59	210220201R00	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m dl.tyče	kus	3,00	775,00	2 325,00
		kulturák:3		3,00		
60	M21-001	Demontáž stávajícího uzemňovacího vedení	m	70,00	28,00	1 960,00
		kulturák - hřeben:20		20,00		
		kulturák - střecha:10*5		50,00		
61	15615225	Drát tažený pozinkovaný 11343 D 8,00 mm	kg	105,00	35,00	3 675,00
		100*1,05		105,00		
62	35441020	Tyč jímací JV 1,5 1500 mm s vrutem	kus	3,00	193,00	579,00
		kulturák:3		3,00		
63	35441475	Podpěra vedení pod krytinu na svahu PV 12	kus	40,00	22,00	880,00
		40		40,00		
64	35441490	Podpěra vedení hřebenáče na svahu PV 15a	kus	20,00	20,00	400,00
		20		20,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				23 119,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
65	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	28,19	315,00	8 880,78
66	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	28,19	205,00	5 779,55
67	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	112,77	15,00	1 691,58
		Milíčovice - Olbramkostel: 5km				
68	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	28,19	284,00	8 006,80
69	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	28,19	32,00	902,17
70	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	28,19	279,00	7 865,83
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				33 126,71

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Úprava podlahy sálu	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2	Kulturní dům		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1224	Oprava v KD v Milíčovicích		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Obec Milíčovice			
Dodavatel			Zakázkové číslo	1224
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	571 088	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	515 861	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	27 900	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 114 849	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	10 600	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 125 449	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 125 449	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 11.9.2019	Datum : OBEC MILÍČOVICE
Podpis :		Podpis: Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o. Dobšická 3545/12, Znojmo 669 02 DIČ: CZ27755541, Tel.: 515 226 535 KS v Brně, oddíl C, vložka 56854	Podpis: MILÍČOVICE 40 669 02 ZNOJMO IČ: 00636878
Základ pro DPH	21,0 %		1 125 449 Kč
DPH	21,0 %		236 344 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 361 793 Kč

Poznámka :

VŠECHNY ZDE UVEDENÉ VÝROBNÍ ZNAČKY MATERIÁLŮ POVAŽUJTE POUZE ZA TYPOVÉ VZORY, KTERÉ JE MOŽNÉ NAHRADIT KVALITATIVNĚ ADEKVÁTNÍMI MATERIÁLY JINÝCH VÝROBCŮ !

Stavba :	1224 Oprava v KD v Milíčovicích	Rozpočet : 2
Objekt :	2 Kulturní dům	Úprava podlahy sálu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	51 361	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 184	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	126 286	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	228 316	0	0	0	0
8 Trubní vedení	960	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	26 710	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	17 114	0	0	0	10 600
96 Bourání konstrukcí	42 595	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	10 552	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	36 614	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	54 162	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	38 846	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	23 158	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	16 525	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	54 288	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	292 430	0	0	0
784 Malby	0	36 452	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	27 900	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	29 395	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	571 088	515 861	0	27 900	10 600

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 086 949	0
Oborová přírážka			1 086 949	0
Přesun stavebních kapacit			1 086 949	0
Mimostaveništní doprava			1 086 949	0
Zařízení staveniště			1 114 849	0
Provoz investora			1 114 849	0
Kompletační činnost (IČD)			1 114 849	0
Rezerva rozpočtu			1 114 849	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1224 Oprava v KD v Milíčovicích	Rozpočet: 2
Objekt :	2 Kulturní dům	Úprava podlahy sálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 výkop sál tl. 23 cm:159,94*0,23	m3	36,79 36,79	122,00	4 487,92
2	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ rýha v sále pro kanalizaci hl. 90 cm, š. 60 cm:0,6*0,9*9,4 rýha mimo sál pro kanalizaci hl. 120 cm, š. 60 cm:0,6*1,2*3	m3	7,24 5,08 2,16	447,00	3 234,49
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 ruční dočištění po strojním výkopu: obvod sálu v. 20 cm, š. 20 cm:(16,95*2+9,4*2)*0,2*0,2 rýha pro kanalizaci š.60 cm, v. 90 cm, dl. 150 cm:0,6*0,9*1,5	m3	2,92 2,11 0,81	1 135,00	3 311,93
4	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m vývoz zeminy ze sálu: výkop sál tl. 23 cm:159,94*0,23 rýha v sále pro kanalizaci hl. 90 cm, š. 60 cm:0,6*0,9*9,4	m3	41,86 36,79 5,08	222,00	9 293,41
5	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 vývoz zeminy ze sálu: výkop sál tl. 23 cm:159,94*0,23 rýha v sále pro kanalizaci hl. 90 cm, š. 60 cm:0,6*0,9*9,4	m3	41,86 36,79 5,08	197,00	8 246,85
6	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m vývoz zeminy ze sálu: výkop sál tl. 23 cm:159,94*0,23 rýha v sále pro kanalizaci hl. 90 cm, š. 60 cm:0,6*0,9*9,4	m3	41,86 36,79 5,08	180,00	7 535,20
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním rýha v sále pro kanalizaci hl. 90 cm, š. 60 cm:0 rýha mimo sál pro kanalizaci hl. 120 cm, š. 60 cm:0,6*0,85*3	m3	1,53 1,53	113,00	172,89
8	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním rýha v sále pro kanalizaci hl. 90 cm, š. 60 cm:0,6*0,55*9,4 rýha mimo sál pro kanalizaci hl. 120 cm, š. 60 cm:0	m3	3,10 3,10	437,00	1 355,57
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm rýha v sále pro kanalizaci hl. 90 cm, š. 60 cm:0,6*0,2*9,4 rýha mimo sál pro kanalizaci hl. 120 cm, š. 60 cm:0,6*0,2*2	m3	1,37 1,13 0,24	1 019,00	1 393,99
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 vývoz zeminy ze sálu: výkop sál tl. 23 cm:159,94*0,23 rýha v sále pro kanalizaci hl. 90 cm, š. 60 cm:0,6*0,9*9,4	m3	41,86 36,79 5,08	260,00	10 884,17
11	583311003	Kamenivo těžené frakce 0/2 A Jihomor. kraj zásyp : rýha v sále pro kanalizaci hl. 90 cm, š. 60 cm:0,6*0,55*9,4*1,7	t	5,27 5,27	274,00	1 444,91
Celkem za		1 Zemní práce				51 361,34
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
12	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm rýha v sále pro kanalizaci hl. 90 cm, š. 60 cm:0,6*0,15*9,4 rýha mimo sál pro kanalizaci hl. 120 cm, š. 60 cm:0,6*0,15*2	m3	1,03 0,85 0,18	1 154,00	1 184,00
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				1 184,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
13	601011141RT3	Štuk na stropěch ručně tloušťka vrstvy 4 mm strop:159,94	m2	159,94 159,94	164,00	26 230,16
14	601016193R00	Penetrace hloubková stropů strop:159,94	m2	159,94 159,94	69,00	11 035,86
15	602011105R00	Postřik maltou sanační, ručně	m2	45,99	72,00	3 311,28

Slepý rozpočet

Stavba :	1224 Oprava v KD v Milíčovicích	Rozpočet: 2
Objekt :	2 Kulturní dům	Úprava podlahy sálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		stávající obložení v. 100 cm:4,5+16,95+9,4+1,65+8,99+1,6+0,6+2,3		45,99		
16	602011121RT3	Omítka jádrová sanační, ručně tlušťka vrstvy 30 mm	m2	45,99	748,00	34 400,52
		stávající obložení v. 100 cm:4,5+16,95+9,4+1,65+8,99+1,6+0,6+2,3		45,99		
17	602011151R00	Štuk na stěnách sanační, ručně	m2	45,99	146,00	6 714,54
		stávající obložení v. 100 cm:4,5+16,95+9,4+1,65+8,99+1,6+0,6+2,3		45,99		
18	602016142R00	Štuk na stěnách vnitřní PROFIL MK1, ručně	m2	169,52	119,00	20 173,18
		stěny:(16,95*2+9,4*2)*3,85		202,90		
		odpočet oken dveří jeviště:- (2,13*2,2*5+5,45*2,75+2,6*2,2+1,5*2,2+0,9*2)		-49,24		
		ostění oken:(2,13+2,2*2)*0,4*5		13,06		
		ostění dveří:(0,9+2,1*2)*0,55		2,81		
19	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	169,52	60,00	10 171,35
		stěny:(16,95*2+9,4*2)*3,85		202,90		
		odpočet oken dveří jeviště:- (2,13*2,2*5+5,45*2,75+2,6*2,2+1,5*2,2+0,9*2)		-49,24		
		ostění oken:(2,13+2,2*2)*0,4*5		13,06		
		ostění dveří:(0,9+2,1*2)*0,55		2,81		
20	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	35,00	100,00	3 500,00
		pro elektro:35		35,00		
21	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	50,55	78,00	3 942,90
		okno 213/220 cm - 5 ks:(2,13+2,2*2)*5		32,65		
		dveře 150/220 cm - 1 ks:(1,5+2,2*2)		5,90		
		dveře 80/197 cm - 1 ks:(0,9+2,05*2)		5,00		
		dveře 260/220 cm - 1 ks:(2,6+2,2*2)		7,00		
22	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	45,99	148,00	6 806,52
		dočištění zdiva před provedením sanační omítky:4,5+16,95+9,4+1,65+8,99+1,6+0,6+2,3		45,99		
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						126 286,31
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
23	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	10,40	3 283,00	34 130,40
		mazanina tl. 65 mm (pod hydroizolací):159,94*0,065		10,40		
24	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	15,99	3 074,00	49 165,56
		mazanina tl. 100 mm (nad hydroizolací):159,94*0,1		15,99		
25	631317205R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, železobeton	m	46,60	99,00	4 613,40
		dlažba - parkety:7,3+1,45+2,1		10,85		
		dlažba:3,4		3,40		
		parkety:9,4*2+13,55		32,35		
26	631361921RT0	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 4,0, oka 150/150 mm KA17	t	0,26	35 024,00	9 074,72
		mazanina tl. 65 mm (pod hydroizolací):159,94*1,35*1,2/1000		0,26		
27	631361921RT8	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	1,53	33 201,00	50 913,73
		mazanina tl. 100 mm (nad hydroizolací):159,94*7,99*1,2/1000		1,53		
28	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky	m3	12,80	648,00	8 291,29
		sál - násyp tl 8 cm:159,94*0,08		12,80		
29	632415104RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm MFC Level 320 - vyrovnávací	m2	124,33	254,00	31 579,82
		položka obsahuje i provedení penetrace vč. materiálu				
		pod parkety:124,33		124,33		

Slepý rozpočet

Stavba :	1224 Oprava v KD v Milíčovicích	Rozpočet: 2
Objekt :	2 Kulturní dům	Úprava podlahy sálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	632415115RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 15 mm MFC Level 320 - vyrovnávací položka obsahuje i provedení penetrace vč. materiálu pod dlažbu:35,61	m2	35,61	538,00	19 158,18
31	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlehu přebroušení samoniv.potěru před pokládkou dlažby a parket pod parkety:124,33 pod dlažbu:35,61	m2	159,94	39,00	6 237,66
32	58337333	Štěrkopísek frakce 0-32 A sál - násyp tl 8 cm:159,94*0,08*1,75	t	22,39	335,00	7 501,19
33	080165050300	Čerpadlo betonářské tažené M 201 E podkladák:4 pod parkety:5	Sh	9,00	850,00	7 650,00
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				228 315,94
Díl: 8	Trubní vedení					
34	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm vodovod:12	m	12,00	57,00	684,00
35	28613431	Trubka tlaková PE100 32 x 3,0 mm PN16 náv vodovod:12	m	12,00	23,00	276,00
Celkem za		8 Trubní vedení				960,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
36	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m sál:159,94	m2	159,94	167,00	26 709,98
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				26 709,98
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
37	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m úklid stavby:159,94	m2	159,94	107,00	17 113,58
38	900 RT2	HZS Práce v tarifní třídě 5 nezměřitelné práce:8*5	h	40,00	265,00	10 600,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				27 713,58
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
39	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm stávající maz. tl. 8 cm:159,94*0,08	m3	12,80	3 329,00	42 595,22
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				42 595,22
Díl: 97	Prorážení otvorů					
40	971042461R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,25 m2, tl.60cm vybourání otvoru v základech pro vodu a kanalizaci:2	kus	2,00	1 925,00	3 850,00
41	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm pro elektro:35	m	35,00	89,00	3 115,00
42	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % otlučení omítky pod obložením v sále: stávající obložení v. 100 cm:4,5+16,95+9,4+1,65+8,99+1,6+0,6+2,3	m2	45,99	78,00	3 587,22
Celkem za		97 Prorážení otvorů				10 552,22
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
43	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	107,69	340,00	36 614,30
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				36 614,30
Díl: 711	Izolace proti vodě					
44	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP sál:159,94	m2	159,94	25,00	3 998,50

Slepý rozpočet

Stavba :	1224 Oprava v KD v Milíčovicích	Rozpočet: 2
Objekt :	2 Kulturní dům	Úprava podlahy sálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
45	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci sál:159,94	m2	159,94 159,94	100,00	15 994,00
46	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci obvod sálu:(16,95*2+9,95*2)*0,2	m2	10,76 10,76	118,00	1 269,68
47	62852265	Pás modifikovaný asfalt special mineral sál:159,94*1,15 obvod sálu:(16,95*2+9,95*2)*0,2*1,15	m2	196,31 183,93 12,37	157,00	30 819,89
48	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	520,00	4,00	2 080,00
Celkem za		711 Izolace proti vodě				54 162,07
Díl: 713	Izolace tepelné					
49	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci sál - EPS tl. 5 cm:159,94	m2	159,94 159,94	36,00	5 757,84
50	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE sál - na EPS tl. 5 cm:159,94	m2	159,94 159,94	37,00	5 917,78
51	713191221R00	Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm obvod sálu:(16,95*2+9,95*2)	m	53,80 53,80	25,00	1 345,00
52	28375768.A	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 sál - EPS tl. 5 cm:159,94*0,05*1,05	m3	8,40 8,40	2 823,00	23 704,45
53	28600650.A	Pás dilatační okrajový PE 10/150 mm + fólie obvod sálu:(16,95*2+9,95*2)*1,1	m	59,18 59,18	23,00	1 361,14
54	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	380,00	2,00	760,00
Celkem za		713 Izolace tepelné				38 846,21
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					
55	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm chránička:12	m	12,00 12,00	588,00	7 056,00
56	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm kanalizace splašková:12 kanalizace dešťová:12	m	24,00 12,00 12,00	652,00	15 648,00
57	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	227,00	2,00	454,00
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				23 158,00
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
58	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami stávající obložení v. 100 cm:4,5+16,95+9,4+1,65+8,99+1,6+0,6+2,3	m2	45,99 45,99	165,00	7 588,35
59	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn stávající obložení v. 100 cm:4,5+16,95+9,4+1,65+8,99+1,6+0,6+2,3	m2	45,99 45,99	29,00	1 333,71
60	766-01	Demontáž dřevěného podia 540 x 330 x 55 cm 1	kus	1,00 1,00	7 440,00	7 440,00
61	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	163,00	1,00	163,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				16 525,06
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
62	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr pod dlažbu:35,61	m2	35,61 35,61	43,00	1 531,23
63	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových přechod dlažba - parkety:7,3+1,45+2,1 ukončení dlažby u dveří vnitřních:2,6+0,9	m	14,35 10,85 3,50	69,00	990,15
64	771111133R00	Vložení těsnícího provazce do dilatační spáry soklík:(3,4+9,95+4,85-1,5-0,8-2,6)	m	13,30 13,30	23,00	305,90

Slepý rozpočet

Stavba :	1224 Oprava v KD v Milíčovicích	Rozpočet: 2
Objekt :	2 Kulturní dům	Úprava podlahy sálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
65	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm soklík:(3,4+9,95+4,85-1,5-0,8-2,6)	m	13,30 13,30	119,00	1 582,70
66	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky soklík:(3,4+9,95+4,85-1,5-0,8-2,6)	m	13,30 13,30	87,00	1 157,10
67	771575111RT1	Montáž podlah keramických, tmel, 60x60 cm dlažba:35,61	m2	35,61 35,61	563,00	20 048,43
68	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem soklík:(3,4+9,95+4,85-1,5-0,8-2,6)	m	13,30 13,30	50,00	665,00
69	771-01	Dlažba Rako Alba keramická 60x60 cm, zátěžová, otěruvzdornost PEI 5 dlažba:35,61*1,07 sokl:13,3*0,1*1,1	m2	39,57 38,10 1,46	582,00	23 027,24
70	28377814	Šňůra těsnící tmelařská plná d 15 mm bal. 100 m soklík:(3,4+9,95+4,85-1,5-0,8-2,6)	m	13,30 13,30	5,00	66,50
71	5537000122	Lišta přechodová Al 30/A lepicí l=270 cm zlato přechod dlažba - parkety:(7,3+1,45+2,1)/2,7+0,9815 ukončení dlažby u dveří vnitřních:2,6/2,7+,037	kus	6,00 5,00 1,00	307,00	1 842,00
72	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	512,00	6,00	3 072,00
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				54 288,25
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				
73	775511281R00	Podlahy vlysové do tmele,tl.21 mm, úzké, DB výběr Položka obsahuje i dodávku a montáž lišty podlahové: lišta podlahová dub 43 x 7 mm Specifikace vlysu: dub masiv II,jakost 70x400x21 mm parkety:124,33	m2	124,33 124,33	1 548,00	192 462,84
74	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt sál:159,94	m2	159,94 159,94	69,00	11 035,86
75	775592000R00	Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné parkety:124,33	m2	124,33 124,33	200,00	24 866,00
76	775599143R00	Lak dřevěných podlah, 1x základ + 2x nátěr a přebroušení parkety:124,33	m2	124,33 124,33	492,00	61 170,36
77	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	%	2 895,00	1,00	2 895,00
Celkem za		775 Podlahy vlysové a parketové				292 430,06
Díl:	784	Malby				
78	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x strop:159,94 stěny:(16,95*2+9,4*2)*3,85 odpočet oken dveří jeviště:- (2,13*2,2*5+5,45*2,75+2,6*2,2+1,5*2,2+0,9*2) ostění oken:(2,13+2,2*2)*0,4*5 ostění dveří:(0,9+2,1*2)*0,55	m2	329,46 159,94 202,90 -49,24 13,06 2,81	20,00	6 589,25
79	784165522R00	Malba klasik, barva, bez penetrace, 2 x strop:159,94 stěny:(16,95*2+9,4*2)*3,85 odpočet oken dveří jeviště:- (2,13*2,2*5+5,45*2,75+2,6*2,2+1,5*2,2+0,9*2) ostění oken:(2,13+2,2*2)*0,4*5 ostění dveří:(0,9+2,1*2)*0,55	m2	329,46 159,94 202,90 -49,24 13,06 2,81	64,00	21 085,60
80	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	283,13	31,00	8 776,88

Slepý rozpočet

Stavba :	1224 Oprava v KD v Milíčovicích	Rozpočet: 2
Objekt :	2 Kulturní dům	Úprava podlahy sálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		strop:159,94		159,94		
		stěny:(16,95*2+9,4*2)*2,85		150,20		
		odpočet oken dveří jeviště:-(2,13*2,2*5+5,45*2,5+2,6*1,2+1,5*1,2+0,9*1)		-42,88		
		ostění oken:(2,13+2,2*2)*0,4*5		13,06		
		ostění dveří:(0,9+2,1*2)*0,55		2,81		
	Celkem za	784 Malby				36 451,73
Díl:	M21	Elektromontáže				
81	M21-01	Elektroinstalační práce	kpl.	1,00	27 900,00	27 900,00
		viz. technická zpráva				
		1		1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				27 900,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
82	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	36,11	191,00	6 897,27
83	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	180,56	14,00	2 527,80
84	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	36,11	264,00	9 533,40
85	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	36,11	30,00	1 083,34
86	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	36,11	259,00	9 352,84
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				29 394,66