

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„VYBUDOVÁNÍ KULTURNÍHO PŘÍSTŘEŠKU“

Číslo u objednatele: 2/2019

Číslo u zhotovitele: 196

1.

Smluvní strany

Objednatel	: OBEC TŘEBELOVICE
Se sídlem	: Třebelovice 76, 675 32 Třebelovice
Zastoupený	: Bc. Janou Frühaufovou, starostkou
IČO	: 00290602
DIČ	: CZ00290602
Bankovní spojení	: ČNB pobočka Brno, 94-8710701/0710

Zástupce pro jednání ve věcech technických: Ing. Musil Jiří

a

Zhotovitel	: Dlabaja s.r.o
Se sídlem	: Žižkova 1697/17, Jihlava 586 01
Zapsaná v obchodním rejstříku	: C 78907 vedená u Ks Brno
Zastoupený	: Ing. Dlabaja Adam
IČO	: 01646311
DIČ	: CZ 01646311
Bankovní spojení	: KB Moravské Budějovice, 107-4792530277/0100

Zástupci pro jednání ve věcech obchodních: Ing. Aleš Dlabaja

Zástupci pro jednání ve věcech technických: Ing. Aleš Dlabaja

Výše uvedení zástupci jsou oprávněni zastupovat smluvní strany ve smlouvou rozepsaném rozsahu. Změny v zastoupení budou bez zbytečného prodlení uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2.

Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je poptávka objednatele, cenová nabídka zhotovitele ze dne 2. 5. 2019.
- 2.2 Základní údaje o zakázce – název stavby: Vybudování kulturního přístřešku v k.ú. Třebelovice (769487), par.č. 110, č.p. 108

3.

Předmět a podmínky plnění

3.1 Předmět smlouvy

Jedná se o novostavbu kulturního přístřešku v obci Třebelovice, na původním místě rodinného domu č.p. 108, par.č. 110, k.ú. Třebelovice, lehká konstrukce – smíšená – sloupovo/stěnová, ocel/litý beton, bez výplní stavebních otvorů, nevytápěná, zastřešení pultovou střechou s ocelovým plechem, jednopodlažní, nepodsklepená, maximální výšky 4,115m nad UT.

3.2 Rozsah díla:

Dodávka stavebních prací, zařízení, montážního materiálu a provedení montážních prací v rozsahu podle cenové nabídky ze dne 2. 5. 2019.

4.

Doba plnění

Termín zahájení realizace a dokončení celého díla:

Zahájení prací: předání staveniště do 5 dnů po podpisu smlouvy o dílo

Dokončení díla: 20.12.2019

5.

Cena díla a platební podmínky

5.1 Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. 3 této smlouvy je stanovena ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, a je v souladu s cenovou nabídkou.

5.2 V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady a výkony nutné pro úspěšné provedení, dokončení a předání díla.

Celková cena díla činí 1 725 738,- Kč bez DPH, tj. 2 088 143,- Kč včetně 21 % DPH

5.3 Provedené části díla budou zhotoviteli hrazeny na základě dílčích daňových dokladů, vystavených zhotovitelem a doložených vždy soupisem provedených prací a dodávek.

5.4 Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

6.

Smluvní sankce

6.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za prodlení se splněním termínu dokončení celého díla smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení.

6.2 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení se splatností faktury smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení.

7.

7.

Vady díla a odpovědnost za vady

- 7.1 Záruka na montážní práce a montážní materiál – 60 měsíců od předání díla.
7.2 Záruka na dodávky zařízení – podle záručních podmínek výrobců.

8.

Ostatní a závěrečná ustanovení

- 8.1 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
8.2 Tato smlouva se stává závaznou i pro případné právní nástupce smluvních stran.
8.3 Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv / na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
8.4 Smlouva byla schválena zastupitelstvem dne 12. 9. 2019 usnesením č. 5/8/2019

9.

Podpisy smluvních stran

V Třebelovicích dne: 16. 9. 2019

V Třebelovicích dne: 16. 9. 2019

Objednatel:

OBEC TŘEBELOVICE




OBEC TŘEBELOVICE
675 32 Třebelovice 76
tel.: 568 443 024

Bc. Jana Frůhaufová

Zhotovitel:

Dlábaja s.r.o



Ing. Adam Dlábaja

DLÁBAJA s.r.o
Záskota 1802/37
570 01 Blatná
IČ: 01846991 DIČ: CZ01846991

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20112018 NOVOSTAVBA KULTURNÍHO PŘÍSTŘEŠKU**

Objekt: **01 TŘEBELOVICE, PARCEL. Č. 110**

Rozpočet: **01 STAVEBNÍ ČÁST**

Objednatel: **Obec Třebelovice**
Třebelovice 76,67532

IČO: **290602**

DIČ:

Zhotovitel: **Dlabaja s.r.o.**
Janáčkova 168, Moravské Budějovice 676 02

IČO: **1646311**

DIČ: **CZ01646311**

Vypracoval: **ing.Aleš Dlabaja**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			943 291,78
PSV			673 191,47
MON			73 535,00
Vedlejší náklady			31 900,00
Ostatní náklady			3 820,00
Celkem			1 725 738,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 725 738,25 CZK
Základní DPH	21 %	362 405,03 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 088 143,28 CZK

v Mor.Budějovicích

dne

16.9.2019

ing.Aleš Dlabaja

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			76 503,50	4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			120 815,72	7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			329 887,85	19
5	Komunikace	HSV			259 707,60	15
8	Trubní vedení	HSV			1 291,92	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			124 040,00	7
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 400,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			24 645,19	1
711	Izolace proti vodě	PSV			10 295,49	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			58 790,76	3
764	Konstrukce klempířské	PSV			198 074,90	11
766	Konstrukce truhlářské	PSV			52 110,75	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			266 136,10	15
783	Nátěry	PSV			87 783,47	5
M21	Elektromontáže	MON			63 680,00	4
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			9 855,00	1
VN	Vedlejší náklady	VN			31 900,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			3 820,00	0
Cena celkem					1 725 738,25	100

Položkový rozpočet

S:	20112018	NOVOSTAVBA KULTURNÍHO PŘÍSTŘEŠKU
O:	01	TŘEBELOVICE, PARCEL. Č. 110
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				76 503,53
1.	121101100R00	Sejmuti ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	28,00000	90,00	2 520,00
		140,0*0,2		28		0,00
2.	131301111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	18,75000	160,00	3 000,00
		vsakovací plán : 9,0		8		0,00
		vsakovací plán : 9,75		9,75		0,00
3.	132301111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ	m3	27,18960	380,00	10 332,05
		výkopy pro základové rýhy :		24,0846		0,00
		0,8*0,88*6,08+0,5*4,0*0,9+0,6*0,6*4,525*2+0,6*0,75*11,2				
		6+0,6*0,6*6,73*2+0,6*0,6*13,25+0,0*0,95*0,8				
		rýhy pro drenáž kolem objektu : 0,3*0,3*(13,5+21,0)		3,105		0,00
4.	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	55,12752	140,00	7 717,85
		Položka pořadí 2 : 18,75000		18,75		0,00
		Položka pořadí 3 : 27,18960		27,1896		0,00
		*koef nakypnění : 0,2		9,18792		0,00
5.	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	m3	30,76125	50,00	1 538,06
		vsakovací plán : 9,0		9		0,00
		vsakovací plán : 9,75		9,75		0,00
		drenáž - štěrky - kolem objektu :		12,01125		0,00
		0,3*0,3*(13,5+21,0)+0,95*0,75*12,5				
6.	180402111R00	Založení trávníku parkového výševem v rovině	m2	65,00000	22,20	1 443,00
		65		65		0,00
7.	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	65,00000	60,50	3 932,50
		65		65		0,00
8.	184102112R00	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině	kus	10,00000	106,00	1 060,00
9.	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	65,00000	4,70	305,50
		65		65		0,00
10.	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	55,12752	280,50	15 463,27
		Položka pořadí 4 : 55,12752		55,12752		0,00
11.	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, á 25 kg	kg	1,30000	105,00	136,50
		65*0,02		1,3		0,00
12.	026560231R	Růže - Rosa hybrida velkokvětá ko3 I, oranžová, červená	kus	3,00000	84,40	253,20
13.	02662136R	Zerav západní - Thuja occidentalis Smaragd 125-150	kus	2,00000	533,00	1 066,00
14.	1001	Ozdobnice čínská - okrasná tráva	ks	5,00000	79,00	395,00
15.	58344189R	Štěrkodrté frakce 32-63 A	t	67,67475	404,00	27 340,60
		vsakovací plán : 9,0*2,2		19,8		
		vsakovací plán : 9,75*2,2		21,45		
		drenáž - štěrky - kolem objektu :		26,42475		
		(0,3*0,3*(13,5+21,0)+0,95*0,75*12,5)*2,2				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				120 815,58
16.	212753214R00	Montáž tuhé drenáž. trubky do rýhy DN 100.bez lože	m	177,00000	25,00	4 425,00
		13,0+8,0*7+6,0*2+22,0+20,0+12,0*7,5*4+6,0		177		0,00
17.	213151121R00	Montáž geotextílie	m2	344,90000	20,00	6 898,00
		pod diačbu, skladba S2 : 68,0*2+32,5*2		197		0,00
		vsakovací plán : 28,5*35,5		64		0,00

Položkový rozpočet

S:	20112018	NOVOSTAVBA KULTURNÍHO PŘÍSTŘEŠKU
O:	01	TŘEBELOVICE, PARCEL. Č. 110
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		drenáž - šlátek - kolem objektu : 4*0,3*13,5+21,0*12*0,95+2*0,75*12,5		83,9		0,00
18:	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. základové pasy 0,6*0,85*8,05+0,6*0,6*4,625*2+0,6*0,75*11,25+0,6*0,6*6,73*2+0,6*0,6*13,25+0,3*0,55*0,8	m3	22,28460	2 300,00	51 254,58
19:	274354042R00	Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl.0,6 m a	kus	4,00000	300,00	1 200,00
20:	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) výztuž pro napojení výztuže nadzákl. zb. stěn 0,95	t	0,95000	28 800,00	27 360,00
21:	28611223R	Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 100 mm Položka pořadí 16 : 177,00000 +10% ztrátě : 0,1	m	194,70000	55,00	10 708,50
22:	69366199R	Geotextilie FILTEK 500 g/m2 š. 200cm 100% PP Položka pořadí 17 : 344,80000 +10% ztrátě, přesahy : 0,1	m2	379,39000	50,00	18 969,50
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						329 887,85
23:	311321825R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30 Včetně pomocného lešení c výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa. stěna severní : 0,3*13,25*3,65+0,3*0,65*3,6 stěny východní 0,3*2,0*1,25+0,3*3,83*1,25+0,3*4,0*1,25+0,3*1,5*4,625 pohledový rám na základových pasech : 0,6*0,35*14,6+0,3*0,35*8,8+0,6*0,35*13,6+0,6*0,35*1,5+0,3*0,35*4,0	m3	30,08925	3 380,00	101 701,67
24:	311351805R00	Bednění nadzákl. zdí pohled.hl.oboustranné-zřízení stěna severní : 13,25*3,65+0,95*3,6 stěny východní : 2,0*1,25+5,63*1,25+4,0*1,25+1,5*4,625 pohledový rám na základových pasech : 0,35*14,6+0,35*8,8+0,35*13,6+0,35*1,5+0,35*4,0	m2	89,83250	635,00	57 043,64
25:	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění Položka pořadí 24 : 89,83250	m2	89,83250	150,00	13 474,88
26:	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) Položka pořadí 25 : 30,08925*0,2	t	6,01785	26 200,00	157 667,67
Díl: 5 Komunikace						259 707,60
27:	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou podloží pod dlažbou : 66,0+32,5	m2	98,50000	80,00	7 880,00
28:	631571010R00	Zřízení náspy, podlahy nebo střechy, bez dodávky 1 01 : 82,85*0,3 1 02 : 41,42*0,3	m3	37,28100	280,00	10 438,68
29:	632921993R00	Kladení dlažby z dlaždic betonových velkoformátových do písku, tl. 160 mm 102	m2	102,80000	400,00	40 800,00
30:	58344197R	Stérkodrté frakce 32-63 A 1 01 : 82,85*0,3*2,2	t	82,01820	380,00	31 166,92

Položkový rozpočet

S:	20112018	NOVOSTAVBA KULTURNÍHO PŘÍSTŘEŠKU
O:	01	TŘEBELOVICE, PARCEL. Č. 110
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		1.02: 41.42*0.3*2.2		27.5372		0,00
31	59295257R	Dlažba velkoformátová betonová, přírodní povrch, 1000x1000x160 mm	ks	112,20000	1 510,00	169 422,00
		1.03		102		0,00
		+10% ztrátne . 0.1		10.2		
Díl: 8		Trubní vedení				1 291,92
32	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,48000	480,00	230,40
		dešťová kanalizace . 2.0*0.4*0.6		0.48		0,00
33	871313121RT1	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub PVC hrdlových 110x3,0x5000	m	2,00000	65,00	130,00
		dešťová kanalizace . 2.0		2		0,00
34	721242111R00	Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm	kus	1,00000	620,00	620,00
		1		1		0,00
35	58337308R	Štěrkopisek frakce 0-2 tř.B	t	1,05600	295,00	311,52
		dešťová kanalizace . 2.0*0.4*0.6*2.2		1.056		
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				124 040,00
36	936124111R00	Zřízení lavice stabilní bez zabetonování noh	kus	14,00000	3 260,00	45 640,00
		14		14		0,00
37	93001	Lavička bez opěradla, konstrukce ocel. - komaxit, prkna, délka 1,5 m	ks	14,00000	3 800,00	53 200,00
		14		14		0,00
38	93002	Kovový stůl, konstrukce ocel. - komaxit, prkna, 1620x620 mm	ks	6,00000	4 200,00	25 200,00
		6		6		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				6 400,00
39	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	80,00000	80,00	6 400,00
		80		80		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				24 645,19
40	998015011R00	Přesun hmot, budovy z dílců jednopodlažní	t	328,60255	75,00	24 645,19
Díl: 711		Izolace proti vodě				10 295,49
41	711823121RT5	Montáž nopolové fólie svisle, včetně dodávky fólie N8	m2	74,28200	132,00	9 805,22
		0.65*8.05*2+2*0.6*4.625*2+2*0.75*1.25+2*0.6*8.73*2+2*0.6*13.25+0.3*0.65*2		74.282		0,00
42	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	98,05220	5,00	490,26
Díl: 762		Konstrukce tesařské				58 790,76
43	762341220R00	M. bedn. střeš. rovn. z aglomer. desek šroubováním	m2	99,96000	120,00	11 995,20
		8.16*12.25		99.96		0,00
44	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	2,49900	850,00	2 124,15
		8.16*12.25*0.025		2.499		0,00
45	762911113R00	Impregnace řeziva máčením	m2	147,87800	25,00	3 696,95
		výdřeva oplocení		147.878		0,00
		(2.0*1.25+3.75*1.75+3.75*1.75+4.63*1.8)*2				
		podbití . 8.16*12.25		99.96		0,00
46	762412913R00	Montáž dřevěné výdřevy plotu, vč. spojovacích prostředků	m2	23,96900	280,00	6 708,52
		2.0*1.25+3.75*1.75+3.75*1.75+4.63*1.8		23.969		0,00
47	60512522R	Prkno SM/JD I-II. jak. tl. 2,3 dl. 200-390 š. 17-24, omlitané	m3	0,68882	4 800,00	3 306,34
		(2.0*1.25+3.75*1.75+3.75*1.75+4.63*1.8)*0.025		0.68882		0,00

Položkový rozpočet

S:	20112018	NOVOSTAVBA KULTURNÍHO PŘÍSTŘEŠKU
O:	01	TŘEBELOVICE, PARCEL. Č. 110
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		+10% ztrátě : 0,15		0,08935		0,00
						0,00
48:	60725017R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm	m2	109,95600	260,00	28 588,56
		8,16*12,25		99,96		0,00
		+10% ztrátě : 0,1		9,996		0,00
49:	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	592,76130	4,00	2 371,05
Díl: 764		Konstrukce klempířské				198 074,90
50:	712351111RT2	Povíaková krytina střech do 10°, samolepicím pásem, včetně dodávky asfalt.pásu	m2	99,96000	240,00	23 990,40
		8,16*12,25		99,96		
51:	764531650R00	Oplech.zdi poplast.plech,tl.0,55 mm,rš.670	m	13,25000	1 120,00	14 840,00
		spojovacích prostředků a těsnící hmoty, včetně dodávky plechových tabulí a svítků.				
		13,25		13,25		
52:	764291410R00	Závětná lišta z poplast. plechu, rš 250 mm	m	16,32000	380,00	6 201,60
		včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci.				
		2*8,16		16,32		
53:	764892310RS3	Falcované tabule, tl. 0,55 mm, na dřevo, povrchová úprava PE, víceř	m2	99,96000	1 220,00	121 952,00
		včetně ochranného pásu, větrací mřížky, okapové lernovací lišty a spojovacích prostředků				
		8,16*12,25		99,96		
54:	765901185R00	Folie podstřešní vodotěsná pro plech. falc. krytinu	m2	99,96000	260,00	25 989,60
		Dodávka a montáž hydroizolační fólie včetně spojovacích prostředků				
		8,16*12,25		99,96		
55:	764898299R00	Odpadní trouby z poplast. plechu čtvercové, 100x100 mm	m	3,50000	410,00	1 435,00
		včetně kolien, objímk a zednické výpomoci				
		3,5		3,5		
56:	764898901R00	Kotlík žlabový hranatý, poplast. plech, vel.žlabu 250 mm	kus	1,00000	380,00	380,00
57:	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	2 266,38980	1,45	3 286,30
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				52 110,75
58:	766421233R00	Obložení podhledů jednod. palubkami DB š. do 10 cm	m2	99,96000	320,00	31 987,20
		8,16*12,25		99,96		0,00
59:	766395011R00	Spojovací prostředky	m3	1,24950	1 510,00	1 886,75
		8,16*12,25*0,0125		1,2495		0,00
60:	61191685R	Palubka obkladová SM tloušťka 12,5 šíře 96 mm A/B	m2	109,95600	160,00	17 592,96
		8,16*12,25		99,96		0,00
		+10% ztrátě : 0,1		9,996		0,00
61:	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	536,53530	1,20	643,84
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				266 136,10
62:	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	1 680,78550	38,00	63 869,85
		S1 : 2*13,5*22,30		158,1		0,00
		S2 : 2*2,115*22,30		64,329		0,00
		S3 : 3,215*22,30		71,6945		0,00
		S4 : 1,785*22,30		39,8055		0,00
		S5 : 1,615*22,30		36,0145		0,00

Položkový rozpočet

S:	20112018	NOVOSTAVBA KULTURNÍHO PŘÍSTŘEŠKU
O:	01	TŘEBELOVICE, PARCEL. Č. 110
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		S6 : 3*1180*22,30		78,942		0,00
		DO : 10*0,3*0,3*80,0		72		0,00
		Vaznice : 11*4,425*8,4		408,87		0,00
		Vaznice : 11*3,55*8,4		328,02		0,00
		Vaznice : 11*4,275*8,4		395,01		0,00
63:	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg	kg	2 261,95200	25,00	56 548,80
		Vazník : 4*8,18*60,3		2281,952		0,00
64:	7670002	Krytí prostoru pro wifi a rozvaděč 300x300 mm, cementovláknitá deska tl. 25 mm s uzamykáním, D+M	ks	2,00000	1 260,00	2 520,00
		2		2		0,00
65:	767377111R00	Zavětrování ocel. tyčí průměru do 20 mm vč. napínacího zařízení	m	61,60000	145,00	8 932,00
		zavětrování stěn : 4,2*4+4,8*2		35,4		0,00
		zavětrování střechy : 8,8*4		35,2		0,00
66:	13432570R	Uhelník rovnoramenný L jakost 11375 150x150x10 mm	t	0,06440	23 000,00	1 481,20
		přípojení vazníků : 0,2*14*23,0/1000		0,0544		0,00
67:	13611228R	Plech hladký jakost 11375,1 10x1000x2000 mm	t	0,07200	20 500,00	1 476,00
		DO : 10*0,3*0,3*80,0/1000		0,072		0,00
68:	14587289R	Profil obdélníkový uzavř.svařovaný S235 260x180x10 mm	m	32,64000	2 480,00	80 947,20
		Vazník : 4*8,18		32,64		0,00
69:	14587299R	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 150 x 5 mm	t	0,47689	26 150,00	12 470,67
		S1 : 2*3,5*22,30/1000		0,1361		0,00
		S2 : 2*2,115*22,30/1000		0,09433		0,00
		S3 : 3,215*22,30/1000		0,07169		0,00
		S4 : 1,785*22,30/1000		0,03981		0,00
		S5 : 1,618*22,30/1000		0,03501		0,00
		S6 : 3*1,180*22,30/1000		0,07894		0,00
70:	14587792R	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 100x40x4 mm	t	1,13190	22 800,00	25 807,32
		Vaznice : 11*4,425*8,4/1000		0,40887		0,00
		Vaznice : 11*3,55*8,4/1000		0,32802		0,00
		Vaznice : 11*4,275*8,4/1000		0,39501		0,00
71:	31110716R	Matice přesná šestihranná 02 1401 M 16	kus	68,00000	1,65	112,20
		4*10+28		68		0,00
72:	311202240000R	Podložka přesná 021702,1 otvor 21 mm	kus	68,00000	0,80	54,40
		4*10+28		68		0,00
73:	31171674.AR	Malta chem.2slož. náplň 380 ml-patrona	kus	5,00000	420,00	2 100,00
		5		5		0,00
74:	31179109R	Tyč závitová M16, DIN 975	m	28,40000	55,00	1 562,00
		přípevnění sloupů k základ. kol : 0,5*4*10		20		0,00
		přípevnění vazníků : 7*6*0,3		8,4		0,00
75:	7670001	Spojovací prostředky - kotvení vaznic k vazníkům	kpl	1,00000	4 800,00	4 800,00
76:	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	2 878,71190	1,20	3 454,45
Díl: 783	Nátěry					87 783,47
77:	783612100R00	Nátěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný	m2	147,87800	165,00	24 399,87
		výdávka oplácej. : (2,0*1,25+3,75*1,75+3,75*1,75+4,63*1,8)/2		47,918		0,00

Položkový rozpočet

S:	20112018	NOVOSTAVBA KULTURNÍHO PŘÍSTŘEŠKU
O:	01	TŘEBELOVICE, PARCEL. Č. 110
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		podbití : 8,16*12,25		99,96		0,00
78	783942601R00	Nátěr podkladní Antigrافiti	m2	164,72000	105,00	17 295,50
		stěna severní : 2*(13,25*3,25+0,95*0,5)		111,325		
		stěny východní		38,45		
		2*(2,0*1,25+3,85*1,25+4,0*1,25+1,5*4,825)				
		pohledový rám na základových pasech :		14,945		
		0,35*14,5+0,35*8,8+0,35*13,6+0,35*1,5+0,35*4,0				
79	783942602R00	Nátěr ochranný Antigrافiti 2x	m2	164,72000	170,00	28 003,00
		včetně montáže, dodávky a demontáže pomocného lešení.				
		Položka pořadí 78 : 164,72000		164,72		
80	783222119RT1	Nástřik syntetický kovových konstrukcí, barva antracit	m2	80,37620	225,00	18 086,00
		S1 : 2*3,5*4*0,15		4,2		
		S2 : 2*2,115*4*0,15		2,535		
		S3 : 3,215*4*0,15		1,628		
		S4 : 1,785*4*0,15		1,071		
		S5 : 1,515*4*0,15		0,969		
		S6 : 3*1,180*4*0,1		1,416		
		DO : 10*0,3*0,3*2		1,8		
		Vaznice : 11*4,425*(2*0,1+2*0,04)		13,629		
		Vaznice : 11*3,58*(2*0,1+2*0,04)		10,234		
		Vaznice : 11*4,275*(2*0,1+2*0,04)		12,167		
		Vazník : 4*8,16*(2*0,35+2*0,10)		28,7232		
Díl: M21		Elektromontáže				63 680,00
81	210001	Elektromontáže - silnoproud, slaboproud, hromosvod, osvětlení	kpl	1,00000	51 200,00	51 200,00
		dodavatel v rámci výrobní dokumentace dodá projekt elektroinstalace včetně výkazu výměr : 1				
82	210100010RA0	Připojka elektro v zemi	m	26,00000	480,00	12 480,00
		26,0		26		
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				9 855,00
83	220111776R00	Vedení uzemnění v zemi FeZN drát do 120 mm2	m	69,00000	55,00	3 795,00
		55,0+10,0+4*1,0		69		0,00
84	220400010RA0	Připojka optického vedení v zemi	m	18,00000	320,00	5 760,00
		18,0		18		0,00
85	22001	Svorka odbočovací/připojovací SR02	ks	10,00000	30,00	300,00
		10		10		
Díl: VN		Vedlejší náklady				31 900,00
86	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	10 500,00	10 500,00
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček.				
		Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a				
87	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
		Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.				
88	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	18 900,00	18 900,00
		Všecké náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.				
Díl: ON		Ostatní náklady				3 820,00
89	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	3 820,00	3 820,00
		náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí				

Položkový rozpočet

S:	20112018	NOVOSTAVBA KULTURNÍHO PŘÍSTŘEŠKU
O:	01	TŘEBELOVICE, PARCEL. Č. 110
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------