

Smlouva o DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 164047

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

Zástupce obce a kontaktní osoba
ve věcech smluvních a technických:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Obec Malé Hradisko

Malé Hradisko 60, 798 49 Malé Hradisko

00288454

Marian Fiedler, starosta

+420 724 861 118

starostaMH@seznam.cz

ČSOB, a.s.

135644292/0300

a

Zhotovitel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Sídlo:

IČ:

Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele
jednat:

Telefon/mobil:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Telefon/mobil:

E-mail:

Montáže inženýrských sítí, spol. s r. o.

Krajského soudu v Brně C 3129

Všechovice 50 Všechovice u Tišnova 666 03

433 895 54

Miloslav Vybíhal

603 580 270

vybihal@mispro.cz

ČSOB

264 983 821/0300

Miloslav Vybíhal

603 580 270

vybihal@mispro.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Článek 2

Předmět smlouvy, popis díla

1. Předmětem této smlouvy je provedení veřejné zakázky „**Rozšíření vodovodu pro novou zástavbovou lokalitu Nad Trpínkami v obci Malé Hradisko**“ (dále jen „dílo“).
2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací a projektovou dokumentací, zodpovědný projektant Ing. Jiří Švestka, ČKAIT 1001025. **Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 3 smlouvy.** Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované a oceněné v **položkovém rozpočtu - příloha č. 2 smlouvy**, který předložil zhotovitel ve výběrovém řízení ve své nabídce. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu se stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3. Součástí předmětu díla je i vyřízení kolaudačního souhlasu, popř. poskytnutí součinnosti v této věci objednateli.
4. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla, a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek objednatele jakožto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci které se tato smlouva o dílo uzavírá.
6. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
9. Akce je spolufinancována Olomouckým krajem. Zhotovitel zajistí na svoje náklady vyhotovení reklamního panelu nebo tabule o rozměrech nejméně 80 cm x 50 cm, který umístí po celou dobu realizace stavby na dobře viditelném veřejně přístupném místě v prostoru realizace stavby. Panel musí být opatřen logem Olomouckého kraje přiměřené velikosti a nápisem oznamujícím, že Olomoucký kraj finančně přispěl na realizaci stavby včetně informace o názvu stavby. Dále je zhotovitel povinen umístit na dokončené stavbě tabulku s logem Olomouckého kraje a informací, že Olomoucký kraj finančně přispěl na realizaci této stavby.
10. Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kdykoliv kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla poskytnuta dotace.
11. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - Do projektové dokumentace pro provádění stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

- Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele
 - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
12. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu objednatel.
13. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického dozoru.
14. Zhotovitel poskytne také nezbytnou součinnost pro výkon kontroly autorského dozoru.
15. Rozsah smlouvy je vymezen mimo položkový rozpočet a projektovou dokumentaci i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům;
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a odstranění;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění;
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
 - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;
 - respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;
 - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti;
 - předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování;

Článek 3

Doba a místo plnění

1. Termín realizace díla

Zahájení:	21. 11. 2016
Ukončení:	31. 5. 2017

2. Místem plnění je: kú obce Malé Hradisko.

3. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.

4. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, mechanizace, apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.
5. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně 3 pracovní dny před převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné.

Článek 4 Cena za Dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	1 128 090,82 Kč
------------------------------------	------------------------

(slovy: jeden milion stodvacet osm tisíc devadesát korun českých osmdesát dva haléřů)

Výše DPH (21 %)	236 899,07 Kč
-----------------	---------------

Cena za dílo celkem včetně DPH	1 364 989,89 Kč
--------------------------------	-----------------

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšením smluvní ceny, a to z důvodů na kterékoliv straně nebo i z důvodů objektivních.

2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný **položkový rozpočet - příloha č. 2 smlouvy**.
3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
4. Změna ceny v důsledku víceprací či méněprací bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením této smlouvy dle článku 11, odst. 3.
5. Přípustné jsou jen vícepráce (dodatečné práce, dodávky a/nebo služby), které mohou být uplatněny pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Dodavatel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.
Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

Článek 5

Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude uhrazena objednatelem na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po předání a převzetí díla.
3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem **do 15 kalendářních dnů** od předání a převzetí díla.
4. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení objednateli.
5. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
6. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude objednatelem odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla.

Článek 6

Předání místa plnění, kontrola, předání a převzetí dokončeného díla

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději do **21. 11. 2016**.
2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště do **5 dnů** od předání díla objednateli.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
4. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně **1 x 7 dní**.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání.

6. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.
7. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných právních předpisů.
8. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány minimálně **1 x za 14 dní**, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně.

Článek 7

Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně předaného a převzatého dokončeného díla, kde nebyly shledány žádné nedostatky, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,5 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do **10 pracovních dnů** od jejího nahlášení a havárie do **24 hodin** od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.
4. Na vůli smluvních stran je uplatnění smluvních pokut a jejich vymáhání.

Článek 8

Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla bezplatnou záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla dle článku 6, odst. 2 této smlouvy a činí **60 měsíců**.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
4. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 5 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 5 pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu,

dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.

5. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu. Pojistná částka bude minimálně ve výši ceny díla včetně DPH dle článku 4, odst. 1. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání předložit.

Článek 9 Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. Seznam významných poddodavatelů, jímž za plnění poddodávky uhradí více než **20 %** z celkové ceny této zakázky, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, tvoří **přílohu č. 4 smlouvy**.
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.
3. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele měnit poddodavatele po celou dobu realizace díla.

Článek 10 Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného a dokončeného díla **delší než 20 dnů**.
3. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.

Článek 11 Ujednání společná a závěrečná

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.
4. Tato smlouva se uzavírá ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Článek 12 Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky


Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Příloha č. 3 - Projektová dokumentace

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů


Objednatel:

V Malém Hradisku dne 21.11.2016



Marian Fiedler

starosta obce



Zhotovitel:

V Protivanově dne 7.11.2016



Miloslav Vybíhal

jednatel

Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.
zaps. v OR u KS Brno, odd. C, vl. 3129
Za školou 379
m.i.s. 798 48 Protivanov
⑩ DIČ: CZ43389554

KRYCÍ LIST NABÍDKY
k veřejné zakázce malého rozsahu
„Rozšíření vodovodu pro novou zástavbovou lokalitu Nad Trpínkami
v obci Malé Hradisko“

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s ustanovením
 § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

1. Základní identifikační údaje	
1.1. Zadavatel	
Název:	Obec Malé Hradisko
Sídlo:	Malé Hradisko 60, 798 49 Malé Hradisko
Zástupce zadavatele:	Marian Fiedler, starosta
IČ:	00288454
Tel.:	+420 724 861 118
E-mail:	starostaMH@seznam.cz
1.2. Dodavatel	
Název:	Montáže inženýrských sítí spol.s r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Všechnovice 50 , 666 03
Spisová značka v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 3129
Statutární zástupce/osoba oprávněná za dodavatele:	Miloslav Vybíhal - jednatel
IČ:	433 89 554
Tel.:	0420 603 850 270
E-mail:	vybihal@mispro.cz
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:	Miloslav Vybíhal
Tel.:	603 580 270
E-mail:	vybihal@mispro.cz

2. Formulář nabídkové ceny v Kč „nejvýše přípustné“			
Celková cena díla	Cena celkem bez DPH	DPH (sazba 21 %)	Cena celkem včetně DPH
	1 128 090,82	236 899,07	1 364 989,89

3. Oprávněná osoba za dodavatele jednat	
Podpis oprávněné osoby, datum:	V Protivanově 7.11.2016
Titul, jméno, příjmení:	Miloslav Vybíhal
Funkce:	jednatel

Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.
 zaps. v OR u KS Brno, odd. C, vl. 3129
 Za školou 379
m.i.s. 798 48 Protivanov
 DIČ: CZ43389554

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Malé Hradisko, Lokalita nad Trpínkami, 13 RD

Objekt: C510.1_Vodovodní řady

Objednatel: LR Cesaro, spol. s r.o., Novoměstská 1a, Brno

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: P. Nastálek

Datum: 15. 2. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	221	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	3,000	98,00	294,00
			2,0*1,5 " m2 - vrstva stávající komunikace "		3,000		
2	221	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	3,000	201,00	603,00
			2,0*1,5 " m2 - vrstva stávající komunikace "		3,000		
3	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných do tl 100 mm	m2	3,000	135,00	405,00
			2,0*1,5 " m2 - vrstva stávající komunikace "		3,000		
4	001	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	22,491	412,00	9 266,29
			4,5*3,0*1,75 " startovací jáma protlaku "		23,625		
			1,5*1,2*1,92 " koncová jáma protlaku "		3,456		
			((4,5*3,0*0,3)+(1,5*1,2*0,3))*-1 " odpočet sejmuté ornice nad jámami protlaku "		-4,590		
	F1B		Součet		22,491		
5	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	473,892	368,00	174 392,26
			144,9*1,1*1,3 " výkop rýhy vodovod V1 - d 110mm od HTU "		207,207		
			93,1*1,1*1,67 " výkop rýhy vodovod V1 - d 110mm od PT (vč ornice) "		171,025		
			45,0*1,1*1,26 " výkop rýhy pro vodovod V2 - d 90mm "		62,370		
			47,7*1,1*1,22 " výkop rýhy pro vodovod V3 - d 90mm "		64,013		
			(93,1*1,1*0,30)*-1 " odpočet sejmuté ornice tl 0,3m "		-30,723		
	F1A		Součet		473,892		
6	001	141721116	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 225 mm v hornině tř 1 až 4	m	16,400	2 300,00	37 720,00
7	286	286138190	potrubí ochranné z PEHD d 225 x 12,8 mm - protlak	m	16,400	614,90	10 084,36
8	286	286551160	manžeta chráničky pryžová vč. upínací pásky, rozměr 110x220 mm, DN 100 x 200	kus	2,000	1 083,50	2 167,00
9	286	2865521R	objímky kluzné typ A výška 36 mm (3x A-segment), pro potrubí o vnější průměru d 110 mm	kus	14,000	132,00	1 848,00
10	001	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	310,954	15,00	4 664,31
			(93,1*1,67)*2 "pažení rýh pro vodovod V1 - d 110mm "		310,954		
	F3		Součet		310,954		
11	001	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	310,954	5,00	1 554,77
			F3 " dle položky 151101101 "		310,954		
12	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m bez naložení	m3	259,437	62,00	16 085,09
			F1A*0,5 " 50% podíl svislého přemíst výkopku z rýh, F1A - dle položky 132201201 "		236,946		
			F1B " 100% podíl svislého přemíst výkopku z jam, F1B - dle položky 131201201 "		22,491		
			Součet		259,437		
13	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	455,992	70,00	31 919,44
			F2 " lože - dle položky 451572111 "		36,377		
			F4 " obsyp - dle položky 175151101 "		144,254		
			F5K " zásyp kamenivem pod zpev plochami "		272,509		
			(PI*0,055*2*238,0) " odpočet potrubí d 110 mm "		2,262		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Malé Hradisko, Lokalita nad Trpinkami, 13 RD

Objekt: C510.1_Vodovodní řady

Objednatel: LR Cesaro, spol. s r.o., Novoměstská 1a, Brno

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: P. Nastálek

Datum: 15. 2. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			(PI*0,045^2*92,7) " odpočet potrubí d 90 mm "		0,590		
		F9	Součet		455,992		
14	001	171201201	Uložení sypaniny (výkopku) na skládky	m3	455,992	14,00	6 383,89
			F9 " specifikace dle položky 162701105 "		455,992		
15	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	911,984	20,00	18 239,68
			F9*2,0 " t/3m, F9 - dle položky 162701105 "		911,984		
16	001	174101101	Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů	m3	312,900	68,00	21 277,20
			F1A+F1B " výkopy - dle položek 131201201+132201201 "		496,383		
			F2*-1 " lože - dle položky 451572111 "		-36,377		
			F4*-1 " obsyp - dle položky 175151101 "		-144,254		
			(PI*0,055^2*238,0)*-1 " odpočet potrubí d 110 mm "		-2,262		
			(PI*0,045^2*92,7)*-1 " odpočet potrubí d 90 mm "		-0,590		
		F5	Součet		312,900		
17	583	583336740	kamenivo těžené hrubé (Bratčice) frakce 16-32 (pro zásyp pod zpev plochami)	t	509,592	380,00	193 644,96
			* Pozor - v ceně není započtena položka " přesun hmot - Kč/tunu", toto nacenění provede vybraná prováděcí firma samostatně !!!				
			F5 " celkové množství zásypu - dle položky 174101101 "		312,900		
			(33,4*1,1*1,02)*-1 " zásyp rýh v nezpev terénu (bez ornice) "		-37,475		
			(1,5*1,2*1,62)*-1 " zásyp jám v nezpev terénu (bez ornice)"		-2,916		
		F5K	Mezisoučet		272,509		
			F5K*1,87 " t/m3, F5K - kubatura zásypu pod zpev plochami "		509,592		
18	001	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	144,254	162,00	23 369,15
			238,0*1,1*0,41 " obsyp PE vodovod potr d 110 mm "		107,338		
			92,7*1,1*0,39 " obsyp PE vodovod potr d 90 mm "		39,768		
			(PI*0,055^2*238,0)*-1 " odpočet potrubí d 110 mm "		-2,262		
			(PI*0,045^2*92,7)*-1 " odpočet potrubí d 90 mm "		-0,590		
		F4	Součet		144,254		
19	583	583373030	šterkopisek (Bratčice) frakce 0-8	t	288,508	220,00	63 471,76
			* Pozor - v ceně není započtena položka " přesun hmot - Kč/tunu", toto nacenění provede vybraná prováděcí firma samostatně !!!				
			F4*2,0 " t/m3, F4 - dle položky 175151101 "		288,508		

4 Vodorovné konstrukce

20	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	36,377	560,00	20 371,12
			* Pozor - v ceně není započtena položka " přesun hmot - Kč/tunu", toto nacenění provede vybraná prováděcí firma samostatně !!!				
			238*1,1*0,10 " lože pod PE vodovod potr d 110 mm "		26,180		
			92,7*1,1*0,10 " lože pod PE vodovod potr d 90 mm "		10,197		
		F2	Součet		36,377		
21	271	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,840	2 400,00	2 016,00
			* Pozor - v ceně není započtena položka " přesun hmot - Kč/tunu", toto nacenění provede vybraná prováděcí firma samostatně !!!				
			8*0,04 " m3 - 8x pro litin patkové koleno na potrubí DN80 "		0,320		
			2*0,04 " m3 - 2x pro litin odbočka na potrubí DN80 "		0,080		
			3*0,04 " m3 - 3x pro litin koleno 60°-90° na potrubí DN80 "		0,120		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Malé Hradisko, Lokalita nad Trpínkami, 13 RD

Objekt: C510.1_Vodovodní řady

Objednatel: LR Cesaro, spol. s r.o., Novoměstská 1a, Brno

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: P. Nastálek

Datum: 15. 2. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			8*0,04 " m3 - 8x pro litin patkové koleno na potrubí DN100 "		0,320		
			Součet		0,840		
22	271	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	12,800	200,00	2 560,00
			((2*0,5*0,4)+(2*0,3*0,4))*2 " 2x bednění podklad bloku litin odbočky DN80 "		1,280		
			((2*0,5*0,4)+(2*0,3*0,4))*8 " 8x bednění podklad bloku litin odbočky DN100 "		5,120		
			((2*0,5*0,4)+(2*0,3*0,4))*3 " 3x bednění podklad bloku litin kolena DN80 "		1,920		
			((2*0,4*0,35)+(2*0,4*0,35))*8 " 8x bednění podklad bloku litin patk kolena DN80 "		4,480		
			Součet		12,800		
5 Komunikace pozemní							
23	221	565231112	Vyspravení podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou tl 200 mm	m2	3,000	380,00	1 140,00
			2,0*1,5 " m2 - oprava podkladní vrstvy stávající komunikace "		3,000		
24	221	566901122	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkopískem tl. 150 mm	m2	3,000	124,00	372,00
			2,0*1,5 " m2 - oprava podkladní vrstvy stávající komunikace "		3,000		
25	221	572141112	Vyspravení povrchu komunikací asfaltovým betonem tl 50 mm	m2	3,000	320,00	960,00
			2,0*1,5 " m2 - oprava povrchové vrstvy stávající komunikace "		3,000		
26	221	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm	m2	3,000	320,00	960,00
			2,0*1,5 " m2 - oprava podkladní vrstvy stávající komunikace "		3,000		
8 Trubní vedení							
27	271	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	22,000	386,00	8 492,00
28	552	552540470	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 80 mm	kus	8,000	976,10	7 808,80
29	552	552532360	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 250 mm	kus	8,000	1 302,50	10 420,00
30	552	552HA8090	příruba s jištěním proti posunu pro potrubí PE/PVC DN80 / D90 mm	kus	2,000	1 155,90	2 311,80
31	271	857244121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000	386,00	772,00
32	552	552535100	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 80/80 mm	kus	2,000	1 454,40	2 908,80
33	271	857262121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	7,000	420,00	2 940,00
34	552	552536990	příruba s jištěním proti posunu pro potrubí PE/PVC DN100 / D110 mm	kus	2,000	1 463,60	2 927,20
35	552	552505620	přechod přírubový FFR litinový délka 200 mm DN100/80	kus	1,000	904,10	904,10
36	271	857264121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	8,000	586,00	4 688,00
37	552	552535150	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 100/80 mm	kus	7,000	1 603,00	11 221,00
38	552	552535160	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 100/100 mm	kus	1,000	1 592,00	1 592,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Malé Hradisko, Lokalita nad Trpinkami, 13 RD

Objekt: C510.1_Vodovodní řady

Objednatel: LR Cesaro, spol. s r.o., Novoměstská 1a, Brno

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: P. Nastálek

Datum: 15. 2. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
39	271	871241121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	m	92,700	89,00	8 250,30
40	286	286131290	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 d 90 x 5,4 mm	m	92,700	89,10	8 259,57
41	271	871251121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	m	238,000	122,00	29 036,00
42	286	286131300	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 d 110 x 6,6 mm	m	238,000	130,40	31 035,20
43	271	877241121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90 mm	kus	27,000	210,00	5 670,00
44	286	286148150	elektrokoleno 90° PE 100, SDR 11 PN 16, d 90 mm	kus	3,000	542,10	1 626,30
45	286	28653598R	nákrůžek lemový PE 100, SDR 17-PN10 D 90 mm	kus	8,000	162,70	1 301,60
46	286	286159740	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 90 mm	kus	8,000	225,10	1 800,80
47	286	286543680	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu d 90 mm	kus	8,000	323,10	2 584,80
WAVIN, kód výrobku: PRI090NXXX							
48	271	877251121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 110 mm	kus	30,000	240,00	7 200,00
49	286	28653599R	nákrůžek lemový PE 100, SDR 17 PN10 D 110 mm	kus	10,000	203,90	2 039,00
50	286	286544100	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu d 110 mm	kus	10,000	397,50	3 975,00
WAVIN, kód výrobku: PRI110NXXX							
51	286	286159750	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 110 mm	kus	10,000	278,90	2 789,00
52	271	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	10,000	865,00	8 650,00
53	422	422213030	šoupátko přírubové pitná voda krátké F4, PN10/16 DN80	kus	10,000	2 505,10	25 051,00
54	271	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	4,000	1 562,00	6 248,00
55	422	4227360R	hydrant podzemní DN80 PN16, výška krytí Rd = 1,5 m	kus	4,000	8 734,50	34 938,00
56	271	891247211	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	4,000	2 564,00	10 256,00
57	422	4227361R	hydrant nadzemní DN80 PN16 výška krytí Rd 1,5m	kus	4,000	20 695,20	82 780,80
* počet nadzemních hydrantů konzultován a odsouhlasen HZS Olomouckého kraje							
58	271	891261111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	4,000	865,00	3 460,00
59	422	422213040	šoupátko přírubové pitná voda krátké F4, PN10/16 DN 100	kus	4,000	2 801,70	11 206,80
60	721	891270PC	Montáž zemních souprav ostatní typ	kus	27,000	95,00	2 565,00
61	422	422910730	souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 80 mm při Rd 1,2-1,8 m	kus	10,000	1 066,10	10 661,00
62	422	422910740	souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 100 mm při Rd 1,2-1,8 m	kus	4,000	1 100,20	4 400,80
63	271	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do DN 80	m	92,700	30,00	2 781,00
64	271	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	238,000	30,00	7 140,00
65	271	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	330,700	35,00	11 574,50
66	271	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	4,000	5 120,00	20 480,00
67	271	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	520,00	520,00
68	592	592243760	skruž betonová šachetní kruhová DN 1500	kus	1,000	11 200,00	11 200,00
69	311	895111PC	Blok drenážní k požárním hydrantům DN 80	kus	8,000	825,00	6 600,00
* Pozor - v ceně není započtena položka "přesun hmot - Křtunu", toto nacenění provede vybraná prováděcí firma samostatně !!!							
70	271	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	14,000	334,00	4 676,00
71	422	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	14,000	465,50	6 517,00
72	422	4229135PD	Podkladní deska pod šoupátkový poklop, D+M	kus	14,000	80,30	1 124,20
73	271	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	4,000	682,00	2 728,00
74	422	422914520	poklop litinový typ 522-hydrantový	kus	4,000	1 200,00	4 800,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Malé Hradisko, Lokalita nad Trpínkami, 13 RD
Objekt: C510.1_Vodovodní řady

Objednatel: LR Cesaro, spol. s r.o., Novoměstská 1a, Brno
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval: P. Nastálek
Datum: 15. 2. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
75	422	4229145PD	Podkladní deska pod hydrantový poklop, D+M	ks	4,000	80,30	321,20
76	271	899713111	Orientační tabulky na sloupku nebo zdivu	kus	14,000	208,00	2 912,00
			6 " ks - tabulky pro šoupata "		6,000		
			8 " ks - tabulky pro hydranty "		8,000		
			Součet		14,000		
77	271	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm, VODA	m	330,700	12,00	3 968,40
78	280	8992515R	Uložení identifikačního kabelu CYKY 4 mm2 do výkopu s vodovodem	m	330,700	27,00	8 928,90
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							
79	9	9006000PC	Zpracování geodetického zaměření DSPS	soubor	1,000	17 000,00	17 000,00
80	9	9006001PC	Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00
81	014	95290511R	Vypuštění vody z vodovodního potrubí při odstávce	m3	6,401	52,00	332,85
			(PI*0,05*2*815,0) " kubatura vypouštěné vody z potrubí LT DN100 "		6,401		
82	014	952905111	Čerpání vody z šachet nebo výkopů	hod	2,000	332,00	664,00
997 Přesun sutě							
83	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 20 km se složením	t	1,968	226,00	444,77
84	013	997013801	Poplatek za uložení vybouraného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,968	180,00	354,24
85	221	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,968	131,00	257,81
M Práce a dodávky M							
23-M Montáže potrubí							
86	923	230220011	Montáž orientačního sloupku ON 13 2970	kus	1,000	226,00	226,00

Celkem

1 128 090,82

Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.
 zaps. v OR u KS Brno, odd. C, vl. 3129
 Za školou 379
m.i.s. 798 48 Protivanov
 ⑩ DIČ: CZ43389554

SEZNAM PODDODAVATELŮ

k veřejné zakázce malého rozsahu


„Rozšíření vodovodu pro novou zástavbovou lokalitu Nad Trpínkami v obci Malé Hradisko“

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s ustanovením
§ 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel	
Název:	Obec Malé Hradisko
Sídlo:	Malé Hradisko 60, 798 49 Malé Hradisko
IČ:	00288454
Účastník	
Název:	Montáže inženýrských sítí spol.s r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Všechovice 50 , 666 03
Statutární zástupce/osoba oprávněná za dodavatele jednat:	Miloslav Vybíhal - jednatel
IČ:	433 89 554

Naše společnost nemá v úmyslu zadat poddodavatelům žádnou část díla k realizaci v objemu nad 20 % z celkové ceny díla a dále prohlašujeme, že jsme schopni dílo zhotovit vlastními silami.

V Protivanově dne 07.11.2016



Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.
zaps. v OR u KS Brno, odd. C, vl. 3129
Za školou 379
798 48 Protivanov
DIČ: CZ43389554

.....
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele
Miloslav Vybíhal - jednatel