



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále již „Občanský zákoník“)

O b j e d n a t e l: Městys Svitávka

Zastoupený:	Jaroslav Zoubek, starosta městyse
IČ:	00281042
DIČ:	CZ00281042
Právní forma	801 – městys

Z h o t o v i t e l: REISTAV CZ s.r.o.

se sídlem: Skopalíkova 1144/11, 615 00 Brno
zastoupený ing. Františkem Reitschmiedem
IČ: 26968657
DIČ: CZ26968657
Telefon: 737287851
Bankovní spojení: KB Letovice
Číslo účtu: 35-4380600267/0100
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u ***

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem veřejné zakázky je výstavba sběrného dvoru, který bude sloužit ke sběru, výkupu a dočasnému shromažďování a skladování vybraných odpadů vč. jeho vybavení kontejnery a typovými sběrnými nádobami na NO, dodávka a instalace stálé informační tabule o vel. 300 x 400mm s názvem „Sběrný dvůr Svitávka“ (dále též „dílo“), v rámci stejnojmenného projektu, který je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životního prostředí (SFŽP ČR), Prioritní osa: 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, Oblas podpory: 4.1. Zkvalitnění nakládání s odpady.

1.2. Předmětem zakázky je rovněž zejména:

- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 2 ks i digitální podobě na CD v počtu 2 ks,
- zajištění kolaudačního souhlasu, případně předčasného užívání části stavby včetně veškerých nezbytných podkladů, dokumentů, revizí, apod.,
- veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,



- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky, ve dvou vyhotoveních,
- trvalá pamětní deska jednobarevná o vel. 300 x 400mm informující o stavbě s logem EU, ke které dodá tiskový podklad zadavatel. Materiál pro výrobu jednobarevné desky je leštěný kámen, sklo nebo bronz. Tiskový podklad dodá zadavatel,
- pořízení fotodokumentace z průběhu realizace stavby v digitální podobě na CD v počtu 2 ks,

1.3. Dílem se rozumí stavební i technologická část stavby a veškeré dodávky a služby provedené dle projektové dokumentace. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, dodávek, služeb a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.).

1.4. Na podkladě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost pro objednatele touto smlouvou specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu specifikovanou touto smlouvou.

2. Podklady

Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Platné technické a právní normy
- Projektové dokumentace a výkaz výměr

3. Cena díla

3.1. Dohodnutá cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze k této smlouvě, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvně stanovenou na základě nabídky zhotovitele a činí:

Realizační cena celkem	6 189 466,00	Kč bez DPH
DPH 21%	1 299 788,00	Kč
Cena celkem vč. DPH	7 489 254,00	Kč vč. DPH
5% rozpočtová rezerva	374 463,00	Kč vč. DPH
Cena celkem vč. pevné 5% rozpočtové rezervy	7 863 717,00	Kč vč. DPH

3.2. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla a je možné ji překročit pouze v případě zákonné změny sazby DPH. V takovém případě bude cena upravena podle sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění.

3.3. Zvýšení objemů prací položek nabídky bude zapsáno ve Stavebním deníku nebo v samostatném zápise, vícepráce nad rámec nabídky budou rovněž zapsány do Stavebního deníku nebo v samostatném zápise spolu se vzájemně projednanou cenou.



- 3.4. Vícepráce lze provést pouze v případě jejich písemného odsouhlasení objednatelem, jehož součástí bude i ocenění takto provedených víceprací. V případě, že nebude dodržen uvedený postup, má se za to, že vícepráce byly součástí předmětu díla a jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.
- 3.5. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.
- 3.6. Jakékoliv změny v projektu jsou možné pouze po předchozí konzultaci s autorem návrhu.

4. Doba plnění

- 4.1. Plnění díla se předpokládá v termínech:

Doba plnění díla je stanovena na dobu určitou.

Realizace prací bude probíhat v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště: do 15 dnů od podpisu smlouvy

Zahájení stavebních prací: do 30 dnů od převzetí staveniště

Lhůta pro dokončení stavebních prací: **30.06.2015**

Lhůta pro předání a převzetí díla: 30.06. 2015

- 4.2. V případě posunu zahájení plnění viny objednatele bude posunut o stejný časový úsek i termín dokončení díla.

5. Staveniště

- 5.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 5.2 Objednatel odevzdá zhotoviteli bez zbytečného odkladu na písemné vyzvání zhotovitele doručené nejméně tři pracovní dny předem staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 5.3 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 5.4 Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou zadávací projektovou dokumentaci ve 3 vyhotoveních.
- 5.5 Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 5.6 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 5.7 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 5.8 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- 5.9 V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či podzhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s



výsledky šetření.

- 5.10 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 5.11 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.
- 5.12 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných subdodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.

6. Předání a převzetí díla

- 6.1. Řádným dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na podkladě sepsaného předávacího protokolu, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky, lhůty pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí řádně dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky o řízení o předání a převzetí díla. Zhotovitel vyzve nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k převzetí provedeného díla.
- 6.2. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. Taková dohoda musí být zaznamenána v předávacím protokolu spolu se specifikací vad a nedodělků, se kterými je dílo přebíráno a s určením způsobu a termínu jejich odstranění.
- 6.3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovými dokumentacemi, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.
- 6.4. Dílo lze předávat po dohodě smluvních stran i po částech, pokud tyto části budou tvořit ucelený a samostatně funkční celek. Na předání a převzetí díla po částech se přiměřeně použijí ustanovení předchozích odstavců tohoto článku.

7. Záruční podmínky

- 7.1 Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku minimálně 24 měsíců na veškeré dodávky a služby a minimálně 60 měsíců na stavební práce.

Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba.

- a) Zhotovitel ručí za veškeré vlastní provedené práce, dodávky a kvalitu použitých materiálů. Dále odpovídá za dodržení správného technologického postupu dle projektové dokumentace.
- b) Záruční doba počíná běžet ode dne řádného předání díla.
- 7.2. Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemnou formou a bez zbytečného odkladu od doby, kdy vady zjistil. Písemná forma reklamace se nevyžaduje v případě havárie, která způsobí nutnost co nejrychlejšího odstranění vady.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady bez zbytečného odkladu od obdržení jejich reklamace, nejpozději však do 15 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie a nutnosti okamžitého odstranění vad, se zhotovitel zavazuje odstranit vady bez zbytečného odkladu, aby



nedošlo na straně objednatele ke vzniku škody.

8. Platební podmínky

8.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

8.2. Práce a dodávky budou hrazeny na základě soupisu provedených prací až do výše 90 % nabídkové ceny.

8.3. Zbýlých 10 % ceny bude uhrazeno po konečném převzetí stavby bez vad a nedodělků.

8.4. Platba za provádění díla bude probíhat formou měsíční fakturace za již provedené práce na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem objednateli. Splatnost faktur nebude kratší než 30 dnů.

8.5. Veškeré účetní doklady musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

9. Sankce

9.1. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem dokončení díla dle odst. 4.1. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z **realizační** ceny bez DPH za každý započatý den prodlení.

9.2 V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělků dle odst. 6.2. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
1 000,-Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělků.

9.3 V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady dle odst. 7.3. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
1 000,-Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním reklamované vady.

9.4. V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury vystavené dle této smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,005 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

9.5 Smluvní strany se dohodly, že úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody.

10. Ostatní ujednání

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných dodávek a prací zabezpečí dodržování předpisů bezpečnosti práce, technických zařízení a stanovených pracovních podmínek a předpisů o požární ochraně.

10.2. Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená, a to dle § 46d odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

11. Vlastnické právo a nebezpečí škody

1.1. K předmětu díla zhotovovanému dle této smlouvy má vlastnické právo od zahájení zhotovování objednatel.



11.2. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.

11.3. Řádným předáním a převzetím díla (části díla) dle této smlouvy přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla (resp. na jeho části).

12. Odstoupení od smlouvy

Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy se považuje zejména:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
- prodlení zhotovitele se zahájením dodávek a prací o více než 15 dnů,
- prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů,
- úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (úpadkový zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku,
- neoprávněné zastavení či přerušení dodávek a stavebních prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 10 kalendářních dnů,
- prováděním díla v rozporu s touto smlouvou či příslušnými předpisy anebo normami, nesjedná-li Zhotovitel nápravu ani po písemné výzvě Objednatele a v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne.

Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.

V případě odstoupení od smlouvy, budou smluvní strany postupovat níže uvedeným způsobem:

- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených dodávek a prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených dodávek a prací a po zohlednění částek uhrazených Objednatelem do data odstoupení od smlouvy, zpracuje dílčí konečnou fakturu,
- c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
- d) Zhotovitel vyzve Objednatele písemně k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“, ustanovení této smlouvy o předání a převzetí díla se použijí přiměřeně.

Objednatel má dále právo bez předchozího písemného upozornění odstoupit od smlouvy v případě, že neobdrží dotaci ze Státního fondu Životního prostředí ČR na projekt „Sběrný dvůr Svitávka“ bez jakýchkoliv sankcí a pokut.

13. Subdodavatelé

13.1. U stavebního objektu 02 Komunikace a zpevněné plochy bude firma Colas CZ a.s. realizovat finální živičné plochy.

Název: Colas CZ a.s.
Sídlo: Kosovská 10, 586 37 Jihlava
IČ. 63442361
DIČ. CZ63442361

Podíl na plnění veřejné zakázky pomocí subdodavatele: 400 000 Kč bez DPH




- 13.2. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikačních předpokladů, je možná pouze po předložení a posouzení dokladů nového subdodavatele, prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů tak, jak byly požadovány v zadávací dokumentaci.
- 13.3. Zhotovitel bere na vědomí, že ve lhůtě dle § 147a odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů je povinen předložit objednateli seznam subdodavatelů

14. Závěrečná ujednání

- 14.1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dalších nezbytně nutných dokumentů na profilu objednatele, a to v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.2. Smluvní strany se dohodly, že jejich právní vztah vzniklý na podkladě této smlouvy se bude řídit občanským zákoníkem v platném znění.
- 14.3. Veškeré změny obsahu této smlouvy lze provádět pouze na podkladě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 14.4. Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a na důkaz její platnosti k ní připojují svoje podpisy.
- 14.5. Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Ve Svitávce, dne 8.12.2014

Za objednatele:  **MĚSTYS SVITÁVKA**
HYBEŠOVA 166
679 32

Starosta městyse Svitávka
Jaroslav Zoubek

ve Svitávce, dne 8.12.2014

Za zhotovitele: 
jednatel spol. REISTAV CZ s.r.o.
ing. František Reitschmied



Přílohy: Položkový rozpočet
Harmonogram výstavby

REISTAV CZ s.r.o.
Skopalíkova 1144/11
615 00 Brno
IČ: 26968657 DIČ: CZ26968657

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Ostatní	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	SD Svitávka	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Obec Svitávka Vavřinec	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			
	Dodávka celkem		
Z	Montáž celkem		
R	HSV celkem		
N	PSV celkem		
	ZRN celkem	0	
	HZS		
	RN II. a III. hlavy	40 600	Ostatní
	ZRN+HZS	40 600	celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	
Datum :		Jméno :	
		Datum :	
		Podpis :	
 ŠTÁHL P. CZ s.r.o. Svitávka 1144/11 645 03 Brno IČ: 26968657 DIČ: CZ26968657		 ŠTÁHL P. CZ s.r.o. Svitávka 1144/11 645 03 Brno IČ: 26968657 DIČ: CZ26968657	
		Za objednatele	
		Jméno :	
		Datum :	
		Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč	
DPH	10 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	40 600 Kč	
DPH	21 % činí :	8 526 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		49 126 Kč	



Poznámka :

Stavba :	SD Svitávka
Objekt :	Ostatní

OSTATNÍ NÁKLADY

Název	POČET	%	Základna	Kč
SKUTEČNÉ PROVEDENÍ STAVBY	1		2600	7 600,00
GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY	1		9400	15 500,00
VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	1		12000	12 000,00
PAMĚTNÍ DESKA 300x400MM -jednobrevná, žulová - leštěný kámen	1		2500	5 500,00
CELKEM ostatní				40 600

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Projektant :	Obec SvítávkaVavřinec	Počet měrných jednotek :
Objednatel :	Obec SvítávkaVavřinec	Náklady na MJ :
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	1 384 377	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	1 384 377	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	1 384 377	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	1 384 377	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
 REISTAV CZ s.r.o. Skopalíkova 1144/11 615 00 Brno IČ: 26968657 / DIČ: CZ26968657  REISTAV CZ s.r.o. Skopalíkova 1144/11 615 00 Brno IČ: 26968657 / DIČ: CZ26968657		
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	1 384 377 Kč
DPH	21 % činí :	290 719 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 675 096 Kč

Poznámka :

Stavba :	SD Svitávka
Objekt :	SO 01 Opěrná zed'

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	110 876	0	0	0	0
5	Komunikace	1 025	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	30 215	0	0	0	0
99	Stavěništní přesun hmot	53 073	0	0	0	0
2	Základy, zvláštní zakládání	1 189 188	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	1 384 377	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : **SD Svitávka**
Objekt : **SO 01 Opěrná zeď**

0



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl: 1	Zemní práce							
1	132 20-1202.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	254,67	145,00	36 927,21	0,00000	0,00000
2	132 20-1209.R00	Příplatek za lepičnost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	254,67	10,50	2 674,04	0,00000	0,00000
6	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	254,67	35,00	8 913,45	0,00000	0,00000
4	167 10-1111.R00	Dilatace , polystyren tl. 25mm včetně zatmělení	m2	9,10	245,00	2 229,50		
30	212 75-2111.R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 65 mm	m	20,00	95,00	1 900,00	0,22509	4,50180
7	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 25000 m	m3	254,67	128,00	32 597,76	0,00000	0,00000
8	171 20-1201.RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	254,67	80,00	20 373,60	0,00000	0,00000
10	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	69,20	68,00	4 705,60	0,00000	0,00000
13	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šetrku frakce 32 - 63 mm	m3	2,50	222,00	555,00	1,70000	4,25000
Díl: 5	Komunikace					110 876,16		8,75180
18	596 21-5021.R00	Kladení dlažby tl. 3 cm 50x50 cm do dtě	m2	5,00	205,00	1 025,00	0,07390	0,36950
Díl: 2	Základy,zvláštní zakládání					1 025,00		0,36950
23	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	322,40	105,00	33 852,00		
9	274 31-3711.R00	Beton podkladní prostý B 15	m3	18,60	1 950,00	36 270,00	2,44622	45,49969
12	311321411R00	Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 (B 30)	m3	259,16	2 700,00	699 732,00		633,82000
13	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	322,40	210,00	67 704,00		
31	311361921RT8	Výzluž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 8,0 oka 100/100	t	13,50	24 600,00	332 100,00		
1	564 25-1111.R00	Podklad ze štěrkopisků po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	186,00	105,00	19 530,00	0,33361	62,05146
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					1 189 188,00		741,37115
34	767161120R00	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdíva do 30 kg	m	29,00	490,00	14 210,00		
35	133	Trubky ocelové profil 25 - 50 mm	T	0,55	29 100,00	16 005,00		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					30 215,00		
50	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevr. výkop	t	780,48	68,00	53 072,64	0,00000	0,00000
	Celkem za					53 072,64		0,00000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	SO 02 Komunikace a zpevněné plochy	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	SD Svítávka	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Obec Svítávka Vavřinec	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0		
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	1 610 182		
N PSV celkem	0		
ZRN celkem	1 610 182		
HZS	0		
RN II. a III. hlavy	1 610 182	Ostatní VRN	
ZRN+VRN+HZS	1 610 182	VRN celkem	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis :	Podpis :

		
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	1 610 182 Kč
DPH	21 % činí :	338 138 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 948 320 Kč

Poznámka :

Stavba :	SD Svítávka
Objekt :	SO 02 Komunikace a zpevněné plochy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	322 245		0	0	0
5	Komunikace	1 209 802	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	78 135	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	1 610 182	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : SD Svítávka
 Objekt : SO 02 Komunikace a zpevněné plochy



0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl:	1	Zemní práce						
1	167 10-1152	Nakládání výkropku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m ³	m ³	1 692,600	35,00	59 241,00		
2	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkropku/sypání z horn m ³	m ³	1 692,600	125,00	211 575,00		
3	171 10-1102	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhutněných m ³	m ³	1 692,600	15,00	25 389,00		
4	181 20-2305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m ²	1 302,000	20,00	26 040,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				322 245,00		0,00000
Díl:	5	Komunikace						
5	596 21-5021.R00	Kladení dlažby tl. 3 cm 50x50 cm do drtě	m ²	5,00	205,00	1 025,00		
6	596 81-1121	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kam m ²	m ²	10,500	220,00	2 310,00	0,07390	0,36950
7	215 90-1101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nes m ²	m ²	1 302,000	6,00	7 812,00		
8	561 08-1121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy l m ²	m ²	1 302,000	70,00	91 140,00		
9	564 66-1111	Podklad z kameniva zpevněné cement.maltou tl 250 mm m ²	m ²	1 302,000	310,00	403 620,00		
10	564 86-1111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m ²	m ²	1 302,000	120,00	156 240,00		
11	573 11-1111	Posítk živичný infiltrací s posypem z asfaltu množství 0,60 m ²	m ²	893,000	16,00	14 288,00		
12	561 01-1111	Betonová mazanina ve spádu tl. 50 - 100mm vystužená KA m ²	m ²	90,000	460,00	41 400,00		
13	573 23-1111	Posítk živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0 m ²	m ²	893,000	9,00	8 037,00		
14	565 14-4121	Podklad z obalovaného kameniva OKJ l tl 50 mm š nad 3 m m ²	m ²	893,000	240,00	214 320,00		
15	577 13-5112	Podklad z cementobetonu tl 150 mm š nad 3 m m ²	m ²	263,000	380,00	99 940,00		
16	577 13-3141	Asfaltový beton ABJ (ACO 8) l z modifikovaného asfaltu tl 4 m ²	m ²	893,000	190,00	169 670,00		
	Celkem za	5 Komunikace				1 209 802,00		0,36950
Díl:	99	Staveništní přesun hmot						
17	916 13-1213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční m		147,000	210,00	30 870,00		
18	998 22-5111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, t		916,735	15,00	13 751,03		
19	998 22-5194	Připlátek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s kryt t		1 605,888	5,00	8 029,44		
20	935 11-2111	Dodávka a montáž geotextílie 800g/m ²	m ²	198,000	70,00	13 860,00		
21	59217490	Obrubník betonový silniční ABO 13-10 100x10x25 cm kus	kus	155,000	75,00	11 625,00		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				78 135,47		0,00000

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Vrátnice s přístřeškem		JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	SO 03 Vrátnice s přístřeškem		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
201121	Sběrný dvůr Svitávka		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel				
Rozpočtoval			Zakázkové číslo	
			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	9 713	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	23 235	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	455 288	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	10 400	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	498 636	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompietační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		498 636	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		498 636	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis : 		Podpis : 		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %			498 636 Kč	
DPH	21,0 %			104 713 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			- Kč	
DPH	0,0 %			- Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				603 349 Kč	

Poznámka :

Stavba :	201121 Sběrný dvůr Svitávka	Rozpočet : 101
Objekt :	SO 03 Vrátnice s přístřeškem	Vrátnice s přístřeškem

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 382	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	6 441	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	1 890	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	4 484	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	14 604	0	0	0
783 Nátěry	0	4 148	0	0	0
M43 Montáže ocelových konstrukcí	0	0	10 400	455 288	0
CELKEM OBJEKT	9 713	23 235	10 400	455 288	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet



Stavba :	201121 Sběrný dvůr Svitávka	Rozpočet: 101
Objekt :	SO 03 Vrátnice s přístřeškem	Vrátnice s přístřeškem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	2,10	380,00	798,00
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 25000 m	m3	2,10	128,00	268,80
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku včetně uložení na skládku	m3	2,10	150,00	315,00
	Celkem za	1 Zemní práce				1 381,80
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání				
4	275314711R00	Beton zákl. patek prostý sřanovzd. B 30 (C 20/25)	m3	1,80	2 150,00	3 870,00
5	275361921RT9	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 8,0 oka 150/150	t	0,10	24 600,00	2 570,70
	Celkem za	2 Základy, zvláštní zakládání				6 440,70
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
6	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	18,00	105,00	1 890,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				1 890,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
7	764352010RAB	Žlab z Pz plechu podokapní půlkruhový rš 330 mm	m	9,50	350,00	3 325,00
8	764454010RAB	Odpadní trouby z Pz plechu kruhové průměru 100 mm	m	3,00	345,00	1 035,00
9	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,15	800,00	123,68
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				4 483,68
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
10	767392112R00	Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním	m2	22,00	115,00	2 530,00
11	19428510	Trapézové plechy 40/160 tl. 0,63 mm	m2	24,20	280,00	6 776,00
12	19428510	Kotvení plechů	ks	33,00	18,50	610,50
13	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	3,75	1 250,00	4 687,50
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				14 604,00
Díl: 783		Nátěry				
14	783125230R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email	m2	39,50	105,00	4 147,50
	Celkem za	783 Nátěry				4 147,50
Díl: M43		Montáže ocelových konstrukcí				
15	430000000R00	Montáž a dodávka ocelových konstrukcí	kg	3 754,00	72,00	270 288,00
16	R03	Obytný ocelový kontejner 6055x2435x2820 s vybavením	kus	1,00	185 000,00	185 000,00
17	55399994	Kotvy M12 D + M	ks	40,00	260,00	10 400,00
	Celkem za	M43 Montáže ocelových konstrukcí				465 688,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	SO 04 Sklad nebezpečného odpadu	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Svitávka SO 04 Sklad nebezpečného odpadu	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	105 000	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	105 000	
	HZS	0	
	RN II. a III. hlavy	105 000	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	105 000	VRN celkem
			0
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :
 REINER CZ s.r.o. Skořádkova 1144/11 602 00 Brno IČ: 26968657 DIČ: CZ26968657	 REINER CZ s.r.o. Skořádkova 1144/11 602 00 Brno IČ: 26968657 DIČ: CZ26968657	
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	105 000 Kč
DPH	21 % činí :	22 050 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		127 050 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Svitávka SO 05 Sklad nebezpečného odpadu</i>
Objekt :	<i>SO 05 Sklad nebezpečného odpadu</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M43 Montáže ocelových konstrukcí + dodávka	105 000	0	0		0
CELKEM OBJEKT	105 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet



Stavba :	Sviťávka SO 05 Sklad nebezpečného odpadu
Objekt :	SO 05 Sklad nebezpečného odpadu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dehmot / MJ	dehmot celk.(t)
Díl:	M43	Montáže ocelových konstrukcí + dodávka								
7	R03	Eko -sklad 2400x6000x2350 včetně vybavení - typizovaná plechová buňky	kus	1,00	105 000,00	105 000,00	1,85000	1,85000		
	Celkem za	M43 Montáže ocelových konstrukcí + dodávka								

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Ocelový přístřešek č. 1		JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	SO 05 Ocelový přístřešek č. 1		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
201121	Sběrný dvůr Svitávka		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	21 063	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	34 263	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	99 864	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	4 160	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	159 351	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		159 351	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		159 351	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
					
Základ pro DPH	21,0 %			159 351 Kč	
DPH	21,0 %			33 464 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			- Kč	
DPH	0,0 %			- Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				192 815 Kč	

Poznámka :

Stavba :	201121 Sběrný dvůr Svitávka	Rozpočet : 101
Objekt :	SO 05 Ocelový přístřešek č. 1	Ocelový přístřešek č. 1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 053	0	0	0	0
2 Základy, zvláštní zakládání	4 763	0	0	0	0
62 Podlahy a podlahové konstrukce	13 988				
94 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5	1 260	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	2 736	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	25 269	0	0	0
783 Nátěry	0	6 258	0	0	0
M43 Montáže ocelových konstrukcí	0	0	4 160	99 864	0
CELKEM OBJEKT	21 063	34 263	4 160	99 864	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet



Stavba :	201121 Sběrný dvůr Svitávka	Rozpočet: 101
Objekt :	SO 05 Ocelový přístřešek č. 1	Ocelový přístřešek č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	1,60	380,00	608,00
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 25000 m	m3	1,60	128,00	204,80
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku včetně uložení na skládku	m3	1,60	150,00	240,00
	Celkem za	1 Zemní práce				1 052,80
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
4	275314711R00	Beton zákl. patek prostý sranovzd. B 30 (C 20/25)	m3	1,30	2 150,00	2 795,00
5	275361921RT9	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 8,0 oka 150/150	t	0,08	24 600,00	1 968,00
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				4 763,00
Díl: 62		Podlahy a podlahové konstrukce				
6	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20)	m3	1,91	2 360,00	4 507,60
7	28322025	Fólie Pehd tl.2,0mm izolační	m2	24,00	77,00	1 848,00
8	457971122R00	Zřízení vrstvy z geotextilie 800g/m2 od 4,0,š. do 7,5 m	m2	48,00	65,00	3 120,00
9	632450026RA0	Vyrovnávací potěr tl. 100mm	m2	18,80	240,00	4 512,00
	Celkem za	62 Podlahy a podlahové konstrukce				13 987,60
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
10	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	12,00	105,00	1 260,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				1 260,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
11	764352010RAB	Žlab z Pz plechu podokapní půlkruhový rš 330 mm	m	5,00	350,00	1 750,00
12	764454010RAB	Odpadní trouby z Pz plechu kruhové průměru 100 mm	m	2,50	345,00	862,50
13	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,15	800,00	123,68
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				2 736,18
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
14	767392112R00	Montáž krytiny střeš a stěn, tvar. plechem, šroubováním	m2	50,50	115,00	5 807,50
15	19428510	Trapézové plechy 40/160 tl. 0,63 mm	m2	55,60	280,00	15 568,00
16	19428510	Kotvení plechů	ks	98,00	18,50	1 813,00
17	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,39	1 500,00	2 080,50
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				25 269,00
Díl: 783		Nátěry				
18	783125230R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email	m2	59,60	105,00	6 258,00
	Celkem za	783 Nátěry				6 258,00
Díl: M43		Montáže ocelových konstrukcí				
19	430000000R00	Montáž a dodávka ocelových konstrukcí	kg	1 387,00	72,00	99 864,00
20	55399994	Kotvy M12 D + M	ks	16,00	260,00	4 160,00
	Celkem za	M43 Montáže ocelových konstrukcí				104 024,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Ocelový přístřešek č.2		JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	SO 06 Ocelový přístřešek č. 2		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
201121	Sběrný dvůr Svitávka		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	14 946	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	98 956	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	270 216	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	10 400	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	394 518	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		394 518	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		394 518	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :	 REIS/AV CZ s.r.o. Skopčáková 1144/11 615 03 Brno IČ: 26968657 DIČ: CZ26968657	Podpis:	 REIS/AV CZ s.r.o. Skopčáková 1144/11 615 03 Brno IČ: 26968657 DIČ: CZ26968657	Podpis:	

Základ pro DPH	21,0 %		394 518 Kč
DPH	21,0 %		82 849 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		- Kč
DPH	0,0 %		- Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			477 367 Kč

Poznámka :

Stavba :	201121 Sběrný dvůr Svitávka	Rozpočet : 101
Objekt :	SO 06 Ocelový přístřešek č. 2	Ocelový přístřešek č. 2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2 040	0	0	0	0
2 Základy, zvláštní zakládání	7 866	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	5 040	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	6 811	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	77 235	0	0	0
783 Nátěry	0	14 910	0	0	0
M43 Montáže ocelových konstrukcí	0	0	10 400	270 216	0
CELKEM OBJEKT	14 946	98 956	10 400	270 216	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	201121 Sběrný dvůr Svitávka	Rozpočet: 101
Objekt :	SO 06 Ocelový přístřešek č. 2	Ocelový přístřešek č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
4	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	3,10	380,00	1 178,00
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 25000 m	m3	3,10	128,00	396,80
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku včetně uložení na skládku	m3	3,10	150,00	465,00
	Celkem za	1 Zemní práce				2 039,80
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
8	275314711R00	Beton zákl. patek prostý sřanovzd. B 30 (C 20/25)	m3	2,40	2 150,00	5 160,00
9	275361921RT9	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 8,0 oka 150/150	t	0,11	24 600,00	2 706,00
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				7 866,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
23	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	48,00	105,00	5 040,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				5 040,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
25	764352010RAB	Žlab z Pz plechu podokapní půlkruhový rš 330 mm	m	16,00	350,00	5 600,00
26	764454010RAB	Odpadní trouby z Pz plechu kruhové průměru 100 mm	m	3,00	345,00	1 035,00
27	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,22	800,00	176,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				6 811,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
30	767392112R00	Montáž krytiny střech a stěn, tvar. plechem, šroubováním	m2	142,00	115,00	16 330,00
32	19428510	Trapézové plechy 40/160 tl. 0,63 mm	m2	156,20	280,00	43 736,00
33	19428510	Kotvení plechů	ks	624,00	18,50	11 544,00
36	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	3,75	1 500,00	5 625,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				77 235,00
Díl: 783		Nátěry				
37	783125230R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email	m2	142,00	105,00	14 910,00
	Celkem za	783 Nátěry				14 910,00
Díl: M43		Montáže ocelových konstrukcí				
57	430000000R00	Montáž a dodávka ocelových konstrukcí	kg	3 753,00	72,00	270 216,00
66	55399994	Kotvy M12 D + M	ks	40,00	260,00	10 400,00
	Celkem za	M43 Montáže ocelových konstrukcí				280 616,00

Nabídka číslo: N14-0132


název: SO 07 a - sběrný dvůr Svitávka - elektro
elektroinstalace

Investor: Obec svitávka

Vypracoval: ing. František Reitschmied

E-mail: reistav@seznam.cz

Dne: 1.11.2014


REISTAV CZ s.r.o.
Skopalíkova 1144/11
615 00 Brno ©
IČ: 26968657 DIČ: CZ26968657

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%	Základ 15%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	3294,00		
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	5464,00		
3 Podružný materiál			
4 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu			
5 Zemní práce při montážích	10526,50		
CELKEM URN	19284,50		
B. HZS			
5 Hodinová zúčtovací sazba	7500,00		
CELKEM HZS	7500,00		
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ			
CELKEM DODÁVKA	26784,50		
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
6 GZS z C21M a navázaného materiálu	220,00		
CELKEM VRN 2,5 %	220,00		
REKAPITULACE CELKEM	27004,50		0,00

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:	27004,5
Upravené náklady (*):	27005
hodnoty DPH:	5671
náklady včetně DPH:	32676

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	210010052	trubka inst. ocel. závit. typ 6016 R=16mm (VU+PO)	15,00	3,00 m	45,00	21%
2	210010072	trubka inst. pancéf. z PH typ 8016 R=16mm (VU+PO)	12,00	6,00 m	72,00	21%
3	210120022	pojistka SPH 1 - SPC 63	36,00	3,00 ks	108,00	21%
4	210200004	211 03 03 - 60W svít. žárov. stropní	49,00	10,00 ks	490,00	21%
5	210220021	uzem. v zemi FeZn do 120 mm ² vč. svorek; propoj. aj. včetně VO	14,00	130,00 m	1820,00	21%
6	210220022	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč. svorek; propoj. aj.	20,00	20,00 m	400,00	21%
7	210810005	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm ² 750V (VU)	8,00	1,00 m	8,00	21%
8	210810017	CYKY-CYKYm 5Cx6 mm ² 750V (VU)	9,00	1,00 m	9,00	21%
9	210901015	CYKY 4Bx10 mm ² 750V (VU)	9,00	38,00 m	342,00	21%
					Celkem:	
Celkem za ceník:					3294,00	

Materiály



poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	00207	trubka panc. instal. z PH 8016 R=16mm	24,00	6,00 m	144,00	21%
2	00225	trubka ocelová závitová 6016 R=16mm	64,00	3,00 m	192,00	21%
3	01183	žárovka E27 230V 60W bílá	12,00	10,00 ks	120,00	21%
4	01403	FeZn R=10mm	27,00	20,00 m	540,00	21%
5	02134	CYKY 4Bx10mm ²	40,00	38,00 m	1520,00	21%
6	02962	CYKY 5Cx6mm ²	70,00	1,00 m	70,00	21%
7	10653.355	sv. GENTLEMAN 100W IP44	104,00	2,00 ks	208,00	21%
8	33914	CYKY 3Cx1.5mm ²	12,00	1,00 m	12,00	21%
9	35431	FEZn 30/4	28,00	90,00 kg	2520,00	21%
10	M2563	PH1 32A	46,00	3,00 ks	138,00	21%
					Základ DPH 21% = Kč	
Celkem za materiály:					5464,00	

Práce v HZS

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	15	Revize elektro		1,00	5000,00	21%
		Dokumentace		1,00	2500	
Celkem za práci v HZS:					7500	

Díl:	M46	Zemní práce při montážích			
21	460 20-0263.R00	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3	107	32,00	3424
22	460 30-0001.RT1	Záhrn rýh strojem v zastavěném prostoru záhrn rýh a úprava terénu	205	7,70	1578,5
23	460 49-0012.R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	10,5	32,00	336
24	460 51-0281.RT1	Kabelová trasa prefa - chránička včetně dodávky žlabu a poklopu	220	7,00	1540
25	460 42-0022.RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 20 cm	114	32,00	3648
Celkem za		M46 Zemní práce při montážích			10526,5

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	SO 07b VO SD Svitávka	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	SO 07b VO	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Obec Svitávka	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	130 200	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	130 200	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	130 200	Ostatní VRN 4 755
ZRN+VRN+HZS	134 955	VRN celkem 4 755
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :
 F. H. STANEC s.r.o. Skopalíkova 1144/11 615 00 Brno IČ: 26968657 DIČ: CZ26968657	 F. H. STANEC s.r.o. Skopalíkova 1144/11 615 00 Brno IČ: 26968657 DIČ: CZ26968657	
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	134 955 Kč
DPH	21 % činí :	28 341 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		163 296 Kč

Poznámka :

Stavba :	SO 07b VO
Objekt :	SO 07b VO SD Svitávka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	18 801	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	111 399	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	130 200	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY



Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
		2,5	190 200	4 755
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	SO 07b VO
Objekt :	SO 07b VO SD Svitávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl:	M21	Elektromontáže								
1	210 50-0010.RA1m	Venkovní osvětlení stožár parkový stožár ocelový výška 6	kus	10,00	8 500,00	85 000,00	4,71284	47,12840		
	211 50-0010 00	Dodávka a montáž kabelu AYKY vč. fólie	m	131	129	16 899,00				
	210 50-1110.00	Ostatní nosný materiál	soubor	1,00	9 500,00	9 500,00				
		<i>celkem za</i>				111 399,00		47,12840		
Díl:	1	Zemní práce								
1	132 20-1202.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	32,10	128,00	4 108,80				
2	132 20-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	32,10	10,50	337,05				
6	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	17,20	108,00	1 857,60				
7	162 70-1105.R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 25000 m	m3	17,20	128,00	2 201,60				
8	171 20-1201.RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	17,20	150,00	2 580,00				
10	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	13,90	68,00	945,20				
13	175 10-1101.RT34	Obsyp kabelu bez prohození sypaniny s dodáním písku 0 -	m3	18,30	370,00	6 771,00	1,70000	31,11000		
	<i>11</i>	<i>Zemní práce</i>				18 801,25		78,23840		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	SO 07c Kanalizace	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Sběrné středisko odpadu - Svitávka	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	482 356	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	482 356	
HZS	0	
RN II. a III. hlavy	482 356	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	482 356	VRN celkem
		0
Vypracoval :	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :
 REISTAV CZ S.R.O. Skopalíkova 1144/11 615 00 Brno IČ: 26968637 DIČ: CZ26968637	 REISTAV CZ S.R.O. Skopalíkova 1144/11 615 00 Brno IČ: 26968637 DIČ: CZ26968637	
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	482 356 Kč
DPH	21 % činí :	101 295 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		583 651 Kč

Poznámka :

Stavba :	Sběrné středisko odpadu - Svitávka
Objekt :	SO 07c Kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	87 138	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	16 039	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	26 305	0	0	0	0
8 Trubní vedení	339 838	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	13 035	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	482 356	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Polozkový rozpočet

Stavba : **Sběrné středisko odpadu - Svitávka**
 Objekt : **SO 07c Kanalizace**

0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl: 1	Zemní práce							
1	132 20-1201.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 nad 100 m3	m3	171,60	145,00	24 882,00	0,00000	0,00000
2	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 25000 m 50 % z výkopku, ostatní na zásyp	m3	105,80	68,00	7 194,40	0,00000	0,00000
3	171 20-1201.RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	105,80	80,00	8 464,00	0,00000	0,00000
4	132 20-1209.R00	Příplatek za lepiivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	343,20	10,50	3 603,60	0,00000	0,00000
5	131 20-1109.R00	Příplatek za lepiivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	240,00	22,00	5 280,00	0,00000	0,00000
6	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	22,47	68,00	1 527,96	0,00000	0,00000
7	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	105,80	35,00	3 703,00	0,00000	0,00000
8	131 20-1202.R00	Hloubení zapáženyých jam v hor.3 do 1000 m3	m3	120,00	168,00	20 160,00	0,00000	0,00000
9	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	178,60	69,00	12 323,40	0,00000	0,00000
Díl: 2	1 Zemní práce					87 138,36		0,00000
10	212 75-2111.R00	Základy,zvláštní zakládání						
11	212 57-2111.R00	Traťvody z drenážních trubek, lože, DN 65 mm	m	102,00	98,50	10 047,00	0,22509	22,95918
Díl: 4	2 Základy,zvláštní zakládání					5 992,02	1,92050	19,70491
12	451 57-3111.R00	Lože pod potrubí ze štěrkopisků do 63 mm	m3	45,76	222,00	10 158,72	1,89077	86,52164
13	175 10-1111.RT2	Obsyp objektu s dodáním štěrkopisků frakce 0 - 4 mm	m3	46,80	345,00	16 146,00	1,70000	79,56000
Díl: 8	4 Vodorovné konstrukce					26 304,72		166,08164
14	894 41-1111.R00	Trubní vedení						
15	894 41-1121.R00	Zřízení šachet z dílců, PVC DN 600 vč. materiálu	kus	1,00	7 650,00	7 650,00	1,94556	1,94556
16	894 13-8001.R00	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 300	kus	2,00	1 230,00	2 460,00	2,13196	4,26392
17	871 11-1102.R00	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	2,00	850,00	1 700,00	0,03682	0,07364
18	871 11-1106.R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 160 mm	m	41,00	72,00	2 952,00	0,00001	0,00041
19	892 57-1111.R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 300 mm	m	102,00	105,00	10 710,00	0,00002	0,00204
20	892 57-3111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	sada	1,00	24,00	984,00	0,00000	0,00000
21	892 58-1111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	sada	1,00	740,00	740,00	0,00013	0,00013
22	892 58-3111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	102,00	24,00	2 448,00	0,00000	0,00000
23	892 58-3111.R00	Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 300, vodou	sada	3,00	150,00	450,00	0,00017	0,00051
24	894 41-1111.R00	Zřízení šachet z dílců, PVC DN 600 vč. materiálu a regulace odtoku	soubor	1,00	12 790,00	12 790,00	0,04000	0,04000
25	592-24349.A	Prstienec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/12	kus	3,00	245,00	735,00	0,06800	0,20409
26	R011	Odlučovač ropných látek	ks	1,00	115 400,00	115 400,00	0,00000	0,00000
27	592-24347.A	Voštinové bloky ASIO AS KRECHT	ks	9,00	7 200,00	64 800,00	0,06300	0,56700
28	592-24348.A	Prstienec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/6	kus	4,00	175,00	700,00	0,04000	0,16000
29	592-24349.A	Prstienec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/8	kus	4,00	196,00	784,00	0,05400	0,21600
		Prstienec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	4,00	220,00	880,00	0,06800	0,27200



Položkový rozpočet

Stavba : **Sběrné středisko odpadu - Svitávka**
 Objekt : **SO 07c Kanalizace**

0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
30	592-24329.A	Konus šachetní TBR-Q 100-63/58 KPS 1000/625/90	kus	2,00	1 650,00	3 300,00	0,41500	0,83000
31	592-24359.A	Skrutě šachetní TBS-Q.1 100/50	kus	4,00	1 390,00	5 560,00	0,50000	2,00000
32	592-24362.A	Skrutě šachetní TBS-Q.1 100/100	kus	2,00	2 310,00	4 620,00	1,00000	2,00000
33	592-24366.A	Zřízení uliční vpusti včetně dodávky materiálu a mříže	kus	4,00	6 560,00	26 240,00	1,60000	6,40000
34	592-24367.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50	kus	2,00	5 860,00	11 720,00	1,87000	3,74000
35	592-24373.A	Těsnění elastom pro šach dily EMT 100/1.7 - DN1000	kus	14,00	195,00	2 730,00	0,00200	0,02800
36	553-40325	Poklop D400 litinový bez odvětrání tl. vložka	kus	4,00	2 860,00	11 440,00	0,16200	0,64800
37	286-14502	Trubka PP SN 10 DN 160/6000	kus	6,00	1 100,00	6 600,00	0,01680	0,10080
38	286-14501.A	Trubka PP SN 10 DN 160/3000	kus	2,00	550,00	1 100,00	0,00840	0,01680
39	286-14514.A	Trubka PP SN 10 DN 315/1000	kus	1,00	395,00	395,00	0,01070	0,01070
40	286-14516	Trubka PP SN 10 DN 315/6000	kus	17,00	2 350,00	39 950,00	0,06420	1,09140
	Celkem za	8 Trubní vedení				339 838,00		24,61091
Díl:	99	Staveništní přesun hmot						
41	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	191,70	68,00	13 035,47	0,00000	0,00000
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				13 035,47		0,00000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 07d - Přípojka vody	JKSO :
Stavba :	Název stavby : SO 07d - SD Svitávka	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Obec Svitávka	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	294 305	
N PSV celkem	10 670	
ZRN celkem	304 975	
HVS	0	
RN II.a III.hlavy	304 975	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HVS	304 975	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
 RESTAT CZ s.r.o. Sopotálkova 1144/11 615 00 Brno IČ: 26968657 DIČ: C26968657	 RESTAT CZ s.r.o. Sopotálkova 1144/11 615 00 Brno IČ: 26968657 DIČ: C26968657	
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0 Kč
DPH	21 % činí :	304 975 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		64 045 Kč
		369 020 Kč

Poznámka :

Stavba :	SO 07d - SD Svitávka
Objekt :	SO 07d - Přípojka vody

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	37 499	0	0	0	0
5 Komunikace	20 172	0	0	0	0
8 Trubní vedení	236 421	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	213	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	10 670	0	0	0
CELKEM OBJEKT	294 305	10 670	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba : SO 07d - SD Svišťavka
 Objekt : SO 07d - Přípojka vody

0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce						
1	132 20-1202.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	78,95	145,00	11 447,75	0,00000	0,00000
2	132 20-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	151,90	10,50	1 594,95	0,00000	0,00000
3	131 20-1101.R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	5,60	168,00	940,80	0,00000	0,00000
4	131 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap jam v hor.3	m3	11,20	22,00	246,40	0,00000	0,00000
5	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 25000 m	m3	53,40	128,00	6 835,20	0,00000	0,00000
6	171 20-1201.RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	53,40	80,00	4 272,00	0,00000	0,00000
7	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	22,47	68,00	1 527,96	0,00000	0,00000
8	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	53,40	35,00	1 869,00	0,00000	0,00000
9	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrku	m3	39,48	222,00	8 764,56	1,70000	67,11600
Díl:	5	Komunikace				37 498,62		67,11600
10	596 21-5111.R00	Oprava živice po překopu ABJ tl. 6 cm vč. podkladu 20 cm ŠD	m2	49,20	410,00	20 172,00	0,07390	3,63588
Díl:	8	Trubní vedení				20 172,00		3,63588
11	871 25-1121.R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 50 mm	m	141,00	70,00	9 870,00	0,00000	0,00000
12	871 16-1121.R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 32 mm	m	8,00	35,00	280,00	0,00000	0,00000
13	286-53766	Nákrutěk lemový PE 100 d 50 mm + TP	kus	2,00	550,00	1 100,00	0,00035	0,00070
14	286-13530	Trubka SDR11 50x4,6mm/6m voda	m	155,00	75,00	11 625,00	0,00379	0,58745
15	286-14324.A	Trubka D32x5,4 (PN20) PP-R80 SDR 11	m	8,00	34,50	276,00	0,00043	0,00344
16	R12	Šachty armaturní a vodoměrné podzemní PP - ER - 18,4 S	kus	1,00	16 100,00	16 100,00	1,21000	1,21000
17	422-24400	Šoupátko vodárenské S 24-118-610 PN 10 DN 50	kus	2,00	2 850,00	5 700,00	0,02800	0,05600
18	422-83453.A	Klapka zpětná L10-117-616 PN16, DN 50, pítňá	kus	1,00	2 750,00	2 750,00	0,02700	0,02700
19	871151410	Požární hádč 24,51 m3, dodávka + montáž	soubor	1,00	175 000,00	175 000,00	0,00800	0,00800
20	422-65779	Filter s výměnnou vložkou D71-118-616 PN16 DN 50	kus	1,00	2 620,00	2 620,00	0,02630	0,02630
21	422-73863	Vložka montážní M20-110-616 PN16 DN 50, synt.nátěr	kus	1,00	3 200,00	3 200,00	0,02600	0,02600
22	552-55316	Tvarovka přírubová s odbočkou T DN 50/32	kus	1,00	2 050,00	2 050,00	0,02400	0,02400
23	891 26-7211.R00	Napojení na stávající vodovod	kus	1,00	5 850,00	5 850,00	0,00278	0,00278
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				236 421,00		1,97167
24	998 27-6101.R00	Přesun hmot trubní vedení plastová, otevír. výkop	t	3,13	68,00	213,03	0,00000	0,00000
Díl:	722	Vnitřní vodovod				213,03		0,00000
25	722 24-9105.R00	Montáž armatury požární - hydrant G 2	kus	1,00	650,00	650,00	0,00002	0,00002
26	722 25-9101.R00	Požární příslušenství - hydrantový štavec	kus	1,00	1 260,00	1 260,00	0,00885	0,00885

Položkový rozpočet

Stavba :		SO 07d - SD Svitávka						
Objekt :		SO 07d - Přípojka vody						
		0						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
27	722 25-4201.RT4	Hydrantový systém D25, box s plnými dvěma průměry	kus	1,00	8 760,00	8 760,00	0,01500	0,01500
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				10 670,00		0,02387

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Projektant :	Objednatel :	Počet měrných jednotek :
Počet listů :	Zpracovatel projektu :	Náklady na MJ :
		Zakázkové číslo :
		Zhotovitel :
		ATL projekt s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0		
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	141 027		
N PSV celkem	44 184		
ZRN celkem	185 211		
HZS	0		
RN II. a III. hlavy	185 211	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	185 211	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	185 211,00 Kč
DPH	21 % činí :	38 894,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		224 105,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Sběrný dvůr
Objekt :	Oplocení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	594	0	0	0	0
2 Základy, zvláštní zakládání	1 613	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	131 761	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 059	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	41 390	0	0	0
783 Nátěry	0	2 794	0	0	0
CELKEM OBJEKT	141 027	44 184	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Sběrný dvůr
Objekt :	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,70	849,00	594,30
	Celkem za	1 Zemní práce				594,30
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání				
2	275 31-3621.R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	0,70	2 150,00	1 505,00
3	271 53-1111.R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3	0,10	1 081,00	108,10
	Celkem za	2 Základy, zvláštní zakládání				1 613,10
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
4	331 14-2011.R00	Montáž sloupků z ŽB hmotností do 0,2 t do kalichu	kus	60,00	280,00	16 800,00
5	348 12-1121.R00	Osazování plotových desek 500/50/2000 mm	kus	220,00	120,00	26 400,00
6	592-311181	Sloupek plotový řadový 2450x125x120 mm	kus	50,00	290,00	14 500,00
7	592-311182	Sloupek plotový koncový 2450x125x120 mm	kus	5,00	321,50	1 607,50
8	592-311183	Sloupek plotový rohový 2450x125x150 mm	kus	2,00	435,50	871,00
9	592-31118	Sloupek plotový řadový 3080x125x120 mm	kus	3,00	394,00	1 182,00
10	592-33116	Deska plotová šedá 2000x40x500 mm	kus	220,00	320,00	70 400,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				131 760,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	998 01-1001.R00	Přesun hmot výšky do 6 m	t	32,16	219,50	7 059,12
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				7 059,12
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
12	767 20-0001.RA0	D+M zábradlí, madlo, nátěry	m	8,80	1 150,00	10 120,00
13	767 92-0250.R00	Montáž brány na ocelové sloupky, plochy do 10 m2	kus	2,00	1 219,00	2 438,00
14	767 92-0220.R00	Montáž branky na ocelové sloupky, plochy do 4 m2	kus	1,00	284,00	284,00
15	553-42605	Branka ocelová h = 2200 mm š = 1000 mm, 2 sloupky	kus	1,00	3 455,00	3 455,00
16	553-42655	Brána ocelová h = 2200 mm š = 4700 mm, 2 sloupky	kus	2,00	9 901,00	19 802,00
17	553-42605	Výplň ocelová h = 2200 mm š = 400 mm, 2 sloupky	kus	2,00	2 455,00	4 910,00
18	998 76-7101.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,44	862,00	381,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				41 390,00
Díl: 783		Nátěry				
19	783 12-2111.RT4	Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný, Paulin lesklý email 2 x	m2	37,00	75,50	2 793,50
	Celkem za	783 Nátěry				2 793,50


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	SD Svitávka	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	SO 010 Vybavení	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	


ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	862 300	
R HSV celkem	0	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	862 300	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	862 300	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	862 300	VRN celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :



REINER CZ s.r.o.
Sokolova 1144/11
615 00 Brno
IČ: 26968657 DIČ: CZ26968657



REINER CZ s.r.o.
Sokolova 1144N1
615 00 Brno
IČ: 26968657 DIČ: CZ26968657

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	862 300 Kč
DPH	21 % činí :	181 083 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 043 383 Kč

Poznámka :

Stavba :	SO 010 Vybavení
Objekt :	SD Svitávka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž
1	0	0	0	0
0 Vybavení sběrného dvora	0	0	0	862 300
CELKEM OBJEKT	0	0	0	862 300

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna
			0
CELKEM VRN			

Položkový rozpočet

Stavba : Vybavení
Objekt : SD Svitávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl:		Plastové boxy objem 1100 l s nosností 360 kg, na 4 kolečkách s víkem pro úpravu tříděného odpadu	ks	5	4800	24000		
1		Paletovací vozík akumulátorový - - nosnost břemene min. 1000 kg, délka vidlic 0,8 m	ks	1,00	43 800,00	43800		
		Velkoobjemový kontejner, tl. plechu 5/3 mm, výška háku 1570 mm, velikost vnitřní 4,5 x 2,3 x 1,5 m, s víkem	KS	5	61000	305000		
		Velkoobjemový kontejner, tl. plechu 5/3 mm, výška háku 1570 mm, velikost vnitřní 4,5 x 2,3 x 0,9 m, s víkem	ks	3	56000	168000		
		Velkoobjemový kontejner, tl. plechu 5/3 mm, výška háku 1570 mm, velikost vnitřní 4,5 x 2,3 x 1,5 m, bez víka	ks	5	51500	257500		
		Kontejner maloobjemový (9 t), tl. plechu 5/3 mm, výška háku 1570 mm - Velikost vnitřní 3,0 x 2,3 x 0,9 m, bez víka	ks	2,00	32 000,00	64000		
	Celkem vybavení					862 300,00		

