

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: S 007 2019

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„VOŠPS a SPgŠ Kroměříž – rekonstrukce sociálních zařízení“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČO

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel.

E-mail

: **Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž**

: 1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž

: Mgr. Jana Vítková – ředitelka školy

: Mgr. Jana Vítková

: Mgr. Jana Vítková

: 65269616

: CZ65269616

: ČSOB, a.s.

: 127563839/0300

: 571 428 732, 605 292 721

: j.vitkova@ped-km.cz

1.2. Zhotovitel

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

: ALSPO ZLÍN s.r.o.

: Kudlov 71, 760 01 Zlín

: Zdeněk Liška, jednatel

: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47950

: Zdeněk Liška, jednatel

: Zdeněk Liška, jednatel

IČO

: 26954532

DIČ

: CZ26954532

Bankovní ústav

: Oberbank AG

Číslo účtu

: 2241110808/8040

Tel.

: 577 011 525

E-mail

: alspo@alspozlin.cz

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.3. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.4. Identifikační údaje akce

Název akce : VOŠPS a SPgŠ Kroměříž – rekonstrukce sociálních zařízení

Místo stavby : Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž. Budova na pozemku parcelní číslo st. 1319, katastrální území – Kroměříž

Stavební povolení : Č.j. 02/334/056764/2718/33/2018/Bach ze dne 2. 1. 2019, s nabytím právní moci dne 22. 1. 2019

Investor (objednatel) : Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž

osoba oprávněná k převzetí díla : Mgr. Jana Vítková – ředitelka školy

Projektant a autorský dozor (GP): MIKULÍK projekty s.r.o.
Svatoplukova 285, 686 01 Uherské Hradiště

Technický dozor stavebníka : bude sdělen po jeho výběru

Koordinátor BOZP objednatele : bude sdělen po jeho výběru

Generální dodavatel stavby : ALSPO ZLÍN s.r.o.

Stavbyvedoucí zhotovitele : Ing. Martin Konečný

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů : Alena Glombíčková, účetní

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb : Mgr. Jana Vítková

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:

„VOŠPS a SPgŠ Kroměříž – rekonstrukce sociálních zařízení“

(dále jen „dílo“)

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí:

2.2.1. kompletní **zhotovení stavby** specifikované zejména:

- investičním záměrem akce č. 1528/150/03/19 ve znění jeho dodatků,
- projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou MIKULÍK projekty s.r.o. z 03/2019,
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu,
- stavebním povolením
- touto smlouvou o dílo.

2.2.2. **dokumentace** skutečného provedení stavby.

2.3. Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon **veřejnoprávní činnosti** a **nebude** na něj **aplikován režim přenesení daňové povinnosti** podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

2.4. Stavba je členěna na následující **stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory**:

2.4.1. Stavební objekty: SO 01 – Budova školy

2.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, investičním záměrem a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své specifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.6. **Kompletní dodávkou stavby** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

2.7. Zhotovení díla zahrnuje i:

- 2.7.1. zřízení a odstranění **zařízení staveniště** včetně napojení na technickou infrastrukturu a udržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů,
- 2.7.2. důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,
- 2.7.3. **zabezpečení podmínek stanovených správcí** dopravní a technické infrastruktury a účastníků správního řízení dle stavebních povolení a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení,
- 2.7.4. **zachování dopravní obslužnosti** okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
- 2.7.5. projednání a **zajištění** případného zvláštního **užívání komunikací a veřejných ploch** včetně

- úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
- 2.7.6. projednání a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
- 2.7.7. **uvvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
- 2.7.8. **kompletační a koordinační činnost** při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů), koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými v termínu realizace díla, koordinace osazení koncových prvků (zásuvek, světel, vypínačů, kamer, umyvadel, WC, baterií, výlevků apod.) v souladu s projektem interiéru apod.,
- 2.7.9. provedení všech **doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů** nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- 2.7.10. zpracování **díleenské a výrobní dokumentace** u těch částí staveb, kde bude požadována na kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části díla odsouhlasena a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být požadavky účastníků KD zpracovány do výrobní dokumentace.
- 2.7.11. **provést demolici a demontáž** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími předpisy,
- 2.7.12. **demolovaný a demontovaný materiál** nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností,
- 2.7.13. **průběžná likvidace odpadů a obalů** v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
- 2.7.14. zajištění **bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** v souladu s platnými právními předpisy,
- 2.7.15. zajištění **ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
- 2.7.16. zajištění a **kontrola jakosti** provádění díla v souladu s normami řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000,
- 2.7.17. zpracování a předávání pravidelných **měsíčních zpráv** o průběhu realizace díla,
- 2.7.18. **umožnit provádění kontrolní** prohlídky rozestavěné stavby dle §133 a n. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce,
- 2.7.19. provedení **komplexního vyzkoušení díla** v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou,
- 2.7.20. bezodkladné **odstranění** případných **závad** zjištěných **při závěrečné kontrolní prohlídce stavby**,
- 2.7.21. **dokumentace skutečného provedení** díla,
- 2.7.22. příprava podkladů a součinnost pro zajištění kolaudace stavby a případné změny stavby před dokončením nebo zkušebního provozu,
- 2.7.23. **poskytnutí know-how**, licencí, programového vybavení (**SW**) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,
- 2.7.24. dopravu, nakládku, vykládku a **skladování zboží** a materiálu v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě,
- 2.7.25. **provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek** díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
- 2.7.26. zpracování **návrhu provozního řádu** dokončeného díla,

- 2.7.27. předání **záručních listů a návodů k obsluze** ke strojům a zařízením objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,
- 2.7.28. aktivní **spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
- 2.7.29. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění dle čl. 11 této smlouvy.
- 2.8. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna **projektová dokumentace** a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil a na základě toho **prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést v souladu s touto smlouvou** tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.
- 2.9. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **výkaz výměr**.
- 2.10. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je **povinen na tyto záměny přistoupit**. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru subdodavatelů přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být **písemný**. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil.
- 2.11. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve **3** vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákona, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce.
- 2.11.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- 2.11.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele.
- 2.11.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a technickým dozorem stavebníka a jejich souhlasné stanovisko.
- 2.11.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“.
- 2.11.5. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).
- 2.11.6. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

2.12. Změny díla

- 2.12.1. **Každá změna rozsahu** díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy.
- 2.12.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem **č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.12.3. **Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:
- 2.12.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
- 2.12.3.2. provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly

- obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla **(vícepráce)**,
- 2.12.3.3. **požadavků správců** technické infrastruktury,
- 2.12.3.4. **zlepšení ekonomiky provozu** budoucího díla,
- 2.12.4. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je **zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit** a to bez změny termínu dokončení díla, pokud cena méněprací nebo víceprací nepřevýší 20 % ceny díla (bez DPH) sjednané touto smlouvou, nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak.
- 2.12.5. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. **(vícepráce)**, nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu **(méněpráce)**, předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání.
- 2.12.6. **Změnový list**
- 2.12.6.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a projektantem.
- 2.12.6.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle odst. 6.1.7. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.
- 2.12.6.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení **dodatku ke smlouvě** orgány objednatele. Práce mohou být **zahájeny až po tomto odsouhlasení** objednatelem.
- 2.12.7. **Ocenění víceprací a méněprací**
- 2.12.7.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen položkového rozpočtu (příloha č. 2 této smlouvy).
- 2.12.7.2. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen objednatelem.
- 2.12.7.3. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba 300,- Kč bez DPH krát počet hodin.
- 2.12.7.4. K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů, koordináční činnost a jiné přírážky.
- 2.12.7.5. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 2.13. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb **subdodavatele**.
- 2.13.1. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.
- 2.13.2. Zhotovitel je povinen do **30 dnů** ode dne uzavření této smlouvy o dílo předložit objednateli **seznam subdodavatelů**, včetně jejich identifikačních údajů (název, sídlo, IČO, DIČ, statutární orgán), druhu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět, a to pokud stavební práce, dodávky a služby na díle budou o objemu vyšším než **10 %** nabídkové ceny bez DPH.
- 2.13.3. Zhotovitel je **povinen** objednatele **o každé změně** v subdodavatelském systému neprodleně **informovat**. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený subdodavatel nebo budou subdodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny subdodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu dle odst. 14.11 této smlouvy.

2.14. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým subdodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu.

2.14.1. Je-li potřeba změny subdodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána objektivními okolnostmi na straně subdodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou v subdodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny budou uvedeny v zápise z KD.

2.14.2. Je-li potřeba změny subdodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána subjektivními okolnostmi na straně subdodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatele o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v subdodavatelském systému zhotovitele možná.

2.15. Zhotovitel předloží objednateli do 30 dnů od splnění smlouvy seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, kterým za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny díla.

2.15.1. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (**zahájení** doby plnění): 20. 6. 2019

3.2. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 20. 6. 2019

3.3. **Dílčí** termíny:

3.3.1. Předání dokumentace skutečného provedení stavby: 20. 8. 2019

3.3.2. Dokončení stavebních prací: 22. 8. 2019

3.4. Předpokládaný termín **dokončení** a protokolárního předání a převzetí díla: 22. 8. 2019

3.5. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny dnem protokolárního předání** a převzetí staveniště.

3.5.1. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.

3.5.2. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 2 týdny nebude důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla.

3.5.3. Posun termínu zahájení doby plnění o více než 2 týdny může být důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla, avšak doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna.

3.6. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

3.7. **Harmonogram stavby:**

3.7.1. harmonogram **začíná** termínem zahájení doby plnění (předání a **převzetí staveniště**) a **končí** termínem předání a **převzetí** díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště,

3.7.2. zhotovitel je povinen harmonogram stavby **průběžně aktualizovat** a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný,

3.7.3. termín dokončení a předání díla dle odst. 3.4. této smlouvy a dle schváleného harmonogramu stavby je pro zhotovitele závazný a lze ho **měnit jen dodatkem** ke smlouvě.

- 3.8. Místem plnění je Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž, parcelní číslo st. 1319, katastrální území – Kroměříž.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjedená cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

5 690 682,- Kč (bez DPH)

1 195 043,- Kč DPH 21 %

6 885 725,- Kč (včetně DPH)

(slovy: Šestmilionůosmsetosmdesátpěttisícšedsetdvacetpět korun českých)

- 4.3. **Cena díla je stanovena** zhotovitelem **na základě položkového rozpočtu**, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 4.3.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.
- 4.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými po celou dobu realizace díla**.
- 4.3.3. Položkový rozpočet tvoří **přílohu č. 2** této smlouvy.
- 4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%.
- 4.5. **Cena** díla podle odst. 4.2. je cenou nejvýše přípustnou a může být **změněna jen dodatkem** smlouvy z níže uvedených důvodů:
- a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
 - b) v případě **víceprací**, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci,
 - c) v případě **méněprací**,
- 4.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 4.7. **Důvodem pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.8. Objednatel **neposkytuje** zhotoviteli **zálohy**.
- 4.9. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (díličí plnění) na základě **díličích daňových dokladů (faktur)**.
- 4.10. Faktury budou vystavovány **zpravidla měsíčně** dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2) pro ocenění dokončených částí díla.
- 4.10.1. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 4.11. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH
- 4.12. **Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:**
- 4.12.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podepsaný TDS a AD a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS.
- 4.12.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový **soupis provedených prací**, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a AD, a to nejpozději **do 3 kalendářních dnů** po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.
- 4.12.3. **Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu** správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu **do 4 kalendářních dnů** od jejich předložení.
- 4.12.3.1. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.
- 4.12.3.2. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS **vrátí** soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol **ve lhůtě 4 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.
- 4.12.3.3. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.
- 4.12.3.4. **Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 15 této smlouvy.
- 4.13. **Objednatel schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.**
- 4.14. Současně s každou fakturou budou předány objednateli samostatně podklady, které budou jednoznačně vymezovat **náklady související s pořízením majetku v souladu s Pokynem Generálního finančního ředitelství D-22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů** (vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky).
- 4.14.1. Položky **faktury budou tříděny**, podle dodávaného předmětu plnění, na:
- 4.14.1.1. budovy, haly, stavby
- 4.14.1.2. stroje, přístroje a zařízení

- 4.14.1.3. dopravní prostředky
- 4.14.1.4. drobný hmotný dlouhodobý majetek
- 4.14.1.5. a další v souladu s rozpočtovou skladbou

4.15. Fakturace:

- 4.15.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději **13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.
 - 4.15.2. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
 - 4.15.3. Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatelem **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost do **4 kalendářních dnů** písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží **nová lhůta splatnosti** dle odst. 5.10.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 14 této smlouvy.
 - 4.15.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena **dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele**.
 - 4.15.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné faktuře.
 - 4.15.6. Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla.
- 4.16. Smluvní strany se dohodly na **pozastávce** ve výši **10 %** z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí faktury až do výše **90 %** celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. **Pozastávka bude uvolněna takto:**
- 4.16.1. **10 %** ze smluvní ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přijímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.

4.17. Zhotovitel prohlašuje, že:

- 4.17.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
- 4.17.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 4.17.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.
- 4.17.4. nebude nespolehlivým plátcem,
- 4.17.5. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
- 4.17.6. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správce daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
- 4.17.7. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

5. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

- 5.1. **Objednatel je povinen** v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo:
- 5.1.1. investiční záměr č. 1528/150/03/19 včetně jeho případných dodatků,
 - 5.1.2. projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby v rozsahu dokumentace pro provádění stavby 1x tištěná forma, 1x digitální forma ve formátu zpracovávaných programů dwg., dgn., doc., exe., zpracovanou společností MIKULÍK projekty s.r.o. z 03/2019,
 - 5.1.3. kopii pravomocného stavebního povolení a štítek stavby „stavba povolena“,
 - 5.1.4. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního rozhodnutí a stavebního řízení v digitální formě na CD,
 - 5.1.5. jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění,
 - 5.1.6. vzor změnového listu,
 - 5.1.7. vzor informační tabule označení staveniště pro identifikační údaje stavby.
- 5.2. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat:
- 5.2.1. staveniště ke dni zahájení provádění díla,
- 5.3. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací.

6. STAVENIŠTĚ

- 6.1. Staveništěm se rozumí **prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště** vymezený projektovou dokumentací, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný **pisemný zápis – protokol**. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
- 6.2. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
- 6.3. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a **informační tabulí**:
- 6.3.1. **tabulí s identifikačními údaji stavby**, (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora a koordinátorovi BOZP) **dle vzoru předaného objednatelem**. Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady.
 - 6.3.2. Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění **předem projednat s objednatelem**. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo výměnu tabule.
 - 6.3.3. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.
- 6.4. Zhotovitel je po dobu provádění díla povinen dodržovat v místě celého staveniště **zákaz kouření**.
- 6.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:
- 6.5.1. **geodetické zaměření staveniště**, vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich jednotlivých objektů a **vytýčení tras stávajících inženýrských sítí** na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla. O provedeném vytýčení bude sepsán

protokol podepsaný zhotovitelem, osobou provádějící vytýčení, osobou vykonávající AD a TDS.

6.5.2. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:

6.5.2.1. stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a zničením,

6.5.2.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,

6.5.2.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,

6.5.2.4. stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny,

6.5.2.5. optické kabely, jsou-li v budově umístěny,

6.5.3. vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla. Staveniště musí být oploceno a osvětleno.

6.5.4. poskytnout vytápění, osvětlení, vybavené kancelářským nábytkem, elektrickou přípojkou a sociálním zařízením:

6.5.4.1. prostory pro pořádání KD

6.5.4.2. kanceláře pro TDS, AD a koordinátora BOZP

6.5.5. zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby nedošlo k podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.

6.6. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele.

6.7. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, přilehlých chodnicích a přenechaných inženýrských sítích **pořádek a čistotu** a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.

6.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí v případě, kdy mu objednatel před zahájením stavebních prací předá dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm.

6.9. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. **185/2001** Sb., o odpadech, vč. jeho prováděcích předpisů v platném znění.

6.10. Zhotovitel nemá dovoleno **nechat své zaměstnance** nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí staveniště **nad rámec pracovních činností**.

6.11. Zhotovitel vydá **staveništní předpisy** stanovující pravidla, která musí být zachována při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději v **den předání a převzetí staveniště**.

6.12. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli.

6.13. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a **staveniště vyklidit do 10 pracovních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přijímacím řízení dohodnuto jinak.

7. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 7.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.
- 7.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP.
- 7.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS.
- 7.4. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.
- 7.4.1. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy.
- 7.5. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je **stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce**. Stavbyvedoucí **musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby** až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.
- 7.6. Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla a to do 5 dnů po podpisu smlouvy o dílo. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní doby na daný den zápisem ve stavebním deníku před zahájením prací nad rámec určené pracovní doby. V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD předložena nová pracovní doba provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu.
- 7.7. Zhotovitel zajistí **interní kontrolu jakosti** díla dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy z těchto kontrol bude v měsíčních intervalech předávat TDS. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 7.8. Stavební deník (dále jen SD):
- 7.8.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
- 7.8.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby.
- 7.8.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 7.8.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 7.8.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
- 7.9. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem (zápisem do SD, nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.). Jestliže se

technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do **5 dnů**, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

7.10. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací**. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání stavby.

7.11. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

7.12. Výkresy a vzorky:

7.12.1. výkresy:

7.12.1.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **dokumentaci pro upřesnění** některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídicí schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek, apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zpracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli 2 x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, editovatelného programu) a 2x v tištěné podobě.

7.12.2. vzorky:

7.12.2.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **vzorky** zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) **nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány** do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení.

7.12.2.2. Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnit nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla.

7.12.2.3. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby nemohlo dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení vzorku. Objednatel se do 14 dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či zda požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo upravený vzorek a objednatel se k němu opětovně vyjádří do 14 dní, pokud se strany nedohodly jinak. Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků zástupcem objednatele.

7.12.2.4. Zhotovitel předloží minimálně tyto vzorky materiálů:

7.12.2.4.1. Obklady a dlažby

7.12.2.4.2. Zařizovací předměty a sanitární technika ZDR

7.12.2.4.3. Výplně otvorů (dveře)

7.12.2.4.4. Kování výplní otvorů

7.12.2.4.5. Otopná tělesa

7.12.2.4.6. Koncové prvky elektroinstalace a osvětlovací tělesa (VN i NN)

- 7.12.2.5. Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem, nejsou-li specificky požadovány v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem fakturovány za skutečné náklady a účtovány v samostatné faktuře.
- 7.12.2.6. Každý vzorek bude opatřen štítkem, na kterém bude vyznačeno jako minimum: jméno zhotovitele, jméno subdodavatele, název stavby, místo původu, název a číslo položky dle výkazu výměr, jméno výrobce, tovární název, číslo modelu, odkaz na číslo příslušného výkresu, číslo části a článku specifikace a datum předání (údaje se uvádějí, pokud jsou aplikovatelné).
- 7.12.2.7. Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.
- 7.12.2.8. Předložené vzorky budou po jejich odsouhlasení předány do skladu vzorků a v případě potřeby budou za účasti TDS zabudovány do stavby. Vzorky nezabudované do stavby se stávají majetkem objednatele.
- 7.13. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla.
- 7.14. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.
- 7.15. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.

8. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTI

- 8.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně **spolupracovat** s objednatelem, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem.
- 8.2. Smluvní strany se dohodly na organizování **kontrolních dnů (KD)** stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však **1x za čtrnáct dnů**, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. **KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací.**
- 8.2.1. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní subdodavatelé zhotovitele.
- 8.3. **TDS a koordinátor BOZP jsou** oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména:

- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
- je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
- je ohrožena bezpečnost stavby,
- hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.

8.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:

8.4.1. **Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,**

- 8.4.2. nejpozději **do 10 dnů** před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb.
- 8.4.3. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. **koordinátorovi součinnost** potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP,
- 8.4.4. zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem nejpozději **10 dnů** před zahájením prací a činností na staveništi vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit **návrh plánu** BOZP dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., a jeho prováděcích předpisů. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi **aktualizace plánu** dle skutečného průběhu stavby zpravidla na KD, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak,
- 8.4.5. zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD.
- 8.4.6. Zhotovitel je povinen **umožnit v pracovní době provedení kontroly** všem osobám pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:
- stavební deník,
 - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
 - seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
 - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,
 - přehled a seznam provedených zkoušek.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

- 9.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a **včasným dokončením** a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.
- 9.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele, zejména technologické části stavby.
- 9.3. Předání a převzetí díla předchází komplexní vyzkoušení díla. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné neúspěšné individuální či komplexní vyzkoušení a jejich opakované provedení.

9.3.1. Komplexní vyzkoušení:

- 9.3.1.1. Komplexními zkouškami zhotovitel prokazuje, že dílo jako celek, resp. všechna předepsaná zařízení a systémy, jsou kvalitní, že dílo nemá zřejmé vady, odpovídá požadavkům projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno.
- 9.3.1.2. Komplexní vyzkoušení je stanoveno v souladu s projektovou dokumentací, pokud na KD nebude dohodnuto jinak.
- 9.3.1.3. Zhotovitel zpracuje návrh časového a věcného plánu komplexního vyzkoušení a tento předloží objednateli minimálně **10 pracovních dnů před** zamýšleným zahájením komplexního vyzkoušení. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně k účasti na provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně 5 pracovních dnů předem. Výzvu učiní zápisem v SD.
- 9.3.1.4. Komplexní vyzkoušení je úspěšné, pokud dílo dosáhne parametrů garantovaných a stanovených projektovou dokumentací. O úspěšném vyzkoušení bude sepsán **protokol**, který bude obsahovat potvrzení o tom, že stavba je připravena k přejímacímu řízení. V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné závady a na své náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené objednatelem,
- 9.3.1.5. Součástí komplexního vyzkoušení jsou rovněž ověřovací a jiné zkoušky nezbytné pro uvedení díla do provozu.

9.4. Přejímací řízení:

- 9.4.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně **10 pracovních dnů předem** písemně oznámí datum dokončení díla a současně **vyzve objednatele k** převzetí díla nebo dílčího plnění. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v **náhradní lhůtě** stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakováním předáním a převzetím díla.
- 9.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla nebo dílčího plnění jmenovitý seznam místností, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam se zaznamenanými vadami a nedodělky bude uložen na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků.
- 9.4.3. Přejímací řízení je **ukončeno podpisem protokolu** o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně **soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění**. Dílo, které není řádně dokončeno, **není objednatel povinen převzít**. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
- 9.4.4. K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující **doklady ve 4 vyhotoveních**:
 - 9.4.4.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení díla
 - 9.4.4.2. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních)
 - 9.4.4.3. osvědčení (protokoly) o komplexním vyzkoušení díla
 - 9.4.4.4. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů
 - 9.4.4.5. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
 - 9.4.4.6. návrh provozního řádu

- 9.4.4.7. protokol o zaškolení obsluhy
- 9.4.4.8. stavební deník (deníky)
- 9.4.4.9. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- 9.4.4.10. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve
- 9.4.4.11. osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá v SD nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.
- 9.4.5. **Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.**
- 9.4.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.**
- 9.4.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo **nedojde-li k dohodě o předání** a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.
- 9.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

10. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 10.1. **Zlínský kraj** je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastníkem stavby.** Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, **než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.**
- 10.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až **do doby protokolárního předání a převzetí díla** jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
- 10.3. Zhotovitel předloží do 10 dnů od podpisu smlouvy objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** u pojišťovny **Kooperativa pojišťovna, a.s.** s limitem pojistného plnění ve **výši minimálně 5.000.000,- Kč.** Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.
- 10.4. Zhotovitel předloží objednateli do 10 dnů od podpisu této smlouvy originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o sjednání **stavebně-montážního pojištění rizik**, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve **výši minimálně 5.000.000,- Kč.** Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).
- 10.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle tohoto článku smlouvy do 14 dnů od uzavření této smlouvy a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

11. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 11.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby **budou prosty jakýchkoliv vad** a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 11.2. Dílo má **vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 11.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (**vady zjevné**).
- 11.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (**vady skryté**).
- 11.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má **v době jeho předání** objednateli a **po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 11.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v délce **60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 11.7. U spotřebního materiálu, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce 36 měsíců (snížená záruční doba). Zhotovitel předá objednateli nejpozději do 4 měsíců po podpisu smlouvy na KD úplný seznam materiálů, strojů a zařízení, na které je uplatněna tato snížená záruční doba. Seznam musí být předán před uzavřením smluvního vztahu se subdodavatelem na dodávku se sníženou záruční dobou. Objednatel má právo požadovat úpravu tohoto seznamu (vypuštění položek) a zhotovitel je povinen tuto úpravu akceptovat. V případě nepředložení tohoto seznamu v požadovaném termínu se záruční doba dle odst. 12.6. vztahuje na celé dílo bez rozdílu. Předaný seznam nemůže být doplňován o další položky.
- 11.8. **V případě opravy** nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části **prodlouží o dobu**, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel **záruku ve stejné délce**, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 11.9. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
- 11.10. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.
- 11.11. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu stavby a jejích částí během záruční doby (minimálně 1 x za 6 měsíců). Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné.

12. REKLAMACE

- 12.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady **bez zbytečného odkladu** písemně zhotoviteli (**reklamací**). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci **lze uplatnit do posledního dne záruční doby**, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 12.2. Zhotovitel **potvrdí** objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamacie a **do 3 pracovních dnů** od obdržení reklamacie začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu **v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamacie.
- 12.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit **bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení**.
- 12.4. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 12.5. V případě, že zhotovitel **do 3 pracovních dnů nezačne** odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to **na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 12.6. **Zhotovitel neodpovídá za vady**, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- 12.7. **Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace**, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami**. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
- 12.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

13. SMLUVNÍ SANKCE

- 13.1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 5.000,-Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy**;
- 13.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby **ve výši 3.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;

- 13.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem **nastoupení k odstranění reklamovaných vad** v záruční době **ve výši 3.000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení;
- 13.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním reklamované vady** v dohodnuté lhůtě ve výši **3.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady;
- 13.5. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu **přítomna na staveništi osoba odpovědná** za vedení stavby (**stavbyvedoucí**), a to za každý jednotlivý případ **ve výši 3.000,- Kč**;
- 13.6. Pokud zhotovitel **poruší zákaz kouření** dle čl. 6.4., zaplatí objednateli smluvní pokutu **3.000,- Kč** za každý případ nedodržení zákazu kouření samostatně.
- 13.7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště ve výši 5.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení;
- 13.8. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **porušení** povinností v rámci BOZP na staveništi uložených mu touto **smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb.** a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 5.000,- Kč**;
- 13.9. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k **odstranění havárie** v záruční době **ve výši 3.000,- Kč** za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie;
- 13.10. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním havárie** v dohodnuté lhůtě **ve výši 5.000,- Kč** za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie;
- 13.11. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže nepředloží objednateli seznam subdodavatelů nebo jeho změnu v požadovaném termínu a na stavbě bude jiný než uvedený subdodavatel nebo budou subdodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny subdodavatelsky, za každý jednotlivý případ porušení **ve výši 10.000,- Kč**. Tuto smluvní pokutu má objednatel právo si jednostranně započíst oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení této povinnosti (viz čl. 5. této smlouvy);
- 13.12. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, **pokud na staveništi neumístí štítek stavby** nebo informační tabuli s identifikačními údaji stavby v souladu s odst. 6.3. této smlouvy, a to **ve výši 5.000,- Kč** za každý jednotlivý případ;
- 13.13. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **nedodržení režimu stavebního deníku** dle odst. 7.8. této smlouvy, a to **ve výši 5.000,- Kč** za každý jednotlivý případ;
- 13.14. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud **nebude průběžně pořizovat fotodokumentaci** stavebních a zejména zakrývaných prací dle odst. 7.10. této smlouvy, a to **ve výši 3.000,- Kč** za každý jednotlivý případ;
- 13.15. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle odst. 10.3. této smlouvy, a to ve výši 5.000.000,- Kč;
- 13.16. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na stavebně montážní pojištění rizik dle odst. 10.4. této smlouvy, a to ve výši 5.000.000,- Kč;
- 13.17. v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zadavateli z takového postupu hrozí vznik škody, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500.000,- Kč. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.12 této smlouvy.
- 13.18. v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu s projektovou dokumentací díla nebo nedodržuje technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.13. této smlouvy.

- 13.19. objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.20. Smluvní strany se dohodly na možnosti **zápočtu pohledávky** objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem.
- 13.21. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany **splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 13.22. **Zaplacením** jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, **není dotčeno právo** oprávněné strany na **náhradu škody** způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 13.23. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, **může** od jejího vymáhání na základě své vůle **upustit. Toto rozhodnutí musí být schváleno příslušným orgánem Zlínského kraje.**

14. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 14.2. Kterákoliv smluvní strana je **povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší** své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno **písemně** bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí **10 dnů**. Oznámením se oznamující strana nezavazuje ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
- 14.3. **Odstoupení** od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **10 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 14.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle obchodního zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 14.5. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno:
- prodlení zhotovitele** se zahájením prací na realizaci díla **delší než 10 kalendářních dnů**
 - prodlení zhotovitele s ukončením** realizace díla **delší než 30 kalendářních dnů**
 - případy, kdy zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním** objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní

- d) **neposkytnutí náležitě součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele
- e) **neumožnění kontroly** provádění díla a postupu prací na něm
- f) **byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele**

14.6. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím **zhotovitele** odstoupit od smlouvy je:

- a) **prodlení objednatele s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak **10** kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) **prodlení objednatele s platbami** dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti)
- c) **trvá-li přerušování prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.

14.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.

14.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.

14.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.

14.10. **Důsledky odstoupení** od smlouvy:

14.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody**, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

14.10.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

14.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:

- zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje **"dílčí konečnou fakturu"**;
- zhotovitel vyzve objednatele k **"dílčímu předání díla"** a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit **"dílčí přejímací řízení"**;
- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

14.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 16 této smlouvy.

15. SPORY

- 15.1. Jakýkoliv **spor** vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným **soudem**, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

- 16.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit **pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

17. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 17.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za **informace důvěrného charakteru** a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.
- 17.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.
- 17.3. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
- 17.4. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých finančních nároků.

18. VYŠŠÍ MOC

- 18.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které **nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny**. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.
- 18.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
- 18.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle **než 90 dní**, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.

19. ROZHODNÉ PRÁVO

- 19.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
- 19.2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb.

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 20.1. Zhotovitel **nesmí převádět** plně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli díla.
- 20.2. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 20.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 20.4. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.
- 20.5. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
- 20.6. Přílohou č. 1 této smlouvy je harmonogram stavby v členění SO, IO a měsíce
Přílohou č. 2 této smlouvy je oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet).
- 20.7. Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

V Kroměříži dne 20. 5. 2019

Objednatel:

Vyšší odborná škola pedagogická
a sociální a Střední pedagogická
škola Kroměříž
1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž
IČO 65269616

Mgr. Jana Vítková – ředitelka školy

Ve Zlíně dne 20. 5. 2019

Zhotovitel:

 **ALSPO ZLÍN s.r.o.**
Kudlov 71
760 01 Zlín
tel./fax: 577 011 525
IČO: 26954532 DIČ: CZ26954532

Zdeněk Liška, jednatel

HARMONOGRAM

Zakázka : VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - rekonstrukce sociálních zařízení

Objekt	červen 2019	červenec 2019	srpen 2019
D.1.1a ARS - 1.pp vlevo			
D.1.1b ARS - 1.pp vpravo			
D.1.1c ARS - 1.pp sklep			
D.1.1d ARS - 1.np vlevo			
D.1.1e ARS - 1.np vpravo			
D.1.1f ARS - 2.np vlevo			
D.1.1g ARS - 2.np vpravo			
D.1.1h ARS - 3.np			
D.1.1i ARS - 3.np sklad			
D.1.4.2 Zdravotně technické instalace			
D.1.4.3 Vytápění			
D.1.4.4 Vzduchotechnika			
D.1.4.5 Elektroinstalace silnoproudá			
Celkem Kč / měsíc bez DPH	580.000,-	2.890.000,-	2.220.682,-

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: MIKULÍK190: HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ

Zadavatel Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pec
1. máje 221/10
76701 Kroměříž
IČO: 65269616
DIČ:

Zhotovitel: ALSPO ZLÍN s.r.o.
Kudlov 71
760 01 Zlín
IČO: 26954532
DIČ: CZ26954532

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 234 477,94
PSV			3 258 570,52
MON			863 234,00
Vedlejší náklady			313 400,00
Ostatní náklady			21 000,00
Celkem			5 690 682,46

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 690 682,46 CZK
Základní DPH	21 %	1 195 043,00 CZK

Zaokrouhlení -0,46 CZK

Cena celkem s DPH 6 885 725,00 CZK

v Kroměříži dne 17.5.2019



Za zhotovitele



Za objednatele



Vyšší odborná škola pedagogická
a sociální a Střední pedagogická
škola Kroměříž
1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž
IČO 65269616

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	334 400	70 224	404 624	6
00	VRN	0	334 400	70 224	404 624	6
01	Rekonstrukce hygienického zařízení	0	5 356 282	1 124 819	6 481 102	94
D.1.1a	ARS - 1.pp vlevo	0	240 590	50 524	291 114	4
D.1.1b	ARS - 1.pp vpravo	0	462 806	97 189	559 995	8
D.1.1c	ARS - 1.pp sklep	0	251 596	52 835	304 431	4
D.1.1d	ARS - 1.np vlevo	0	374 053	78 551	452 604	7
D.1.1e	ARS - 1.np vpravo	0	427 497	89 774	517 272	8
D.1.1f	ARS - 2.np vlevo	0	388 392	81 562	469 954	7
D.1.1g	ARS - 2.np vpravo	0	353 913	74 322	428 235	6
D.1.1h	ARS - 3.np	0	379 396	79 673	459 070	7
D.1.1i	ARS - 3.np sklad	0	80 327	16 869	97 195	1
D.1.4.2	Zdravotně technické instalace	0	1 478 994	310 589	1 789 583	26
D.1.4.3	Vytápění	0	55 484	11 652	67 136	1
D.1.4.4	Vzduchotechnika	0	222 097	46 640	268 737	4
D.1.4.5	Elektroinstalace silnoproudá	0	641 137	134 639	775 776	11
Celkem za stavbu		0	5 690 682	1 195 043	6 885 726	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			271 999,02	5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			19 285,50	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			204 449,94	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 594,92	0
64	Výplně otvorů	HSV			25 448,00	0
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	HSV			53 440,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			19 939,94	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			15 807,00	0

96	Bourání konstrukcí	HSV			199 624,34	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			43 048,94	1
711	Izolace proti vodě	PSV			352 366,77	6
713	Izolace tepelné	PSV			22 928,85	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			175 501,62	3
722	Vnitřní vodovod	PSV			253 473,64	4
725	Zařizovací předměty	PSV			967 099,24	17
730	Ústřední vytápění	PSV			55 484,00	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			141 311,12	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			585 894,73	10
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			180 971,09	3
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			46 819,61	1
781	Obklady keramické	PSV			442 336,78	8
783	Nátěry	PSV			3 188,34	0
784	Malby	PSV			31 194,73	1
M21	Elektromontáže	MON			641 137,00	11
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			222 097,00	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			379 840,34	7
VN	Vedlejší náklady	VN			313 400,00	6
ON	Ostatní náklady	ON			21 000,00	0
Cena celkem					5 690 682,46	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				313 400,00
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	69 300,00	69 300,00
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	51 800,00	51 800,00
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	23 200,00	23 200,00
4	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	56 700,00	56 700,00
5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	112 400,00	112 400,00
Díl: ON		Ostatní náklady				21 000,00
6	R_3437653	Výrobní dokumentace - spároveň a barevný návrh obkladů a dlažeb	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
7	R_3437630	Výrobní dokumentace na repliky dveří	Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00
Celkem						334 400,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1a	ARS - 1.pp vlevo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				19 235,40
1	317121047RT2	Překlady porobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm - v.č. 14 : 1	kus	1,00000	631,00	631,00
					1,00000	
2	317944313RT5	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 200 bez zazdění hlav, s napezáním nosníků na potřebný rozměr, - v.č. 06+14 : nový překlad I č. 200 : 3,23*4*26,2/1000	t	0,33850	30 650,00	10 375,03
					0,33850	
3	342255024RT1	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčekovek porobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení - v.č. 14 : 2,9*2,828-0,9*(2,02+0,25)	m2	6,15820	704,00	4 335,37
					6,15820	
4	R_3375578	Obložení modulů WC sdk konstrukcí š.=200mm - v.č. 14 : obezdění modulů WC : 1,2*(0,905+0,935+0,91)	m2	3,30000	1 180,00	3 894,00
					3,30000	
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				3 561,17
5	413321315R00	Beton nosníků železový třídy C 20/25 včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí, - v.č. 14 : 0,37*0,25*3,23	m3	0,29878	2 710,00	809,69
					0,29878	
6	413351107R00	Bednění nosníků zřízení stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného, bez podpěrné konstrukce - v.č. 14 : 0,37*2,75+0,25*3,23*2	m2	2,63250	604,00	1 590,03
					2,63250	
7	413351108R00	Bednění nosníků odstranění stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného, bez podpěrné konstrukce	m2	2,63250	229,00	602,84
8	413351211R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, - zřízení a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu - v.č. 14 : 0,37*2,75	m2	1,01750	436,00	443,63
					1,01750	
9	413351212R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu	m2	1,01750	113,00	114,98
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				12 292,72
10	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi - v.č. 14 : 2*(3,576-0,1+2,828)-0,9 0,8+1,97*2	m	16,44800	81,00	1 332,29
					11,70800	
					4,74000	
11	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového - v.č. 14 : - pod nové ker.obklady : 24,0014 odpočet sdk konstrukce : -1,2*2,75	m2	20,70140	320,00	6 624,45
					24,00140	
					-3,30000	
12	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, - v.č. 14 : příčka Ytong : 8,787 Začátek provozního součtu ze strany chodby : 2,9*2,828-0,9*2,02 ze strany WC : (2,9-2,05)*2,828 Konec provozního součtu	m2	8,78700	160,00	1 405,92
					8,78700	
					6,38320	
					2,40380	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1a	ARS - 1.pp vlevo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	612481211RT2	Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	12,73940	230,00	2 930,06

- v.č. 14 :

příčka Ytong : 12,7394

12,73940

Začátek provozního součtu

ze strany chodby : 2,9*2,828-0,9*2,02

6,38320

ze strany WC : 2,9*2,828-0,9*2,05

6,35620

Konec provozního součtu

Díl: 64 Výplně otvorů 1 930,00

14	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------

lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu

- v.č. 14+19 :

D1 : 1

1,00000

15	55330382R	zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 100 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné	kus	1,00000	930,00	930,00
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 1 828,10

16	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	18,10000	101,00	1 828,10
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

9,05*2

18,10000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 995,50

17	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	9,05000	110,00	995,50
----	--------------	---	----	---------	--------	--------

Díl: 96 Bourání konstrukcí 21 293,36

18	962031116R00	Bourání příček z cihel a tvárnic z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	13,41900	150,00	2 012,85
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

- v.č. 06 :

předsíň+WC chlapci : 2,9*(2,75+1,67*2)-0,7*2,02*3

13,41900

19	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	7,40000	52,00	384,80
----	--------------	---	----	---------	-------	--------

20	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	7,40000	64,00	473,60
----	--------------	---	----	---------	-------	--------

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

- v.č. 06 :

leg. ozn. 03 : 7,40

7,40000

21	967031733R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 150 mm	m2	5,16620	346,00	1 787,51
----	--------------	---	----	---------	--------	----------

z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

- v.č. 06 :

předsíň+WC chlapci : 1,18*(0,83+0,84+0,84)

2,96180

1,32*1,67

2,20440

22	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	4,00000	15,00	60,00
----	--------------	---	-----	---------	-------	-------

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

- v.č. 06 :

leg. ozn. 05 : 4

4,00000

23	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	5,12200	360,00	1 843,92
----	--------------	---	----	---------	--------	----------

- v.č. 06 :

leg. ozn. 05 : 3*0,6*1,97+1*0,8*1,97

5,12200

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1a	ARS - 1.pp vlevo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm	m3	2,06856	1 318,00	2 726,36
		základovém nebo nadzákladovém, - v.č. 06 : $0,37*((2,9-0,25)*2,75-0,84*2,02)$		2,06856		
25	973031812R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm	m	5,80000	80,00	464,00
		- v.č. 14 : $2,9*2$		5,80000		
26	974031666R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm	m	6,46000	295,00	1 905,70
		- v.č. 06+14 : pro nový překlad I č. 200 : $3,23*2$		6,46000		
27	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 %	m2	16,74900	85,00	1 423,67
		- pro nové ker.obklady : $24,0014$ odpočet nová vyzdívka (popř. sdk) : $-1,2*2,75$ $-(2,05*2,828-0,9*2,05)$		$24,00140$ $-3,30000$ $-3,95240$		
28	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	35,75200	101,00	3 610,95
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, - v.č. 06 : leg. ozn. 04 : $2,05*(0,82+2,75+0,25)*2-0,84*2,05-0,7*2,05*3$ $2,05*(0,83+1,67)*2-0,7*2,05$ $2,05*(0,84+1,67)*2-0,7*2,05$ $2,05*(0,84-0,1+1,67)*2-0,7*2,05$		$9,63500$ $8,81500$ $8,85600$ $8,44600$		
29	R_3438052	Podchycení stávajícího potrubí ÚT a plynu včetně nového ukotvení potrubí po vybourání zdiva	kus	1,00000	3 200,00	3 200,00
		- v.č. 06 : leg. ozn. 21, 23 : 1		1,00000		
30	R_3438053	Úprava stávajícího potrubí ÚT - demontáž, přeložení a úprava trasy včetně nového ukotvení	kpl	1,00000	1 400,00	1 400,00
		- v.č. 06 : leg. ozn. 22 : 1		1,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 554,77
31	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	2,96231	1 200,00	3 554,77
Díl: 711		Izolace proti vodě				18 666,79
32	711212000RU1	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	12,83240	60,00	769,94
		- v.č. 14 : předsíň + WC dívky : $9,05+0,3*(3,576-0,1+2,828)*2$		12,83240		
33	711212002RT3	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	25,66480	520,00	13 345,70
		Začátek provozního součtu - v.č. 14 : 12,8324 Konec provozního součtu - celková tl. 4mm : $12,8324*2$		$12,83240$ $25,66480$		
34	711212601RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	14,40800	150,00	2 161,20
		- v.č. 14 : předsíň + WC dívky : $0,3*6+(3,576-0,1+2,828)*2$		14,40800		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1a	ARS - 1.pp vlevo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	711212602RT2	izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnící roh do spoje podlaha stěna	kus	8,00000	209,00	1 672,00
		- v.č. 14 :				
		předsín + WC dívky : 8		8,00000		
36	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	179,48840	4,00	717,95
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 3 997,58						
37	766661112R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	630,00	630,00
		- v.č. 14+19 :				
		D1 : 1		1,00000		
38	766670021R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla	kus	1,00000	373,00	373,00
39	54914594R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře	kus	1,00000	425,00	425,00
40	54926043R	zámek zadlabací; vložkový; s převodem; dvouzápadový; levý; hl = 80 mm; h = 170 mm; rozteč 90 mm	kus	1,00000	130,00	130,00
41	611601203R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křidel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00
42	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	39,58000	1,00	39,58
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 67 569,77						
43	767587001RT1	Podhledy kazetové minerální včetně roštu 600 mm x 600 mm, hrana kazety v úrovni roštu z hlavního profilu, příčného profilu, kazet, obvodové lišty včetně spojovacích prostředků,	m2	9,05000	688,00	6 226,40
		- v.č. 14 :				
		leg. ozn. P1 : 9,05		9,05000		
44	767581801R00	Demontáž podhledů kazet	m2	7,40000	213,00	1 576,20
45	767582800R00	Demontáž podhledů roštů	m2	7,40000	45,00	333,00
		- v.č. 06 :				
		leg. ozn. 07 : 7,40		7,40000		
46	55364050R	D+M větrací mřížka do minerálního podhledu 600x600mm	kus	4,00000	541,00	2 164,00
		- v.č. 14 :				
		leg. ozn. 24 : 4		4,00000		
47	R_3282547	D+M příčky s dveřmi z vysokotlakého laminátu	m2	12,78900	4 400,00	56 271,60
		- v.č. 14+18 :				
		S1 - předsín + WC dívky : 2,03*(2,75+(1,575+0,2)*2)		12,78900		
48	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	665,71200	1,50	998,57
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 11 875,00						
49	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	9,05000	6,00	54,30
50	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby plocha : 9,05	m2	9,05000	45,00	407,25
				9,05000		
51	771575107RT1	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	9,05000	550,00	4 977,50

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1a	ARS - 1.pp vlevo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		- v.č. 14 : předsíň + WC dívky : 4,65+4,40		9,05000		
52	771577113RV2	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, připevnění na narážecí profil, , šířka profilu 40 mm	m	0,80000	536,00	428,80
		- v.č. 14 : 0,8		0,80000		
53	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	9,05000	12,00	108,60
54	771579792R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za podlahy keramické v omezeném prostoru	m2	9,05000	80,00	724,00
55	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	9,05000	25,00	226,25
56	59764202R	dlažba keramická š = 200 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	9,50250	450,00	4 276,13
		plocha : 9,05		9,05000		
		prořez : 9,05*0,05		0,45250		
57	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	112,02830	6,00	672,17
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						2 948,63
58	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	9,05000	6,00	54,30
59	777553010R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí	m2	9,05000	33,00	298,65
		- v.č. 14 : předsíň + WC dívky : 4,65+4,40		9,05000		
60	777553210R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnaní podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm	m2	9,05000	190,00	1 719,50
61	777553219R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnaní podlah samonivelační hmotou na bázi cementu	m2	18,10000	46,00	832,60
		1.pp (prům. tl.6mm) : 9,05*2		18,10000		
62	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	29,05050	1,50	43,58
Díl: 781 Obklady keramické						26 534,63
63	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	24,55140	43,00	1 055,71
		v.č. 14 : 24,5514		24,55140		
64	781475114RT1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	24,55140	614,00	15 074,56
		- v.č. 14 : předsíň + WC dívky : 2,05*(3,576-0,1+2,828)*2-0,9*2,05 0,2*2,75		24,00140 0,55000		
65	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	24,55140	8,00	196,41
66	597813608R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva oranžová; mat	m2	25,77897	366,00	9 435,10
		plocha : 24,5514		24,55140		
		prořez : 24,5514*0,05		1,22757		
67	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	257,61780	3,00	772,85

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1a	ARS - 1.pp vlevo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				219,94
68	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	0,94800	170,00	161,16
69	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, nová zárubeň : (0,8+1,97*2)*(0,10+0,05*2)	m2	0,94800	62,00	58,78
				0,94800		
Díl: 784		Malby				597,52
70	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná - stropy : 0 - stěny : 8,787	m2	8,78700	18,00	158,17
				8,78700		
71	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	8,78700	50,00	439,35
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				43 489,60
72	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	13,68889	660,00	9 034,67
73	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	13,68889	216,00	2 956,80
74	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	191,64440	14,00	2 683,02
75	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva	t	13,68889	1 200,00	16 426,67
76	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	13,68889	280,00	3 832,89
77	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdáleností suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	68,44443	125,00	8 555,55
Celkem						240 590,48

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1b	ARS - 1.pp vpravo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				39 127,08
1	310239211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, - v.č. 14 : 0,53*(0,81+0,067)*2,05	m3	0,95286	5 050,00	4 811,94
				0,95286		
2	317121047RT2	Překlady porobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	3,00000	631,00	1 893,00
3	317941121RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 100 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L - v.č. 14 : leg. ozn. 1 : 8,34*1*0,8/1000 leg. ozn. 3 : 8,34*1*0,5/1000	t	0,01084	32 900,00	356,64
					0,00667	
					0,00417	
4	317944311RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů I 100 bez zazdění hlav, nařezání nosníků na potřebný rozměr, - v.č. 14 : leg. ozn. 4 : 8,34*4*(0,2+0,9+0,2)/1000	t	0,04337	30 980,00	1 343,60
					0,04337	
5	317944313RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140 bez zazdění hlav, nařezání nosníků na potřebný rozměr, - v.č. 14 : 14,3*4*(0,2+0,9+0,2)/1000 14,3*5*(0,2+0,9+0,2)/1000	t	0,16731	30 010,00	5 020,97
					0,07436	
					0,09295	
6	342261112RT3	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30 zařízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. - v.č. 14 : 0,9*2,05	m2	1,84500	970,00	1 789,65
					1,84500	
7	342263998RT1	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za plochy do 2 m2	m2	1,84500	150,00	276,75
8	342255024RT1	Příčky z cihel a tvárcí nepálených příčky z příčekové pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení - v.č. 14 : 3,06*(1,483+1,98)-0,8*2,02 2,99*(2,214+0,100+0,226+1,077)-0,8*2,02 2,99*(2,54+0,9)-0,8*2,02	m2	26,84921	704,00	18 901,84
					8,98078	
					9,19883	
					8,66960	
9	342266211RT3	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami suchá omítka - předstěna lepená tloušťka desky 12,5 mm, impregnovaná - v.č. 14 : (0,365+0,26)*0,75 0,26*0,75	m2	0,66375	487,00	323,25
					0,46875	
					0,19500	
10	342263410R0X	Osazení revizních dvířek do příček, do 0,25 m2 - v.č. 14 : leg. ozn. 20 : 1	kus	1,00000	440,00	440,00
					1,00000	
11	R_3375578	Obložení modulů WC sdk konstrukcí š.=200mm - v.č. 14 : obeždění modulů WC : 1,2*1,35+1,2*0,99	m2	2,80800	1 180,00	3 313,44
					2,80800	
12	59591091R	dvířka do sádrokartonu pozink; 400 x 400 mm; s tlačným zámkem	kus	1,00000	656,00	656,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				7 948,00
13	413321315R00	Beton nosníků železový třídy C 20/25 včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí, - v.č. 14 : 0,53*0,25*(0,2+0,9+0,2) 0,75*0,25*(0,2+0,9+0,2)	m3	0,53235	2 710,00	1 442,67
					0,17225	
					0,24375	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1b	ARS - 1.pp vpravo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		leg. ozn. 4 : 0,53*0,15*(0,2+0,9+0,2)		0,10335		
		leg. ozn. 1 : 0,10*0,10*0,8		0,00800		
		leg. ozn. 3 : 0,10*0,10*0,5		0,00500		
14	413351107R00	Bednění nosníků zřízení	m2	3,70900	604,00	2 240,24
		stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného, bez podpěrné konstrukce				
		- v.č. 14 : 0,53*0,9+0,25*(0,2+0,9+0,2)*2		1,12700		
		0,75*0,9+0,25*(0,2+0,9+0,2)*2		1,32500		
		leg. ozn. 4 : 0,53*0,9+0,15*(0,2+0,9+0,2)*2		0,86700		
		leg. ozn. 1 : 0,10*0,8+0,10*0,8*2		0,24000		
		leg. ozn. 3 : 0,10*0,5+0,10*0,5*2		0,15000		
15	413351108R00	Bednění nosníků odstranění	m2	3,70900	229,00	849,36
		stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného, bez podpěrné konstrukce				
16	413351211R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, - zřízení	m2	2,23600	436,00	974,90
		a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu				
		- v.č. 14 : 0,53*0,9*2		0,95400		
		0,75*0,9		0,67500		
		leg. ozn. 4 : 0,53*0,9		0,47700		
		leg. ozn. 1 : 0,10*0,8		0,08000		
		leg. ozn. 3 : 0,10*0,5		0,05000		
17	413351212R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění	m2	2,23600	113,00	252,67
		a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu				
18	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, , bez izolace	m2	0,72000	781,00	562,32
		- v.č. 14 : 0,96*0,75		0,72000		
19	416091081R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	0,72000	272,00	195,84
20	R_3437692	Opláštění VZT potrubí	kpl	1,00000	1 430,00	1 430,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				44 001,44
21	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	2,00000	575,00	1 150,00
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
22	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	44,12000	81,00	3 573,72
		- v.č. 14 : 2*(1,98+1,377)		6,71400		
		2*(2,55+1,077+0,393+0,204)		8,44800		
		2*(2,54+1,65)		8,38000		
		2*(2,54+4,0)		13,08000		
		0,8+1,97*2		4,74000		
		0,7*1,97*2		2,75800		
23	612421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých	m2	9,45592	120,00	1 134,71
24	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké	m2	61,69200	320,00	19 741,44
		v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového				
		- v.č. 14 :				
		- pod nové ker.obklady : 64,6485-0,1485		64,50000		
		odpočet sdk konstrukce : -1,2*0,99		-1,18800		
		-1,2*1,35		-1,62000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1b	ARS - 1.pp vpravo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou	m2	37,81834	160,00	6 050,93

na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,

příčka Ytong : 26,84921*2

53,69842

-25,336

-25,33600

Začátek provozního součtu

odpočet ker. obklady na příčkách Ytong : -(2,0*(1,377+1,98)-0,8*2,0)

-5,11400

-(2,0*(2,214+1,077)-0,8*2,0)

-4,98200

-(2,0*(2,214+0,1+0,226+2,54+0,8)-0,8*2,0)

-10,16000

-(2,0*(2,54+0,8)-0,8*2,0)

-5,08000

Konec provozního součtu

oprava 30% : 9,45592

9,45592

26	612481211RT2	Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	53,69842	230,00	12 350,64
		26,84921*2		53,69842		

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 594,92
----------------	---------------------------------------	-----------------

27	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,45569	3 500,00	1 594,92
		prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,				
		- v.č. 06 :				
		- v místech bouraných stáv. příček (zdi) : 0,20*0,10*(0,9*4+2,54)		0,12280		
		0,53*0,10*0,90		0,04770		
		0,75*0,10*0,90		0,06750		
		- nová kanalizace : 0,30*0,15*4,5*1,075		0,21769		

Díl: 64	Výplně otvorů	7 620,00
----------------	----------------------	-----------------

28	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00
		lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu				
		- v.č. 14 :				
		D2 : 1		1,00000		
		D3 : 1		1,00000		
		D4 : 2		2,00000		

29	55330319R	zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné	kus	1,00000	860,00	860,00
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------

30	55330380R	zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 100 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné	kus	2,00000	920,00	1 840,00
----	-----------	---	-----	---------	--------	----------

31	55330381R	zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 100 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy pevné	kus	1,00000	920,00	920,00
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	1 804,87
----------------	---------------------------------	-----------------

32	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	17,87000	101,00	1 804,87
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	1 965,70
----------------	---	-----------------

33	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	17,87000	110,00	1 965,70
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

Díl: 96	Bourání konstrukcí	38 758,16
----------------	---------------------------	------------------

34	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	2,60190	778,00	2 024,28
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)				
		- v.č. 06 : 0,20*((0,9+0,74+0,91)*2,35-0,74*1,95)		0,90990		
		0,20*2,35*0,9*4		1,69200		

35	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	17,50000	52,00	910,00
----	--------------	---	----	----------	-------	--------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1b	ARS - 1.pp vpravo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár - v.č. 06 : leg. ozn. 03 : 17,50	m2	17,50000	64,00	1 120,00
37	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), - v.č. 06 : 0,53*2,40*2 0,75*2,05*2	m2	5,61900	130,00	730,47
38	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, - v.č. 06 : leg. ozn. 05 : 1	kus	1,00000	15,00	15,00
39	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 - v.č. 06 : leg. ozn. 05 : 0,8*1,97	m2	1,57600	360,00	567,36
40	970031250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 250 mm	m	1,10000	4 500,00	4 950,00
41	970241150R00	Rezáni prostého betonu hloubka řezu 150 mm - v.č. 06 : 4,5*2	m	9,00000	820,00	7 380,00
42	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, - v.č. 06 : 0,53*0,9*2,40	m3	1,14480	1 318,00	1 508,85
43	971033681R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 900 mm základovém nebo nadzákladovém, - v.č. 06 : 0,75*0,9*2,05	m3	1,38375	1 662,00	2 299,79
44	973031812R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm - v.č. 06 : 3,06*2+2,99*(3+2)	m	21,07000	80,00	1 685,60
45	973031826R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 600 mm - v.č. 14 : 2,05*2	m	4,10000	270,00	1 107,00
46	974031666R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm - v.č. 14 : 4*1,3 6*1,3	m	13,00000	295,00	3 835,00
47	974042567R00	Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm s betonovým podkladem,	m	4,50000	490,00	2 205,00
48	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 30 % - v.č. 14 : předsíň : WC chlapci : (3,06-2,6)*(1,96+1,377)	m2	9,45592	24,00	226,94

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1b	ARS - 1.pp vpravo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		hyg. kabinka : $(2,99-2,6)*(2,214+1,077+3,93+0,204)*2$		3,03264		
		předsíň + sprchy : $(2,99-2,6)*(0,8+0,1+0,947*2)$		1,08966		
		$(2,99-2,6)*(2,54+4,0*2-0,8)$		3,79860		

49	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 %	m2	20,86400	85,00	1 773,44
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

- v.č. 14 :

- pod nové ker.obklady : 64,6485-0,1485

64,50000

odpočet nová vyzdívka (popř. sdk kce) : -1,2*0,99

-1,18800

-1,2*1,35

-1,62000

-2,0*(1,377+1,98)-0,8*2,0

-8,31400

-2,0*(2,55+1,077)-0,8*2,0

-8,85400

-2,0*(2,55+2,54+0,9)-0,8*2,0*2

-15,18000

-2,0*(2,54+0,9)-0,8*2,0

-8,48000

50	978059531R00	Odeškrábání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	63,55870	101,00	6 419,43
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

- v.č. 06 :

leg. ozn. 04 : $2,2*(2,55+1,077+0,593)*2-0,74*1,95+0,4*2,05*2$

18,76500

$2,05*(2,54+4,947+0,9*4)*2-0,74*1,95+0,2*(1,95*2)$

44,79370

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	12 634,90
----------------	--------------------------------	------------------

51	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	10,52908	1 200,00	12 634,90
----	--------------	---	---	----------	----------	-----------

Díl: 711	Izolace proti vodě	74 461,46
-----------------	---------------------------	------------------

52	711212000RU1	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	52,02660	60,00	3 121,60
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

- v.č. 14 :

předsíň + WC chlapci : $2,59+0,3*(1,98+1,377)*2$

4,60420

hyg. kabinka : $2,91+0,3*(2,214+1,077+0,393)*2$

5,12040

předsíň + sprcha : $4,17+0,3*(2,54+1,65+0,43)*2$

6,94200

$8,20+2,0*(2,54+4,0+0,65)*2-0,8*2,0$

35,36000

53	711212002RT3	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	104,05320	520,00	54 107,66
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

Začátek provozního součtu

- v.č. 14 : 52,0266

52,02660

Konec provozního součtu

- celková tl. 4mm : 52,0266*2

104,05320

54	711212601RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	51,20200	150,00	7 680,30
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

- v.č. 14 :

předsíň + WC chlapci : $0,3*5+(1,98+1,377)*2$

8,21400

hyg. kabinka : $0,3*6+(2,214+1,077+0,393)*2$

9,16800

předsíň + sprcha : $0,3*5+(2,54+1,65+0,43)*2$

10,74000

$2,0*5+(2,54+4,0)*2$

23,08000

55	711212602RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	32,00000	209,00	6 688,00
----	--------------	--	-----	----------	--------	----------

- v.č. 14 :

předsíň + WC chlapci : 6

6,00000

hyg. kabinka : 8

8,00000

předsíň + sprcha : 8+10

18,00000

56	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	715,97560	4,00	2 863,90
----	--------------	---	---	-----------	------	----------

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	15 990,32
-----------------	------------------------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909 HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ				
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení			
R:	D.1.1b	ARS - 1.pp vpravo			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
57	76661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	4,00000	630,00	2 520,00
		- v.č. 14+19 :				
		D2 : 1		1,00000		
		D3 : 1		1,00000		
		D4 : 2		2,00000		
58	766670021R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla	kus	4,00000	373,00	1 492,00
59	54914594R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře	kus	4,00000	425,00	1 700,00
60	54926043R	zámek zadlabací; vložkový; s převodem; dvouzápadový; levý; hl = 80 mm; h = 170 mm; rozteč 90 mm	kus	3,00000	130,00	390,00
61	54926044R	zámek zadlabací; vložkový; s převodem; dvouzápadový; pravý; hl = 80 mm; h = 170 mm; rozteč 90 mm	kus	1,00000	130,00	130,00
62	611601202R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	3,00000	2 400,00	7 200,00
63	611601203R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00
64	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	158,32000	1,00	158,32
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				62 117,31
65	767587001R1	Podhledy kazetové minerální včetně roštu 600 mm x 600 mm, hrana kazety v úrovni roštu	m2	17,87000	688,00	12 294,56
		z hlavního profilu, příčného profilu, kazet, obvodové lišty včetně spojovacích prostředků,				
		- v.č. 14 :				
		předsíň + WC chlapci : 2,59		2,59000		
		hyg. kabinka : 2,91		2,91000		
		předsíň + sprchy : 4,17+8,2		12,37000		
66	55364050R	D+M větrací mřížka do minerálního podhledu 600x600mm	kus	3,00000	541,00	1 623,00
		- v.č. 14 :				
		leg. ozn. 18 : 3		3,00000		
67	R_3282547	D+M příčky s dveřmi z vysokotlakého laminátu	m2	9,29131	4 400,00	40 881,76
		- v.č. 14+18 :				
		S2 : 2,03*1,377		2,79531		
		S5 : 2,03*(3,2-0,6*4+0,8*3)		6,49600		
68	R_3437567	D+M tyč se sprchovým závěsem	kus	5,00000	1 280,00	6 400,00
		- v.č. 14+18 :				
		S5 : 4		4,00000		
		S6 : 1		1,00000		
69	R_3437694	D+M větrací mřížka 400x600mm do příčky	kus	1,00000	0,00	0,00
		- v.č. 14 :				
		leg. ozn. 19 : 1		1,00000		
70	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	611,99320	1,50	917,99
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				23 398,69
71	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	17,87000	6,00	107,22
72	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	17,87000	45,00	804,15

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1b	ARS - 1.pp vpravo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		plocha : 17,87		17,87000		
73	771575107RT1	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele - v.č. 14 : předsíň + WC chlapci : 1,33+1,26 hyg. kabinka : 2,91 předsíň + sprchy : 4,17+8,2	m2	17,87000	550,00	9 828,50
				2,59000		
				2,91000		
				12,37000		
74	771577113RV2	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, připevnění na narážecí profil, , šířka profilu 40 mm - v.č. 14 : 0,7*3+0,8	m	2,90000	536,00	1 554,40
				2,90000		
75	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	9,67000	12,00	116,04
76	771579792R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za podlahy keramické v omezeném prostoru - v.č. 14 : předsíň + WC chlapci : 1,33+1,26 hyg. kabinka : 2,91 předsíň + sprchy : 4,17	m2	9,67000	80,00	773,60
				2,59000		
				2,91000		
				4,17000		
77	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	17,87000	25,00	446,75
78	59764202R	dlažba keramická š = 200 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér plocha : 17,87 prořez : 17,87*0,05	m2	18,76350	450,00	8 443,58
				17,87000		
				0,89350		
79	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	220,74240	6,00	1 324,45
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						5 822,31
80	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	17,87000	6,00	107,22
81	777553010R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí - v.č. 14 : předsíň + WC chlapci : 2,59 hyg. kabinka : 2,91 předsíň + sprchy : 4,17+8,2	m2	17,87000	33,00	589,71
				2,59000		
				2,91000		
				12,37000		
82	777553210R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm	m2	17,87000	190,00	3 395,30
83	777553219R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu - v.č. 14 (prům. tl.6mm) : 17,87*2	m2	35,74000	46,00	1 644,04
				35,74000		
84	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	57,36270	1,50	86,04
Díl: 781 Obklady keramické						69 870,75
85	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady plocha : 64,6485	m2	64,64850	43,00	2 779,89
				64,64850		
86	781475114RT1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	64,64850	614,00	39 694,18

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1b	ARS - 1.pp vpravo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		- v.č. 14 :				
		předsíň + WC chlapci : 2,0*(1,98+1,377)*2-0,8*2,0		11,82800		
		0,15*0,99		0,14850		
		hyg. kabinka : 2,0*(2,214+1,077+0,393+0,204)*2-0,8*2,0		13,95200		
		předsíň + sprcha : 2,0*(2,54+1,65)*2-0,8*2,0*2-0,9*2,0+0,4*2,0*2		13,36000		
		2,0*(2,54+4,0)*2-0,8*2,0-0,9*2,0+0,65*2,0*2		25,36000		
87	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	64,64850	8,00	517,19
88	597813608R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva oranžová; mat plocha : 64,6485 prořez : 64,6485*0,05	m2	67,88093 64,64850 3,23243	366,00	24 844,42
89	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	678,35680	3,00	2 035,07
Díl: 783		Nátěry				876,82
90	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	3,77940	170,00	642,50
91	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, - v.č. 14+19 : nová zárubeň : (0,8+1,97*2)*(0,11+0,05*2) (0,7+1,97*2)*(0,10+0,05*2)*3	m2	3,77940 0,99540 2,78400	62,00	234,32
Díl: 784		Malby				2 813,81
92	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná - stropy : 0 - stěny : 37,81834	m2	37,81834 37,81834	18,00	680,73
93	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	37,81834	50,00	1 890,92
94	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace - v.č. 14 : 1,845+0,66375+0,72	m2	3,22875 3,22875	75,00	242,16
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				51 999,12
95	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	17,03772	660,00	11 244,90
96	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	17,03772	216,00	3 680,15
97	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	238,52811	14,00	3 339,39
98	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva	t	17,03772	1 200,00	20 445,26
99	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	17,03772	280,00	4 770,56
100	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	68,15089	125,00	8 518,86
Celkem						462 805,66

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1c	ARS - 1.pp sklep

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				18 094,58
1	310271630R00	Zazdívka otvorů zdiva z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 300 mm	m3	0,48438	6 830,00	3 308,32
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, - v.č. 14 : 0,30*1,17*1,38		0,48438		
2	317944311RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů I 100	t	0,02669	30 980,00	826,86
		bez zazdění hlav, s napezáním nosníků na potřebný rozměr, - v.č. 14 : leg. ozn. 5 : 8,34*0,8*4/1000		0,02669		
3	R_3375578	Obložení modulů WC sdk konstrukcí š.=200mm	m2	11,83000	1 180,00	13 959,40
		- v.č. 14 : 2,0*5,36 1,2*0,925		10,72000 1,11000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				962,08
4	413321315R00	Beton nosníků železový třídy C 20/25	m3	0,09000	2 710,00	243,90
		včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí, - v.č. 14 : leg. ozn. 5 : 0,15*0,8*0,75		0,09000		
5	413351107R00	Bednění nosníků zřízení	m2	0,61500	604,00	371,46
		stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků. - v.č. 14 : leg. ozn. 5 : 0,15*0,8*2+0,5*0,75		0,61500		
6	413351108R00	Bednění nosníků odstranění	m2	0,61500	229,00	140,84
		stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.				
7	413351211R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, - zřízení	m2	0,37500	436,00	163,50
		a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu - v.č. 14 : leg. ozn. 5 : 0,5*0,75		0,37500		
8	413351212R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění	m2	0,37500	113,00	42,38
		a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				11 459,06
9	612401291RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	1,00000	216,00	216,00
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, - v.č. 14 : leg. ozn. 5 : 1		1,00000		
10	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	22,36000	81,00	1 811,16
		- v.č. 14 : 2*(3,32+(5,31+5,36)/2)-0,97+0,64*2 0,8+1,97*2		17,62000 4,74000		
11	612421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých	m2	6,92400	120,00	830,88
12	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké	m2	23,41620	320,00	7 493,18
		v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového - v.č. 14 : - pod nové ker.obklady : 35,2462 odpočet sdk konstrukce : -2,0*5,36-1,2*0,925		35,24620 -11,83000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1c	ARS - 1.pp sklep

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou	m2	6,92400	160,00	1 107,84

na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,

Díl: 64 Výplně otvorů 1 860,00

14	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečné plochy do 2,5 m2	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu						
- v.č. 14 :						
D5 : 1						
				1,00000		

15	55330320R	zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy pevné	kus	1,00000	860,00	860,00
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 1 734,17

16	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leškové podlahy do 1,2 m	m2	17,17000	101,00	1 734,17
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 1 888,70

17	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	17,17000	110,00	1 888,70
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

Díl: 96 Bourání konstrukcí 7 315,93

18	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	1,00000	15,00	15,00
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
- v.č. 06 :						
leg. ozn. 05 : 1						
				1,00000		

19	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,57600	360,00	567,36
----	--------------	---	----	---------	--------	--------

- v.č. 06 :

leg. ozn. 05 : 0,8*1,97

1,57600

20	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	0,80000	3 000,00	2 400,00
- v.č. 14 :						
leg. ozn. 14 : 0,80						
				0,80000		

21	971033471R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 750 mm	kus	1,00000	813,00	813,00
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------

základovém nebo nadzákladovém,

- v.č. 14 :

leg. ozn. 5 : 1

1,00000

22	973031824R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300 mm	m	2,76000	190,00	524,40
- v.č. 14 : 1,38*2						
				2,76000		

23	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	4,00000	227,00	908,00
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

- v.č. 14 :

leg. ozn. 5 : 0,8*5

4,00000

24	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 30 %	m2	6,92400	24,00	166,18
----	--------------	--	----	---------	-------	--------

- v.č. 14 :

předstín + WC dívky (po podhled) : (2,4-2,0)*(3,32+(5,31+5,36)/2)*2

6,92400

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1c	ARS - 1.pp sklep

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 %	m2	22,61160	85,00	1 921,99

- pro nové ker.obklady : 35,2462
odpočet nová vyzdívka (popř. sdk kce) : -2,0*5,36
-1,2*0,25
-1,17*1,38

35,24620
-10,72000
-0,30000
-1,61460

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					2 338,33
26	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,94861	1 200,00	2 338,33	

Díl: 711		Izolace proti vodě					30 678,13
27	711212000RU1	izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	22,74700	60,00	1 364,82	
- v.č. 14 :							
předsíň + WC dívky : $17,17+0,3*((5,31+5,36)/2+3,32+0,64)*2$				22,74700			

22,74700

28	711212002RT3	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti Začátek provozního součtu - v.č. 14 : 22,747 Konec provozního součtu - celková tl. 4mm : 22,747*2	m2	45,49400	520,00	23 656,88
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

22,74700

45,49400

29	711212601RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnící pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna - v.č. 14 : předsíň + WC dívky : 0,3*5*((5,31+5,36)/2+3,32+0,64)*2	m	20,09000	150,00	3 013,50
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

20,09000

30	711212602RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnící roh do spoje podlaha stěna - v.č. 14 : předsíň + WC dívky : 7	kus	7,00000	209,00	1 463,00
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------

7,00000

31	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	294,98200	4,00	1 179,93
----	--------------	---	---	-----------	------	----------

Díl: 766		Konstrukce truhlářské					4 001,62	
32	766661112R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	630,00	630,00		
- v.č. 14+19 :								
D5 : 1				1,00000				

1,00000

33	766670021R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla	kus	1,00000	377,00	377,00
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------

34	54914594R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře	kus	1,00000	425,00	425,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------

35	54926044R	zámek zadlabací; vložkový; s převodem; dvouzápadový; pravý; hl = 80 mm; h = 170 mm; rozteč 90 mm	kus	1,00000	130,00	130,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------

36	611601203R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křidel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00
----	------------	---	-----	---------	----------	----------

37	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	39,62000	1,00	39,62
----	--------------	---	---	----------	------	-------

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					99 402,19
38	767587001RT1	Podhledy kazetové minerální včetně roštu 600 mm x 600 mm, hrana kazety v úrovni roštu	m2	17,71220	688,00	12 185,99	
z hlavního profilu, příčného profilu, kazet, obvodové lišty včetně spojovacích prostředků, - v.č. 14 : předsíň + WC dívky : 3,32*(5,31+5,36)/2							
				17,71220			

17,71220

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1c	ARS - 1.pp sklep

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
39	R_3282547	D+M příčky s dveřmi z vysokotlakého laminátu - v.č. 14+18 : S3 : 2,03*1,9 S4 : 2,03*(1,17*2+5,36)	m2	19,48800	4 400,00	85 747,20
40	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	979,33190	1,50	1 469,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady			20 411,05			
41	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	17,17000	6,00	103,02
42	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby plocha : 17,17	m2	17,17000	43,00	738,31
43	771575107RT1	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele - v.č. 14 : předsíň + WC dívky : 1,16+2,71+2,66+8,99+1,65	m2	17,17000	550,00	9 443,50
44	771577113RV2	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, připevnění na narážecí profil, šířka profilu 40 mm - v.č. 14 : 0,8	m	0,80000	536,00	428,80
45	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	17,17000	25,00	429,25
46	59764202R	dlažba keramická š = 200 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér plocha : 17,17 prořez : 17,17*0,05	m2	18,02850	450,00	8 112,83
47	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	192,55710	6,00	1 155,34
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot			5 594,24			
48	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	17,17000	6,00	103,02
49	777553010R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí - v.č. 14 : předsíň + WC dívky : 17,17	m2	17,17000	33,00	566,61
50	777553210R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm	m2	17,17000	190,00	3 262,30
51	777553219R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu 1.pp (prům. tl.6mm) : 17,17*2	m2	34,34000	46,00	1 579,64
52	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	55,11570	1,50	82,67
Díl: 781 Obklady keramické			39 451,89			
53	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	36,50320	43,00	1 569,64
54	781475114RT1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, kladených do flexibilního tmele - v.č. 14 :	m2	36,50320	614,00	22 412,96

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909 HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ	
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1c	ARS - 1.pp sklep

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		předsín + WC dívky : 2,0*((5,31+5,36)/2+3,32)*2-0,97*2,02+0,64*2,02*2			35,24620	
		0,2*5,36+0,2*0,925			1,25700	
55	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	36,50320	8,00	292,03
56	597813608R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva oranžová; mat plocha : 36,5032 prořez : 36,5032*0,05	m2	38,32836	366,00	14 028,18
57	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	383,02810	3,00	1 149,08
Díl: 783		Nátěry				230,93
58	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	0,99540	170,00	169,22
59	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, nová zárubeň : (0,8+1,97*2)*(0,11+0,05*2)	m2	0,99540	62,00	61,71
Díl: 784		Malby				470,83
60	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná - stropy : 0 - stěny : 6,924	m2	6,92400	18,00	124,63
61	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	6,92400	50,00	346,20
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				5 702,49
62	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	1,79493	660,00	1 184,65
63	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,79493	216,00	387,70
64	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	25,12896	14,00	351,81
65	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva	t	1,79493	1 200,00	2 153,92
66	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	1,79493	280,00	502,58
67	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdáleností suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	8,97463	125,00	1 121,83
Celkem						251 596,22

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1d	ARS - 1.np vlevo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				41 182,55
1	317944311RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů I 100 bez zazdění hlav, s napezáním nosníků na potřebný rozměr, - v.č. 15 : leg. ozn. 6 : 8,34*0,6*2/1000 leg. ozn. 8 : 8,34*0,6*4/1000	t	0,03002	30 980,00	930,02
2	342261112RT3	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů. - v.č. 15 : (4,1-2,0)*1,54 4,1*(0,2+1,19+0,1+0,9)	m2	13,03300	970,00	12 642,01
3	342263998RT2	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za plochy nad 2 do 5 m2 - v.č. 15 : (4,1-2,0)*1,54	m2	3,23400	100,00	323,40
4	347016133R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami přesazené stěny volně stojící bez minerální izolace 1x ocelová konstrukce CW 100, tloušťka stěny 115 mm, tloušťka desky 12,5mm, impregnovaná, požární odolnost EI 15 - v.č. 15 : 1,2*1,2	m2	1,44000	628,00	904,32
5	342267111RT3	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska impregnovaná tloušťky 12,5 mm - v.č. 15 : 4,1*3	m	12,30000	940,00	11 562,00
6	R_3375578	Obložení modulů WC sdk konstrukcí š.=200mm - v.č. 15 : obezdění modulů WC : 4,1*2,8 1,2*0,9	m2	12,56000	1 180,00	14 820,80
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				981,04
7	413321315R00	Beton nosníků železový třídy C 20/25 včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí, - v.č. 15 : leg. ozn. 6 : 0,15*0,6*0,20 leg. ozn. 8 : 0,15*0,6*0,65	m3	0,07650	2 710,00	207,32
8	413351107R00	Bednění nosníků zřízení stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků. - v.č. 15 : leg. ozn. 6 : 0,15*0,6*2+0,40*0,20 leg. ozn. 8 : 0,15*0,6*2+0,40*0,65	m2	0,70000	604,00	422,80
9	413351108R00	Bednění nosníků odstranění stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.	m2	0,70000	229,00	160,30
10	413351211R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, - zřízení a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu - v.č. 15 : leg. ozn. 6 : 0,40*0,20 leg. ozn. 8 : 0,40*0,65	m2	0,34000	436,00	148,24
11	413351212R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění	m2	0,37500	113,00	42,38

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1d	ARS - 1.np vlevo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	28 979,09
----------------	-------------------------------	------------------

12	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	4,65400	45,00	209,43
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, 1,2*1,3*2+1,18*1,3	4,65400			

13	612401291RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	4,00000	217,00	868,00
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, - v.č. 15 : leg. ozn. 6 : 2 leg. ozn. 8 : 2	2,00000 2,00000			

14	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	25,22000	81,00	2 042,82
		- v.č. 15 : 2*(0,11+3,19+0,20+3,80)-0,9-1,2*2 2*(1,79+0,19+1,152+0,198)-0,9*2+0,55*2-1,18 2*(1,64+0,19+1,152+0,198)-0,9-0,8+0,55*2 2*(1,19+0,9)-0,8	11,30000 4,78000 5,76000 3,38000			

15	612421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých	m2	47,82500	120,00	5 739,00
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

16	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké	m2	38,96200	320,00	12 467,84
		v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového - v.č. 15 : - pod nové ker.obklady : 58,34-0,56-0,18-0,138 odpočet sdk kce : -2,0*(1,19+0,1*2+0,9) -2,0*(1,19+0,9) -2,0*2,8 -1,2*0,9 -2,0*(0,34+0,47) -1,2*1,2	57,46200 -4,58000 -4,18000 -5,60000 -1,08000 -1,62000 -1,44000			

17	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou	m2	47,82500	160,00	7 652,00
		na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětnejším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,				

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	2 385,92
----------------	---------------------------------	-----------------

18	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	18,64000	128,00	2 385,92
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	2 050,40
----------------	---	-----------------

19	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	18,64000	110,00	2 050,40
		- v.č. 15 : 3,42+7,47+3,61+1,22+2,92	18,64000			

Díl: 96	Bourání konstrukcí	24 105,28
----------------	---------------------------	------------------

20	962031113R00	Bourání příček z cihel a tvármic z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	8,67700	116,00	1 006,53
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), - v.č. 07 : předsíň+WC dívky : (0,2+0,25)*4,1 předsíň + WC učitelé : (0,34+0,50)*4,1+1,54*2,2	1,84500 6,83200			

21	962031116R00	Bourání příček z cihel a tvármic z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	12,66800	150,00	1 900,20
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), - v.č. 07 :				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1d	ARS - 1.np vlevo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		předsíň+WC dívky : $2,2*(0,82+0,12+0,87*2+0,12*2+0,88+1,19*3)-0,6*1,97*3$			12,66800	
22	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	18,64000	52,00	969,28
23	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár - v.č. 07 : leg. ozn. 03 : $3,42+7,47+3,61+1,22+2,92$	m2	18,64000	69,00	1 286,16
24	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, - v.č. 07 : leg. ozn. 05 : 3 leg. ozn. 06 : 1	kus	4,00000	15,00	60,00
25	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 - v.č. 07 : leg. ozn. 05 : $3*0,6*1,97$	m2	3,54600	360,00	1 276,56
26	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	0,60000	3 000,00	1 800,00
27	971033371R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 750 mm základovém nebo nadzákladovém, - v.č. 15 : leg. ozn. 8 : 1	kus	1,00000	555,00	555,00
28	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, - v.č. 07 : předsíň+WC učitelé : $0,20*2,2*(0,82+0,12)$ předsíň+WC dívky : $0,20*2,2*(0,87+0,12+0,87+0,12+0,88)$	m3	1,67200	1 100,00	1 839,20
29	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm - v.č. 15 : leg. ozn. 6 : $0,6*2$ leg. ozn. 8 : $0,6*4$	m	3,60000	225,00	810,00
30	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 30 % - v.č. 07+15 (po nový pohled) : předsíň : $(4,1-2,0)*(1,79*2+0,19+1,152+0,198)*2$ předsíň + WC dívky : $(4,1-2,0)*((0,11+3,19+0,20)*2+3,8-1,29-1,0)$ předsíň+WC učitelé : $(3,0-2,0)*(1,64+0,19+1,152+0,198)*2$ $(3,0-2,0)*(1,19+0,9)$	m2	47,82500	23,00	1 099,98
31	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 % - v.č. 15 : - pod nové ker.obklady : $58,34-0,56-0,18-0,138$ odpočet sdk kce : $-2,0*(1,19+0,1*2+0,9)$ $-2,0*(1,19+0,9)$ $-2,0*2,8$ $-1,2*0,9$ $-2,0*(0,34+0,47)$	m2	38,96200	85,00	3 311,77

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1d	ARS - 1.np vlevo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

-1,2*1,2

-1,44000

32	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	81,09500	101,00	8 190,60
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

- v.č. 07 :

leg. ozn. 04 : 2,2*(1,79+1,54)*2-0,9*2,02*2+0,55*2,02*2

13,23800

2,2*(0,11+0,33+1,2+0,15+3,8)*2-0,9*2,02-0,7*2,02*3

18,53600

2,2*(0,82+1,19)*2-0,7*2,02

7,43000

2,2*(0,87+1,19)*2-0,7*2,02

7,65000

2,2*(0,87+1,19)*2-0,7*2,02

7,65000

2,2*(0,88+1,19)*2-0,7*2,02

7,69400

2,2*(1,19+0,82)*2-0,8*2,02

7,22800

2,2*(1,64+1,54)*2-0,9*2,02-0,8*2,02+0,55*2,02

11,66900

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	4 482,94
----------------	--------------------------------	-----------------

33	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů □ výšky do 12 m, nošením	t	3,73578	1 200,00	4 482,94
----	--------------	--	---	---------	----------	----------

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 711	Izolace proti vodě	45 514,14
-----------------	---------------------------	------------------

34	711212000R01	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	28,27600	60,00	1 696,56
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

- v.č. 15 :

předsíň + WC dívky : 7,47+3,61+0,3*(3,19+3,80)*2

15,27400

předsíň : 3,42+0,3*(1,79+0,19+1,152+0,198+0,55)*2

5,74800

předsíň + WC učitelé : 2,92+0,3*(1,64+0,19+1,152+0,198)*2

4,82800

1,22+0,3*(1,19+0,82)*2

2,42600

35	711212002RT3	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	56,55200	520,00	29 407,04
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

Začátek provozního součtu

- v.č. 15 : 28,276

28,27600

Konec provozního součtu

- celková tl. 4mm : 28,276*2

56,55200

36	711212601RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky □ těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	38,42000	150,00	5 763,00
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

- v.č. 15 :

předsíň + WC dívky : 0,3*6+(3,19+3,8)*2

15,78000

předsíň : 0,3*6+(1,79+0,19+1,152+0,198+0,55)*2

9,56000

předsíň + WC učitelé : 0,3*5+(1,64+0,19+1,152+0,198)*2

7,86000

0,3*4+(1,19+0,82)*2

5,22000

37	711212602RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky □ těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	33,00000	209,00	6 897,00
----	--------------	--	-----	----------	--------	----------

- v.č. 15 :

předsíň + WC dívky : 12

12,00000

předsíň : 10

10,00000

předsíň + WC učitelé : 7+4

11,00000

38	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	437,63600	4,00	1 750,54
----	--------------	--	---	-----------	------	----------

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	20 662,58
-----------------	------------------------------	------------------

39	766661112R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	630,00	630,00
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------

- v.č. 15+19 :

D6 : 1

1,00000

40	766670021R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla	kus	1,00000	373,00	373,00
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1d	ARS - 1.np vlevo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
41	R_3375601	Repase stávajících dřevěných obložkových dveří 700/1970mm	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00
42	R_3375602	Repase stávajících dřevěných obložkových dveří 800/1970mm	kus	2,00000	5 500,00	11 000,00
43	54914594R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře	kus	1,00000	425,00	425,00
44	54926043R	zámek zadlabací; vložkový; s převodem; dvouzápadový; levý; hl = 80 mm; h = 170 mm; rozteč 90 mm	kus	1,00000	130,00	130,00
45	611601203R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00
46	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	204,58000	1,00	204,58
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				60 703,74
47	767587001RT1	Podhledy kazetové minerální včetně roštu 600 mm x 600 mm, hrana kazety v úrovni roštu z hlavního profilu, příčného profilu, kazet, obvodové lišty včetně spojovacích prostředků, - v.č. 15 : předsíň + WC dívky : 7,47+3,61 předsíň : 3,42 předsíň + WC učitelé : 2,92+1,22	m2	18,64000	688,00	12 824,32
48	R_3282547	D+M příčky s dveřmi z vysokotlakého laminátu - v.č. 15+18 : S7 : 2,03*(0,9*3+0,05*2+1,23*2)	m2	10,67780	4 400,00	46 982,32
49	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	598,06640	1,50	897,10
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				23 294,09
50	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	18,64000	6,00	111,84
51	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby plocha : 18,64	m2	18,64000	45,00	838,80
52	771575107RT1	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele - v.č. 15 : předsíň + WC dívky : 7,47+3,61 předsíň : 3,42 předsíň + WC učitelé : 2,92+1,22	m2	18,64000	550,00	10 252,00
53	771577113RV2	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, připevnění na narážecí profil, , šířka profilu 40 mm 1.np : 0,8+0,7	m	1,50000	536,00	804,00
54	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	7,56000	12,00	90,72
55	771579792R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za podlahy keramické v omezeném prostoru - v.č. 15 : předsíň : 3,42 předsíň + WC učitelé : 2,92+1,22	m2	7,56000	80,00	604,80
56	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	18,64000	25,00	466,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1d	ARS - 1.np vlevo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
57	59764202R	dlažba keramická š = 200 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	19,57200	450,00	8 807,40

plocha : 18,64

18,64000

prořez : 18,64*0,05

0,93200

58	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	219,75560	6,00	1 318,53
----	--------------	---	---	-----------	------	----------

Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot	6 073,19
-----------------	-------------------------------------	-----------------

59	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	18,64000	6,00	111,84
----	--------------	---	----	----------	------	--------

60	777553010R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí	m2	18,64000	33,00	615,12
----	--------------	---	----	----------	-------	--------

- v.č. 15 :

předsíň + WC dívky : 7,47+3,61

11,08000

předsíň : 3,42

3,42000

předsíň + WC učitelé : 2,92+1,22

4,14000

61	777553210R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm	m2	18,64000	190,00	3 541,60
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

62	777553219R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu	m2	37,28000	46,00	1 714,88
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

- v.č. 15 (prům. tl.6mm) : 18,64*2

37,28000

63	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	59,83440	1,50	89,75
----	--------------	--	---	----------	------	-------

Díl: 781	Obklady keramické	65 855,47
-----------------	--------------------------	------------------

64	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	58,47800	43,00	2 514,55
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

plocha : 58,478

58,47800

65	781475114RT1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	58,47800	614,00	35 905,49
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

- v.č. 15 :

předsíň : 2,0*(1,79+0,19+1,152+0,198)*2-0,9*2,0*2+0,55*2,00*2

11,92000

předsíň + WC dívky : 2,0*(0,11+3,19+0,20+3,8)*2-0,9*2,0

27,40000

0,20*2,80

0,56000

předsíň + WC učitelé : 2,0*(1,64+0,19+1,152+0,198)*2-0,9*2,0-0,8*2,0+0,55*2,0*2

11,52000

2,0*(1,19+0,9)*2-0,8*2,0

6,76000

0,20*0,90

0,18000

0,115*1,2

0,13800

66	781479701R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	7,07800	299,00	2 116,32
----	--------------	---	----	---------	--------	----------

67	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	58,47800	8,00	467,82
----	--------------	--	----	----------	------	--------

68	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	7,07800	65,00	460,07
----	--------------	---	----	---------	-------	--------

- v.č. 15 :

předsíň + WC učitelé : 6,76+0,18+0,138

7,07800

69	597813608R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva oranžová; mat	m2	61,40190	366,00	22 473,10
----	------------	--	----	----------	--------	-----------

plocha : 58,478

58,47800

prořez : 58,478*0,05

2,92390

70	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	639,37350	3,00	1 918,12
----	--------------	---	---	-----------	------	----------

Díl: 783	Nátěry	398,16
-----------------	---------------	---------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909 HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ	
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1d	ARS - 1.np vlevo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
71	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí opálením nebo oklepáním - v.č. 07+15 : stávající zárubeň : (0,8+1,97*2)*(0,11+0,05*2)	m2	0,99540	168,00	167,23
				0,99540		
72	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	0,99540	170,00	169,22
73	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, - v.č. 07+15 : stávající zárubeň : (0,8+1,97*2)*(0,11+0,05*2)	m2	0,99540	62,00	61,71
				0,99540		
Díl: 784		Malby				5 753,63
74	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m - stropy : 0 - stěny : 47,825	m2	47,82500	34,00	1 626,05
				47,82500		
75	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná - stropy : 0 - stěny : 47,825	m2	47,82500	18,00	860,85
				47,82500		
76	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	47,82500	50,00	2 391,25
77	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace - v.č. 15 : (4,1-2,0)*1,54 (3,0-2,0)*1,54 (4,1-2,0)*(1,19+0,1*2+0,9) (3,0-2,0)*(1,19+0,9)	m2	11,67300	75,00	875,48
				3,23400 1,54000 4,80900 2,09000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				41 630,46
78	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	17,40404	216,00	3 759,27
79	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	243,65656	14,00	3 411,19
80	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva	t	17,40404	1 200,00	20 884,85
81	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	17,40404	280,00	4 873,13
82	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	69,61616	125,00	8 702,02
Celkem						374 052,68

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1e	ARS - 1.np vpravo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				52 676,07
1	317944311RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů I 100 bez zazdění hlav, napezání nosníků na potřebný rozměr, - v.č. 15 : leg. ozn. 10 : 8,34*0,6*4/1000	t	0,02002	30 980,00	620,22
2	317944313RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140 bez zazdění hlav, napezání nosníků na potřebný rozměr, - v.č. 15 : 5*14,3*(0,2+1,16+0,2)/1000	t	0,11154	30 010,00	3 347,32
3	331231114R00	Zdivo pilířů z cihel pálených plných , délky 290 mm, pevnost v tlaku P 15 MPa, na maltu vápenocementovou (MVC) volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravouhlých pod omítku anebo režné (bez spárování) - v.č. 15 : 0,70*0,66*2,05	m3	0,94710	4 890,00	4 631,32
4	342261112RT3	Příčky z desek sádkartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. - v.č. 15 : 4,5*(0,2+3,04+0,2)-0,9*2,02	m2	13,66200	970,00	13 252,14
5	342261113RT3	Příčky z desek sádkartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. - v.č. 15 : 4,5*(2,15+0,2)-1,1*2,02	m2	8,35300	999,00	8 344,65
6	R_3375578	Obložení modulů WC sdk konstrukcí š.=200mm - v.č. 15 : obeždění modulů WC : 4,1*(1,025+1,01+1,025) 1,42*(1,025+1,01+1,025) 1,2*1,8	m2	19,05120	1 180,00	22 480,42
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				3 195,40
7	413321315R00	Beton nosníků železový třídy C 20/25 včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí, - v.č. 15 : 0,66*0,25*(0,2+1,16+0,2) leg. ozn. 10 : 0,15*0,6*0,66	m3	0,31680	2 710,00	858,53
8	413351107R00	Bednění nosníků zřízení stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného, bez podpěrné konstrukce - v.č. 15 : 0,66*1,16+0,25*(0,2+1,16+0,2)*2 leg. ozn. 10 : 0,15*0,6*2+0,40*0,66	m2	1,98960	604,00	1 201,72
9	413351108R00	Bednění nosníků odstranění stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného, bez podpěrné konstrukce	m2	1,98960	229,00	455,62
10	413351213R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 5 do 10 kPa, - zřízení a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu - v.č. 15 : 0,66*1,16 leg. ozn. 10 : 0,40*0,66	m2	1,02960	522,00	537,45
11	413351214R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 5 do 10 kPa, odstranění a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu	m2	1,02960	138,00	142,08
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				24 398,55
12	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	9,05000	45,00	407,25

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1e	ARS - 1.np vpravo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, 1,2*2,5*2+1,22*2,5		9,05000		
13	612401291RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, - v.č. 15 : leg. ozn. 10 : 2	kus	2,00000	217,00	434,00
14	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi - v.č. 15 : (0,2+3,04+0,2+1,025+1,01+1,025+0,2)-1,2*2 (1,515+0,15+2,15+0,2)+0,55*2-1,2 (1,8+2,15+0,2)	m	12,36500	81,00	1 001,57
15	612421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých	m2	32,65750	120,00	3 918,90
16	612425931RT2	Omítky vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 0,66*(1,16+2,05*2) 0,70*2,05*2+0,25*(0,2+1,16+0,2)*2	m2	7,12160	708,00	5 042,09
17	612451121R00	Omítky vnitřního zdíva cementové hladké v podlaží i ve schodišti, zdíva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového - pod nové ker.obklady : 51,5314-0,612-0,36 odpočet ker. obklady na sdk kci : -1,42*(1,025+1,01+1,025) -2,0*(1,025+1,01+1,025) -(2,0*3,04-0,9*2,02) -(2,0*(1,515+0,2+2,15)-0,9*2,02) -2,0*(1,8+2,15)	m2	22,02020	320,00	7 046,46
18	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětnejším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,	m2	32,65750	160,00	5 225,20
19	612472181R00	Omítky stěn, míchané jádro, štuk ze suché směsi jádro míchané, štuk ze suché směsi postřík a jádro míchané z písku, cementu a hydrátu, štuk z pytlované suché směsi 1.np (ze strany chodby) : (0,7+1,16+0,36)*(2,05+0,25)-1,16*2,05	m2	2,72800	485,00	1 323,08
Díl: 64		Výplně otvorů				10 799,00
20	642941211RT5	Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do sádkartonové příčky Sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, ukotvení pouzdra k nosné konstrukci příčky pomocí vrutů M 2 x 20, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejničky, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří. jednostranné pouzdro 1000/1970 mm z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu - v.č. 15+19 : D11 (Z1) : 1	kus	1,00000	9 430,00	9 430,00
21	642942212R00	Osazení zárubní dveřních ocelových do sádkartonové příčky tloušťky 100 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně - v.č. 15+19 : D8 : 1	kus	1,00000	460,00	460,00
22	55330449R	zárubeň kovová pro sádkarton; š profilu 100 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné	kus	1,00000	909,00	909,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1e	ARS - 1.np vpravo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 4 774,40						
23	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	37,30000	128,00	4 774,40
		18,65*2		37,30000		
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 2 051,50						
24	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	18,65000	110,00	2 051,50
		1.np : 4,11+10,05+4,49		18,65000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí 33 121,59						
25	962031116R00	Bourání příček z cihel a tvárníc z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	11,46400	150,00	1 719,60
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), - v.č. 07 : WC chlapci : 2,2*(0,86+0,12+0,82+0,12+0,78+0,12+0,94+1,2*3)-0,6*1,97*4		11,46400		
26	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu	m3	2,73240	778,00	2 125,81
		vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - v.č. 07 : 0,20*(4,5*(0,17+3,17+0,1)-0,9*2,02)		2,73240		
27	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	17,50420	52,00	910,22
28	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	17,50420	64,00	1 120,27
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár - v.č. 07 : leg. ozn. 03 : 1,55*3,4+0,55*0,9+0,15*1,2 1,2*(0,86+0,82+0,78+0,94)+0,12*0,6*4 (0,15+1,2+0,52)*3,76+0,2*0,8		5,94500 4,36800 7,19120		
29	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	6,00000	15,00	90,00
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, - v.č. 07 : leg. ozn. 05 : 4+1+1		6,00000		
30	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	2,37800	215,00	511,27
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), - v.č. 07 : 1,16*2,05		2,37800		
31	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	6,30400	360,00	2 269,44
		- cv.č. 07 : leg. ozn. 05 : 4*0,6*1,97+1*0,8*1,97		6,30400		
32	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	0,60000	3 000,00	1 800,00
33	970231300R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 300 mm	m	4,10000	1 450,00	5 945,00
		- v.č. 07 : 2,05*2		4,10000		
34	971033371R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 750 mm	kus	1,00000	555,00	555,00
		základovém nebo nadzákladovém, - v.č. 15 : leg. ozn. 10 : 1		1,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1e	ARS - 1.np vpravo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených □ na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm	m3	1,66320	1 100,00	1 829,52

základovém nebo nadzákladovém,

- v.č. 07 :

WC chlupci : 0,20*2,2*(0,88+0,12+0,82+0,12+0,78+0,12+0,94)

1,66320

36	971033681R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených □ na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 900 mm	m3	1,56948	1 660,00	2 605,34
----	--------------	--	----	---------	----------	----------

základovém nebo nadzákladovém,

- v.č. 07 : 0,66*(1,16*2,05)

1,56948

37	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů □ do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	2,40000	225,00	540,00
----	--------------	---	---	---------	--------	--------

- v.č. 15 :

leg. ozn. 10 : 0,6*4

2,40000

38	974031666R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů □ do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm	m	6,24000	295,00	1 840,80
----	--------------	---	---	---------	--------	----------

- v.č. 07 : 4*(0,2+1,16+0,2)

6,24000

39	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 30 %	m2	32,65750	23,00	751,12
----	--------------	--	----	----------	-------	--------

- v.č. 07+15 :

předsíň : (4,1-2,0)*(1,515+0,15+2,15+0,2)

8,43150

WC chlupci : (4,1-2,0)*((0,2+3,04+0,2)+(1,025+1,01+1,025)*2)

20,07600

WC bezbariérové : (3,0-2,0)*(1,8+2,15+0,2)

4,15000

40	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 %	m2	24,48000	68,00	1 664,64
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

- pro nové ker.obklady : 50,36

50,36000

odpočet nová vyzdívka (popř. sdk kce) : -2,0*(1,0+0,05+0,96+0,05+1,0)

-6,12000

-(2,0*(0,20+3,04+0,2)-0,8*2,0)

-5,28000

-2,0*(1,85+2,15+0,2)

-8,40000

-(2,0*(1,49+2,15+0,2)-0,8*2,0)

-6,08000

41	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	67,75800	101,00	6 843,56
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

- v.č. 07 :

leg. ozn. 04 : 2,2*(3,4+0,15+1,55)*2-0,9*2,02+0,55*(2,02*2)-1,2*(2,2-1,42)

21,90800

2,2*(0,15+1,2+0,52+3,76)*2-0,9*2,02-0,7*2,02*4-1,2*(2,2-1,42)*2

15,42600

2,2*(0,86+1,2)*2-0,7*2,02

7,65000

2,2*(0,82+1,2)*2-0,7*2,02

7,47400

2,2*(0,78+1,2)*2-0,7*2,02

7,29800

2,2*(0,94+1,2)*2-0,7*2,02

8,00200

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	6 790,42
----------------	--------------------------------	-----------------

42	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů □ výšky do 12 m, nošením	t	5,65868	1 200,00	6 790,42
----	--------------	--	---	---------	----------	----------

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 711	Izolace proti vodě	41 085,62
-----------------	---------------------------	------------------

43	711212000RU1	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	27,41900	60,00	1 645,14
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

- v.č. 15 :

WC chlupci : 10,05+0,3*(3,04+1,025+1,01+1,025)*2

13,71000

předsíň : 4,11+0,3*(1,515+0,15+2,15+0,2+0,55)*2

6,84900

WC bezbariérové : 4,49+0,3*(1,8+2,15)*2

6,86000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1e	ARS - 1.np vpravo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
44	711212002RT3	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti Začátek provozního součtu - v.č. 15 : 27,419 Konec provozního součtu - celková tl. 4mm : 27,419*2	m2	54,83800	520,00	28 515,76
45	711212601RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnící pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna - v.č. 15 : WC chlapci : 0,3*6+(3,04+1,025+1,01+1,025+0,2)*2 předsíň : 0,3*6+(1,515+0,15+2,15+0,2+0,55)*2 WC bezbariérové : 0,3*4+(1,8+2,15)*2	m	34,43000	150,00	5 164,50
46	711212602RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnící roh do spoje podlaha stěna - v.č. 15 : WC chlapci : 8 předsíň : 8 WC bezbariérové : 4	kus	20,00000	209,00	4 180,00
47	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíse do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	395,05400	4,00	1 580,22
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
48	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm - v.č. 15+19 : D8 : 1	kus	1,00000	630,00	630,00
49	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných, do předem osazeného stavebního pouzdra, jednokřídlových, - v.č. 15+19 : D11 : 1	kus	1,00000	1 160,00	1 160,00
50	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového - v.č. 15+19 : D11 : 1	kus	1,00000	1 880,00	1 880,00
51	766670021R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla	kus	2,00000	373,00	746,00
52	R_3375602	Replika stávajících dřevěných obložkových dveří vč. zárubně 1160/2050mm	kus	1,00000	23 000,00	23 000,00
53	54914594R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře	kus	1,00000	425,00	425,00
54	54914597R	kování stavební - prvek: klika a knoflík se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro vchodové dveře	kus	1,00000	459,00	459,00
55	54926043R	zámek zadlabací; vložkový; s převodem; dvouzápadový; levý; hl = 80 mm; h = 170 mm; rozteč 90 mm	kus	1,00000	130,00	130,00
56	611601203R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00
57	611601205RX	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 100x197 cm, 16 dekorů	kus	1,00000	2 760,00	2 760,00
58	61181513RX	Zárubeň obložková NORMAL š. 100 cm/st. 6-17 cm, CPL buk, hruška, olše, ořech AM, teak	kus	1,00000	2 910,00	2 910,00
59	R_3437544	Mušle pro posuvné dveře	kus	1,00000	800,00	800,00
60	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	373,00000	1,00	373,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1e	ARS - 1.np vpravo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

50 m vodorovně

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 66 273,69

61	767587001RT1	Podhledy kazetové minerální včetně roštu 600 mm x 600 mm, hrana kazety v úrovni roštu	m2	18,65000	688,00	12 831,20
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

z hlavního profilu, příčného profilu, kazet, obvodové lišty včetně spojovacích prostředků,

- v.č. 15 :

WC chlapci : 10,05

10,05000

předsín : 4,11

4,11000

WC bezbariérové : 4,49

4,49000

62	767581801R00	Demontáž podhledů kazet	m2	12,93440	213,00	2 755,03
----	--------------	-------------------------	----	----------	--------	----------

- v.č. 07 : 3,76*(0,17+3,17+0,1)

12,93440

63	767582800R00	Demontáž podhledů roštů	m2	12,93440	45,00	582,05
----	--------------	-------------------------	----	----------	-------	--------

64	R_3282547	D+M příčky s dveřmi z vysokotlakého laminátu	m2	11,16500	4 400,00	49 126,00
----	-----------	--	----	----------	----------	-----------

- v.č. 15 :

S8 : 2,03*(3,06+1,22*2)

11,16500

65	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	652,94280	1,50	979,41
----	--------------	--	---	-----------	------	--------

50 m vodorovně

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 23 577,61

66	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	18,65000	6,00	111,90
----	--------------	--	----	----------	------	--------

67	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	18,65000	45,00	839,25
----	--------------	--	----	----------	-------	--------

plocha : 18,65

18,65000

68	771575107RT1	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	18,65000	550,00	10 257,50
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

- v.č. 15 :

WC chlapci : 10,05

10,05000

předsín : 4,11

4,11000

WC bezbariérové : 4,49

4,49000

69	771577113RV2	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxované hliníků, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, připevnění na narážecí profil, , šířka profilu 40 mm	m	1,80000	536,00	964,80
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

- v.č. 15 : 1,0+0,8

1,80000

70	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	8,60000	12,00	103,20
----	--------------	---	----	---------	-------	--------

71	771579792R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za podlahy keramické v omezeném prostoru	m2	8,60000	80,00	688,00
----	--------------	--	----	---------	-------	--------

- v.č. 15 :

předsín : 4,11

4,11000

WC bezbariérové : 4,49

4,49000

72	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	18,65000	25,00	466,25
----	--------------	---	----	----------	-------	--------

73	59764202R	dlažba keramická š = 200 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	19,58250	450,00	8 812,13
----	-----------	--	----	----------	--------	----------

plocha : 18,65

18,65000

prořez : 18,65*0,05

0,93250

74	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	%	222,43030	6,00	1 334,58
----	--------------	---	---	-----------	------	----------

50 m vodorovně

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1e	ARS - 1.np vpravo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				6 076,45
75	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	18,65000	6,00	111,90
76	777553010R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí	m2	18,65000	33,00	615,45
		- v.č. 15 :				
		WC chlapci : 10,05		10,05000		
		předsíň : 4,11		4,11000		
		WC bezbariérové : 4,49		4,49000		
77	777553210R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm	m2	18,65000	190,00	3 543,50
78	777553219R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu	m2	37,30000	46,00	1 715,80
		- v.č. 15 (prům. tl.6mm) : 18,65*2		37,30000		
79	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	59,86650	1,50	89,80
Díl: 781		Obklady keramické				55 694,06
80	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady plocha : 51,5314	m2	51,53140	43,00	2 215,85
81	781475114RT1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	51,53140	614,00	31 640,28
		- v.č. 15 :				
		předsíň : 2,0*(1,515+0,15+2,15+0,2)*2-1,16*2,05+0,55*2,05*2-0,9*2,02-1,2*(2,0-1,42)		13,42300		
		WC chlapci : 2,0*(0,2+3,04+0,2+1,025+1,01+1,02)*2-0,9*2,02-1,2*(2,0-1,42)-1,22*(2,0-1,42)		22,75840		
		0,20*(1,025+1,01+1,025)		0,61200		
		WC bezbariérové : 2,0*(1,8+2,15+0,2)*2-1,1*2,02		14,37800		
		0,20*1,80		0,36000		
82	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	51,53140	8,00	412,25
83	597813608R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva oranžová; mat plocha : 51,5314 prořez : 51,5314*0,05	m2	54,10797	366,00	19 803,52
84	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	540,71900	3,00	1 622,16
Díl: 783		Nátěry				219,94
85	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	0,94800	170,00	161,16
86	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, - v.č. 15+19 : nová zárubeň : (0,8+1,97*2)*(0,10+0,05*2)	m2	0,94800	62,00	58,78
				0,94800		
Díl: 784		Malby				5 944,59
87	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m - stropy : 0 - stěny : 32,6575	m2	32,65750	34,00	1 110,36
88	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná - stropy : 0 - stěny : 32,6575+7,1216+2,728	m2	42,50710	18,00	765,13
89	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	42,50710	50,00	2 125,36

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909 HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ	
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1e	ARS - 1.np vpravo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
90	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace - v.č. 15 : (4,1-2,0)*(2,15+0,2+1,515) (3,0-2,0)*(2,15+0,2+1,8) (4,1-2,0)*(0,2+3,04+0,2) (4,1-2,0)*(1,025+1,01+1,025)	m2	25,91650 8,11650 4,15000 7,22400 6,42600	75,00	1 943,74
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				53 145,53
91	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	22,21803	216,00	4 799,09
92	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	311,05248	14,00	4 354,73
93	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	22,21803	1 200,00	26 661,64
94	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	22,21803	280,00	6 221,05
95	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	88,87214	125,00	11 109,02
Celkem						427 497,42

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1f	ARS - 2.np vlevo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				41 556,98
1	317944311RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů I 100 bez zazdění hlav, s napevnáním nosníků na potřebný rozměr, - v.č. 16 : leg. ozn. 6 : 8,34*0,6*2/1000 leg. ozn. 8 : 8,34*0,6*4/1000	t	0,03002	30 980,00	930,02
2	342261112RT3	Příčky z desek sádkartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů. - v.č. 16 : (4,1-2,0)*1,52 4,1*(1,27+0,1+0,9)	m2	12,49900	970,00	12 124,03
3	342263998RT2	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádkartonové a sádrovláknité příčky příplatky za plochy nad 2 do 5 m2 - v.č. 16 : (4,1-2,0)*1,52	m2	3,19200	100,00	319,20
4	347016133R00	Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami přesazené stěny volně stojící bez minerální izolace 1x ocelová konstrukce CW 100, tloušťka stěny 115 mm, tloušťka desky 12,5mm, impregnovaná, požární odolnost EI 15 - v.č. 16 : 1,2*(1,52-0,35)	m2	1,40400	628,00	881,71
5	342267111RT3	Obklady konstrukcí sádkartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska impregnovaná tloušťky 12,5 mm - v.č. 16 : 4,1*3	m	12,30000	940,00	11 562,00
6	R_3375578	Obložení modulů WC sdk konstrukcí š.=200mm - v.č. 16 : obezdění modulů WC : 4,1*(0,955+0,98+0,955+0,1) 1,2*0,9	m2	13,33900	1 180,00	15 740,02
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				981,04
7	413321315R00	Beton nosníků železový třídy C 20/25 včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí, - v.č. 16 : leg. ozn. 6 : 0,15*0,6*0,20 leg. ozn. 8 : 0,15*0,6*0,65	m3	0,07650	2 710,00	207,32
8	413351107R00	Bednění nosníků zřízení stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků. - v.č. 16 : leg. ozn. 6 : 0,15*0,6*2+0,40*0,20 leg. ozn. 8 : 0,15*0,6*2+0,40*0,65	m2	0,70000	604,00	422,80
9	413351108R00	Bednění nosníků odstranění stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.	m2	0,70000	229,00	160,30
10	413351211R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, - zřízení a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu - v.č. 16 : leg. ozn. 6 : 0,40*0,20 leg. ozn. 8 : 0,40*0,65	m2	0,34000	436,00	148,24
11	413351212R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění	m2	0,37500	113,00	42,38

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1f	ARS - 2.np vlevo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	26 783,27
----------------	-------------------------------	------------------

12	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	9,30800	45,00	418,86
které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, 1,2*2,6*2+1,18*2,6						
				9,30800		

13	612401291RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	4,00000	217,00	868,00
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
- v.č. 16 :						
				2,00000		
leg. ozn. 6 : 2						
				2,00000		
leg. ozn. 8 : 2						

14	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	18,99000	81,00	1 538,19
- v.č. 16 : 2*(3,4+0,07+3,89+0,10)-0,9-1,2*2-0,955-0,98-0,955						
				8,73000		
2*(1,85+0,10+1,52)-0,9*2+0,55*2-1,18						
				5,06000		
2*1,56+1,52-0,9*2+0,55*2						
				3,94000		
(1,27+0,89)-0,9						
				1,26000		

15	612421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých	m2	42,77100	120,00	5 132,52
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

16	612451121R00	Omítky vnitřního zdíva cementové hladké	m2	37,44480	320,00	11 982,34
v podlaží i ve schodišti, zdíva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového						
- pod nové ker.obklady : 56,9843-0,1755-0,18						
				56,62880		
odpočet ker. obklady na sdk kci : -2,0*(0,955+0,98+0,955+0,1)						
				-5,98000		
-2,0*(1,27+0,1*2+0,9)						
				-4,74000		
-2,0*(1,27+0,9)-1,2*0,9						
				-5,42000		
-1,2*(1,52-0,35)-2,0*(0,35+0,47)						
				-3,04400		

17	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou	m2	42,77100	160,00	6 843,36
na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,						

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	2 499,84
----------------	---------------------------------	-----------------

18	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	19,53000	128,00	2 499,84
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	2 148,30
----------------	---	-----------------

19	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	19,53000	110,00	2 148,30
2.np : 3,62+7,81+3,99+1,33+2,78						
				19,53000		

Díl: 96	Bourání konstrukcí	22 598,09
----------------	---------------------------	------------------

20	962031116R00	Bourání příček z cihel a tvárnic z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	13,39400	150,00	2 009,10
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
- v.č. 08 :						
předsíň+WC dívky : 2,2*(0,89+0,12+0,88+0,12+0,88+0,12+0,88+1,27*3)-0,6*1,97*3						
				13,39400		

21	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	19,11570	52,00	994,02
----	--------------	---	----	----------	-------	--------

22	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	19,11570	69,00	1 318,98
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
- v.č.08 :						
leg. ozn. 03 : 1,85*1,52+0,55*0,9+0,1*1,18+0,55*0,9						
				3,92000		
1,96*3,89						
				7,62440		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1f	ARS - 2.np vlevo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,88*1,27+0,12*0,6		1,18960		
		0,88*1,27+0,12*0,6		1,18960		
		0,88*1,27+0,12*0,6		1,18960		
		0,89*1,27+0,2*0,8		1,29030		
		1,56*1,52-0,44*0,35+0,55*0,9		2,71220		
23	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, - v.č. 08 : leg. ozn. 05 : 3 leg. ozn. 06 : 1	kus	4,00000	15,00	60,00
				3,00000		
				1,00000		
24	968072455R00	Vybourání a výmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 - v.č. 08 : leg. ozn. 05 : 3*0,6*1,97	m2	3,54600	360,00	1 276,56
				3,54600		
25	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	0,50000	3 000,00	1 500,00
26	971033371R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 750 mm základovém nebo nadzákladovém, - v.č. 16 : leg. ozn. 8 : 1	kus	1,00000	555,00	555,00
				1,00000		
27	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, předsíň+WC učitelé : 0,20*2,2*(0,89+0,12) předsíň+WC dívky : 0,20*2,2*(0,88+0,12+0,88+0,12+0,88) 0,15*2,2*1,52	m3	2,21320	1 100,00	2 434,52
				0,44440		
				1,26720		
				0,50160		
28	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm - v.č. 16 : leg. ozn. 6 : 0,6*2 leg. ozn. 8 : 0,6*4	m	3,60000	225,00	810,00
				1,20000		
				2,40000		
29	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 30 % - v.č. 16 : předsíň : (4,1-2,0)*(1,85+0,10)*2+1,52 předsíň + WC dívky : (4,1-2,0)*(3,4+0,07+3,89+0,1)*2-(4,1-2,0)*(1,27+0,1*2+0,9) předsíň+WC učitelé : (3,0-2,0)*(1,56+1,52)*2-(2,0-1,2)*(1,52-0,35)-2,0*(0,35+0,47) (3,0-2,0)*(1,27+0,9)-(2,0-1,2)*0,9	m2	42,77100	23,00	983,73
				11,38200		
				26,35500		
				3,58400		
				1,45000		
30	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 % - v.č. 08 : - pod nové ker.obklady : 56,9843-0,1755-0,18 odpočet ker. obklady na sdk kci : -2,0*(0,955+0,98+0,955+0,1) -2,0*(1,27+0,1*2+0,9) -2,0*(1,27+0,9)-1,2*0,9 -1,2*(1,52-0,35)-2,0*(0,35+0,47)	m2	37,44480	85,00	3 182,81
				56,62880		
				-5,98000		
				-4,74000		
				-5,42000		
				-3,04400		
31	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,	m2	73,99380	101,00	7 473,37

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1f	ARS - 2.np vlevo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		- v.č. 08 :				
		leg. ozn. 04 : $2,2 \cdot (1,85 + 0,10 + 1,52) \cdot 2 - 0,9 \cdot 2,02 \cdot 2 + 0,55 \cdot 2,02 \cdot 2 - 1,18 \cdot (2,2 - 1,36)$		12,86280		
		$2,2 \cdot (0,07 + 0,73 + 1,2 + 0,10 + 3,89) \cdot 2 - 0,9 \cdot 2,02 - 0,7 \cdot 2,02 \cdot 3 - 1,2 \cdot (2,2 - 1,36) \cdot 2$		18,28000		
		$2,2 \cdot (0,88 + 1,27) \cdot 2 - 0,7 \cdot 2,02$		8,04600		
		$2,2 \cdot (0,88 + 1,27) \cdot 2 - 0,7 \cdot 2,02$		8,04600		
		$2,2 \cdot (0,88 + 1,27) \cdot 2 - 0,7 \cdot 2,02$		8,04600		
		$2,2 \cdot (1,27 + 0,89) \cdot 2 - 0,9 \cdot 2,02$		7,68600		
		$2,2 \cdot (1,56 + 1,52) \cdot 2 - 0,9 \cdot 2,02 \cdot 2 + 0,55 \cdot 2,02$		11,02700		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					4 228,20
32	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	3,52350	1 200,00	4 228,20

Díl: 711	Izolace proti vodě					47 192,08
33	711212000RU1	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	29,46000	60,00	1 767,60
		- v.č. 16 :				
		předsíň + WC dívky : $7,81 + 3,99 + 0,3 \cdot (3,4 + 3,89 + 0,1) \cdot 2$		16,23400		
		předsíň : $3,62 + 0,3 \cdot (1,85 + 1,52 + 0,55) \cdot 2$		5,97200		
		předsíň + WC učitelé : $2,78 + 0,3 \cdot (1,56 + 1,52) \cdot 2$		4,62800		
		$1,33 + 0,3 \cdot (1,27 + 0,89) \cdot 2$		2,62600		

34	711212002RT3	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	58,92000	520,00	30 638,40
		Začátek provozního součtu				
		- v.č. 16 : 29,46		29,46000		
		Konec provozního součtu				
		- celková tl. 4mm : 29,46*2		58,92000		

35	711212601RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	39,10000	150,00	5 865,00
		- v.č. 16 :				
		předsíň + WC dívky : $0,3 \cdot 7 + (3,4 + 3,89 + 0,1) \cdot 2$		16,88000		
		předsíň : $0,3 \cdot 4 + (1,85 + 1,52 + 0,55) \cdot 2$		9,04000		
		předsíň + WC učitelé : $0,3 \cdot 5 + (1,56 + 1,52) \cdot 2$		7,66000		
		$0,3 \cdot 4 + (1,27 + 0,89) \cdot 2$		5,52000		

36	711212602RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	34,00000	209,00	7 106,00
		- v.č. 16 :				
		předsíň + WC dívky : 12		12,00000		
		předsíň : 10		10,00000		
		předsíň + WC učitelé : 8+4		12,00000		

37	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	453,77000	4,00	1 815,08
----	--------------	--	---	-----------	------	----------

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					20 662,58
38	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	630,00	630,00
		- v.č. 16+19 :				
		D6 : 1		1,00000		

39	766670021R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla	kus	1,00000	373,00	373,00
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------

40	R_3375602	Repase stávajících dřevěných obložkových dveří 800/1970mm	kus	3,00000	5 500,00	16 500,00
----	-----------	---	-----	---------	----------	-----------

41	54914594R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře	kus	1,00000	425,00	425,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------

42	54926043R	zámek zadlabací; vložkový; s převodem; dvouzápadový; levý; hl = 80 mm; h = 170 mm; rozteč 90 mm	kus	1,00000	130,00	130,00
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1f	ARS - 2.np vlevo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	611601203R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křidel 1; plné; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00
44	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	204,58000	1,00	204,58
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				63 773,06
45	767587001RT1	Podhledy kazetové minerální včetně roštu 600 mm x 600 mm, hrana kazety v úrovni roštu z hlavního profilu, příčného profilu, kazet, obvodové lišty včetně spojovacích prostředků, - v.č. 16 : předsíň + WC dívky : 7,81+3,99 předsíň : 3,62 předsíň + WC učitelé : 2,78+1,33	m2	19,53000	688,00	13 436,64
46	R_3282547	D+M příčky s dveřmi z vysokotlakého laminátu - v.č. 16+18 : S9 : 2,03*(2,89+1,32*2)	m2	11,22590	4 400,00	49 393,96
47	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	628,30600	1,50	942,46
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				25 312,87
48	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	19,53000	6,00	117,18
49	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby plocha : 19,53	m2	19,53000	45,00	878,85
50	771575107RT1	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele - v.č. 16 : předsíň + WC dívky : 7,81+3,99 předsíň : 3,62 předsíň + WC učitelé : 2,78+1,33	m2	19,53000	550,00	10 741,50
51	771577113RV2	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxované hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, připevnění na narážecí profil, , šířka profilu 40 mm - v.č. 16 : 0,8*4	m	3,20000	536,00	1 715,20
52	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	7,73000	12,00	92,76
53	771579792R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za podlahy keramické v omezeném prostoru - v.č. 16 : předsíň : 3,62 předsíň + WC učitelé : 2,78+1,33	m2	7,73000	80,00	618,40
54	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	19,53000	25,00	488,25
55	59764202R	dlažba keramická š = 200 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér plocha : 19,53 prořez : 19,53*0,05	m2	20,50650	450,00	9 227,93
56	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	238,80080	6,00	1 432,80

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1f	ARS - 2.np vlevo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				6 363,17
57	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	19,53000	6,00	117,18
58	777553010R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí	m2	19,53000	33,00	644,49
		- v.č. 16 :				
		předsíň + WC dívky : 7,81+3,99			11,80000	
		předsíň : 3,62			3,62000	
		předsíň + WC učitelé : 2,78+1,33			4,11000	
59	777553210R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm	m2	19,53000	190,00	3 710,70
60	777553219R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu	m2	39,06000	46,00	1 796,76
		- v.č. 16 (prům. tl.6mm) : 19,53*2			39,06000	
61	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	62,69130	1,50	94,04
Díl: 781		Obklady keramické				64 208,63
62	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	56,98430	43,00	2 450,32
		plocha : 56,9843			56,98430	
63	781475114RT1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	56,98430	614,00	34 988,36
		- v.č. 16 :				
		předsíň : 2,0*(1,85+0,10+1,52)*2-0,9*2,0*2+(0,55*2,0*2)-1,18*(2,0-1,36)			11,72480	
		předsíň + WC dívky : 2,0*(3,4+0,07+3,89+0,10)*2-0,9*2,0-1,2*(2,0-1,36)*2			26,50400	
		předsíň + WC učitelé : 2,0*(1,56+0,15+1,52)*2-0,9*2,0*2+(0,55*2,0*2)			11,52000	
		0,15*(1,52-0,35)			0,17550	
		2,0*(1,27+0,9)*2-0,9*2,0			6,88000	
		0,20*0,9			0,18000	
64	781479701R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	7,06000	299,00	2 110,94
65	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	53,86200	8,00	430,90
66	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	7,06000	65,00	458,90
		- v.č. 16 :				
		předsíň + WC učitelé : 6,88+0,18			7,06000	
67	597813608R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva oranžová; mat	m2	59,83351	366,00	21 899,06
		plocha : 56,9843			56,98430	
		prořez : 56,9843*0,05			2,84922	
68	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	623,38480	3,00	1 870,15
Díl: 783		Nátěry				398,16
69	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí opálením nebo oklepáním	m2	0,99540	168,00	167,23
		- v.č. 16+19 :				
		stávající zárubeň : (0,8+1,97*2)*(0,11+0,05*2)			0,99540	
70	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	0,99540	170,00	169,22
71	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	0,99540	62,00	61,71
		stávající zárubeň : (0,8+1,97*2)*(0,11+0,05*2)			0,99540	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1f	ARS - 2.np vlevo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 784		Malby				5 707,24
72	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	42,77100	34,00	1 454,21
		- stropy : 0				
		- stěny : 42,771		42,77100		
73	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	42,77100	18,00	769,88
		- stropy : 0				
		- stěny : 42,771		42,77100		
74	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	42,77100	50,00	2 138,55
75	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	17,92800	75,00	1 344,60
		- v.č. 16 : (4,1-2,0)*1,52		3,19200		
		(3,0-2,0)*1,52		1,52000		
		(4,1-2,0)*(0,955+0,98+0,955)		6,06900		
		(4,1-2,0)*(1,27+0,1*2+0,9)		4,97700		
		(3,0-2,0)*(1,27+0,9)		2,17000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				53 978,25
76	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	16,41674	646,00	10 605,21
77	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	16,41674	216,00	3 546,02
78	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	229,83440	14,00	3 217,68
79	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	16,41674	1 200,00	19 700,09
80	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	16,41674	280,00	4 596,69
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,				
81	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	98,50046	125,00	12 312,56
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,				
Celkem						388 391,76

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1g	ARS - 2.np vpravo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				24 422,34
1	310271620R00	Zazdívka otvorů zdíva z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdíva 200 mm	m3	0,16160	6 711,00	1 084,50
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
- v.č. 16 :						
předsíň-předsíň+WC dívky : 0,20*0,4*2,02						
				0,16160		
2	317121151R00	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru do 1050 mm	kus	1,00000	302,00	302,00
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
3	317944311RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů I 100	t	0,01001	30 980,00	310,11
bez zazdění hlav, s nabežáním nosníků na potřebný rozměr,						
- v.č. 16 :						
leg. ozn. 6 : 8,34*0,6*2/1000						
				0,01001		
4	342267111RT3	Obklady konstrukcí sádkartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí □ obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm □ 1x opláštění, dvoustranné, deska impregnovaná tloušťky 12,5 mm	m	4,10000	940,00	3 854,00
- v.č. 16 : 4,1						
				4,10000		
5	R_3375578	Obložení modulů WC sdk konstrukcí š.=200mm	m2	15,78500	1 180,00	18 626,30
- v.č. 16 :						
obeždění modulů WC : 4,1*(0,95+0,975*2+0,95)						
				15,78500		
6	59321210R	překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 119,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm	kus	1,01000	243,00	245,43
Díl: 4						
		Vodorovné konstrukce				309,28
7	413321315R00	Beton nosníků železový třídy C 20/25	m3	0,01800	2 710,00	48,78
včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,						
- v.č. 16 :						
leg. ozn. 6 : 0,15*0,6*0,20						
				0,01800		
8	413351107R00	Bednění nosníků zřízení	m2	0,26000	604,00	157,04
stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.						
- v.č. 16 :						
leg. ozn. 6 : 0,15*0,6*2+0,40*0,20						
				0,26000		
9	413351108R00	Bednění nosníků odstranění	m2	0,26000	229,00	59,54
stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.						
10	413351211R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, - zřízení	m2	0,08000	436,00	34,88
a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu						
- v.č. 16 :						
leg. ozn. 6 : 0,40*0,20						
				0,08000		
11	413351212R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění	m2	0,08000	113,00	9,04
a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu						
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				26 988,46
12	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	8,75000	45,00	393,75
které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
- v.č. 16 : 1,2*2,5*2+1,1*2,5						
				8,75000		
13	612401291RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	4,00000	217,00	868,00
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1g	ARS - 2.np vpravo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		- v.č. 16 :				
		leg. ozn. 6 : 2		2,00000		
		leg. ozn. 11 : 2		2,00000		

14	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	16,19000	81,00	1 311,39
		- v.č. 16 : 2*(3,33+0,08)+3,85+0,10*2-0,9-1,2*2		7,57000		
		2*(3,58+0,10+1,53)-0,9*2+0,55*2-1,1		8,62000		

15	612421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých	m2	45,12900	120,00	5 415,48
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

16	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké	m2	36,81000	320,00	11 779,20
		v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového				
		- pod nové ker.obklady : 45,28-0,77		44,51000		
		odpočet ker. obklady na sdk kci : -2,0*3,85		-7,70000		

17	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou	m2	45,12900	160,00	7 220,64
		na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,				

Díl: 64	Výplně otvorů					1 860,00
----------------	----------------------	--	--	--	--	-----------------

18	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
		lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu				
		- v.č. 16+19 :				
		D9 : 1		1,00000		

19	55330320R	zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy pevné	kus	1,00000	860,00	860,00
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					2 469,12
----------------	---------------------------------	--	--	--	--	-----------------

20	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	19,29000	128,00	2 469,12
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					2 121,90
----------------	---	--	--	--	--	-----------------

21	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	19,29000	110,00	2 121,90
		2.np : 6,22+8,03+5,04		19,29000		

Díl: 96	Bourání konstrukcí					25 010,32
----------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------

22	962031116R00	Bourání příček z cihel a tvárcí z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	11,59600	150,00	1 739,40
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),				
		- v.č. 08 :				
		předsín+WC dívky : 2,2*(3,85+1,19*3)-0,6*1,97*4		11,59600		

23	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	19,29000	52,00	1 003,08
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

24	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	19,29000	64,00	1 234,56
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár				
		- v.č. 08 :				
		leg. ozn. 03 : 6,22+13,07		19,29000		

25	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	5,00000	15,00	75,00
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,				
		- v.č. 08 :				
		leg. ozn. 05 : 4+1		5,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1g	ARS - 2.np vpravo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
26	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	6,30400	360,00	2 269,44

- v.č. 08 :

leg. ozn. 05 : 4*0,6*1,97+1*0,8*1,97

6,30400

27	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	0,50000	3 000,00	1 500,00
----	--------------	---	---	---------	----------	----------

28	970231200R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 200 mm	m	2,02000	989,00	1 997,78
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

- v.č. 08 :

předsíň-předsíň+WC dívky : 2,02

2,02000

29	971033371R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 750 mm	kus	1,00000	535,00	535,00
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------

základovém nebo nadzákladovém,

- v.č. 16 :

leg. ozn. 11 : 1

1,00000

30	971033541R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm	m3	0,16160	1 789,00	289,10
----	--------------	---	----	---------	----------	--------

základovém nebo nadzákladovém,

- v.č. 08 :

předsíň-předsíň+WC dívky : 0,20*0,4*2,02

0,16160

31	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm	m3	1,69400	1 100,00	1 863,40
----	--------------	---	----	---------	----------	----------

základovém nebo nadzákladovém,

- v.č. 08 :

předsíň+WC dívky : 0,20*2,2*3,85

1,69400

32	973031824R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300 mm	m	2,02000	193,00	389,86
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

- v.č. 16 :

zazdívka : 2,02

2,02000

33	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	1,20000	225,00	270,00
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

- v.č. 08+16 :

předsíň-předsíň+WC dívky : 1,2

1,20000

34	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	1,20000	225,00	270,00
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

- v.č. 16 :

leg. ozn. 6 : 0,6*2

1,20000

35	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 30 %	m2	45,12900	23,00	1 037,97
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

- v.č. 16 :

předsíň : (4,1-2,0)*(3,58+0,10+1,53)*2

21,88200

předsíň + WC dívky : (4,1-2,0)*(0,2+3,33+0,08)*2

15,16200

(4,1-2,0)*3,85

8,08500

36	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 %	m2	35,21000	85,00	2 992,85
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

- v.č. 08 :

- pro nové ker.obklady : 45,28-0,77

44,51000

odpočet nová vyzdívka (popř. sdk kce) : -2,0*3,85

-7,70000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1g	ARS - 2.np vpravo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

-0,4*2,0*2

-1,60000

37	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	74,68200	101,00	7 542,88
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

- v.č. 08 :

leg. ozn. 04 : 2,2*(3,58+0,08+1,58)*2-0,9*2,02*2+0,55*2,02*2-1,1*(2,2-1,38)

20,74000

2,2*(0,2+3,41+3,85)*2-0,9*2,02-0,7*2,02*4-1,2*(2,2-1,38)*2

23,38200

4*(2,2*(0,8725+1,19)*2-0,7*2,05)

30,56000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	3 810,61
----------------	--------------------------------	-----------------

38	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů □ výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	3,17551	1 200,00	3 810,61
----	--------------	---	---	---------	----------	----------

Díl: 711	Izolace proti vodě	40 151,70
-----------------	---------------------------	------------------

39	711212000RU1	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	27,26400	60,00	1 635,84
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

- v.č. 16 :

předsíň + WC dívky : 8,03+5,04+0,3*(3,33+3,85)*2

17,37800

předsíň : 6,40+0,3*(3,58+0,10+1,58+0,55)*2

9,88600

40	711212002RT3	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	54,52800	520,00	28 354,56
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

Začátek provozního součtu

- v.č. 16 : 27,264

27,26400

Konec provozního součtu

- celková tl. 4mm : 27,264*2

54,52800

41	711212601RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky □ těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	29,58000	150,00	4 437,00
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

- v.č. 16 :

předsíň + WC dívky : 0,3*6+(3,33+3,85)*2

16,16000

předsíň : 0,3*6+(3,58+0,10+1,58+0,55)*2

13,42000

42	711212602RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky □ těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	20,00000	209,00	4 180,00
----	--------------	--	-----	----------	--------	----------

- v.č. 16 :

předsíň + WC dívky : 10

10,00000

předsíň : 10

10,00000

43	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	386,07400	4,00	1 544,30
----	--------------	--	---	-----------	------	----------

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	9 623,28
-----------------	------------------------------	-----------------

44	766661112R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	630,00	630,00
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------

- v.č. 16+19 :

D9 : 1

1,00000

45	766670021R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla	kus	1,00000	373,00	373,00
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------

46	R_3375602	Repase stávajících dřevěných obložkových dveří 800/1970mm	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------

47	54914594R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře	kus	1,00000	425,00	425,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------

48	54926044R	zámek zadabací; vložkový; s převodem; dvouzápadový; pravý; hl = 80 mm; h = 170 mm; rozteč 90 mm	kus	1,00000	130,00	130,00
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------

49	611601203R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křidel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	1,00000	2 470,00	2 470,00
----	------------	---	-----	---------	----------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1g	ARS - 2.np vpravo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
50	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	95,28000	1,00	95,28

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	82 644,02
-----------------	------------------------------	------------------

51	767587001RT1	Podhledy kazetové minerální včetně roštu 600 mm x 600 mm, hrana kazety v úrovni roštu	m2	19,29000	688,00	13 271,52
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

z hlavního profilu, příčného profilu, kazet, obvodové lišty včetně spojovacích prostředků,

- v.č. 16 :

předsíň + WC dívky : 8,03+5,04

13,07000

předsíň : 6,22

6,22000

52	R_3282547	D+M příčky s dveřmi z vysokotlakého laminátu	m2	15,48890	4 400,00	68 151,16
----	-----------	--	----	----------	----------	-----------

- v.č. 16+18 :

předsíň + WC dívky : 2,03*(3,85+1,26*3)

15,48890

53	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	814,22680	1,50	1 221,34
----	--------------	--	---	-----------	------	----------

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady	23 370,53
-----------------	------------------------------------	------------------

54	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	19,29000	6,00	115,74
----	--------------	--	----	----------	------	--------

55	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	19,29000	45,00	868,05
----	--------------	--	----	----------	-------	--------

plocha : 19,29

19,29000

56	771575107RT1	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	19,29000	550,00	10 609,50
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

- v.č. 16 :

předsíň + WC dívky : 8,03+5,04

13,07000

předsíň : 6,22

6,22000

57	771577113RV2	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxované hliníků, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, připevnění na narážecí profil, šířka profilu 40 mm	m	1,60000	536,00	857,60
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

- v.č. 16 : 0,8*2

1,60000

58	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	19,29000	25,00	482,25
----	--------------	---	----	----------	-------	--------

59	59764202R	dlažba keramická š = 200 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	20,25450	450,00	9 114,53
----	-----------	--	----	----------	--------	----------

plocha : 19,29

19,29000

prořez : 19,29*0,05

0,96450

60	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	220,47670	6,00	1 322,86
----	--------------	---	---	-----------	------	----------

Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot	6 284,97
-----------------	-------------------------------------	-----------------

61	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	19,29000	6,00	115,74
----	--------------	---	----	----------	------	--------

62	777553010R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí	m2	19,29000	33,00	636,57
----	--------------	---	----	----------	-------	--------

- v.č. 16 :

předsíň + WC dívky : 8,03+5,04

13,07000

předsíň : 6,22

6,22000

63	777553210R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm	m2	19,29000	190,00	3 665,10
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

64	777553219R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu	m2	38,58000	46,00	1 774,68
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1g	ARS - 2.np vpravo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		- v.č. 16 (prům. tl.6mm) : 19,29*2		38,58000		
65	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	61,92090	1,50	92,88
Díl: 781		Obklady keramické				48 937,67
66	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady plocha : 45,28	m2	45,28000	43,00	1 947,04
				45,28000		
67	781475114RT1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele - v.č. 16 : předsíň : 2,0*(3,58+0,10+1,53)*2-0,9*2,0*2+(0,55*2,0*2)-1,1*(2,0-1,38) předsíň + WC dívky : 2,0*(3,33+0,08+3,85)*2-0,9*2,0-1,2*(2,0-1,38)*2 0,20*3,85	m2	45,28000	614,00	27 801,92
				18,75800		
				25,75200		
				0,77000		
68	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	45,28000	8,00	362,24
69	597813608R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva oranžová; mat plocha : 45,28 prořez : 45,28*0,05	m2	47,54400	366,00	17 401,10
				45,28000		
				2,26400		
70	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	475,12300	3,00	1 425,37
Díl: 783		Nátěry				230,93
71	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	0,99540	170,00	169,22
72	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, - v.č. 16+19 : nová zárubeň : (0,8+1,97*2)*(0,11+0,05*2)	m2	0,99540	62,00	61,71
				0,99540		
Díl: 784		Malby				5 209,54
73	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m - stropy : 0 - stěny : 45,129	m2	45,12900	34,00	1 534,39
				45,12900		
74	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná - stropy : 0 - stěny : 45,129	m2	45,12900	18,00	812,32
				45,12900		
75	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	45,12900	50,00	2 256,45
76	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace - v.č. 16 : (4,1-2,0)*3,85	m2	8,08500	75,00	606,38
				8,08500		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				50 468,14
77	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	15,34919	646,00	9 915,58
78	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	15,34919	216,00	3 315,43
79	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	214,88860	14,00	3 008,44
80	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva	t	15,34919	1 200,00	18 419,03
81	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovné přemístění sutí nošením nebo převozem, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	15,34919	280,00	4 297,77

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909 HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ	
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1g	ARS - 2.np vpravo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
82	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	92,09511	125,00	11 511,89

Celkem						353 912,81
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1h	ARS - 3.np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				31 595,82
1	317944311RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů I 100 bez zazdění hlav, s nafažením nosníků na potřebný rozměr, - v.č. 17 : leg. ozn. 6 : 8,34*0,6*2/1000 leg. ozn. 8 : 8,34*0,6*4/1000	t	0,03002	30 980,00	930,02
2	342261112RT3	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů. - v.č. 17 : 4,10*(0,19+1,35)-0,8*2,02	m2	4,69800	970,00	4 557,06
3	342263998RT2	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za plochy nad 2 do 5 m2	m2	4,69800	100,00	469,80
4	342267111RT3	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí □ obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm □ 1x opláštění, dvoustranné, deska impregnovaná tloušťky 12,5 mm - v.č. 17 : 3,7*2	m	7,40000	940,00	6 956,00
5	R_3375578	Obložení modulů WC sdk konstrukcí š.=200mm - v.č. 17 : obezdění modulů WC : 3,7*(0,96+0,985*2) 1,2*0,96 3,0*1,28	m2	15,83300	1 180,00	18 682,94
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				981,04
6	413321315R00	Beton nosníků železový třídy C 20/25 včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí, - v.č. 17 : leg. ozn. 6 : 0,15*0,6*0,20 leg. ozn. 8 : 0,15*0,6*0,65	m3	0,07650	2 710,00	207,32
7	413351107R00	Bednění nosníků zřízení stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků. - v.č. 17 : leg. ozn. 6 : 0,15*0,6*2+0,40*0,20 leg. ozn. 8 : 0,15*0,6*2+0,40*0,65	m2	0,70000	604,00	422,80
8	413351108R00	Bednění nosníků odstranění stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.	m2	0,70000	229,00	160,30
9	413351211R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, - zřízení a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu - v.č. 17 : leg. ozn. 6 : 0,40*0,20 leg. ozn. 8 : 0,40*0,65	m2	0,34000	436,00	148,24
10	413351212R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu	m2	0,37500	113,00	42,38
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				23 237,39
11	610991111R00	Zakrývání vyplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,	m2	9,00000	45,00	405,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1h	ARS - 3.np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		- v.č. 17 : 1,2*2,5*3		9,00000		
12	612401291RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, - v.č. 17 : leg. ozn. 6 : 2 leg. ozn. 8 : 2	kus	4,00000	217,00	868,00
13	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi - v.č. 17 : 2*(3,31+0,10+3,89)-0,9-1,2*2-(0,96-0,985*2) 2*(3,47+0,10-1,28-0,1)+0,19+1,35-0,9*2+0,55*2-1,2 1,28+0,19+1,35	m	19,15000	81,00	1 551,15
14	612421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých	m2	32,46100	120,00	3 895,32
15	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového - pod nové ker.obklady : 45,152-0,192 odpočet ker. obklady na sdk kci : -2,0*(0,96+0,985*2) -1,2*0,96 -2,0*1,28	m2	35,38800	320,00	11 324,16
16	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,	m2	32,46100	160,00	5 193,76
Díl: 64		Výplně otvorů				1 379,00
17	642942212R00	Osazení zárubní dveřních ocelových do sádkartonové příčky tloušťky 100 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně - v.č. 17+19 : D13 : 1	kus	1,00000	438,00	438,00
18	55330447R	zárubeň kovová pro sádkarton; š profilu 100 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné	kus	1,00000	941,00	941,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 443,52
19	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leškové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	19,09000	128,00	2 443,52
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 099,90
20	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m 3.np : 19,09	m2	19,09000	110,00	2 099,90
Díl: 96		Bourání konstrukcí				23 412,95
21	962031116R00	Bourání příček z cihel a tvárnic z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), - v.č. 09 : předsín+WC dívky : 2,2*(3,89+1,23*3)-0,6*1,97*4	m2	11,94800	150,00	1 792,20
22	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	19,09000	52,00	992,68
23	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár - v.č. 09 : leg. ozn. 03 : 13,16+5,93	m2	19,09000	69,00	1 317,21

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1h	ARS - 3.np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, - v.č. 09 : leg. ozn. 05 : 4+2+1	kus	7,00000	15,00	105,00
				7,00000		
25	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 - v.č. 17 : leg. ozn. 05 : 4*0,6*1,97+1*0,8*1,97	m2	6,30400	360,00	2 269,44
				6,30400		
26	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	0,50000	3 000,00	1 500,00
27	971033371R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 750 mm základovém nebo nadzákladovém, - v.č. 17 : leg. ozn. 8 : 1	kus	1,00000	555,00	555,00
				1,00000		
28	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, - v.č. 09 : předsíň+WC učitelé : 0,20*(1,54*4,1-0,8*1,97) 0,20*0,92*2,2 předsíň+WC dívky : 0,20*2,2*3,89	m3	3,06400	1 100,00	3 370,40
				0,94760 0,40480 1,71160		
29	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm - v.č. 17 : leg. ozn. 6 : 0,6*2 leg. ozn. 8 : 0,6*4	m	3,60000	225,00	810,00
				1,20000 2,40000		
30	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 30 % - v.č. 17 : předsíň + WC dívky : (3,7-2,0)*(3,31*2+0,10+3,89) předsíň : (3,7-2,0)*((3,47+0,10-0,1-1,28)*2+1,54) WC učitelé : (3,0-2,0)*(1,28+1,54*2)	m2	32,46100	23,00	746,60
				18,03700 10,06400 4,36000		
31	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 % - v.č. 17 : - pro nové ker.obklady : 45,152-0,192 odpočet nová vyzdívka (popř. sdk kce) : -2,0*(0,96+0,985*2) -1,2*0,960 -2,0*1,28	m2	35,38800	85,00	3 007,98
				44,96000 -5,86000 -1,15200 -2,56000		
32	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, - v.č. 09 : leg. ozn. 04 : 2,2*(2,35+1,54)*2-0,9*2,02*3+0,55*2,02*2-1,2*(2,2-1,1) 2,2*(0,92+1,54)*2-0,9*2,02 2,2*(1,98+3,89)*2-0,9*2,05-0,7*2,02*4-1,2*(2,2-1,1)*2 2,2*(0,942+1,23)*2-0,7*2,02 2*(2,2*(0,861+1,23)*2-0,7*2,02) 2,2*(0,865+1,23)*2-0,7*2,02	m2	68,77660	101,00	6 946,44
				12,56400 9,00600 15,68700 8,14280 15,57280 7,80400		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1h	ARS - 3.np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					3 538,00
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------

33	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	2,94833	1 200,00	3 538,00
----	--------------	---	---	---------	----------	----------

Díl: 711	Izolace proti vodě					42 443,23
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------

34	711212000RU1	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky - v.č. 17 : předsíň + WC dívky : 7,97+5,19+0,3*(3,31+3,89+0,10)*2 předsíň : 3,88+0,3*(3,47+0,08-1,28-0,1+1,54+0,55)*2 WC učitelé : 2,05+0,3*(1,28+1,54-0,2)*2	m2	27,59800	60,00	1 655,88
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

35	711212002RT3	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti Začátek provozního součtu - v.č. 17 : 27,598 Konec provozního součtu - celková tl. 4mm : 27,598*2	m2	55,19600	520,00	28 701,92
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

36	711212601RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna - v.č. 17 : předsíň + WC dívky : 0,3*7+(3,31+3,89+0,10)*2 předsíň : 0,3*6+(3,47+0,08-1,28-0,1+1,54+0,55)*2 WC učitelé : 0,3*4+(1,28+1,54-0,2)*2	m	33,46000	150,00	5 019,00
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

37	711212602RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna - v.č. 17 : předsíň + WC dívky : 10 předsíň : 12 WC učitelé : 4	kus	26,00000	209,00	5 434,00
----	--------------	--	-----	----------	--------	----------

38	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	408,10800	4,00	1 632,43
----	--------------	--	---	-----------	------	----------

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					12 540,16
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	------------------

39	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm - v.č. 17+19 : D7 : 1 D13 : 1	kus	2,00000	630,00	1 260,00
----	--------------	--	-----	---------	--------	----------

40	766670021R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla	kus	2,00000	373,00	746,00
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------

41	R_3375602	Repase stávajících dřevěných obložkových dveří 800/1970mm	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------

42	54914594R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře	kus	2,00000	425,00	850,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------

43	54926043R	zámek zadlabací; vložkový; s převodem; dvouzápadový; levý; hl = 80 mm; h = 170 mm; rozteč 90 mm	kus	1,00000	130,00	130,00
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------

44	54926044R	zámek zadlabací; vložkový; s převodem; dvouzápadový; pravý; hl = 80 mm; h = 170 mm; rozteč 90 mm	kus	1,00000	130,00	130,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------

45	611601202R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00
----	------------	---	-----	---------	----------	----------

46	611601203R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00
----	------------	---	-----	---------	----------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1h	ARS - 3.np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
47	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	124,16000	1,00	124,16

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	83 410,95
-----------------	------------------------------	------------------

48	767587001RT1	Podhledy kazetové minerální včetně roštu 600 mm x 600 mm, hrana kazety v úrovni roštu	m2	19,09000	688,00	13 133,92
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

z hlavního profilu, příčného profilu, kazet, obvodové lišty včetně spojovacích prostředků,

- v.č. 17 :

předsíň + WC dívky : 7,97+5,19

13,16000

předsíň + WC učitelé : 3,88+2,05

5,93000

49	R_3282547	D+M příčky s dveřmi z vysokotlakého laminátu	m2	15,69190	4 400,00	69 044,36
----	-----------	--	----	----------	----------	-----------

- v.č. 17+18 :

S10 : 2,03*(3,89+1,28*3)

15,69190

50	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	821,78280	1,50	1 232,67
----	--------------	--	---	-----------	------	----------

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady	23 535,36
-----------------	------------------------------------	------------------

51	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	19,09000	6,00	114,54
----	--------------	--	----	----------	------	--------

52	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	19,09000	45,00	859,05
		plocha : 19,09		19,09000		

53	771575107RT1	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	19,09000	550,00	10 499,50
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

- v.č. 17 :

předsíň + WC dívky : 7,97+5,19

13,16000

předsíň : 3,88

3,88000

WC učitelé : 2,05

2,05000

54	771577113RV2	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxované hliníkové, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, připevnění na narážecí profil, šířka profilu 40 mm	m	2,30000	536,00	1 232,80
		- v.č. 17 : 0,8*2+0,7		2,30000		

55	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošné	m2	19,09000	25,00	477,25
----	--------------	---	----	----------	-------	--------

56	59764202R	dlažba keramická š = 200 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	20,04450	450,00	9 020,03
		plocha : 19,09		19,09000		
		prořez : 19,09*0,05		0,95450		

57	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	222,03170	6,00	1 332,19
----	--------------	---	---	-----------	------	----------

Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot	6 219,81
-----------------	-------------------------------------	-----------------

58	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	19,09000	6,00	114,54
----	--------------	---	----	----------	------	--------

59	777553010R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí	m2	19,09000	33,00	629,97
----	--------------	---	----	----------	-------	--------

- v.č. 17 :

předsíň + WC dívky : 7,97+5,19

13,16000

předsíň : 3,88

3,88000

WC učitelé : 2,05

2,05000

60	777553210R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm	m2	19,09000	190,00	3 627,10
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1h	ARS - 3.np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
61	777553219R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleční hmotou na bázi cementu	m2	38,18000	46,00	1 756,28
		- v.č. 17 (prům. tl.6mm) : 19,09*2		38,18000		
62	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	61,27890	1,50	91,92
Díl: 781 Obklady keramické 52 128,63						
63	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady plocha : 45,152	m2	45,15200	43,00	1 941,54
64	781475114RT1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	45,15200	614,00	27 723,33
		- v.č. 17 : předsíň + WC dívky : $2,0*(3,31+3,89+0,10)*2-0,9*2,0-1,2*(2,0-1,1)*2$ 0,20*0,96 předsíň : $2,0*(3,47+0,10-1,28-0,1+0,19+1,35)*2-0,9*2,0*2+(0,55*2,0*2)-0,8*2,0-1,2*(2,0-1,1)$ WC učitelé : $2,0*(1,28+0,19+1,35-0,2)*2-0,8*2,0$		25,24000 0,19200 10,84000 8,88000		
65	781479701R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za práci v omezeném prostoru - v.č. 17 : WC učitelé : 8,88	m2	8,88000	299,00	2 655,12
66	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	45,15200	8,00	361,22
67	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	8,88000	65,00	577,20
68	597813608R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva oranžová; mat plocha : 45,152 prořez : 45,152*0,05	m2	47,40960	366,00	17 351,91
69	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	506,10320	3,00	1 518,31
Díl: 783 Natěry 613,46						
70	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí opálením nebo oklepáním - v.č. 09+17 : stávající zárubeň : $(0,8+1,97*2)*(0,11+0,05*2)$	m2	0,99540	168,00	167,23
71	783225600R00	Natěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	1,92340	170,00	326,98
72	783226100R00	Natěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, - v.č. 09+17 : nová zárubeň : $(0,7+1,97*2)*(0,10+0,05*2)$ stávající zárubeň : $(0,8+1,97*2)*(0,11+0,05*2)$	m2	1,92340	62,00	119,25
Díl: 784 Malby 3 934,72						
73	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m - stropy : 0 - stěny : 32,461	m2	32,46100	34,00	1 103,67
74	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná - stropy : 0 - stěny : 32,461	m2	32,46100	18,00	584,30
75	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	32,46100	50,00	1 623,05

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909 HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ				
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení			
R:	D.1.1h	ARS - 3.np			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
76	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	8,31600	75,00	623,70

sdk příčka : 4,698*2

9,39600

odpočet ker. obklady na sdk příčce : -(2,0*(1,35+0,19-0,2)-0,8*2,0)

-1,08000

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	65 882,39
-----------------	--	------------------

77	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	17,14348	646,00	11 074,69
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------

78	979011219R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	17,14348	305,00	5 228,76
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

79	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	17,14348	216,00	3 702,99
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

80	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	240,00865	14,00	3 360,12
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------

81	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	17,14348	1 200,00	20 572,18
----	--------------	--	---	----------	----------	-----------

82	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovné přemístění sutí nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	17,14348	280,00	4 800,17
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

83	979087391R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdáleností sutí,	t	137,14780	125,00	17 143,48
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

Celkem					379 396,33	
---------------	--	--	--	--	-------------------	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1i	ARS - 3.np sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				4 108,20
1	342261112RT3	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30	m2	2,17200	970,00	2 106,84

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů.

- v.č. 17 : 2,1*1,9-0,9*2,02

2,17200

2	342263998RT2	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za plochy nad 2 do 5 m2	m2	2,17200	100,00	217,20
---	--------------	---	----	---------	--------	--------

3	R_3375578	Obložení modulů WC sdk konstrukcí š.=200mm	m2	1,51200	1 180,00	1 784,16
---	-----------	--	----	---------	----------	----------

obeždění modulů WC : 1,2*1,26

1,51200

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				366,45
---------------	--	-----------------------------	--	--	--	---------------

4	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, , bez izolace	m2	0,34800	781,00	271,79
---	--------------	--	----	---------	--------	--------

- v.č. 17 : 1,2*0,29

0,34800

5	416091081R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	0,34800	272,00	94,66
---	--------------	---	----	---------	--------	-------

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				6 309,96
----------------	--	-------------------------------	--	--	--	-----------------

6	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	1,08000	45,00	48,60
---	--------------	--	----	---------	-------	-------

kteří se zřijují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

- v.č. 17 : 1,2*0,9

1,08000

7	611421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvánicových a kleneb v množství opravované plochy □ v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých	m2	4,72600	141,00	666,37
---	--------------	--	----	---------	--------	--------

8	611471413R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou s disperzní přísadou	m2	4,72600	219,00	1 034,99
---	--------------	--	----	---------	--------	----------

vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

9	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké	m2	14,25000	320,00	4 560,00
---	--------------	---	----	----------	--------	----------

v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového

- pod nové ker.obklady : 17,934

17,93400

odpočet na sdk kci : -1,2*1,26

-1,51200

-(2,1*1,9-0,9*2,02)

-2,17200

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				485,10
----------------	--	---	--	--	--	---------------

10	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	4,41000	110,00	485,10
----	--------------	---	----	---------	--------	--------

hyg. kabinka : 4,41

4,41000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 008,66
----------------	--	---------------------------	--	--	--	-----------------

11	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	4,53600	52,00	235,87
----	--------------	---	----	---------	-------	--------

12	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	4,53600	69,00	312,98
----	--------------	---	----	---------	-------	--------

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

- v.č. 09 :

stáv. sklad :

leg. ozn. 03 : 1,26*3,6

4,53600

13	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	8,92000	20,00	178,40
----	--------------	---	---	---------	-------	--------

- v.č. 09 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909 HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ				
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení			
R:	D.1.1i	ARS - 3.np sklad			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		stáv. sklad :				
		- stávající soklík (leg. ozn. 03) : (1,26+3,6)*2-0,8		8,92000		
14	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, - v.č. 09 : stáv. sklad : leg. ozn. 05 : 1	kus	1,00000	15,00	15,00
15	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), - v.č. 09 : stáv. sklad : leg. ozn. 05 : 0,8*1,97	m2	1,57600	227,00	357,75
16	970031100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm - v.č. 17 : leg. ozn. 17 : 0,5	m	0,50000	2 068,00	1 034,00
17	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, stáv. sklad : 0,20*(1,9*2,1-0,8*1,97)	m3	0,48280	1 100,00	531,08
18	978011141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stropů, v rozsahu do 30 % - v.č. 09+17 : hyg. kabinka : 1,26*3,6+(1,36-1,26)*1,9	m2	4,72600	28,00	132,33
19	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 % - pro nové ker.obklady : 17,934 odpočet nová vyzdívka (popř. sdk kce) : -1,2*1,26 -(2,1*1,9-0,9*2,02)	m2	14,25000	85,00	1 211,25
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 670,77
20	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,82223	2 032,00	1 670,77
Díl: 711 Izolace proti vodě						12 173,62
21	711212000RU1	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky - v.č. 14 : hyg. kabinka : 4,41+0,3*(1,36+0,08+3,6)*2	m2	7,43400	60,00	446,04
22	711212002RT3	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti - v.č. 17 : Začátek provozního součtu hyg. kabinka : 7,434 Konec provozního součtu - celková tl. 4mm : 7,434*2	m2	14,86800	520,00	7 731,36
23	711212601RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna - v.č. 17 : hyg. kabinka : 0,3*6+(1,36+0,08+3,6)*2-0,9	m	10,98000	150,00	1 647,00
24	711212602RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	9,00000	209,00	1 881,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1i	ARS - 3.np sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		- v.č. 17 :				
		hyg. kabinka : 9		9,00000		
25	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíse do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	117,05400	4,00	468,22
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 16 160,00						
26	R_3375601	Replika stávajících dřevěných obložkových dveří vč. zárubně 800/1970mm	kus	1,00000	16 000,00	16 000,00
		- v.č. 17+19 :				
		D12 : 1		1,00000		
27	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	160,00000	1,00	160,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 6 195,89						
28	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	4,41000	6,00	26,46
29	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby plocha : 4,41	m2	4,41000	45,00	198,45
				4,41000		
30	771575107RT1	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele - v.č. 17 :	m2	4,41000	550,00	2 425,50
		hyg. kabinka : 4,41		4,41000		
31	771577113RV2	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, připevnění na narážecí profil, , šířka profilu 40 mm - v.č. 17 :	m	0,80000	536,00	428,80
		hyg. kabinka : 0,8		0,80000		
32	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	4,41000	12,00	52,92
33	771579792R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za podlahy keramické v omezeném prostoru	m2	4,41000	80,00	352,80
34	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	4,41000	25,00	110,25
35	59764202R	dlažba keramická š = 200 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér Začátek provozního součtu plocha : 4,41 prořez : 4,41*0,05 Konec provozního součtu 5,0	m2	5,00000	450,00	2 250,00
				4,41000		
				0,22050		
				5,00000		
36	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	58,45180	6,00	350,71
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 1 436,84						
37	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	4,41000	6,00	26,46
38	777553010R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí - v.č. 17 :	m2	4,41000	33,00	145,53
		hyg. kabinka : 4,41		4,41000		
39	777553210R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm	m2	4,41000	190,00	837,90

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909 HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ				
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení			
R:	D.1.1i	ARS - 3.np sklad			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
40	777553219R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleční hmotou na bázi cementu	m2	8,82000	46,00	405,72
		- v.č. 17 : hyg. kabinka (prům. tl.6mm) : 4,41*2		8,82000		
41	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	14,15610	1,50	21,23
Díl: 781		Obklady keramické				19 655,05
42	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady plocha : 18,186	m2	18,18600	43,00	782,00
				18,18600		
43	781475114RT1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele - v.č. 17 : hyg. kabinka : 2,1*(1,36+3,6)*2-1,2*0,9-0,9*2,02 0,2*1,26	m2	18,18600	614,00	11 166,20
				17,93400		
				0,25200		
44	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	18,18600	8,00	145,49
45	597813608R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva oranžová; mat plocha : 18,186 prořez : 18,186*0,05	m2	19,09530	366,00	6 988,88
				18,18600		
				0,90930		
46	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	190,82570	3,00	572,48
Díl: 784		Malby				762,85
47	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m - stropy : 4,726 - stěny : 0,3*(1,2+0,9*2)	m2	5,62600	34,00	191,28
				4,72600		
				0,90000		
48	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná - stropy : 4,726 - stěny : 0,9	m2	5,62600	18,00	101,27
				4,72600		
				0,90000		
49	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	5,62600	50,00	281,30
50	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace - v.č. 17 : 2,172+0,348	m2	2,52000	75,00	189,00
				2,52000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				6 993,42
51	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	1,81978	646,00	1 175,58
52	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	1,81978	305,00	555,03
53	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,81978	216,00	393,07
54	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	25,47691	14,00	356,68
55	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva	t	1,81978	1 200,00	2 183,74
56	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	1,81978	280,00	509,54

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909 HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ	
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.1i	ARS - 3.np sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
57	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	14,55823	125,00	1 819,78

Celkem						80 326,81
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909 HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ		
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení	
R:	D.1.4.2	Zdravotně technické instalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				53 440,00
1	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4	h	160,00000	334,00	53 440,00
Díl: 713		Izolace tepelné				22 928,85
2	28377051	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 32 x 9 mm	m	80,00000	16,00	1 280,00
3	28377103	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 9 mm	m	180,00000	12,00	2 160,00
4	28377111	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 9 mm	m	170,00000	14,00	2 380,00
5	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy	m	430,00000	39,00	16 770,00
6	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	225,90000	1,50	338,85
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				175 501,62
7	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 odpadního nebo dešťového,	m	20,00000	151,00	3 020,00
8	721140806R00	Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200 odpadního nebo dešťového,	m	9,00000	209,00	1 881,00
9	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo připojovacího,	m	95,00000	9,00	855,00
10	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo připojovacího,	m	105,00000	29,00	3 045,00
11	721176212R00	Potrubí KG odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	20,00000	618,00	12 360,00
12	721176213R00	Potrubí KG odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	9,00000	666,00	5 994,00
13	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	34,00000	71,00	2 414,00
14	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	18,00000	80,00	1 440,00
15	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	31,00000	120,00	3 720,00
16	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	29,00000	20,00	580,00
17	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300	m	257,00000	22,00	5 654,00
18	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 70	m	60,00000	417,00	25 020,00
19	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	95,00000	520,00	49 400,00
20	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	44,00000	307,00	13 508,00
21	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	27,00000	340,00	9 180,00
22	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 100	m	31,00000	501,00	15 531,00
23	MM1802072101	Napojení na stávající ležatou kanalizaci	hod	16,00000	343,00	5 488,00
24	MM1802072102	Napojení na stáv. stoupačky a větrací potrubí	hod	16,00000	343,00	5 488,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.4.2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	721274103HLE	Přívzdušňovací ventil HL 900N venkovní odpadních potrubí DN 110	kus	7,00000	1 190,00	8 330,00
26	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	1 729,08000	1,50	2 593,62
Díl: 722		Vnitřní vodovod				253 473,64
27	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	210,00000	63,00	13 230,00
28	722130802R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40	m	60,00000	72,00	4 320,00
29	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	180,00000	300,00	54 000,00
30	722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	170,00000	380,00	64 600,00
31	722172333R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	80,00000	465,00	37 200,00
32	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	270,00000	24,00	6 480,00
33	722190403R00	Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 25	kus	132,00000	202,00	26 664,00
34	722290226R00	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	430,00000	40,00	17 200,00
35	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	430,00000	30,00	12 900,00
36	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00000	217,00	434,00
37	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	18,00000	308,00	5 544,00
38	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,00000	460,00	2 760,00
39	MM1802072103	Napojení na stáv. vodovodní stoupačky DN 20-25	hod	16,00000	352,00	5 632,00
40	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	2 509,64000	1,00	2 509,64
Díl: 725		Zařizovací předměty				967 099,24
41	725114921R00	Opravy zařízení záchodů klozetových mís odmontování a zpětná montáž sedátka	kus	31,00000	56,00	1 736,00
42	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem	soubor	5,00000	80,00	400,00
		1.pp A :				
		leg. ozn. 01 : 1		1,00000		
		1.np E :				
		leg. ozn. 01 : 4		4,00000		
43	725229105R00	Vany montáž van porcelánových, pedikérní,	soubor	1,00000	570,00	570,00
44	725290010RA0	Demontáž zařizovacích předmětů Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	23,00000	239,00	5 497,00
		1.pp A :				
		leg. ozn. 01 : 2		2,00000		
		1.np D :				
		leg. ozn. 01 : 4		4,00000		
		1.np E :				
		leg. ozn. 01 : 4		4,00000		
		2.np F :				
		leg. ozn. 01 : 4		4,00000		
		2.np G :				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.4.2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		leg. ozn. 01 : 4		4,00000		
		3.np H :				
		leg. ozn. 01 : 5		5,00000		
45	725290020RA0	Demontáž zařizovacích předmětů Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	13,00000	333,00	4 329,00
		1.pp A :				
		leg. ozn. 01 : 1		1,00000		
		1.pp B :				
		leg. ozn. 01 : 3		3,00000		
		1.np D :				
		leg. ozn. 01 : 2		2,00000		
		1.np E :				
		leg. ozn. 01 : 2		2,00000		
		2.np F :				
		leg. ozn. 01 : 2		2,00000		
		2.np G :				
		leg. ozn. 01 : 2		2,00000		
		3.np H :				
		leg. ozn. 01 : 1		1,00000		
46	725330820R00	Demontáž výlevek diturvitových	soubor	3,00000	211,00	633,00
		bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,				
		1.np D :				
		leg. ozn. 01 : 1		1,00000		
		2.np F :				
		leg. ozn. 01 : 1		1,00000		
		3.np H :				
		leg. ozn. 01 : 1		1,00000		
47	725823111R00	Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní	soubor	4,00000	2 000,00	8 000,00
48	725840850R00	Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1	kus	5,00000	150,00	750,00
		1.pp B :				
		leg. ozn. 02 : 5		5,00000		
49	55281798	krycí deska pro splach.nádržku pod omítkou, bílá	kus	31,00000	1 000,00	31 000,00
50	725119125	Montáž klozetových mís závěsných	kus	31,00000	1 705,00	52 855,00
51	725219101	Montáž umyvadla	soubor	34,00000	1 199,00	40 766,00
52	725231203	Bidet bez armatur výtokových keramický závěsný se zápachovou uzávěrkou	soubor	4,00000	4 500,00	18 000,00
53	725241213	Nerez odtokový žlab vč.mont.příslušenství a krytu dl. 800 mm, HL53K+HL053S/80, D+M	soubor	5,00000	11 130,00	55 650,00
54	725331211	Výlevka bez výtokových armatur nerezová připevňená na zeď konzolou 450x550x300 mm	soubor	5,00000	12 890,00	64 450,00
55	725813111	Ventil rohový G 1/2	soubor	13,00000	201,00	2 613,00
56	725821311	Baterie nástěnná páková pro umyvadlo	soubor	33,00000	1 450,00	47 850,00
57	725821316	Baterie nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm - pro výlevku	soubor	6,00000	1 440,00	8 640,00
58	725821325	Baterie umyvadlová stojánková páková (WCi)	soubor	1,00000	1 270,00	1 270,00
59	725841311	Baterie sprchová nástěnná pákové vč.příslušenství	soubor	5,00000	3 090,00	15 450,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909 HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ					
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení				
R:	D.1.4.2	Zdravotně technické instalace				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
60	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	34,00000	268,00	9 112,00
61	725863311	Zápachová uzávěrka pro bidety DN 40	kus	4,00000	380,00	1 520,00
62	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	3,00000	576,00	1 728,00
63	726111011	Instalační předstěna - bidet s nastavitelnou hl do 160 mm do masivní zděné kce	soubor	4,00000	4 380,00	17 520,00
64	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	35,00000	290,00	10 150,00
65	R_3299111	Demontáž vaničky na nohy 1.pp B : leg. ozn. 01 : 2	kus	2,00000	290,00	580,00
				2,00000		
66	R_3437624	Zásobník na toaletní papír - montáž	kus	31,00000	115,00	3 565,00
67	R_3437625	Dávkovač mýdla s vrchním plněním - montáž	kus	34,00000	115,00	3 910,00
68	R_3437626	Sestava madel u WC bezbariérové	kpl	1,00000	3 610,00	3 610,00
69	R_3437627	Sestava madel u umyvadla (WC bezbariérové)	kpl	1,00000	2 700,00	2 700,00
70	55149011R	zásobník na papírové ručníky; nerez	kus	31,00000	1 390,00	43 090,00
71	55149025R	dávkovač tekutého mýdla chrom; zápusťný; obsah 1,00 l	kus	34,00000	1 200,00	40 800,00
72	55167394R	Sedátko klozetové z PH T 3550 N barevné č. 9252.0	kus	31,00000	990,00	30 690,00
73	55281794	tlačítko pro ovládání WC	kus	31,00000	1 460,00	45 260,00
74	64211045	umyvadlo keramické 55 cm	kus	34,00000	1 000,00	34 000,00
75	64236091	mísa keramická klozetová závěsná bílá	kus	31,00000	2 190,00	67 890,00
76	64294005R	vanička pedikérní diturvit; bílá; obdélníková; š = 380 mm; hl 560 mm; h = 200 mm	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
77	725121529AZP	Pisoárový záchodek s automat.splachováním vč.zdroje	soubor	3,00000	9 900,00	29 700,00
78	726111031GBT	Montážní prvek pro závěsné WC	soubor	31,00000	8 040,00	249 240,00
79	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	9 575,24000	1,00	9 575,24
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						6 550,94
80	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti 2,81885-0,0612-1,0296	t	1,72805	280,00	483,85
				1,72805		
81	979990002R00	Poplatek za skládku - hořlavé materiály viz pol.č. 72218-1812 : 0,0612	t	0,06120	4 900,00	299,88
				0,06120		
82	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika viz díl 725 : 1,0296	t	1,02960	980,00	1 009,01
				1,02960		
83	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	2,81885	640,00	1 804,06
84	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	2,81885	309,00	871,02
85	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,81885	218,00	614,51

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909 HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ	
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.4.2 Zdravotně technické instalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
86	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	39,46390	14,00	552,49
87	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,81885	293,00	825,92
88	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,81885	32,00	90,20

Celkem						1 478 994,29
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909 HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ	
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 730		Ústřední vytápění				55 484,00
1	R_3226951	Vytápění	kpl	1,00000	55 484,00	55 484,00

Celkem						55 484,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909 HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ	
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.4.4	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				222 097,00
1	R_3226950	Vzduchotechnika - dodávka, viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	178 511,00	178 511,00
2	R_3226951	Vzduchotechnika - montáž, viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	43 586,00	43 586,00
Celkem						222 097,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK1909	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VOŠPS A SPgŠ KROMĚŘÍŽ
O:	01	Rekonstrukce hygienického zařízení
R:	D.1.4.5	Elektroinstalace silnoprůdá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				641 137,00
1	R_3226951	ELEKTRO - silnoprůd, viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	641 137,00	641 137,00

Celkem						641 137,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - rekonstrukce sociálních zařízení

Objekt: D.1.4.3 - Ústřední vytápění

JKSO:

Místo: Kroměříž

CC-CZ:

Datum: 03.03.2019

Objednatel:

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, ulice 1. máje 221, 767 01 Kroměříž

Zhotovitel:

ALSPO ZLÍN s.r.o.

IČ:

26954532

DIČ:

CZ26954532

Projektant:

Ing. Milan Moravec

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Milan Moravec

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				55 484,31
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				55 484,31
DPH základní	21,00%	ze	55 484,31	11 651,71
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				67 136,02

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - rekonstrukce sociálních zařízení

Objekt: D.1.4.3 - Ústřední vytápění

Místo: Kroměříž

Datum:

03.03.2019

Objednatel: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Stře Projektant:

Ing. Milan Moravec

Zhotovitel: ALSPO ZLÍN s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milan Moravec

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	55 484,31
PSV - Práce a dodávky PSV	55 484,31
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	12 374,42
734 - Ústřední vytápění - armatury	5 165,70
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	23 768,75
783 - Dokončovací práce - nátěry	14 175,44
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	55 484,31

ROZPOČET

Stavba: VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - rekonstrukce sociálních zařízení

Objekt: D.1.4.3 - Ústřední vytápění

Místo: Kroměříž Datum: 03.03.2019
Objednatel: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Stře Projektant: Ing. Milan Moravec
Zhotovitel: ALSPO ZLÍN s.r.o. Zpracovatel: Ing. Milan Moravec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

PSV - Práce a dodávky PSV **55 484,31**

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí **12 374,42**

1	M	PC	Napojení na stávající ocelové potrubí DN 10 pomocí gebospojky a redukce na měď 15x1,	ks.	6,000	735,00	4 410,00
2	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	20,000	20,00	400,00
3	K	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	20,000	290,00	5 800,00
4	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	8,000	138,00	1 104,00
5	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	20,000	15,00	300,00
6	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	120,140	3,00	360,42

734 - Ústřední vytápění - armatury **5 165,70**

7	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	8,000	62,00	496,00
8	M	MM180619-734-01	Ventil radiátorový přímý DN 10 s přednastavením	kus	4,000	318,00	1 272,00
9	M	MM180619-734-02	Rradiátorové šroubení uzavíratelné přímé DN 10	kus	4,000	260,00	1 040,00
10	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90 °C závitový	kus	4,000	210,00	840,00
11	K	734291951	Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání	kus	4,000	23,00	92,00
12	M	MM180619-734-06	Termostatická hlavice s vestavěným čidlem	kus	4,000	350,00	1 400,00
13	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	51,400	0,50	25,70

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa **23 768,75**

14	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	15,000	101,00	1 515,00
15	K	735128110	Zkoušky těsnosti deskových otopných těles	kus	1,000	95,00	95,00
16	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouradých délky do 1140 mm	kus	1,000	303,00	303,00
17	M	PC	otopné ocelové deskové těleso s bočním připojením typ 22 v. 600 l. 800 mm	kus	1,000	3 900,00	3 900,00
18	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m ²	55,481	30,00	1 664,43
19	K	735110911	Přetěsnění růžice radiátorové otopných těles litinových článkových	kus	14,000	101,00	1 414,00
20	K	735110912	Rozpojení tělesa otopného teplovodního	kus	14,000	90,00	1 260,00
21	K	735110914	Stažení otopného tělesa	kus	14,000	178,00	2 492,00
22	K	735117110	Odpojení a připojení otopného tělesa litinového po nátěru	m ²	55,481	50,00	2 774,05
23	K	735192911	Zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m ²	55,481	19,00	1 054,14
24	K	735191902	Vyzkoušení otopných těles litinových po opravě tlakem	m ²	55,481	47,00	2 607,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	735191904	Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou	m ²	55,481	9,00	499,33
26	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	14,000	20,00	280,00
27	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m ²	55,481	9,00	499,33
28	K	735118110	Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou	m ²	55,481	49,00	2 718,57

Počty článků A: 14+5, B: 15/500/160, D: 8/500/160+16/900/160, E: 8/500/160+15/900/160, F: 7/500/160+14/900/160, G: 7/500/160+15/900/160
Počty článků H: 7/500/160+16/900/160, I: 8/500/160 Celkem 77x 500/160 + 76x 900/160 Vytřevná plocha= 77x 0,277 + 76x 0,44 = 55,481 m²

29	K	998735203	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	%	230,765	3,00	692,29
----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

783 - Dokončovací práce - nátěry

14 175,44

30	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	20,000	12,00	240,00
31	K	783617613	Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 50 mm	m	20,000	31,00	620,00
32	K	783325171	Nátěry syntetické litinových radiátorů barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní a 1x email	m2	55,481	240,00	13 315,44

SLEPÝ ROZPOČET				DPS	02/2019				
Název zak				VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - rekonstrukce sociálních zařízení					
Stavba:				D1.4.4. Vzduchotechnika					
Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové dokumentace.									
Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic.									
Pol.	Zkrácený popis	M.j.	Množ	Jednotk. cena	Náklady celkem v Kč		Hmotnost v kg		
					Dodávka	Montáž		Celkem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Větrání prostor hygienických zařízení "A"								
1.1	Diagonální ventilátor (330m3/h při 0Pa) P=26V; I=0,11A; 230/1/50; IP44	ks	1	3650	3650	548			
	+spojovací manžeta	ks	2	135	270	41			
	+ zpětná klapka	ks	1	1506	1506	226			
1.2	Odtahový talířový ventil 125+ zděř	ks	4	400	1600	240			
1.3	Stěnová mřížka 325x200 + upevňovací rámeček	ks	2	610	1220	183			
1.4	Ohebná flexibilní hadice 125 tl.0,12mm s tepelně izolovanou vrstvou min. vaty 25mm,	m	5	238	1190	238			
1.5	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: 125 / 70% tvar. dílů	bm	4	417	1668	334			
1.6	Tepelná izolace tl. 20mm - iz.pásky s Al. Polepem	m2	2	91	182	0			
2	Větrání prostor hygienických zařízení "B"								
2.1	Diagonální ventilátor (1350m3/h při 0Pa) P=196W; I=0,79A; 230/1/50; IP44	ks	1	9280	9280	1392			
	+spojovací manžeta	ks	2	172	344	52			
	+ zpětná klapka	ks	1	3420	3420	513			
2.2	Talířový ventil odvodní 160 + zděř	ks	7	591	4137	621			
2.3	Odtahový talířový ventil 125+ zděř	ks	1	400	400	60			
2.4	Odtahový talířový ventil 100+ zděř	ks	2	338	676	101			
2.5	Protidešťová žaluzie pro potrubí pr.250	ks	1	2000	2000	300			
2.6	Stěnová mřížka 800x250 + upevňovací rámeček 625x300 + upevňovací rámeček 225x150 + upevňovací rámeček	ks ks ks	2 2 2	1060 1060 490	2120 2120 980	318 318 147			
2.7	Ohebná flexibilní hadice 160 tl.0,12mm s tepelně izolovanou vrstvou min. vaty 25mm, Ohebná flexibilní hadice 125 tl.0,12mm s tepelně izolovanou vrstvou min. vaty 25mm, Ohebná flexibilní hadice 100 tl.0,12mm s tepelně izolovanou vrstvou min. vaty 25mm,	m m m	8 1 2	290 238 238	2320 238 476	464 48 95			
2.8	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: 250 / 70% tvar. dílů 160 / 70% tvar. dílů 100 / 50% tvar. dílů	bm bm bm	6 6 2	766 476 417	4596 2856 834	919,2 571,2 167			
2.9	Tepelná izolace tl. 20mm - iz.pásky s Al. Polepem	m2	8	91	728	0			
3	Větrání prostor hygienických zařízení "C"								
3.1	Diagonální ventilátor (560m3/h při 0Pa). P=53V; I=0,21A; 230/1/50; IP44	ks	1	4052	4052	608			
	+spojovací manžeta	ks	2	135	270	41			
	+ zpětná klapka	ks	1	1963	1963	294			
3.2	Odtahový talířový ventil 160+ zděř	ks	3	591	1773	266			
3.3	Odtahový talířový ventil 125+ zděř	ks	2	400	800	120			
3.4	Protidešťová žaluzie pro potrubí pr.160	ks	1	1400	1400	210			
3.5	Stěnová mřížka 500x200 + upevňovací rámeček	ks	2	812	1624	244			
3.6	Ohebná flexibilní hadice 160 tl.0,12mm s tepelně izolovanou vrstvou min. vaty 25mm, Ohebná flexibilní hadice 125 tl.0,12mm s tepelně izolovanou vrstvou min. vaty 25mm,	m m	5 4	290 238	1450 952	290 190			

SLEPÝ ROZPOČET				DPS	02/2019					
Název zak				VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - rekonstrukce sociálních zařízení						
Stavba:				D1.4.4. Vzduchotechnika						
Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové dokumentace.										
Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic.										
Pol.	Zkrácený popis			M.j.	Množ	Jednotk. cena	Náklady celkem v Kč		Hmotnost v kg	
							Dodávka	Montáž	Celkem	
1.	2.			3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.7	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:									
	160 / 70% tvar. dílů			bm	5	476	2380	476		
	125 / 50% tvar. dílů			bm	2	320	640	128		
3.8	Tepelná izolace tl. 20mm - iz.pásky s Al. Polepem			m2	4	91	364	0		
4	Větrání prostor hygienických zařízení "D"									
4.1	Diagonální ventilátor (560m3/h při 0Pa).			ks	1	4052	4052	608		
	P=53V; I=0,21A; 230/1/50; IP44									
	+spojovací manžeta			ks	2	135	270	41		
	+ zpětná klapka			ks	1	1963	1963	294		
4.2	Odtahový talířový ventil 125+ zděř			ks	7	400	2800	420		
4.3	Protidešťová žaluzie pro potrubí pr.150			ks	1	1400	1400	210		
4.4	Stěnová mřížka									
	400x200 + upevňovací ráneček			ks	4	660	2640	396		
	200x100 + upevňovací ráneček			ks	2	425	850	128		
4.5	Ohebná flexibilní hadice 125 tl.0,12mm s tepelně izolovanou vrstvou min. vaty 25mm,			m	12	238	2856	571		
4.6	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:									
	150 / 70% tvar. dílů			bm	5	471	2355	471		
	125 / 50% tvar. dílů			bm	1	320	320	64		
4.7	Tepelná izolace tl. 20mm - iz.pásky s Al. Polepem			m2	4	91	364	0		
5	Větrání prostor hygienických zařízení "E"									
5.1	Diagonální ventilátor (560m3/h při 0Pa).			ks	1	4052	4052	608		
	P=53V; I=0,21A; 230/1/50; IP44									
	+spojovací manžeta			ks	2	135	270	41		
	+ zpětná klapka			ks	1	1963	1963	294		
5.2	Odtahový talířový ventil 125+ zděř			ks	6	400	2400	360		
5.3	Protidešťová žaluzie pro potrubí pr.150			ks	1	1400	1400	210		
5.4	Stěnová mřížka									
	400x200 + upevňovací ráneček			ks	4	660	2640	396		
5.5	Ohebná flexibilní hadice 125 tl.0,12mm s tepelně izolovanou vrstvou min. vaty 25mm,			m	8	238	1904	381		
5.6	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:									
	150 / 70% tvar. dílů			bm	4	471	1884	376,8		
	125 / 50% tvar. dílů			bm	1	320	320	64		
5.7	Tepelná izolace tl. 20mm - iz.pásky s Al. Polepem			m2	4	91	364	0		
6	Větrání prostor hygienických zařízení "F"									
6.1	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí (560m3/h při 0Pa).			ks	1	4052	4052	608		
	P=53V; I=0,21A; 230/1/50; IP44									
	+spojovací manžeta			ks	2	135	270	41		
	+ zpětná klapka			ks	1	1963	1963	294		
6.2	Odtahový talířový ventil 125+ zděř			ks	7	400	2800	420		
6.3	Protidešťová žaluzie pro potrubí pr.150			ks	1	1400	1400	210		
6.4	Stěnová mřížka									
	400x200 + upevňovací ráneček			ks	4	660	2640	396		
	200x100 + upevňovací ráneček			ks	2	425	850	128		

SLEPÝ ROZPOČET				DPS	02/2019					
Název zak				VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - rekonstrukce sociálních zařízení						
Stavba:				D1.4.4. Vzduchotechnika						
Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové dokumentace.										
Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic.										
Pol.	Zkrácený popis			M.j.	Množ	Jednotk. cena	Náklady celkem v Kč		Hmotnost v kg	
							Dodávka	Montáž		Celkem
1.	2.			3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6.5	Ohebná flexibilní hadice 125 tl.0,12mm s tepelně izolovanou vrstvou min. vaty 25mm,			m	10	328	3280	656		
6.6	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:									
	150 / 70% tvar. dílů			bm	5	471	2355	471		
	125 / 50% tvar. dílů			bm	1	320	320	64		
6.7	Tepelná izolace tl. 20mm - iz.pásky s Al. Polepem			m2	4	91	364	0		
7	Větrání prostor hygienických zařízení "G"									
7.1	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí (560m3/h při 0Pa).			ks	1	4052	4052	608		
	P=53V; I=0,21A; 230/1/50; IP44									
	+spojovací manžeta			ks	2	135	270	41		
	+ zpětná klapka			ks	1	1963	1963	294		
7.2	Odtahový talířový ventil 125+ zděř			ks	7	400	2800	420		
7.3	Protidešťová žaluzie pro potrubí pr.150			ks	1	1400	1400	210		
7.4	Stěnová mřížka									
	200x350 + upevňovací rámeček			ks	2	709	1418	213		
	400x200 + upevňovací rámeček			ks	2	660	1320	198		
7.5	Ohebná flexibilní hadice 125 tl.0,12mm s tepelně izolovanou vrstvou min. vaty 25mm,			m	8	238	1904	381		
7.6	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:									
	150 / 70% tvar. dílů			bm	5	471	2355	471		
	125 / 50% tvar. dílů			bm	2	320	640	128		
7.7	Tepelná izolace tl. 20mm - iz.pásky s Al. Polepem			m2	4	91	364	0		
8	Větrání prostor hygienických zařízení "H"									
8.1	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí (560m3/h při 0Pa).			ks	1	4052	4052	608		
	P=53V; I=0,21A; 230/1/50; IP44									
	+spojovací manžeta			ks	2	135	270	41		
	+ zpětná klapka			ks	1	1963	1963	294		
8.2	Odtahový talířový ventil 125+ zděř			ks	7	400	2800	420		
8.3	Protidešťová žaluzie pro potrubí pr.150			ks	1	1400	1400	210		
8.4	Stěnová mřížka									
	400x200 + upevňovací rámeček			ks	4	660	2640	396		
8.5	Ohebná flexibilní hadice 125 tl.0,12mm s tepelně izolovanou vrstvou min. vaty 25mm,			m	10	238	2380	476		
8.6	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:									
	150 / 70% tvar. dílů			bm	5	471	2355	471		
	125 / 50% tvar. dílů			bm	1	320	320	64		
8.7	Tepelná izolace tl. 20mm - iz.pásky s Al. Polepem			m2	4	91	364	0		
9	Větrání prostor hygienických zařízení "I"									
9.1	Malý radiální stěnový ventilátor se zpětnou klapkou(130m3/h při 40Pa).			ks	1	4290	4290	644		
	P=26V; 230/1/50									
9.2	Plastová větrací mřížka LG 100			ks	1	340	340	51		
9.3	Stěnová mřížka 300x100 + upevňovací rámeček			ks	2	452	904	136		
9.4	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:									
	100			bm	1	107	107	32,1		
SPOLEČNÉ POLOŽKY										

SLEPÝ ROZPOČET				DPS	02/2019				
Název zak				VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - rekonstrukce sociálních zařízení					
Stavba:				D1.4.4_ Vzduchotechnika					
Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové dokumentace.									
Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic.									
Pol.	Zkrácený popis	M.j.	Množ	Jednotk. cena	Náklady celkem v Kč		Hmotnost v kg		
					Dodávka	Montáž		Celkem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	Doplňkový materiál								
	Montážní, těsnící a spojovací materiál (závěsy, objímky, pryžové pásy, al. pásky, tmely apod.)	kpl	1	12000	12000	2400			
	Odkoušení, vyregulování systému a uvedení do provozu	hod	10			12000			
	stavební zkouška, měření								
	v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy,nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.	kpl				2400			
					0	0			
	Cena dodávka - montáž (kč bez DPH):				178511	43586			

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - rekonstrukce sociálních zařízení
Projekt	Elektroinstalace silnoproudé
Investor	VOŠPS a SPgŠ Kroměříž
Z. č.	18-020-1-06
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Ing. St. Bršlica
Kontroloval	Ing. St. Bršlica
Datum	16.02.2019
Zpracovatel	Ing. St. Bršlica
CÚ	12/2018
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	1,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
Provozní vlivy %	0,80
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	15
2. sazba DPH %	21

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	160 060	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	5 762	1 601
Montáž - materiál		291 922
Montáž - práce		152 916
Mezisoučet 1	165 822	446 439
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce		4 448
Nátěry		0
Zemní práce		0
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		0
Mezisoučet 2	165 822	450 887
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2		6 167
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0
Základní náklady celkem		622 876
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		14 654
Provozní vlivy 0,80% z pravé strany mezisoučtu 2		3 607
Vedlejší náklady celkem		18 261
Kompletační činnost		0
Náklady celkem		641 137

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Dodávky						
Osoušeč rukou nástěný, automatický, do škol, 1850W, 230V	ks	29,00	4 190,00	121 510,00	221,00	6 409,00
Signalizace na WC invalidů (ovl. tlačítka, signálka, vyhodnocovací jednotka)	kmpl	1,00	16 200,00	16 200,00	1 100,00	1 100,00
Doplnění stávajícího rozváděče RH (jistič 3f., 50A, char.B)	kmpl	1,00	1 950,00	1 950,00	410,00	410,00
Rozváděč R1 dle výkr.006 (Spínač, pr. chránič s nadpr. ochranou, pr. chrániče, jističe)	kmpl	1,00	20 400,00	20 400,00	680,00	680,00
Dodávky - celkem				160 060,00		
Elektromontáže						
TRUBKA OHEBNÁ - d23mm, střední namáhání	m	80,00	19,00	1 520,00	15,00	1 200,00
KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ - ŽÁROVÝ ZINEK						
50x50 kabelový žlab drátěný, žárový zinek, vč. víka, výložníků, spojek, kolen	m	20,00	195,00	3 900,00	111,00	2 220,00
100x50 kabelový žlab drátěný, žárový zinek, vč. víka, výložníků, spojek, kolen	m	10,00	212,00	2 120,00	140,00	1 400,00
KRABICE UNIVERZÁLNÍ 68mm	ks	87,00	46,00	4 002,00	15,00	1 305,00
KRABICE ODBOČNÁ 68mm	ks	42,00	33,00	1 386,00	40,00	1 680,00
KRABICE ROZVODNÁ 97mm	ks	8,00	66,00	528,00	76,00	608,00
KRABICOVÁ ROZVODKA Z TERMOPLASTU, 4xVÝVODKA (d 7-14mm),IP43						
šedá do 5x4 mm2,svork.	ks	6,00	74,00	444,00	137,00	822,00
PRÍSTROJ SPINACE, PREPINACE, SE SROUB. SVORKAMI, KOMPLETNÍ, IP 20, zapuštěná montáž						
Spínač tlačítkový se svorkou N; řazení 1/0, 1/0So, 1/0S komplet	ks	20,00	166,00	3 320,00	65,00	1 300,00
ZÁSUVKA KOMPLETNÍ, IP 44						
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; b. bílá, zapuštěná	ks	13,00	166,00	2 158,00	109,00	1 417,00
pohybový spínač, nástěnná/zapuštěná montáž; b. bílá, 10A/230V, IP44	ks	45,00	2 030,00	91 350,00	111,00	4 995,00
SUPER-MULTIFUNKČNÍ RELÉ - do instalační krabice, pod vypínač, ventilátor						
4-vodičové, 8 funkcí, čas 0.01s-10h, výstup 0-200VA, cívka AC 230 V, potřebuje NULU	ks	9,00	435,00	3 915,00	111,00	999,00
SVORKOVNICE KABICOVÁ						
5x1-2,5mm2	ks	240,00	14,00	3 360,00	30,00	7 200,00
ZEMNÍČÍ SVORKA	ks	8,00	8,00	64,00	50,00	400,00
Cu pás. pro ZS 20x500x0,5mm	ks	8,00	13,00	104,00	0,00	0,00
Vodič CYA 1x6 zel./žl. - pospojování	m	10,00	7,00	70,00	21,00	210,00
Zapojení el. spotřebiče						
5x0,5 až 4 mm2	ks	10,00	0,00	0,00	85,00	850,00
<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i>						
CYKY-O 3x1.5 , pevně	m	230,00	10,00	2 300,00	30,00	6 900,00
<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i>						
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	460,00	10,00	4 600,00	30,00	13 800,00
CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	1 270,00	20,00	25 400,00	30,00	38 100,00
CYKY-J 5x1.5 , pevně	m	60,00	15,00	900,00	30,00	1 800,00
CYKY-J 4x16 , pevně	m	5,00	140,00	700,00	44,00	220,00
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ						
ZÁKLOPKOU						
do 5x4 mm2	ks	92,00	0,00	0,00	65,00	5 980,00
do 4x16 mm2	ks	2,00	0,00	0,00	120,00	240,00
Požární ucpávka pevná do 10/10cm, vč. materiálu na zhotovení protipož. přepážky	ks	4,00	759,00	3 036,00	820,00	3 280,00
<i>SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ</i>						
H-Downlight LED SARIKA 170 C 2k2 840 (2209 lm; 20.0 W), IP20	ks	35,00	1 312,00	45 920,00	190,00	6 650,00
H1-Přisazené LED PYTHON 430 2k7 840, (2700 lm; 24.0 W), IP40	ks	2,00	2 500,00	5 000,00	190,00	380,00
J-Downlight LED SARIKA 170 C 1k1 840 (1100 lm; 20.0 W), IP20	ks	32,00	999,00	31 968,00	190,00	6 080,00
K-Downlight LED EDL LED G1 228M XD 3k0 840 (3000 lm; 30.0 W), sklo, IP65	ks	6,00	3 010,00	18 060,00	240,00	1 440,00
N1-nouzové přisazené LED, 2W, IP65, 1hod - piktogram	ks	4,00	2 500,00	10 000,00	210,00	840,00
<i>VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU</i>						
<i>CIHELNEM DO PRUMERU 60mm</i>						

Stena do 450mm	ks	2,00	78,00	156,00	0,00	0,00
<i>VYSEKANI KAPES VE ZDIVU</i>						
<i>CIHELNEM PRO KRABICE</i>						
50x50x50 mm	ks	130,00	13,00	1 690,00	0,00	0,00
150x150x100 mm	ks	9,00	40,00	360,00	0,00	0,00
<i>VYSEKANI RYH VE ZDIVU</i>						
<i>CIHELNEM - HLOUBKA 30mm</i>						
Sire 30 mm	m	60,00	50,00	3 000,00	0,00	0,00
Sire 70 mm	m	90,00	61,00	5 490,00	0,00	0,00
<i>VYSEKANI RYH VE ZDIVU</i>						
<i>CIHELNEM - HLOUBKA 50mm</i>						
Sire 70 mm	m	15,00	80,00	1 200,00	0,00	0,00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY						
Zabezpeceni pracoviste	hod	8,00	0,00	0,00	350,00	2 800,00
Zauceni obsluhy	hod	8,00	0,00	0,00	350,00	2 800,00
Demontáž stávajících rozvodů	hod	48,00	0,00	0,00	350,00	16 800,00
Úprava ve stávajících rozváděčích	hod	16,00	0,00	0,00	350,00	5 600,00
Ostatní práce spojené s montáží	hod	16,00	0,00	0,00	350,00	5 600,00
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI						
zapojovani a zkouškach	hod	4,00	0,00	0,00	350,00	1 400,00
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK						
DLE CSN 331500						
Revizni technik	hod	16,00	0,00	0,00	350,00	5 600,00
				278 021,00		
Podružný materiál	%	5,00		13 901,05		
Elektromontáže - celkem				291 922,05		152 916,00