

Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení §536-565 obchodního zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Lenora ,zastoupená Antonínem Chrapanem -starostou

Sídlo: Lenora 36, Lenora 384 42

IČO:00250538

DIČ: CZ00250538

Číslo účtu: 2671613309/0800

Zhotovitel:

PETR BLAHOUT

Sídlo: LŠTĚNÍ 3, ČKYNĚ 38481

IČO: 49006177

DIČ: CZ 6906171668

Číslo účtu: 194369370237 / 0100

Registrace: zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu

II. Zastoupení stran

Objednatele: ve věcech smluvních v rozsahu této smlouvy zastupují: Antonín Chrapan – starosta obce

Zhotovitele: Petr Blahout

Tito zástupci jsou zmocněni předávat a přejímat práce.

III. Předmět smlouvy

Předmětem plnění zhotovitele dle zpravení díla, jsou Stavební úpravy a změna účelu užívání bývalé kotelny na technické zázemí obce Lenora. Nedílnou součástí smlouvy o dílo je cenová nabídka zpracována zhotovitelem. Na předmět díla je zpracována kompletní projektová dokumentace.

IV. Termín plnění

Zahájení: 1.4. 2018

Dokončení: 30.9. 2018

V. Dohoda o ceně

Cena se sjednává jako pevná cena smluvní.

Cena za dílo: **420 896,- Kč bez DPH**

509 284,-Kč s DPH 21%

Cena pokrývá všechny náklady spojené se zhotovením díla.

VI. Financování

Objednatel prohlašuje, že financování stavby je zajištěno. Obě strany berou na vědomí, že veškeré změny a vícepráce proti schválené dokumentaci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele a zhotovitele, budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny na základě dodatkového rozpočtu. Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny díla i v případě, kdy při předání a převzetí díla budou v protokolu obsaženy reklamované ojedinělé drobné vady nebo nedodělky, do výše 90% celkové částky.

Zbývajících 10% bude doplaceno až po úplném odstranění vad a nedodělků.

Splatnost konečné faktury se stanovuje na 10 kalendářních dnů od doručení objednateli.

Hotové dílo bude předáno předávacím protokolem. Smluvní sankce v případě nedodržení termínu dokončení je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu za každý den nad smluvní termín dokončení ve výši 500,-. Toto neplatí v případě ovlivnění termínu dokončení třetí osobou.

V případě nedodržení termínu splatnosti faktury je objednatel povinen zaplatit za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1% dlužné částky.

VII. Odstoupení od smlouvy


1. Objednatel stavby může od této smlouvy odstoupit v souladu se zněním §547 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění v případě, že bude zhotovitel požadovat zvýšení ceny o více než 10% než bylo výše dojednáno.
2. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, nebude-li probíhat financování stavby tak, jak je výše uvedeno v článku IV. této smlouvy bez předchozí domluvy.

VIII. Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně s náležitou péčí, důkladností a odborností v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy a obecně platných právních předpisů.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost pokynů daných mu objednatelem k provedení díla jestliže takovou nevhodnost zjistí. Jestliže zhotovitel tuto svou povinnost splní, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo vadu dokončeného díla s tím související.
3. Během provádění díla je zhotovitel povinen chránit objekt před jeho poškozením a znečištěním. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby objekt, kde bude dílo realizováno i okolí byly čisté a uvolněné od přebytečných materiálů, suti a odpadů. Zhotovitel je povinen odstraňovat na svůj náklad odpady vzniklé v souvislosti s prováděním díla.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo předáním díla objednateli.
5. Zhotovitel stavby přebírá za jím provedené práce na stavbě záruku po dobu 24 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích v platnosti originálu – 1x pro objednatele, 1x pro zhotovitele.

V Lenoře dne: 27.3.2018

Za objednatele



Antotnín Chrapan



V Lštění dne: 27.3.2018

Za zhotovitele



Petr Blahout

Ve Lštění 26.02. 2018

Cenová nabídka

**STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA ÚČELU UŽÍVÁNÍ BÝVALÉ KOTELNY NA TECHNICKÉ ZÁZEMÍ
OBCE**

Cena za stavební úpravy

bez DPH	420 896,-
s DPH 21%	509 284,-

Petr Blahout

Lštění 3

Čkyně 384 81

tel.: 607 983 328

p.blahout@seznam.cz

Petr BLAHOUT

PROVÁDĚNÍ STAVEB
A JEJICH ODŠTRAŇOVÁNÍ
LŠTĚNÍ 3, 384-81 ČKYNĚ

Telefon: 607 983 328

IČ 490 06 177, DIČ CZ6906171668

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	595 - STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA ÚČELU UŽÍVÁNÍ BÝVALÉ KOTELNY NA TECHNICKÉ ZÁZEMÍ OBCE	JKSO	
Název objektu	1 - Stavební úpravy	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	OBEC LENORA		
Projektant	KIIČ - Václav MRÁZ		
Zhotovitel	Petr BLAHOUT Čkyně		
Zpracoval	Petr BLAHOUT		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		27.02.2018	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK																		
A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby																
1 HSV Dodávky 140 427,04	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 0,00																
2 Montáž 124 736,23	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00																
3 PSV Dodávky 59 699,77	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00																
4 Montáž 39 283,06	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00																
5 "M" Dodávky 0,00		17 Jiné VRN 0,00																
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 56 750,00																
7 ZRN (ř. 364 146,10	12 DN (ř. 8-11)	19 VRN (ř. 13-18) 56 750,00																
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00																
Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D Celkem bez DPH 420 896,10 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>420 896,10</td> <td>88 388,18</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>509 284,28</td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	420 896,10	88 388,18	Cena s DPH			509 284,28
DPH	%	Základ daně	DPH celkem															
snížená	15,0	0,00	0,00															
základní	21,0	420 896,10	88 388,18															
Cena s DPH			509 284,28															
		E Přípočty a odpochty <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																	
Klouzavá doložka	0,00																	
Zvýhodnění	0,00																	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 595 - STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA ÚČELU UŽÍVÁNÍ BÝVALÉ KOTELNY NA TECHNICKÉ ZÁZEMÍ OBCE
Objekt: 1 - Stavební úpravy

Objednatel: OBEC LENORA
Zhotovitel: Petr BLAHOUT Čkyně
Místo:

Zpracoval: Petr BLAHOUT
Datum: 27.2.2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	140 783,20	125 006,47	265 789,67	102,020	5,665
1	Zemní práce	61,02	20 620,56	20 681,58	0,001	0,000
2	Zakládání	11 012,99	2 143,01	13 156,00	19,973	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	3 314,59	1 476,04	4 790,63	0,492	0,000
4	Vodorovné konstrukce	29 741,66	20 195,21	49 936,87	15,397	0,000
5	Komunikace pozemní	23 182,52	10 984,00	34 166,52	11,396	0,000
61	Úprava povrchů vnitřních	1 168,62	2 530,68	3 699,30	0,163	0,000
62	Úprava povrchů vnějších	1 524,78	2 800,92	4 325,70	0,166	0,000
63	Podlahy a podlahové konstrukce	58 727,32	17 335,96	76 063,28	49,437	0,000
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	5 654,67	1 338,33	6 993,00	4,988	0,000
94	Lešení a stavební výtahy	213,60	286,80	500,40	0,002	0,000
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	102,00	5 982,00	6 084,00	0,004	0,000
96	Bourání konstrukcí	262,01	11 680,02	11 942,03	0,000	5,665
997	Přesun sutě	5 817,42	4 403,90	10 221,32	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	23 229,04	23 229,04	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	59 343,61	39 012,82	98 356,43	0,357	0,023
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	371,02	201,83	572,85	0,012	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 730,97	5 138,51	6 869,48	0,002	0,001
764	Konstrukce klempířské	0,00	151,47	151,47	0,000	0,005
766	Konstrukce truhlářské	0,00	24 562,44	24 562,44	0,000	0,017
777	Podlahy lité	57 157,00	8 790,59	65 947,59	0,340	0,000
784	Dokončovací práce - malby a tapety	84,62	167,98	252,60	0,002	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	56 750,00	56 750,00	0,000	0,000
	Celkem	200 126,81	220 769,29	420 896,10	102,376	5,688

ROZPOČET

Stavba: 595 - STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA ÚČELU UŽÍVÁNÍ BÝVALÉ KOTELNY NA TECHNICKÉ ZÁZEMÍ OBCE
Objekt: 1 - Stavební úpravy

Objednatel: OBEC LENORA
Zhotovitel: Petr BLAHOUT Čkyně
Místo:

Zpracoval: Petr BLAHOUT
Datum: 27.2.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

265 789,67 102,020

1 Zemní práce

20 681,58 0,001

1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	4,000	26,55	106,20	0,000
2	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	22,400	113,40	2 540,16	0,000
3	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	22,400	25,11	562,46	0,000
4	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3	m3	1,716	657,00	1 127,41	0,000
5	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1,716	137,70	236,29	0,000
6	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,716	74,70	128,19	0,000
7	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	1,716	68,04	116,76	0,000
8	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	28,116	145,80	4 099,31	0,000
9	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	40,000	25,38	1 015,20	0,000
10	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	40,000	14,04	561,60	0,000
11	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	0,600	101,70	61,02	0,001
12	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	40,000	9,00	360,00	0,000
13	X63	Terénní úpravy vytyčenou zeminou	m3	24,116	405,00	9 766,98	0,000

2 Zakládání

13 156,00 19,973

14	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	6,930	1 161,00	8 045,73	14,969
15	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	2,218	2 304,00	5 110,27	5,005

3 Svislé a kompletní konstrukce

4 790,63 0,492

16	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,181	4 338,00	785,18	0,352
17	317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,129	31 050,00	4 005,45	0,141

4 Vodorovné konstrukce

49 936,87 15,397

18	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	5,940	2 988,00	17 748,72	14,573
19	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,713	39 510,00	28 170,63	0,748
20	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	5,940	502,20	2 983,07	0,076
21	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	5,940	84,15	499,85	0,000
22	x2	Příplatek za hrubý povrch rampy např. drážkování	m2	19,800	27,00	534,60	0,000

5 Komunikace pozemní

34 166,52 11,396

23	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 150 mm	m2	40,000	82,53	3 301,20	0,000
24	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	40,000	96,30	3 852,00	0,000
25	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	40,000	154,80	6 192,00	0,000
26	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	40,000	261,90	10 476,00	4,145
27	592453110	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	41,200	251,10	10 345,32	7,251

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

61 Úprava povrchů vnitřních

3 699,30 0,163

28	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	9,600	28,08	269,57	0,000
29	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	10,080	16,38	165,11	0,000
30	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)	m	9,600	24,48	235,01	0,000
31	590514760	profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 9 mm/2,4 m	m	10,080	28,89	291,21	0,000
32	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	9,520	27,63	263,04	0,001
33	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	4,800	515,70	2 475,36	0,161

62 Úprava povrchů vnějších

4 325,70 0,166

34	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	9,600	28,08	269,57	0,000
35	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	10,080	16,38	165,11	0,000
36	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)	m	9,600	24,48	235,01	0,000
37	590514760	profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 9 mm/2,4 m	m	10,080	28,89	291,21	0,000
38	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	9,520	27,63	263,04	0,001
39	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	4,800	515,70	2 475,36	0,161
40	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	4,800	130,50	626,40	0,003

63 Podlahy a podlahové konstrukce

76 063,28 49,437

41	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	20,000	2 979,00	59 580,00	49,066
42	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	20,000	171,90	3 438,00	0,000
43	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	20,000	52,29	1 045,80	0,000
44	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,348	23 940,00	8 331,12	0,366
45	634111116	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 150 mm mezi stěnou a mazaninou	m	43,500	84,33	3 668,36	0,005

Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

91 6 993,00 4,988

46	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	21,000	203,40	4 271,40	3,263
47	592174650	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm vibrolisovaný	kus	21,000	129,60	2 721,60	1,724

94 Lešení a stavební výtahy

500,40 0,002

48	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,000	50,04	500,40	0,002
----	-----------	---	----	--------	-------	--------	-------

Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

95 6 084,00 0,004

49	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	100,000	60,84	6 084,00	0,004
----	-----------	--	----	---------	-------	----------	-------

96 Bourání konstrukcí

11 942,03 0,000

50	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	2,064	523,80	1 081,12	0,000
51	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	0,642	2 061,00	1 323,16	0,000
52	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	0,642	918,00	589,36	0,000
53	968072354	Vybourání kovových rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,480	369,90	177,55	0,000
54	968072356	Vybourání kovových rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	2,160	150,30	324,65	0,000
55	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	6,700	165,60	1 109,52	0,000
56	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m	8,020	353,70	2 836,67	0,000
57	x1	Statické zajištění přilehlých konstrukcí při bourání	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

997 Přesun sutě 10 221,32 0,000

58	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	5,670	424,80	2 408,62	0,000
59	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,670	188,10	1 066,53	0,000
60	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	113,400	8,19	928,75	0,000
61	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,670	1 026,00	5 817,42	0,000

998 Přesun hmot 23 229,04 0,000

62	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	102,016	227,70	23 229,04	0,000
----	-----------	--	---	---------	--------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 98 356,43 0,357

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 572,85 0,012

63	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	2,568	7,18	18,44	0,000
64	111631500	<i>lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg</i>	t	0,001	43 830,00	43,83	0,001
65	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	2,568	73,80	189,52	0,001
66	628522640	<i>pás s modifikovaným asfaltem tl. 4 mm vložka polyesterové rouno miberální jemnozrný posyp</i>	m2	2,953	104,40	308,29	0,010
67	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,016	798,30	12,77	0,000

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 869,48 0,002

68	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	67,500	1,77	119,48	0,000
69	x100	Oprava původní podlahové vpusti a uvedení do funkčního stavu	kus	3,000	2 250,00	6 750,00	0,002

764 Konstrukce klempířské 151,47 0,000

70	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	3,000	50,49	151,47	0,000
----	-----------	---------------------------------------	---	-------	-------	--------	-------

766 Konstrukce truhlářské 24 562,44 0,000

71	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	243,000	1,08	262,44	0,000
72	K012	D+M vrat 2800/3400 ozn. V3 Vrta dřevěná palubková do stavebního otvoru 2800/3400 mm, dvoukř., otev., kování nerez, oc. zárubeň, hnědá	kus	1,000	24 300,00	24 300,00	0,000

777 Podlahy lité 65 947,59 0,340

73	777511123	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm průmyslové lité podlahy	m2	100,000	657,90	65 790,00	0,340
74	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	t	0,340	463,50	157,59	0,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety 252,60 0,002

75	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	2,000	3,59	7,18	0,000
76	581248420	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m</i>	m2	2,100	0,64	1,34	0,000
77	784181115	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	4,800	18,09	86,83	0,001
78	784221105	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m	m2	4,800	32,76	157,25	0,001

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 56 750,00 0,000

79	K001	Mimostaveništní doprava	Kč	3 000,000	0,90	2 700,00	0,000
80	K002	Zařízení staveniště	Kč	2 000,000	0,90	1 800,00	0,000
81	x33	Rozpočtová rezerva	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	0,000
82	x5	Opatření BOZP	kpl	1 000,000	0,90	900,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
83	x9	Vytýčení podzemních sítí a jejich ochrana	Kč	1 500,000	0,90	1 350,00	0,000

Celkem

420 896,10

102,376