

SMLOUVA O DÍLO č.

uzavřená dle § 2586 a následující dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Tel. :

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel. :

E-mail:

Obec Běleč,

Běleč 5, 679 23 Lomnice

00532070, objednatel není plátce DPH

CZ00532070

KB, a.s. pobočka Tišnov

10324631/0100

Dana Trtílková, starostka

+420 549 450 141

belec@seznam.cz

Luboš Pařízek, místostarosta

+420 605 441 926

belec@seznam.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Tel. :

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel. :

E-mail:

Sídlo:

Vítězslav Maloň – Univerzální služby

Viska 1034

666 02 Předklášteří

42314542

CZ6211301371

Komerční banka a.s. Tišnov

1207150297/0100

Vítězslav Maloň

605 251 240

vmalon@seznam.cz

Petr Kalvoda

734 138 722

vmalon@seznam.cz

Viska 1034

666 02 Předklášteří

(dále jen „Zhotovitel“)

- 1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.2. Zhotovitel je **fyzickou** osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

2.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (dále také „dílo“):

Název stavby : **Běleč - chodník u silnice III/38715**
Stavební povolení : stavební povolení vydal MěÚ Tišnov dne 14.11.2014
Pod č.j. MUTI 19387/2014/OD/Vk-4
Místo stavby : k.ú. Běleč u Lomnice
Projektová dokumentace : Vypracoval Ing. Filip Haška, Jungmannova 74, 666 01 Tišnov
PD zpracovaná v 08/2014
Autorský dozor : *doplní Objednatel před podpisem smlouvy*
Koordinační BOZP objednatel : *doplní Objednatel před podpisem smlouvy*
Technický dozor stavebníka : *doplní Objednatel před podpisem smlouvy*
Stavbyvedoucí Zhotovitele : *jmeno, telefon, e-mail – doplní Zhotovitel před podpisem smlouvy*

2.2. Stavba je projektovou dokumentací členěna na stavební objekty:

SO 101 – Chodník pro pěší
SO 201 – Lávka pro pěší

3. LHŮTY A TERMÍNY

- 3.1. Termín zahájení stavebních prací a předání staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy.
3.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací se sjednává v délce **175** dnů ode dne podpisu smlouvy.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši
- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 4.1.1. Cena díla bez DPH celkem | 664 908,66 Kč |
| 4.1.2. Výše DPH 21 % | 139 630,82 Kč |
| 4.1.3. CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH | 804 539,48 Kč |
- 4.2. Finanční rezerva se nesjednává.


5. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele se sjednává ve výši 20% ze sjednané ceny díla bez DPH.
5.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy nebo od její části jestliže mu nebude poskytnuta či bude poskytovatelem omezena dotace, jejímž předmětem je spolufinancování ceny díla nebo pokud v průběhu realizace díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla, a to zejména z rozpočtových důvodů. V případě takového odstoupení provedou strany finanční vypořádání dosud provedených prací.
5.3. Zhotovitel je podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5.4. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli součinnost v té míře, v jaké jej vyžadují pravidla poskytování dotace tak, aby po ukončení realizace byla Objednateli vyplacena dotace v plné výši.
5.5. Zhotovitel bere na vědomí, že neposkytnutí součinnosti může způsobit, že Objednateli nebude zcela nebo zčásti vyplacena dotace. Dojde-li k tomu zaviněním Zhotovitele, zavazuje se tento nahradit Objednateli škodu ve výši nevyplacené části dotace.

- 5.6. Zhotovitel bude objednateli předkládat zjišťovací protokol o provedených. To znamená, že tento bude proveden v členění jednak dle času (celkové plnění dle smlouvy, dosud provedeno, provedeno v daném období, zbývá k provedení) a jednak dle jednotlivých stavebních objektů.
- 5.7. Zhotovitel předá každou fakturu ve dvou originálech, jejichž nedílnou součástí musí být i originál výše popsaného zjišťovacího protokolu.
- 5.8. Zhotovitel bere na vědomí, že stavební deník je nezbytnou přílohou žádosti o vyplacení dotace ze strany jejího poskytovatele.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této Smlouvě neuvedené se řídí Obchodními podmínkami pro zhotovení stavby vydaným společností RTS, a.s., které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek.
- 6.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy.
- 6.3. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.

V Bělči dne <u>8.7.2015</u>	V Předklásteri dne <u>8.7.2015</u>
Za Objednatele: Dana Trtílková, starostka	Za Zhotovitele: Vítězslav Malon, Univerzální služby Vězeňská 1034 666 02 Předklásteri IČ: 42314542, DIČ: CZ6211301371 tel./fax: 549 410 526
 Obec Běleč Běleč 5 679 23 Lomnice u Tišnova IČ: 532070	

Přílohy Smlouvy:

- Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby vydané společností RTS, a.s.
Příloha č. 2 - Rekapitulace nákladů stavby a Položkový rozpočet

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Běleč - chodník u silnice III/38715

Název objektu – díla	Cena v Kč bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	Cena v Kč včetně DPH
<i>SO 101 – chodník pro pěší</i>	547 337,65		114 940,91	662 278,56
<i>SO 201 – lávka pro pěší</i>	90 071,01		18 914,91	108 985,92
<i>Vedlejší náklady (VN):</i>				
- Geodetické práce včetně vytyčení díla (vytyčení díla, geodetické zaměření, geometrický plán)	7 000,00			
- Zařízení staveniště (vybudování, provoz a odstranění ZS)	13 500,00			
<i>Vedlejší náklady součet</i>	20 500,00		4 305,00	24 805,00
<i>Ostatní náklady (ON):</i>				
- Pojištění dodavatele a pojištění díla (Rozsah stanovují obchodní podmínky)	2 000,00			
- Dokumentace skutečného provedení díla (rozsah a formu stanoví obchodní podmínky)	5 000,00			
<i>Ostatní náklady součet</i>	7 000,00		1 470,00	8 470,00
Celková cena díla – stavby (SO101+SO201+VN+ON)	664 908,66		139 630,82	804 539,48

Vypracoval: Vítězslav Maloň

Schválil:

V Předklášteří dne 18.5.2015

Vítězslav Maloň - Univerzální služby
 Víska 1034
 668 02 Předklášteří
 IČ: 42314542, DIČ: CZ6211301371
 tel./fax: 549 410 526

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	SO 101 - chodník	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Běleč - chodník u silnice III/38715	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Obec Běleč	Náklady na MJ :
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	Vítězslav Maloň-Univerzální služby
	Víska 1034, 666 02 Předklášteří	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	Kompletační činnost zhotovitele	27 500,00
Z	Montáž celkem		
R	HSV celkem 547 338		
N	PSV celkem		
ZRN	celkem 547 338		
HZS			
RN II.a III.hlavy	547 338	Ostatní VRN	
ZRN+VRN+HZS	574 838	VRN celkem	27 500,00
Vypracoval	Za zhotovitele:	Za objednatele	
Ing. Haška	Jméno : Vítězslav Maloň	Jméno :	DANA TRNÁKOVÁ
Datum :	Datum : 18.5.2015	Datum :	8.7.2015
	Podpis:	Podpis :	
	Vítězslav Maloň - Univerzální služby Viska 1034 666 02 Předklášteří IČ: 42314542, DIČ: CZ6211301371 tel./fax: 549 410 526 Obec Běleč Běleč 5 679 23 Lomnice u Tišnova IČ: 532070		
Základ pro DPH	% činí :		
Základ pro DPH	15 % činí :		
DPH	15 % činí :		
Základ pro DPH	21 % činí :		574 837,65 Kč
DPH	21 % činí :		120 715,91 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			695 554,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Běleč - chodník u silnice III/38715
Objekt :	SO 101 - chodník

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	108 962				
2	Základy,zvláštní zakládání	13 816				
3	Svislé a kompletní konstrukce	7 463				
5	Komunikace	220 262				
8	Trubní vedení	35 590				
91	Doplňující práce na komunikaci	110 764				
96	Bourání konstrukci	980				
97	Prorážení otvorů	15 117				
99	Staveništní přesun hmot	34 383				
	CELKEM OBJEKT	547 338				

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Kompletační činnost zhotovitele	27 500			
CELKEM VRN				

Vítězslav Maloň - Univerzální služby
Vleka 1034
686 02 Předklášteří
IČ: 42314542, DIČ: CZ6211301371
tel./fax: 649 410 528

Položkový rozpočet

Stavba :	Běleč - chodník u silnice III/38715
Objekt :	SO 101 - chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých vč. odvozu do 1 km dle pož. investora	m	226,00	45,00	10 170,00
2	113 10-7143.R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	97,00	170,00	16 490,00
3	113 10-7121.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	97,00	70,00	6 790,00
4	120 90-1121.R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu (10,5+3,5)*0,5*0,3	m3	2,10	2 200,00	4 620,00
5	122 20-2201.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 ((355+118)-97)*0,25	m3	94,00	115,00	10 810,00
6	122 20-2209.R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	376,00	1,00	376,00
7	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	94,00	98,00	9 212,00
8	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	94,00	18,00	1 692,00
9	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	94,00	120,00	11 280,00
10	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 (pro odvodňovací potrubí, drenáž, základy) odvodnění:53*0,6*1,0 základ podezdívky: (10,5+3,5)*0,3*0,8	m3	35,16 31,80 3,36	420,00	14 767,20
11	120 90-1111.R00	Bourání konstrukcí kamenných na maltu vápennou	m3	0,50	600,00	300,00
12	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 (výkop pro odvodnění, drenáž) odvodnění, drenáž: 53,0*0,6*1,0 základ podezdívky: (10,5+3,5)*0,3*0,8	m3	35,16 31,80 3,36	320,00	11 251,20
13	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny (33+20)*0,6*0,6	m3	19,08 19,08	170,00	3 243,60
14	175 10-1109.R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí (33+20)*0,6*0,6	m3	19,08 19,08	1,00	19,08
15	181 10-3111.R00	Úprava pláně v zářezech, hor. 1 - 5 se zhuťněním	m2	473,00	9,00	4 257,00
16	174 10-0010.RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou (33+20)*0,6*0,4	m3	12,72 12,72	270,00	3 434,40
17	171 10-1104.R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 102% PS	m3	5,00	50,00	250,00
	Celkem za	1 Zemní práce				108 962,48
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
18	279 31-1911.R00	Beton základových zdí prostý C 16/20 (B 20) (pod podezdívku, schodiš. rameno) podezdívka:(10,5+3,5)*0,3*0,8 schody:1,5*0,3*0,8	m3	3,72 3,36 0,36	2 300,00	8 556,00
19	212 79-2112.R00	Montáž tratívdů z flexibilních trubek, lože	m	20,00	76,00	1 520,00
20	212 97-1110.R00	Opláštění tratívdů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	20,00	22,00	440,00
21	286-11226.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 200 mm	m	22,00	150,00	3 300,00
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				13 816,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
22	348 92-1121.R00	Zdění plotových zídek z betonových tvárnic (10,5+3,5)*0,2*0,6	m3	1,68 1,68	1 100,00	1 848,00
23	595-13200.A	Tvarovka beton HX 2/19/2B 39x20x19 štípaná příř ((10,5/2,5*3)+(3,5/2,5*2))*1,03	kus	15,86 15,86	47,00	745,42
24	338 17-1111.R00	Osazení sloupků plot, ocelových do 2 m, zalitím MC	kus	10,00	70,00	700,00
25	553-42020.0	Držák plotové výplně krajový	kus	4,00	1,00	4,00
26	553-42020.1	Držák plotové výplně průběžný	kus	6,00	1,00	6,00
27	553-42020.9	Plotová výplň - dílce atyp vč. povrchové úpravy	kus	8,00	520,00	4 160,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				7 463,42
Díl: 5		Komunikace				
28	564 85-1112.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 16 cm	m2	355,00	98,00	34 790,00
29	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	118,00	96,00	11 328,00
30	567 12-3114.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 2 tl.15 cm	m2	118,00	175,00	20 650,00
31	596 21-5020.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	355,00	151,00	53 605,00
32	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	118,00	161,00	18 998,00
33	592-48055.A	Dlažební kámen GRANIT 20/10/6 II přírodní (355-(9*0,4))*1,01	m2	354,91 354,91	135,00	47 912,85
34	592-48042	Dlažba zámková GRANIT 20/10/8 II červená (118-(53*0,4))*1,01	m2	97,77 97,77	245,00	23 953,65
35	592-48057.A	Dlažební kámen slepecký GRANIT 20/10/6 červená	m2	3,64	350,00	1 274,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Běleč - chodník u silnice III/38715
Objekt :	SO 101 - chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	592-48057.B	9*0,4*1,01 Dlažební kámen slepecký GRANIT 20/10/8 červená 53*0,4*1,01	m2	3,64 21,41 21,41	362,00	7 750,42
	Celkem za	5 Komunikace				220 261,92
Díl: 8		Trubní vedení				
37	895 94-1311.RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV	kus	2,00	4 801,00	9 602,00
38	894 43-2111.R00	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm, Wavin	kus	3,00	137,00	411,00
39	286-97107	Dno šachtové pro KG 315/200 mm přímý tok T1 PP	kus	3,00	1 032,00	3 096,00
40	286-97140,0	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 315/2000 mm	kus	1,00	773,00	773,00
41	286-97140,1	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 315/3000 mm	kus	1,00	1 109,00	1 109,00
42	552-43070	Mříž dešťová šedá litina 315/12,5 t čtverc. Wavin	kus	3,00	1 479,00	4 437,00
43	553-43901	Koš kalový ocel pro siln. vpust' 315 Wavin	kus	3,00	396,00	1 188,00
44	592-24200	Konus železobetonový 315 Wavin	kus	3,00	449,00	1 347,00
45	871 11-1102.R00	M.plast.potrubi ve výkopu na gum.těsnění DN 200 mm	m	33,00	127,00	4 191,00
46	286-11121	Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 200x4,9x5000 mm	kus	7,00	743,00	5 201,00
47	atyp	Osazení a dodávka odvodňovací ocel trubky DN 200 Propust u sjezdu k domu č.p. 18, dl. 5,5 m	kpl	1,00	4 235,00	4 235,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				35 590,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
48	919 73-5113.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	62,00	98,00	6 076,00
49	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 silniční:207 nájezdové: 62 přechodové L/P: 18 chodníkové: 228	m	515,00 207,00 62,00 18,00 228,00	140,00	72 100,00
50	592-17470	Obrubník silniční 250/150/250 šedý 207*1,03	kus	213,21 213,21	43,00	9 168,03
51	592-17474	Obrubník silniční nájezdový 250/150/150 šedý 62*1,03	kus	63,86 63,86	33,00	2 107,38
52	592-17480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	9,00	169,00	1 521,00
53	592-17481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	9,00	169,00	1 521,00
54	592-17410	Obrubník chodníkový GRANITOID ABO 100/10/25 II nat. 228*1,03	kus	234,84 234,84	67,00	15 734,28
55	atyp	Přesunutí schodišťového ramene o 1,0 m vč. odkopání svahu, odvozu zeminy, úpravy zidky	kpl	1,00	856,00	856,00
56	283-24270.A	Fólie popová z HDPE JUNOP tl. 0,6 mm, nopy 8 mm	m2	35,00	48,00	1 680,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				110 763,69
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
57	966 06-7111.R00	Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, plech.	m	14,00	70,00	980,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				980,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
58	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km asfalt: 97,0*0,15*2,0 podezdávka:(10,5+3,5)*0,5*0,3*2,3 kamenná zídka: 0,5*2,3	t	35,08 29,10 4,83 1,15	98,00	3 437,84
59	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 35,08*14	t	491,12 491,12	12,00	5 893,44
60	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel (10,5+3,5)*0,5*0,3*2,3	t	4,83 4,83	270,00	1 304,10
61	979 99-0112.R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt 97*0,15*2,2	t	32,01 32,01	140,00	4 481,40
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				15 116,78
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
62	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	390,72	88,00	34 383,36
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				34 383,36

Jiříslav Maloň - Univerzální služby
 Víska 1034
 668 02 Předkláštří
 IČ: 42314542, DIČ: CZ6211301371
 tel./fax: 849 410 526

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	SO 201 - lávka	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Běleč - chodník u silnice III/38715	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem		
Z	Montáž celkem		
R	HSV celkem 81 093		
N	PSV celkem 8 978		
	ZRN celkem 90 071		
	HZS		
	RN II.a III.hlavy 90 071	Ostatní VRN	
	ZRN+VRN+HZS 90 071	VRN celkem	
Vypracoval Ing. Haška Datum :	Za zhotovitele Jméno : Vítězslav Maloň Datum : 18.5.2015 Podpis:  Vítězslav Maloň - Univerzální služby Víska 1034 666 02 Předklášteří IČ: 42314542, DIČ: CZ6211301371 tel./fax: 549 410 626	Za objednatele Jméno : DANA TRTIŠKOVÁ Datum : 8.7.2015 Podpis :   Obec Běleč Běleč 5 679 23 Lomnice u Tišnova IČ: 532070	
Základ pro DPH	% činí :		
Základ pro DPH	15 % činí :		
DPH	15 % činí :		
Základ pro DPH	21 % činí :		90 071,01 Kč
DPH	21 % činí :		18 914,91 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			108 986,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Běleč - chodník u silnice III/38715
Objekt :	SO 201 - lávka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	2 387				
2	Základy,zvláštní zakládání	10 932				
3	Svislé a kompletní konstrukce	12 540				
4	Vodorovné konstrukce	51 170				
91	Doplňující práce na komunikaci	850				
97	Prorážení otvorů	411				
99	Staveništní přesun hmot	2 803				
762	Konstrukce tesařské		1 290			
783	Nátěry		7 688			
	CELKEM OBJEKT	81 093	8 978			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				

Vítězslav Maloň - Univerzální služby



Víska 1034

666 02 Předklášteří

IČ: 42314542, DIČ: CZ6211301371

tel./fax: 649 410 626

Položkový rozpočet

Stavba :	Běleč - chodník u silnice III/38715
Objekt :	SO 201 - lávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,75	246,00	676,50
2	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 (základy lávky) základ lávky (D): (2,7*0,3+0,6*0,4)*1,3 základ lávky (C): (2,6*0,3+1,2*0,4)*1,1	m3	2,75 1,37 1,39	480,00	1 320,00
3	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	2,75	22,00	60,50
4	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,75	120,00	330,00
	Celkem za	1 Zemní práce				2 387,00
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
5	274 32-1117.R00	Železobeton zákl. pásů z cem. portlandských C 25/30 základ lávky (D): (2,7*0,3+0,6*0,4)*1,2+(2,6+0,6)*0,16*0,1 základ lávky (C): (2,6*0,3+1,2*0,4)*1,2+(2,6+1,2)*0,16*0,1	m3	2,88 1,31 1,57	2 400,00	6 912,00
6	274 35-4111.R00	Bednění základových pásů zřízení	m2	3,00	370,00	1 110,00
7	274 35-4211.R00	Bednění základových pásů odstranění	m2	3,00	78,00	234,00
8	274 36-1411.R00	Výztuž základových pásů ze svařovaných sítí 8,16*4,44/1000	t	0,04 0,04	25 710,00	1 028,40
9	273-31099	Deska z tvrdé pryže tl. 10 mm (20x40 cm, SBR, tvrdost 70 *ShA)	ks	4,00	412,00	1 648,00
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				10 932,40
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
10	348 18-1112.R00	Zábradlí dřevěné hoblované trvalé s výplní 7,6+7,4	m	15,00 15,00	836,00	12 540,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				12 540,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
11	423 18-1111.R00	Konstrukce dřev.mostů z nosníků trámových z řeziva hl. nosník A: 0,32*0,16*7,45 hl. nosník B: 0,32*0,16*7,15	m3	0,75 0,38 0,37	45 484,00	34 113,00
12	421 95-2111.R00	Podlaha lávky ze dřeva měkkého - z fošen podlaha 120/60: 10,7*0,06 ;trámky 80/100:(7,45+7,15)*0,08*0,1	m3	0,76 0,64 0,12	22 443,00	17 056,68
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				51 169,68
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
13	911 23-1111.R00	Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového,2 madla (napojení nového zábradlí ke stávajícím kčím)	kpl	1,00	850,00	850,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				850,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
14	976 07-1111.R00	Vybourání kovových zábradlí a madel demontáž části stávajícího zábradlí	m	3,00	137,00	411,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				411,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
15	998 21-8111.R00	Přesun hmot, mosty dřevěné, výšky do 10 m	t	10,78	260,00	2 802,80
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 802,80
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
16	762 08-5140.R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné (hlavní nosníky) nosník A: 2*(0,16+0,32)*7,45 nosník B: 2*(0,16+0,32)*7,15	m	14,02 7,15 6,86	92,00	1 289,84
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				1 289,84
Díl: 783		Nátěry				
17	783 78-2205.R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x nosník A: 2*(0,16+0,32)*7,45 nosník B: 2*(0,16+0,32)*7,15 trámky 80/100: 2*(0,08+0,10)*(7,45+7,15) podlaha fošny 120/60: 2*(0,12+0,06)*1,5*55	m2	48,97 7,15 6,86 5,26 29,70	47,00	2 301,59
18	783 72-6840.R00	Nátěr lazurovací tesařských konstr. Lignolux 3 x	m2	48,97	110,00	5 386,70
	Celkem za	783 Nátěry				7 688,29

Vítězslav Maloň - Univerzální služby



Viska 1034
666 02 Předklášteří

IČ: 42314542, DIČ: CZ621130137

tel./fax: 549 410 526