



MBPHP00728AZ

SMLOUVA O DÍLO

č. MUBPH ¹³⁷²⁰...../2016

uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 00287113
DIČ: CZ00287113
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu 86-2999550217/0100
jednající: starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem
ve věcech technických: Alešem Winklerem, vedoucím oddělení správy majetku
a investic Jiřím Malinou, oddělení správy majetku a investic
e-mail: malina@mubph.cz
tel: 573 501 939
mob: 777578226

(dále jako objednatel)

Zhotovitel: Stanislav Sehnal
se sídlem: Loukov 50
IČ: 60787384
DIČ: CZ6612230317
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 237843831/0100
jednající: Stanislavem Sehnalem
(dále jako zhotovitel)

Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednanu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody.

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1 Předmětem díla je dodávka materiálu a provedení kompletních stavebních prací na akci – „**Rekonstrukce bytových jednotek č. 1 a 2 v bytovém domě Přerovská č.p. 359 v Bystřici pod Hostýnem**“ podle projektové dokumentace zpracované f. Profix, s.r.o. Bystřice pod Hostýnem v 02/2016 pod archivním číslem A16001. Dodávkou a provedením se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, potřebné demontáže stávajícího zařízení, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Podrobně je obsah předmětu díla specifikován projektovou dokumentací, výkazem a položkovým rozpočtem předloženým zhotovitelem objednateli v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku, viz příloha č. 1 této smlouvy.

II.2 Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil

a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Zhotovitel prohlašuje, že na základě těchto podkladů je možné dílo realizovat za cenu sjednanou dle této smlouvy. Zhotovitel nemá právo požadovat úhradu jakýchkoliv vícenákladů vzniklých v důsledku nesprávnosti jeho prohlášení uvedených v této smlouvě.

II.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, rozšíření nebo snížení rozsahu předmětu díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla včetně VRN a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen vyplývajících z cenové hladiny cen v položkovém rozpočtu, a předložit tento soupis objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po uzavření dodatku smlouvy má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

III. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

III.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dne **01.07.2016**.

III.2 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a takto zhotovené předat objednateli nejpozději dne **30.09.2016**. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.

III.3 Místem plnění jsou příslušné dva byty v č.p. 359 v ulici Přerovská v Bystřici pod Hostýnem včetně dvorní části u těchto bytů.

IV. CENA DÍLA

IV.1 Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu, který tvoří (jako příloha č. 1) nedílnou součást této smlouvy.

Celková cena díla činí:

Bez DPH	929.000,- Kč
DPH 15%	139.350,- Kč
včetně DPH	1.068.350,- Kč

IV.2 Součástí ceny jsou veškeré práce a dodávky včetně přesunu hmot a připomocných prací, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, včetně nákladů na vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště. Zhotovitel zodpovídá za správnost a úplnost položkového rozpočtu ve vztahu k projektové dokumentaci stavby. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky naceněného položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

IV.3 Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

IV.4 Změna sjednané ceny je možná, pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo mimo těch, které byly uvedeny ve výkazu výměr či položkovém rozpočtu nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

IV.5 Město Bystřice pod Hostýnem bude při realizaci díla dle smlouvy o dílo osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění této smlouvy o dílo investorem. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a doručit jej objednateli do 3 dnů od vystavení. V případě nesplnění této povinnosti uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky přenesené daňové povinnosti dle ust. §92e ZDPH za každý den prodlení.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

V.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. Nárok na zaplacení ceny díla nebo jeho části vzniká zhotoviteli až po dokončení díla.

V.2 Cena za dílo bude uhrazena po předání díla a jeho převzetí objednatelem, a to na základě daňového dokladu (dále jen faktury) vystavené zhotovitelem ve dvou stejnopisech se splatností 30 dnů.

V.3 Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

VI. STAVEBNÍ DENÍK

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

VI.2 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

VII. STAVENIŠTĚ

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

VII.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději **01.07.2016**

VII.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Odstraňování odpadů bude zhotovitelem dokladováno.

VII.3 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději v den protokolárního předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VIII.1 Zhotovitel je povinen provést dílo jako celek na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

VIII.2 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele.

VIII.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Výzvu je zhotovitel povinen učinit písemně minimálně tři dny před zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví do této lhůty, je zhotovitel oprávněn výše uvedené práce po předcházejícím písemném upozornění objednatele zakrýt a pokračovat v dalších pracích.

VIII.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.

VIII.5 Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen použít pouze nový, nepoškozený materiál, první kvality.

VIII.6 Zhotovitel je povinen mj. zajistit, aby nedošlo ke vzniku škody na majetku objednatele či třetí osoby v důsledku povětrnostních vlivů (dešť, vítr apod.)

IX. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA

IX.1 Strany se dohodly, že zhotovitel předá dokončené dílo jako celek.

IX.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit k převjímacímu řízení potřebné doklady, především:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a revizích
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- stavební deník
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona
- souhlasná stanoviska správců sítí s provedeným křížením sítí a s povolením záhozu
- doklady o likvidaci odpadů předepsaným způsobem
- souhlasná stanoviska HZS a KHS ke kolaudaci stavby

IX.3 O průběhu převjímacího řízení pořídí zhotovitel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede: označení díla, označení objednatele a zhotovitele díla, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, prohlášení objednatele, že dílo převjíká, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo. Součástí protokolu o předání a převzetí díla jsou revizní zprávy, atesty materiálů a všechny podepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost díla a další součásti stanovené smlouvou nebo se vztahující k předmětu smlouvy.

Pokud objednatel odmítá dílo převzít je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.4 Dílo je považováno za ukončené dnem písemného převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

IX.5 Objednatel je vlastníkem díla. Veškeré zařízení, stroje, materiál, apod. do doby, než se stanou pevnou součástí díla, jsou ve vlastnictví zhotovitele.

IX.6 Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla po dobu provádění díla, a to až do doby jeho řádného předání objednateli.

X. ZÁRUKA

X.1 Zhotovitel poskytuje záruku na jakost dílčích částí i díla jako celku v délce **60 měsíců** ode dne řádného předání díla objednateli. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo jako celek užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

X.2 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X.3 Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejím odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky a technologicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.

XI. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

XI.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

XII. SMLUVNÍ POKUTY

XII.1 V případě prodlení s dokončením díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. Prodlení zhotovitele delší než 15 dnů proti termínu předání a převzetí se považuje za podstatné porušení smlouvy.

XII.2 Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě dle čl. X.3 smlouvy odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,05% za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a každý den prodlení.

XII.3 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,05% za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

XII.4 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

XII.5 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. Stejná splatnost se vztahuje i na případnou úhradu úroku z prodlení objednatelem zhotoviteli.

XII.6 Zaplacením smluvní pokuty dle některého z předchozích ustanovení této smlouvy není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu vzniklé škody zhotovitelem. Objednatel je oprávněn domáhat se i náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

XIII. ZMĚNY SMLOUVY

XIII.1 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Dodatky budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

XIII.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

XIII.3 Práva a povinnosti z této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XIV.1 Tato smlouva je zhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


XIV.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů.

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 22.6.2016

V Bystřici pod Hostýnem dne 23.6.2016

Za objednatele:


Mgr. Zdeněk Pánek

Za zhotovitele:


Stanislav Sehnal

STANISLAV SEHNAL

LOUKOV 50, 765 75

IČ: 60787384, tel. 777 859 505

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

Objekt :	Název objektu : Byt č.1	JKSO :
Stavba :	Název stavby : BpH Přerovská 359	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště 2,5%	12 063
Z	Montáž celkem	17 726		
R	HSV celkem	281 057		
N	PSV celkem	183 756		
	ZRN celkem	482 539		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	482 539	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	494 603	VRN celkem	12 063

Vypracoval :	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :
	STANISLAV SEHNAL LOUKOV 50, 765 75 IČ: 60787384, tel. 777 859 505 	

Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	494 603 Kč
DPH	15 % činí :	74 190 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0 Kč
DPH	21 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		568 793 Kč

Poznámka :

Stavba :	BpH Přerovská 359
Objekt :	Byt č.1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	6 560	0	0	0	0
2	Základy,zvláštní zakládání	11 411	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	48 241	0	0	0	0
5	Komunikace	3 569	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	50 170	0	0	0	0
62	Upravy povrchů vnější	12 674	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	28 181	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	41 055	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	1 765	0	0	0	0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	4 024	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	12 223	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	54 658	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	6 526	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	12 791	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	5 984	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace	0	6 811	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	0	14 490	0	0	0
725	Zařizovací předměty	0	35 655	0	0	0
735	Otopná tělesa	0	24 320	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	3 943	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	5 739	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	0	3 530	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	8 894	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	28 251	0	0	0
776	Podlahy povlakové	0	11 281	0	0	0
781	Obklady keramické	0	12 552	0	0	0
783	Nátěry	0	1 177	0	0	0
784	Malby	0	8 339	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	17 726	0
	CELKEM OBJEKT	281 057	183 756	0	17 726	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště 2,5%	0,00	2,5	482 539	12 063
CELKEM VRN				12 063

Položkový rozpočet

Stavba : BpH Přerovská 359		0								
Objekt : Byt č.1										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / M	hmotnost celk.(t)	demhmot / M	demhmot cel
Díl: 1		Zemní práce								
1	132 20-1401.R00	Hloubený výkop pod základy v hor.3 1.připojení vnitřních sítí	m3	2,00	1 066,92	2 133,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		1.vnější kanalizace		1,00						
2	175 10-0010.RA0	Obsyp potrubí prohozenou zeminou	m3	2,00	251,82	503,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	174 10-1102.R00	Zásyp sklepa ruční se zhuťněním	m3	10,00	392,25	3 922,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za		1 Zemní práce				6 559,98		0,00000		0,00000
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání								
4	262 20-1171.R00	Vrty injekt.povrch.,kladivý do 56 mm,do 10 m, hor.2	m	1,25	392,25	490,31	0,00002	0,00003	0,00000	0,00000
		2*0,45*0,35,táhlo štítu		1,25						
5	285 37-7111.R00	Ztužující táhla z oceli průměru do 20 mm	m	9,40	847,26	7 964,24	0,02132	0,20041	0,00000	0,00000
		9,4 seprnutí štítu		9,40						
6	285 37-5191.R00	Příplatek za úpravu trvalých kotev do 0,47 MN	m	9,40	207,89	1 954,17	0,00754	0,07088	0,00000	0,00000
7	285 94-7211.R00	Opěrné desky z oceli nad 20/20 do 30/30 cm tl.do 3	kus	2,00	465,21	930,42	0,01120	0,02240	0,00000	0,00000
8	285 94-7311.R00	Napnutí trnu z bet. oceli únosnosti do 0,20 MN	kus	1,00	71,39	71,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za		2 Základy,zvláštní zakládání				11 410,53		0,29371		0,00000
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
9	319 23-1111.R00	Úprava zdiva pro vložení dodatečné izolace	m2	12,30	2 094,62	25 763,83	0,62460	7,68258	-0,48000	-5,90400
10	310 23-8211.R00	Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	1,27	3 208,61	4 074,93	1,95224	2,47934	0,00000	0,00000
		0,64:dozdívka dvorního okna		0,64						
		0,3*0,3*2;kapsy pro táhla		0,18						
		0,2*0,45*2,5*0,45*1*0,5;pilíř a nadpraží dveří do kuchyně		0,45						
11	342 25-6141.R00	Příčka z tvárníc porobet. tl. 50 mm	m2	3,60	303,61	1 093,00	0,04042	0,14551	0,00000	0,00000
		2*2,5-0,7*2,socialka		3,60						
2	310 23-5261.R00	Úprava komínového sopouchu	kus	2,00	137,29	274,58	0,03071	0,06142	0,00000	0,00000
13	342 26-4051.RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	39,48	431,48	17 034,83	0,01860	0,73433	0,00000	0,00000
		43,7-4 22		39,48						
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				48 241,17		11,10318		-5,90400
Díl: 5		Komunikace								
14	596 81-1111.R00	Kladení bet.dlažby, lože z kameniva těž.	m2	9,10	392,25	3 569,48	0,07200	0,65520	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

Stavba : BpH Přerovská 359		0								
Objekt : Byt č.1										
P.č.	Číslo položky	Název položky								
Celkem za		5 Komunikace								
Díl: 61										
15	612 40-9991.R00	Upravy povrchů vnitřní								
		Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	35,30	96,49	3 406,10	0,00431	0,15214	0,00000	0,00000
		3*(2*2+1),dveře		15,00						
16	612 43-3212.R00	2*(1+1,5+1,8+1,5+2(0,6+0,9)),okna	m2	20,30	517,77	2 847,74	0,05300	0,29150	0,00000	0,00000
		Omítka sanační střední zasolení, dvouvrstvá, 25 mm		5,50						
17	611 40-1311.R00	5,5.vstup	kus	1,00	235,35	235,35	0,05730	0,05730	0,00000	0,00000
		Oprava omítky na stropěch o ploše do 1 m2		1,00						
		1.omítnutí zabetoněného výlezu na půdu								
18	612 42-1411.R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hrubých (kompletní oprava včetně odloučení a odsparování)	m2	120,00	176,51	21 181,20	0,02192	2,63040	0,00000	0,00000
19	612 48-1211.R00	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu (+penetrace) 100%	m2	120,00	109,83	13 179,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	612 47-1413.R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.(100%)	m2	120,00	77,67	9 320,40	0,00658	0,78960	0,00000	0,00000
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní				50 170,38		3,92094		0,00000
Díl: 62										
21	622 31-9121.RU1	Upravy povrchů vnější	m2	1,20	1 048,09	1 257,71	0,01674	0,02009	0,00000	0,00000
		Zateplovací systém, sokl, XPS P 50 mm nástřík marmolit 6,0 kg/m2								
22	622 31-9132.RT1	Zatepl. systém fasáda, EPS F 100 mm s omítkou akrylát 3,3 kg/m2	m2	9,20	784,50	7 217,40	0,01299	0,11951	0,00000	0,00000
23	622 31-9163.R00	Zateplovací systém, parap. ostění, EPS P tl. 30 mm	m2	1,80	933,56	1 680,41	0,00903	0,01625	0,00000	0,00000
		6*0,3		1,80						
24	622 42-2221.R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II. do 20 %	m2	30,00	83,94	2 518,20	0,02945	0,88350	0,00000	0,00000
Celkem za		62 Upravy povrchů vnější				12 673,72		1,03935		0,00000
Díl: 63										
25	631 31-2711.R00	Podlahy a podlahové konstrukce	m3	2,19	2 667,30	5 828,05	2,52500	5,51713	0,00000	0,00000
		Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 (B 30)		2,19						
26	631 32-0131.RAA	Mazanina se sítí, izolace, beton C16/20, tl. 8 cm síť 6 / 150 x 150 mm, asfaltový izol. pás s AL vl.	m2	43,70	470,70	20 569,59	0,21120	9,22944	0,00000	0,00000
		43,7.podklad izolace		43,70						
27	631 57-1003.R00	Náryp ze šterkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	2,19	627,60	1 371,31	1,83700	4,01385	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

Stavba : BpH Přerovská 359		0									
Objekt : Byt č.1											
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / M	hmotnost celk. (t)	demhmot / M	demhmot cel	
28	632 23-3311.R00	43,7*0,05 Doplnění dlažby z cihel na plochu v ploše do 4 m2 vč.násypu	m2	2,19	274,58	411,87	0,17806	0,26709	0,00000	0,00000	
	Celkem za	1,5 zrušení výjezu na půdu ve stropu 63 Podlahy a podlahové konstrukce		1,50		28 180,82		19,02750		0,00000	
Díl: 64		Výplně otvorů									
29	642 94-1111.RT2	Dveře posuvné PVC 700/2000 mm	kus	1,00	2 353,50	2 353,50	0,03725	0,03725	0,00000	0,00000	
30	642 94-0091.RAA	Montáž dveří jednokřídlových	kus	4,00	170,24	680,96	0,03228	0,12912	0,00000	0,00000	
31	642 94-0016.RAC	Dveře vchodové 90/197, PVC zateplené 1/3 Ditherm vč. zárubně a prahu	kus	1,00	15 690,00	15 690,00	0,17796	0,17796	0,00000	0,00000	
32	642 94-0014.RAB	Dveře jednokřídlové 80/197 dřevěné hladké, ze 2/3 zasklené, vč. kování	kus	2,00	2 353,50	4 707,00	0,16804	0,33608	0,00000	0,00000	
33	648 99-1113.RT2	Osazení parapet desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm	m	3,95	392,25	1 549,39	0,00551	0,02176	0,00000	0,00000	
		2*0,6+0,95+1,8		3,95							
34	766 62-0020.RA0	Montáž oken zdvojených jednokřídlových, do 0,81 m2	kus	2,00	338,90	677,80	0,00569	0,01138	0,00000	0,00000	
35	766 62-0022.RA0	Montáž oken zdvojených jednokřídlových, do 2,10 m2	kus	1,00	495,02	495,02	0,00837	0,00837	0,00000	0,00000	
36	766 62-0024.RA0	Montáž oken zdvojených tříkřídlových, do 3,30 m2	kus	1,00	937,48	937,48	0,01026	0,01026	0,00000	0,00000	
37	611-43006	Okno plastové jednoduché 60 x 90 cm O, S	kus	2,00	1 490,55	2 981,10	0,01090	0,02180	0,00000	0,00000	
38	611-43036	Okno plastové jednoduché 95 x 150 cm O, S	kus	1,00	3 373,35	3 373,35	0,02320	0,02320	0,00000	0,00000	
39	611-43090	Okno plastové tříkřídle 180 x 150 cm O, S	kus	1,00	6 354,45	6 354,45	0,03500	0,03500	0,00000	0,00000	
40	642 94-4121.RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně 80x197x11 cm	kus	2,00	627,60	1 255,20	0,06587	0,13174	0,00000	0,00000	
	Celkem za	64 Výplně otvorů				41 055,25		0,94392		0,00000	
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy									
41	941 95-5001.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	45,00	39,23	1 765,35	0,00121	0,05445	0,00000	0,00000	
		45.vnitřní		45,00							
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				1 765,35		0,05445		0,00000	
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.									
42	952 90-1110.R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	6,81	19,61	133,45	0,00003	0,00020	0,00000	0,00000	
		2*0,8*0,9+0,95*1,5+1,8*1,5+0,8*2		6,81							
43	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	40,00	58,05	2 322,00	0,00004	0,00160	0,00000	0,00000	

Položkový rozpočet

Stavba : BpH Přerovská 359		0									
Objekt : Byt č.1											
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.	id	demhnot / MJ	demhnot cel
44	952 90-2110.R00	Vykizení stáv. Vybavení + odvoz na skládku + skládkování	soub.	1,00	1 569,00	1 569,00	0,00000	0,00000	-1,50000	-1,50000	-1,50000
Celkem za		95 Dokončovací kce na pozem.stav.				4 024,45		0,00180			-1,50000
Díl: 96											
45	965 04-2141.RT1	Bourání konstrukcí	m3	4,37	1 749,44	7 645,05	0,00000	0,00000	-2,20000	-9,61400	-9,61400
		Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2		4,37							
46	965 08-2933.RT1	Odstanění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	8,74	195,34	1 707,27	0,00000	0,00000	-1,40000	-12,23600	-12,23600
		43,7*0,2		8,74							
47	965 08-1713.R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	12,94	40,79	527,82	0,00000	0,00000	-0,02000	-0,25880	-0,25880
		2,14+2,06+8,74		12,94							
48	968 06-2355.R00	Vybourání dřevěných rámců oken dvojitých pl. 2 m2	m2	1,50	113,75	170,63	0,00100	0,00150	-0,06200	-0,09300	-0,09300
49	968 06-2246.R00	Vybourání dřevěných rámců oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	2,25	59,62	134,15	0,00092	0,00207	-0,02700	-0,06075	-0,06075
50	968 06-2356.R00	Vybourání dřevěných rámců oken dvojitých pl. 4 m2	m2	2,70	93,36	252,07	0,00092	0,00248	-0,05400	-0,14580	-0,14580
51	968 06-2455.R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,00	114,54	458,16	0,00117	0,00468	-0,08800	-0,35200	-0,35200
52	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,00	174,16	348,32	0,00117	0,00234	-0,07600	-0,15200	-0,15200
53	962 10-0013.RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných	m3	1,20	815,88	979,06	0,00128	0,00154	-1,95000	-2,34000	-2,34000
		0,2*3*2,dvorní přístavek		1,20							
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				12 222,53		0,01461			-25,25235
Díl: 97											
Prorážení otvorů											
54	978 05-9531.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	3,60	55,70	200,52	0,00000	0,00000	-0,06800	-0,24480	-0,24480
55	978 01-3191.R00	Otlucení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	5,50	48,64	267,52	0,00000	0,00000	-0,04500	-0,25300	-0,25300
56	973 03-1345.R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm	kus	1,00	219,66	219,66	0,00091	0,00091	-0,09700	-0,09700	-0,09700
		1,nika pro vodoměr		1,00							
57	973 03-1334.R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 15 cm	kus	2,00	109,83	219,66	0,00049	0,00098	-0,03100	-0,06200	-0,06200
		2,kapsy pro táhla		2,00							
58	974 10-0030.RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm vč. zapravení	m	8,15	156,90	1 278,74	0,00049	0,00399	-0,04000	-0,32600	-0,32600
		4,1+4,05,pro táhlo		8,15							
59	979 08-2111.R00	Vnitrostavební doprava sutí do 10 m	t	34,30	262,81	9 014,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
60	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	137,20	40,79	5 596,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		34,3*4		137,20							
61	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	34,30	178,10	6 108,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
62	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	137,20	7,85	1 077,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

Stavba : BpH Přerovská 359		0								
Objekt : Byt č.1										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	M / demhot / M	demhot cel
63	979 09-3111.R00	34,3*4		137,20						
64	979 99-0102.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	34,30	31,38	1 076,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Poplatek za skládku suti - směr různých materiálů	t	34,30	862,95	29 599,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		97 Prorážení otvorů				54 658,24		0,00588		-0,98280
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
65	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	39,80	163,96	6 525,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		99 Staveništní přesun hmot				6 525,61		0,00000		0,00000
Díl: 711		Izolace proti vodě								
66	711 14-1559.RZ3	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením včetně dodávky asf.páso s AL vložkou	m2	70,89	180,44	12 791,39	0,00559	0,39628	0,00000	0,00000
		12,3*1,5;podřezání		18,45						
		43,7*1,2;podlaha		52,44						
		711 Izolace proti vodě				12 791,39		0,39628		0,00000
Díl: 713		Izolace tepelné								
67	713 11-0010.RAA	Izolace tepelné stropu spodem minerální vlna tl. 5 cm	m2	4,20	106,69	448,10	0,00306	0,01285	0,00000	0,00000
		2,14+2,06		4,20						
68	713 11-0010.RAC	Izolace tepelné stropu spodem minerální vlna tl. 10 cm	m2	35,28	156,90	5 535,43	0,00474	0,16723	0,00000	0,00000
		39,48-4,2		35,28						
		713 Izolace tepelné				5 983,53		0,18008		0,00000
Díl: 721		Vnitřní kanalizace								
69	721 15-4206.R00	Potrubí PE svodné D 75x3,0 vč. Tvarovek (kolena ,redukce, odbočky apod.)	m	8,00	240,00	1 920,00	0,00069	0,00552	0,00000	0,00000
70	721 22-3420.RT1	Vpusť podlahová se západ.uzávěr. DN 40/50 HL 300 mřížka	kus	1,00	817,00	817,00	0,00124	0,00124	0,00000	0,00000
71	721 24-2111.R00	nerez, izol. soupr. s folií EPDM	kus	2,00	1 929,87	3 859,74	0,07580	0,15160	0,00000	0,00000
72	721 29-0111.R00	Lapač střešních splavenin PP DN 100	m	13,00	16,47	214,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Zkouška těsnosti kanalizace vodou		8,00						
		8,vnitřní kanalizace		5,00						
		5;vnější kanalizace								
		721 Vnitřní kanalizace				6 810,85		0,15836		0,00000
Díl: 722		Vnitřní vodovod								
73	722 26-9103.R00	Montáž vodoměru přírubového šroubového	kus	1,00	94,14	94,14	0,01017	0,01017	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

Stavba : BpH Přerovská 359		0								
Objekt : Byt č.1										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.
74	722 17-2332.R00	Potrubí z PPR, teplá voda vč. tvarovek	m	30,00	235,35	7 060,50	0,00522	0,15660	0,00000	0,00000
75	722 17-6113.R00	Montáž rozvodů z plastů polyfuz. svařováním	m	30,00	196,13	5 883,90	0,00028	0,00840	0,00000	0,00000
76	722 19-0221.R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení	soub	5,00	156,90	784,50	0,00545	0,02725	0,00000	0,00000
77	722 23-6312.R00	Ventil uzavírací	kus	1,00	353,03	353,03	0,00057	0,00057	0,00000	0,00000
78	388-21202	Vodoměr bytový	kus	1,00	313,80	313,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				14 489,87		0,20299		0,00000
Díl:	725	Zařizovací předměty								
79	725 84-9204.R00	Montáž baterií	kus	3,00	117,68	353,04	0,00004	0,00012	0,00000	0,00000
80	551-44110	Baterie umyvadlová	kus	1,00	1 176,75	1 176,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
81	551-44131	Baterie sprchová	kus	1,00	1 176,75	1 176,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
82	551-44111	Baterie dřezová	kus	1,00	1 175,75	1 175,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
83	725 20-0010.RA0	Montáž zařizovacích předmětů	kus	4,00	392,25	1 569,00	0,00301	0,01204	0,00000	0,00000
84	642-32403	Klozet kombi bílý svislý odpad	kus	1,00	2 353,50	2 353,50	0,02550	0,02550	0,00000	0,00000
85	642-13620	Umyvadlo bílé 40x30 cm	kus	1,00	1 176,75	1 176,75	0,01520	0,01520	0,00000	0,00000
86	554-28083.A	Kout sprchový 80x100 cm	kus	1,00	11 767,50	11 767,50	0,01100	0,01100	0,00000	0,00000
87	484-38713.1	Ohrívač vody el.zásobníkový 125 litrů svislý	kus	1,00	6 276,00	6 276,00	0,05200	0,05200	0,00000	0,00000
88	725 98-0113.R00	Dvířka vodovodní niky 600 x 300 mm	kus	1,00	470,70	470,70	0,00080	0,00080	0,00000	0,00000
89	725 11-9106.R00	Ventil rohový	kus	2,00	117,68	235,36	0,00011	0,00022	0,00000	0,00000
90	725 86-0182.RT2	Sifon pračkový DN 40/50 podomítková uzávěrka s přípojem vody a el.	kus	1,00	78,45	78,45	0,00101	0,00101	0,00000	0,00000
91	725 20-0040.RA0	Kuchyňská linka atyp spodní skříňky 1,2 m, horní skříňky 2,4 m	kus	1,00	7 845,00	7 845,00	0,00108	0,00108	0,00000	0,00000
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				35 654,55		0,11897		0,00000
Díl:	735	Otopná tělesa								
92	735 17-9110.R00	Otopný žebřík el.	kus	2,00	2 353,50	4 707,00	0,00002	0,00004	0,00000	0,00000
93	484-19210	Kamna pokojová na dřevo,(včetně úpravy sopouchů, kourfodu a připojení kamen)	kus	1,00	7 845,00	7 845,00	0,07800	0,07800	0,00000	0,00000
94	484-19212	Kvalitní Sporák kuchyňský na tuhá paliva horní vývod (ceníková cena 15.000,- Kč) včetně úpravy sopouchu, kourfodu a připojení sporáku)	kus	1,00	11 767,50	11 767,50	0,14000	0,14000	0,00000	0,00000
	Celkem za	735 Otopná tělesa				24 319,50		0,21804		0,00000

Položkový rozpočet

Stavba :	BpH Přerovská 359
Objekt :	Byt č.1
	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / M	hmotnost celk.(t)	demhmot / M	demhmot cel
Díl: 762	Konstrukce tesařské									
95	762 81-2932.RT3	Zabednění části v záklopu a v podhledu prkna tl. 24 mm vč.materiálu	m2	3,00	509,93	1 529,79	0,01621	0,04863	0,00000	0,00000
96	762 52-2811.R00	2*1,5,zrušení otvoru pro schodiště		3,00						
		Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	30,76	78,45	2 413,12	0,00000	0,00000	-0,01800	-0,55368
		43,7-12,94		30,76						
Celkem za	762 Konstrukce tesařské					3 942,91		0,04863		-0,55368
Díl: 764	Konstrukce klempířské									
97	764 51-0491.R00	Montáž oplechování parapetů Ti Zn vč. materiálu	m	3,90	289,48	1 128,97	0,00093	0,00363	0,00000	0,00000
98	764 35-1812.R00	Demontáž žlabů podokapních obřích	m	3,50	38,44	134,54	0,00000	0,00000	-0,00347	-0,01215
99	764 25-5401.R00	Žlaby z Ti Zn plechu, podokapní obřie	m	5,00	415,00	2 075,00	0,00437	0,02185	0,00000	0,00000
100	764 55-4701.R00	Nové odpadní trouby Ti-Zn kruhové,D 75 a 100 mm vč. napojení	m	3,00	800,19	2 400,57	0,00157	0,00471	0,00000	0,00000
		3		3,00						
Celkem za	764 Konstrukce klempířské					5 739,08		0,03019		-0,01215
Díl: 765	Krytiny tvrdé									
101	765 35-0010.RA0	Zastřešení sklolaminátovou krytinou	m2	5,00	706,00	3 530,00	0,00288	0,01440	0,00000	0,00000
Celkem za	765 Krytiny tvrdé					3 530,00		0,01440		0,00000
Díl: 767	Konstrukce zámečnické									
102	767 99-0010.RAC	Atypické ocelové konstrukce 10 - 50 kg/kus	kg	124,21	62,76	7 795,14	0,00105	0,13042	0,00000	0,00000
		2*2,5*11,2:1120		56,00						
		2*1*14,409:100/100/5		28,82						
		5*2,3*3,425:40/40/3		39,39						
103	767 90-0090.RAA	Demontáž atypických ocelových konstrukcí do 50 kg/kus	kg	100,00	7,85	785,00	0,00006	0,00600	-0,00100	-0,10000
104	767 81-1100.R00	Montáž větracích mřížek 20x20 cm vč. dodávky	kus	1,00	313,80	313,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za	767 Konstrukce zámečnické					8 893,94		0,13642		-0,10000
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady									
105	771 10-1111 R00	Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	39,48	196,13	7 743,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		43,7-4,22		39,48						
106	771 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu	m2	20,94	29,81	624,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
107	771 57-5109.RU1	Montáž podlah keram.dlažby, tmel, 30x30 cm	m2	20,94	235,35	4 928,23	0,00354	0,07413	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

Stavba : BpH Přerovská 359		0								
Objekt : Byt č.1										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.
		43,7-22,76 celkem - PVC		20,94						
108	771 57-7113.RS2	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic pro tloušťku dlaždic 10 mm	m	10,00	156,90	1 569,00	0,00015	0,00150	0,00000	0,00000
109	771 44-1014.R00	Obklad soklíků hutných, rovných do MC, 20x10v10	m	25,00	94,14	2 353,50	0,00518	0,12950	0,00000	0,00000
110	597-64203.1	Dlažba protiskluz. 300x300 mm včetně soklu	m2	28,13	392,25	11 033,21	0,01920	0,54006	0,00000	0,00000
		20,94*1,2;dlažba		25,13						
		2,5*1,2;sokl		3,00						
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				28 251,37		0,74519		0,00000
Díl: 776		Podlahy povlakové								
111	776 52-1100.RU2	Lepení podlah z pásů PVC vč.podlahoviny	m2	22,76	392,25	8 927,61	0,00357	0,08125	0,00000	0,00000
		8,91+13,85		22,76						
112	776 42-1100.RU1	Lepení podlahových soklíků PVC vč. materiálu	m	20,00	117,68	2 353,60	0,00059	0,01180	0,00000	0,00000
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				11 281,21		0,09305		0,00000
Díl: 781		Obklady keramické								
113	781 41-5015.R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20 cm	m2	20,00	235,35	4 707,00	0,00455	0,09100	0,00000	0,00000
114	597-81366.4	Obkládačka 20x20 cm	m2	20,00	235,35	4 707,00	0,01260	0,25200	0,00000	0,00000
115	781 49-7111.R00	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům	m	20,00	156,90	3 138,00	0,00010	0,00200	0,00000	0,00000
	Celkem za	781 Obklady keramické				12 552,00		0,34500		0,00000
Díl: 783		Nátěry								
116	783 12-2110.R00	Nátěr syntetický OK základ+dvojnásobný vrchní nátěr	m2	10,00	117,68	1 176,80	0,00022	0,00220	0,00000	0,00000
	Celkem za	783 Nátěry				1 176,80		0,00220		0,00000
Díl: 784		Malby								
117	784 40-2801.R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	160,00	18,00	2 880,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
118	784 19-1101.R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	160,00	9,41	1 505,60	0,00007	0,01120	0,00000	0,00000
119	784 19-5412.R00	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	160,00	24,71	3 953,60	0,00029	0,04640	0,00000	0,00000
	Celkem za	784 Malby				8 339,20		0,05760		0,00000
Díl: M21		Elektromontáže								
120	210 11-0001.RT1	Spínač nástěnný jednopól.- fáz. 1, obyč.prostředí včetně dodávky spínače 3553-A01340	kus	6,00	470,70	2 824,20	0,00001	0,00006	0,00000	0,00000
121	210 11-1021.RT1	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+Z včetně dodávky zásuvky 5518-2929	kus	15,00	117,68	1 765,20	0,00018	0,00270	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

Stavba :	BpH Přerovská 359	0
Objekt :	Byt č.1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot cel
122	210 11-1062.R00	Zásuvka domovní nástěnná 16A, 380V 3P+N+Z vč. dodávky	kus	1,00	1 176,75	1 176,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
123	210 29-0855.R00	Zasekání vodičů pod omítku	m	100,00	18,00	1 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
124	210 80-0105.RT3	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 včetně dodávky kabelu 3Cx1,5	m	100,00	17,26	1 726,00	0,00017	0,01700	0,00000	0,00000
125	210 20-0060.R00	Svitidlo žárovkové	kus	5,00	274,58	1 372,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
126	210 15-0131.R00	Kouřový autonomní hlásič	kus	1,00	1 176,75	1 176,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
127	210 23-0033.R00	Ventilátor s čidlem na páru včetně odvětr.	kus	1,00	1 569,00	1 569,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
128	210 80-3511.R00	Televizní kabel koaxiální pevně ulož. vč. zásuvky a připojení	m	10,00	196,13	1 961,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
129	210 29-0004.R01	Revizní zpráva elektro	kus	1,00	2 353,50	2 353,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za		M21 Elektromontáže				17 725,60		0,01976		0,00000

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

Objekt :	Název objektu : Byt č.2	JKSO :
Stavba :	Název stavby : BpH Přerovská 359	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště 2,5%
			10 595
Z	Montáž celkem	17 726	
R	HSV celkem	245 703	
N	PSV celkem	160 373	
	ZRN celkem	423 802	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	423 802	Ostatní VRN
			0
	ZRN+VRN+HZS	434 397	VRN celkem
			10 595

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis :	Podpis :
	STANISLAV SEHNAL LOUKOV 50, 765 75 IČ: 60787384, tel. 777 859 505	

Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	434 397 Kč
DPH	15 % činí :	65 160 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0 Kč
DPH	21 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		499 557 Kč

Poznámka :

Stavba : **BpH Přerovská 359**
 Objekt : **Byt č.2**

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	7 388	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	43 767	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 695	0	0	0	0
5 Komunikace	7 531	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	50 171	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	12 674	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	26 274	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	40 517	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	1 765	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	6 141	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	10 841	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	30 852	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 086	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	13 051	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	5 880	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	6 811	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	14 490	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	25 810	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	25 889	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	3 708	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	5 886	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	637	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	26 187	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	11 136	0	0	0
781 Obklady keramické	0	12 552	0	0	0
784 Malby	0	8 338	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	17 726	0
CELKEM OBJEKT	245 703	160 373	0	17 726	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
Zařízení staveniště 2,5%	0,00	2,5	4 23 802
CELKEM VRN			10 595

Položkový rozpočet

Stavba : BpH Přerovská 359		0								
Objekt : Byt č.2										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.	demhot / M	demhot celk.
Díl: 1		Zemní práce								
1	132 20-1401.R00	Hloubený výkop pod základy v hor.3	m3	2,00	1 066,92	2 133,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		1. přípojení vnitřních sítí		1,00						
		1. vnější kanalizace		1,00						
2	175 10-0010.RA0	Obsyp potrubí prohozenou zeminou	m3	2,00	251,82	503,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	174 10-1102.R00	Zásyp sklepa ruční se zhuťněním	m3	10,00	392,25	3 922,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	113 10-6003.RA0	Rozebrání beton dlažby a podkladu, pl.do 200 m2	m2	19,20	43,15	828,48	0,00000	0,00000	-0,26800	-5,14560
	Celkem za	1 Zemní práce				7 388,46		0,00000		-5,14560
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
5	319 23-1111.R00	Úprava zdíva pro vložení dodatečné izolace	m2	10,30	2 094,62	21 574,59	0,62460	6,43338	-0,48000	-4,94400
6	310 23-8211.R00	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	1,27	3 208,61	4 074,93	1,95224	2,47934	0,00000	0,00000
		0,64:dozdívka dvorního okna		0,64						
		0,3*0,3*2:kapsy pro táhla		0,18						
		0,2*0,45*2,5+0,45*1*0,5:pilíř a nadpraží dveří do kuchyně		0,45						
7	342 25-6141.R00	Příčka z tvárníc porobet. tl. 50 mm	m2	3,60	303,60	1 092,96	0,04042	0,14551	0,00000	0,00000
		2*2,5-0,7*2:sociálka		3,60						
8	310 23-5261.R00	Úprava komínového sopouchu	kus	2,00	137,29	274,58	0,03071	0,06142	0,00000	0,00000
9	342 26-4051.RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	38,82	431,48	16 750,05	0,01860	0,72205	0,00000	0,00000
		40,7-1,88		38,82						
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				43 767,11		9,84171		-4,94400
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
10	411 12-0012.RA0	Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 9 cm včetně odkopání terénu, ubourání a zaporavení skruže pod terénem a přezisolování PZD desek	m2	1,44	1 176,75	1 694,52	0,25159	0,36229	0,00000	0,00000
		1,2*1,2:zakrytí studny		1,44						
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				1 694,52		0,36229		0,00000
Díl: 5		Komunikace								
11	596 81-1111.R00	Kladení bet.dlažby, lože z kameniva těž.	m2	19,20	392,25	7 531,20	0,07200	1,38240	0,00000	0,00000
	Celkem za	5 Komunikace				7 531,20		1,38240		0,00000
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní								

Položkový rozpočet

Stavba :	BpH Přerovská 359	0
Objekt :	Byt č.2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.	demhmot / MJ	demhmot celk.
12	612 40-9991.R00	Začištění omítek kolem oken, dveří apod. 3*(2*2+1);dveře	m	35,30	96,50	3 406,45	0,00431	0,15214	0,00000	0,00000
13	612 43-3212.R00	Omítka sanační střední zasolení, dvouvrstvá, 25 mm 2*(1+1,5+1,8+1,5+2(0,6+0,9));okna	m2	5,50	517,77	2 847,74	0,05300	0,29150	0,00000	0,00000
14	611 40-1311.R00	Oprava omítky na stropěch o ploše do 1 m2 5,5.vstup	kus	1,00	235,35	235,35	0,05730	0,05730	0,00000	0,00000
15	612 42-1311.R00	1:omítnutí zabedněného výlezu na půdu Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hrubých včetně otlučení a odsparování (kompletní oprava)	m2	120,00	176,51	21 181,20	0,01554	1,86480	0,00000	0,00000
16	612 48-1211.R00	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu + penetrace 100%	m2	120,00	109,83	13 179,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	612 47-1413.R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. 100%	m2	120,00	77,67	9 320,40	0,00658	0,78960	0,00000	0,00000
Celkem za						50 170,74		3,15534		0,00000
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější									
18	622 31-9121.RU1	Zateplovací systém, sokl, XPS P 50 mm nástřik marmolit 6,0 kg/m2	m2	1,20	1 048,10	1 257,72	0,01674	0,02009	0,00000	0,00000
19	622 31-9132.RT1	Zatepl. systém fasáda, EPS F 100 mm s omítkou akrylát 3,3 kg/m2	m2	9,20	784,50	7 217,40	0,01299	0,11951	0,00000	0,00000
20	622 31-9163.R00	Zateplovací systém, parap. ostění, EPS P tl. 30 mm 6*0,3	m2	1,80	933,55	1 680,39	0,00903	0,01625	0,00000	0,00000
21	622 42-2221.R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 20 %	m2	30,00	83,94	2 518,20	0,02945	0,88350	0,00000	0,00000
Celkem za						12 673,71		1,03935		0,00000
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce									
22	631 31-2711.R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 (B 30) 40,7*0,05;krytí izolace	m3	2,04	2 667,30	5 427,96	2,52500	5,13838	0,00000	0,00000
23	631 32-0131.RAA	Mazanina se sítí, izolace, beton C16/20, tl. 8 cm síť 6 / 150 x 150 mm, asfaltový izol. pás s AL vl. 40,7.podklad izolace	m2	40,70	470,70	19 157,49	0,21120	8,59584	0,00000	0,00000
24	631 57-1003.R00	Násyp ze šterkopisku 0 - 32, zpevňující 40,7*0,05	m3	2,04	627,60	1 277,17	1,83700	3,73830	0,00000	0,00000
25	632 23-3311.R00	Doplnění dlažby z cihel na plocho v ploše do 4 m2 vč.násypu	m2	1,50	274,58	411,87	0,17806	0,26709	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

Stavba :	BpH Přerovská 359	0
Objekt :	Byt č.2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.	demhmot / MJ	demhmot celk.
	Celkem za	1.5 zrušení výlezu ná pudu ve stropu		1,50		26 274,48		17,73960		0,00000
Díl: 64		Výplně otvorů								
26	642 94-1111.RT2	Dveře posuvné PVC 700/2000 mm	kus	1,00	2 353,50	2 353,50	0,03725	0,03725	0,00000	0,00000
27	642 94-0091.RAA	Montáž dveří jednokřídlových	kus	4,00	170,24	680,96	0,03228	0,12912	0,00000	0,00000
28	642 94-0016.RAC	Dveře vchodové 90/197, PVC zateplené 1/3 Ditherm vč. zárubně a prahu	kus	1,00	15 690,00	15 690,00	0,17796	0,17796	0,00000	0,00000
29	642 94-0014.RAB	Dveře jednokřídlové 80/197, dřevěné hladké, ze 2/3 zasklené, vč. kování	kus	2,00	2 353,50	4 707,00	0,16804	0,33608	0,00000	0,00000
30	648 99-1113.RT2	Osazení parapet desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm	m	3,95	392,25	1 549,39	0,00551	0,02176	0,00000	0,00000
		2*0,6+0,95+1,8		3,95						
31	766 62-0020.RA0	Montáž oken zdvojených jednokřídlových, do 0,81 m2	kus	2,00	339,90	679,80	0,00569	0,01138	0,00000	0,00000
32	766 62-0022.RA0	Montáž oken zdvojených jednokřídlých, do 2,10 m2	kus	1,00	495,10	495,10	0,00837	0,00837	0,00000	0,00000
33	766 62-0024.RA0	Montáž oken zdvojených tříkřídlových, do 3,30 m2	kus	1,00	397,48	397,48	0,01026	0,01026	0,00000	0,00000
34	611-43006	Okno plastové jednodílné 60 x 90 cm O, S	kus	2,00	1 490,55	2 981,10	0,01090	0,02180	0,00000	0,00000
35	611-43036	Okno plastové jednodílné 95 x 150 cm O, S	kus	1,00	3 373,35	3 373,35	0,02320	0,02320	0,00000	0,00000
36	611-43090	Okno plastové tříkřídlé 180 x 150 cm O, S	kus	1,00	6 354,45	6 354,45	0,03500	0,03500	0,00000	0,00000
37	642 94-4121.RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně 80x197x11 cm	kus	2,00	627,60	1 255,20	0,06587	0,13174	0,00000	0,00000
Celkem za		64 Výplně otvorů				40 517,33		0,94392		0,00000
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy								
38	941 95-5001.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	45,00	39,23	1 765,35	0,00121	0,05445	0,00000	0,00000
		45.vnitřní		45,00						
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				1 765,35		0,05445		0,00000
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.								
39	952 90-1110.R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	6,81	19,61	133,45	0,00003	0,00020	0,00000	0,00000
		2*0,6*0,9+0,95*1,5+1,8*1,5+0,8*2		6,81						
40	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	40,00	58,00	2 320,00	0,00004	0,00160	0,00000	0,00000
41	952 90-2110.R00	Stěhování stav. vybavení	soub.	2,00	1 569,00	3 138,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	953 76-1161.R00	Odvětrání trubami z PVC, svislé, Js 100 mm vč. větrací mřížky	m	2,00	274,58	549,16	0,00769	0,01538	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

Stavba :	BpH Přerovská 359	0
Objekt :	Byt č. 2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.	demhot / Mdemhot celk.
	Celkem za	2. odvětrání studny		2,00		6 140,61		0,01718	0,00000
Díl: 96		95 Dokončovací kce na pozem.stav.							
43	965 04-2141.RT1	Bourání konstrukcí	m3	4,07	1 749,44	7 120,22	0,00000	0,00000	-2,20000
44	965 08-2933.RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	4,07					
	40,7*0,1			8,14	195,34	1 590,07	0,00000	0,00000	-1,40000
45	965 08-1713.R00	Odstanění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m2	8,14					
	40,7*0,2			12,94	40,79	527,82	0,00000	0,00000	-0,02000
46	968 06-2355.R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	12,94					
	2,14+2,05+8,74			1,50	113,75	170,63	0,00100	0,00150	-0,06200
47	968 06-2246.R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	2,25	59,62	134,15	0,00092	0,00207	-0,02700
48	968 06-2356.R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	2,70	93,35	252,05	0,00092	0,00248	-0,05400
49	968 06-2455.R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,00	114,54	458,16	0,00117	0,00468	-0,08800
50	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,00	174,16	348,32	0,00117	0,00234	-0,07600
51	962 10-0013.RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných	m3	0,29	815,88	239,87	0,00128	0,00038	-1,95000
	0,15*0,7*2,8; příčka			0,29					
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				10 841,27		0,01345	-21,98565
Díl: 97		Prorážení otvorů							
52	978 05-9531.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	3,60	55,70	200,52	0,00000	0,00000	-0,06800
53	978 01-3191.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	5,50	47,10	259,05	0,00000	0,00000	-0,04600
54	973 03-1345.R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm	kus	1,00	219,66	219,66	0,00091	0,00091	-0,09700
		1.nika pro vodoměr		1,00					
55	970 24-1100.R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	3,14	212,50	667,25	0,00000	0,00000	-0,00046
		3,14*1, snížení skruže studny		3,14					
56	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	33,58	262,80	8 824,82	0,00000	0,00000	0,00000
57	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	134,32	40,79	5 478,91	0,00000	0,00000	0,00000
		33,58*4		134,32					
58	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	33,58	178,10	5 980,60	0,00000	0,00000	0,00000
59	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	134,32	7,85	1 054,41	0,00000	0,00000	0,00000
		33,58*4		134,32					
60	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	33,58	7,85	263,60	0,00000	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

Stavba : BpH Přerovská 359		0									
Objekt : Byt č.2											
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.	demhnot / MJ	demhnot celk.	
61	979 99-0102.R00	Poplatek za skládku sutí - směr různých materiálů	t	33,58	235,35	7 903,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Celkem za		97 Prorážení otvorů				30 851,88		0,00091		-0,59624	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot									
62	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	37,12	163,96	6 086,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				6 086,20		0,00000		0,00000	
Díl: 711		Izolace proti vodě									
63	711 14-1559.RZ3	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením včetně dodávky asf.pásu s AL vložkou	m2	72,33	180,44	13 051,23	0,00559	0,40432	0,00000	0,00000	
		12,3*1,5;podřezání		18,45							
		43,7*1,2;podlahy		52,44							
		1,2*1,2;studna		1,44							
Celkem za		711 Izolace proti vodě				13 051,23		0,40432		0,00000	
Díl: 713		Izolace tepelné									
64	713 11-0010.RAA	Izolace tepelné stropu spodem minerální vlna tl. 5 cm	m2	4,20	106,70	448,14	0,00306	0,01285	0,00000	0,00000	
		2,14+2,06		4,20							
65	713 11-0010.RAC	Izolace tepelné stropu spodem minerální vlna tl. 10 cm	m2	34,62	156,90	5 431,88	0,00474	0,16410	0,00000	0,00000	
		40,7-1,88-4,2		34,62							
Celkem za		713 Izolace tepelné				5 880,02		0,17695		0,00000	
Díl: 721		Vnitřní kanalizace									
66	721 15-4206.R00	Potrubí PE svodné D 75x3,0 vč. Tvarovek(kolena, redukce, odpočky a pod)	m	8,00	240,00	1 920,00	0,00069	0,00552	0,00000	0,00000	
67	721 22-3420.RT1	Vpust' podlahová se zápach.uzávěr. DN 40/50 HL 300 mřížka nerez, izol.soupr. s fólií EPDM	kus	1,00	817,00	817,00	0,00124	0,00124	0,00000	0,00000	
68	721 24-2111.R00	Lapač sítěšních splavenin PP DN 100	kus	2,00	1 929,90	3 859,80	0,07580	0,15160	0,00000	0,00000	
69	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	13,00	16,47	214,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		8.vnitřní kanalizace		8,00							
		5.vnější kanalizace		5,00							
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				6 810,91		0,15836		0,00000	
Díl: 722		Vnitřní vodovod									
70	722 26-9103.R00	Montáž vodoměru přírubového šroubového	kus	1,00	94,14	94,14	0,01017	0,01017	0,00000	0,00000	
71	722 17-2332.R00	Potrubí z PPR, teplá voda vč. tvarovek	m	30,00	235,35	7 060,50	0,00522	0,15660	0,00000	0,00000	

Položkový rozpočet

Stavba : BpH Přerovská 359		0								
Objekt : Byt č.2										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk	demhmot / Mdemhmot	demhmot celk
72	722 17-6113.R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním	m	30,00	196,13	5 883,90	0,00028	0,00840	0,00000	0,00000
73	722 19-0221.R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení	soub	5,00	156,90	784,50	0,00545	0,02725	0,00000	0,00000
74	722 23-6312.R00	Ventil uzavírací	kus	1,00	353,03	353,03	0,00057	0,00057	0,00000	0,00000
75	388-21202	Vodoměr bytový	kus	1,00	313,80	313,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				14 489,87		0,20299		0,00000
Díl: 725		Zařizovací předměty								
76	725 84-9204.R00	Montáž baterií	kus	3,00	117,68	353,04	0,00004	0,00012	0,00000	0,00000
77	551-44110	Baterie umyvadlová	kus	1,00	1 176,75	1 176,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
78	551-44131	Baterie sprchová	kus	1,00	1 176,75	1 176,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
79	551-44111	Baterie dřezová	kus	1,00	1 176,75	1 176,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
80	725 20-0010.RA0	Montáž zařizovacích předmětů	kus	4,00	392,25	1 569,00	0,00301	0,01204	0,00000	0,00000
81	642-32403	Klozet kombi bílý svislý odpad	kus	1,00	2 353,50	2 353,50	0,02550	0,02550	0,00000	0,00000
82	642-13620	Umyvadlo bílé 40x30 cm	kus	1,00	1 176,75	1 176,75	0,01520	0,01520	0,00000	0,00000
83	554-28083.A	Kout sprchový 80x100 cm	kus	1,00	1 176,75	1 176,75	0,01100	0,01100	0,00000	0,00000
84	484-38713.1	Ohřivač vody el.zásobníkový 125 litrů svislý	kus	1,00	6 276,00	6 276,00	0,05200	0,05200	0,00000	0,00000
85	725 98-0113.R00	Dvířka vodovodní niky 600 x 300 mm	kus	1,00	470,70	470,70	0,00080	0,00080	0,00000	0,00000
86	725 11-9106.R00	Ventil rohový	kus	2,00	117,68	235,36	0,00011	0,00022	0,00000	0,00000
87	725 86-0182.RT2	Sifon pračkový DN 40/50 podomítková uzávěrka s přípojem vody a el.	kus	1,00	78,45	78,45	0,00101	0,00101	0,00000	0,00000
88	725 20-0040.RA0	Kuchyňská linka atyp spodní skříňky 1,2 m, horní skříňky 2,4 m	kus	1,00	7 845,00	7 845,00	0,00108	0,00108	0,00000	0,00000
89	449-84114	Přístroj hasicí práškový P6Te	kus	1,00	745,28	745,28	0,01660	0,01660	0,00000	0,00000
Celkem za		725 Zařizovací předměty				25 810,08		0,13557		0,00000
Díl: 735		Otopná tělesa								
90	735 17-9110.R00	Otopný žebřík el.	kus	2,00	2 353,50	4 707,00	0,00002	0,00004	0,00000	0,00000
91	484-19210	Kamna pokojová na dřevo(včetně úpravy sopouchů, kouřovodu a připojení kamen)	kus	1,00	7 845,00	7 845,00	0,07800	0,07800	0,00000	0,00000
92	484-19212	Kvalitní Sporák kuchyňský na tuhá paliva horní vývod (ceniková cena 15.000,- Kč) včetně úpravy sopouchu, kouřovodu a připojení sporáku	kus	1,00	11 767,50	11 767,50	0,14000	0,14000	0,00000	0,00000
93	795 12-1813.R00	Připojení kamen,tuhá paliva nad 250 kg	kus	2,00	784,50	1 569,00	0,00000	0,00000	-0,28000	-0,56000

Položkový rozpočet

Stavba : BpH Přerovská 359		0									
Objekt : Byt č.2											
P.č.	Číslo položky	Název položky			MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.	demhmot / Mdemhmot celk.
Celkem za		735 Otopná tělesa						25 888,50		0,21804	-0,56000
Díl: 762		Konstrukce tesařské									
94	762 81-2932.RT3	Zabednění části v záklupu a v podhledu prkna tl. 24 mm vč.materiálu			m2	3,00	509,93	1 529,79	0,01621	0,04863	0,00000
95	762 52-2811.R00	2*1 5;zrušení otvoru pro schodiště				3,00					
		Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm			m2	27,76	78,45	2 177,77	0,00000	0,00000	-0,49968
		40,7-12,94				27,76					
Celkem za		762 Konstrukce tesařské						3 707,56		0,04863	-0,49968
Díl: 764		Konstrukce klempířské									
96	764 51-0491.R00	Montáž oplechování parapetů Ti Zn vč. materiálu			m	3,90	289,48	1 128,97	0,00093	0,00363	0,00000
97	764 35-1812.R00	Demontáž žlabů podokapních obřích			m	5,00	38,44	192,20	0,00000	0,00000	-0,00347
98	764 45-1801.R00	Demontáž odpadních trub kruhových			m	3,00	29,81	89,43	0,00000	0,00000	-0,00280
99	764 25-5401.R00	Žlaby z Ti Zn plechu, podokapní obřie			m	5,00	415,00	2 075,00	0,00437	0,02185	0,00000
100	764 55-4701.R00	Nové odpadní trouby Ti-Zn kruhové D 75 a 100 mm vč. napojení			m	3,00	800,19	2 400,57	0,00157	0,00471	0,00000
		3				3,00					
Celkem za		764 Konstrukce klempířské						5 886,17		0,03019	-0,02575
Díl: 767		Konstrukce zámečnické									
101	767 81-1100.R00	Montáž větracích mřížek 20x20 cm vč.dodávky			kus	2,00	318,30	636,60	0,00000	0,00000	0,00000
		2-větrání WC + větrání sludny				2,00					
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické						636,60		0,00000	0,00000
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady									
102	771 10-1111.R00	Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm			m2	38,82	196,13	7 613,77	0,00000	0,00000	0,00000
		40,7-1,88				38,82					
103	771 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu			m2	18,31	29,81	545,82	0,00000	0,00000	0,00000
104	771 57-5109.RU1	Montáž podlah keram.dlažby, tmel, 30x30 cm			m2	18,31	235,35	4 309,26	0,00354	0,06482	0,00000
		40,7-22,39,celkem - PVC				18,31					
105	771 57-7113.RS2	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic pro tloušťku dlaždic 10 mm			m	10,00	156,90	1 569,00	0,00015	0,00150	0,00000
106	771 44-1014.R00	Obklad soklíků hutných, rovných do MC, 20x10x10			m	25,00	94,14	2 353,50	0,00518	0,12950	0,00000
107	597-64203.1	Dlažba protiskluz. 300x300 mm včetně soklu			m2	24,97	392,25	9 795,27	0,01920	0,47946	0,00000

Položkový rozpočet

Stavba : BpH Přerovská 359		0								
Objekt : Byt č.2										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.	demhnot / M	demhnot celk.
		18,31*1,2;dlažba 2,5*1,2;sokl		21,97 3,00						
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				26 186,61		0,67528		0,00000
Díl: 776		Podlahy povlakové								
108	776 52-1100.RU2	Lepení podlah z pásů PVC vč.podlahoviny	m2	22,39	392,25	8 782,48	0,00357	0,07993	0,00000	0,00000
		8,54+13,85		22,39						
109	776 42-1100.RU1	Lepení podlahových soklíků PVC vč. materiálu	m	20,00	117,68	2 353,60	0,00059	0,01180	0,00000	0,00000
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				11 136,08		0,09173		0,00000
Díl: 781		Obklady keramické								
110	781 41-5015.R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20 cm	m2	20,00	235,35	4 707,00	0,00455	0,09100	0,00000	0,00000
111	597-81366.4	Obkladačka 20x20 cm	m2	20,00	235,35	4 707,00	0,01260	0,25200	0,00000	0,00000
112	781 49-7111.R00	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům	m	20,00	156,90	3 138,00	0,00010	0,00200	0,00000	0,00000
	Celkem za	781 Obklady keramické				12 552,00		0,34500		0,00000
Díl: 784		Malby								
113	784 40-2801.R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	160,00	18,00	2 880,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
114	784 19-1101.R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	160,00	9,40	1 504,00	0,00007	0,01120	0,00000	0,00000
115	784 19-5412.R00	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	160,00	24,71	3 953,60	0,00029	0,04640	0,00000	0,00000
	Celkem za	784 Malby				8 337,60		0,05760		0,00000
Díl: M21		Elektromontáže								
116	210 11-0001.RT1	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí včetně dodávky spínače 3553-A01340	kus	6,00	470,70	2 824,20	0,00001	0,00006	0,00000	0,00000
117	210 11-1021.RT1	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+Z včetně dodávky zásuvky 5518-2929	kus	15,00	117,68	1 765,20	0,00018	0,00270	0,00000	0,00000
118	210 11-1062.R00	Zásuvka domovní nástěnná 16A,380V 3P+N+Z vč.dodávky	kus	1,00	1 176,75	1 176,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
119	210 29-0855.R00	Zasekání vodičů pod omítku	m	100,00	18,00	1 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
120	210 80-0105.RT3	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 včetně dodávky kabelu 3Cx1,5	m	100,00	17,26	1 726,00	0,00017	0,01700	0,00000	0,00000
121	210 20-0060.R00	Svitidlo žárovkové	kus	5,00	274,58	1 372,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
122	210 15-0131.R00	Kouřový autonomní hlásič	kus	1,00	1 176,75	1 176,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
123	210 23-0033.R00	Ventilátor s čidlem na páru včetně odvětr.	kus	1,00	1 569,00	1 569,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
124	210 80-3511.R00	Televizní kabel koaxiální pevně uložen vč. zásuvky a připojení	m	10,00	196,13	1 961,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

Stavba :	BpH Přerovská 359	0
Objekt :	Byt č.2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk	demhmot / Mdemhmot celk
125	210 29-0004.R01	Revizní zpráva elektro	kus	1,00	2 353,50	2 353,50	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	M21 Elektromontáže				17 725,60	0,01976	0,01976	0,00000