

# SMLOUVA O DÍLO

kterou uzavřeli

na straně jedné: **Obec Vendolí**  
**IČO: 00277541, DIČ: CZ00277541**  
**se sídlem Vendolí čp. 103, 569 14 Vendolí**  
zastoupený Vladimírem Buchtou, starostou obce  
bankovní účet číslo: 1213570319/0800  
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **AVJ-STAVBY s.r.o.**  
**IČO: 03199339, DIČ: CZ03199339**  
**sídlo Lanškrounská 404/36, 568 02 Svitavy**  
zápis v rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové spis C 33851  
zastoupen Ing. Andrejem Peňákem, jednatelem  
bankovní účet číslo: 3646036399/0800  
- dále jen zhotovitel -

## I.

### Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Chodník u hřiště, Vendolí**“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací ve stupni DÚR+DSP "Chodník u hřiště, Vendolí", autor BETA PROJEKT s.r.o., Pavlova 43, 568 02 Svitavy, září 2018 a v souladu se zadávací dokumentací zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo.

Shora uvedená projektová dokumentace se v této smlouvě označuje též jen jako „Projektová dokumentace“.

Projektová dokumentace je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí.

- 1.2. Zhotovitel provede dílo v souladu s Cenovou nabídkou zhotovitele, která byla předložena v rámci zadávacího řízení o zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo (dále jen „zadávací řízení“). Cenová nabídka zhotovitele je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí.

- 1.3. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména:

- a) provedení veškerých prací a dodávek uvedených v přílohách č. 1 a č. 2,
- b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla,
- c) geodetické zaměření díla,
- d) úklid místa pro provádění díla,
- e) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí, včetně jejich případného vytyčení,
- f) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plnění, pokud bude prováděním díla dotčen provoz na komunikacích, včetně zajištění dopravního značení po dobu provádění díla,
- g) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla.

- 1.4. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

- 1.5. Místem plnění je katastrální území Vendolí, Pardubický kraj, NUTS CZ053, kód ZÚJ 578932.

- 1.6. Dojde-li při provádění díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pokud se bude jednat o vícepráce,



které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem ve výběrovém řízení oproti celkové ceně díla označené jako předpokládaná cena díla (bez DPH) ve výběrovém řízení; v případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná cena díla (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla musí být vždy písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku uzavřeného v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Dodatky budou vzestupně číslovány.

- 1.7. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 1.8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě.
- 1.9. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést.
- 1.10. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu zhotovitele.
- 1.11. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
- 1.12. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské (tj. subdodavatelské) práce, pokud jejich provedení poddodavatelem (tj. subdodavatelem) tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám zhotovitel.
- 1.13. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 1.14. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu se společným povolením čj. 6788-19/OD-dir/1078-2019(SR/119) ze dne 4. února 2019 a ostatními souvisejícími vyjádřeními, souhlasy a stanovisky, ve znění případných změn a doplňků. Případné změny předá objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu od jejich přijetí či právní moci.
- 1.15. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a ostatních dokladů, vyplývajících z Projektové dokumentace.
- 1.16. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem.
- 1.17. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí žádného finančního zajištění řádného plnění díla po dobu jeho plnění.

## II.

### Čas plnění

- 2.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla dne 1. 7. 2020, nedohodnou-li se strany jinak.
- 2.2. Pokud zhotovitel nezačne stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel umožnil provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení.



- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a dokončit ho nejpozději do 30.10.2020.
- 2.4. Pokud z důvodu na straně objednatele dojde k časovému posunu termínu zahájení stavebních prací a tyto budou moci být zahájeny až po 1. 7. 2020, má zhotovitel právo požadovat po objednateli posunutí termínu provedení díla uvedeného v bodě 2.3. o stejný počet dnů, o který mu objednatel umožnil zahájit stavební práce později a objednatel je povinen takovému požadavku zhotovitele vyhovět.
- 2.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla dle bodu 2.3., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 2.6. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě trvání nepříznivých klimatických podmínek. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí takové vnější podmínky, které neumožní dodržení stanovených technologických postupů při provádění díla. Dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek potvrdí strany vždy zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se strany neshodnou na tom, zda nastaly nepříznivé klimatické podmínky, rozhoduje stanovisko objednatele.

### III. Cena díla

- 3.1. Celková cena díla byla dohodnuta následovně:

|                              |       |              |
|------------------------------|-------|--------------|
| Celková cena díla bez DPH    | ..... | 1 344 651 Kč |
| DPH 21%                      | ..... | 282 377 Kč   |
| Celková cena díla včetně DPH | ..... | 1 627 028 Kč |

- 3.2. Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou. Celková cena díla může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:
  - pokud po podpisu této smlouvy a před uplynutím doby pro provedení díla dojde ke změně přenesené daňové povinnosti nebo ke změnám sazeb DPH;
  - pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla.
- 3.3. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek.

### IV. Platební podmínky

- 4.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
- 4.2. Objednatel hradí průběžně zhotoviteli cenu za dílo na základě měsíční faktury vystavené zhotovitelem.
- 4.3. Nedílnou součástí faktur vystavených dle bodu 4.2. musí být vždy soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
- 4.4. Po provedení díla vystaví zhotovitel objednateli fakturu na zbývající část Celkové ceny díla. Den uskutečnění zdanitelného plnění je v tomto případě den podpisu předávacího protokolu. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické a předávací protokol.
- 4.5. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně příloh objednateli.
- 4.6. Faktury musí vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.



- 4.7. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 4.8. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.
- 4.9. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.

## **V.**

### **Předání a převzetí dokumentace**

- 5.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
- 5.2. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici v rámci výběrového řízení a tuto si pečlivě prověřil.
- 5.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději při předání díla projektovou dokumentaci skutečného provedení a geodetické zaměření.  
Projektová dokumentace skutečného provedení bude předána ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v elektronické podobě 1x na CD. Geodetické zaměření skutečného provedení bude předáno ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v elektronické podobě 1x na CD.  
Elektronická podoba bude předána ve formátu pdf, přičemž výkresová dokumentace a geodetické zaměření musí být předány i ve formátu dwg a dgn.
- 5.4. Předání projektové dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření je podmínkou pro převzetí díla objednatel.

## **VI.**

### **Stavební deník**

- 6.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s vadami či nedodělkami, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad a nedodělků.
- 6.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.
- 6.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.
- 6.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce pro věci technické objednatele, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.
- 6.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 6.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.
- 6.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.



## **VII. Staveniště**

- 7.1. Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem pro provádění díla a pro zařízení staveniště.
- 7.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací na díle (bod 2.1. této smlouvy), nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepiší strany písemný zápis.
- 7.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli.
- 7.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 7.5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací, zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého.
- 7.6. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit stávající dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel po předchozím souhlasu správce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla.
- 7.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.
- 7.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 7.9. Nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do sjednaného stavu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti.
- 7.10. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po termínu zahájení stavebních prací zajistit a umístit na své náklady na místě určeném objednatelům informační tabuli o minimálním rozměru 1 m x 2 m, s uvedením následujících údajů:
  - označení stavby
  - název stavebníka
  - způsob provádění stavby (dodavatelsky)
  - název zhotovitele
  - jméno osoby odpovědné za odborné vedení realizace stavby
  - termín dokončení stavby
  - informaci, že akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastrukturyPřípadné další požadavky na obsah a formu informační tabule předá objednatel zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště. Pokud ve stanoveném termínu zhotovitel neumístí ve stanovené lhůtě na své náklady na určeném místě tuto informační tabuli s uvedenými náležitostmi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

## **VIII.**

### **Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění**

- 8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.
- 8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.
- 8.3. Zhotovitel bude provádět práce na staveništi pouze v době od 7:00 do 19:00 hodin.
- 8.4. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen zajistit trvalý přístup majitelům dotčených stavebních parcel a bezpečný průjezd vozidlům rychlé lékařské pomoci, požární ochrany a Policie ČR.



- 8.5. Objednatel, případně zástupce pro věci technické objednatele, jsou oprávněni v zájmu optimalizace provádění díla naříditi zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména v odpoledních hodinách nebo i o víkendech nebo ve dnech pracovního klidu s tím, že práce se mohou provádět pouze mezi 7:00 – 19:00 hod. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení a ve stanovené době nebude dílo provádět, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 8.6. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.
- 8.7. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 14 dní.  
Kontrolních dnů se budou účastnit:
- zástupce pro věci technické objednatele,
  - zástupce pro věci technické zhotovitele,
  - zpracovatel Projektové dokumentace,
  - osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob.
- Z kontrolních dnů budou pořizeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.
- 8.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby.
- 8.9. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem současně na adresy uvedené ve stavebním deníku vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.
- 8.10. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.
- 8.11. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP objednatele vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn.
- 8.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či poddodavatelů je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 8.13. Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění veřejné zakázky) po celou dobu provádění díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení.
- 8.14. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že se zhotovitel rozhodne změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli. Zhotovitel je současně s oznámením povinen objednateli prokázat, že nový poddodavatel splňuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval objednateli ve výběrovém řízení. Pokud by poddodavatel navržený zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.  
V případě, že zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě 8.14., zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč.
- 8.15. Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele změnit poddodavatele, které uvedl v nabídce předložené ve výběrovém řízení.  
V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.



- 8.16. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů podílejících se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na realizaci díla. Tento přehled je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy do 10 dnů ode dne, kdy objednatel o předložení seznamu požádá způsobem uvedeným v článku XII., nebo do 10 dnů ode dne, kdy dojde ke změně v seznamu, a to i bez požádání objednatele.  
Pokud zhotovitel předmětný seznam ve stanovené lhůtě objednateli nepředloží, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 8.17. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.18. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.
- 8.19. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících s prováděním díla po celou dobu provádění díla, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností, včetně možných škod způsobených zaměstnanci zhotovitele a krádeží. Zhotovitel je povinen pojistit předmět díla na své náklady po dobu, kdy nese nebezpečí škody na díle, a to mimo jiné i živelním pojištěním. Veškeré pojištění musí být sjednáno s limitem nejméně 1 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla ho udržovat v platnosti a účinné. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli do 5 dnů od obdržení výzvy objednatele.  
Pokud zhotovitel předmětné pojištění nesjedná vůbec a nebo ho sjedná, ale v rozporu s požadavky této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 40 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo od této smlouvy odstoupit.
- 8.20. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 8.21. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.
- 8.22. Při zahájení prací na díle je zhotovitel povinen provést fotodokumentaci objektů a povrchů sousedících se stavbou a tuto předat objednateli. Fotodokumentace bude použita při posuzování škod vzniklých na okolních pozemcích při provádění stavby. Současně je zhotovitel povinen pořizovat fotodokumentaci průběžně a 1x měsíčně ji předávat objednateli (v tištěné i elektronické podobě).
- 8.23. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla zabezpečit, že od nemovitostí dotčených stavbou bude odvážen komunální odpad, a to tak, že popelnice od nemovitostí bude po staveništi přepravovat sám, a to od jednotlivých dotčených nemovitostí k místu nakládky a zpět.

## IX. Předání díla

- 9.1. Po provedení díla zhotovitel objednateli dílo ve smyslu této smlouvy předá. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel dílo převezme.
- 9.2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak.
- 9.3. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XIII. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatel. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den zahájí přejímací řízení.



- 9.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé porušení.
- 9.5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
  - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
  - zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují,
  - stavební deník.
- Bez dokladů označených v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předložení není objednatel povinen dílo převzít, nelze považovat dílo za provedené.
- 9.6. O předání díla sepiší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
  - prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
  - datum podpisu předávacího protokolu,
  - podpis objednatele nebo jím pověřené osoby,
  - podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby.
- 9.7. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od zhotovitele nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevzme, stanoví v předávacím protokolu, mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol.
- 9.8. V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, uvedou se tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude rovněž pořízen zápis.
- 9.9. Zhotovitel je povinen v objednatel stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
- 9.10. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním bude v prodlení.

## X.

### Záruka za jakost

- 10.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí **60 měsíců**.
- 10.2. Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu při předání díla oběma smluvními stranami.
- 10.3. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XII. této smlouvy.
- 10.4. U vad je zhotovitel povinen nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po obdržení reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 10.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 10.6. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10-ti dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.



Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) a jednotlivou vadu.

- 10.7. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) nejpozději do 30-ti dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.

Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamovaných vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

- 10.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není nijak dotčena.

- 10.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.

## **XI.**

### **Ostatní ujednání**

- 11.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
- 11.2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 11.3. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezabývá zhotovitele odpovědností z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

## **XII.**

### **Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické**

- 12.1. Adresy pro doručování:

Adresa a e-mail objednatele jsou:

Obec Vendolí

Adresa: Vendolí čp. 103, 569 14 Vendolí

e-mail: obec.vendoli@bezdrat.net

Adresa a e-mail zhotovitele jsou:

AVJ-STAVBY s.r.o.

Adresa: Lanškrounská 404/36, 568 02 Svitavy

e-mail: [avj@avj-stavby.cz](mailto:avj@avj-stavby.cz) a současně [a.penak@avj-stavby.cz](mailto:a.penak@avj-stavby.cz)

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku oznámeny.

- 12.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud má smluvní strana datovou schránku, pak lze doručovat i prostřednictvím datové schránky.



- 12.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je Ing. Jiří Matys, tel. 724 112 292, e-mail: jira.matys@seznam.cz, nebo jiná osoba, kterou objednatel určí.

Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.:

- pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku,
- předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení rozsahu díla,

a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o dílo.

- 12.4. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je Ing. Andrej Peňák, tel. 605 304 704, e-mail: a.penak@avj-stavby.cz, nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí.

Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických problémů, řízením prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

- 12.5. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn.
- 12.6. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

### **XIII.**

#### **Změna a ukončení smlouvy**

- 13.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení daného problému.
- 13.3. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí osobě.
- 13.4. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu.
- 13.5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností:
- zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení,
  - prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů,
  - příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka.
- 13.6. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel vycházel při zadání zakázky, a to včetně nepřidělení dotace ze SFDI.
- 13.7. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.

### **XIV.**

#### **Závěrečná ustanovení**


- 14.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.



- 14.2. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
- 14.3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- 14.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
- příloha č. 1 - Projektová dokumentace
  - příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele
- 14.5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Vendolí dne 31.10.2019
- 14.6. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Ve Vendolí dne 06.11.2019

Za objednatele:



Vladimír Buchta, starosta obce

**OBEC VENDOLÍ**  
IČO: 277541  
569 14 VENDOLÍ  
okres Svitavy

Zhotovitel:



Ing. Andrej Peňák, jednatel

**AVJ-STAVBY S.R.O.**  
Lanškrounská 404/36, 568 02 Svitavy  
IČO: 031 99 339, DIČ: CZ 031 99 339  
Tel.: 605 304 704, 603 193 204  
avj@avj-stavby.cz, www.avj-stavby.cz



## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba: 2019/010 CHODNÍK U HŘIŠTĚ, VENDOLÍ**

**Zadavatel**      **Obec Vendolí**      **IČO: 00277541**  
**Vendolí č.103**      **DIČ:**  
**56914 Vendolí**

**Zhotovitel:**      **AVJ-STAVBY s.r.o.**      **IČO: .03199339**  
**Lanškrounská 404/36**      **DIČ: CZ03199339**  
**56802 Svitavy**

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem              |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV              |  |  | 1 095 475,97        |
| PSV              |  |  | 76 525,20           |
| MON              |  |  | 23 000,00           |
| Vedlejší náklady |  |  | 50 000,00           |
| Ostatní náklady  |  |  | 99 650,00           |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>1 344 651,17</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |             |                         |
|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>         |
| Snížená DPH             | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>         |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>1 344 651,17 CZK</b> |
| Základní DPH            | <b>21 %</b> | <b>282 376,75 CZK</b>   |

**Zaokrouhlení** **0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH** **1 627 027,92 CZK**

v

dne

**06.11.2019**

Za zhotovitele

**AVJ-STAVBY S.R.O.**  
Lanškrounská 404/36, 568 02 Svitavy  
IČO: 031 99 339, DIČ: CZ 031 99 339  
Tel.: 605 304 704, 603 193 204  
avj@avj-stavby.cz, www.avj-stavby.cz

**OBEC VENDOLÍ**  
IČO: 277541  
569 14 VENDOLÍ  
okres Svitavy

Za objednatele



## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                             | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem     | Cena celkem      |           |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|------------------|-----------|
| <b>01</b>        | <b>Chodník u hřiště</b>           | <b>0</b>                | <b>1 195 001</b>        | <b>250 950</b> | <b>1 445 951</b> | <b>89</b> |
| 01               | Chodník u hřiště                  | 0                       | 1 195 001               | 250 950        | 1 445 951        | 89        |
| <b>OVN</b>       | <b>Ostatní a vedlejší náklady</b> | <b>0</b>                | <b>149 650</b>          | <b>31 427</b>  | <b>181 077</b>   | <b>11</b> |
| 01               | Ostatní a vedlejší náklady        | 0                       | 149 650                 | 31 427         | 181 077          | 11        |
| Celkem za stavbu |                                   | 0                       | 1 344 651               | 282 377        | 1 627 028        | 100       |

### 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

#### Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

#### Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

#### Cenová soustava

##### Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

#### Technické podmínky



Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou sazeny v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese [www.cenovasoustava.cz](http://www.cenovasoustava.cz)

#### Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

#### Závaznost a změna soupisu

##### Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

##### Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

##### Přeprava vybouraných hmot, sutí a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

##### Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

##### Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

##### Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

## 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

## 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

### Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

[www.stavebnionline.cz/soupis](http://www.stavebnionline.cz/soupis)

### Zpracování elektronické podoby soupisu



Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

#### Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu \*.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

#### Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.



## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu |  |  | Celkem       | %   |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|--------------|-----|
| 1           | Zemní práce                     | HSV      |  |  | 276 151,28   | 21  |
| 11          | Přípravné a přidružené práce    | HSV      |  |  | 30 029,50    | 2   |
| 2           | Základy a zvláštní zakládání    | HSV      |  |  | 15 139,52    | 1   |
| 38          | Kompletní konstrukce            | HSV      |  |  | 30 960,60    | 2   |
| 5           | Komunikace                      | HSV      |  |  | 418 314,70   | 31  |
| 8           | Trubní vedení                   | HSV      |  |  | 12 628,75    | 1   |
| 91          | Doplňující práce na komunikaci  | HSV      |  |  | 261 884,02   | 19  |
| 99          | Staveništní přesun hmot         | HSV      |  |  | 28 963,51    | 2   |
| 767         | Konstrukce zámečnické           | PSV      |  |  | 76 525,20    | 6   |
| M21         | Elektromontáže                  | MON      |  |  | 23 000,00    | 2   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU      |  |  | 21 404,09    | 2   |
| VN          | Vedlejší náklady                | VN       |  |  | 50 000,00    | 4   |
| ON          | Ostatní náklady                 | ON       |  |  | 99 650,00    | 7   |
| Cena celkem |                                 |          |  |  | 1 344 651,17 | 100 |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                          |
|----|----------|--------------------------|
| S: | 2019/010 | CHODNÍK U HRŠTĚ, VENDOLÍ |
| O: | 01       | Chodník u hrště          |
| R: | 01       | Chodník u hrště          |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |           | <b>276 151,28</b> |       |                          |
| 1             | 111201501R00  | Spálení větví pro všechny druhy stromů<br>Spálení větví stromů o průměru kmene přes 100 mm, na hromádách, pro všechny druhy stromů.<br>Včetně očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.<br>B+C3+D01+D02+D03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 4,00000   | 710,00    | 2 840,00          | 800-1 | RTS 19/ I                |
| 2             | 112101102R00  | Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 300 do 500 mm<br>s odřezáním kmene a odvětvím, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>B+C3+D01+D02+D03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 4,00000   | 457,00    | 1 828,00          | 800-1 | RTS 19/ I                |
| 3             | 112201102R00  | Odstranění pařezů pod úroveň terénu vykopáním o průměru přes 300 do 500 mm<br>s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>B+C3+D01+D02+D03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 4,00000   | 700,00    | 2 800,00          | 800-1 | RTS 19/ I                |
| 4             | 112211112R00  | Spálení pařezů na hromádách průměr přes 300 do 500 mm<br>B+C3+D01+D02+D03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 4,00000   | 450,00    | 1 800,00          | 823-2 | RTS 19/ I                |
| 5             | 122202201R00  | Odkopávky a prokopávky pro silnice v homině 3 do 100 m3<br>s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.<br>B+C3+D01+D02+D03<br>odhumusování : 427*,1<br>odkopávka pro chodník : 47<br>odhumusování : 485*,1<br>odhumusování : 150*,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3  | 153,20000 | 191,70    | 29 368,44         | 800-1 | RTS 19/ I                |
| 6             | 122202209R00  | Odkopávky a prokopávky pro silnice v homině 3 příplatek za lepivost hominy<br>s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.<br>B+C3+D01+D02+D03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3  | 153,20000 | 25,70     | 3 937,24          | 800-1 | RTS 19/ I                |
| 7             | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>B+C3+D01+D02+D03<br>Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zemínou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot<br>odhumusování : 427*,1<br>odkopávka pro chodník : 47<br>odhumusování : 485*,1<br>odhumusování : 150*,1<br>násyp pod chodník dovoz materiálu : 38<br>zásypání příkopu dovoz materiálu : 22<br>výkop z patek : 5,5 | m3  | 218,70000 | 234,10    | 51 197,67         | 800-1 | RTS 19/ I                |
| 8             | 162301412R00  | Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m<br>s naložením, složením a dopravou,<br>B+C3+D01+D02+D03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 4,00000   | 851,20    | 3 404,80          | 800-1 | RTS 19/ I                |
| 9             | 162301422R00  | Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m<br>s naložením, složením a dopravou,<br>B+C3+D01+D02+D03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 4,00000   | 425,60    | 1 702,40          | 800-1 | RTS 19/ I                |
| 10            | 167101102R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3 z hominy 1 až 4<br>B+C3+D01+D02+D03<br>násyp pod chodník dovoz materiálu : 38<br>zásypání příkopu dovoz materiálu : 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3  | 60,00000  | 61,60     | 3 696,00          | 800-1 | RTS 19/ I                |
| 11            | 171102105R00  | Uložení sypaniny do zhutněných násypů dálnic a let z hornin soudržných zhutněných na 103 % PS<br>s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu,<br>B+C3+D01+D02+D03<br>násyp pod chodník : 38<br>zásypání příkopu : 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3  | 60,00000  | 111,40    | 6 684,00          | 800-1 | RTS 19/ I                |
| 12            | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omíče<br>B+C3+D01+D02+D03<br>odhumusování : 427*,1<br>odkopávka pro chodník : 47<br>odhumusování : 485*,1<br>odhumusování : 150*,1<br>výkopek z patek : 5,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3  | 158,70000 | 7,50      | 1 190,25          | 800-1 | RTS 19/ I                |
| 13            | 174201202R00  | Zásyp jam po pařezech průměru přes 300 do 500 mm<br>výkopem z hominy získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zásypávky,<br>B+C3+D01+D02+D03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 4,00000   | 228,30    | 913,20            | 800-1 | RTS 19/ I                |
| 14            | 180402111R00  | Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5<br>na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 751,00000 | 23,00     | 17 273,00         | 823-1 | RTS 19/ I                |



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                           |
|----|----------|---------------------------|
| S: | 2019/010 | CHODNÍK U HŘIŠTĚ, VENDOLÍ |
| O: | 01       | Chodník u hřiště          |
| R: | 01       | Chodník u hřiště          |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem           | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|--------|--------------------------|
|                |               | B+C3+D01+D02+D03<br>zelené plochy : 350+70+331                                                                                                                                                                                                                                              |    | 751,00000 |           |                  |        |                          |
| 15             | 181101101R00  | Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, bez zhutnění<br>vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.<br>B+C3+D01+D02+D03<br>zelené plochy : 350+70+331                                                                                                        | m2 | 751,00000 | 6,50      | 4 881,50         | 800-1  | RTS 19/ I                |
| 16             | 181101102R00  | Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním<br>vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.<br>B+C3+D01+D02+D03<br>podloží zhutněné na modul přetvárnosti Edef,2=45MPa<br>chodníky : 30+20+54+280+2+145<br>vyrovnávací vrstva pod obrubníky : 664*,3 | m2 | 730,20000 | 12,80     | 9 346,56         | 800-1  | RTS 19/ I                |
| 17             | 181301111R00  | Rozprostření a urovnání omice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm<br>s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,<br>B+C3+D01+D02+D03<br>zelené plochy : 350+70+331  | m2 | 751,00000 | 8,80      | 6 608,80         | 800-1  | RTS 19/ I                |
| 18             | 182001111R00  | Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5<br>s urovnáním povrchu, bez doplnění omice, v hornině 1 až 4,<br>B+C3+D01+D02+D03<br>zelené plochy : 350+70+331                                                                               | m2 | 751,00000 | 32,00     | 24 032,00        | 823-1  | RTS 19/ I                |
| 19             | 183402111R00  | Rozrušení půdy na hloubku přes 5 do 15 cm v rovině nebo na svahu do 1:5<br>B+C3+D01+D02+D03<br>zelené plochy : 350+70+331                                                                                                                                                                   | m2 | 751,00000 | 23,50     | 17 648,50        | 823-1  | RTS 19/ I                |
| 20             | 183403114R00  | Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5<br>B+C3+D01+D02+D03<br>zelené plochy : 350+70+331                                                                                                                                                                              | m2 | 751,00000 | 1,20      | 901,20           | 823-1  | RTS 19/ I                |
| 21             | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4<br>B+C3+D01+D02+D03<br>odhumusování : 427*,1<br>odkopávka pro chodník : 47<br>odhumusování : 485*,1<br>odhumusování : 150*,1<br>výkopek z patek : 5,5                                                                                                      | m3 | 158,70000 | 285,00    | 45 229,50        | 800-1  | RTS 19/ I                |
| 22             | 131100010RA0  | Hloubení jam nezapažených v hornině 1 + 4, odvoz do 1 000 m, uložení na skládku<br>B+C3+D01+D02+D03<br>výkop pro patky oplocení 74ks : 5,5                                                                                                                                                  | m3 | 5,50000   | 296,20    | 1 629,10         | AP-HSV | RTS 19/ I                |
| 23             | 00572400R     | směs travní parková, pro běžnou zátěž<br>B+C3+D01+D02+D03<br>Začátek provozního součtu<br>zelené plochy : 350+70+331<br>Mezisoučet<br>Konec provozního součtu<br>751*,03                                                                                                                    | kg | 22,53000  | 104,60    | 2 356,64         | SPCM   | RTS 19/ I                |
| 24             | 25234000.AR   | herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu, hubení vytrvalých plevelů<br>B+C3+D01+D02+D03<br>Začátek provozního součtu<br>zelené plochy : 350+70+331<br>Mezisoučet<br>Konec provozního součtu<br>751*,1/100                                                             | l  | 0,75100   | 283,20    | 212,68           | SPCM   | RTS 19/ I                |
| 25             | 59691018.AR   | zemina stabilizační<br>Pořízení vhodné zeminy na násypy<br>Začátek provozního součtu<br>násyp pod chodník materiál 38<br>zásypání příkopu materiál 22<br>Mezisoučet<br>Konec provozního součtu<br>60*1,7                                                                                    | t  | 102,00000 | 339,90    | 34 669,80        | SPCM   | RTS 19/ I                |
| <b>Díl: 11</b> |               | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |           | <b>30 029,50</b> |        |                          |
| 26             | 113107550R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 500 mm<br>B+C3+D01+D04<br>2<br>25                                                                                                                                                  | m2 | 27,00000  | 740,50    | 19 993,50        | 822-1  | RTS 19/ I                |
| 27             | 113108310R00  | Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm<br>B+C3+D01+D04<br>4<br>48                                                                                                                                                                       | m2 | 52,00000  | 193,00    | 10 036,00        | 822-1  | RTS 19/ I                |
| <b>Díl: 2</b>  |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |           | <b>15 139,52</b> |        |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                           |
|----|----------|---------------------------|
| S: | 2019/010 | CHODNÍK U HŘÍŠTĚ, VENDOLÍ |
| O: | 01       | Chodník u hřiště          |
| R: | 01       | Chodník u hřiště          |

| P.č.    | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | množství             | cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 28      | 275313511R00  | Beton základových patek prostý z betonu C 12/15<br>B+C3+D01+D02+D03<br>patky pro oplocení vč. bednění a odbednění<br>beton patek oplocení 74ks : 5,5*1,1                                                                                                                                                                                               | m3  | 6,05000              | 2 502,40  | 15 139,52  | 801-1 | RTS 19/ I                |
| Díl: 38 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | Kompletní konstrukce |           | 30 960,60  |       |                          |
| 29      | 338171121R00  | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zalitím jakoukoliv cementovou maltou do vynechaných otvorů trubkových nebo profilovaných<br>B+C3+D01+D02+D03<br>sloupek : 74<br>vzpěra : 8                                                                                                                                           | kus | 82,00000             | 200,00    | 16 400,00  | 801-5 | RTS 19/ I                |
| 30      | 553462013R    | sloupek plotový ocel; válec; l = 2 250 mm; d 48 mm; povrch pozink, PVC<br>B+C3+D01+D02+D03                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 74,00000             | 181,90    | 13 460,60  | SPCM  | RTS 19/ I                |
| 31      | 553462042R    | vzpěra plotová, včetně hlavy; ocel; d 38 mm; l = 2 000 mm; povrch pozink, PVC; příslušenství hlava<br>B+C3+D01+D02+D03                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 8,00000              | 137,50    | 1 100,00   | SPCM  | RTS 19/ I                |
| Díl: 5  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | Komunikace           |           | 418 314,70 |       |                          |
| 32      | 564112220R00  | Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu frakce 16-32 mm, tloušťka po ztuhnutí 20 cm s rozprostřením, vřícením a ztuhnutím<br>B+C3+D01+D02+D03<br>komunikace : 25+2<br>vjezdy 50% : (14+6)*,5                                                                                                                                                        | m2  | 37,00000             | 226,10    | 8 365,70   | 822-1 | RTS 19/ I                |
| 33      | 564831111RT2  | Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a ztuhnutím frakce 0-32 mm, tloušťka po ztuhnutí 100 mm<br>B+C3+D01+D02+D03<br>Začátek provozního součtu<br>nájezdový obrubník : 3+3+13<br>obrubník 80/25 : 200+372+37<br>obrubník přechodový : 3<br>obrubník 150/250 : 33<br>Mezisoučet<br>Konec provozního součtu<br>vyrovnávací vrstva pod obrubníky : 664*,3 | m2  | 199,20000            | 112,10    | 22 330,32  | 822-1 | RTS 19/ I                |
| 34      | 564861111RT4  | Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a ztuhnutím frakce 0-63 mm, tloušťka po ztuhnutí 200 mm<br>B+C3+D01+D02+D03<br>komunikace : 30+2<br>chodníky : 278+2+143+2+54                                                                                                                                                                                    | m2  | 511,00000            | 226,10    | 115 537,10 | 822-1 | RTS 19/ I                |
| 35      | 564871111RT4  | Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a ztuhnutím frakce 0-63 mm, tloušťka po ztuhnutí 250 mm<br>B+C3+D01+D02+D03<br>vjezdy : 14+6                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 20,00000             | 282,70    | 5 654,00   | 822-1 | RTS 19/ I                |
| 36      | 565131111R00  | Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po ztuhnutí 50 mm s rozprostřením a ztuhnutím<br>B+C3+D01+D02+D03<br>komunikace : 25+2                                                                                                                                                                          | m2  | 27,00000             | 333,00    | 8 991,00   | 822-1 | RTS 19/ I                |
| 37      | 567122112R00  | Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po ztuhnutí 130 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a ztuhnutím, ošetřením povrchu podkladu vodou<br>B+C3+D01+D02+D03<br>komunikace : 35+3                                                                                                                                              | m2  | 38,00000             | 298,50    | 11 343,00  | 822-1 | RTS 19/ I                |
| 38      | 573211111R00  | Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2<br>B+C3+D01+D02+D03<br>komunikace : 25+2                                                                                                                                                                                                           | m2  | 27,00000             | 15,70     | 423,90     | 822-1 | RTS 19/ I                |
| 39      | 573211112R00  | Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,2 kg/m2<br>B+C3+D01+D02+D03<br>komunikace : 50+4                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 54,00000             | 13,00     | 702,00     | 822-1 | RTS 19/ I                |
| 40      | 577131211R00  | Beton asfaltový s rozprostřením a ztuhnutím v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2<br>B+C3+D01+D02+D03<br>komunikace : 50+4                                                                                                                                                                          | m2  | 54,00000             | 438,00    | 23 652,00  | 822-1 | RTS 19/ I                |
| 41      | 596215021R00  | Kladení zámkové dlažby do drté tloušťky dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.<br>B+C3+D01+D02+D03<br>chodníky : 278+2+143+2+54                                                        | m2  | 479,00000            | 216,60    | 103 751,40 | 822-1 | RTS 19/ I                |
| 42      | 596215040R00  | Kladení zámkové dlažby do drté tloušťky dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.<br>B+C3+D01+D02+D03<br>vjezdy : 14+6                                                                    | m2  | 20,00000             | 236,60    | 4 732,00   | 822-1 | RTS 19/ I                |
| 43      | 596291111R00  | Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 47,90000             | 172,80    | 8 277,12   | 822-1 | RTS 19/ I                |
| 44      | 596291113R00  | Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 2,00000              | 192,80    | 385,60     | 822-1 | RTS 19/ I                |



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                           |
|----|----------|---------------------------|
| S: | 2019/010 | CHODNÍK U HŘIŠTĚ, VENDOLÍ |
| O: | 01       | Chodník u hřiště          |
| R: | 01       | Chodník u hřiště          |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ                | množství  | cena / MJ | Celkem     | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|--------|--------------------------|
| 45             | 59245110R     | dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná, obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm<br>B+C3+D01+D02+D03<br>Začátek provozního součtu<br>chodníky : 143+278+54<br>Mezisoučet<br>Konec provozního součtu<br>475*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2                | 498,75000 | 192,10    | 95 809,88  | SPCM   | RTS 19/ I                |
| 46             | 592451151R    | dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná, obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm<br>B+C3+D01+D02+D03<br>Začátek provozního součtu<br>chodníky : 2+2<br>Mezisoučet<br>Konec provozního součtu<br>4*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2                | 4,20000   | 439,80    | 1 847,16   | SPCM   | RTS 19/ I                |
| 47             | 592451158R    | dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná, obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm<br>B+C3+D01+D02+D03<br>Začátek provozního součtu<br>vjezdy : 14+6<br>Mezisoučet<br>Konec provozního součtu<br>6*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2                | 6,30000   | 479,80    | 3 022,74   | SPCM   | RTS 19/ I                |
| 48             | 592451170R    | dlažba betonová dvouvrstvá, obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm<br>B+C3+D01+D02+D03<br>Začátek provozního součtu<br>vjezdy : 14+6<br>Mezisoučet<br>Konec provozního součtu<br>14*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2                | 14,70000  | 237,40    | 3 489,78   | SPCM   | RTS 19/ I                |
| <b>Díl: 8</b>  |               | <b>Trubní vedení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>12 628,75</b>  |           |           |            |        |                          |
| 49             | 831350113RAD  | Kanalizační přípojka D 160 mm, rýha 900x1500 mm<br>B+C3+D01+D02+D03<br>V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, pažení a rozeprání rýh, svistě přemístění, naložení přebyteku po zásypu na dopravní prostředek a odvoz do 10 km, lože pod potrubí ze šterkopisku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových vnějšího průměru dle popisu, dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkouška těsnosti potrubí, obsvo potrubí šterkopiskem, zásyp rýh svapaninou se zhutněním                                                                                                                                                                                                                                            | m                 | 3,50000   | 1 799,30  | 6 297,55   | AP-HSV | RTS 19/ I                |
| 50             | 894411010RAE  | Šachty z betonových dílců vpust' uliční z dílců DN 450 s odkalištěm, hloubka 1,67 m, napojení DN 150, litinová mříž 500 x 500 mm 25 t<br>kanalizační, obložení dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.<br>B+C3+D01+D02+D03<br>Kompletní dodávka a montáž<br>V položce je zakalkulováno: zřízení uliční vpusti betonových dílců ze spodního dílu s odkalištěm, osazení středové skruže, hrdlového dílu s odtokem DN 150 mm, přechodového dílu, vyrovnávacího prstence a osazení vtokové mříže bez kalového koše<br>Měrnou jednotkou je kus. Výška celé uliční vpusti je 1,80 m | kus               | 1,00000   | 3 542,40  | 3 542,40   | AP-HSV | RTS 17/ I                |
| 51             | 55340394R     | rám s mříží uliční vpusti; rozměr 500/500 mm; zatížení 40 t<br>B+C3+D01+D02+D03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus               | 1,00000   | 2 172,80  | 2 172,80   | SPCM   | RTS 19/ I                |
| 52             | 55340397R     | koš kalový; ocel; vysoký<br>B+C3+D01+D02+D03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus               | 1,00000   | 616,00    | 616,00     | SPCM   | RTS 19/ I                |
| <b>Díl: 91</b> |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>261 884,02</b> |           |           |            |        |                          |
| 53             | 917862111R00  | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15<br>S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.<br>B+C3+D01+D02+D03<br>nájezdový obrubník : 3+3+13<br>obrubník 80/25 : 200+372+37<br>obrubník přechodový : 3<br>obrubník 150/250 : 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m                 | 664,00000 | 195,10    | 129 546,40 | 822-1  | RTS 19/ I                |
| 54             | 918101111R00  | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15<br>z dlažebních kostek z betonu prostého<br>B+C3+D01+D02+D03<br>Začátek provozního součtu<br>nájezdový obrubník : 3+3+13<br>obrubník 80/25 : 200+372+37<br>obrubník přechodový : 3<br>obrubník 150/250 : 33<br>Mezisoučet<br>Konec provozního součtu<br>vyrovnávací vrstva pod obrubníky : 664*3*,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3                | 19,92000  | 2 552,40  | 50 843,81  | 822-1  | RTS 19/ I                |
| 55             | 919721211R00  | Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou záplvou<br>v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár<br>B+C3+D01+D02+D03<br>5,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m                 | 55,50000  | 78,00     | 4 329,00   | 822-1  | RTS 19/ I                |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                           |
|----|----------|---------------------------|
| S: | 2019/010 | CHODNÍK U HŘIŠTĚ, VENDOLÍ |
| O: | 01       | Chodník u hřiště          |
| R: | 01       | Chodník u hřiště          |

| P.č.     | Číslo položky           | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|          | 50                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 50,00000  |           |           |         |                          |
| 56       | 919731122R00            | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm<br>podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy<br>B+C3+D01+D02+D03<br>5,5<br>50                                                                                                                                                                                 | m   | 55,50000  | 60,00     | 3 330,00  | 822-1   | RTS 19/ I                |
| 57       | 919735113R00            | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm<br>včetně spotřeby vody<br>B+C3+D01+D02+D03<br>5,5<br>50                                                                                                                                                                                                                     | m   | 55,50000  | 120,00    | 6 660,00  | 822-1   | RTS 19/ I                |
| 58       | 91001                   | Posunutí stávajících laviček<br>B+C3+D01+D02+D03Demontáž stávající lavičky, vybourání betonových patek, přemístění, osazení lavičky, betonáž nových patek                                                                                                                                                                                                 | ks  | 3,00000   | 1 270,30  | 3 810,90  |         | Vlastní                  |
| 59       | 91002                   | Posunutí stávajících střídaček<br>B+C3+D01+D02+D03Demontáž stávající střídačky, vybourání betonových patek, přemístění, osazení střídačky, betonáž nových patek                                                                                                                                                                                           | ks  | 2,00000   | 2 270,30  | 4 540,60  |         | Vlastní                  |
| 60       | 592174230R              | obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá<br>B+C3+D01+D02+D03<br>Začátek provozního součtu<br>nájezdový obrubník 3+3+13<br>obrubník 80/25 200+372+37<br>obrubník přechodový 3<br>obrubník 150/250 33<br>Mezisoučet<br>Konec provozního součtu<br>609*1,03                                                  | kus | 627,27000 | 83,70     | 52 502,50 | SPCM    | RTS 19/ I                |
| 61       | 59217460R               | obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá<br>B+C3+D01+D02+D03<br>Začátek provozního součtu<br>nájezdový obrubník 3+3+13<br>obrubník 80/25 200+372+37<br>obrubník přechodový 3<br>obrubník 150/250 33<br>Mezisoučet<br>Konec provozního součtu<br>33*1,03                                                    | kus | 33,99000  | 104,20    | 3 541,76  | SPCM    | RTS 19/ I                |
| 62       | 59217490R               | obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá<br>B+C3+D01+D02+D03<br>Začátek provozního součtu<br>nájezdový obrubník 3+3+13<br>obrubník 80/25 200+372+37<br>obrubník přechodový 3<br>obrubník 150/250 33<br>Mezisoučet<br>Konec provozního součtu<br>19*1,03                                         | kus | 19,57000  | 94,40     | 1 847,41  | SPCM    | RTS 19/ I                |
| 63       | 59217491R               | obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá<br>B+C3+D01+D02+D03<br>Začátek provozního součtu<br>nájezdový obrubník 3+3+13<br>obrubník 80/25 200+372+37<br>obrubník přechodový 3<br>obrubník 150/250 33<br>Mezisoučet<br>Konec provozního součtu<br>levý, pravý : 3*1,03 | kus | 3,09000   | 301,50    | 931,64    | SPCM    | RTS 19/ I                |
| Díl: 99  | Staveništní přesun hmot |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |           | 28 963,51 |         |                          |
| 64       | 998225111R00            | Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu<br>vodorovně do 200 m<br>B+C3+D01+D02+D03                                                                                                                                                                                                                                           | t   | 746,48232 | 38,80     | 28 963,51 | 822-1   | RTS 19/ I                |
| Díl: 767 | Konstrukce zámečnické   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |           | 76 525,20 |         |                          |
| 65       | 767900040RA0            | Demontáž oplocení z pletiva<br>B+C3+D01+D02+D03                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 190,00000 | 204,30    | 38 817,00 | AP-PSV  | Vlastní                  |
| 66       | 767911120R00            | Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce do 1,6 m<br>B+C3+D01+D02+D03                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 185,00000 | 120,00    | 22 200,00 | 800-767 | RTS 19/ I                |
| 67       | 767920210R00            | Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2<br>B+C3+D01+D02+D03                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 1,00000   | 859,00    | 859,00    | 800-767 | RTS 19/ I                |
| 68       | 76701                   | Vstupní branka dodávka<br>B+C3+D01+D02+D03Vstupní branka 1200x1590mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks  | 1,00000   | 2 728,90  | 2 728,90  |         | Vlastní                  |



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                           |
|----|----------|---------------------------|
| S: | 2019/010 | CHODNÍK U HŘIŠTĚ, VENDOLÍ |
| O: | 01       | Chodník u hřiště          |
| R: | 01       | Chodník u hřiště          |

| P.č.                                                                                                                                             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ                                     | množství               | cena / MJ | Celkem       | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|---------|--------------------------|
| Dodávka vstupní branky z ocelových trubek, zámek kompletní, výplň z Pz plechu 1,5mm, sloupky z ocelových trubek<br>BARVA, TMAVOZELENÁ (RAL 6005) |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                        |           |              |         |                          |
| 69                                                                                                                                               | 31327523R     | pletivo drátěné 4-hranné se zapl.napínacím drátem; h = 1,60 m; velikost ok 55 mm; d drátu 2,50 mm; povrch: úprava plast na pozink.drátur; barva zelená<br>B+C3+D01+D02+D03<br>185*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m                                      | 194,25000              | 54,40     | 10 567,20    | SPCM    | RTS 19/ I                |
| 70                                                                                                                                               | 998767201R00  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m<br>50 m vodorovně<br>B+C3+D01+D02+D03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | %                                      | 194,25000<br>751,72100 | 1,80      | 1 353,10     | 800-767 | RTS 19/ I                |
|                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                        |           | 23 000,00    |         |                          |
| <b>Díl: M21</b>                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Elektromontáže</b>                  |                        |           |              |         |                          |
| 71                                                                                                                                               | m2101         | Přeložka sloupu veřejného osvětlení<br>B+C3+D01+D02+D03<br>Přeložení betonového sloupu veřejného osvětlení-stranová přeložka o 1m<br>Demontáž sloupu VO, vybourání betonové patky, výkop jámy pro stožár VO, betonáž patky, osazení stávajícího sloupu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks                                     | 1,00000                | 18 000,00 | 18 000,00    |         | Vlastní                  |
| 72                                                                                                                                               | m2102         | Převěšení nadzemního kabelu a naspojování do sítě<br>B+C3+D01+D02+D03<br>Převěšení nadzemního kabelu<br>Demontáž stávajícího kabelu vrchního vedení, naspojování a přemeření kontinuity kabelu, revize, veškerý pomocný a přidružený materiál.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks                                     | 1,00000                | 5 000,00  | 5 000,00     |         | Vlastní                  |
|                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                        |           | 21 404,09    |         |                          |
| <b>Díl: D96</b>                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b> |                        |           |              |         |                          |
| 73                                                                                                                                               | 979082213R00  | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km<br>Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot | t                                      | 43,38960               | 62,70     | 2 720,53     | 822-1   | RTS 19/ I                |
| 74                                                                                                                                               | 979082219R00  | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t                                      | 390,50640              | 8,40      | 3 280,25     | 822-1   | RTS 19/ I                |
| 75                                                                                                                                               | 979087212R00  | Nakládání na dopravní prostředky suti<br>pro vodorovnou dopravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t                                      | 43,38960               | 75,00     | 3 254,22     | 822-1   | RTS 19/ I                |
| 76                                                                                                                                               | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební suti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t                                      | 43,38960               | 280,00    | 12 149,09    | 801-3   | RTS 19/ I                |
|                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                        |           | 1 195 001,17 |         |                          |



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                            |
|----|----------|----------------------------|
| S: | 2019/010 | CHODNÍK U HRŠTĚ, VENDOLÍ   |
| O: | OVN      | Ostatní a vedlejší náklady |
| R: | 01       | Ostatní a vedlejší náklady |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| Díl: VN       |               | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |           | <b>50 000,00</b>  |       |                          |
| 1             | 005111020R    | Vytyčení stavby<br>Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček<br>Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Soubor | 1,00000  | 5 400,00  | 5 400,00          |       | RTS 19/ I                |
| 2             | 005111021R    | Vytyčení inženýrských sítí<br>vytyčení, zajištění, předání stávajícího vedení včetně veškerých předávacích protokolů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Soubor | 1,00000  | 1 300,00  | 1 300,00          |       | RTS 19/ I                |
| 3             | 005121010R    | Vybudování zařízení staveniště<br>Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování<br>Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby<br>Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny<br>Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště<br>Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru<br>Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles)<br>Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie. | Soubor | 1,00000  | 5 400,00  | 5 400,00          |       | RTS 19/ I                |
| 4             | 005121020R    | Provoz zařízení staveniště<br>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Soubor | 1,00000  | 4 300,00  | 4 300,00          |       | RTS 19/ I                |
| 5             | 005121030R    | Odstranění zařízení staveniště<br>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Soubor | 1,00000  | 7 600,00  | 7 600,00          |       | RTS 19/ I                |
| 6             | 005122020R    | Silniční, železniční či kolejový provoz<br>Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného dopravního provozu na staveništi nebo v jeho bezprostředním okolí<br>Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovně pochůzně přechodová lávka do délky 2 000 mm, včetně zábradlí zařízení a odstranění<br>Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svisle ocelové mobilní oplocení, výšky do 1 500 mm panely, s reflexními signalizačními pruhy zařízení a odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Soubor | 1,00000  | 6 500,00  | 6 500,00          |       | RTS 19/ I                |
| 7             | 005122010R    | Provoz objednatel<br>Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Soubor | 1,00000  | 2 200,00  | 2 200,00          |       | RTS 19/ I                |
| 8             | 005124010R    | Koordináční činnost<br>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Soubor | 1,00000  | 17 300,00 | 17 300,00         |       | RTS 19/ I                |
| Díl: ON       |               | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |           | <b>99 650,00</b>  |       |                          |
| 9             | R02           | Laboratorní rozbor zeminy a stavební suť před uložením na skládce<br>Rozsah rozboru dle vyhlášky 294/2005, tab. 10.1 a tab. 10.2 - výluh a sušina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | soubor | 1,00000  | 20 000,00 | 20 000,00         |       | Vlastní                  |
| 10            | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi<br>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolovaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Soubor | 1,00000  | 6 100,00  | 6 100,00          |       | RTS 19/ I                |
| 11            | 005211020R    | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi<br>Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Soubor | 1,00000  | 1 600,00  | 1 600,00          |       | RTS 19/ I                |
| 12            | 005211030R    | Dočasná dopravní opatření<br>Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. Úklid a údržba komunikací. Náklady spojené s projednáním vstupů do místních komunikací a vyřízením smlouvy o zvláštním užívání a samotné zvláštní užívání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Soubor | 1,00000  | 13 000,00 | 13 000,00         |       | RTS 19/ I                |
| 13            | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení<br>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Zpracování dokladové části v rozsahu nutném ke kolaudaci díla. Výkresová část bude předána v opravitelném formátu (DWG, DXF). Pořízení fotodokumentace z cel=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soubor | 1,00000  | 7 250,00  | 7 250,00          |       | RTS 19/ I                |
| 14            | 005241020R    | Geodetické zaměření skutečného provedení<br>Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Soubor | 1,00000  | 23 300,00 | 23 300,00         |       | RTS 19/ I                |
| 15            | 005261010R    | Pojištění dodavatele a pojištění díla<br>Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Soubor | 1,00000  | 1 100,00  | 1 100,00          |       | RTS 19/ I                |
| 16            | 005281010R    | Propagace<br>Náklady spojené s výrobou a montáží informační cedule s údaji stavby, investora a zhotovitele. Rozměr 2 x 1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Soubor | 1,00000  | 6 500,00  | 6 500,00          |       | RTS 19/ I                |
| 17            | 005211040R    | Užívání veřejných ploch a prostranství<br>Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soubor | 1,00000  | 8 600,00  | 8 600,00          |       | RTS 19/ I                |
| 18            | R03           | Uvedení dotčených pozemků a staveb do původního stavu, bezpečnost<br>Uvedení pozemků a staveb dotčených akcí do původního, případně náležitého stavu vč. jejich protokolárního předání vlastníkům či správcům (např. veřejná prostranství atd.). Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Statické zajištění sloupů el. vedení a ostatních konstrukcí v blízkosti výkopu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | soubor | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00         |       | Vlastní                  |
| 19            | R05           | Pasportizace objektů a povrchů v blízkosti stavby před zahájením prací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | soubor | 1,00000  | 2 200,00  | 2 200,00          |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |           | <b>149 650,00</b> |       |                          |