

736/HCAA/20

**SMLOUVA O DÍLO č. 136/MČAMĚSTSKÝ ÚŘAD
DUBŇANY**

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

Číslo děla:		718
Došlo		30. 09. 2020
Č.j.:		HCU/ 3114/20
Břilohy		DE 530 774 700
Ukl. znak		
Zpracovatel		Ing. Gregorová

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Dubňany
se sídlem: Náměstí 15. dubna 1149, Dubňany,
zastoupené: Františkem Třískou, starostou
IČO: 00284882
DIČ: CZ00284882
bankovní spojení: KB Hodonín číslo účtu: 1523671/0100
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: František Tříška, starosta
ve věcech technických (TDO): Ing. Karel Martinek
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupený: Ing. Petrem Kydlíčkem, vedoucím PJ UH
Ing. Karlem Vaculíkem, vedoucím OTÚ Oblasti Východ
Stavbyvedoucí: Ing. Peter Jurkovič
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: UniCredit Bank, č.ú. 5061885001/2700

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:

A. „Podélná parkovací stání – ul. Na Močidlech, Dubňany“ na pozemcích p.č.901/5,902/1 a 905 v k.ú. Dubňany v rozsahu, jež je specifikován zadávací dokumentací veřejné zakázky a projektovou dokumentací pro DÚR+DSP zpracovanou Ing. Peterem Štefančíkem, IČO: 68052626 a vítěznou nabídkou zhotovitele (dále jen „dílo“) a za podmínek stanovených Rozhodnutím č.j. MUHOCJ 53452/2020 ze dne 24.8.2020.

Tyto dokumenty jsou oběma smluvním stranám známy a smluvní strany na ně v plném rozsahu odkazují. Rozsah díla je rovněž specifikován závazným oceněným soupisem prací, dodávek a služeb (dále jen „nabídkovým položkovým rozpočtem“) ze dne 21.7.2020, který je přílohou č. 1 jako nedílná součást této smlouvy.

B. „Jarohněvice - Chodník – ul. Nádražní, Dubňany“ na pozemcích p.č. 3049/10,3103/2,3103/4,3103/5,3103/109,3237/1,3237/5,3250/6 a3252/2 v k.ú. Dubňany v rozsahu, jež je specifikován zadávací dokumentací veřejné zakázky a projektovou dokumentací pro DÚR+DSP zpracovanou Stavby Zatloukal s.r.o. a vítěznou nabídkou zhotovitele (dále jen „dílo“) a za podmínek stanovených Rozhodnutím č.j. MUHOCJ 56841/2020 ze dne 7.9.2020.

Tyto dokumenty jsou oběma smluvním stranám známy a smluvní strany na ně v plném rozsahu odkazují. Rozsah díla je rovněž specifikován závazným oceněným soupisem prací, dodávek a služeb (dále jen „nabídkovým položkovým rozpočtem“) ze dne 21.7.2020, který je přílohou č. 2 jako nedílná součást této smlouvy.

Dále jen dílo A, B případně dílo.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že si důkladně prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla A, B dle této smlouvy, seznámil se řádně s místem provádění a požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci a prohlašuje, že tyto podklady, sloužící ke specifikaci díla, jsou úplné a na jejich základě lze řádně provést smlouvené dílo A a B.

- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že v průběhu prověření výše uvedených podkladů, prověření stavebnětechnických podmínek, které se vyskytují v místě provádění díla A a B, zjistil vše potřebné pro sestavení nabídkového položkového rozpočtu, a tyto obsahují všechna plnění, jež bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy. Bere na vědomí, že dílo A, B bude prováděno za provozu MK a učiní příslušná opatření k zamezení případných nebezpečí na zdraví a majetku.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle platných právních předpisů a technických norem, v rozsahu a dle podmínek stanovených objednatelem v zadávací dokumentaci při zadávání veřejné zakázky na provedení díla a podle požadavků a podkladů objednatele předaných zhotoviteli před podpisem této smlouvy a dále v souladu s vítěznou nabídkou zhotovitele.
- 2.5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně dodané dílo A, B převzít a zaplatit za řádně provedené dílo A, B sjednanou cenu.
- 2.6. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jež je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla A, B, nebo které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů, nebo prací, jež nebylo možno předvídat (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o provedení víceprací bude uzavřena písemně formou dodatku k této smlouvě. Odstranění vad a nedodělků se nepovažuje za vícepráce.

3. Termíny plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo A, B v těchto termínech:
- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| předání staveniště | 15.3.2021 |
| • zahájení prací | v den předání staveniště |
| • termín dokončení a předání díla | do 14.5.2021 |
- 3.2. Změna termínu provedení díla A či B bude provedena v případě, že objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně, popřípadě při nepříznivých povětrnostních podmínkách nebo jiných v době uzavření smlouvy nepředvídatelných okolností.

4. Věci nutné k provedení díla

- 4.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla A, B tyto věci
- staveniště
 - PD
 - Příslušná povolovací Rozhodnutí - kopie

5. Cena za díla

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

A. – 362 628,54 Kč bez DPH, 76 151,99 Kč DPH, celkem 438 780,53 Kč vč. DPH

B. – 1 093 099,52 Kč bez DPH, 229 550,90 Kč DPH, celkem 1 322 650,42 Kč vč. DPH

- 5.2. Nabídková cena je zpracována ve smyslu výběrového řízení. Cena obsahuje kompletní provedení díla A, B dle této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
 - zajištění bezpečnosti a hygieny práce, včetně vybudování mobilního oplocení stavby z důvodu ochrany zdraví a života třetích osob,
 - zajištění potřebných povolení pro umístění dopravního značení a užívání místních komunikací,

- vypracování dokumentace skutečného provedení díla, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené PD, společně s popisem a zdůvodněním provedených odchylek skutečného provedení od ověřené PD,
- vypracování geometrického plánu, pokud bude třeba stavbu zapsat do katastru nemovitostí
- vytyčovací výkres stavby a doklady o zaměření všech stavebních objektů v listinné i elektronické podobě. Zaměření musí být provedeno v samostatných vrstvách,
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků,
- stanoviska vlastníků technické infrastruktury dotčené prováděním stavby o splnění podmínek ochrany jejich zařízení,
- opatření k ochraně životního prostředí,
- pojištění díla a pojištění osob,
- likvidaci odpadu.

5.3. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s požadavky objednatele na provedení díla A, B s veškerými podklady, zejména s projektovou dokumentací (dále jen „PD“) a stavebnětechnickými podmínkami, které se vyskytují v místě provádění díla a odpovídá za to, že ve svém nabídkovém položkovém rozpočtu ocenil řádně všechna plnění, která jsou nutná k řádnému provedení děl a která bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy, a to i v případě, že je objednatel v PD neuvedl. Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce potřebné pro řádné provedení děl. Zhotovitel na sebe přebírá riziko spojené se změnou okolností ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 6.2. Fakturace díla A, B bude prováděna každá samostatně jedenkrát za měsíc na základě soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseného TDO. Splatnost daňového dokladu bude 15 dní od přijetí faktury objednatelem.
- 6.3. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou konečnou cenu díla A, B až po řádném ukončení a převzetí celého díla A, B, včetně odstranění případných vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště a předání požadované dokumentace ke kolaudaci díla. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů od předání a převzetí díla a bude mít splatnost 15 dnů.
- 6.4. Faktura musí obsahovat veškeré podstatné náležitosti, stanovené právními předpisy a dále musí obsahovat údaje, které objednatel sdělí zhotoviteli písemně před okamžikem vystavení první faktury. Nebude-li daňový doklad obsahovat všechny náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

7. Způsob provádění díla

- 7.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění změn a platných doplňků, technických norem (ČSN) včetně doložení osvědčení o jakosti použitých výrobků.
- 7.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deníky pro každé dílo. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené PD, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.

- 7.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 7.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku TDO, pracovník pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 7.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, TDO nebo pracovníka pověřeného autorským dozorem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
- 7.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit TDO denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 7.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 7.8. Technický dozor objednatele vykonává osoba uvedená v této smlouvě. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit zápisem do stavebního deníku a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad, nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit.
- 7.9. TDO není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li objednateli bezprostředně škoda.
- 7.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí TDO a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 7.11. Kontrolní dny budou probíhat vždy na staveništi a v sídle objednatele, a to zpravidla jednou týdně, nedohodnou-li se TDO a stavbyvedoucí jinak.

8. Staveniště

- 8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 8.2. Zhotovitel si zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště.
- 8.3. Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uskladnění stavebního materiálu, sutí a dalších věcí potřebných k provedení díla a uhradit všechny náklady v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 8.4. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

- 8.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 7 kalendářních dnů od předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 8.7. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

9. Spolupůsobení objednatele

- 9.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce, nezasahující do činnosti objednatele v prodloužených směnách, případně ve dnech pracovního klidu, a to vždy po předchozí dohodě.

10. Odevzdání a převzetí díla

- 10.1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů předem.
- 10.2. Dílo se považuje za řádně dokončené v okamžiku, kdy nevykazuje takové vady a nedodělky, které brání v jeho řádném užívání sepsané v předávacím protokole o převzetí díla a předání následující dokumentace ke kolaudaci stavby:
- vypracování dokumentace skutečného provedení díla, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené PD, společně s popisem a zdůvodněním provedených odchylek skutečného provedení od ověřené PD,
 - vytyčovací výkres stavby a doklady o zaměření všech stavebních objektů v listinné i elektronické podobě. Zaměření musí být provedeno v samostatných vrstvách,
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků,
 - stanoviska vlastníků technické infrastruktury dotčené prováděním stavby o splnění podmínek ochrany jejich zařízení
- 10.3. Zjištěné případné drobné vady a nedodělky budou zaznamenány v zápise o převzetí díla s datem jejich odstranění.
- 10.4. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu a současně i nebezpečí škody a nahodilé zkázy díla.

11. Uplatnění práva z vadného plnění

- 11.1. Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla.
- 11.2. Zhotovitel se zavazuje, že práce na oznámených vadách zahájí nejpozději do 5 dnů od obdržení písemného oznámení a takové vady odstraní nejpozději do 30 dnů od obdržení písemného oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- 11.3. V případě, že uplatnění práva z vadného plnění nebude oprávněné, provede zhotovitel opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude písemně dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.
- 11.4. Právo z vadného plnění činí ze zákona 5 let od převzetí díla.

12. Záruka za jakost

- 12.1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla A i B v délce 60 měsíců ode dne předání díla objednateli.

- 12.2. Záruka se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

13. Sankce

- 13.1. V případě prodlení s provedením díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 13.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
- 13.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 13.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady či nedodělků zjištěných při předání stavby, která je předmětem díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 13.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den.
- 13.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného povinnosti plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každé jednotlivé porušení.
- 13.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku neznamená zánik nároku na smluvní pokutu.
- 13.8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
- 13.9. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.
- 13.10. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy objednatele, která bude obsahovat označení závazku, který zhotovitel porušil, nebo s jehož řádným splněním je zhotovitel v prodlení, vyčíslení smluvní pokuty a označení čísla účtu, na něž má být smluvní pokuta uhrazena. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od okamžiku doručení takové písemné výzvy zhotoviteli.

14. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost vyplývající z této smlouvy, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn. Toto upozornění může být učiněno i formou zápisu do stavebního deníku a k takovému zápisu je oprávněn i TDO.
- 14.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení s plněním svých povinností, zejména povinnosti provést dílo řádně a včas, a povinnosti uhradit objednateli vyměřenou smluvní pokutu o více než 30 dní.
- 14.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla o více než 30 dní, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn formou doporučeného dopisu.
- 14.4. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak platné právní předpisy.

- 14.5. Odstoupením od smlouvy nebudou dotčena ustanovení smlouvy týkající se povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit způsobenou škodu, povinnosti umožnit provedení kontroly dle této smlouvy.

15. Jiná ujednání

- 15.1. Zadavatel bere na vědomí, že dílo je financováno z veřejných prostředků. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly ze strany příslušných orgánů (např. ÚOHS, NKÚ, FÚ), a to formou státní kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, řádně uchovávat originály vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činnosti souvisejících s poskytovaným plněním dle této smlouvy.
- 15.2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy v souladu s platnými právními předpisy.
- 15.3. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
- 15.4. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 1 podepsaná vyhotovení.
- 15.5. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle občanského zákoníku.
- 15.6. Díla byly schváleny Radou města Dubňany dne 29.7.2020, usnesením č.12/15/20.
- 15.7. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je tato příloha:

1. Nabídkový položkový rozpočet č.1, 2

Smlouvu prověřil: Ing. Zdeněk Šašinka, OTÚ


V Dubňanech, dne:

30.9.2020

Ve Zlíně, dne: 23.9.2020


MĚSTO DUBŇANY
Nám. 15. dubna 1149
696 03 Dubňany
IČ: 00284882, DIČ: CZ00284882

.....
Za objednatele


.....
Ing. Petr Kydlíček
vedoucí PJ Uherské Hradiště
STRABAG a.s.


.....
Ing. Karel Vaculík
vedoucí OTÚ Oblasti Východ
STRABAG a.s.

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Přiluky 386, 760 01 Zlín
(16)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/03
Stavba: DUBŇANY - parkovací stání v ul. Na Močidlech

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21.07.2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice 982/4, 158 00 Praha 5

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			362 628,54
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 362 628,54	Výše daně 76 151,99
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			438 780,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

STRABAG
STRABAG a.s.
odštepny závod Morava, oblast Východ
Přiluky 386, 760 01 Zlín
(16)

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/03

Stavba: DUBŇANY - parkovací stání v ul. Na Močidlech

Místo:

Datum:

21.07.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice 982/4, 158 00 Pra Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

362 628,54

438 780,53

2020/03 DUBŇANY - parkovací stání v ul. Na Močidlech

362 628,54

438 780,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DUBŇANY - parkovací stání v ul. Na Močidlech

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice 982/4, 158 00 Praha 5

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.07.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

60838744

CZ60838744

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

362 628,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	362 628,54	21,00%	76 151,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

438 780,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **DUBŇANY - parkovací stání v ul. Na Močidlech**

Místo:

Datum: 21.07.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice 982/4, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

362 628,54

HSV - Práce a dodávky HSV

292 028,54

1 - Zemní práce	52 579,74
5 - Komunikace pozemní	154 517,06
8 - Trubní vedení	2 498,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	60 068,90
997 - Přesun sutě	16 130,36
998 - Přesun hmot	6 234,48

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

70 600,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	39 800,00
VRN3 - Zařízení staveniště	21 800,00
VRN4 - Inženýrská činnost	9 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DUBŇANY - parkovací stání v ul. Na Močidlech

Místo:

Datum: 21.07.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice 982/4, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

362 628,54

D HSV

Práce a dodávky HSV

292 028,54

D 1

Zemní práce

52 579,74

1	K	112151313	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,4 m	kus	1,000	980,00	980,00
PP			Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm				
2	K	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	1 240,00	1 240,00
PP			Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm				
5	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	28,650	105,00	3 008,25
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm				
VV			57,3*0,5				
4	K	113107523	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	28,650	90,00	2 578,50
PP			Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm				
VV			57,300*0,5				
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	56,000	42,00	2 352,00
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých				
VV			15+41				
7	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	46,280	131,00	6 062,68
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3				
VV odkopávka			115,7*0,4				
30	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	34,866	173,00	6 031,82
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
VV			odkopávka				
VV			-zásyp				
VV			-ornice				
VV			Součet				
20	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	6,500	286,00	1 859,00
PP			Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti				
VV ornice			65*0,1				
19	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhuťnění ručně	m3	4,914	178,00	874,69
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhuťnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách				
VV zásyp			(13,9+40,7)*0,09				
21	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	65,000	18,00	1 170,00
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
22	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,950	140,00	273,00
PP			osivo směs travní parková				
VV			65*0,03 Přepočtené koeficientem množství				
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním	m2	115,700	14,00	1 619,80
PP			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním				
18	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	65,000	102,00	6 630,00
PP			Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	184201111	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000	1 130,00	5 650,00
	PP		Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene do 1,8 m				
29	M	02640445	Druh stromu bude upřesněn investorem	kus	5,000	2 450,00	12 250,00
	PP		Druh stromu bude upřesněn investorem				
	D	5	Komunikace pozemní				154 517,06
25	K	566901261	Vyspravení podkladu plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	28,650	856,00	24 524,40
	PP		Vyspravení podkladu plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm				
	VV		57,3*0,5		28,650		
26	K	566901273	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15m2 směsí stmelenu cementem SC20/25 tl 200mm	m2	28,650	412,00	11 803,80
	PP		Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 200 mm				
14	K	596411112	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 100 m2	m2	100,900	312,00	31 480,80
	PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2				
15	M	59246017	dlažba plošná betonová vegetační 240x240x80mm	m2	100,470	468,00	47 019,96
	PP		dlažba plošná betonová drenážní 240x240x80mm, přírodní šedá				
	VV		25,2+73,3		98,500		
	VV		98,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		100,470		
16	M	59246017_	dlažba plošná betonová vegetační 240x240x80mm - VDZ	m2	2,400	742,00	1 780,80
	PP		dlažba plošná betonová vegetační 240x240x80mm, červená - VDZ				
	VV		5*2*0,24		2,400		
13	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	98,500	52,00	5 122,00
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm				
	VV		25,2+73,3		98,500		
12	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	98,500	277,00	27 284,50
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm				
	VV		25,2+73,3		98,500		
27	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou	m	57,300	96,00	5 500,80
	PP		Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplavkou				
	D	8	Trubní vedení				2 498,00
17	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	1 249,00	2 498,00
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				60 068,90
24	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2	kus	1,000	4 895,00	4 895,00
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 vč. dodávky materiálů				
9	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	116,100	305,00	35 410,50
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
10	M	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	54,600	100,00	5 460,00
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x150mm				
	VV		13,9+40,7		54,600		
11	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	61,500	104,00	6 396,00
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm				
	VV		16,8+44,7		61,500		
3	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	57,300	138,00	7 907,40
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm				
	D	997	Přesun sutě				16 130,36
31	K	997221551	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t	30,389	49,00	1 489,06
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km				
32	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	273,501	6,00	1 641,01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - příplatek za 9 km				
	VV		30,389*9 'Přepočtené koeficientem množství		273,501		
33	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	11,480	140,00	1 607,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
35	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	71,878	150,00	10 781,70
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
VV			"kamenivo" 12,606		12,606		
VV			"zemina" (odkopávka-zásyp-ornice)*1,7		59,272		
VV			Součet		71,878		
34	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	6,303	97,00	611,39
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
D 998			Přesun hmot				6 234,48
23	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	155,862	40,00	6 234,48
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				70 600,00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				39 800,00
36	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení inž. sítí	...	1,000	4 000,00	4 000,00
PP			Geodetické práce před výstavbou - vytyčení inž. sítí				
37	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení stavby	...	1,000	4 800,00	4 800,00
PP			Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení stavby				
38	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření dokončeného díla	...	1,000	5 500,00	5 500,00
PP			Geodetické práce po výstavbě - zaměření dokončeného díla				
39	K	012403000	Kartografické práce - geometrický plán	...	1,000	15 000,00	15 000,00
PP			Kartografické práce - geometrický plán				
40	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	10 500,00	10 500,00
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby				
D VRN3			Zařízení staveniště				21 800,00
41	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	7 000,00	7 000,00
PP			Zařízení staveniště				
42	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	14 800,00	14 800,00
PP			Dopravní značení na staveništi				
D VRN4			Inženýrská činnost				9 000,00
43	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	...	2,000	4 500,00	9 000,00
PP			Zkoušky bez rozlišení				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019/06
Stavba: DUBŇANY - Chodník ul. Nádražní

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21.07.2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 093 099,52
--------------	--------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 093 099,52	229 550,90
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 322 650,42
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

STRABAG
STRABAG a.s.
Oselepný závod Morava, oblast Východ
Přeluky 386, 760 01 Zlín
(16)



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019/06

Stavba: DUBŇANY - Chodník ul. Nádražní

Místo: Datum: 21.07.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1 093 099,52 1 322 650,42

2019/06 DUBŇANY - Chodník ul. Nádražní 1 093 099,52 1 322 650,42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DUBŇANY - Chodník ul. Nádražní

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.07.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

60838744

CZ60838744

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 093 099,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 093 099,52	21,00%	229 550,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 322 650,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DUBŇANY - Chodník ul. Nádražní

Místo:

Datum:

21.07.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 093 099,52

HSV - Práce a dodávky HSV

995 299,52

1 - Zemní práce	122 306,25
5 - Komunikace pozemní	414 671,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	375 010,50
997 - Přesun sutě	63 936,15
998 - Přesun hmot	19 374,72
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	97 800,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	52 800,00
VRN3 - Zařízení staveniště	31 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	13 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DUBŇANY - Chodník ul. Nádražní

Místo:

Datum: 21.07.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 093 099,52

D HSV

Práce a dodávky HSV

995 299,52

D 1

Zemní práce

122 306,25

3	K	113106371	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	9,000	54,00	486,00
VV		6,4+2,6			9,000		
15	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	72,250	90,00	6 502,50
5	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	18,000	627,00	11 286,00
21	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	72,250	158,00	11 415,50
VV		144,5*0,5			72,250		
1	K	113107442	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	42,050	105,00	4 415,25
VV		"plochy chodníku v komunikaci" 9,45+7,8+15,4+9,4			42,050		
VV		"podél nových obrub š.0,5m" 0,5*					
VV		Součet			42,050		
4	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	19,700	42,00	827,40
VV		12,5+7,2			19,700		
33	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	193,418	131,00	25 337,76
VV odkopávka		(346*0,3+53,5*0,47)*1,5			193,418		
41	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	174,578	173,00	30 201,99
VV		odkopávka-zásyp			174,578		
42	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	349,156	12,00	4 189,87
VV		174,578*2 'Přepočtené koeficientem množství			349,156		
32	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	18,840	178,00	3 353,52
VV zásyp		"zásyp za obrubou" (12,5+3,9+12,5+10,4+15,2+9,9+17+48,2+24,7+65,6+8,8+22,5)*0,075			18,840		
35	K	180405111	Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	376,800	18,00	6 782,40
36	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	11,304	140,00	1 582,56
VV		376,8*0,03 'Přepočtené koeficientem množství			11,304		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m ² při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	376,800	20,00	7 536,00
VV			"úprava terénu za obrubou" (12,5+3,9+12,5+10,4+15,2+9,9+17+48,2+24,7+65,6+8,8+22,5) *1,5		376,800		
37	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů .v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	599,250	14,00	8 389,50
VV			(346+53,5)*1,5		599,250		
D 5			Komunikace pozemní				414 671,90
29	K	564801112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm	m ²	399,500	52,00	20 774,00
VV			346,0+53,5		399,500		
30	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	53,500	166,00	8 881,00
VV			53,5		53,500		
31	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m ²	399,500	221,00	88 289,50
VV			346,0+53,5		399,500		
17	K	566901261	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m ² s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m ²	72,250	856,00	61 846,00
16	K	566901273	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m ² s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 200 mm	m ²	72,250	412,00	29 767,00
22	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m ²	m ²	346,000	251,00	86 846,00
23	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m ²	332,997	206,00	68 597,38
VV			34,8+19,7+70,5+32,7+105,9+66,1		329,700		
VV			329,7*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		332,997		
24	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m ²	5,768	246,00	1 418,93
VV			"nástupní hrana zastávky BUS" 5,6		5,600		
VV			5,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		5,768		
25	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m ²	11,021	445,00	4 904,35
VV			1,6+1,5+1,3+1,5+1,5+1+0,9+0,7+0,7		10,700		
VV			10,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		11,021		
26	K	596212211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m ²	m ²	53,500	264,00	14 124,00
27	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m ²	48,513	250,00	12 128,25
VV			5,5+41,6		47,100		
VV			47,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		48,513		
28	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m ²	6,592	489,00	3 223,49
VV			2,0+1,4+1,4+1,6		6,400		
VV			6,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		6,592		
13	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živичnou záplivkou	m	144,500	96,00	13 872,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				375 010,50
6	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	144,500	305,00	44 072,50
7	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	96,500	104,00	10 036,00
VV ABO2_15			19+4,5+4,5+55,5+13		96,500		
8	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	41,000	100,00	4 100,00
VV ABO2_15N			4+3,5+3,5+8+5+3+2+3+3+3+3		41,000		
9	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	7,000	338,00	2 366,00
VV ABO2_15P			"3x L; 4xP" 3+4		7,000		
10	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	390,000	273,00	106 470,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	390,000	95,00	37 050,00
VV			12,5+3,9+12,5+10,4+15,2+9,9+17+48,2+24,7+65,6+8,8+22,5+138,8		390,000		
12	K	919735112	Řezání stávajícího živiničného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	144,500	92,00	13 294,00
18	K	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm	m	133,200	598,00	79 653,60
19	M	59227035	Žlab odvodňovací betonový 330x590x67mm	m	112,200	397,00	44 543,40
20	M	PFB.2220204	Žlab odvodňovací 330x590x67 s mříží	kus	21,000	1 264,00	26 544,00
VV			4+3,5+3,5+5+5		21,000		
2	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky do 500 mm	m	7,000	983,00	6 881,00

D 997

Přesun sutě

63 936,15

39	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km, Recyklační centrum fy. PLUS s.r.o. Hodonín, 11,4 km	t	80,315	49,00	3 935,44
40	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km, příplatek za 11km	t	883,465	6,00	5 300,79

VV

80,315*11 'Přepočtené koeficientem množství

883,465

43	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	16,443	140,00	2 302,02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

VV

2,655+11,25+0,788+1,75

16,443

44	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	32,082	97,00	3 111,95
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

VV

22,831+9,251

32,082

45	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	328,573	150,00	49 285,95
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

VV

"kamenivo" 31,79

31,790

VV

"zemina" (odkopávka-zásyp)*1,7

296,783

VV

Součet

328,573

D 998

Přesun hmot

19 374,72

38	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	484,368	40,00	19 374,72
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

97 800,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

52 800,00

46	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení inž. sítí	...	1,000	8 000,00	8 000,00
47	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení stavby	...	1,000	6 500,00	6 500,00
48	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření dokončeného díla	...	1,000	7 800,00	7 800,00
49	K	012403000	Kartografické práce - geometrický plán	...	1,000	18 000,00	18 000,00
50	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	12 500,00	12 500,00

D VRN3

Zařízení staveniště

31 500,00

51	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	10 000,00	10 000,00
52	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	21 500,00	21 500,00

D VRN4

Inženýrská činnost

13 500,00

53	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	...	3,000	4 500,00	13 500,00
----	---	-----------	--------------------------	-----	-------	----------	-----------