

SMLOUVA O DÍLO
dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

MĚSTSKÝ ÚŘAD DUBŇANY		Číslo dopor. PID DEF530P/14ED9
Došlo	16. 08. 2021	Ukl. znak
Č.j.: MUDU/2685/21		Zpracovatel
Přílohy:		ING. GREGOR

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Dubňany
se sídlem: Náměstí 15. dubna 1149, Dubňany, PSČ 696 03
zastoupené: Františkem Trískou, starostou
IČO: 284882
DIČ: CZ00284882
bankovní spojení: KB Hodonín číslo účtu: 1523671/0100
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: František Tríska, starosta
ve věcech technických (TDO) KAMART s.r.o., zast. Ing. Karlem Martinkem
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: LIKOMSTAV MORAVA s.r.o.
se sídlem: Trávníky 502/23, 691 53 Tvrdonice
zastoupená Šimáček Libor
IČO: 29301483
DIČ: CZ 29301483
bankovní spojení: Fio banka, číslo účtu: 2800240028
C 72511 vedená u Krajského soudu v Brně
(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:
schválené Rozhodnutím pod č.j. MUHOCJ 45767/2021 ze dne 12.7.2021, v právní moci ode dne 14.8.2021 „**Odstavná stání v ul. Jos.Chludila**“ na pozemcích p.č.307(zábor 587m2) a 358(zábor 26m2) v k.ú. Dubňany v rozsahu, jež je specifikováno zadávací dokumentací veřejné zakázky, projektovou dokumentací pro územní a stavební řízení a vítěznou nabídkou zhotovitele (dále jen „dílo“).
Tyto dokumenty jsou oběma smluvním stranám známy a smluvní strany na ně v plném rozsahu odkazují. Rozsah díla je rovněž specifikován oceněným soupisem prací, dodávek a služeb (dále jen „nabídkovým položkovým rozpočtem“), který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že si důkladně prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy, seznámil se řádně s místem provádění a požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci a prohlašuje, že tyto podklady, sloužící ke specifikaci jsou úplné a na jejich základě lze řádně provést smluvené dílo.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že v průběhu prověření výše uvedených podkladů, prověření stavebnětechnických podmínek, které se vyskytují v místě provádění díla, zjistil vše potřebné pro sestavení nabídkového položkového rozpočtu, a tento obsahuje všechna plnění, jež bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle platných právních předpisů a technických norem, v rozsahu a dle podmínek stanovených objednatelem v zadávací dokumentaci při zadávání veřejné zakázky na provedení děl a podle požadavků a podkladů objednatele

předaných zhotoviteli před podpisem této smlouvy a dále v souladu s vítěznou nabídkou zhotovitele.

- 2.5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně dodané dílo převzít a zaplatit za řádně dodané dílo sjednanou cenu.
- 2.6. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jež je vymezen ve výše uvedené specifikaci děl, nebo které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů, nebo prací, jež nebylo možno předvídat (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o provedení víceprací bude uzavřena písemně formou dodatku k této smlouvě. Odstranění vad a nedodělků se nepovažuje za vícepráce.

3. Termíny plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
- | | |
|---|--------------------------|
| předání staveniště | v den 23.8.2021 |
| • zahájení prací | v den předání staveniště |
| • termín dokončení a předání díla | do 22.11.2021 |
| • termín předání dokumentace ke kolaudaci | do 10 dnů od předání |
- 3.2. Změna termínu provedení díla bude provedena v případě, že objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně.

4. Věci nutné k provedení díla

- 4.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci
- staveniště
 - PD

5. Cena za díla

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

1 747 058,77 Kč bez DPH, celkem 2 113 941,11 Kč vč. DPH

- 5.2. Nabídková cena je zpracována ve smyslu výběrového řízení. Cena obsahuje kompletní provedení díla dle této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
 - zajištění bezpečnosti a hygieny práce, včetně vybudování mobilního oplocení stavby z důvodu ochrany zdraví a života třetích osob,
 - zajištění potřebných povolení pro umístění dopravního značení a užívání místních komunikací,
 - vypracování dokumentace skutečného provedení díla, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené PD, společně s popisem a zdůvodněním provedených odchylek skutečného provedení od ověřené PD, geodetické zaměření skutečného provedení.
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků,
 - stanoviska vlastníků technické infrastruktury dotčené prováděním stavby o splnění podmínek ochrany jejich zařízení
 - opatření k ochraně životního prostředí,
 - pojištění díla a pojištění osob,
 - likvidaci odpadu.

- 5.3. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s požadavky objednatele na provedení díla, veškerými podklady, zejména s projektovou dokumentací (dále jen „PD“) a stavebnětechnickými podmínkami, které se vyskytují v místě provádění děl a odpovídá za to, že ve svém nabídkovém položkovém rozpočtu ocenil řádně všechna plnění, která jsou nutná k řádnému provedení díla a která bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy, a to i v případě, že nejsou v PD specifikovány. Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce potřebné pro řádné provedení díla. Zhotovitel na sebe přebírá riziko spojené se změnou okolností ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 6.2. Cena za dílo bude Objednatelům uhrazena za skutečně provedené práce a dodávky na základě daňových dokladů (faktur). Cena díla, bude hrazena průběžně měsíční fakturací a to na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 15 dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněných za uplynulý měsíc a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (objednatel je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad (fakturu). Přílohou daňového dokladu (faktury) bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek.
- 6.3. Provedené práce budou hrazeny měsíčně na základě daňových dokladů (faktur) až do výše 90 % ceny díla (bez DPH). Zbývajících část, tj. 10% ze sjednané ceny díla (bez DPH) činí tzv. pozastávka.
- 6.4. Částka rovnající se pozastávce dle bodu 6.3 bude uhrazena objednatelům zhotoviteli po úspěšném protokolárním předání a převzetí celého díla (na základě závěrečného předávacího protokolu) a následném odstranění zjištěných vad sepsaných v předávacím protokolu.
- 6.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 6.6. Každá faktura musí být označena číslem a názvem projektu.
- 6.7. Pozastávka propadá Objednateli, pokud:
- Zhotovitel neodstraní všechny zjištěné vady a nedodělky ve lhůtě stanovené Objednatelům,
 - bylo vůči Zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, v jehož důsledku není Zhotovitel schopen zajistit dodržení svých povinností v záruční době.
- 6.8. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství a kvality provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo mezi smluvními stranami ke shodě.
- 6.9. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou konečnou cenu díla po řádném provedení a předání celého díla, případně po odstranění vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště, předání požadované dokumentace ke kolaudaci díla. Konečná zúčtovací faktura bude vystavena do 15 dnů se splatností 15 dnů ode dne doručení a bude obsahovat mimo jiné i všechny provedené měsíční fakturace dle bodu 6.2.
- 6.10. Faktury musí obsahovat veškeré podstatné náležitosti, stanovené právními předpisy a dále musí obsahovat údaje, které objednatel sdělí zhotoviteli písemně před okamžikem vystavení první faktury. Nebude-li daňový doklad obsahovat všechny náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

7. Způsob provádění díla

- 7.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění změn a platných doplňků, technických norem (ČSN) včetně doložení osvědčení o jakosti použitých výrobků.
- 7.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené PD, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.
- 7.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 7.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku TDO, pracovník pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 7.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, TDO nebo pracovníka pověřeného autorským dozorem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
- 7.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit TDO denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 7.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 7.8. Technický dozor objednatele vykonává osoba uvedená v této smlouvě. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit zápisem do stavebního deníku a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad, nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit.
- 7.9. TDO není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li objednateli bezprostředně škoda.
- 7.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí TDO a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 7.11. Kontrolní dny budou probíhat vždy na staveništi a v sídle objednatele, a to zpravidla jednou týdně, nedohodnou-li se TDO a stavbyvedoucí jinak.

8. Staveniště

- 8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 8.2. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště.
- 8.3. Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uskladnění stavebního materiálu, sutí a dalších věcí potřebných k provedení díla a uhradit všechny náklady v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 8.4. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 7 kalendářních dnů od předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 8.7. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

9. Spolupůsobení objednatele

- 9.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce, nezasahující do činnosti objednatele v prodloužených směnách, případně ve dnech pracovního klidu, a to vždy po předchozí dohodě.

10. Odevzdání a převzetí díla

- 10.1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů předem.
- 10.2. Dílo se považuje za řádně dokončené v okamžiku, kdy nevykazuje takové vady a nedodělky, které brání v jeho řádném užívání sepsané v předávacím protokole o převzetí díla a předání, veškerou dokumentaci stanovenou ke kolaudaci stavby např.:
 - vypracování dokumentace skutečného provedení díla, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené PD, společně s popisem a zdůvodněním provedených odchylek skutečného provedení od ověřené PD,
 - geodetické zaměření skutečného provedení díla
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků a další náležitosti dle stavebního povolení,
- 10.3. Zjištěné případné drobné vady a nedodělky budou zaznamenány v zápise o převzetí díla s datem jejich odstranění.
- 10.4. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu a současně i nebezpečí škody a nahodilé zkázy díla.

11. Uplatnění práva z vadného plnění

- 11.1. Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla.
- 11.2. Zhotovitel se zavazuje, že práce na oznámených vadách zahájí nejpozději do 5 dnů od obdržení písemného oznámení a takové vady odstraní nejpozději do 30 dnů od obdržení písemného oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- 11.3. V případě, že uplatnění práva z vadného plnění nebude oprávněné, provede zhotovitel opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude písemně dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.
- 11.4. Právo z vadného plnění činí ze zákona 5 let od převzetí díla.

12. Záruka za jakost

- 12.1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání díla objednateli.
- 12.2. Záruka se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

13. Sankce

- 13.1. V případě prodlení s provedením díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 13.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
- 13.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 13.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady či nedodělku zjištěných při předání stavby, která je předmětem díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 13.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den.
- 13.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného povinnosti plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každé jednotlivé porušení.
- 13.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívejším porušením povinností. Zánik závazku neznamena zánik nároku na smluvní pokutu.
- 13.8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
- 13.9. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.
- 13.10. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy objednatele, která bude obsahovat označení závazku, který zhotovitel porušil, nebo s jehož řádným splněním je zhotovitel v prodlení, vyčíslení smluvní pokuty a označení čísla účtu, na nějž má být smluvní pokuta

uhrazena. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od okamžiku doručení takové písemné výzvy zhotoviteli.

14. Odstoupení od smlouvy


- 14.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinností vyplývající z této smlouvy, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn. Toto upozornění může být učiněno i formou zápisu do stavebního deníku a k takovému zápisu je oprávněn i TDO.
- 14.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení s plněním svých povinností, zejména povinnosti provést dílo řádně a včas, a povinnosti uhradit objednateli vyměřenou smluvní pokutu o více než 30 dní.
- 14.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla o více než 30 dní, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn formou doporučeného dopisu.
- 14.4. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak platné právní předpisy.
- 14.5. Odstoupením od smlouvy nebudou dotčena ustanovení smlouvy týkající se povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit způsobenou škodu, povinnosti umožnit provedení kontroly dle této smlouvy.

15. Jiná ujednání

- 15.1. Zadavatel bere na vědomí, že dílo je financováno z veřejných prostředků. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly ze strany příslušných orgánů (např. ÚOHS, NKÚ, FÚ,) a to formou státní kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, řádně uchovávat originály vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činností souvisejících s poskytovaným plněním dle této smlouvy.
- 15.2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy v souladu s platnými právními předpisy.
- 15.3. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
- 15.4. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 1 podepsaná vyhotovení.
- 15.5. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle občanského zákoníku.
- 15.6. Dílo bylo schváleno Radou města Dubňany dne 24.3.2021, usnesením č. 8/6/21.
- 15.7. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je tato příloha:

1. Nabídkový položkový rozpočet ze dne 16.3.2021

V Dubňanech, dne: 16. 3. 2021



Za Objednatele

MĚSTO DUBŇANY
Nám. 15. dubna 1149
696 03 Dubňany
IČ: 00284882, DIČ: CZ00284882

LIKOMSTAV MORAVA s.r.o.
Trávníky 502/23
691 63 Tvrdonice
IČ: 29301483, DIČ: CZ29301483 ②

Za Zhotovitele

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dubňany - Odstavná stání v ul. Josefa Chludila

Objekt:

03/2020 - Odstavná stání v...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

LIKOMSTAV MORAVA s.r.o

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1.3.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

29301483

DIČ:

CZ29301483

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 747 058,77

DPH základní
snížená

Základ daně
1 747 058,77
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
366 882,34
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 113 941,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

10.3.2021

Razítko

LIKOMSTAV MORAVA s.r.o.
Trávníky 502/23
691 63 Tvrdonice
IČ: 29301483, DIČ: CZ29301483 ②

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dubňany - Odstavná stání v ul. Josefa Chludila

Objekt:

03/2020 - Odstavná stání v...

Místo:

Datum: 1.3.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

LIKOMSTAV MORAVA s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 747 058,77

HSV - Práce a dodávky HSV

1 671 898,77

1 - Zemní práce

378 182,70

5 - Komunikace pozemní

715 663,71

8 - Trubní vedení

50 050,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

275 270,99

997 - Přesun sutě

97 057,48

998 - Přesun hmot

155 673,89

PSV - Práce a dodávky PSV

14 760,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

14 760,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

60 400,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

33 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

11 900,00

VRN4 - Inženýrská činnost

15 000,00

LIKOMSTAV MORAVA s.r.o.

Trávníky 802/23

691 53 Tvrdonice

IČ: 29301483, DIČ: CZ29301483 ②

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dubňany - Odstavná stání v ul. Josefa Chludila

Objekt:

03/2020 - Odstavná stání v...

Místo:

Datum: 1.3.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

LIKOMSTAV MORAVA s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 747 058,77	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 671 898,77	
D	1		Zemní práce				378 182,70	
1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	30,000	100,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2					
2	K	112251101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	3,000	250,00	750,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytmácím nebo odstředěním průměru přes 100 do 300 mm					
3	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	4,230	50,00	211,50	CS ÚRS 2021 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva					
	VV		"žulové kostky"4,23		4,230			
4	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	67,150	50,00	3 357,50	CS ÚRS 2021 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva					
	VV		"betonová dlažba"67,15		67,150			
5	K	113106193	Rozebrání dlažeb vozovek z vegetační dlažby betonové s ložem z kameniva ručně	m2	19,350	50,00	967,50	CS ÚRS 2021 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z vegetační dlažby s ložem z kameniva					
	VV		betonové					
	VV		"betonová zatravnovací dlažba/travnice"19,35		19,350			
6	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	301,690	85,00	25 643,65	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		"stáv. kryt z drceného kameniva"37,6		37,600			
	VV		"stáv.kce pod asfaltem tl.15cm"157,76		157,760			
	VV		"stáv kce pod betonem tl.15cm"106,33		106,330			
	VV		Součet		301,690			
7	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	90,730	115,00	10 433,95	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	VV		"odkop stáv. kce. tl.30cm"19,35+67,15+4,23		90,730			
	VV		Součet		90,730			
8	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	106,330	300,00	31 899,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	VV		"stáv. kce vjezdu tl.15cm"106,33		106,330			
	VV		Součet		106,330			
9	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	157,760	300,00	47 328,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	VV		"stáv. asfaltový povrch tl.10cm"157,76		157,760			
	VV		Součet		157,760			
10	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	90,200	75,00	6 765,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých					
	VV		"silniční obruba"90,2		90,200			
11	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	222,600	75,00	16 695,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	VV		"silniční obruba"222,6		222,600			
	VV		Součet		222,600			
12	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	57,000	75,00	4 275,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
	VV		"chodníková obruba"57		57,000			
	VV		Součet		57,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	443,479	145,00	64 304,46	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	VV		"odkop parkovací pruh v místě svahu vč. sanace podloží" 26,39*3		79,170			
	VV		"odkop parkovací pruhy a sjezdy v šířce 2,0 m vč. sanace podloží" 214,5*1,9		407,550			
	VV		"zbytek ploch sjezdů a přístupových chodníků" 90*0,62		55,800			
	VV		"odkop pro výměnu obrubníků" 71,9*0,2		14,380			
	VV		"odstranění konstrukce" -113,421		-113,421			
	VV		Součet		443,479			
14	K	130901121	Bourání kci v hloubených výkopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	0,700	2 000,00	1 400,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Bourání konstrukcí v hloubených výkopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného					
	VV		"samostatná zídka" 2,65*0,33*0,7+0,5*0,25*0,7		0,700			
	VV		Součet		0,700			
15	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	89,080	45,00	4 008,60	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		"odvoz zeminy na meziskládku a zpět na stavbu pro zpětné použití"					
	VV		"ohumusování" (164*0,1)*2		32,800			
	VV		"zásyp za obrubou" 28,14*2		56,280			
	VV		Součet		89,080			
16	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	398,939	75,00	29 920,43	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"odkopávky" 443,479		443,479			
	VV		"ohumusování" - (164*0,1)		-16,400			
	VV		"zásyp" - 28,14		-28,140			
	VV		Součet		398,939			
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	398,939	10,00	3 989,39	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		398,939*1		398,939			
18	K	167151101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	44,540	75,00	3 340,50	CS ÚRS 2021 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neuláhlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		"nakládání zeminy na meziskládku"					
	VV		"ohumusování" (164*0,1)		16,400			
	VV		"zásyp za obrubou" 28,14		28,140			
	VV		Součet		44,540			
19	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	718,090	125,00	89 761,25	CS ÚRS 2021 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		398,939*1,8		718,090			
	VV		Součet		718,090			
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky	m3	398,939	10,00	3 989,39	CS ÚRS 2021 01
	PP		Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložení sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		398,939		398,939			
	VV		Součet		398,939			
21	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3	28,140	215,00	6 050,10	CS ÚRS 2021 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		"zásyp za obrubou" 217,1*0,1+(71,5+57,1)*0,05		28,140			
	VV		Součet		28,140			
22	K	181351003	Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	164,000	45,00	7 380,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Rozprostření a urovňování omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		"ohumusování tl. 10cm" 164		164,000			
	VV		Součet		164,000			
23	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	164,000	3,00	492,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
24	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	6,560	200,00	1 312,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		164*0,04 "Přepočtené koeficientem množství"		6,560			
	VV		Součet		6,560			
25	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	681,780	16,00	10 908,48	CS ÚRS 2021 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	VV		681,78		681,780			
	VV		Součet		681,780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	5		Komunikace pozemní				715 663,71	
26	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD II 150 mm	m2	1 278,165	125,00	159 770,63	CS ÚRS 2021 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm					
	VV		"ŠDa frakce 0-63 mm"					
	VV		"stání - 1.vrstva ŠD fr.0/63mm"339,04+217,13*0,42		430,235			
	VV		"stání - 2.vrstva ŠD fr.0/63mm"339,04		339,040			
	VV		"samostatné sjezdy + přístupové chodníky - 1.vrstva ŠD fr.0/63mm"163+13,8		176,800			
	VV		"samostatné sjezdy + přístupové chodníky - 2.vrstva ŠD fr.0/63mm"163+13,8		176,800			
	VV		"výměna asfaltových vrstev"155,29		155,290			
	VV		Součet		1 278,165			
27	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	681,780	155,00	105 675,90	CS ÚRS 2021 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm					
	VV		"ŠDb frakce 0-63 mm"					
	VV		"sanace podloží"681,78		681,780			
	VV		Součet		681,780			
28	K	565135101 R	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m - RUČNĚ	m2	155,300	550,00	85 415,00	
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m - RUČNĚ					
29	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulze v množství 1 kg/m2	m2	155,300	15,00	2 329,50	CS ÚRS 2021 01
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulze v množství 1,00 kg/m2					
	VV		"0,7 kg/m2"					
	VV		155,3		155,300			
30	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	155,300	15,00	2 329,50	CS ÚRS 2021 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2					
31	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	155,300	550,00	85 415,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 50 mm					
	VV		155,3		155,300			
	VV		Součet		155,300			
32	K	581124115	Kryt z betonu komunikace pro pěši tl. 150 mm	m2	0,580	500,00	290,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Kryt z prostého betonu komunikace pro pěši tl. 150 mm					
	VV		"Úprava okolních zpevněných ploch s krytem z betonu C25/30 XF3"0,58		0,580			
33	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	200,130	190,00	38 024,70	CS ÚRS 2021 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	VV		"betonová dlažba 20x10x8cm"163+13,8		176,800			
	VV		"předláždění"20,22+3,11		23,330			
	VV		Součet		200,130			
34	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	180,336	230,00	41 477,28	CS ÚRS 2021 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní					
	VV		176,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		180,336			
	VV		Součet		180,336			
35	K	596411114	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěši tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	341,120	190,00	64 812,80	CS ÚRS 2021 01
	PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s vegetačními otvory, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2					
	VV		"parkovací pruhy - dlažba zatravníovací 20x20x8cm"339,04		339,040			
	VV		"předláždění"2,08		2,080			
	VV		Součet		341,120			
36	M	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	342,430	380,00	130 123,40	CS ÚRS 2021 01
	PP		dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní					
	VV		339,04*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		342,430			
	VV		Součet		342,430			
D	8		Trubní vedení				50 050,00	
37	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
38	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	4,000	3 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		mříž vtoková litinová plochá 500x500mm					
39	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,000	1 150,00	5 750,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
40	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	950,00	1 900,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
41	K	8999.R	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců vč. všech potřebných prací (výkop, dodání materiálu, osazení vpusti, napojení na stávající potrubí, popř. dodání a položení potrubí PP SN150 SN8 dle do 2 m, vč. pískového lože, obsypu apod.)	kpl	4,000	7 500,00	30 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců vč. všech potřebných prací (výkop, dodání materiálu, osazení vpusti, napojení na stávající potrubí, popř. dodání a položení potrubí PP SN150-SNB dle 2 m, vč. pískového lože, obsypu a hutněního zásepu, betonování vpusti, ŠD hutnění zásevu apod.)					
	PP							
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				275 270,99	
42	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	566,900	200,00	113 380,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		"nájezdová obruba" 531,9		531,900			
	VV		"přechodová obruba" 7		7,000			
	VV		"nájezdová obruba" 28		28,000			
	VV		Součet		566,900			
43	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	542,538	90,00	48 828,42	CS ÚRS 2021 01
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		531,9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		542,538			
	VV		Součet		542,538			
44	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	7,000	325,00	2 275,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		"L"4		4,000			
	VV		"P"3		3,000			
	VV		Součet		7,000			
45	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	28,560	110,00	3 141,60	CS ÚRS 2021 01
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		28*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		28,560			
	VV		Součet		28,560			
46	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	57,100	200,00	11 420,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		"chodníková obruba" 57,1		57,100			
	VV		Součet		57,100			
47	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	58,242	85,00	4 950,57	CS ÚRS 2021 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	VV		57,1*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		58,242			
	VV		Součet		58,242			
48	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	17,007	1 250,00	21 258,75	CS ÚRS 2021 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	VV		566,9*0,03		17,007			
	VV		Součet		17,007			
49	K	919735112	Řezání stávajícího živčního krytu hl do 100 mm	m	312,550	100,00	31 255,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Řezání stávajícího živčního krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
50	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živčnou záhlvkou	m	312,550	110,00	34 380,50	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živčnou záhlvkou					
51	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	25,410	15,00	381,15	CS ÚRS 2021 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládce na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
	VV		"předláždění" 20,22+3,11+2,08		25,410			
	VV		Součet		25,410			
52	K	9R01	Vybourání stáv. dešťové vpusti vč. odvozu	kpt	4,000	1 000,00	4 000,00	
	PP		Vybourání stáv. dešťové vpusti vč. odvozu					
	D	997	Přesun sutě				97 057,48	
53	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,750	100,00	75,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
54	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	133,468	200,00	26 693,60	CS ÚRS 2021 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		133,468		133,468			
55	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	128,765	150,00	19 314,75	CS ÚRS 2021 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		128,765		128,765			
56	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	34,707	500,00	17 353,50	CS ÚRS 2021 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	VV		34,707		34,707			
57	K	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	297,690	40,00	11 907,60	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovněním po suchu, na vzdálenost do 1 km					
	VV		0,75*133,468+128,765+34,707		297,690			
58	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	2 994,900	7,25	21 713,03	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovněním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započaty 1 km přes 1 km					
	VV		(133,468+128,765+34,707)*10		2 994,900			
	VV		0,75*34		25,500			
	VV		Součet		2 994,900			
	D	998	Přesun hmot				155 673,89	
59	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	1 073,613	145,00	155 673,89	CS ÚRS 2021 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				14 760,00	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				14 760,00	
60	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl. do 0,6 mm	m2	49,200	300,00	14 760,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstvou ochrannou, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
	VV		49,2*1		49,200			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				60 400,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				33 500,00	
61	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
62	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
63	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	17 500,00	17 500,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				11 900,00	
64	K	032002000	Vybavení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vybavení staveniště					
65	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	4 900,00	4 900,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Dopravní značení na staveništi					
66	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Zrušení zařízení staveniště					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				15 000,00	
67	K	043194000	Ostatní zkoušky	...	6,000	2 500,00	15 000,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Ostatní zkoušky					
	VV		"statické zkoušky Edef.2"					
	VV		"sanované podloží"2		2,000			
	VV		"spodní podkladní vrstva ŠD"2		2,000			
	VV		"vrchní podkladní vrstva ŠD"2		2,000			
	VV		Součet		6,000			

LIKOMSTAV MORAVA s.r.o.
 Trávníky 502/23
 691 53 Tvrdonice
 IČ: 29301483, DIČ: CZ29301483